

豫财磋商采购-2025-1365

河南警察学院学生食堂维修项目

2026年2月

甲方（全称）： 河南警察学院

乙方（全称） 河南图优建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本整修改造工程施工及有关事项协商一致，订立本合同：

第一条：工程概况

1. 工程名称：河南警察学院学生食堂维修项目
2. 工程地点：河南警察学院龙子湖校区。
3. 招标编号：豫财磋商采购-2025-1365
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程范围：包括拆除工程、改造工程、吊顶工程、维修工程四大类，具体涵盖吊顶新建与维修、消防设施改造、排水沟及滤水层改造、反水坎设置、渗点维修等。
6. 工程质量：符合国家质量验收合格标准。

第二条：工程期限

经甲、乙双方确定：本工程合同工期为：30天(日历天)，以甲方书面形式通知乙方开始计算。

第三条：工程价款及支付

1. 本工程合同价为固定单价，内容包括实施完成本项目全部工作所需的所有费用，并包括但不限于施工费、环境费、税金、验收费、临时措施费、劳务费、住宿费、餐饮费、差旅费、技术服务费、检测、测量、抽检、交通、通讯、保险、企业管理费、税金和利润、垃圾外运等费用。据实结算。

2. 本工程合同总价为859000（大写）（捌拾伍万玖仟元整）。“双方一致确认以发包人审计部门审定金额为最终结算金额。”履约保证金为本合同总价的10%。

3. 支付方式：项目无预付款，项目竣工验收合格且审定结果作出后20日内，甲方向乙方支付审定金额的97%，剩余3%为质保金，质保期满后无息支付。

4. 自竣工验收合格日起，防水类质保期八年，其他装饰类质保期五年。质

保期内由供应商免费维修。

第四条：甲方权利及义务

1、对工程质量、材料、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、对不合格工程，甲方和监理均有权下达停工及整改通知。

3、乙方的开工、停工等应向甲方以书面的形式报告，批准后方可实施，但不能影响工期。

4、乙方应加强对项目经理、施工技术负责人、施工安全管理员、材料采购员和工人的全面监督管理。对乙方工作人员不能胜任、导致质量问题或拖延工期的，甲方有权要求乙方更换相关人员。

第五条：乙方权利及义务

1、在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方校区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。

2、按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。

3、把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。

4、组织落实施工管理人员和材料设备进场。

5、施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方汇报。

6、安全文明施工。

第六条：工程量确认、工程竣工验收

1、乙方应向甲方提交已完工工程量的报告，甲方接到报告后，由甲方对设计图纸及工程施工记录、隐蔽工程记录核实后签字认可（以下称计量）。签字认可的已完工工程量作为结算和支付工程价款的依据。工程量须甲方负责人签字确认，并加盖部门印章后生效。

2、工程具备竣工验收条件后，乙方按照国家的工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整的竣工资料及竣工报告，由甲方组织有关单位验收，并在验收后给予认可或提出整改意见，如需整改，乙方应按要求整改并承担由自身原因造成整改的费用，竣工日期为竣工验收和整改后合格的签证日期为准。工程验

收后，甲乙双方应积极配合完成工程决算和审计。工程竣工时，双方依照工程设计图纸和甲方签证的变更单进行工程量验收；施工完毕后，工地现场应当干净整洁。

3、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。

4、本工程应达到国家质量评定合格标准。

第七条：工期违约责任

1、因人力不可抗力的其他因素（大风大雨天气等）。

2、非乙方原因造成的停水、停电、停气持续超过8小时/周累计超过24小时

3、政府相关部门或甲方指令要求的停工。

4、其他（非乙方原因工期延误）。

5、乙方未在上述时限内提出顺延申请或未提供充分证明的，视为该延误由承包人承担，工期不予顺延。

6、对于工期延误，按合同总价的0.5%/天向采购人支付违约金，违约金累计计算不超过合同总价的10%。

第八条：工程施工、安全生产、文明施工及工期要求

1、乙方应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程强制性标准条文》、《建筑工程质量保修办法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安全工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和国家、河南省、郑州市现行的关于安全文明施工和环保要求的法规、条例和行政规范性文件、磋商文件、工程设计罗列部分等其他相关的法规、规范等有关规定。

2、乙方在施工期间楼道内施工材料要整齐有序摆放，确保行人通行顺畅，严禁在楼道内存放废料垃圾等杂物(清洁卫生时除外)。

3、乙方应当与聘用人员签订劳动合同并投保有关的工伤保险或人身意外保险。

4、乙方必须严格按照人员编制表、施工进度表进行施工，在保质保量的前提下只能提前，不得推迟。

5、乙方应按照甲方的规定认真贯彻安全生产、文明施工的规章制度，并严格按照投标承诺书所有内容执行，做好安全生产、文明施工、规范施工，确保安全操作，达到国家的相关标准要求。

第九条：合同争议解决

本合同在执行过程中发生合同纠纷，当事人双方应友好态度协商，协调不成时，任何一方均可申请双方上级主管部门或建设主管部门进行调解，调解不成时可向项目所在地人民法院提起诉讼。不得以任何理由占用办公场地。

第十条：合同生效与其他

- 1、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。
- 2、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收交付后保修期满，工程价款结清自动终止。

3、合同签订时间：本合同于2026年2月15日签订。

4、合同签订地点：本合同在_____签订。

第十一条：附加内容

- 1、后附加分部分项工程单价措施项目清单与计价表。
- 2、中标通知书以及履约保证金凭证。

甲方（公章）：河南警察学院
法定代表人或其委托代理人
（签字）：
联系电话：
地址：河南省郑州市郑东新区龙子湖
东路一号

开户行：建行郑州金水支行营业部
银行账号：41050167860809666999

乙方（公章）：河南图优建设有限公司
法定代表人或其委托代理人
（签字）：
联系电话：0371—65090010
地址：河南省安阳市北关区洹北街
道东风路北段 491 号洹北企
业双创综合服务平台二期 303-J

开户行：中国银行股份有限公司郑州航
海东路支行
银行账号：2494 8723 5426

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 6
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		第三章 吊顶工程					486429.34	
1	011302001005	平面吊顶天棚	部位：新建吊顶 1. 吊杆：不上人吊顶的吊杆应采用不小于直径 4mm 镀锌钢丝、6 mm 钢筋、M6 全牙吊杆或直径不小于 2mm 的镀锌低碳退火钢丝，吊顶系统应直接连接到房间顶部结构受力部位上。吊杆的间距不应大于 1200mm，主龙骨的间距不应大于 1200mm 2. 面层：集成铝扣板（金属吊顶板）滚涂覆底，板材厚度 0.6 mm，块板尺寸采用 600mm*600mm 大小，块板样式由甲方指定，辅料及施工应满足 JGJ345-2014《公共建筑吊顶工程技术规程》相关要求 3. 铝扣板专用 L 型白色收边条收边 4. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m2	2738.04	174.91	478910.58	
2	011302001006	平面吊顶天棚	部位：维修吊顶 1. 维修材质选用集成铝扣板（金属吊顶板）滚涂覆底，板材厚度 0.6mm，块板尺寸采用 600mm*600mm 大小，样式选用全空外斜版，辅料及施工应满足 JGJ345-2014《公共建筑吊顶工程技术规程》相关要求 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m2	20	123.93	2478.60	
本页小计								481389.18

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 6
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
3	031301002003	开孔打洞	1. 吊顶装灯开洞 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	272	18.53	5040.16	
		第四章 排水沟改造					252356.51	
4	01B004	清理原瓷砖排水沟壁面	1. 清理原瓷砖排水沟壁面 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	639.31	5.23	3343.59	
5	041001001004	平面块料拆除	1. 拆除原餐厅地砖，拆除宽度 60cm 2. 垃圾运距：自行考虑 3. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	4.8	10.66	51.17	
6	041001007002	清除炉渣回填层	1. 清除炉渣回填层，清除深度 35cm 2. 垃圾运距：自行考虑 3. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	1.68	276.05	463.76	
本页小计								8898.68

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：土建工程

第 3 页 共 6
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	040201022003	排水沟、截水沟	1. 组装法兰 304 不锈钢排水沟：将各排水沟截面涂刮结构胶，并采用螺丝紧固排水沟槽，将其拼装成型 2. 依照原排水沟位置安装不锈钢排水沟 3. 安装排水沟盖板 4. 排水沟两侧与地砖交接部位结构胶密封 5. 排水沟选用预制法兰不锈钢排水沟+盖板，水槽材厚 1.0mm，盖板材厚 1.5mm，选用工厂预制，现场拼接施工方式。排水槽宽 300mm，高 200mm，槽内净高 150mm，净宽 210mm，盖板厚的应满足人员行走防滑需求 6. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	655.31	377.39	247307.44	
8	011102003007	块料楼地面	1. 开挖区域地砖恢复（老地砖无法使用，需用新地砖） 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	4.8	177.02	849.70	
9	010501001006	垫层	1. 炉渣回填固定排水沟 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	1.2	284.04	340.85	
		第五章 反水坎设置					37107.48	
本页小计								248497.99

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：土建工程

第 4 页 共 6
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	041001001005	平面块料拆除	1. 拆除原餐厅地砖， 拆除宽度 60cm 2. 垃圾运距：自行考虑 3. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	79.5	19.89	1581.26	
11	081101006003	清除炉渣回填层	1. 清除炉渣回填层， 清除深度 35cm 2. 垃圾运距：自行考虑 3. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	27.83	276.08	7683.31	
12	010501001007	垫层	1. 聚合物水泥防水砂浆砌筑反水坎，砌筑宽度不小于 12cm，高度不小于 32cm 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	5.09	552.24	2810.90	
13	010903002003	墙面涂膜防水	1. 反水坎备餐区方向涂刷不小于 2.0mm 厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	42.4	58.32	2472.77	
14	01B005	堵漏王抹圆弧	1. 反水坎备餐区方向底部采用堵漏王抹 45° 圆弧或折角，抹面高度 5cm 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	132.5	28.85	3822.63	
15	010501001008	垫层	1. 炉渣回填层恢复 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	27.83	169.80	4725.53	
本页小计								23096.4

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：土建工程

第 5 页 共 6
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	011102003008	块料楼地面	1. 开挖区域地砖恢复 (老地砖无法使用, 需用新地砖) 2. 其他说明: 未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	79.5	176.24	14011.08	
		第六章 滤水层改造					81484.80	
17	041001001006	平面块料拆除	1. 拆除原餐厅地砖, 拆除宽度 60cm 2. 垃圾运距: 自行考虑 3. 其他说明: 未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	235.98	13.98	3299.00	
18	081101006004	清除炉渣回填层	1. 清除炉渣回填层, 清除深度 35cm 2. 垃圾运距: 自行考虑 3. 其他说明: 未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	82.59	276.08	22801.45	
19	010501001009	垫层	1. 炉渣回填层恢复 2. 其他说明: 未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ³	80.16	169.80	13611.17	
20	011102003009	块料楼地面	1. 开挖区域地砖恢复 (老地砖无法使用, 需用新地砖) 2. 其他说明: 未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	235.98	177.02	41773.18	
		第七章 原有渗水点维修					34685.90	
21	031301002004	开孔打洞	1. 原屋面石膏吊顶开具 70*70 检修孔 2. 其他说明: 未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	30	18.53	555.90	
本页小计								96051.78

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：土建工程

第 6 页 共 6
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	01B006	1层、2层、3层、4层顶板渗漏区域维修	1. 采用高压注浆方式维修，维修时采用梅花状打孔方式排布，止水针头选用10cm长度，注浆材料选用无机防水堵漏材料，分两次注浆，注浆完毕固化不小于24小时后取出注浆钉，并采用聚合物水泥防水砂浆将钉孔密封 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	支	1000	34.13	34130.00	
		满堂脚手架					4330.12	
23	011601001002	脚手架	1. 满足现场施工要求 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	2758.04	1.57	4330.12	
本页小计								38460.12
合 计								896394.15

措施项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	4815.62	详见明细表 E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	3210.42	详见明细表 E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表 E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表 E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	923.17	详见明细表 E.3.2
本页小计				8949.21	--
合 计				8949.21	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目费用分拆表

标段：河南警察学院学生食堂维修项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价 格 (元)	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占 比 (%)	金 额 (元)	占 比 (%)	金 额 (元)	占 比 (%)	金 额 (元)
1	011601009001	安全生产	4815.62						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3210.42						
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601013001	二次搬运							
5	011601010001	冬雨季施工	923.17						
本页小计			8949.21	--		--		--	
合 计			8949.21	--		--		--	

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		第一章 拆除工程					12303.17
		1、拆除灯具					6929.28
1	030413002004	装饰灯	1.名称：独立照明吊灯（保护性拆除） 2.其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	套	252	22.08	5564.16
2	030413002005	装饰灯	1.名称：独立杀菌吊灯（保护性拆除） 2.其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	套	96	14.22	1365.12
		2、拆除烟雾感应					5274.74
3	030904001007	点型探测器	1.名称：感烟探测器（保护性拆除） 2.其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	127	33.12	4206.24
4	030904006004	消防广播（扬声器）	1.名称：火灾报警广播（保护性拆除） 2.其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	25	42.74	1068.50
		3、拆除燃气泄漏感应					99.15
5	030904001008	点型探测器	1.名称：可燃气体探测器（保护性拆除） 2.其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	33.05	99.15
		第二章 改造工程					71606.34
		1、喷淋管改造					56940.23
本页小计							12303.17

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	030901001001	水喷淋钢管	1. 名称：镀锌钢管 (保护性拆除) 2. 规格：DN25 3. 连接方式：螺纹 连接 4. 其他说明：未尽事 宜参见施工图说明、 答疑、招标文件及相 关规范图集	m	259	21.17	5483.03	
7	030901001002	水喷淋钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格：DN25 3. 连接方式：螺纹 连接 4. 其他说明：未尽事 宜参见施工图说明、 答疑、招标文件及相 关规范图集	m	240.5	49.99	12022.60	
8	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：破坏性拆 除喷头 2. 其他说明：未尽事 宜参见施工图说明、 答疑、招标文件及相 关规范图集	个	370	8.24	3048.80	
9	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：闭式玻璃 球喷头(重新安装) 2. 其他说明：未尽事 宜参见施工图说明、 答疑、招标文件及相 关规范图集	个	370	98.34	36385.80	
		2、烟感改造					14666.11	
10	030412004005	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管 敷设 3. 规格：ZR-RVS 2*2.5 4. 材质：铜芯 5. 其他说明：未尽事 宜参见施工图说明、 答疑、招标文件及相 关规范图集	m	232.5	5.86	1362.45	
本页小计								58302.68

分部分项工程项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	030412001001	配管	1. 名称：配管 2. 材质：KBG 3. 规格：DN20 4. 配置形式：明配 5. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	232.5	16.16	3757.20	
12	030904001009	点型探测器	1. 名称：感烟探测器（主材利旧安装） 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	127	56.90	7226.30	
13	030904001010	点型探测器	1. 名称：可燃气体探测器（主材利旧安装） 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	3	160.72	482.16	
14	030904006005	消防广播（扬声器）	1. 名称：火灾报警广播（主材利旧安装） 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	25	73.52	1838.00	
		第三章 吊顶工程					9480.56	
		6、灯具安装					9480.56	
15	030413002006	装饰灯	1. 名称：独立照明吊灯安装（主材利旧） 2. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	套	272	31.93	8684.96	
16	030412004004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：穿管敷设 3. 规格：BV-2.5 4. 材质：铜芯 5. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	136	5.85	795.60	
本页小计								22784.22

分部分项工程项目清单计价表

标段:河南警察学院学生食堂维修
项目

工程名称: 安装工程

第 4 页 共 5
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		第六章 滤水层改造					34747.03
		1、滤水管					29954.78
17	031001008004	塑料管	1. 名称:HDPE 波纹管 2. 规格:DN75 3. 密封:管口部位采用堵漏王二次密封 4. 其他说明:未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	528	51.24	27054.72
18	031208007001	防潮层、保护层	1. 名称:管道过滤保护层 2. 规格:DN75 外层包聚酯无纺布 3. 其他说明:未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	137.43	11.67	1603.81
19	031208007002	防潮层、保护层	1. 名称:管道周边防水 2. 规格:排水孔及周边20cm内采用聚合物水泥防水涂料涂刷 3. 其他说明:未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m ²	8.64	31.51	272.25
20	040403006001	管片嵌缝及封堵	1. 名称:管道密封 2. 规格:发泡聚氨酯初次密封 3. 其他说明:未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	环	50	20.48	1024.00
		2、滤水穿楼板排水孔					3138.25
21	031301002001	开孔打洞	1. 名称:排水管穿楼板打孔 2. 规格:DN75 3. 其他说明:未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	个	50	43.38	2169.00
本页小计							32123.78

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：河南警察学院学生食堂维修项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
22	031001008005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯（PVC-U）管 De50 4. 连接形式：粘接（含成品管卡及管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求及规范 6. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	25	38.77	969.25	
		3、外接滤水连接管					1654.00	
23	031001008006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：硬聚氯乙烯（PVC-U）管 De75 4. 连接形式：粘接（含成品管卡及管件） 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求及规范 6. 其他说明：未尽事宜参见施工图说明、答疑、招标文件及相关规范图集	m	40	41.35	1654.00	
本页小计								2623.25
合 计								128137.10

措施项目清单计价表

标段：河南警察学院学生食堂维修项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2544.17	详见明细表 E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1696.12	详见明细表 E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表 E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表 E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表 E.3.2
本页小计				4240.29	--
合 计				4240.29	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

采购编号:豫财磋商采购-2025-1365

河南图优建设有限公司:

河南警察学院学生食堂维修项目已经进行竞争性磋商,
现根据 2026年1月23日磋商结果,确定你单位为本项目成
交人,成交价:859000.00元;质量要求:合格,满足采购人
需求;工期:30日历天;项目经理:高建军;注册编号:豫
241192048772。

请你单位在收到本通知书后 30日内来我单位签订合同。



2026年1月26日



2026年1月26日

(注:本通知书一式三份,采购人、供应商、招标代理机构各一份)



履约保函

河南警察学院（发包人名称）：

鉴于河南警察学院（发包人名称，以下简称“发包人”）接受河南图优建设有限公司（承包人名称，以下称“承包人”）于 2026 年 01 月 23 日参加河南警察学院学生食堂维修项目（项目名称）/标段施工的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供一般保证责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）捌万伍仟玖佰元整（¥：85,900.00 元）。
2. 担保有效期自保函开立之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止，但最迟不得超过 2026 年 05 月 02 日我方对公营业时间终止之时。无论受益人是否退回正本，该保函到期后其项下的保证责任立即自动解除。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方的书面索赔通知及本保函原件后，在 30 个工作日内本担保金额限额内向你履行一般保证责任。
4. 发包人和承包人变更合同时，我方承担本担保规定的义务不加重。

担保人：重庆富民银行股份有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

开立日期：2026 年 02 月 03 日



本保函同时存在线上和线下两种文本载体，两种文本均具有相同的法律效力，受益人应采用线下纸质保函原件进行索赔；若线上电子文本与线下纸质文本不同的，以线下纸质文本原件约定为准。

索赔通知：请将纸质索赔资料送达以下地址：

重庆市两江新区财富东路 2 号涉外商务区一期 B1 栋重庆富民银行股份有限公司 收件人：富小函 电话：956118 邮编：401121

保函查询：扫码关注“富民银行小微金融”公众号，回复“保函查询”