

博爱县许良镇中心幼儿园校舍
改造提升项目

工程

招标工程量清单

招 标 人： (盖章)

年 月 日

工程名称： 博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造
提升项目

标段名称： 博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造
提升项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

- 一、工程概况：
本项目为博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目。
- 二、编制依据：
1、设计施工图纸；
2、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016版）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016版）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省园林工程工程量清单综合单价》（2008）；
3、价格指数按豫建消技【2025】12号文2025年1-6月份执行；
4、材料价格参照当期《焦作标准造价信息》及市场价执行；
5、其他措施费足额计取；
6、税金按9%计取。

注：工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：博爱县许良镇中心幼儿园 标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍
校舍改造提升项目 改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010401008002	大便槽	部位：教学楼大便槽 1. 参见12YJ1-78页1号详图 2. 含砌筑、面砖等全部工作内容 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m	25.84		
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	部位：围墙 1. 混凝土强度等级:C15 2. 含模板 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m3	6.43		
10	010502002001	条形基础	部位：围墙 1. 混凝土强度等级:C30 2. 含模板 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m3	15.21		
11	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板 4. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m3	6.52		
12	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 2. 含接头 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	t	0.31		
13	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内 2. 含接头 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	t	0.102		
14	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18以内 2. 含接头 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	t	0.508		
15	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:墙体拉筋Φ10以内 2. 含接头 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	t	0.017		
	A.8	门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 2. 框材质:成品套装木门(带观察窗) 3. 其他:含安装、五金配件、墙吸或地吸等全部内容 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	70.56		
17	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-2 2. 框材质:成品套装木门 3. 其他:含安装、五金配件、墙吸或地吸等全部内容 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	14.58		
18	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:2010*1650 2. 材质:成品不锈钢院门 3. 其他:含安装、五金配件等全部内容 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	套	1		
	A.9	屋面及防水工程					
19	010902001001	屋面卷材防水	部位:教学楼及厨房屋面 1. 基层清扫干净 2. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材一道,上翻至女儿墙 3. 其他:具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m2	783.9		
20	010902005001	屋面排水管	1. 螺旋降噪雨水管 2. UPVCΦ110 3. 含落水口、落水斗 4. 其他:具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m	68		
21	010903004001	墙面变形缝	1. 围墙每30米设伸缩缝,缝宽30mm,伸缩缝两侧应设壁柱 2. 嵌缝材料种类:弹性胶条密封 3. 其他:具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求,综合考虑	m	6.8		
	A.11	楼地面装饰工程					
22	011103002001	PVC地面	部位:一至三层教室 1. 在原有地面的基础之上,清扫干净,表面打磨或喷砂处理 2. 铺设5mm厚彩色环保同质透心无方向PVC面层,并上翻150mm,上翻沿口增设不锈钢金属压条 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和使用要求,综合考虑	m2	740.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
23	011201001001	墙、柱面一般抹灰	部位：东西南北各立面外墙、走廊有窗一侧墙面（墙裙以上）、栏板墙外侧、校园内厨房南北西各立面、原有围墙外立面，教学楼一~三层所有走廊有窗一侧及栏板墙内侧墙裙、楼梯间墙裙 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 参见12YJ1外墙7A 3. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	2567.7		
24	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 蓄水池下部结构水泥砂浆制光 2. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	9.48		
25	011203003001	块料墙、柱面	部位：一至二层所有卫生间内墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型） 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 5. 4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 6. 参见12YJ1内墙6AF 7. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	227.17		
26	011207003001	成品隔断	1. 幼儿厕所隔板 2. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	10.88		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
27	011403001001	抹灰面油漆	部位：一至三层所有教室、办公室、储藏室墙裙 1. 满刮腻子 2. 底漆一遍 3. 调和漆二遍 4. 参见12YJ1裙2 5. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	427		
28	011403001002	抹灰面油漆	围墙防水外墙漆饰面 1. 防水外墙漆喷涂 2. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	311.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011403001005	墙体彩绘	部位：校园内部分墙体 1. 外墙面喷涂外墙漆后，由专业人员进行彩绘喷画 2. 位置由甲方指定 3. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	300		
30	011404001002	墙面喷刷涂料	部位：东西南北各立面外墙、走廊有窗一侧墙面（墙裙以上）、栏板墙外侧、走廊柱子、校园内厨房南北西各立面、原有围墙外立面，教学楼一~三层所有走廊有窗一侧及栏板墙内侧墙裙、楼梯间墙裙 1. 喷或滚刷底涂料一遍 2. 喷或滚刷面层涂料二遍 3. 参见12YJ1外墙7A 4. 具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	2656.88		
31	011404001004	墙面喷刷涂料	部位：一至三层所有教室、办公室、储藏室、楼梯间内墙 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍 5. 参见12YJ1涂307 6. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	1247.7		
32	011404002001	天棚喷刷涂料	部位：一至三层所有教室、储藏室、楼梯间、卫生间及走廊顶棚 1. 参见12YJ1涂307 2. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	1511.32		
	D. 2	道路工程					
33	040203007001	水泥混凝土	1. 平整场地 2. 10cm厚C25砼随打随抹光 3. 每间隔5m设置一道伸缩缝，缝宽10mm，缝内浇灌热沥青油 4. 含养护 5. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	m2	610		
34	040204007001	树池砌筑	1. 砖砌树池 2. 外壁及顶部采用20厚1:3水泥砂浆 3. 粉刷油漆面层 4. 树池内采用铺满乳白色碎石子，作为滤水层 5. 其他：具体依据现场实际情况及满足图纸设计和甲方要求，综合考虑	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 6 页 共 7 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍
改造提升项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

工程项目清单汇总表

工程名称: 排水工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.2	C.10给排水、采暖、燃气工程	
1.3	C.13其他及附属工程	
1.4	补充分部	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
1	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 名称:管道设置塑料扣板防护措施 2. 排水管管径:Φ110 3. 柱材质:塑料扣板	m2	4.84		
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程					
2	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U硬质聚乙烯排水塑料管 De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求通水、通球试验 6. 未尽事宜详见图纸	m	10.49		
3	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U硬质聚乙烯排水塑料管 De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求通水、通球试验 6. 未尽事宜详见图纸	m	13.76		
4	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U硬质聚乙烯排水塑料管 De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求通水、通球试验 6. 未尽事宜详见图纸	m	15.63		
5	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U硬质聚乙烯排水塑料管 De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求通水、通球试验 6. 未尽事宜详见图纸	m	5.44		
6	031003003002	洗脸盆	1. 名称幼托洗手槽 2. 五金配件等内容 3. 未尽事宜详见图纸	组	12		
本页小计							

材料暂估单价及调整表

工程名称: 排水工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 排水工程

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：博爱县许良镇中心幼儿园校舍改造提升项目

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额 （元）	确定金额 （元）	调整金额± （元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合 计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。