

第 二 轮报价一览表

项目名称	焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目
项目编号	马财磋商采购-2025-55
供应商名称	河南玺融建筑工程有限公司
磋商报价	大写： 捌拾贰万捌仟玖佰伍拾壹元肆角陆分 小写： 828951.46元
备注	无

注：

- 1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
- 2、系统内填写本表（开标一览表）时，以系统自动生成格式对应填写。
- 3、第一次仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最后轮次报价（最终报价）为准。
- 4、供应商应当对竞争性磋商的每轮次报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间内提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
- 5、供应商在最终报价时本表后附最终已标价工程量清单。



供应商名称：河南玺融建筑工程有限公司（电子签章）


法定代表人：  （电子签章）

2026 年 1 月 13 日

焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目工程

投标总价

投 标 人：(盖章)



年 月 日

工程名称： 焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

标段名称： 焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

投标总价

投标总价（小写）： 828951.46

（大写）： 捌拾贰万捌仟玖佰伍拾壹元肆角陆分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：



（签字或盖章）

编制人：



编制时间：

（签字及盖章）



投标报价填报说明

工程名称：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

一、工程概况：

本工程为焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目。工程地点：焦作市马村区待王办事处，主要建设内容为：拆除、建筑装修、电气专业等。

二、编制原则和依据

- 1、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50500-2024）；
- 2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（2016）及其现行相关规范规定等；
- 3、焦作市标准造价信息（2025年第5期）及参考市场价；
- 4、其他措施费足额计取，税金按9%计入。
- 5、国家和省现行有关政策、计价相关文件、解释等；



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		大厅					513557.93
1	011302001001	天棚及大梁吊顶	天棚及大梁吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等	m2	185	210.10	38868.50
2	011302001007	平面吊顶天棚	办公区软膜天花吊顶（银河造型软膜天花） 1. 龙骨内部安装慢反射光源 2. 面层材料品种、规格:3M发光布双拼软膜天花吊顶	m2	38	352.96	13412.48
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 发光铝板造型墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50镀锌方钢管焊架，间距400*400（双层制作） 3. 基层材料种类、规格:18mm厚华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍+乳胶漆两遍 4. 细木工板上安装慢反射光源 5. 面层材料品种、规格、颜色:3.5mm厚定制异型铝单板 6. 铝单板背部粘贴12mm亚克力板 7. 含灯带位置剔槽等	m2	48.8	632.49	30865.51
本页小计							83146.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	01B013	南大屏幕造型书柜	南大屏幕造型书柜 1. 基层材料品种、规格、颜色：18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 2. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 3. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链	m2	21	880.00	18480.00
5	01B014	北造型书柜	北造型书柜 1. 基层材料品种、规格、颜色：18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 2. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 3. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链	m2	21	880.00	18480.00
6	011205001002	东造型墙	1. 东造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等	m2	22.6	209.17	4727.24
7	011205001003	小厅造型墙	1. 小厅造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等	m2	22	209.17	4601.74
8	010808001001	木门窗套	实木定制门窗套	m	40	150.00	6000.00
本页小计							52288.98

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 3 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011302001009	天棚吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等	m2	8.7	210.10	1827.87
16	01B034	档案柜	档案柜 1. 基层材料品种、规格、颜色:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 2. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 3. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链	m2	16	980.00	15680.00
17	011403001002	抹灰面油漆	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面	m2	25	20.15	503.75
18	011105005007	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线	m	8	8.80	70.40
		心灵咨询室					15017.96
本页小计							18082.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011302001002	天棚吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等	m2	19	210.10	3991.90
20	011205001004	圆形造型墙	1. 圆形造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等	m2	8	209.18	1673.44
21	011205001005	造型墙	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等	m2	22	209.17	4601.74
22	01B015	卡座及坐垫	卡座及坐垫 1. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 2. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链	m	6	580.00	3480.00
本页小计							13747.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	011403001003	抹灰面油漆	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面	m2	57.4	20.15	1156.61
24	011105005002	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线	m	13	8.79	114.27
		调解室1					6525.73
25	011302001003	天棚吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等	m2	11	210.10	2311.10
26	011205001006	造型墙	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等	m2	15	209.17	3137.55
27	011403001004	抹灰面油漆	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面	m2	48	20.15	967.20
28	011105005003	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线	m	12.5	8.79	109.88
		调解室2					6808.58
本页小计							7796.61

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011302001004	天棚吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、间距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防水涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等	m2	12	210.10	2521.20
30	011205001007	造型墙	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防水涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等	m2	15	209.17	3137.55
31	011403001005	抹灰面油漆	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面	m2	51	20.15	1027.65
32	011105005004	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线	m	13.9	8.79	122.18
		治安防控室					29321.59
本页小计							6808.58

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011302001005	天棚吊顶	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等	m2	42	210.10	8824.20
34	011302001010	天棚吊顶	软膜天花吊顶 1. 龙骨内部安装慢反射光源 2. 面层材料品种、规格:3M发光布双拼软膜天花吊顶	m2	12	352.96	4235.52
35	011205001008	大屏幕造型墙	1. 大屏幕造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:18mm华杰双面板定制造型收面 5. 含灯带位置剔槽等	m2	21	259.77	5455.17
36	011205001009	造型墙	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:18mm华杰双面板定制造型收面 5. 含灯带位置剔槽等	m2	18	259.77	4675.86
本页小计							23190.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	01B035	卡座及坐垫	卡座及坐垫 1. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 2. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链	m	6.2	580.00	3596.00
38	011403001006	抹灰面油漆	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面	m2	114.5	20.15	2307.18
39	011105005008	木质踢脚线	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线	m	25.9	8.79	227.66
		拆除及其他工程					164843.27
40	01B007	顶面拆除	1. 拆除原石膏板、吕方通吊顶及龙骨、灯具 2. 含建筑垃圾外运	m2	290	10.43	3024.70
41	01B047	地面拆除	1. 拆除原塑胶地面、地板砖及下方结合层、混凝土垫层 2. 含建筑垃圾外运	m2	290	17.89	5188.10
42	01B008	墙体拆除	1. 拆除原石膏板轻钢龙骨隔墙 2. 含建筑垃圾外运	m2	22.5	12.83	288.68
43	01B009	真石漆铲除	1. 拆除原外墙真石漆及抹灰层 2. 含建筑垃圾外运	m2	175	18.23	3190.25
44	01B010	乳胶漆铲除	1. 拆除原室内乳胶漆 2. 含建筑垃圾外运	m2	268	4.54	1216.72
45	01B012	开门洞及窗户门口扩建	1. 在原砖墙面开门洞 2. 原窗户部位扩建 3. 含建筑垃圾外运	m3	2.57	177.40	455.92
46	010401002001	实心砖墙	1. 新砌240mm厚实心砖墙	m3	3.6	466.90	1680.84
47	011201001001	墙面洞口抹灰	部位：新开门窗洞口侧壁 1. 35厚水泥砂浆找平抹光	m2	21.5	86.02	1849.43
本页小计							23025.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010805004001	全玻自由门	玻璃对开门 1. 框材质: 黑色极窄磨砂不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度: 10mm钢化玻璃	m2	22	450.72	9915.84
49	010805004002	全玻自由门	1. 框材质: 黑色极窄磨砂不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度: 10mm厚双层中空钢化玻璃	套	2	1200.00	2400.00
50	010805004003	全玻自由门	吊趟门 1. 框材质: 黑色极窄磨砂不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度: 10mm厚双层中空钢化玻璃	套	2	1200.00	2400.00
51	011207003001	玻璃隔断	1. 边框材料种类、规格: 85*45肯德基型材 2. 10*10mm厚双层钢化玻璃, 内嵌遮阳帘	m2	18	680.74	12253.32
52	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 框、扇材质及规格: 90系断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度: 6+12A+6双层中空钢化玻璃	m2	26	556.83	14477.58
53	011201001002	真石漆	1. 15mm厚1:2水泥砂浆找平 2. 耐碱网格布一层 3. 15mm厚抗裂砂浆找平 4. 黑色底漆2遍 5. 真石漆面漆2遍 6. 喷一层透明保护油	m2	175	189.23	33115.25
54	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 50厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格: 30厚300*600mm芝麻灰花岗岩	m2	36	215.74	7766.64
本页小计							82328.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	011102003001	地砖	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:1500*750mm防滑地砖 3. 含美缝	m2	280	216.50	60620.00
56	01B049	材料搬运及垃圾清理	1. 建筑装饰材料搬运及工程结束后建筑废料清理	项	1	5000.00	5000.00
		家具					60140.00
57	01B003	大厅接待吧台	1. 大厅接待吧台	套	1	4500.00	4500.00
58	01B017	椅子	1. 椅子	套	2	500.00	1000.00
59	01B019	办公桌	1. 1400*700mm办公桌	套	8	1600.00	12800.00
60	01B020	转椅	1. 转椅	套	8	680.00	5440.00
61	01B021	接待椅	1. 接待椅	套	8	300.00	2400.00
62	01B022	休闲沙发	1. 休闲沙发	套	2	4500.00	9000.00
63	01B048	休闲桌	1. 休闲桌	套	2	800.00	1600.00
64	01B024	综合调解室矛盾桌	1. 综合调解室矛盾桌	套	1	1800.00	1800.00
65	01B037	椅子	1. 椅子	套	6	350.00	2100.00
66	01B036	心灵咨询室矛盾桌	1. 心灵咨询室矛盾桌	套	1	1800.00	1800.00
67	01B025	椅子	1. 椅子	套	4	350.00	1400.00
68	01B026	调解室1矛盾桌	1. 调解室1矛盾桌	套	1	1800.00	1800.00
69	01B027	椅子	1. 椅子	套	4	350.00	1400.00
70	01B028	调解室2休闲沙发	1. 调解室2休闲沙发	套	1	3800.00	3800.00
71	01B030	休闲桌	1. 休闲桌	套	1	1600.00	1600.00
72	01B031	治安防控室会议桌	1. 治安防控室会议桌	套	1	4200.00	4200.00
73	01B032	椅子	1. 椅子	套	10	350.00	3500.00
		其他					62020.00
74	01B038	大厅磁吸贴、宣绒布及亚克力字	1. 大厅磁吸贴、宣绒布及亚克力字	m2	45	380.00	17100.00
75	01B039	大厅背景墙字	1. 大厅背景墙不锈钢字“待王综治中心” 2. 尺寸及规格：单个字体1m²以内	项	1	2560.00	2560.00
本页小计							145420

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	01B040	综合调解室磁吸贴	1. 综合调解室磁吸贴	m2	12	380.00	4560.00
77	01B041	宣绒布及亚克力字	1. 部位：综合调解室 2. 宣绒布及亚克力字	项	1	3740.00	3740.00
78	01B042	宣绒布及亚克力字	1. 部位：心灵咨询室 2. 宣绒布及亚克力字	项	1	3800.00	3800.00
79	01B043	宣绒布及亚克力字	1. 部位：调解室1 2. 宣绒布及亚克力字	项	1	3800.00	3800.00
80	01B044	宣绒布及亚克力字	1. 部位：调解室2 2. 宣绒布及亚克力字	项	1	3800.00	3800.00
81	01B045	宣绒布及亚克力字	1. 部位：治安防控室 2. 宣绒布及亚克力字	项	1	4660.00	4660.00
82	01B046	门头发光字	1. 门头发光字 2. “待王综治中心”	项	1	18000.00	18000.00
本页小计							42360
合 计							513557.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 83 页

项目编码	011302001001	项目名称	天棚及大梁吊顶				计量单位	m2
项目特征	天棚及大梁吊顶 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	66.09	
1.1	普工	工日	0.07767	-	-	87.1	6.77	
1.2	一般技工	工日	0.1359	-	-	134	18.21	
1.3	高级技工	工日	0.17474	-	-	201	35.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	135.29	
2.1	吊杆	kg	0.26163	-	-	4.49	1.17	
2.2	六角螺栓	kg	0.0189	-	-	7.14	0.13	
2.3	低合金钢焊条	kg	0.15367	-	-	14.2	2.18	
2.4	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22	
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.42	1.37	
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)450*450	m2	1.05	-	-	22	23.10	
2.7	自攻螺钉	百个	0.9405	-	-	3.7	3.48	
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	31.4	32.97	
2.9	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.10	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.11	纸面石膏板	m2	2.1	-	-	13	27.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.99	
3.1	交流弧焊机	台班	0.03162	-	-	83.57	2.64	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.37	
5	管理费	-	-				4.56	
6	利润	-	-				1.17	
综合单价							210.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 2 页 共 83 页

项目编码	011302001007	项目名称	平面吊顶天棚				计量单位	m2
项目特征	办公区软膜天花吊顶（银河造型软膜天花） 1. 龙骨内部安装慢反射光源 2. 面层材料品种、规格:3M发光布双拼软膜天花吊顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	86.82	
1.1	普工	工日	0.2	-	-	87.1	17.42	
1.2	一般技工	工日	0.2	-	-	134	26.80	
1.3	高级技工	工日	0.2	-	-	201	40.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	264.3	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.03	-	-	5.95	0.18	
2.2	膨胀螺栓	套	2	-	-	0.7	1.40	
2.3	合金钢钻头	个	0.01	-	-	10	0.10	
2.4	电	kW·h	0.15379	-	-	0.7	0.11	
2.5	3M发光布双拼软膜天花 吊顶	m2	1.05	-	-	160	168.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	351.12	
5	管理费	-	-				1.47	
6	利润	-	-				0.37	
综合单价							352.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程 标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目 第 3 页 共 83 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
项目特征	1. 发光铝板造型墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:30*50镀锌方钢管焊架，间距400*400（双层制作） 3. 基层材料种类、规格:18mm厚华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍+乳胶漆两遍 4. 细木工板上安装慢反射光源 5. 面层材料品种、规格、颜色:3. 5mm厚定制异型铝单板 6. 铝单板背部粘贴12mm亚克力板 7. 含灯带位置剔槽等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.02
1.1	普工	工日	0.04949	-	-	87.1	4.31
1.2	一般技工	工日	0.0866	-	-	134	11.60
1.3	高级技工	工日	0.11134	-	-	201	22.38
2	材料费	-	-	-	-	-	586.69
2.1	圆钉	kg	0.02902	-	-	7	0.20
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50
2.3	其他材料费	元	0.29298	-	-	1	0.29
2.4	电	kW•h	0.3066	-	-	0.7	0.21
2.5	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27
2.6	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	10.2	20.27
2.7	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	8.3	8.80
2.8	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74
2.9	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05
2.10	酚醛调和漆	kg	0.11038	-	-	15	1.66
2.11	酚醛调和漆	kg	0.12527	-	-	15	1.88
2.12	清油	kg	0.00873	-	-	19.2	0.17
2.13	熟桐油	kg	0.02145	-	-	54	1.16
2.14	油漆溶剂油	kg	0.04141	-	-	4.4	0.18
2.15	石膏粉	kg	0.02541	-	-	0.6	0.02
2.16	水砂纸	张	0.212	-	-	0.42	0.09
2.17	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73
2.18	慢反射光源+3.5mm厚定制异性铝单板+12mm亚克力板	m2	1	-	-	480	480.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.66
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 4 页 共 83 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	629.37
5	管理费	-	-				2.47
6	利润	-	-				0.65
综合单价							632.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 5 页 共 83 页

项目编码	01B013	项目名称	南大屏幕造型书柜				计量单位	m2
项目特征	南大屏幕造型书柜 1. 基层材料品种、规格、颜色：18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 2. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 3. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	880	
2.1	南大屏幕造型书柜	m2	1	-	-	880	880.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	880	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							880	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 7 页 共 83 页

项目编码	011205001002	项目名称	东造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 东造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.74	
1.1	普工	工日	0.08322	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.18733	-	-	201	37.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.08	
2.1	圆钉	kg	0.169	-	-	7	1.18	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	13	27.56	
2.5	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.6	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05	
2.7	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22	
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50	
2.9	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.61	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价							209.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 8 页 共 83 页

项目编码	011205001003	项目名称	小厅造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 小厅造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.74	
1.1	普工	工日	0.08322	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.18733	-	-	201	37.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.08	
2.1	圆钉	kg	0.169	-	-	7	1.18	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	13	27.56	
2.5	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.6	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05	
2.7	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22	
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50	
2.9	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.61	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价							209.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 9 页 共 83 页

项目编码	010808001001	项目名称	木门窗套				计量单位	m
项目特征	实木定制门窗套							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	150	
2.1	木门窗套	m	1	-	-	150	150.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							150	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 10 页 共 83 页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.94	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.17	
5	管理费	-	-				0.76	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价								20.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 12 页 共 83 页

项目编码	011302001008	项目名称	天棚吊顶			计量单位	m2
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	66.09
1.1	普工	工日	0.07767	-	-	87.1	6.77
1.2	一般技工	工日	0.1359	-	-	134	18.21
1.3	高级技工	工日	0.17474	-	-	201	35.12
2	材料费	-	-	-	-	-	135.29
2.1	吊杆	kg	0.26163	-	-	4.49	1.17
2.2	六角螺栓	kg	0.0189	-	-	7.14	0.13
2.3	低合金钢焊条	kg	0.15367	-	-	14.2	2.18
2.4	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.42	1.37
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)450*450	m2	1.05	-	-	22	23.10
2.7	自攻螺钉	百个	0.9405	-	-	3.7	3.48
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	31.4	32.97
2.9	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50
2.10	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19
2.11	纸面石膏板	m2	2.1	-	-	13	27.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.99
3.1	交流弧焊机	台班	0.03162	-	-	83.57	2.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.37
5	管理费	-	-	-	-	-	4.56
6	利润	-	-	-	-	-	1.17
综合单价							210.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011205001011	项目名称	造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.74	
1.1	普工	工日	0.08322	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.18733	-	-	201	37.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.08	
2.1	圆钉	kg	0.169	-	-	7	1.18	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	13	27.56	
2.5	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.6	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05	
2.7	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22	
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50	
2.9	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.61	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价							209.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.94	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.17	
5	管理费	-	-				0.76	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价								20.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 15 页 共 83 页

项目编码	011105005006	项目名称	木质踢脚线				计量单位	m
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.41	
1.1	普工	工日	0.00402	-	-	87.1	0.35	
1.2	一般技工	工日	0.007037	-	-	134	0.94	
1.3	高级技工	工日	0.009047	-	-	201	1.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.15	
2.1	圆钉	kg	0.006832	-	-	7	0.05	
2.2	板方材	m3	0.00042	-	-	2100	0.88	
2.3	棉纱头	kg	0.0016	-	-	12	0.02	
2.4	竹木纤维踢脚线	m2	0.084	-	-	19.1	1.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56	
5	管理费	-	-				0.19	
6	利润	-	-				0.04	
综合单价							8.79	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 16 页 共 83 页

项目编码	011302001009	项目名称	天棚吊顶				计量单位	m2
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	66.09	
1.1	普工	工日	0.07767	-	-	87.1	6.77	
1.2	一般技工	工日	0.1359	-	-	134	18.21	
1.3	高级技工	工日	0.17474	-	-	201	35.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	135.29	
2.1	吊杆	kg	0.26163	-	-	4.49	1.17	
2.2	六角螺栓	kg	0.0189	-	-	7.14	0.13	
2.3	低合金钢焊条	kg	0.15367	-	-	14.2	2.18	
2.4	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22	
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.42	1.37	
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)450*450	m2	1.05	-	-	22	23.10	
2.7	自攻螺钉	百个	0.9405	-	-	3.7	3.48	
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	31.4	32.97	
2.9	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.10	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.11	纸面石膏板	m2	2.1	-	-	13	27.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.99	
3.1	交流弧焊机	台班	0.03162	-	-	83.57	2.64	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.37	
5	管理费	-	-				4.56	
6	利润	-	-				1.17	
综合单价							210.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 17 页 共 83 页

项目编码	01B034	项目名称	档案柜			计量单位	m2
项目特征	档案柜 1. 基层材料品种、规格、颜色：18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 2. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 3. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	980
2.1	档案柜	m2	1	-	-	980	980.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	980
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							980

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 18 页 共 83 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.94	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.17	
5	管理费	-	-				0.76	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价							20.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 19 页 共 83 页

项目编码	011105005007	项目名称	木质踢脚线			计量单位	m
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.42
1.1	普工	工日	0.00402	-	-	87.1	0.35
1.2	一般技工	工日	0.007037	-	-	134	0.94
1.3	高级技工	工日	0.009047	-	-	201	1.82
2	材料费	-	-	-	-	-	5.15
2.1	圆钉	kg	0.006832	-	-	7	0.05
2.2	板方材	m3	0.00042	-	-	2100	0.88
2.3	棉纱头	kg	0.0016	-	-	12	0.02
2.4	竹木纤维踢脚线	m2	0.084	-	-	19.1	1.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.57
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19
6	利润	-	-	-	-	-	0.04
综合单价							8.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 21 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011205001004	项目名称	圆形造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 圆形造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.75	
1.1	普工	工日	0.08322	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.18733	-	-	201	37.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.08	
2.1	圆钉	kg	0.169	-	-	7	1.18	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	13	27.56	
2.5	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.6	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05	
2.7	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22	
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50	
2.9	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.62	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价							209.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 22 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011205001005	项目名称	造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.74	
1.1	普工	工日	0.08322	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.18733	-	-	201	37.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.08	
2.1	圆钉	kg	0.169	-	-	7	1.18	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	13	27.56	
2.5	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.6	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05	
2.7	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22	
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50	
2.9	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.61	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价								209.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 23 页 共 83 页

项目编码	01B015	项目名称	卡座及坐垫			计量单位	m
项目特征	卡座及坐垫 1. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 2. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	580
2.1	卡座及坐垫	m	1	-	-	580	580.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							580

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 24 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.94	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.17	
5	管理费	-	-				0.76	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价								20.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 25 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011105005002	项目名称	木质踢脚线				计量单位	m
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.41	
1.1	普工	工日	0.00402	-	-	87.1	0.35	
1.2	一般技工	工日	0.007037	-	-	134	0.94	
1.3	高级技工	工日	0.009047	-	-	201	1.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.15	
2.1	圆钉	kg	0.006832	-	-	7	0.05	
2.2	板方材	m3	0.00042	-	-	2100	0.88	
2.3	棉纱头	kg	0.0016	-	-	12	0.02	
2.4	竹木纤维踢脚线	m2	0.084	-	-	19.1	1.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56	
5	管理费	-	-				0.19	
6	利润	-	-				0.04	
综合单价							8.79	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 26 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011302001003	项目名称	天棚吊顶			计量单位	m2
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	66.09
1.1	普工	工日	0.07767	-	-	87.1	6.77
1.2	一般技工	工日	0.1359	-	-	134	18.21
1.3	高级技工	工日	0.17474	-	-	201	35.12
2	材料费	-	-	-	-	-	135.29
2.1	吊杆	kg	0.26163	-	-	4.49	1.17
2.2	六角螺栓	kg	0.0189	-	-	7.14	0.13
2.3	低合金钢焊条	kg	0.15367	-	-	14.2	2.18
2.4	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.42	1.37
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)450*450	m2	1.05	-	-	22	23.10
2.7	自攻螺钉	百个	0.9405	-	-	3.7	3.48
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	31.4	32.97
2.9	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50
2.10	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19
2.11	纸面石膏板	m2	2.1	-	-	13	27.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.99
3.1	交流弧焊机	台班	0.03162	-	-	83.57	2.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.37
5	管理费	-	-				4.56
6	利润	-	-				1.17
综合单价							210.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 27 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011205001006	项目名称	造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.74	
1.1	普工	工日	0.08322	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.18733	-	-	201	37.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.08	
2.1	圆钉	kg	0.169	-	-	7	1.18	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	13	27.56	
2.5	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.6	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05	
2.7	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22	
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50	
2.9	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.61	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价							209.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 28 页 共 83 页

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.94	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.17	
5	管理费	-	-				0.76	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价							20.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 29 页 共 83 页

项目编码	011105005003	项目名称	木质踢脚线				计量单位	m
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.41	
1.1	普工	工日	0.00402	-	-	87.1	0.35	
1.2	一般技工	工日	0.007037	-	-	134	0.94	
1.3	高级技工	工日	0.009047	-	-	201	1.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.15	
2.1	圆钉	kg	0.006832	-	-	7	0.05	
2.2	板方材	m3	0.00042	-	-	2100	0.88	
2.3	棉纱头	kg	0.0016	-	-	12	0.02	
2.4	竹木纤维踢脚线	m2	0.084	-	-	19.1	1.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56	
5	管理费	-	-				0.19	
6	利润	-	-				0.04	
综合单价								8.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 30 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011302001004	项目名称	天棚吊顶				计量单位	m2
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	66.09	
1.1	普工	工日	0.07767	-	-	87.1	6.77	
1.2	一般技工	工日	0.1359	-	-	134	18.21	
1.3	高级技工	工日	0.17474	-	-	201	35.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	135.29	
2.1	吊杆	kg	0.26163	-	-	4.49	1.17	
2.2	六角螺栓	kg	0.0189	-	-	7.14	0.13	
2.3	低合金钢焊条	kg	0.15367	-	-	14.2	2.18	
2.4	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22	
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.42	1.37	
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)450*450	m2	1.05	-	-	22	23.10	
2.7	自攻螺钉	百个	0.9405	-	-	3.7	3.48	
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	31.4	32.97	
2.9	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.10	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.11	纸面石膏板	m2	2.1	-	-	13	27.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.99	
3.1	交流弧焊机	台班	0.03162	-	-	83.57	2.64	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.37	
5	管理费	-	-				4.56	
6	利润	-	-				1.17	
综合单价							210.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 31 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011205001007	项目名称	造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	70.74	
1.1	普工	工日	0.08322	-	-	87.1	7.25	
1.2	一般技工	工日	0.1457	-	-	134	19.52	
1.3	高级技工	工日	0.18733	-	-	201	37.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.08	
2.1	圆钉	kg	0.169	-	-	7	1.18	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	13	27.56	
2.5	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.6	气排钉	盒	0.00918	-	-	5	0.05	
2.7	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22	
2.8	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50	
2.9	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.79	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01628	-	-	35.87	0.58	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	203.61	
5	管理费	-	-				4.46	
6	利润	-	-				1.1	
综合单价							209.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 32 页 共 83 页

项目编码	011403001005	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.94	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.17	
5	管理费	-	-				0.76	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价							20.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 33 页 共 83 页

项目编码	011105005004	项目名称	木质踢脚线				计量单位	m
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.41	
1.1	普工	工日	0.00402	-	-	87.1	0.35	
1.2	一般技工	工日	0.007037	-	-	134	0.94	
1.3	高级技工	工日	0.009047	-	-	201	1.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.15	
2.1	圆钉	kg	0.006832	-	-	7	0.05	
2.2	板方材	m3	0.00042	-	-	2100	0.88	
2.3	棉纱头	kg	0.0016	-	-	12	0.02	
2.4	竹木纤维踢脚线	m2	0.084	-	-	19.1	1.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.04	
综合单价								8.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 34 页 共 83 页

项目编码	011302001005	项目名称	天棚吊顶				计量单位	m2
项目特征	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:50轻钢龙骨 2. 龙骨材料种类、规格、中距:400*400 3. 基层材料种类、规格:18mm华杰E0级细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:9.5mm厚双层防潮防水纸面石膏板 5. 含灯带位置剔槽、筒灯打孔等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	66.09	
1.1	普工	工日	0.07767	-	-	87.1	6.77	
1.2	一般技工	工日	0.1359	-	-	134	18.21	
1.3	高级技工	工日	0.17474	-	-	201	35.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	135.29	
2.1	吊杆	kg	0.26163	-	-	4.49	1.17	
2.2	六角螺栓	kg	0.0189	-	-	7.14	0.13	
2.3	低合金钢焊条	kg	0.15367	-	-	14.2	2.18	
2.4	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22	
2.5	角钢	kg	0.4	-	-	3.42	1.37	
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)450*450	m2	1.05	-	-	22	23.10	
2.7	自攻螺钉	百个	0.9405	-	-	3.7	3.48	
2.8	细木工板	m2	1.05	-	-	31.4	32.97	
2.9	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.10	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.11	纸面石膏板	m2	2.1	-	-	13	27.30	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.99	
3.1	交流弧焊机	台班	0.03162	-	-	83.57	2.64	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	204.37	
5	管理费	-	-				4.56	
6	利润	-	-				1.17	
综合单价							210.1	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 35 页 共 83 页

项目编码	011302001010	项目名称	天棚吊顶				计量单位	m2
项目特征	软膜天花吊顶 1. 龙骨内部安装慢反射光源 2. 面层材料品种、规格:3M发光布双拼软膜天花吊顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	86.82	
1.1	普工	工日	0.2	-	-	87.1	17.42	
1.2	一般技工	工日	0.2	-	-	134	26.80	
1.3	高级技工	工日	0.2	-	-	201	40.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	264.3	
2.1	镀锌铁丝	kg	0.03	-	-	5.95	0.18	
2.2	膨胀螺栓	套	2	-	-	0.7	1.40	
2.3	合金钢钻头	个	0.01	-	-	10	0.10	
2.4	电	kW·h	0.15379	-	-	0.7	0.11	
2.5	3M发光布双拼软膜天花 吊顶	m2	1.05	-	-	160	168.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	351.12	
5	管理费	-	-				1.47	
6	利润	-	-				0.37	
综合单价							352.96	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 36 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011205001008	项目名称	大屏幕造型墙			计量单位	m2
项目特征	1. 大屏幕造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板, 外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:18mm华杰双面板定制造型收面 5. 含灯带位置剔槽等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.46
1.1	普工	工日	0.04655	-	-	87.1	4.05
1.2	一般技工	工日	0.08147	-	-	134	10.92
1.3	高级技工	工日	0.10475	-	-	201	21.05
2	材料费	-	-	-	-	-	215.7
2.1	圆钉	kg	0.09262	-	-	7	0.65
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19
2.4	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16
2.5	气排钉	盒	0.01938	-	-	5	0.10
2.6	板方材	m3	0.00861	-	-	2100	18.08
2.7	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73
2.8	木弧线	m	0.70667	-	-	15	10.60
2.9	18mm华杰双面板定制造型收面	m2	1.05	-	-	20	21.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03464	-	-	35.87	1.24
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.69
5	管理费	-	-				2.47
6	利润	-	-				0.61
综合单价							259.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 37 页 共 83 页

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011205001009	项目名称	造型墙				计量单位	m2
项目特征	1. 造型墙 2. 安装方式:19*29木龙骨固定于墙面 3. 基层材料种类、规格:18mm厚细木工板，外刷防火涂料两遍 4. 面层材料品种、规格:18mm华杰双面板定制造型收面 5. 含灯带位置剔槽等							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	39.46	
1.1	普工	工日	0.04655	-	-	87.1	4.05	
1.2	一般技工	工日	0.08147	-	-	134	10.92	
1.3	高级技工	工日	0.10475	-	-	201	21.05	
2	材料费	-	-	-	-	-	215.7	
2.1	圆钉	kg	0.09262	-	-	7	0.65	
2.2	防火涂料	kg	0.52788	-	-	18	9.50	
2.3	其他材料费	元	0.190037	-	-	1	0.19	
2.4	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16	
2.5	气排钉	盒	0.01938	-	-	5	0.10	
2.6	板方材	m3	0.00861	-	-	2100	18.08	
2.7	细木工板	m2	1.05	-	-	24.5	25.73	
2.8	木弧线	m	0.70667	-	-	15	10.60	
2.9	18mm华杰双面板定制造型收面	m2	1.05	-	-	20	21.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.53	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03464	-	-	35.87	1.24	
3.2	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	256.69	
5	管理费	-	-				2.47	
6	利润	-	-				0.61	
综合单价								259.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 38 页 共 83 页

项目编码	01B035	项目名称	卡座及坐垫				计量单位	m
项目特征	卡座及坐垫 1. 定制异型柜体，华杰E0级实木双面板柜体 2. 华杰E0级实木定制柜门，液压缓冲铰链							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	580	
2.1	卡座及坐垫	m	1	-	-	580	580.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							580	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 39 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011403001006	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	墙面及天棚艺术漆 1. 刮腻子两遍，面刷蛋壳光乳胶漆两底两面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	13.94	
1.1	普工	工日	0.01641	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.02873	-	-	134	3.85	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	8	2.22	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.17	
5	管理费	-	-				0.76	
6	利润	-	-				0.22	
综合单价								20.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 40 页 共 83 页

项目编码	011105005008	项目名称	木质踢脚线			计量单位	m
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:80mm高竹木纤维踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.41
1.1	普工	工日	0.00402	-	-	87.1	0.35
1.2	一般技工	工日	0.007037	-	-	134	0.94
1.3	高级技工	工日	0.009047	-	-	201	1.82
2	材料费	-	-	-	-	-	5.15
2.1	圆钉	kg	0.006832	-	-	7	0.05
2.2	板方材	m3	0.00042	-	-	2100	0.88
2.3	棉纱头	kg	0.0016	-	-	12	0.02
2.4	竹木纤维踢脚线	m2	0.084	-	-	19.1	1.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.56
5	管理费	-	-				0.19
6	利润	-	-				0.04
综合单价							8.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 43 页 共 83 页

项目编码	01B008	项目名称	墙体拆除				计量单位	m2
项目特征	1. 拆除原石膏板轻钢龙骨隔墙 2. 含建筑垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.2	
1.1	普工	工日	0.07384	-	-	87.1	6.43	
1.2	一般技工	工日	0.01846	-	-	134	2.47	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.93	
3.1	自卸汽车	台班	0.0027	-	-	627.12	1.69	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.13	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.57	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价							12.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 44 页 共 83 页

项目编码	01B009	项目名称	真石漆铲除				计量单位	m2
项目特征	1. 拆除原外墙真石漆及抹灰层 2. 含建筑垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16	
1.1	普工	工日	0.115944	-	-	87.1	10.10	
1.2	一般技工	工日	0.028936	-	-	134	3.88	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.16	
3.1	自卸汽车	台班	0.00162	-	-	627.12	1.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.16	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.88	
6	利润	-	-	-	-	-	0.19	
综合单价							18.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 45 页 共 83 页

项目编码	01B010	项目名称	乳胶漆铲除				计量单位	m2
项目特征	1. 拆除原室内乳胶漆 2. 含建筑垃圾外运							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.15	
1.1	普工	工日	0.030074	-	-	87.1	2.62	
1.2	一般技工	工日	0.007544	-	-	134	1.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.12	
3.1	自卸汽车	台班	0.000162	-	-	627.12	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.27	
5	管理费	-	-				0.22	
6	利润	-	-				0.05	
综合单价							4.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 46 页 共 83 页

项目编码	01B012	项目名称	开门洞及窗户门口扩建			计量单位	m3
项目特征	1. 在原砖墙面开门洞 2. 原窗户部位扩建 3. 含建筑垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	129.71
1.1	普工	工日	0.9378	-	-	87.1	81.68
1.2	一般技工	工日	0.2342	-	-	134	31.38
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	38.68
3.1	自卸汽车	台班	0.054	-	-	627.12	33.86
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	168.39
5	管理费	-	-	-	-	-	7.38
6	利润	-	-	-	-	-	1.63
综合单价							177.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 47 页 共 83 页

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 新砌240mm厚实心砖墙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	162.39	
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00	
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57	
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40	
2	材料费	-	-	-	-	-	284.02	
2.1	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35	
2.2	水	m3	0.106	-	-	5.13	0.54	
2.3	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	287.5	153.44	
2.4	干混砌筑砂浆	m3	0.2313	-	-	180	41.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.26	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	452.67	
5	管理费	-	-				11.49	
6	利润	-	-				2.74	
综合单价							466.9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 48 页 共 83 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面洞口抹灰				计量单位	m2
项目特征	部位：新开门窗洞口侧壁 1.35厚水泥砂浆找平抹光							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	71	
1.1	普工	工日	0.08373	-	-	87.1	7.29	
1.2	一般技工	工日	0.14653	-	-	134	19.64	
1.3	高级技工	工日	0.18839	-	-	201	37.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.11	
2.1	水	m3	0.01072	-	-	5.13	0.05	
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.0226	-	-	180	4.07	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.21	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00377	-	-	197.4	0.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	80.32	
5	管理费	-	-				4.59	
6	利润	-	-				1.11	
综合单价							86.02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 49 页 共 83 页

项目编码	010805004001	项目名称	全玻自由门				计量单位	m2
项目特征	玻璃对开门 1. 框材质:黑色极窄磨砂不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	58.81	
1.1	普工	工日	0.12468	-	-	87.1	10.86	
1.2	一般技工	工日	0.24936	-	-	134	33.41	
1.3	高级技工	工日	0.04156	-	-	201	8.35	
2	材料费	-	-	-	-	-	387.43	
2.1	全玻有框门扇	m2	1	-	-	50	50.00	
2.2	地弹簧	套	0.45804	-	-	80	36.64	
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0034	-	-	232.7	0.79	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.24	
5	管理费	-	-				3.86	
6	利润	-	-				0.62	
综合单价							450.72	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 50 页 共 83 页

项目编码	010805004002	项目名称	全玻自由门				计量单位	套
项目特征	1. 框材质:黑色极窄磨砂不锈钢收边 2. 玻璃品种、厚度:10mm厚双层中空钢化玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	1200	
2.1	全玻自由门	套	1	-	-	1200	1200.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1200	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							1200	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 52 页 共 83 页

项目编码	011207003001	项目名称	玻璃隔断				计量单位	m2
项目特征	1. 边框材料种类、规格:85*45肯德基型材 2. 10*10mm厚双层钢化玻璃, 内嵌遮阳帘							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	87.78	
1.1	普工	工日	0.2	-	-	87.1	17.42	
1.2	一般技工	工日	0.2	-	-	134	26.80	
1.3	高级技工	工日	0.2	-	-	201	40.20	
2	材料费	-	-	-	-	-	590.39	
2.1	角钢	kg	4.36226	-	-	3.42	14.92	
2.2	电	kW·h	0.2628	-	-	0.7	0.18	
2.3	膨胀螺栓	套	3.536	-	-	0.6	2.12	
2.4	橡胶条伸缩缝	m	1.5736	-	-	60	94.42	
2.5	玻璃胶	支	0.25666	-	-	12	3.08	
2.6	钢化玻璃	m2	1.08103	-	-	80	86.48	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	678.17	
5	管理费	-	-				2.07	
6	利润	-	-				0.5	
综合单价							680.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 53 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗				计量单位	m2
项目特征	1. 框、扇材质及规格:90系断桥铝合金窗 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6双层中空钢化玻璃							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	25.52	
1.1	普工	工日	0.0541	-	-	87.1	4.71	
1.2	一般技工	工日	0.10822	-	-	134	14.50	
1.3	高级技工	工日	0.01804	-	-	201	3.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	529.36	
2.1	其他材料费	元	1.048033	-	-	1	1.05	
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.52642	-	-	0.63	3.48	
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00	
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.74529	-	-	0.03	0.17	
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.58113	-	-	0.5	2.79	
2.8	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	-	-	464.5	443.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	554.88	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.68	
6	利润	-	-	-	-	-	0.27	
综合单价								556.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 54 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	011201001002	项目名称	真石漆				计量单位	m2
项目特征	1. 15mm厚1:2水泥砂浆找平 2. 耐碱网格布一层 3. 15mm厚抗裂砂浆找平 4. 黑色底漆2遍 5. 真石漆面漆2遍 6. 喷一层透明保护油							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	114.27	
1.1	普工	工日	0.13467	-	-	87.1	11.73	
1.2	一般技工	工日	0.23554	-	-	134	31.56	
1.3	高级技工	工日	0.30283	-	-	201	60.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	64.64	
2.1	其他材料费	元	0.544487	-	-	1	0.54	
2.2	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03	
2.3	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.4	水	m3	0.02009	-	-	5.13	0.10	
2.5	干混抹灰砂浆	m3	0.0348	-	-	180	6.26	
2.6	玻璃纤维网格布	m2	1.05	-	-	2.5	2.63	
2.7	YJ-III胶	kg	0.33	-	-	13.12	4.33	
2.8	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67	
2.9	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44	
2.10	真石漆	kg	4.16	-	-	7.5	31.20	
2.11	真石面漆	kg	0.312	-	-	22	6.86	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.64	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00582	-	-	197.4	1.15	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180.55	
5	管理费	-	-				6.89	
6	利润	-	-				1.79	
综合单价							189.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 55 页 共 83 页

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面				计量单位	m2
项目特征	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:30厚300*600mm芝麻灰花岗岩							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	34.21	
1.1	普工	工日	0.0404	-	-	87.1	3.52	
1.2	一般技工	工日	0.07071	-	-	134	9.48	
1.3	高级技工	工日	0.09091	-	-	201	18.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	178.28	
2.1	电	kW·h	0.1107	-	-	0.7	0.08	
2.2	水	m3	0.023	-	-	5.13	0.12	
2.3	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.4	天然石材饰面板	m2	1.02	-	-	160	163.20	
2.5	干混地面砂浆	m3	0.051	-	-	180	9.18	
2.6	石料切割锯片	片	0.00615	-	-	31.52	0.19	
2.7	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06	
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	213.45	
5	管理费	-	-				1.91	
6	利润	-	-				0.38	
综合单价							215.74	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 56 页 共 83 页

项目编码	011102003001	项目名称	地砖				计量单位	m2
项目特征	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:50厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格:1500*750mm防滑地砖 3. 含美缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	36.98	
1.1	普工	工日	0.04369	-	-	87.1	3.81	
1.2	一般技工	工日	0.07645	-	-	134	10.24	
1.3	高级技工	工日	0.09829	-	-	201	19.76	
2	材料费	-	-	-	-	-	176.08	
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06	
2.2	水	m3	0.023	-	-	5.13	0.12	
2.3	棉纱头	kg	0.01025	-	-	12	0.12	
2.4	干混地面砂浆	m3	0.051	-	-	180	9.18	
2.5	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.6	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06	
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00102	-	-	497.85	0.51	
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.9	地砖	m2	1.04	-	-	200	208.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.97	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	214.03	
5	管理费	-	-				2.06	
6	利润	-	-				0.41	
综合单价							216.5	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 57 页 共 83 页

项目编码	01B049	项目名称	材料搬运及垃圾清理				计量单位	项
项目特征	1. 建筑装修材料搬运及工程结束后建筑废料清理							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	5000	
2.1	材料搬运及垃圾清理	项	1	-	-	5000	5000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价								5000

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 61 页 共 83 页

项目编码	01B020	项目名称	转椅			计量单位	套
项目特征	1. 转椅						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	680
2. 1	转椅	套	1	-	-	680	680.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	680
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							680

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 63 页 共 83 页

项目编码	01B022	项目名称	休闲沙发			计量单位	套
项目特征	1. 休闲沙发						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	4500
2.1	休闲沙发	套	1	-	-	4500	4500.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4500
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							4500

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 65 页 共 83 页

项目编码	01B024	项目名称	综合调解室矛调桌				计量单位	套
项目特征	1. 综合调解室矛调桌							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	1800	
2.1	综合调解室矛调桌	套	1	-	-	1800	1800.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1800	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							1800	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 66 页 共 83 页

项目编码	01B037	项目名称	椅子				计量单位	套
项目特征	1. 椅子							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	350	
2. 1	椅子	套	1	-	-	350	350.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	350	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							350	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 68 页 共 83 页

项目编码	01B025	项目名称	椅子			计量单位	套
项目特征	1. 椅子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	350
2.1	椅子	套	1	-	-	350	350.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	350
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							350

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 70 页 共 83 页

项目编码	01B027	项目名称	椅子			计量单位	套
项目特征	1. 椅子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	350
2. 1	椅子	套	1	-	-	350	350.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	350
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							350

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 72 页 共 83 页

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	01B030	项目名称	休闲桌			计量单位	套
项目特征	1. 休闲桌						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	1600
2. 1	休闲桌	套	1	-	-	1600	1600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1600
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							1600

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 73 页 共 83 页

项目编码	01B031	项目名称	治安防控室会议桌				计量单位	套
项目特征	1. 治安防控室会议桌							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	4200	
2. 1	治安防控室会议桌	套	1	-	-	4200	4200.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4200	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							4200	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 74 页 共 83 页

项目编码	01B032	项目名称	椅子			计量单位	套
项目特征	1. 椅子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	350
2.1	椅子	套	1	-	-	350	350.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	350
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							350

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 77 页 共 83 页

项目编码	01B040	项目名称	综合调解室磁吸贴				计量单位	m2
项目特征	1. 综合调解室磁吸贴							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	0	
2	材料费	—	—	—	—	—	380	
2. 1	综合调解室磁吸贴	m2	1	—	—	380	380.00	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	380	
5	管理费	—	—					
6	利润	—	—					
综合单价							380	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 78 页 共 83 页

项目编码	01B041	项目名称	宣绒布及亚克力字				计量单位	项
项目特征	1. 部位：综合调解室 2. 宣绒布及亚克力字							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	0	
2	材料费	—	—	—	—	—	3740	
2.1	宣绒布及亚克力字	项	1	—	—	3740	3740.00	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	3740	
5	管理费	—	—					
6	利润	—	—					
综合单价							3740	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 79 页 共 83 页

项目编码	01B042	项目名称	宣绒布及亚克力字				计量单位	项
项目特征	1. 部位：心灵咨询室 2. 宣绒布及亚克力字							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	0	
2	材料费	—	—	—	—	—	3800	
2.1	宣绒布及亚克力字	项	1	—	—	3800	3800.00	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	3800	
5	管理费	—	—					
6	利润	—	—					
综合单价								3800

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 83 页 共 83 页

项目编码	01B046	项目名称	门头发光字			计量单位	项
项目特征	1. 门头发光字 2. “待王综治中心”						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	18000
2.1	门头发光字	项	1	-	-	18000	18000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							18000

材料暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元） D=C -C	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A	B	C	A	B	C		
1	综合调解室磁吸贴		m2	12	380	4560					
2	大厅磁吸贴、宣绒布及亚克力字		m2	45	380	17100					
3	大厅背景墙字		项	1	2560	2560					
4	宣绒布及亚克力字		项	1	3740	3740					
5	宣绒布及亚克力字		项	1	3800	3800					
6	宣绒布及亚克力字		项	1	4660	4660					
7	门头发光字		项	1	18000	18000					
本页小计						54420	—	—			—
合 计						54420	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3805.77		3805.77	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	2537.18		2537.18	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	2918.25	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	2918.25	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	2918.25	0	0	-	-	-	-	-	
6	011701006001	满堂脚手架			6000	0	6000	0	0	0	
合 计					12342.95		6000				-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A”“费率B”，并计算填写“金额C”， $C = A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 建筑工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	185293.42
1.1	电线及开关插座	185293.42
2	措施项目	1311.63
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	186605.05
5	增值税	16794.45
合 计		203,399.50

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电线及开关插座					185293.42
1	030502003002	双绞线缆	1. 名称:超六类超清网线	m	580	5.85	3393.00
2	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格:16平方多股电缆	m	10	24.09	240.90
3	030412004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:6平方 3. 材质:铜芯	m	402	5.76	2315.52
4	030412004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:4平方 3. 材质:铜芯	m	440	4.15	1826.00
5	030412004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:2.5平方 3. 材质:铜芯	m	594	3.56	2114.64
6	030412004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:0.5平方 3. 材质:铜芯	m	300	1.91	573.00
7	040801030001	插座	1. 名称:五孔插座	个	50	22.82	1141.00
8	030502010001	信息插座	1. 名称:单口信息插座	个	4	23.37	93.48
9	040801029001	照明开关	1. 名称:照明开关	个	20	24.88	497.60
10	040801030002	插座	1. 名称:空调插座	个	7	22.82	159.74
11	080706002001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:配电箱 3. 安装方式:悬挂式	台	2	2242.57	4485.14
12	030412004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:护套线 3. 规格:0.8	m	200	2.47	494.00
13	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 填充(恢复)方式:含剔槽及恢复墙面	m	100	8.13	813.00
14	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	700	10.57	7399.00
		灯具					23994.88
15	030413001001	普通灯具	1. 名称:大梁硅胶灯 2. 类型:20*10硅胶软灯条, cob光源	m	60	50.00	3000.00
16	030405013001	小电器	1. 名称:变压器	个	4	100.00	400.00
本页小计							28946.02

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030413001002	普通灯具	1. 名称: 吊顶硅胶灯 2. 类型: 50*10硅胶软灯条, cob光源	m	22	90.00	1980.00
18	030405013003	小电器	1. 名称: 变压器	个	3	100.00	300.00
19	030413001005	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 类型: 6英寸cob光源	套	50	34.18	1709.00
20	030413001024	普通灯具	1. 名称: 大屏幕书柜发光铝槽灯 2. 类型: 10*10铝槽灯条, cob光源	套	12	50.00	600.00
21	030405013002	小电器	1. 名称: 变压器	个	2	100.00	200.00
22	030413001004	普通灯具	1. 名称: 北造型书柜硅胶灯 2. 类型: 20*10硅胶软灯条, cob光源	m	15	50.00	750.00
23	030405013004	小电器	1. 名称: 变压器	个	3	100.00	300.00
24	030413001006	普通灯具	1. 名称: 东造型墙硅胶灯 2. 类型: 20*10硅胶软灯条, cob光源	m	55	50.00	2750.00
25	030405013005	小电器	1. 名称: 变压器	个	5	100.00	500.00
26	030413001007	普通灯具	1. 名称: 小厅造型墙硅胶灯 2. 类型: 20*10硅胶软灯条, cob光源	m	25	50.00	1250.00
27	030405013006	小电器	1. 名称: 变压器	个	3	100.00	300.00
28	030413001008	普通灯具	1. 名称: 综合调解室顶硅胶灯 2. 类型: 20*10硅胶软灯条, cob光源	m	22	50.00	1100.00
29	030405013016	小电器	1. 名称: 变压器	个	2	100.00	200.00
30	030413001021	普通灯具	1. 名称: 筒灯 2. 类型: 6英寸cob光源	套	16	34.18	546.88
31	030413001022	普通灯具	1. 名称: 造型墙硅胶灯 2. 类型: 20*10硅胶软灯条, cob光源	m	12	50.00	600.00
32	030405013017	小电器	1. 名称: 变压器	个	2	100.00	200.00
33	030413001023	普通灯具	1. 名称: 储物间筒灯 2. 类型: 6英寸cob光源	套	4	34.18	136.72
本页小计							13422.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 3 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030405013013	小电器	1. 名称:变压器	个	2	100.00	200.00
51	030413001018	普通灯具	1. 名称:筒灯 2. 类型:6英寸cob光源	套	12	34.18	410.16
52	030413001019	普通灯具	1. 名称:造型墙硅胶灯 2. 类型:20*10硅胶软灯条, cob光源	m	6	50.00	300.00
53	030405013014	小电器	1. 名称:变压器	个	2	100.00	200.00
		监控及大屏幕					123152.52
54	030505016002	显示设备	1. 名称:监控大屏 2. 规格:P2. 5	m2	18	5500.00	99000.00
55	030904006001	音响	1. 名称:音响	个	2	1604.71	3209.42
56	040205019001	监控摄像机	1. 类型:网络摄像机 2. 规格、型号:DS-IPC-T12HV3-1A (PoE) 3. • 最高分辨率可达1920 × 1080 @25fps, 在该分辨率下可输出实时图像• 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示 • 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同监控环境• 支持ROI感兴趣区域增强编码 • 1个内置麦克风, 高清拾音• 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射最远可达50 m• 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高	台	10	330.31	3303.10
本页小计							106622.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	030501001002	输入设备	1. 名称:8+2 百兆 PoE交换机 内电 2. ZSA-PSE208N 3. 桌面式10口百兆 PoE交换机, 上联端口: 2个10/100Mbps 上联电口; 下联端口: 8个10/100Mbps PoE供电口, POE标准: 支持IEEE802.3 af/at, 单端口PoE 输出功率15.4W, 单端口最大PoE 输出功率30W, 整机PoE输出总功率: 120W; PoE类型: 末端跨接法 (1/2+, 3/6-), 电源适配器: 52V/2.3A(内置电源)	台	1	2000.00	2000.00
58	030502003001	双绞线缆	1. 名称:超五类网线 (室内)	m	300	4.80	1440.00
本页小计							3440

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030506015001	录像设备	1. 名称:录像机NVR 2. 规格:DS-7816N-K1 3. 1080P 1路HDMI、1路VGA●解码性能再提升: 6×1080P解码性能, 可以同时预览、回放6路200万分辨率摄像机高清画面●80Mbps接入带宽: 最大可接入600W分辨率摄像机, 支持满接400万分辨率摄像机a) 核心性能提升, 支持6路1080P解码, 预览回放体验更为流畅; b) 最大支持8TB硬盘, 录像存储时间周期更长; c) 预装4.0 Lite操作系统, 上手操作轻松, 易用性大幅提升; d) 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议, 平台接入轻松实现; ●1U260系列机箱 ●最大支持6路1080P解码●推荐满接200W或400W相机, 最大支持600W相机接入; ●1盘位, 最大支持8TB硬盘●支持1个HDMI 口+1个VGA口 高清1080P输出●单网口 (4/8路为百兆,	台	1	2000.00	2000.00
60	030501001001	输入设备	1. 名称:硬盘 2. 规格:8T SATA硬盘	台	1	1500.00	1500.00
本页小计							3500

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030505016001	显示设备	1. 名称:监视器 2. AE-LED22-LY 3. 支持1920 × 1080高清显示; ,178° /178° 广视角; ,护眼不闪屏,低蓝光设计; ,三边超窄边框,纤薄机身; ,HDMI+VGA双接口,丰富连接性和兼容性; ,采用 3D 降噪技术,图像鲜艳明亮,呈现真实细节; ,支持软件展频技术可降低 EMI 辐射; ,支持VESA 壁挂。	台	1	2700.00	2700.00
62	030504004001	投影仪	1. 名称:投影机 2. 吊装	台	1	8000.00	8000.00
		空调					12600.00
63	030701003001	空调器	新增格力牌1.5p室内空调两台	台	3	4200.00	12600.00
本页小计							23300
合 计							185293.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 63 页

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称:超六类超清网线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.96	
1.1	安装工	工日	0.013	-	-	134	1.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.72	
2.1	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04	
2.2	超六类超清网线	m	1.05	-	-	3.5	3.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04	
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.54	0.01	
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.14	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.72	
5	管理费	-	-				0.11	
6	利润	-	-				0.02	
综合单价								5.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 2 页 共 63 页

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 电缆 2. 规格: 16平方多股电缆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.42	
1.1	普工	工日	0.011	-	-	87.1	0.96	
1.2	一般技工	工日	0.0162	-	-	134	2.17	
1.3	高级技工	工日	0.0034	-	-	201	0.68	
2	材料费	-	-	-	-	-	18.23	
2.1	封铅含铅	kg	0.008	-	-	51.1	0.41	
2.2	橡胶垫	m2	0.001	-	-	22.2	0.02	
2.3	白布	kg	0.003	-	-	6.27	0.02	
2.4	膨胀螺栓	10套	0.016	-	-	6	0.10	
2.5	冲击钻头	个	0.001	-	-	3.9	0.00	
2.6	合金钢钻头	个	0.002	-	-	10	0.02	
2.7	沥青绝缘漆	kg	0.001	-	-	16.6	0.02	
2.8	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04	
2.9	硬脂酸	kg	0.001	-	-	15.9	0.02	
2.10	镀锌电缆吊挂	套	0.0511	-	-	10.5	0.54	
2.11	镀锌电缆卡子	套	0.2342	-	-	1.13	0.26	
2.12	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03	
2.13	其他材料费	元	0.026432	-	-	1	0.03	
2.14	16平方多股电缆	m	1.01	-	-	16.56	16.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1	
3.1	汽车式起重机	台班	0.0007	-	-	691.24	0.48	
3.2	载重汽车	台班	0.0007	-	-	446.68	0.31	
3.3	高压绝缘电阻测试仪	台班	0.0014	-	-	36.54	0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.65	
5	管理费	-	-				0.37	
6	利润	-	-				0.07	
综合单价							24.09	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 3 页 共 63 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:6平方 3. 材质:铜芯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.8	
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16	
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.89	
2.1	汽油	kg	0.006	-	-	7	0.04	
2.2	其他材料费	元	0.004374	-	-	1	0.00	
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.4	锡基钎料	kg	0.003	-	-	57.5	0.17	
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00	
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	4.22	4.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.69	
5	管理费	-	-				0.06	
6	利润	-	-				0.01	
综合单价							5.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 4 页 共 63 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:4平方 3. 材质:铜芯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.8	
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16	
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.28	
2.1	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04	
2.2	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00	
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.5	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00	
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	2.82	3.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.08	
5	管理费	-	-				0.06	
6	利润	-	-				0.01	
综合单价							4.15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 5 页 共 63 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:2.5平方 3. 材质:铜芯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.18	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.27	
2.1	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04	
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00	
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00	
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	1.8	2.09	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.45	
5	管理费	-	-				0.09	
6	利润	-	-				0.02	
综合单价							3.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 6 页 共 63 页

项目编码	030412004005	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:0.5平方 3. 材质:铜芯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.04	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.78	
2.1	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04	
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00	
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00	
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	0.519	0.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.82	
5	管理费	-	-				0.08	
6	利润	-	-				0.01	
综合单价							1.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 7 页 共 63 页

项目编码	040801030001	项目名称	插座				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 五孔插座							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.2	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	13.83	
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48	
2.4	五孔插座	套	1.02	-	-	12.39	12.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.03	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.12	
综合单价								22.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 8 页 共 63 页

项目编码	030502010001	项目名称	信息插座				计量单位	个
项目特征	1. 名称:单口信息插座							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.2	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	14.38	
2.1	其他材料费	元	0.019797	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48	
2.4	单口信息插座	套	1.02	-	-	12.93	13.19	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.58	
5	管理费	-	-				0.67	
6	利润	-	-				0.12	
综合单价								23.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 9 页 共 63 页

项目编码	040801029001	项目名称	照明开关				计量单位	个
项目特征	1. 名称:照明开关							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.2	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.89	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	14.14	14.42	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.09	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.12	
综合单价							24.88	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 10 页 共 63 页

项目编码	040801030002	项目名称	插座			计量单位	个
项目特征	1. 名称:空调插座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.2
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
2	材料费	-	-	-	-	-	13.83
2.1	其他材料费	元	0.019796	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	12.39	12.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.03
5	管理费	-	-				0.67
6	利润	-	-				0.12
综合单价							22.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 11 页 共 63 页

项目编码	080706002001	项目名称	配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱 2. 型号:配电箱 3. 安装方式:悬挂式						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	198.75
1.1	普工	工日	0.338	-	-	87.1	29.44
1.2	一般技工	工日	0.789	-	-	134	105.73
1.3	高级技工	工日	0.187	-	-	201	37.59
2	材料费	-	-	-	-	-	2026.64
2.1	其他材料费	元	0.470979	-	-	1	0.47
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.3	松香焊锡丝	m	0.08	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	醇酸防锈漆	kg	0.01	-	-	15.66	0.16
2.7	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.8	自粘性塑料带	卷	0.15	-	-	3.5	0.53
2.9	硬铜绞线	m	6.461	-	-	1.68	10.85
2.10	塑料管	kg	0.18	-	-	11.28	2.03
2.11	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.12	配电箱	台	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2225.39
5	管理费	-	-	-	-	-	14.56
6	利润	-	-	-	-	-	2.62
综合单价							2242.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 12 页 共 63 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:护套线 3. 规格:0.8							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.04	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.34	
2.1	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04	
2.2	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00	
2.3	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.4	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00	
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	1	1.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.38	
5	管理费	-	-				0.08	
6	利润	-	-				0.01	
综合单价								2.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 13 页 共 63 页

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称: 凿 (压) 槽 2. 填充(恢复)方式: 含剔槽及恢复墙面							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	6.8	
1.1	普工	工日	0.05	-	-	87.1	4.36	
1.2	一般技工	工日	0.01	-	-	134	1.34	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.54	
2.1	水泥	kg	1	-	-	0.3	0.30	
2.2	粗砂	kg	3	-	-	0.08	0.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.34	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.12	
综合单价								8.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 21 页 共 63 页

项目编码	030405013002	项目名称	小电器				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 变压器							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	100	
2.1	变压器	个	1	-	-	100	100.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							100	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 32 页 共 63 页

项目编码	030405013017	项目名称	小电器				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 变压器							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	100	
2.1	变压器	个	1	-	-	100	100.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							100	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 38 页 共 63 页

项目编码	030405013008	项目名称	小电器			计量单位	个
项目特征	1. 名称:变压器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	100
2. 1	变压器	个	1	-	-	100	100.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							100

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 39 页 共 63 页

项目编码	030413001011	项目名称	普通灯具				计量单位	m
项目特征	1. 名称:调解室1硅胶灯 2. 类型:20*10硅胶软灯条，cob光源							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	—	—	—	—	—	0	
2	材料费	—	—	—	—	—	50	
2.1	20*10硅胶软灯条，cob光源	m	1	—	—	50	50.00	
3	施工机具使用费	—	—	—	—	—	0	
4	1+2+3小计	—	—	—	—	—	50	
5	管理费	—	—					
6	利润	—	—					
综合单价							50	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 41 页 共 63 页

项目编码	030413001012	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称:筒灯 2. 类型:6英寸cob光源							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.89	
1.1	普工	工日	0.043	-	-	87.1	3.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	26.45	
2.1	其他材料费	元	0.378261	-	-	1	0.38	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	筒灯	套	1.01	-	-	25	25.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.34	
5	管理费	-	-				1.56	
6	利润	-	-				0.28	
综合单价							34.18	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 42 页 共 63 页

项目编码	030413001015	项目名称	普通灯具				计量单位	m
项目特征	1. 名称:造型墙硅胶灯 2. 类型:20*10硅胶软灯条, cob光源							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	50	
2.1	20*10硅胶软灯条, cob光源	m	1	-	-	50	50.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	50	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							50	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 50 页 共 63 页

项目编码	030405013013	项目名称	小电器				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 变压器							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	100	
2.1	变压器	个	1	-	-	100	100.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							100	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 56 页 共 63 页

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	040205019001	项目名称	监控摄像机			计量单位	台
项目特征	1. 类型:网络摄像机 2. 规格、型号:DS-IPC-T12HV3-IA (PoE) 3. • 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像• 支持用户登录锁定机制, 及密码复杂度提示• 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同监控环境• 支持ROI感兴趣区域增强编码• 1个内置麦克风, 高清拾音• 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射最远可达50 m• 符合IP66防尘防水设计, 可靠性高						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	114.9
1.1	安装工	工日	0.75	-	-	134	100.50
2	材料费	-	-	-	-	-	204.29
2.1	其他材料费	元	4.292	-	-	1	4.29
2.2	网络摄像机	台	1	-	-	200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.29
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.05	-	-	5.54	0.28
3.2	彩色监视器	台班	0.1	-	-	4.39	0.44
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	320.48
5	管理费	-	-	-	-	-	8.33
6	利润	-	-	-	-	-	1.5
综合单价							330.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 57 页 共 63 页

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	030501001002	项目名称	输入设备			计量单位	台
项目特征	1. 名称:8+2 百兆 PoE交换机 内电 2. ZSA-PSE208N 3. 桌面式10口百兆PoE交换机, 上联端口: 2个10/100Mbps上联电口; 下联端口: 8个10/100Mbps PoE供电口, POE标准: 支持IEEE802.3af/at, 单端口PoE 输出功率15.4W, 单端口最大PoE 输出功率30W, 整机PoE 输出总功率: 120W; PoE类型: 末端跨接法 (1/2+, 3/6-), 电源适配器: 52V/2.3A(内置电源)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	2000
2.1	8+2 百兆PoE交换机	台	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2000
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							2000

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 58 页 共 63 页

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆				计量单位	m
项目特征	1. 名称:超五类网线（室内）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.96	
1.1	安装工	工日	0.013	-	-	134	1.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.67	
2.1	其他材料费	元	0.04	-	-	1	0.04	
2.2	超五类网线（室内）	m	1.05	-	-	2.5	2.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04	
3.1	工业用真有效值万用表	台班	0.001	-	-	5.54	0.01	
3.2	对讲机(一对)	台班	0.005	-	-	4.14	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.67	
5	管理费	-	-				0.11	
6	利润	-	-				0.02	
综合单价								4.8

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 59 页 共 63 页

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	030506015001	项目名称	录像设备				计量单位	台
项目特征	1. 名称:录像机NVR 2. 规格:DS-7816N-K1 3. 1080P 1路HDMI、1路VGA●解码性能再提升: 6×1080P解码性能, 可以支持同时预览、回放6路200万分辨率摄像机高清画面●80Mbps接入带宽: 最大可接入600W分辨率摄像机, 支持满接400万分辨率摄像机a) 核心性能提升, 支持6路1080P解码, 预览回放体验更为流畅; b) 最大支持8TB硬盘, 录像存储时间周期更长; c) 预装4.0 Lite操作系统, 上手操作轻松, 易用性大幅提升; d) 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议, 平台接入轻松实现; •1U260系列机箱 •最大支持6路1080P解码•推荐满接200W或400W相机, 最大支持600W相机接入; •1盘位, 最大支持8TB硬盘•支持1个HDMI 口+1个VGA口 高清1080P输出•单网口(4/8路为百兆,							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	2000	
2.1	录像机NVR	台	1	-	-	2000	2000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2000	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							2000	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 61 页 共 63 页

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

项目编码	030505016001	项目名称	显示设备				计量单位	台
项目特征	1. 名称:监视器 2. AE-LED22-LY 3. 支持1920 × 1080高清显示; , 178° /178° 广视角; , 爱眼不闪屏, 低蓝光设计; , 三边超窄边框, 纤薄机身; , HDMI+VGA双接口, 丰富连接性和兼容性; , 采用 3D 降噪技术, 图像鲜艳明亮, 呈现真实细节; , 支持软件展频技术可降低 EMI 辐射; , 支持VESA壁挂。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0	
2	材料费	-	-	-	-	-	2700	
2.1	显示设备	台	1	-	-	2700	2700.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2700	
5	管理费	-	-					
6	利润	-	-					
综合单价							2700	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 63 页 共 63 页

项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	新增格力牌1.5p室内空调两台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	4200
2.1	1.5p挂式空调	台	1	-	-	4200	4200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4200
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							4200

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	608.298		608.3	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	405.532		405.53	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	485.95	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	485.95	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	485.95	0	0	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			297.8	101.57	156.46	0	26.87	12.9	
合 计					1311.63	101.57	156.46		26.87	12.9	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：焦作市马村
区待王街道办事处
综治中心改建项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：焦作市马村区待王街道办事处
综治中心改建项目

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A	A	B=A -A
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A	B	C	A	C	D=C -C	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A”“费率B”，并计算填写“金额C”， $C = A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A”，并计算填写“结算金额C”，
C=A×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：焦作市马村区待王街道办事处综治中心改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

