方城县政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：方城县公安局事故预防处理中心指挥中心和执法办案中心装修及采购安装配套电子设备项目

项目编号：方财磋商采购-2024-45

采 购 人：方城县公安局

采购代理机构：河南树德工程咨询有限公司

目录

第一章 竞争性磋商公告.....2
第二章 采购需求.....7
第三章 供应商须知.....96
第四章 评审程序、评审方法和评审标准.....106
第五章 合同草案条款.....118
第六章 响应文件格式.....119

第一章 竞争性磋商公告

方城县公安局事故预防处理中心指挥中心和执法办案中心装修及采购安装配套电子设备项目的潜在供应商应在《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/ ）获取竞争性磋商文件，并于2024年11月20日09时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：方财磋商采购-2024-45

2.项目名称：方城县公安局事故预防处理中心指挥中心和执法办案中心装修及采购安装配套电子设备项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：1997781.00元

最高限价：1997781.00元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	方财磋商采购-2024-45-1	第一标段	815441.00	815441.00	是	815441.00
2	方财磋商采购-2024-45-2	第二标段	1182340.00	1182340.00	是	1182340.00

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）内容：第 1 标段为执法办案中心设备安装工程、第 2 标段为交警指挥中心装饰工程（详见工程量清单）。

（2）质量：合格

（3）工期：30 日历天/标段

（4）标段划分：本项目共分为 2 个标段。

6、合同履行期限：符合相关法规。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业预留采购份额，即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

2.2 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4 本项目是否属于政府购买服务：否

3、本项目特定资格要求：

第一、二标段：

3.1注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）），查询时间为发布公告之日起到投标截止时间；

3.7遵守国家有关法律、法规、规章。

3.8供应商应具有有效的安全生产许可证，具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质；拟派任项目经理应具有建筑专业二级及以上注册建造师资格和有效的安全生产考核合格证，且无在建；

3.9投标人需做出“无行贿行为承诺（承诺对象包括：投标人、法定代表人、委托代理人）格式自拟,并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果由投标人承担。

3.10本项目不接受联合体投标，不允许分包转包。

注：本项目实行资格后审，审查内容以投标截止时间前填报上传南阳市公共资源交易中心企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必需与投标文件对应信息相一致，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商承担责任。

三、获取采购文件

1.时间：2024 年 11 月 08 日至2024 年 11 月 14 日，每天上午 08:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 18:00 （北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/）

3.方式：登录南阳市公共资源交易中心网（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件(*.nyzf格式)及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区）。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

1、时间：2024年11月20日09时00分（北京时间）；

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/），供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要

使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在竞争性磋商文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

五、响应文件开启

1、提交响应性文件截止时间（开标时间）： 2024年11月20日09时00分（北京时间）；

2、开标地点：方城县公共资源交易中心不见面开标大厅(https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html)，各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件进行解密，因加密电子响应文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。。

六、发布媒介和公告期限：本次磋商公告在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·方城县）》（http://ggzyjy.fangcheng.gov.cn/ ）网站上同时发布。自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、企业诚信库注册

本项目只接受南阳市公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业报名,未入库的供应商请及时办理入库手续。入库办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《诚信库申报操作手册》，企业办理诚信库不收取任何费用，不需携带原件到南阳市公共资源交易中心进行审核。因未及时办理入库手续导致无法下载文件的,责任自负。

2、办理CA数字证书

投标企业完成企业诚信库注册后，必需在南阳市公共资源交易中心办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。CA数字证书办理请参见南阳市公共资源交易中心网站下载专区《CA办理所需资料》。

3、重要事项：

（1）本项目为电子评标项目，供应商需提供电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可登录南阳市公共资源交易系统 “下载专区”中下载。

（2）下载文件及制作电子响应文件，务必使用同一CA数字证书进行操作，在开标之前确保CA数字证书有效，且不能进行续费延期、更换或重新绑定等操

作。若因CA数字证书问题、文件未及时下载或损坏丢失等原因造成无法投标的，责任由供应商自行承担。

（3）该项目需要使用不见面开标，投标人无需前往现场参与投标。各投标人根据手册要求，提前做好相关准备工作，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话400-998-0000。不见面开标过程中，如因投标人准备不到位、网络问题等情况（30分钟内）无法及时解密，造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标，将被退回投标文件”。附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)、不见面开标大厅地址https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html。

（4）二次报价时间及报价注意事项：请响应人时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请响应人及时在规定的时间段内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

采购人：方城县公安局

联系人：李先生

联系方式：13837700707

地址：方城县文化路东延

2.采购代理机构信息

代理机构：河南树德工程咨询有限公司

联系人：张先生

联系方式：17518940761

地址：南阳市光武大道南阳金融中心6号楼610户

3.项目联系方式

项目联系人：李东朝

电话：13837700707

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

1.1采购内容：第1标段为方城县公安局执法办案中心设备安装工程、第2标段为方城县公安局交警指挥中心装饰工程（详见工程量清单）。

1.2质量要求：合格

第1标段工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 1 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		入区登记室、刻录室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心 标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段 第 2 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040205020001	监控摄像机	1.名称:环境全景摄像机 2.规格、型号:1、具有 1个RJ45网口、 1个DC12V电源接口、1个TF卡口（最大支持512G 存储 ） 3、具有TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP、DHCP、PPPoE、DNS、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、SNMP、SMTP、QoS、HTTPS设置选项。 4、不小于1/2.8英寸 5、最大分辨率为 2592×1944 6、在 IE 浏览器下，具有S+265 、H.265 、 H.264 、MJPEG 设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 7、具有 G.711	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 3 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			100dB 。 12、具有电子快门， 可见光通道的快门速度1/100000s～1s可调。 13、支持内置MIC ，拾音距离≥10米。 14、具有18颗阵列式红外灯，支持通过IE浏览器开启 /关闭红外灯；支持在低照度下自动或定时开启红外灯；红外灯开启时，应能手动或自动调节红外光亮度，共10级可调 。 15、支持通过IOS 、Android系统 、PC 机远程登录访问设备，并支持抓拍及像功能 16、同一静止场景相图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约至少90%，图像主观质量无明显降低。 17、在IE浏览器					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 4 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
			噪、透雾设置、码流平滑设置、电子防抖设置、可伸缩码（SVC）设置检查 20、支持在视频图像任意位置叠加所上传的图片（图片要求：200×200像素BMP格式、24位）。 21、"字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素； 22、支持时间、日期、星期叠加； 支持5个区域的附加字符叠加； 23、支持矢量、点阵字库类型设置； 24、字体颜色可修改，支持设置5种字体颜色。" 25、最大支持64路视频同时进行浏览（配合NVR进行）。 26、具有内置时钟功能，支持手					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 5 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			28、支持通过IE、Chrome 、Safari、Edge等浏览器浏览视频图像 。 29、支持实时视频预览、支持手动抓拍、报警抓拍；抓拍图片支持上传FTP服务器及通过邮件发送功能，抓图时间间隔1h~24h可设 30、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；支持预录、延录、报警联动录像功能，在存储介质写满后可自动循环覆盖写入。 31、当镜头被遮挡时，应能在IE浏览器给出报警提示。 32、具有GB/T 28181 -2016 平台接入设置选项。 33、电源：应能在 DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持DC12V反向供电输出，支持POE					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 6 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030506001001	扩声系统设备	1.名称:高保真拾音器 2.规格:（1）采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取； （2）实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除； （3）内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； （4）内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。	只	1			
3	031101001001	开关电源设备	1.名称:摄像机电源 2.规格:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	2			
4	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.规格:支持报警信号传至警务值班室提示 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 7 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:额定工作电压(V/DC)12V； 3、工作电压范围(V) 9-15V； 4、工作电流范围(mA) ≤300； 5、工作温度(℃) -20~+60℃； 6、声压(dB) ≥105dB/m； 7、连续工作时间 ≥45min DC12V； 8、闪灯次数(分钟) 200±30。	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 8 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030504001001	服务器	1.名称:解码器 2.规格:支持4个HDMI+2个VGA+2个CVBS+4个音频输出； 3、支持1路HDMI+1路VGA（二选一）视频输入，HDMI支持音频输入； 4、支持语音对讲； 5、画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/81（2×2以上拼接屏）/100（2×2以上拼接屏）； 6、支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 7、支持报警联动切换； 8、支持单画面添加64路通道轮巡切换解码； 9、支持录像文件解码输出上墙； 10、支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端； 11、支持透明通	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 9 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			SDK方式集成设备； 17、支持扩展GB28181协议接入平台； 18、支持WEB方式或平台访问、配置和管理； 19、支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 20、支持远程获取系统运行状态、系统日志； 21、支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 22.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件					
7	080703004001	显示屏	1.名称:拼接显示屏 2.规格:55寸京东方面板，双边拼缝3.5mm； 3.VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1； 4.可视角度（水平/垂直）178/178； 5.平均无故障时间（MTBF）60000小时； 6.净重≤28kg，毛重≤33kg； 7.功率250W。 8.其他:未尽事	台	4			
8	031002002001	设备支架	1.名称:55寸壁挂后维护支架 2.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 10 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030608010001	专用线缆	1.名称:高清线缆 2.型号:15米HDMI视频线 3.其他:未尽事宜，请详见图纸	根	4			
10	030506008001	视频系统调试	1.名称:系统调试	系统	4			
11	080703004002	显示屏	1.名称:液晶电视机 2.规格:65英寸LED 3.其他:未尽事宜，请详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 11 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030507012001	视频传输设备	1.名称:全自动光盘刻印机 2.类别:支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘； 3.用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求； 4.六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求； 5.可简捷更换光驱与维护盒； 6.生产速度(刻录＋打印)：CD 30 张/小时、DVD 15 张/小时、BD 8.5张/小时； 7.支持2个刻录机，支持USB3.0； 8.盘仓容量：盘仓 1，2，3可放50张、盘仓 4可放5张； 9.光盘介质：CD-R，CD+R，DVD-R，DVD+R，DVD-R DL，DVD+R DL，BD-R，BD-R DL； 10.尺寸 348mm	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心 标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030504002001	服务器显示设备	1.名称:刻印服务器 2.类别:CPU:i5; 3.内存：8G; 4.硬盘：1T; 5.显卡：独立显卡内存1G; 6.网络环境：千兆网卡; 7.操作系统：win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版; 8.含显示器、鼠标、键盘 9.其他:未尽事宜，请详见图纸	台	1			
		分部小计						
		人身安全检查、随身物品暂存、信息采集室						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 13 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040205020002	监控摄像机	1.名称:环境全景摄像机 2.规格、型号:1、具有 1个RJ45网口、 1个DC12V电源接口、1个TF卡口（最大支持512G 存储 ） 3.具有TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP、DHCP、PPPoE、DNS、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、SNMP、SMTP、QoS、HTTPS设置选项。 4.不小于1/2.8英寸 5.最大分辨率为2592×1944 6.在 IE 浏览器下，具有 S+265、H.265 、H.264 、MJPEG 设置选项；可将H.264 格式设置为Baseline/Main/High Profile。 7.具有 G.711 A	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 14 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
			12.具有电子快门， 可见光通道的快门速度1/100000s～1s可调。 13.支持内置MIC，拾音距离≥10米。 14.具有18颗阵列式红外灯，支持通过IE浏览器开启 /关闭红外灯；支持在低照度下自动或定时开启红外灯；红外灯开启时，应能手动或自动调节红外光亮度，共10级可调 。 15.支持通过IOS 、Android系统 、PC 机远程登录访问设备，并支持抓拍及像功能 16.同一静止场景相图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约至少90%，图像主观质量无明显降低。 17.在IE浏览器下，具有APS方					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 15 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			流平滑设置、电子防抖设置、可伸缩码（SVC）设置检查 20.支持在视频图像任意位置叠加所上传的图片（图片要求：200×200像素BMP格式、24位）。 21.″字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素； 22.支持时间、日期、星期叠加； 支持5个区域的附加字符叠加； 23.支持矢量、点阵字库类型设置； 24.字体颜色可修改，支持设置5种字体颜色。″ 25.最大支持64路视频同时进行浏览（配合NVR进行）。 26.具有内置时钟功能，支持手动/自动校时、NTP校时，可设					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 16 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			Chrome 、Safari、Edge等浏览器浏览视频图像 。 29.支持实时视频预览、支持手动抓拍、报警抓拍；抓拍图片支持上传FTP服务器及通过邮件发送功能，抓图时间间隔1h~24h可设 30.支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；支持预录、延录、报警联动录像功能，在存储介质写满后可自动循环覆盖写入。 31.当镜头被遮挡时，应能在IE浏览器给出报警提示。 32.具有GB/T 28181 -2016 平台接入设置选项。 33.电源：应能在 DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持DC12V反向供电输出，支持POE供电					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 17 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030506001002	扩声系统设备	1.名称:高保真拾音器 2.规格:（1）采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；（2）.实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；（3）内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；（4）内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 3.其他:未尽事	只	1			
3	031101001002	开关电源设备	1.种类:摄像机电源 2.规格:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	2			
4	031101039001	传输设备	1.名称:手环读写卡器 2.规格:（1）温度适用范围 -20~+60°C；（2）.卡触点可使用次数 10万次；（3）.可给卡提供电流 0-130mA；（4）.与PC通讯类型 HID（USB无驱）；（5）.操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix和 Linux；（6）.通讯协议支持ISO14443 Type A 3.其他:未尽事	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 18 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031101028001	维护终端、打印机、话务台告警设备	1.名称:安全检查终端 2.规格:（1）手持设计，便于伤痕抓拍，带联网扩展座；（2）.内置800万像素摄像头，自动对焦，可用于伤痕抓拍；（3）.支持人脸识别，快速关联人员身份；（4）.内置安全检查应用软件，可接入办案区管理平台；（5）.支持安全检查信息录入，自动生成安全检查情况登记表并上传到平台。 3.备注：含调试 4.其他:未尽事	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 19 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	040205020003	监控摄像机	1.名称证据抓拍摄像机 2.规格、型号:1/3英寸200万像素CMOS; 3.33倍光学变焦，16倍数字变倍; 4.支持网络视频、BNC同步输出; 5.支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法; 6.支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps; 7.支持音频降噪、音频异常侦测功能; 8.水平360° 连续旋转，垂直转动角度-30° ～90° ; 9.手动水平控制速度：0.05～150° /s; 10.具备USB接口	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 20 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030507007001	出入口执行机构设备	1.名称:安检门 2.类别:电源:220V; 3.测量方式:其它; 4.测量距离:70cm; 5.工作环境:其它; 6.最大显示:9999; 7.产品尺寸(mm):2220mm高+830mm宽+522mm厚; 8.产品净重(kg):70 9.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	1			
8	03B001	手持金属探测器	1.名称：手持金属探测器 2.电源:9V方块电池; 3.测量方式:其它; 4.测量距离:2-10cm; 5.工作环境:其它; 6.产品尺寸(mm):410*85*45; 7.产品净重	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 21 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	030504002002	服务器显示设备	1.名称:电脑 2.类别:CPU:i5; 3.内存：8G; 4.硬盘：1T; 5.显卡：独立显卡内存1G; 6.网络环境：千兆网卡; 7.操作系统:win7-64bit-旗舰版、win10-64bit-专业版; 8.含显示器、鼠标、键盘 9.其他:未尽事宜，请详见图纸	台	1			
10	080901006001	打印机	1.名称：多功能一体打印机 2.激光打印，速度黑白(正常模式，A4):高达18页/分钟;彩色(正常模式，A4):高达4页/分钟; 3.平板扫描，光学分辨率600x600dpi;扫描尺寸：平板:216x297毫米 4.复印，黑白(正常模式，A4):高达18份/分钟;彩色(正常模式，A4):高达4份/分钟 5.备注：含调试 6.其他:未尽事	台	1			
11	080605003001	扩音转接机	1.名称:电脑音箱 2.规格型号:喇叭规格：50MM小型USB高音质有源音箱 3.备注：含调试 4.其他:未尽事宜，请详见图纸	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 22 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011501004001	存包柜	1.台柜规格:随身物品柜（12门） 2.材料种类：随身物品保管柜由柜体、读卡器、电控锁和主控电器四大部分组合而成； 3.板材采用优质镀锌板，厚度不小于0.8mm，冷加工成型，经酸洗磷化后静电喷塑，确保长期使用不易生锈； 4.主柜包含12个箱门；柜子整体尺寸(mm)：W775*D450*H1900；每个箱门尺寸(mm)：大箱门*2：W283*D450*H594；中箱门*4：W283*D450*H295；小箱门*6：W283*D450*H196；	个	1			
13	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.规格:支持报警信号传至警务值班室提示 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心 标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段 第 23 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:额定工作电压(V/DC)12V; 3.工作电压范围(V) 9-15V; 4.工作电流范围(mA) ≤300; 5.工作温度(℃)-20~+60℃; 6.声压(dB) ≥105dB/m; 7.连续工作时间≥45min DC12V; 8.闪灯次数(分钟) 200±30。 9.其他:未尽事	个	1			
15	080703003001	控制台(盘)、操作台、应急台	1.名称:操作台 2.规格:操作台，铁质，3席位，板面采用颗粒板双贴HPL整体厚度不低于27mm 3.其他:未尽事宜，请详见图纸	台	1			
		分部小计						
		候问室、管理区						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 24 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205020004	监控摄像机	1.名称：单目全景摄像机 2.规格、支持攀高、人数异常、值岗、人群聚集等智能分析； 3. 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； 4.定焦镜头2.1mm、ICR双滤切换； 5.支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节； 6.支持红外、白光补光，15m有效红外距离； 7.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps； 8.最高帧率1920*1080@60fps； 9.支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转； 10.支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码； 11.字符叠加字库类型支持矢量点阵可选	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心 标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段 第 25 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			SNMP； 16.IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V； 17.支持POE、DC12V供电； 18.功率： 6.2W，MAX 7.5W； 19.支持TF卡，可选本地存储； 20.支持2路报警输入、1路继电器报警输出； 21.一路音频线性输入，内置双MIC； 22.一路音频线性输出，内置扬声器； 23.一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 24.其他:未尽事宜，请详见图纸					
2	030506001003	扩声系统设备	1.名称:高保真拾音器 2.规格:（1）采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；（2）.实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；（3）.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；（4）.内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 3.其他:未尽事	只	1			
3	031101001003	开关电源设备	1.名称:摄像机电源 2.规格:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 26 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011507003001	灯箱	1.名称:电子门牌 2.规格型号:（1）支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；（2）.第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；（3）.每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；（4）.采用网络控制协议，RJ45接口；（5）.功率：20~30W；（6）.尺寸：长53cm，宽23cm，高	个	1			
5	030904003003	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.规格:支持报警信号传至警务值班室提示 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	个	1			
6	030904005003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:额定工作电压(V/DC) 12V； 3.工作电压范围(V) 9-15V； 4.工作电流范围(mA) ≤300； 5.工作温度(℃) -20~+60℃； 6.声压(dB) ≥105dB/m； 7.连续工作时间≥45min DC12V； 8.闪灯次数(分钟) 200±30。 9.其他:未尽事	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 27 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
		询问室						
1	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1.名称:全景温湿度一体机 2.规格:温湿度屏与单目全景一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集于一体； 3.温湿度屏专为公安审讯室设计，具有RS485接口； 4.静态数字显示，适于同步录音录像； 5.支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步； 6. 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器； 7. 定焦镜头 2.1mm、ICR双滤切换； 8.支持畸变校正、远端放大； 9.支持垂直、水平视场角调节； 10.支持红外、白光补光，15m有效红外距离； 11.支持值岗、攀高、人数异常等深度智能分析算法； 12.支持三码流	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 28 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040205020005	监控摄像机	1.类型:特写摄像机 2.规格：1/3英寸200万像素CMOS； 3. 33倍光学变焦，16倍数字变倍； 4.支持网络视频、BNC同步输出； 5.支持H.265、H.264（HP/MP/BP）编码压缩算法； 6.支持三码流同时输出,主码流1080p@25fps、1080p@30fps 、1080p@50fps、1080p@60fps，副码流4CIF（704×576）@25fps，三码流1080p@25fps、1080p@30fps； 7.支持音频降噪、音频异常侦测功能； 8.水平360° 连续旋转，垂直转动角度-30° ～90° ； 9.手动水平控制速度：0.05～150° /s； 10.具备USB接口	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 29 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030506001004	扩声系统设备	1.名称:高保真拾音器 2.规格:（1）采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；（2）.实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；（3）.内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；（4）.内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 3.其他:未尽事	只	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 30 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	03B002	所级审讯一体桌	1.名称:所级审讯一体桌 2.规格:（1）钣木结合设计，优化组装方式，减重方便搬运；（2）氛围灯带，藏线槽设计，整体更加美观；（3）被调查人特写摄像机视场角可调，适应不同场景；（4）集成高清审讯主机、高性能终端主机、高清特写相机、示证液晶屏，施工简单，操作便捷；（5）支持一键开机功能；（6）支持四路示证切换功能；（7）接口丰富，可扩展集成审讯过程中所用到的一系列外围设备，方便办案人员快速办案；（8）支持审讯全过程录音录像、一键求助报警	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 31 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	03B003	指纹签章一体机	1.电子签名捺印:具备指纹采集、电子签名等功能的智能专用设备，相关人员可通过设备获得所需的签名捺印的服务； 2.同步录音录像:实现电子签章、电子指纹采集过程同步录影录像，实现证据链的不间断和可追溯性； 3.多应用服务:终端内置安卓系统，提供原笔迹签名、信息交互、人像拍照、录音录像、等多种成熟应用； 4.高集成度:终端集成了视频、音频（录/播）、笔迹书写等诸多功能模块； 5.数据安全:终端内置国密芯片，对整机的用户静态数据都能进行加密处理，保障用户的静态数据安全。当终端进行数据传输时，传输数据可采用加密签名	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 32 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	03B004	示证展台	1.800万高清自动对焦镜头； 2.支持脱机/联机操作； 3.支持三维翻转拍摄； 4.底座集成按键功能； 5.支持SD卡； 6.拍摄镜头旋转角度可达到270°； 7.红外线遥控器； 8.内置专业展台软件； 9.支持鼠标操作视频(滚动变倍、漫游)； 10.可微距拍摄，可拍摄到1元人民币背面底部写的RMB RMB字样；	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 33 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030506001005	扩声系统设备	1.名称:语音对讲分机 2.规格:（1）专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。（2）具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480。（3）内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。（4）可对全区、分区、个别终端进行广播喊话。（5）文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端。（6）具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播。（7）支持来/去/未接电显示功能，具有常用通信电话薄查询功能。（8）支持USB和读卡器插入，点播音频文件广播到前端。（9）内置Flash存储，可	台	4			
8	03B005	电脑耳麦	1.名称:电脑耳麦 2.规格:多功能立体声 3.其他:未尽事宜，请详见图纸	部	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心 标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段 第 34 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	080901006002	打印机	打印机 奔图 1、打印 黑白 打印速度 22ppm(A4)—23ppm(Letter) 2、复印 复印速度 22cpm(A4);23cpm(Letter) 手动双面 3、平板扫描 4.含:调试 5.其他:未尽事宜，请详见图纸	台	4			
10	011507003002	灯箱	1.名称:电子门牌 2.规格型号:（1）支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；（2）第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；（3）每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；（4）采用网络控制协议，RJ45接口；（5）功率：20~30W；（6）尺寸：长53cm，宽23cm，高	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 35 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030904005004	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:（1）额定工作电压(V/DC) 12V；（2）工作电压范围(V) 9-15V；（3）工作电流范围(mA) ≤300；（4）工作温度(℃) -20~+60℃；（5）声压(dB) ≥105dB/m；（6）连续工作时间 ≥45min DC12V；（7）闪灯次数(分钟) 200±30 3.其他:未尽事	个	4			
12	03B006	民警座椅	1.名称：民警座椅 2.规格：框架实木，采用高级PU皮料，透气、防水； 3.座垫、靠背面料：采用西皮，皮面纹路细致、色泽均匀；抗张强度≥10N/mm；撕裂强度≥30N/mm；断裂伸长率≤80%;颜色磨擦牢度级″干：4.5级，湿度：4.5级″；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm。 4.海棉：高弹性阻燃泡棉，密度≥45kg/m3，回弹率≥50%，压缩变形率： ≤5.5%，伸长率≥140mm撕裂强度	把	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 36 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	03B007	嫌疑人座椅	1.名称：嫌疑人座椅 2.基材：采用优质多层夹板与木方,其均达到国家环保型标准,结构稳固耐用 3.四面:均采用高密度环保型发泡海棉包裹,表面做优质西皮软包工艺,具有防潮,防污,防撞的功能 4.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺 5.尺寸：	把	4			
		分部小计						
		公共区域走廊						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 37 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040205020006	监控摄像机	1.名称:环境全景摄像机 2.规格、型号:具有 1个RJ45网口、 1个DC12V电源接口、1个TF卡口（最大支持512G 存储 ） 3、具有TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP、DHCP、PPPoE、DNS、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、SNMP、SMTP、QoS、HTTPS设置选项。 4、不小于1/2.8英寸 5、最大分辨率为 2592×1944 6、在 IE 浏览器下，具有S+265 、H.265 、 H.264 、MJPEG 设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 7、具有 G.711	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 38 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			100dB 。 12、具有电子快门， 可见光通道的快门速度1/100000s～1s可调。 13、支持内置MIC ，拾音距离≥10米。 14、具有18颗阵列式红外灯，支持通过IE浏览器开启 /关闭红外灯；支持在低照度下自动或定时开启红外灯；红外灯开启时，应能手动或自动调节红外光亮度，共10级可调 。 15、支持通过IOS 、Android系统 、PC 机远程登录访问设备，并支持抓拍及像功能 16、同一静止场景相图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约至少90%，图像主观质量无明显降低。 17、在IE浏览器					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 39 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
			噪、透雾设置、码流平滑设置、电子防抖设置、可伸缩码（SVC）设置检查 20、支持在视频图像任意位置叠加所上传的图片（图片要求：200×200像素BMP格式、24位）。 21、"字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素； 22、支持时间、日期、星期叠加； 支持5个区域的附加字符叠加； 23、支持矢量、点阵字库类型设置； 24、字体颜色可修改，支持设置5种字体颜色。" 25、最大支持64路视频同时进行浏览（配合NVR进行）。 26、具有内置时钟功能，支持手					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 40 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			28、支持通过IE、Chrome 、Safari、Edge等浏览器浏览视频图像 。 29、支持实时视频预览、支持手动抓拍、报警抓拍；抓拍图片支持上传FTP服务器及通过邮件发送功能，抓图时间间隔1h~24h可设 30、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；支持预录、延录、报警联动录像功能，在存储介质写满后可自动循环覆盖写入。 31、当镜头被遮挡时，应能在IE浏览器给出报警提示。 32、具有GB/T 28181 -2016 平台接入设置选项。 33、电源：应能在 DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持DC12V反向供电输出，支持POE					
2	031101001004	开关电源设备	1.种类:摄像机电源 2.规格:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	4			
		分部小计						
		卫生间						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 41 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040205020007	监控摄像机	1.名称:单目全景摄像机 2.规格、型号:支持攀高、人数异常、值岗、人群聚集等智能分析; 3. 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器; 4. 2.1mm定焦镜头、ICR双滤切换; 5.支持畸变校正、远端放大，支持垂直、水平视场角调节; 6.支持红外、白光补光，15m有效红外距离; 7.支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@30fps; 8.最高帧率1920*1080@60fps; 9.支持宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪和图像翻转; 10.支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码; 11.字符叠加字	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 42 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			播、黑白名单、SNMP； 16. IP67，防护等级，防雷、防浪涌2000V； 17.支持POE、DC12V供电； 18.功率： 6.2W，MAX 7.5W； 19.支持TF卡，可选本地存储； 20.支持2路报警输入、1路继电器报警输出； 21.一路音频线性输入，内置双MIC； 22.一路音频线性输出，内置扬声器； 23.一路485数据通道，可用于采集温湿度等外设数据。 24.其他:未尽事宜，请详见图纸					
2	030506001006	扩声系统设备	1.名称:高保真拾音器 2.规格:（1）采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；（2）实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；（3）内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；（4）内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 3.其他:未尽事	只	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 43 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	031101001005	开关电源设备	1.种类:摄像机电源 2.规格:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	2			
4	030904003004	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.规格:支持报警信号传至警务值班室提示 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	个	2			
5	03B008	醒酒椅	对椅子面板和扶手进行了软包装，腿部、胸部、手臂处有木棍或伸缩带固定，坐上可使人不能动弹，从而有效防止醉酒人员在意识不清醒的情况下闹事。 1.基材:采用优质多层夹板与木方,其均达到国家环保型标准,结构稳固耐用. 2.桌子四面:均采用高密度环保型发泡海棉包裹,表面做优质西皮软包工艺,具有防潮,防污,防撞的功能。 3.五金件：采用优质五金配件，五金配件结合紧密，牢固，间隙细小且均匀，平	把	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 44 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030904005005	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.规格:（1）额定工作电压(V/DC) 12V;（2）工作电压范围(V) 9-15V;（3）工作电流范围(mA) ≤300;（4）工作温度(℃) -20~+60℃;（5）声压(dB) ≥105dB/m;（6）连续工作时间 ≥45min DC12V;（7）闪灯次数(分钟) 200±30。 3.其他:未尽事	个	2			
		分部小计						
		办案区门禁系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 45 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	080905005001	目标识别设备	1.名称:人脸识别终端 2.规格:（1）8寸LCD大屏显示；（2）防护等级IP65，室外防水，可用于室内室外；（3）屏幕分辨率1280*800；（4）1/2.8″2MP CMOS高清宽动态双摄像头；（5）用户容量10000个，人脸底库10000张，存储容量100000条日志记录，2000图片记录；（6）人脸识别距离0.3m～2.0m，身高范围0.9m～2.0m；（7）支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式，支持组合开门模式设置；（8）多种接口类型：报警2入1出，1路485，1个USB接口，1路网口，韦根接口1入1出，1路开门按钮，1路门锁控制，（9）支持	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 46 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	081103004001	电源及充电器	1.名称:人脸识别终端电源 2.型号:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	8			
3	010801006001	门锁安装	1.锁品种:电磁锁 2.锁规格:（1）280kg单门两线拉丝磁力锁；（2）锁状态LED灯指示；（3）通电上锁，无残磁、无机械磨损；（4）适用于90度开的任何有框门，如木门、防火门、玻璃门；（5）对于无框	套	8			
4	081103004002	电源及充电器	1.名称:人脸识别终端电源 2.型号:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	8			
5	031002002002	设备支架	1.类型:L型支架 2.形式:配合电磁锁使用,尺寸：长*宽*高=25cm*3cm*5cm	套	8			
6	030904003005	按钮	1.名称:出门开关 2.规格:开关按钮暗装86明装触摸开关面板 3.其他:未尽事宜，请详见图纸	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 47 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	03B009	IC卡发卡器	1.名称:IC卡发卡器 2.规格:（1）温度适用范围 -20~+60℃；（2）卡触点可使用次数 10万次；（3）可给卡提供电流 0-130mA；（4）与PC通讯类型 HID（USB无驱）；（5）操作系统 Windows 98、Me、2K、XP、2003及Unix 和 Linux；（6）通讯协议 支持 ISO14443 Type A。 3.其他:未尽事	台	1			
8	03B010	IC卡	1.名称:IC卡 2.类型:门禁卡、开门卡	张	50			
		分部小计						
		中心机房						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 48 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	040205020008	监控摄像机	1.名称:环境全景摄像机 2.规格、型号:具有 1个RJ45网口、 1个DC12V电源接口、1个TF卡口（最大支持512G 存储 ） 3、具有TCP、UDP、HTTP、MULTICAST、UPnP、DHCP、PPPoE、DNS、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTP、RTSP、IPv4、IPv6、SNMP、SMTP、QoS、HTTPS设置选项。 4、不小于1/2.8英寸 5、最大分辨率为 2592×1944 6、在 IE 浏览器下，具有S+265 、H.265 、 H.264 、MJPEG 设置选项；可将H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile。 7、具有 G.711	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 49 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
本页小计								
			100dB 。 12、具有电子快门， 可见光通道的快门速度1/100000s～1s可调。 13、支持内置MIC ，拾音距离≥10米。 14、具有18颗阵列式红外灯，支持通过IE浏览器开启 /关闭红外灯；支持在低照度下自动或定时开启红外灯；红外灯开启时，应能手动或自动调节红外光亮度，共10级可调 。 15、支持通过IOS 、Android系统 、PC 机远程登录访问设备，并支持抓拍及像功能 16、同一静止场景相图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约至少90%，图像主观质量无明显降低。 17、在IE浏览器					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 50 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
本页小计								
			噪、透雾设置、码流平滑设置、电子防抖设置、可伸缩码（SVC）设置检查 20、支持在视频图像任意位置叠加所上传的图片（图片要求：200×200像素BMP格式、24位）。 21、"字体可设置为16×16像素，24×24像素、32×32像素、48×48像素、64×64、96×96像素； 22、支持时间、日期、星期叠加；　支持5个区域的附加字符叠加； 23、支持矢量、点阵字库类型设置； 24、字体颜色可修改，支持设置5种字体颜色。" 25、最大支持64路视频同时进行浏览（配合NVR进行）。 26、具有内置时钟功能，支持手					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 51 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			28、支持通过IE、Chrome 、Safari、Edge等浏览器浏览视频图像 。 29、支持实时视频预览、支持手动抓拍、报警抓拍；抓拍图片支持上传FTP服务器及通过邮件发送功能，抓图时间间隔1h~24h可设 30、支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径；支持预录、延录、报警联动录像功能，在存储介质写满后可自动循环覆盖写入。 31、当镜头被遮挡时，应能在IE浏览器给出报警提示。 32、具有GB/T 28181 -2016 平台接入设置选项。 33、电源：应能在 DC12V±25%的供电条件下正常工作；支持DC12V反向供电输出，支持POE					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 52 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030506001007	扩声系统设备	1.名称:高保真拾音器 2.规格:（1）采用高保真预极化电容传声器，对前期音频无差别拾取；（2）实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除；（3）内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护；（4）内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出）。 3.其他:未尽事	只	1			
3	031101001006	开关电源设备	1.种类:摄像机电源 2.规格:DC12V2A 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 53 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030501003001	控制设备	1.名称:所级综合管理一体机（平台版） 2.规格:（1）软件方面：具备派出所软件同等功能；（2）64位多核处理器；（3）64GB高速缓存；（4）128G SSD系统盘，最大支持36块企业级数据盘，前置24块，后置12块；（5）支持硬盘容量4TB、6TB、8TB、14TB、16TB；（6）多副本，纠删码技术进行冗余保护；（7）2个前置USB2.0接口，2个后置USB3.0接口；（8）4个千兆网口；（9）支持通过集群运维管理界面进行集群配置及集群相关信息查询；（10）支持IPC、NVR接入存储；（11）支持节点内的磁盘漫游功能；（12）支持系统盘中数据故障功	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 54 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
			体，兼容onvif/28181设备；（21）配合平台支持配置录像模板可以方便用户自行安排录像开始时间、结束时间、应用星期、录像时长等计划；（22）配合平台支持前端存储/集中存储/本地存储等多种存储和录像检索方式，支持服务器定时录像存储、录像回放、录像下载（文件和时间段）、录像加解锁、录像备份、视频抓拍、倍速播放控制等功能操作；（23）配合平台支持可按指定条件进行录像查询，同时可以正常显示录像月历信息，支持磁盘满自动覆盖策略（包括按时间和空间删除）；（24）配合集群运维管理平台支持集群运行健康状态、主机状态、磁盘状态、磁					
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心 标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段 第 55 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			）额定功耗：≤800W。 3.其他:未尽事宜，请详见图纸及其他相关文件					
5	030501004001	存储设备	1.名称:6T企业级硬盘 2.类别:（1）6T企业级硬盘；（2）支持温度传感器；（3）256MB缓存；（4）平均故障间隔时间MTBF:2,000,000小时；（5）转速：7200rpm；（6）接口访问速度：6.0、3.0、 1.5 Gb/秒；（7）最高可持续传输率:226MB/秒；（8）平均闲置功率6.2瓦；（9）平均运行功率11.67瓦；（10）电源+12V和+5V；（11）运行时温度	台	24			
6	03B011	3D地图模块	1.名称:3D地图模块 2.规格:3D地图建模根据办案区现场实际房间布局定制。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 56 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404022001	控制器	1.名称:强电控制器 2.规格:（1）用于控制设备电源的开关（直流/交流均可）；（2）内置10路继电器，每路开关动作提供状态指示灯；（3）可控制升降电机设备，支持升降互锁；（4）支持手动和远程通讯命令控制，提供通讯状态指示灯。（5）技术规格：通讯接口RS-485/RS-232/100Base-T；（6）工作温度-10℃～+55℃；（7）尺寸483mm(宽)×280mm(深)×44mm(高)。	台	1			
8	030501012001	交换机	1.名称:网络交换机 2.规格:1、24口千兆。	台	3			
9	030502001001	机柜、机架	1.名称:机柜 2.规格:1、42U标准机柜。	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 57 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	080608003001	UPS不间断电源设备	1.名称:UPS主机 2.规格:（1）采用双转换纯在线式架构，外形美观，产品性能和产品可靠性大大提升。 （2）对电网出现的断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况提供理想的解决方案，为用户负载提供安全可靠的电源保障。UPS单机功率为10KVA，额定容量不低于9KW，采用高频双转换在线式工作方式。有效解决9 种电力问题：断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动；具有可靠性 高效性 适应	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 58 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			波失真：＜5%非线性满载输出电压220V，输出电压范围：±1%，单相二线+地线输出波形失真：THD＜2%（线性负载）； THD＜4%（非线性负载）输出频率范围：50/60Hz±0.2Hz切换时间：0输出波形：纯净正弦输出输出谐波失真：＜2% THD线性满载；＜4%非线性满载过载能力：105%-125%维持1min；125%-150%维持30min； 150%以上0.5s效率：市电模式：94%；ECO高效模式：98%					
11	030904016001	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:电池柜 2.规格:单柜安装16块12V100AH	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程　　标段：方城县事故预防处理中心执法办案中心安装工程一标段　　第 59 页 共 59 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030904016002	备用电源及电池主机(柜)	1.名称:电池 2.规格:100AH,不低于28KG 阀控密封式铅酸蓄电池,要求为原厂生产，全新未使用， 采用先进的板栅制造工艺，板栅耐腐蚀能力大幅提高，电池设计浮充寿命长达10年以上； 采用前沿的极板设计及端子设计，辅以先进配方和焊接工艺，在保证容量的同时，提高了电池的高功率放电性能； 采用符合UL 94-V0 的阻燃材质电池壳体、盖体设计； 20℃室温下，静置28天，电池自放电率小于2%，高于行业标准要求 采用自动化生产工艺，生产效率高，极板及电池一致性性能好，更适用于UPS 多节串联应用； 在产品设计上更	套	16			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	1.名称：脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第2标段工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		大屏显示系统						
1	030507014001	显示设备	LED屏 1、小间距LED全彩显示屏：屏体尺寸：宽度不小于5.4米，高度不小于3米。点间距≤1.56（mm），亮度500nit； 2、LED显示屏可实现实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；具有电源温度控制系统，控制电源实时温度监控，超出设定温度自动报警功能。	m2	16.2			
2	03B001	发送盒	1.名称：发送盒 2.最大带载230万 点 ,1920*1200@60Hz；6网口输出,2路HDMI1.4或DVI	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030506008001	视频系统调试	1.名称：显示系统调试 给大屏设备供电需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。 防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施； 参数： 2.额定功率：30KW 3.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5% 4.输出路数：9路 5.单路功率：≤3.5KW 6.输出电压：单相三线制AC220V±10% 7.安装方式：壁挂式 8.输出选用开关：D32A*1P 9.交流接触器：（额定电流	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	03B002	钢结构与装饰	1.显示屏专用支架 2.尺寸：≥5.4*3米，金属方钢制作，截面为空心方形的轻型薄壁钢管 3.方钢规格：长	平方	16.2			
5	011502008001	铝塑板包边	1.名称:显示屏包边 2.装饰用铝塑板包边，耐候、耐蚀、耐创击、防火、防潮、隔音、隔热、抗震性；重量轻、易加工成型、易搬	m	20			
6	030411004001	屏幕主电缆信号线	1.名称:电源线 2.型号：WDZN-BYJ 3.规格：3*4mm	m	100			
7	030502005001	双绞线缆	1.名称:超六类双屏蔽网线 2.规格：HSYVP-6，4*2*0.5 3.管内穿线	m	1150			
8	080902001001	计算机	1.名称:电脑 2.规格:CPU：I5以上；内存：16GB以上；硬盘：2TB以上；显示器24寸以上，内置键盘鼠	台	12			
9	030411004006	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	200			
10	040804001001	配管	1.名称:配管 2.规格: PVC20，壁厚	m	250			
		分部小计						
		音频会议系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030506001001	线性阵列音箱	1.名称:线性阵列音箱（25kg） 2.参数:会场扩声；线性阵列音箱；额定功率：800W ；双12寸； 扬声器单元采用进口软件运动系统搭配纳米级航天磁钢组成，声特性优异，动态余量极大； 声音细节丰富，延伸清晰且富有弹力的语言扩声，还原A级语言清晰度，清晰，饱满，且不失厚重； 电脑仿真优化模拟设计，深冲程反弹波技术处理，以获得良好的频响和相位特性和实现超宽频响范围； 扬声器具有保护电路可保护偶发性过载； 技术参数： 中音额定功率:900W AES 中音最大功率:1800W 高音额定功率:160 W AES	只	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			3dB) 辐射角度 :90° × 10°					
2	030506001002	扩声系统设备	1.名称:两通道专业功放 2.参数:（1）控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力。 （2）输出功率:（8Ω）2x1200W、（4Ω）2x1900W 、输出功率8Ω桥接3200W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 、输入灵敏度	台	1			
3	030506001003	扩声系统设备	1.名称:全频扬声器 2.参数:会场扩声；额定功率150W,最大功率600W,≥10寸；灵敏度82dB，辐射角度 (1KHz)(H×V):9	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	030506001004	扩声系统设备	1.名称:两通道专业功放 2.参数:（1）控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力。 （2）输出功率：（8Ω）2x300W、输出功率：（4Ω）2x450W、输出功率8Ω桥接 900W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB、输入灵敏度0.775V/1.0V/1.	台	2			
5	030507010001	音频、视频及脉冲分配器	1.名称:音频处理器 2.参数:（1）可视化反馈啸叫显示功能，有效抑制更多啸叫点的形成： （2）支持PC、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 ； （3）内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自	台	1			
6	030501003001	调音台	1.12路调音台，主声道双声道平衡、6.35插座，SUB 双声道6.35插座; 2.48V幻象电源供电;支持每通道高、中、低3段参量均衡器; 3.支持外置式低噪声电源设计;	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030506001005	无线一拖二手持话筒	1.会场音频信号采集，拾取发言者的声音； 2.工作频率：610-659.75MHz；调制方式：宽带FM；频率稳定度：±0.005%；音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）；综合信噪比：＞	套	1			
8	030506001006	扩声系统设备	1.名称:有线手拉手会议主机 2.参数:（1）会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息。具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论多种会议模式。 （2）采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，符合IEC62368国际标准；内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； （3）采用ID寻址方式，可自定	只	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030607006001	数据采集及巡回检测报警装置	1.名称:代表单元 2.参数:（1）会场音频信号采集，拾取发言者的声音。（2）高保真电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度；可手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出；（3）采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音	套	9			
10	031101001001	开关电源设备	1.名称:电源时序器 2.参数:（1）统一管理和控制各类用电设备，控制开关。（2）每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出；可设置密码功能，保护系统用电安全管理（3）软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；内置定时开关机功能（4）采用新国家标准的	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	030506007001	视频系统设备	1.名称:视频会议终端 2.参数:（1）用来将视音频数据编码、打包，然后通过网络传送给远端。并接收远端传送来的数据，进行拆包、解码，网络与最终用户接触用以实现网络应用的设备。（2）高清视频分体式会议终端(8M,1080P*60fpH265编解码,3路高清视频采集,4路音频采集,支持HDMI、SDI、DVI、CVBS、XRL，支持WIFI,	台	1			
12	040205020001	监控摄像机	1.名称:视频会议摄像机 2.参数:（1）视频会议本地会场画面采集。（2）1080P*60fp分辨率,12倍光学变焦,210万像素,支持HDMI、SDI	台	2			
13	03B003	配套线缆	1.无氧铜+PVC音箱线、调音台、话筒、音响设备音频对接外径6.35mm双芯屏蔽无氧铜线 2.规格：	m	3000			
		分部小计						
		分布式显示控制系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	080901007001	显示设备	1.名称:拼接输出节点 2.规格:（1）支持4K分辨率并向下兼容；支持选配不同的视频信号接口，如DVI\HMDI等；支持具备支持1路音频输入，1路音频输出，1路MIC；（2）支持对LED小间距拼接，实现信号在大屏上任意开窗、漫游、叠加等功能；字幕滚动，支持字体大小、颜色、滚动方向、速度的调节；（3）支持1	台	9			
2	080901007002	显示设备	1.名称:视频会议专用节点 2.规格:（1）支持2路HDMI同时输入，2路HDMI同时输出，接口分辨率不低于4K并向下兼容；具备2路音频输入，2路音频输出接口，支持音频与视频同步或异步传输；设备支持中控功能；（2）支持H.264/H.265编解码协议，单播	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	080901007003	显示设备	1.名称:分布式输入节点 2.规格:（1）支持4K分辨率并向下兼容；（2）支持选配不同的视频信号接口，如DVI\HMDI等；（3）支持具备1路HDMI信号输入，1路HDMI信号环出，支持不通电情况下环出；（4）支持1路RJ45接口带POE供电和适配	台	23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030504004001	系统软件	1.名称:分布式图像综合管理系统 2.规格:（1）软件支持多控制端同步功能，不依赖任何单一软硬件情况下，支持Windows/IOS等操作系统同时控制同一套分布式系统设备和显示墙，所见所得的进行编排、存储、调用，可实现大屏自动切换画面，各操作系统设备之间实时同步，各终端界面之间实时同步；（2）平台软件可以实现接入系统中的信号实时预监，调度到大屏上的信号实时回显，接入到系统中的信号在大屏上可以任意开窗、漫游、叠加；（3）为了快速找到所需信号切换到大屏幕上，平台软件支持信号源分组功能，可根据不同场景、不同位置	套	1			
5	030504004002	系统软件	1.名称:可视化软件授权 2.规格:可视化交互控制系统软件点位授权；支持软授权或者硬件加密模式。	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030502001001	机柜、机架	1.名称:逻辑环境控制单元 2.规格:（1）主机支持10路串口，8路红外接口，8路弱继电器接口，8路IO接口，4路模拟输入，1路模拟输出，2路NET口；（2）标	台	1			
7	030501017001	软件	1.名称:平板电脑中控界面控制软件 2.规格:（1）支持任何位置的本地终端及远程终端控制。各控制端间支持同步回显，所见即所得的控制模式，对大屏进行控制和管理；（2）支持系统的分级权限管理、实时在线灾备、任务定时执行、云存储备份、系统随机扩容、大屏拼接/漫游/放大/缩小、视频预览控制和手势操作等人机交互控制功能。（3）支持Windows/IOS等操作系统同时控	套	1			
8	030502001002	机柜、机架	1.名称:节点安装支架 2.规格:标准机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装	台	10			
9	030502009001	跳线	1.名称:跳线 2.规格：25米HDMI线	条	15			
10	030502009002	跳线	1.名称:跳线 2.规格：15米HDMI线	条	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030502005003	双绞线缆	1.名称:超六类双屏蔽网线 2.规格：HSYVP-6，4*2*0.5 3.管内穿线	m	900			
12	030411004007	配线	1.名称:配线 2.规格:BV-2.5 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	650			
13	030404035001	插座	1.名称:五孔插座	个	35			
14	030502005004	双绞线缆	1.名称:八芯光钎	m	480			
15	030502009003	跳线	1.名称:跳线 2.规格：双绞线跳线	条	20			
16	030501012001	交换机	1.名称:48口交换机 2.规格:（1）48端口千兆电，4端口万兆光三层以太网交换，以太网POE交换机（1个CLI控制口，48个千兆POE电口，4个万/千兆SFP+光口；标配双电源AC220V+DC54V，AC输入POE功率740W，DC输入POE功率740W，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装）；（2）交换容量:336Gbps/3.36Tbps；包转发速率:148Mpps；支持静态路由、rip、ospf路由功能，支持	台	2			
17	03B004	移动控制平板	1.移动控制平板12.6英寸 便携触摸屏 8+256G	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	030501009001	路由器	1.名称:无线AP 2.规格:支持千兆网络端口；	台	2			
		分部小计						
		控制台和会议座椅						
1	03B005	控制台	1.控制台 2.控制台4席位，配置4套键盘抽屉、4套显示器支架、2条机架式八位三孔PDU； 3.台面板:采用颗粒板双贴HPL	米	24			
2	03B006	人体工学椅	1.仿人体工学曲线设计，舒适解压。 2.重量：约17.5kg；升降方式：气压升降，4级气压杆；大角度可调；五星脚材质：锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)；10.5cm舒压定型坐垫，满	把	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	03B007	研判桌	1.尺寸：4000mm*2000mm*750mm,饰面：采用优质进口胡桃木木皮，木皮厚度为0.6mm厚，木纹拼接流畅，木皮双面光滑平直，颜色、厚度均匀；木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理,具有很好的油漆与染料的保持能力及尺寸稳定性。 2.基材：采用中密度纤维板。游离甲醛释放符合欧洲标准，密度≥0.45-0.88T/M3；静曲强度≥23Mpa；内结合强度≥0.65Mpa；甲醛释放量≤9MG/100G,符合E1环保标准。与天然木材相比，在生产时可加入防火/防蚀/防霉等添加剂,强度大，尺寸稳定性好，握钉力强	张	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			少于30000次；具有足够的承载能力耐腐蚀能力。采用优质连接五金；进口缓冲门铰及门碰。承载3KG达30000次耐久性试验，开合寿命无损产					
4	03B008	研判桌座椅	1.研判桌配套座椅，主体框架实木，采用高级PU皮料，透气、防水； 2.座垫、靠背面料：采用西皮，皮面纹路细致、色泽均匀；抗张强度≥10N/mm；撕裂强度≥30N/mm；断裂伸长率≤80%;颜色磨擦牢度级″干：4.5级，湿度：4.5级″；涂层粘着牢度≥2.5N/10mm； 3.海棉：高弹性阻燃泡棉，密度≥45kg/m3，回弹率≥50%，压缩变形率：≤5.5%，伸长率≥140mm撕裂强度≥1.7N/CM，压陷25%时的硬度≥80N；压陷硬度±20N；拉伸强度≥85Kpa,率≥140mm撕裂强度≥1.7N/CM，	把	10			
		分部小计						
		机房系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	03B009	UPS系统	1.UPS系统 2.不间断供电电源： UPS单机功率为20KVA，额定容量18KW，输入电压：380V/220V。 采用高频在线式双转换工作方式。 支持三进单出和单进单出 具有强大适应性、配置灵活的产品。采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求，提供了非常丰富的可扩展功能，用户可以根据需要灵活配置。 蓄电池： 数量、规格：16块12V100AH，单块电池不低于28KG，阀控密封式铅酸蓄电池。采用先进的板栅制造工艺，板栅	套	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
			致性性能好，更适用于UPS 多节串联应用； 电池柜： 单柜安装16块12V100AH电池。					
2	030502001003	机柜、机架	1.名称:机柜 2.规格:19寸网络机柜，42U,承重能力≥800kg，环保静电喷塑，防腐防锈。 前后门、机柜侧板采用高密度网孔门，厚度不小于1.2mm冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；顶材料为厚度不小于1.2mm冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑。顶板上需设置4个的可拆卸盖板。可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；安装梁材料为厚度不小于1.5mm冷轧薄钢板，表面处理采用脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040205020002	监控摄像机	1.名称:红外定焦网络摄像机 2.规格、型号:（1）镜头类型：定焦；像素：≥400万；支持报警事件；（2）支持网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常；智能编码：支持	台	4			
4	03B010	电源适配器	1.电源适配器 2.输入：AC100~240V；输出：DC12V1A；	个	4			
5	030507013001	录像设备	1.名称:网络硬盘录像机 2.规格：（1）主处理器：工业级嵌入式微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；（2）接入路数：≥4路；硬盘接口：≥1个，SATA2.0，单盘最大16T；支持	台	1			
6	030501004001	存储设备	1.名称:硬盘 2.规格:单硬盘容量：≥4TB；硬盘接口：SATA；硬盘转速：5400RPM；	台	1			
7	030501012002	交换机	1.名称:千兆交换机 2.规格:非管理交换机；交换容量：≥10Gbps；包转发率：7.44Mpps；≥16个RJ45 10M/100M/1000M；	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411004008	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	310			
9	030502005005	双绞线缆	1.名称:超六类双屏蔽网线 2.规格：HSYVP-6，4*2*0.5 3.管内穿线	m	260			
10	040804001002	配管	1.名称:配管 2.规格：PVC20，壁厚	m	260			
		分部小计						
		综合布线系统						
1	030411005001	接线箱	1.名称:弱电箱 2.规格：800mm(高)*600mm(宽)*250mm(深),厚度1.0mm，铁箱（表面烤漆皱纹白） 3.其他说明:详	个	1			
2	030411003001	桥架	1.名称:强弱电桥架 2.规格:200*100 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	39.56			
3	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支撑架制作安装 2.槽钢：50mm*50*mm5mm；角铁：L40*40*4 3.其他说明:详见相关设计图纸	kg	20			
4	030502012001	信息插座	1.名称:4口86型网络面板 2.安装方式:操作席位或墙面安装 3.其他说明:详见相关设计图纸	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030502012002	信息插座	1.名称:高清网线接口 2.规格：86型 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	个	7			
6	030502012003	信息插座	1.名称:双口86型语音面板 2.安装方式:操作席位或墙面安装 3.其他说明:详见相关设计图纸	个	24			
7	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:PVC25,壁厚1.9厚 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	86.07			
8	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格：20，壁厚1.8mm 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	15			
9	030502005006	双绞线缆	1.名称:超六类双屏蔽网线 2.规格：HSYVP-6，4*2*0.5 3.管内穿线	m	1127.06			
10	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	个	57			
		分部小计						
		装修改造						
1	030412004001	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格:5寸10.5W暖白光 3.安装形式:嵌入式 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030412004002	装饰灯	1.名称:射灯 2.规格:4000K5W白色深杯眩 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	套	28			
3	030412004003	装饰灯	1.名称:嵌入式轨道600mm照明灯 2.瓦数：24W 3.其他说明:详见相关设计图纸	套	9			
4	030412004004	装饰灯	1.名称:2*5瓦白光双头筒灯 2.规格:2*5瓦 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	套	35			
5	040801029001	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格：10A 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	个	3			
6	030404035002	插座	1.名称:五孔插座 2.规格：15A 3.其他说明:详见相关设计图纸	个	18			
7	030404035003	插座	1.名称:地插插座 2.规格：15A 3.其他说明:详见相关设计图纸	个	16			
8	030404017001	配电箱	1.名称:配电总箱 2.规格:800mm(高)*600mm(宽)*250mm(深),厚度1.0mm，铁箱（表面烤漆皱纹白）	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心安装工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:16，壁厚1.6mm 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	280.68			
10	030411004005	配线	1.名称:配线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	m	845.34			
11	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范:	个	121			
12	030701003001	空调器	1.名称:3匹空调柜机 2.型号:制冷量：不低于7200W,制热量：不低于9000W。	台	4			
13	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	1.名称：脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心装饰工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程						
1	010606001001	钢结构	1.部位:地台、地台台阶 2.底层起角钢打底，做600*600框架 3.角钢50*3 4.备注:详见相关设计图纸、要求及规范	t	1.027			
2	011405001001	金属面油漆	1.名称：地台台阶角钢金属面红丹防锈漆一遍	m2	86.87			
3	011104002001	木基层	1.名称:地台、地台台阶 2.双层阻燃大芯板封面，起地台240mm 3.木基层板 防腐油一遍 4.备注:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	56.6			
4	011104001001	地毯楼地面	1.名称:地毯满铺 2.规格、颜色:600mm*600mm阻燃灰色 3.包含完成此项工作所需的一切施工工艺 4.其他说明:详见相关设计图纸	m2	162.62			
		分部小计						
		墙、柱面装饰工程						
1	011408002001	墙面壁布	1.名称:墙面壁布 2.墙面腻子二遍 3.浅咖啡色阻燃壁布满铺 4.其他说明:详见相关设计图纸	m2	30.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心装饰工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	010810001001	窗帘	1.名称:窗帘 2.定制3m高咖啡色阻燃布艺遮光窗帘 3.采用暗装窗帘轨 4.窗帘展开宽度为成活宽度的2.5倍	m	18.6			
3	011207001001	墙面装饰板	1.名称:墙面木饰面 2.墙面阻燃大芯板打底，5mm木饰面留自然缝，满墙铺贴 3.木基层板 防腐油一遍 4.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	87.31			
4	011208001001	柱（梁）面装饰	1.名称:柱面装饰 2.墙面阻燃板打底，石膏板饰面 3.木基层板 防腐油一遍 4.纸面石膏板墙面饰面前,应按生产厂的要求进行接缝及表面防潮处理 5.其他说明:详	m2	13.82			
5	011406001001	抹灰面油漆	1.名称:柱面装饰 2.石膏板外刷乳胶漆二遍 3.其他说明:详见相关设计图纸	m2	13.82			
6	011207001002	墙面装饰板	1.名称:定制背景墙 2.钢架做基础,大芯板做框架,太空银铝塑板饰面 3.木基层板 防腐油一遍、 防火涂料二遍 4.其他说明:详见相关设计图纸	m2	12.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心装饰工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1.名称:轻钢龙骨石膏板吊顶 2.C50系列轻钢龙骨 3.9.5mm厚纸面石膏板 4.纸面石膏板天花采取防止裂缝挂网 5.其他说明:详见相关设计图纸	m2	157.02			
2	010810002001	窗帘盒	1.名称:预留窗帘盒 2.预留窗帘盒暂按木龙骨、胶合板基层 3.9.5mm厚纸面石膏板 4.纸面石膏板墙面饰面前,应按生产厂的要求进行接缝及表面防潮处理 5.木基层板 防腐油一遍、 防火涂料二遍，单向 木龙骨 防腐油一遍、 防火涂料二遍 6.其他说明:详	m	17.2			
3	011304001001	灯带（槽）	1.名称:吊顶灯槽 2.留宽200mm，深100mm造型灯槽 3.所有木结构工程,受水和潮气影响的空间,均采用防水、防腐、防蛀处理。其它部位(含隐蔽层)采用防火、防腐、防蛀处理	m2	21.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：方城县交警指挥中心装饰工程　　标段：方城县交警指挥中心装修和安装工程二标段　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001002	抹灰面油漆	1.部位:吊顶灯槽 2.刷黑色乳胶漆 3.其他说明:详见相关设计图纸	m2	21.84			
5	011406001003	抹灰面油漆	1.部位:轻钢龙骨石膏板吊顶 2.石膏板面刷白色乳胶漆 3.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	163.9			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1.名称:墙面粉饰脚手架 2.其他说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	174.18			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

二、项目商务要求

2.1工期：30日历天/标段

2.2付款方式：签订合同成交人进场后拨付总工程款的30%，项目具备竣工条件后拨付至80%，项目验收合格、竣工结算、决算审定后拨付至97%(据实结算)，剩余3%为质保金，满一年后结清。

2.3项目地点：采购人指定地点

2.4验收标准及方式：

验收标准：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及合同约定、采购文件、响应文件（含工程量清单）、图纸（若有）、变更签证等（若有）、实际施工内容（工程量清单中包含的所有内容）偏差情况、施工现场照片、质量证明材料、售后材料（质保、售后服务承诺等）、中标承诺等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

验收方式：现场验收

2.5图纸（无）

2.6工程量清单（见附件）

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	□服务 □货物 ☑工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否
现场考察	☑不组织 □组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☑不召开 □召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：建筑业 ☑本项目专门面向中小企业采购。 □本项目小微企业价格折扣比例__/__%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：_____。
项目预算	**1997781.00元，其中第1标段最高投标限价为815441.00元；第2标段最高投标限价为1182340.00元(方城县交警指挥中心装饰工程最高投标限价为106056.00元，方城县交警指挥中心安装工程最高投标限价为1076284.00元）。投标报价不得超过最高限价，否则按无效标处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。**
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2024年11月20日09时00分（北京时间）
响应文件开启时间	2024年11月20日09时00分（北京时间）
评标方法	☑综合评分法□最低评标价法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：□是☑否 推荐3名成交候选人

代理费	收费对象：中标人 收费标准：参照豫招协【2023】002号文的规定，由成交人在领取成交通知书时一次性缴纳。

供应商须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金1997781.00元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 /元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院

机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 **方城县财政局政府采购监督管理股** 。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 / 。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的 / 服务。

二、竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“方城县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。**否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11.报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12.响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13.响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用方城县公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15.响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16.响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至方城县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和方城县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1.资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商应具备的资格要求	1.注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7.遵守国家有关法律、法规、规章。	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的

			证明材料。
	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照方城县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》方财【2023】35号文的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，投标人在投标时，按照规定提供“方城县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。投标人在中标后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

2.符合性审查

形式评审标准	供应商名称	与营业执照一致
	签字盖章	符合采购文件要求
	报价	只能有一个有效报价
	响应文件格式	符合采购文件要求
响应性评审标准	工期	满足采购文件要求
	质量	满足采购文件要求
	技术规格	符合采购文件要求

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3.技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4.综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定

时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争

性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3☑磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

□采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

第1、2标段

评分项目	评分内容	评分标准
报价部分（40分）	投标报价（40分）	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×40
技术部分（45分）	内容完整性和编制水平(4分)	第一档：内容完整性和编制水平准确、合理的得3-4分。 第二档：内容完整性和编制水平简洁、合理的得1-2分。 第三档：内容完整性和编制水平提供不健全的得0-1分。
	施工方案与技术措施(5分)	第一档：施工方案与技术措施可实施性强的得3-5分。 第二档：施工方案与技术措施齐全、合理的得1-2分。 第三档：施工方案与技术措施提供不健全的得0-1分。
	质量管理体系与措施(5分)	第一档：质量管理体系与措施可靠、充分的得3-5分。 第二档：质量管理体系与措施合理、科学的得1-2分。 第三档：质量管理体系与措施提供不健全的得0-1分。
	安全管理体系与措施(5分)	第一档：安全管理体系与措施符合工程建设强制性标准且有效性、实施性强的得3-5分。 第二档：安全管理体系与措施符合工程建设强制性标准的得1-2分。 第三档：安全管理体系与措施提供不健全的得0-1分。
	文明施工管理体系与措施(5分)	第一档：文明施工管理体系与措施充分可靠且有效性强的得3-5分。 第二档：文明施工管理体系与措施充分合理的得1-2分。 第三档：文明施工管理体系与措施提供不健全的得0-1分。
	环境保护管理体系与措施(5分)	第一档：环境保护管理体系与措施充分可靠且有效性强的得3-5分。 第二档：环境保护管理体系与措施充分合理的得1-2分。 第三档：环境保护管理体系与措施提供不健全的得0-1分。
	工程进度计划与措施(4分)	第一档：工程进度计划与措施可实施性强的得3-4分。 第二档：工程进度计划与措施齐全、合理的得1-2分。 第三档：工程进度计划与措施提供不健全的得0-1分。
	资源配备计划	第一档：资源配备计划（人员和设备等）可实施性强

	（人员和设备等）(4分)	的得3-4分。 第二档：资源配备计划（人员和设备等）齐全、合理的得1-2分。 第三档：资源配备计划（人员和设备等）提供不健全的得0-1分。
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用(4分)	第一档：可实施性强的得3-4分。 第二档：齐全、合理的得1-2分。 第三档：提供不健全的得0-1分。
	施工总进度表及施工总平面图(4分)	第一档：施工总进度表及施工总平面图实施性强的得3-4分。 第二档：施工总进度表及施工总平面图科学、合理的得1-2分。 第三档：施工总进度表及施工总平面图提供不健全的得0-1分。
商务部分（15分）	业绩(3分)	供应商2021年1月1日以来(以签订时间合同为准）的类似工程业绩，每提供一项得3分，最多得3分。**（提供中标通知书和合同扫描件并加盖公章，缺项不得分）**
	承诺（12分）	针对本招标工程的特点和要求，结合自身的条件和潜力，对以下做出相应承诺： ① 保修服务承诺：0-2分； ② 连续施工承诺：0-2分； ③ 中标后自行协调地方关系的承诺：0-2分； ④ 履职尽责承诺:保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺；各关键岗位人员（技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、资料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。得0-2分； ⑤ 不拖欠农民工工资的承诺:0-2分； ⑥ 优惠承诺:0-2分。 以上承诺，若有缺项，该小项不得分。
注：所需相关证件或原件的扫描件，供应商需在投标截止时间前上传至南阳市公共资源交易中心市场主体库，同时还需做进响应文件中，否则不得分；		

备注：严格执行《南阳市政府采购负面清单》，根据实际项目需要设置科学合理的评分因素及分值。

11.有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1.成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“方城县公共资源交易中心网”上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2.发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构通过“方城县公共资源交易中心公共服务平台应用平台”向成交供应商发出电子成交通知书，成交供应商可登陆方城县公共资源交易平台会员系统应用平台，自行打印加盖电子签章的成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3.签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到南阳市公共资源交易系统或南阳市公共资源电子营业执照应用平台并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1.如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4.本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

参照建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）执行

（仅供参考，以实际签订为准）

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第__项的响应文件电子版本一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务质量符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、**报价一览表格式：**

项目名称					
项目编号					
包号					
供应商					
磋商报价（首次报价）	大写：　　（￥：　　）				
工期					
质量					
项目经理		级别		编号	
备注					

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动

中没有重大违法记录的声明等；

1.依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料：

供应商须提供2024年1月1日以来任意一个月依法纳税及缴纳社保资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

2.审计或财务报告说明：

提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

供应商提供企业有关财务会计制度。

3.近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：____年____月____日

4.磋商公告“申请人的资格要求”中供应商所需的资格证明文件

五、已标价工程量清单、施工方案、服务承诺等；

（一）已标价工程量清单

（二）施工方案

施工组织设计

1.供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、绿色施工设备、绿色施工技术保障、绿色施工经费保障、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本项目的主要施工设备表

附表二 拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

（三）服务承诺或其他

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图。

附表六：临时用地表

用途	面积（平方米）	位置	需用时间

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				
			证书名称	级别	证号	专业	备注

（二）主要人员简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于学校专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

后附：相关人员证书扫描件等；

七、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

八、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库﹝2020﹞46 号） 的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员 _____ 人， 营业收入为 _____ 万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业 为（企业名称），从业人员 _____ 人， 营业收入为 _____ 万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

___

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照南阳市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》宛财购〔2023〕4号的要求，对于市本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“南阳市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。

方城县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。