四、已标价工程量清单

社旗县下洼镇人民政府中药材种植
基地基础设施项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南瀚盛建设工程有限公司
（单位盖章）

2025 年 04 月 08 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招　标　人：社旗县下洼镇人民政府

工 程 名 称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

投 标 总 价（小写）：1,235,193.41

（大写）：壹佰贰拾叁万伍仟壹佰玖拾叁元肆角壹分

投　标　人：河南瀚盛建设工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：郭德仓

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2025 年 04 月 08 日

扉-3

总　说　明

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地 标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1004138.65	
1.1	新打农用井26眼及井堡配套设施	632008.88	
1.2	潜水泵及配套设施	262632.64	
1.3	新建砂石路	109497.13	
2	措施项目	57617.14	
2.1	其中：安全文明施工费	57617.14	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	71449.17	—
4.1	定额规费	71449.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1133204.96	
6	增值税	101988.45	—
7	含税工程造价合计	1235193.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,235,193.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新打农用井26眼及井堡配套设施					632008.88	
		100米深井16眼					330670.08	
1	040401003002	竖井开挖	1.竖井开挖，100米 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1600	153.34	245344	
2	040601030002	洗井	1.洗井 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1600	36	57600	
3	010512008003	井底盘	1.井底盘 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	16	350	5600	
4	010512008004	井台	1.砼井台 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	座	16	500	8000	
5	01B005	玻璃钢井堡房	1.名称：玻璃钢井堡房（含运输安装） 2.含配电箱及连线 3.其他说明:详见相关设计、要	座	16	750	12000	
6	010606013002	零星钢构件	1.名称：预埋螺栓 2.其他说明:详见相关设计、要	套	176	12.08	2126.08	
		150米深井10眼					301338.8	
1	040401003001	竖井开挖	1.竖井开挖，100米 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1500	153.34	230010	
2	040601030001	洗井	1.洗井 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	1500	36	54000	
3	010512008001	井底盘	1.井底盘 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	个	10	350	3500	
本页小计							618180.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010512008002	井台	1.砼井台 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	座	10	500	5000	
5	01B004	玻璃钢井堡房	1.名称：玻璃钢井堡房（含运输安装） 2.含配电箱及连线 3.其他说明:详见相关设计、要	座	10	750	7500	
6	010606013001	零星钢构件	1.名称：预埋螺栓 2.其他说明:详见相关设计、要	套	110	12.08	1328.8	
		分部小计					632008.88	
		潜水泵及配套设施					262632.64	
1	030109011001	潜水泵	1.名称：潜水泵及电机 2.规格型号：175QJ50-104 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	台	16	4022.96	64367.36	
2	030109011002	潜水泵	1.名称：潜水泵及电机 2.规格型号：175QJ32-156 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	台	10	3048.85	30488.5	
3	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:电力电缆YJV-3*6 3.电压等级(kV):1KV 4.其他说明:详见相关设计、要	m	3100	19.33	59923	
4	031001001001	镀锌钢管	1.名称：镀锌钢管 2.规格型号：DN50 3.其他说明:详	m	3100	28.35	87885	
本页小计							256492.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	01B001	水泵配套	1.名称：水泵配套 2.其他说明:详见相关设计、要	套	26	350	9100	
6	01B002	接泵管（含法兰等）	1.名称：接泵管（含法兰等） 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m	26	17	442	
7	01B003	双盘弯管	1.名称：双盘弯管 2.规格型号：DN80 3.其他说明:详	个	26	150	3900	
8	031003003001	法兰阀门	1.名称：逆止阀 2.规格型号：DN80 3.其他说明:详见相关设计、要	个	26	251.03	6526.78	
		分部小计					262632.64	
		新建砂石路					109497.13	
1	040202001001	路床(槽）整形	1.路床整形 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	3535.71	2.18	7707.85	
2	040202009001	砂石路面	1.砂石路 2.厚度：18cm 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	2750	36.42	100155	
3	040103001001	路肩培土	1.培土路肩 2.每侧500mm 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	785.71	2.08	1634.28	
		分部小计					109497.13	
		措施项目						
本页小计							129465.91	
合 计							1004138.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 1 页　共 23 页

项目编码	040401003002	项目名称	竖井开挖	计量单位	m	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-161换	竖井开挖	m	1	19.32	22.18	47.91	63.93	19.32	22.18	47.91	63.93
人工单价		小计						19.32	22.18	47.91	63.93
117.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	kg	86	0.07	6.02		
	板方材 杉木	m3	0.002	2100	4.2		
	镀锌铁丝 φ4.0	kg	0.5	5.18	2.59		
	镀锌铁丝 φ2.8	kg	0.25	5.18	1.3		
	无砂管 D500	m	0.05	80	4		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	0.147	8.46	1.24		
	其他材料费			-	2.83	-	
	材料费小计			-	22.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 2 页　共 23 页

项目编码	040601030002	项目名称	洗井	计量单位	m	工程量	1600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	洗井	m	1		36				36		
人工单价		小计							36		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗井	m	1	36	36		
	材料费小计			-	36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 3 页　共 23 页

项目编码		010512008003		项目名称		井底盘		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	井底盘	个	1		350				350		
人工单价		小计							350		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								350			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	井底盘					个	1	350	350		
	材料费小计							-	350	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 4 页　共 23 页

项目编码		010512008004		项目名称		井台		计量单位	座	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	井台	座	1		500				500		
人工单价		小计							500		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	井台					座	1	500	500		
	材料费小计							-	500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 5 页　共 23 页

项目编码		01B005		项目名称		玻璃钢井堡房		计量单位	座	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	玻璃钢井堡房	座	1		750				750		
人工单价		小计							750		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								750			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢井堡房					座	1	750	750		
	材料费小计							-	750	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 6 页　共 23 页

项目编码		010606013002		项目名称		零星钢构件		计量单位	套	工程量	176
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	43.32	59.55		17.91	4.33	5.96		1.79
人工单价		小计						4.33	5.96		1.79
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.95	-	
	材料费小计							-	5.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 7 页　共 23 页

项目编码	040401003001	项目名称	竖井开挖	计量单位	m	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-161换	竖井开挖	m	1	19.32	22.18	47.91	63.93	19.32	22.18	47.91	63.93
人工单价		小计						19.32	22.18	47.91	63.93
117.09元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	kg	86	0.07	6.02		
	板方材 杉木	m3	0.002	2100	4.2		
	镀锌铁丝 φ4.0	kg	0.5	5.18	2.59		
	镀锌铁丝 φ2.8	kg	0.25	5.18	1.3		
	无砂管 D500	m	0.05	80	4		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-16mm2	m	0.147	8.46	1.24		
	其他材料费			-	2.83	-	
	材料费小计			-	22.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 8 页　共 23 页

项目编码	040601030001	项目名称	洗井	计量单位	m	工程量	1500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	洗井	m	1		36				36		
人工单价		小计							36		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗井	m	1	36	36		
	材料费小计			-	36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 9 页　共 23 页

项目编码	010512008001	项目名称	井底盘	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	井底盘	个	1		350				350		
人工单价		小计							350		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								350			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	井底盘	个	1	350	350		
	材料费小计			-	350	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 10 页　共 23 页

项目编码	010512008002	项目名称	井台	计量单位	座	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	井台	座	1		500				500		
人工单价		小计							500		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	井台	座	1	500	500		
	材料费小计			-	500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基
工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 11 页　共 23 页

项目编码		01B004		项目名称		玻璃钢井堡房		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	玻璃钢井堡房	座	1		750				750		
人工单价		小计							750		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								750			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢井堡房					座	1	750	750		
	材料费小计							-	750	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基
工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 12 页　共 23 页

项目编码		010606013001		项目名称		零星钢构件		计量单位	套	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	43.32	59.55		17.91	4.33	5.96		1.79
人工单价		小计						4.33	5.96		1.79
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.95	-	
	材料费小计							-	5.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目 第 13 页 共 23 页

项目编码		030109011001	项目名称		潜水泵		计量单位	台	工程量	16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-8-3	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量1.0t以内	台	1	1385.13	117.71	102.24	417.88	1385.13	117.71	102.24	417.88
人工单价		小计						1385.13	117.71	102.24	417.88
139.57元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								4022.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泵及离心式耐腐蚀泵					台	1	2000	2000		
	其他材料费							-	117.71	-	
	材料费小计							-	2117.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目 第 14 页 共 23 页

项目编码		030109011002	项目名称		潜水泵		计量单位	台	工程量	10
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-8-2	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.5t以内	台	1	852.1	86.34	53.98	256.43	852.1	86.34	53.98	256.43
人工单价		小计						852.1	86.34	53.98	256.43
139.57元/工日		未计价材料费						1800			
清单项目综合单价								3048.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	泵类设备安装 离心水泵					台	1	1800	1800		
	其他材料费							-	86.34	-	
	材料费小计							-	1886.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-177换	竖井通道内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2	10m	0.1	51.22	58.13	9.17	52.86	5.12	5.81	0.92	5.29
人工单价		小计						5.12	5.81	0.92	5.29
142.28元/工日		未计价材料费						2.19			
清单项目综合单价								19.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电缆吊挂 3.0*50	套	0.15	10.5	1.58		
	镀锌电缆卡子 2*35	套	1.1211	1.13	1.27		
	YJLV22电力电缆 型号:YJLV22;标称截面(mm²):35/16;芯数:3+1;规格型号:YJLV22-3×35+1×16;额定电压(kV):0.6/1	m	0.35	6.25	2.19		
	其他材料费			-	2.97	-	
	材料费小计			-	8.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-30换	地下敷设 钢管铺设 直径≤50mm	10m	0.1	46.34	23.19	11.64	27.25	4.63	2.32	1.16	2.73
人工单价		小计						4.63	2.32	1.16	2.73
111.13元/工日		未计价材料费						17.51			
清单项目综合单价								28.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN40	m	1.03	17	17.51		
	其他材料费			-	2.32	-	
	材料费小计			-	19.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 17 页　共 23 页

项目编码		01B001		项目名称		水泵配套		计量单位	套	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	水泵配套	套	1		350				350		
人工单价		小计							350		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								350			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泵配套					套	1	350	350		
	材料费小计							-	350	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 18 页　共 23 页

项目编码		01B002		项目名称		接泵管（含法兰等）		计量单位	m	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目6	接泵管（含法兰等）	m	1		17				17		
人工单价		小计							17		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	17	-	
	材料费小计							-	17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 19 页　共 23 页

项目编码	01B003	项目名称	双盘弯管	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目7	双盘弯管	个	1		150				150		
人工单价		小计							150		
0元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								150			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双盘弯管	个	1	150	150		
	材料费小计			-	150	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 20 页　共 23 页

项目编码	031003003001	项目名称	法兰阀门	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-3-20	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	67.33	6.2	3.47	21.47	67.33	6.2	3.47	21.47
人工单价		小计						67.33	6.2	3.47	21.47
130.48元/工日		未计价材料费						152.56			
清单项目综合单价								251.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 Z45T-16DN65mm	个	1	152.56	152.56		
	其他材料费			-	6.2	-	
	材料费小计			-	158.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 21 页　共 23 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽）整形		计量单位	m2	工程量	3535.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		135.94	41.66	0.4		1.36	0.42
人工单价		小计						0.4		1.36	0.42
148.13元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　地基础设施项目　　第 22 页　共 23 页

项目编码		040202009001		项目名称		砂石路面		计量单位	m2	工程量	2750
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-24 + 2-2-25 * -2	砂砾石摊铺(天然级配) 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	421.91	2440.4	507.53	271.94	4.22	24.4	5.08	2.72
人工单价		小计						4.22	24.4	5.08	2.72
148.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂砾 5~80					m3	0.29	83.24	24.14		
	其他材料费							-	0.26	-	
	材料费小计							-	24.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 23 页　共 23 页

项目编码		040103001001		项目名称		路肩培土		计量单位	m2	工程量	785.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-1	人工整修路肩 普通土	10m2	0.1	17.66			3.02	1.77			0.31
人工单价		小计						1.77			0.31
98.11元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		57617.14			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	0				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	0				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措	0				
3	02	其他（费率类）						
合计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　标段：社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	71449.17		71449.17
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	71449.17		71449.17
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1133204.96	9	101988.45
合计					173437.62

编制人（造价人员）：文聚　　复核人（造价工程师）：郭德仓

中华人民共和国住房和城乡建设部 造价工程师 郭德仓 B112-4100012109 河南省金建设工程有限公司 有效期至：2026年05月11日

表—13

主要材料价格表

工程名称：　社旗县下洼镇人民政府中药材种植基地基础设施项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030749	镀锌铁丝	φ2.8	kg	775	5.18	4014.5
2	01030755	镀锌铁丝	φ4.0	kg	1550	5.18	8029
3	04030129	砂砾	5~80	m3	797.5	83.24	66383.9
4	04030137	砂子		kg	266600	0.07	18662
5	05030111	板方材	杉木	m3	6.2	2100	13020
6	17290211	无砂管	D500	m	155	80	12400
7	28030645	铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm2	m	455.7	8.46	3855.22
8	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	465	10.5	4882.5
9	29250185	镀锌电缆卡子	2*35	套	3475.41	1.13	3927.21
10	BCCLF1	洗井		m	3100	36	111600
11	BCCLF10	井台		座	26	500	13000
12	BCCLF13	水泵配套		套	26	350	9100
13	BCCLF18	双盘弯管		个	26	150	3900
14	BCCLF4	玻璃钢井堡房		座	26	750	19500
15	BCCLF7	井底盘		个	26	350	9100
16	170101310@1	焊接钢管	DN40	m	3193	17	54281
17	190002010@1	闸阀	Z45T-16DN65mm	个	26	152.56	3966.56
18	281100000@1	YJLV22电力电缆	型号:YJLV22;标称截面(mm²):35/16;芯数:3+1;规格型号:YJLV22-3×35+1×16;额定电压(kV):0.6/1	m	1085	6.25	6781.25
19	补充主材001	泵类设备安装 离心水泵		台	10	1800	18000
20	补充主材002	水泵及离心式耐腐蚀泵		台	16	2000	32000