

四、已标价工程量清单



社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

封-3

投 标 总 价



招 标 人: _____

工 程 名 称: 社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目

投标总价

(小写): 1583830.97

(大写): 壹佰伍拾捌万叁仟捌佰叁拾玖角柒分



投 标 人: _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人: 汪云

(签字或盖章)

编 制 人: _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

总 说 明



项目名称：社旗县兴隆镇金森蔬菜深加工项目

一、工程量清单编制依据：

- 1、《工程量清单项目计量规范》(2013-河南)、《河南省市政工程预算定额2016》、《河南省安装工程预算定额2016》、《河南省通用安装工程预算定额2016》等相关计价计量规范；
 - 2、设计施工图纸及有关资料、国家技术标准和规范；
 - 3、人工费、机械费及管理费按照第十六期价格指数(2024年7-12月)调整。
 - 4、工程增值税税率及材料增值税率均按照建办建函【2019】193号9%计取。
 - 5、主要材料价格参照《南阳工程造价信息》(2024年第12月)的材料价格信息除税后材料费计算，其他材料价格采用2024年12月市场价或专业价。
- 二、工程质量、材料、施工等的特殊要求：本工程使用的混凝土采用商品砼，砂浆均为预拌砂浆；
- 三、其他需要说明的问题：
- 1、本工程现浇混凝土及钢筋混凝土模板不单列，在综合单价中包含。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]


注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	暂估价	安全文明施工费	
				(元)	费率
	4米宽桥涵（2座）	158069.83		43.38	3955.11
1	4米宽8米跨桥	158069.83		44.43	3955.11
合 计		158069.83		4443.38	3955.11

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

4米宽8米跨桥



投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

封-3

投 标 总 价



招 标 人: _____

工 程 名 称: 4米宽8米跨桥


投 标 总 价 (小写): 158,069.83
(大写): 壹拾伍万捌仟玖百玖拾玖元捌角叁分



投 标 人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 汪云
(签字或盖章)

编 制 人: _____



时 间: 年 月 日

总 说 明

工程名称：4米宽8米跨桥




表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 4米宽8米跨桥

标段: 4米宽桥涵 (2座)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 4米宽8米跨桥		标段: 4米宽桥涵 (2座)		第 1 页 共 1 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 价 (元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					34282.1	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m3	91.8	6.95	638.21	
2	040103001001	回填方	1. 填方材料品种: 素土	m3	53.1	21.78	1156.52	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 剩余土方 2. 运距: 自行考	m3	38.7	10.78	417.19	
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15	m3	8.16	425.98	3476	
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m3	28.8	529.49	15249.31	
6	040303003001	混凝土桥身	1. 混凝土强度等级: C25	m3	92	582.76	53613.92	
7	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 部位: 台帽 2. 混凝土强度等级: C30	m3	12	651.01	7812.12	
8	040303012001	混凝土连续板	1. 混凝土强度等级: C30	m3	19.2	524.61	10072.51	
9	040309010001	防水层	1. 部位: 桥面 2. 材料品种、规格: 防水涂料	m2	64	28.13	1800.32	
10	011002005001	聚乙烯闭孔泡沫板	1. 面层材料品种、厚度: 30mm 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	11.28	70.05	790.16	
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: 现浇构件钢筋	t	5.476	6368.42	34873.47	
12	040303020001	混凝土桥头搭板	1. 混凝土强度等级: C20	m3	7.2	461.41	3322.15	
13	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 部位: 桥两侧 刷漆	m2	19.2	55.23	1060.42	
		措施项目					2337.6	
1	041101001001	墙面脚手架		m2	120	19.48	2337.6	
本页小计							136619.7	
合 计							136619.7	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

[illegible]

综合单价分析表

[illegible]

综合单价分析表

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 4米宽8米跨桥				标段: 4米宽桥涵(2座)				第 4 页 共 17 页							
项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		8.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	579.12	3238.61		228.35	57.91	323.86				22.84		
3-3-90	复合模板	10m2	0.0245	348.52	287.02	85.75	150.72	8.54	7.03		2.1		3.7		
人工单价			小计				66.45				330.89	2.1	26.54		
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							425.98								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水					m3	0.21	3.15	0.66						
	圆钉					kg	0.0044	7	0.03						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	320	323.2						
	板方材					m3	0.0018	2253.46	4.06						
	钢支撑					kg	0.1165	5.02	0.58						
	复合模板					m2	0.0605	37.12	2.25						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	330.97	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 4米宽8米跨桥			标段: 4米宽桥面 (2标)			第 5 页, 共 7 页					
项目编码		040303062001	项目名称		混凝土基础	计量单位	m ³	28.8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 换	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	486.75	3352.49		191.83	48.38	335.25		19.19
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.2178	300.84	160.73		118.75	65.52	35		5.5
人工单价				小计			114.2	310.25	3.05		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						529.49					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	0.1659	3.15	0.52				
	电			kW · h	0.4457	0.74	0.33				
	圆钉			kg	0.0523	7	0.37				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	330	333.3				
	无纺布土工布			m2	0.1279	8.58	1.1				
	板方材			m3	0.0065	2253.46	14.65				
	钢支撑			kg	0.5052	5.02	2.54				
	组合钢模板			kg	1.2849	4.3	5.53				
	钢模板连接件			kg	2.6242	4.3	11.28				
	其他材料费					-	0.57	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 4米宽8米跨桥		标段: 4米宽跨道 (2座)		第 2 页, 共 7 页						
项目编码		040303003001	项目名称		混凝土桥身					
			计量单位	m	92					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	管理费和利润
3-3-6 H80210561 80210559	现浇混凝土 承台 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	595.97	3361.48		234.88	59.60	336.15	23.49
3-3-7	现浇混凝土 承台 模板 (无底模)	10m2	0.2451	373.94	145.78		147.45	91.63	35.73	6.71
人工单价				小计			151.25	391.88	9.63	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						582.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水			m3	0.2615	3.15	0.82			
	电			kW · h	0.419	0.74	0.31			
	圆钉			kg	0.1103	7	0.77			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	330	333.3			
	无纺布土工布			m2	0.1998	8.58	1.71			
	板方材			m3	0.0088	2253.46	19.83			
	钢支撑			kg	1.1373	5.02	5.71			
	组合钢模板			kg	1.4461	4.3	6.22			
	钢模板连接件			kg	0.5833	4.3	2.51			
	其他材料费					-	0.64	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 4米宽8米跨桥		标段: 4米宽桥涵(2座)		第 9 页 共 17 页					
项目编码		040303004001	项目名称		混凝土墩(台)帽	计量单位	m ³	12	
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费
3-3-11	现浇混凝土 台帽 混凝土	10m3	0.1	721.12	3468.99		284.47	72.11	346.9
3-3-12	现浇混凝土 台帽 模板	10m2	0.1333	591.01	535.53	145.75	254.46	78.8	71.4 19.43
人工单价				小计		150.9 418.3 19.43			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费		551.0270193291			
清单项目综合单价									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水			m3	0.4179	3.15	1.32		
	电			kW·h	0.5638	0.74	0.42		
	圆钉			kg	0.1067	7	0.75		
	无纺布土工布			m2	0.2058	8.58	1.77		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	340	343.4		
	板方材			m3	0.0312	2253.46	70.31		
	其他材料费					-	0.35	-	
	材料费小计					-	418.32	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 4米宽8米跨桥		标段: 4米宽桥涵 (2座)		第 10 页 共 17 页									
项目编码		040303012001	项目名称		混凝土连续板	计量单位	m3	工程量	19.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
3-3-49 H80210561 80210559	现浇混凝土 矩形实体连续板 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	958.02	3394.03		377.78	95.8	339.4	37.78			
3-3-50	现浇混凝土 矩形实体连续板 模板	10m2	0.0738	327.61	123.47	104.15	144.85	24.16	9.11	7.68	10.68		
人工单价				小计				119.96			348.51	7.68	48.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价							524.61						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水					m3	0.441	3.15	1.39				
	电					kW·h	1.2229	0.74	0.9				
	圆钉					kg	0.0118	7	0.08				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	330	333.3				
	无纺布土工布					m2	0.4439	8.58	3.81				
	板方材					m3	0.002	2253.46	4.51				
	钢支撑					kg	0.3422	5.02	1.72				
	组合钢模板					kg	0.4351	4.3	1.87				
	钢模板连接件					kg	0.1755	4.3	0.75				
	其他材料费							-	0.19	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 4米宽8米跨桥				标段: 4米宽桥涵 (2座)				第 15 页 共 17 页			
项目编码		040303020001		项目名称		混凝土桥头搭板		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-68	现浇混凝土 搭板 混凝土	10m3	0.1	666.52	3514.59		262.95	66.65	351.46		26.29
3-3-69	现浇混凝土 搭板 模板	10m2	0.025	444.04	60.73	0.48	174.86	11.10	1.52	0.01	4.37
人工单价			小计				77.75	352.98	0.01		30.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.441	3.15	1.39		
	电					kW·h	1.284	0.74	0.95		
	圆钉					kg	0.0021	7	0.01		
	无纺土工布					m2	0.6667	8.58	5.72		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	340	343.4		
	板方材					m3	0.0004	2253.46	0.9		
	组合钢模板					kg	0.0812	4.3	0.35		
	钢模板连接件					kg	0.0307	4.3	0.13		
	其他材料费							-	0.18	-	
材料费小计							-	353.02	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 4米宽8米跨桥				标段: 4米宽桥涵(2座)				第 16 页 共 17 页			
项目编码		040308001001		项目名称		水泥砂浆抹面		计量单位	m2	工程量	19.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-923换	防水砂浆 圆池壁 换为【抹灰砂浆 素水泥浆】换为【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	3461.48	1282.55	105.04	674.39	34.61	12.83	1.05	6.74
人工单价		小计						34.61	12.83	1.05	6.74
普工87.1元/工日;普工(市政)87.1元/工日;一般技工(市政)134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0457	3.15	0.14		
	水泥 32.5					t	0.0101	307	3.09		
	防水粉					kg	0.3656	7.7	2.82		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	6.21	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表

第 1 页 共 1 页

明细详见表-12-1

明细详见表-12-2

明细详见表-12-3

标段: 4米宽桥涵 (2座)

第 1 页 共 1 页

表

第 1 页 共 1 页

明细详见表-12-1

明细详见表-12-2

明细详见表-12-3

表一12

调整表

隆建建筑工程有限公司

第 1 页 共 1 页

单价 合 备注

13276503247

标段: 4米宽桥涵 (2座)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表

隆建筑工程有限公司

第 页 共 页

注册 备注

4133270702281

标段：4米宽桥涵（2座）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

第 1 页 共 1 页

[illegible]

王萌 0R02139J
南阳雲隆建筑工程
有限公司
有效期至 2027年01月27日

21 = 振

B0841015623

南陽雲隆建築工程有限公司

有效期至: 2026年12月31日

表一13

第 四 共 1

[illegible]

保鲜库—安装工程



投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

封-3

投标总价



招 标 人: _____

工 程 名 称: 保鲜库—安装工程

投 标 总 价 (小写): 222,572.75
(大写): 贰拾贰万贰仟伍佰柒拾贰元柒角伍分



投 标 人: _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人: 汪云 _____

(签字或盖章)


编 制 人: _____



时 间: 年 月 日

总 说 明

工程名称：保鲜库一安装工程



单位工程投标报价汇总表

工程名称: 保鲜库—安装工程

标段: 社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目
一保鲜库

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目

工程名称：保鲜库—安装工程

—保鲜库

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价(元)		
						综合单价	分 价	其中 暂估价
		电气工程					28320.14	
1	030404017001	配电箱	1.名称:AL 2.安装方式:落	台	1	1313.42	1313.42	
2	030404017002	配电箱	1.总等电位箱	台	1	558.46	558.46	
3	030409002001	接地母线	1.材质:-40*4热镀锌扁钢	m	198.00	36.2	7167.6	
4	030411003001	桥架	1.名称:钢制托盘 2.型号:200*100 3.材质:镀锌 4.类型:梁下0.3	m	34	55.28	1879.52	
5	030411001001	配管	1.规格:SC100	m	6.50	102.86	668.59	
6	030411001002	配管	1.规格:FPC16	m	161.00	14	2254	
7	030411001003	配管	1.规格:SC20	m	4.00	17.13	68.52	
8	030411001004	配管	1.规格:RC16	m	117.55	14	1645.7	
9	030411001005	配管	1.名称:SC32	m	3	39.53	118.59	
10	030411001006	配管	1.名称:SC20	m	32	27.12	867.84	
11	030411004001	配线	1.名称:BV-4mm ²	m	12.00	4.29	51.48	
12	030411004002	配线	1.名称:BYJ-3*2.5mm ²	m	161.0	10.83	1743.63	
13	030411004003	配线	1.名称:NHRVS-3*2.5	m	125.70	10.87	1366.36	
14	030411004004	配线	1.名称:NHRVS-4*1.5mm ²	m	35.00	9.32	326.2	
15	030412002001	工厂灯	1.名称:工场灯	套	36	130.92	4713.12	
16	030412001001	普通灯具	1.名称:安全出口灯	套	4	75.42	301.68	
17	030412001002	普通灯具	1.名称:疏散指示灯	套	3	96.13	288.39	
18	030412001003	普通灯具	1.名称:应急照明灯	套	10	97.36	973.6	
19	030404034001	照明开关	1.多控开关 250V 10A 底边距地1.3m	个	4	14.76	59.04	
20	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	3	305.66	916.98	
21	030409001001	接地极		根	2	311.2	622.4	
22	030414002001	送配电装置系统		系统	1	415.02	415.02	
本页小计							28320.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保鲜库—安装工程		标段: 社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目—保鲜库		第 2 页 共 1 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
		分部小计					28320.14	
		给排水工程					6836.04	70103322
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接	m	35.80	89.34	3198.37	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65内外壁热镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接	m	6.00	88.03	528.18	
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:衬胶水带长	套	3	297.99	893.97	
4	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭	具	6	62.86	377.16	
5	031003001001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	3	167.06	501.18	
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	66.64	66.64	
7	031003002001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:法兰片	个	1	617.86	617.86	
8	030905002001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统	点	2	326.34	652.68	
		分部小计					6836.04	
本页小计							6836.04	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

与计价表

第3页共4页

其中

暂估价

161182.36

10836

第 3 页 共 3 页

—保鲜库

与计价表

第3页共4页

其中

暂估价

161182.36

10836

表—08

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程												标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库												第 1 页 共 1 页																			
项目编码				030404017001				项目名称				配电箱				计量单位				台				工程量																			
清单综合单价组成明细																合价																											
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				人工费				材料费				机械费				管理费 和利润				人工费				材料费				机械费				管理费 和利润			
4-2-74		成套配电箱安装 落地式		台		1		278.65				16.75				91.74				94.42				278.65				16.75				91.74				94.42							
人工单价				小计												278.65				16.75				91.74				94.42															
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费												831.86																											
清单项目综合单价																831.42																											
材料费明细		主要材料名称、规格、型号								单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)																							
		成套配电箱安装 落地式								个		1		831.86		831.86		-		-																							
		其他材料费												-		16.75		-		-																							
		材料费小计												-		848.59		-		-																							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-305	配电设备安装 配电箱	台	1	294.27	38.09	65.81	90.29	294.27	38.09	65.81	90.29
人工单价		小计						294.27	38.09	65.81	90.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70			
清单项目综合单价								558.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位箱					台	1	70	70	-	-
	其他材料费							-	38.09	-	-
	材料费小计							-	108.09	-	-
						</					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程				标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库				第 16 页 共 48 页			
项目编码		030412002001		项目名称		工厂灯		计量单位		套	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	管理费和利润	
4-14-221	工厂其他灯具安装 防潮	套	1	17.27	4		5.38	17.27	4		5.38
人工单价				小计				17.27			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				104.27			
清单项目综合单价								130.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	工厂灯 吸顶式			套	1.01	103.24	104.27				
	其他材料费					-	4	-			
	材料费小计					-	108.28	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程		标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库					第 16 页 共 48 页				
项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.04	3.17		7.04	22.04	3.17		7.04
人工单价				小计				22.04	3.17	7.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				43.17			
清单项目综合单价								75.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	安全出口灯				套	1.01	42.74	43.17			
	其他材料费						-	3.17	-		
	材料费小计						-	46.35	-		
							</				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		031003001001		项目名称		蝶阀		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	34.02	3.22	14.08	45.04	34.02	3.22	14.08
人工单价				小计				45.04			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				70.7			
清单项目综合单价								167.3627019327			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN65					个	1.01	70	70.7		
	其他材料费							-	34.02	-	
	材料费小计							-	104.74	-	

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		031001004002		项目名称		钢管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-4-86	紫铜管 φ 22*1.2	10m	0.1	153.73	11.45	5.78	51.08	15.37	1.15	0.58	5.11
人工单价		小计						15.37	1.15	0.58	5.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.64			
清单项目综合单价								103.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紫铜管 φ 22*1.2 公称外径22mm以内			m	0.994	56.8	56.46				
	燃气室内钢管钎焊式管件 公称外径22mm以内			个	0.856	29.42	25.18				
	其他材料费					-	1.15	-			
	材料费小计					-	82.79	-			
						</					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		031001004003		项目名称		钢管		计量单位		m	
								工程量		52	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-4-85	紫铜管 φ16*1.2	10m	0.1	142.63	10.72	5.78	47.41	14.26	1.07	0.58	4.74
人工单价		小计						14.26	1.07	0.58	4.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.69			
清单项目综合单价								91.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无缝紫铜管 φ16*1.2 公称外径18mm以内			m	0.994	56.8	56.46				
	燃气室内钢管钎焊式管件 公称外径18mm以内			个	1.161	12.26	14.23				
	其他材料费					-	1.07	-			
	材料费小计					-	71.76	-			
								</			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程				标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库				第 36 页 共 48 页			
项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位		kg	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	管理费和利润	
8-7-1	管道支吊架150*50*4	100kg	0.01	739.94	88.63	179.54	253.37	7.40	0.89	2.54	
人工单价				小计				7.40			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				5.19			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	150*50*4 综合				kg	1.06	4.894	5.19			
	其他材料费						-	0.82	-		
	材料费小计						-	6.01	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库--安装工程				标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--保鲜库				第 36 页 共 48 页							
项目编码		031002002001		项目名称		保温板		计量单位		m3		工程量		1.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-4-344	橡塑板安装 管道 DN125mm以内	m3	1	469.03	189.08		160.6	469.03	189.08				160.6		
人工单价				小计				469.03	189.08				160.6		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								1014.55			
清单项目综合单价								1833.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	橡塑板				m3	1.03	985	1014.55							
	其他材料费						-	189.08	-						
	材料费小计						-	1203.63	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程				标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库				第 44 页 共 48 页							
项目编码		030703001002		项目名称		阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-4	主供液截止阀	个	1	17.27	7.37	2.59	5.72	17.27	7.37	2.59	5.72				
人工单价		小计										17.27	7.37	2.59	5.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										121.2			
清单项目综合单价												154.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	主供液截止阀 公称直径32mm以内				个	1.01	120	121.2							
	其他材料费						-	7.37	-						
	材料费小计						-	128.57	-						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库--安装工程				标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--保鲜库				第 44 页 共 48 页									
项目编码		030703001003		项目名称		阀门		计量单位		个		工程量		8			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
10-5-13	螺纹电磁阀安装 公称直径32mm以内	个	1	19.74	0.73	0.77	6.53	19.74	0.73	0.77	6.53						
人工单价				小计				19.74				0.73				6.53	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				124.6									
清单项目综合单价								152.37									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	螺纹电磁阀门 公称直径32mm以内					个	1	124.6	124.6								
	其他材料费							-	0.73	-							
	材料费小计							-	125.33	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：社旗县兴隆镇金垚蔬菜加工

工程名称: 保鲜库一安装工程

项目一 保鲜库

1 币 共

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

深加工项目—保鲜库

[illegible]

表一12

周整表

隆建建筑工程有限公司

第一页共一页

制 额士(三)

工价 合 备注

13270403297

第 1 页 共 1 页

项目一 保鲜库


 备注
 合 价
 13270303397

表—12—2

表
工
第 页 共 页
注册土木() 备注
中国
4313270102357

第 1 页 共 1 页

项目一 保鲜座

[illegible]

表—12—3

第 1 页 共 1 页

项目一 保鲜库

表-12-4

标段：社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目一保鲜库

工程名称: 保鲜库—安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

表—13

全国建设工程造价员
合 计
员：王刚
南阳建筑工程
有限公司
有效期至 2027 年 01 月 27 日

[illegible]

隆建筑工程有限公司

第一百八十一

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注: 1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程															标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库															第 1 页 共 3 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
项目编码				030411004001				项目名称				配线				计量单位				m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
清单综合单价组成明细																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价										合价																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明	其他措施	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明	其他措施	规费	增值税																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4-13-6		穿照明线 铜芯导线截面≤		10m		0.1		7.18	1.8		2.08						0.72	0.18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程										标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库										第 14 页 共 48 页	
项目编码		030411004003		项目名称		配线										计量单位		m			
清单综合单价组成明细														合价							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税		
4-13-46	穿多芯软导线四芯单芯导线截面≤	10m	0.1	12.51	1.57		4.13				1.25	0.16									
人工单价		小计								1.25	0.16										
126.36元/工日		未计价材料费								9.05											
清单项目综合单价										10.87											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	NHVVS-3*2.5四芯单芯导线截面≤2.5mm2									m	1.08	8.38	9.05								
	其他材料费											-	0.16	-							
	材料费小计											-	9.2	-							

注: 1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程														标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库														第 14 页 共 48 页	
项目编码		030411004004		项目名称		配线								计量单位		m													
清单综合单价组成明细																													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价																	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税										
4-13-45	穿多芯软导线四芯单芯导线截面≤	10m	0.1	12.51	1.56		4.13					1.25	0.16		0.41														
人工单价		小计										1.25	0.16		0.41														
126.38元/工日		未计价材料费										7.5																	
清单项目综合单价												9.32																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)														
	NHVVS-4*1.5mm2四芯单芯导线截面≤1.5mm2									m	1.08	6.94	7.5																
	其他材料费											-	0.16	-															
	材料费小计											-	7.65	-															
												</																	

注: 1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程															标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库															第 18 页 共 48 页														
项目编码			030412001002			项目名称			普通灯具												计量单位			套																				
清单综合单价组成明细																																												
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价								合价																												
								人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明	其他措施	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明	其他措施	规费	增值税																					
4-14-156		标志、诱导装饰灯具安装 墙		套		1		22.04	3.17			7.04					22.04	3.17																										
人工单价								小计								22.04	3.17			04																								
132.77元/工日								未计价材料费																				63.88																
清单项目综合单价															96.13																													
材料费明细		主要材料名称、规格、型号										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)																											
		疏散指示灯										套	1.01	63.25	63.88																													
		其他材料费												-	3.17	-																												
		材料费小计												-	67.06	-																												
</																																												

工程量清单综合单价分析表

工程名称：保鲜库—安装工程															标段：杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库															第 1 页 共 1 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
项目编码				030404034001				项目名称				照明开关											计量单位				个																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
清单综合单价组成明细																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价								合价																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明	其他措施	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明	其他措施	规费	增值税																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4-14-380		跷板暗开关安装 单控 ≤6联		套		1		9.1	2.76				2.9					9.1	2.76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

工程量清单综合单价分析表

工程名称：保鲜库—安装工程																			
标段：杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库																			
第 22 页 共 48 页																			
项目编码		030409001001		项目名称		接地板										计量单位		块	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
4-10-55	接地板(板)制作与安装 接地板板 铜	块	1	210.9	8.71	8.32	65.85					210.9	8.71	8.32	65.85				
人工单价				小计								210.9	8.71	8.32	65.85				
132.63元/工日				未计价材料费														17.44	
清单项目综合单价												311.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接地钢板									块	1.005	17.35	17.44						
	其他材料费											-	8.71	-					
	材料费小计											-	26.15	-					

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程														标段: 社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库													
项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管								清单单位		第 2 页 共 3 页											
清单综合单价组成明细																											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价															
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明施工费	规费	增值税								
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装 (沟槽连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	299.2	8.92	2.42	93.6							29.92	0.89	0.24	9.36										
人工单价				小计								29.92		0.89	0.24	9.36											
132.46元/工日				未计价材料费													48.93										
清单项目综合单价												89.34															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)												
	钢管公称直径100mm以内									m	1.015	45.93	46.62														
	沟槽直接头(含胶圈)									套	0.1667	13.88	2.31														
	其他材料费											-	0.89	-													
	材料费小计											-	49.83	-													

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库-安装工程										标段: 社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目一										第 24 页 共 48 页									
项目编码		030901002002		项目名称		消防栓钢管								计量单位		m													
清单综合单价组成明细																													
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单价								合价													
								人工费	材料费	机械费	管理费	和利润	安全文明	施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	和利润	安全文明	施工费	其他措施费	规费	增值税		
10-1-51		给排水管道 室内钢管 (沟槽连接) 公称直径		10m		0.1		286	3.9	15.34	90.29							28.6	0.39	1.53	9.03								
人工单价				小计												28.6	0.39	1.53	9.03										
132.46元/工日				未计价材料费												48.48													
清单项目综合单价												88.03																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号										单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)													
	镀锌钢管公称直径65mm以内										m	0.968	33.27	32.21															
	给水管室内钢管沟槽管件、DN65										个	0.426	13	5.54															
	卡箍连接件(含胶圈)、DN65										套	1.0038	9.77	9.81															
	沟槽卡箍、DN65										个	0.1	9.31	0.93															
	其他材料费												-	0.39	-														
材料费小计												-	48.88	-															

注: 1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程														标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库														第 23 页 共 48 页	
项目编码		031003002001		项目名称		焊接法兰阀门										计量单位		个											
清单综合单价组成明细																													
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价																	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税										
10-5-42	法兰阀门安装公称直径100mm以内	个	1	79.48	30.17	2.75	24.85					79.48	30.17	2.75	24.85														
10-5-142	碳钢平焊法兰安装公称直径100mm以内	副	1	66.23	25.01	11.67	20.71					66.23	25.01	11.67	20.71														
人工单价		小计										145.7	55.18	14.42	45.56														
132.46元/工日		未计价材料费																		356.99									
清单项目综合单价																		617.86											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)														
	闸阀DN100									个	1	307.41	307.41																
	碳钢平焊法兰DN100									片	2	24.79	49.58																
	其他材料费											-	55.19	-															
	材料费小计											-	412.2	-															

注: 1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程														标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库														第 30 页 共 48 页			
项目编码		030905002001		项目名称		水火灾控制装置调试										计量单位				点											
清单综合单价组成明细																															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价																			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税												
9-5-11	消火栓灭火系	点	1	256	3.01	5.23	62.12					256	3.01	5.23	62.12																
人工单价		小计										256	3.01	5.23	62.12																
170.65元/工日		未计价材料费										326.34																			
清单项目综合单价																															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)																
	其他材料费											-	3.01	-																	
	材料费小计											-	3.01	-																	

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程																				
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库																				
第 28 页 共 35 页																				
项目编码		031001004002		项目名称		铜管					计量单位		m							
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明 施工费	其他措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明 施工费	规费	增值税		
10-4-86	紫铜管 Φ	10m	0.1	153.7	11.45	5.78	51.08					15.37	1.15	0.58	5.11					
人工单价		小计									15.37			1.15	0.58					
123.28元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价															123.85			322.019391		
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	紫铜管 Φ 22*1.2公称外径22mm以内						m	0.994	56.8		56.46									
	燃气室内铜管钎焊式管件公称外径22mm以内						个	0.856	29.42		25.18									
	其他材料费								-		1.18		-							
	材料费小计								-		82.79		-							

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程																		标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库																	
项目编码				030113011001				项目名称				冷凝器				计量单位				台				数量				共 3 页 第 3 页							
清单综合单价组成明细																																			
定额编号		定额名称		定额单位		数量		单 价								合 价																			
								人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税												
1-12-65 换		立式管壳式冷凝器 设备冷却面积 50m2以内 设备		台		1		2390	23247	272.3	806.29						2390	23247	272.3	806.29															
人工单价				小 计														2390	23247	272.3	806.29														
124.32元/工日				未计价材料费																															
清单项目综合单价																		26715.53																	
材料费明细		主要材料名称、规格、型号										单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)																		
		300KW冷凝器										套	1	23000	23000																				
		其他材料费												-	246.52	-																			
		材料费小计												-	23246.52	-																			

注: 1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程																			
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库																			
项目编码		030113012001		项目名称		蒸发器						计量单位				台			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-12-95	立式蒸发器 设备冷却面积 20m2以内 设备重量	台	1	1045	177.1	222.1	359.62					1045	177.1	222.1	359.62				
人工单价		小计										1045	177.1	222.1	359.62				
124.32元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价											1803.33								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费										-	177.09	-						
	材料费小计										-	177.09	-						

注: 1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额项目、编号等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：保鲜库—安装工程																		
标段：杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库																		
项目编码		030113015001		项目名称		过滤器		计量单位		个		第 42 页 共 48 页						
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明施工费	规费	增值税
7-1-50	中、低效过滤器安装	台	1	8.94	7.91		3.28				8.94	7.91		3.28				
人工单价		小计										8.94	7.91		3.28			
114.62元/工日		未计价材料费																70
清单项目综合单价										90.62								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	中、低效过滤器安装							台	1	70	70							
	其他材料费									-	7.91	-						
	材料费小计									-	77.91	-						

工程量清单综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估价”栏。

工程量清单综合单价分析表

[illegible]


注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—安装工程				标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库										第 48 页 共 48 页									
项目编码		030703001006		项目名称		阀门								计量单位		个							
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税				
10-5-4	排空阀	个	1	17.27	7.37	2.59	5.72					17.27	7.37	2.59	5.72								
人工单价				小计								17.27				7.37				2.59			
123.36元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价																32.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)				暂估合价(元)				
	排空阀公称直径32mm以内								个	1.01	300		303										
	其他材料费										-		7.37		-								
	材料费小计										-		310.37		-								

保鲜库一建筑工程



投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)

年 月 日

封-3

投标总价



招 标 人: _____

工 程 名 称: 保鲜库一建筑工程

投 标 总 价 (小写): 576,472.08

(大写): 伍拾柒万陆仟肆佰柒拾贰元零捌分

投 标 人: _____



法定代表人

或其授权人: 汪云 (签字或盖章)

编 制 人: _____



时 间: 年 月 日

总 说 明

工程名称：保鲜库一建筑工程



单位工程投标报价汇总表

工程名称：保鲜库一建筑工程		标段：社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目 一保鲜库		第 1 页 共 1 页
序号	汇总内容	金额(元)	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程	528873.19		
1.1	土方工程	1538		
1.2	混凝土工程	8567.84		
1.3	钢构部分	255874.9		
1.4	门窗工程	10805.18		
1.5	楼地面工程	34660.46		
1.6	保鲜库库体工程	198512.37		
1.7	室外工程	4562.8		
2	措施项目	6407.85		
2.1	其中：安全文明施工费	6407.85		
2.2	其他措施费（费率类）			
2.3	单价措施费			
3	其他项目			—
3.1	其中：1）暂列金额			—
3.2	2）专业工程暂估价			—
3.3	3）计日工			—
3.4	4）总承包服务费			—
3.5	5）其他			—
4	规费	7944.43		—
4.1	定额规费	7944.43		—
4.2	工程排污费			—
4.3	其他			—
5	不含税工程造价合计	528873.47		
6	增值税	47598.61		—
7	含税工程造价合计	576472.08		
投标报价合计=1+2+3+4+6		576,472.08		0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保鲜库—建筑工程				标段：社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目—保鲜库				第 1 页 共 1 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		土方工程					1538		
1	010101001001	平整场地		m2	648	1.57	1017.36		
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.弃土运距：投	m3	27.65	7.96	220.09		
3	010103001001	回填方	基础回填	m3	15.36	11.39	174.95		
4	010103002001	余方弃置		m3	12.29	10.22	125.6		
		分部小计					1538		
		混凝土工程					8567.48		
1	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30	m3	12.29	697.11	8567.48		
		分部小计					8567.48		
		钢构部分					255874.9		
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类：柱脚预埋钢板	t	0.397	7654.84	3038.97		
2	010603001001	钢柱	1.柱类型：方管 2.钢材品种、规格：200*200*5.0	t	3.281	5838.76	19156.97		
3	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格：方管 100*100*4.0	t	4.336	5885.62	25520.05		
4	010606002001	钢檩条（屋面）	1.钢材品种、规格：方管 100*50*2.0	t	2.858	5111.02	14607.3		
5	010606002002	钢檩条（墙面）	1.钢材品种、规格：方管 100*50*2.0	t	2.27	5111.02	11602.02		
6	010605002001	钢板墙板	1.钢板厚度、复合板厚度：50厚 岩棉复合板，双	m2	473.12	119.41	56495.26		
7	010901002001	型材屋面	1复合板厚度：75厚 岩棉复合板，双0.4mm	m2	629.2	188.33	118497.24		
8	011502001001	封边、包角	1.女儿墙彩钢板 2.其它说明：其它详见相关设计、要求及规范	m2	57.60	103.71	5973.7		
本页小计							264996.99		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 保鲜库—建筑工程		标段: 社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目		—保鲜库		第 2 页 共 4 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	综合单价	其中
							暂估价
9	011502001002	封边、包角	1. 泛水板 2. 其它说明:其它详见相关设计、要求及规范	m2	9.20	106.89	683.32
		分部小计					255874.9
		门窗工程					10805.18
1	010802001003	金属(塑钢) 门		m2	30.4	199.35	6060.24
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗尺寸: C1215 2. 材质: 塑钢推	m2	14.4	329.51	4744.94
		分部小计					10805.18
		楼地面工程					34660.46
1	011101001001	楼地面	部位: 地面 1. 100厚C25混凝土 2. 150厚级配砂卵石	m2	623.5	50.8	31673.8
2	010103001002	回填方	室内回填土	m3	342.9	8.71	2986.66
		分部小计					34660.46
		保鲜库库体工程					198512.37
1	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 100厚聚氨脂	m2	874.51	182.16	159300.74
2	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类: 8钢丝绳	t	0.119	5908.66	703.13
3	010606001006	钢支撑、钢拉条	C型钢	t	0.134	6100	817.4
4	010606012002	钢支架	1. 钢材品种、规格: 角铁45*3	t	0.55	6100	3355
5	010516001005	螺栓	花篮螺栓	套	40	11.84	473.6
6	011103003001	塑料板楼地面		m2	450	61.41	27634.5
7	010904001001	楼(地)面卷材防水		m2	450	13.84	6228
		分部小计					198512.37
		室外工程					4562.8
1	010507001002	坡道	1. 坡道 2. 60厚C20混凝土 3. 300厚3:7灰土	m2	40.00	114.07	4562.8
		分部小计					4562.8
本页小计							249524.2

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：杜旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目
—保鲜库

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位	m ²	工程量	15.63
合价			
材料费		43	0.07
管理费		1.43	0.07
		1.57	
		1327010	13251

单位	m ²	工程量	15.63
合价			
材料费		43	0.07
管理费		1.43	0.07
		1.57	
		1327010	13251

单位	m ²	工程量	15.63
合价			
材料费		43	0.07
管理费		1.43	0.07
		1.57	
		1327010	13251

表-09

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		010603001001		项目名称		钢柱		计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	433.36	5025.06	187.51	192.83	433.36	5025.06	187.51	192.83
人工单价		小计						433.36			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5839.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢柱					t	1	4548.67	4548.67		
	其他材料费					元	260.9546	1	260.95		
	其他材料费							-	215.44	-	
	材料费小计							-	5025.05	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		010602001001		项目名称		钢屋架		计量单位	t	工程量	4.336
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-52	金属结构安装 钢屋架 1.5t以内	t	1	377.18	4985.82	338	184.62	377.18	4985.82	338	184.62
人工单价		小计			377.18			4985.82			338 184.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5885.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					元	259.1363	1	259.14		
	钢屋架					t	1	4548.67	4548.67		
	其他材料费							-	178.01	-	
	材料费小计							-	4985.81	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		010605002001		项目名称		钢板墙板		计量单位		m ²	
清单综合单价组成明细										工程量	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m ²	0.01	1892.99	9157.43	107.64	783.13	18.93	91.57	1.08	7.83
人工单价		小计						18.93	91.57	1.08	7.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价										119.41	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工字铝 综合					m	1.679	5.68	9.54		
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	7.71	13.36		
	其他材料费					元	3.0733	1	3.07		
	彩钢夹芯板 675					m ²	1.06	50	53		
	其他材料费							-	12.6	-	
	材料费小计							-	91.58	-	

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		011502001001		项目名称		封边、包角		计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-100	封边、包角 棉口端面 彩钢板	10m2	0.1	350.73	486.66	41.13	158.56	35.07	48.67	4.11	15.86
人工单价				小计				35.07	48.67	4.11	15.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								108.3270193257			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.828	1	0.83			
	其他材料费						-	47.84	-		
	材料费小计						-	48.67	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		011502001002		项目名称		封边、包角		计量单位	m2	工程量	9.20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-103	封边、包角 泛水板 彩钢	10m2	0.1	428.41	406.6	41.13	192.9	42.84	40.66	4.11	19.3
人工单价		小计						42.84	40.66	4.11	19.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费				元	0.6691	1	0.67			
	其他材料费						-	39.99	-		
	材料费小计						-	40.66	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
项目编码		010516001005		项目名称		螺栓		计量单位		套	工程量
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	41.05	59.55		17.75	4.11	5.96		1.77
人工单价		小计						4.11	5.96		1.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费				元	0.1168	1	0.12			
	其他材料费						-	5.84	-		
	材料费小计						-	5.96	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 保鲜库—建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目—保鲜库											
第 24 页 共 26 页											
项目编码		011103003001		项目名称		塑料板楼地面		计量单位		m2	
								工程量		450	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-47	橡塑面层 塑料板	100m2	0.01	2612.41	2925.66		602.84	26.12	29.26		6.03
人工单价				小计				26.12	29.26		6.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								61.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	氯丁橡胶胶粘剂				kg	0.45	17.18	7.73			
	塑料板				m2	1.05	20	21			
	其他材料费						-	0.53	-		
	材料费小计						-	29.26	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表一12

周整表

隆建建筑工程有限公司

第一页共一页

制 额士(三)

工价 合 备注

13270403297

第 1 页 共 1 页

项目一 保鲜库

周整表

隆建建筑工程有限公司

第一页共一页

制 额士(三)

工价 合 备注

13270403297

表—12—2

表

工

第 页 共 页

工程名称

备注

工程编号

4313270102357

第 1 页 共 1 页

项目一 保鲜座

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

标段：社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目—保鲜库

工程名称: 保鲜库一建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

隆建筑工程有限公司

第一百八十一

[illegible]

分拣车间—安装工程



投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

封-3

投标总价



招 标 人: _____

工 程 名 称: 分拣车间一安装工程

投 标 总 价 (小写): 76,829.57
(大写): 柒万陆仟捌佰贰拾玖元伍角柒分



投 标 人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 汪云 _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____



时 间: _____ 年 月 日

总 说 明

工程名称：分拣车间一安装工程




表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目
一分拣车间

工程名称: 分拣车间一安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 分拣车间—安装工程				标段: 社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目		—分拣车间		第 1 页 共 1 页	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合 价 (元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		电气工程					43651.84		
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL 2. 安装方式:落	台	1	1281.56	1281.56		
2	030404017002	配电箱	1. 总等电位箱	台	1	558.24	558.24		
3	030409002001	接地母线	1. 材质:-40*4热镀锌扁钢	m	270.00	36.2	9774		
4	030411003001	桥架	1. 名称:钢制托盘 2. 型号:200*100 3. 材质:镀锌 4. 类型:梁下0.3	m	52.8	66.39	3505.39		
5	030411001001	配管	1. 规格:SC100	m	6.50	102.86	668.59		
6	030411001002	配管	1. 规格:FPC16	m	219.80	14	3077.2		
7	030411001003	配管	1. 规格:SC20	m	72.00	17.12	1232.64		
8	030411001004	配管	1. 规格:FPC20	m	827.04	5	4135.2		
9	030411001005	配管	1. 名称:SC32	m	6.6	39.53	260.9		
10	030411004001	配线	1. 名称:BV-4mm2	m	12.00	4.29	51.48		
11	030411004002	配线	1. 名称:BYJ-3*2.5mm2	m	216.3	10.83	2342.53		
12	030411004003	配线	1. 名称:NHRVS-3*2.5	m	219.70	10.87	2388.14		
13	030411004005	配线	1. 名称:NHRVS-4*1.5mm2	m	103.00	9.32	959.96		
14	030411004006	配线	1. 名称:NHRVVP-2*1.5	m	20.00	5.08	101.6		
15	030412002001	工厂灯	1. 名称:工场灯	套	48	130.92	6284.16		
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:安全出口灯	套	2	75.42	150.84		
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯	套	15	92.85	1392.75		
18	030412001004	普通灯具	1. 名称:应急照明灯	套	24	94.81	2275.44		
19	030404034002	照明开关	1. 多控开关 250V 10A 底边距地1.3m	个	2	19.86	39.72		
20	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮	个	8	305.66	2445.28		
21	030409001001	接地极		根	1	311.2	311.2		
22	030414002001	送配电装置系统		系统	1	415.02	415.02		
本页小计							43651.84		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目

第 2 页 共 1 页

工程名称: 分拣车间—安装工程

一分拣车间

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价(元)		
						综合单价	其中暂估价	其中暂估价
		分部小计					43651.84	
		给排水工程					23029.87	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN100热浸镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接	m	128.20	100.95	12941.79	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:DN65内外壁热镀锌钢管 3. 连接形式:沟槽式连接	m	28.00	78.42	2195.76	
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格:衬胶水带长	套	12	297.25	3567	
4	030901013001	灭火器	1. 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭	具	32	62.86	2011.52	
5	031003001001	蝶阀	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2	166.56	333.12	
6	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	66.64	66.64	
7	031003002001	焊接法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 安装部位:室内 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰连接 5. 其他:法兰片	个	1	608.68	608.68	
8	030905002001	水灭火控制装置调试	消火栓灭火系统	点	4	326.34	1305.36	
		分部小计					23029.87	
本页小计							23029.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 分拣车间--安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目一											
分拣车间											
项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	278.65	16.75	91.74	94.42	278.65	16.75	91.74	94.42
人工单价				小计				278.65			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				800			
清单项目综合单价								281.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套配电箱安装 落地式					个	1	800	800		
	其他材料费							-	16.75	-	
	材料费小计							-	816.75	-	
									</		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 分拣车间--安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目-- 分拣车间											
项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-305	配电设备安装 配电箱	台	1	294.27	37.87	65.81	90.29	294.27	37.87	65.81	90.29
人工单价		小计						294.27	37.87	65.81	90.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70			
清单项目综合单价								558.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位箱					台	1	70	70		
	其他材料费							-	37.88	-	
	材料费小计							-	107.88	-	
	</										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 分拣车间--安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--分拣车间											
项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m	
清单综合单价组成明细										第 79 页	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	48.94	13.09		16.56	4.89	1.31		1.65
人工单价				小计				4.89			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				9.27			
清单项目综合单价										17.27	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管 公称直径DN≤20			m	1.03	9	9.27				
	其他材料费					-	1.31	-			
	材料费小计					-	10.58	-			

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 分拣车间--安装工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--分拣车间											
项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位		套	工程量
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内单栓	套	1	152.22	2.62	0.28	47.64	152.22	2.62	0.28	47.64
人工单价				小计				152.22 2.62 0.28 47.64			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				2.90			
清单项目综合单价								254.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内消火栓 (明装)普通 公称直径65mm以内 单栓				套	1	94.49	94.49			
	其他材料费						-	2.62	-		
	材料费小计						-	97.11	-		

综合单价分析表

工程名称:分栋车间--安装工程											
标段:杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--分栋车间											
项目编码		031003001001		项目名称		蝶阀		计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-7	蝶阀安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	33.52	3.22	14.08	45.04	33.52	3.22	14.08
人工单价				小计				45.04			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				70.7			
清单项目综合单价								168.3627019327			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蝶阀 DN65					个	1.01	70	70.7		
	其他材料费							-	33.52	-	
	材料费小计							-	104.24	-	

第 1 页 共 1 页

项目一分拣车间

[illegible]

复核人(造价工程师):

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

第 1 页 共 1 页

深加工项目一分拣车间

明细表 12-1

表一12

隆建建筑工程有限公司

第 1 页 共 1 页

项目一分拣车间

[illegible]

表—12—2

第 1 页 共 1 页

项目一分拣车间

[illegible]

表—12—3

序号	计算费率 (%)	金额 (元)
215.84		15
215.84		215

第 1 页 共 1 页

目一分拣车间

王萌豫 000R021391 造价工程师
南阳雲河建设工程有限公司
有效期至 2027 年 01 月 27 日

复核人（造价工程师）：BO 刘 191 张

表—13

南陽雲隆建
工程有限公司
有效期至: 2026年12月31日

隆建筑工程有限公司

数量	单价	总价
93.17		2515.35
675	4.63	3125.25

[illegible]

分拣车间一建筑工程



投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

封-3

投 标 总 价



招 标 人: _____

工 程 名 称: 分拣车间一建筑工程


投 标 总 价 (小写): 549,886.74
(大写): 伍拾肆万玖仟捌佰捌拾陆元柒角肆分



投 标 人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 汪云 _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____



时 间: 年 月 日

总 说 明

工程名称：分拣车间一建筑工程




表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：分拣车间—建筑工程		标段：社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目		第 1 页 共 1 页
—分拣车间				
序号	汇总内容	金额(元)	费率(%)	金额(元)
1	分部分项工程	48337.89		
1.1	土方工程	772.13		
1.2	混凝土工程	13159.24		
1.3	钢构部分	387852.15		
1.4	门窗工程	17006.31		
1.5	楼地面工程	61992		
1.6	室外工程	3125.98		
2	措施项目	10732.13		
2.1	其中：安全文明施工费	6327.15		
2.2	其他措施费（费率类）			
2.3	单价措施费	4404.98		
3	其他项目			—
3.1	其中：1）暂列金额			—
3.2	2）专业工程暂估价			—
3.3	3）计日工			—
3.4	4）总承包服务费			—
3.5	5）其他			—
4	规费	7843.23		—
4.1	定额规费	7843.23		—
4.2	工程排污费			—
4.3	其他			—
5	不含税工程造价合计	504483.25		
6	增值税	45403.49		—
7	含税工程造价合计	549886.74		
	投标报价合计=1+2+3+4+6	549,886.74		0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：分拣车间—建筑工程		标段：社旗县兴隆镇金垚蔬菜深加工项目		一分拣车间		第 1 页 共 2 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合价(元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
		土方工程					2772.13	
1	010101001001	平整场地		m2	1248	1.57	1959.36	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内 3.弃土运距：投	m3	42.62	7.96	339.26	
3	010103001001	回填方	基础回填	m3	23.68	11.39	269.72	
4	010103002001	余方弃置		m3	19.94	10.22	203.79	
		分部小计					2772.13	
		混凝土工程					13159.32	
1	010501003001	独立基础	1.混凝土种类：预拌 2.混凝土强度等级：C30	m3	18.94	694.79	13159.32	
		分部小计					13159.32	
		钢构部分					387852.15	
1	010516002001	预埋铁件	1.钢材种类：柱脚预埋钢板	t	0.612	7654.83	4684.76	
2	010603001001	立柱	1.柱类型：方管 2.钢材品种、规格：200*200*5.0	t	6.073	5994.92	36407.15	
3	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格：方管 100*100*4.0	t	7.95	5830.88	46355.5	
4	010606002001	钢檩条（屋面）	1.钢材品种、规格：方管 100*50*2.0	t	5.954	5110.85	30430	
5	010606002002	钢檩条（墙面）	1.钢材品种、规格：方管 100*50*2.0	t	3.589	5110.85	18342.84	
6	010605002001	墙面板	1.钢板厚度、复合板厚度：50厚 岩棉复合板，双	m2	715.12	120.53	86193.41	
7	010901002001	复合板屋面	1复合板厚度：75厚岩棉复合板，双0.4mm	m2	1250	121.75	152187.5	
8	011502001002	封边、包角	1.女儿墙彩钢板 2.其它说明：其它详见相关设计、要求及规范	m2	120.00	102.69	12322.8	
本页小计							402855.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 2 页 共 2 页

一分拣车间

表—08

综合单价分析表

工程名称: 分拣车间--建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目一											
分拣车间											
项目编码		010606002001		项目名称		钢檩条 (屋面)		计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	218.57	4573	210.04	109.24	218.57	4573	210.04	109.24
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费				元	262.8057	1	262.81			
	钢檩条				t	1	4088.5	4088.5			
	其他材料费						-	221.69	-		
	材料费小计						-	4573.01	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 分拣车间--建筑工程											
标段: 杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--分拣车间											
第 10 页 共 19 页											
项目编码		010606002002		项目名称		钢檩条 (墙面)		计量单位		t	
								工程量		3.589	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-84	金属结构安装 钢檩条	t	1	218.57	4573	210.04	109.24	218.57	4573	210.04	109.24
人工单价				小计				218.57			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								5110.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费					元	262.8057	1	262.81		
	钢檩条					t	1	4088.5	4088.5		
	其他材料费							-	221.69	-	
	材料费小计							-	4573.01	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称:分栋车间--建筑工程												
标段:杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--分栋车间												
项目编码		010605002001		项目名称		墙面板		计量单位		m ²	工程量	715.32
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m ²	0.01	1892.99	9265.09	111.67	783.13	18.93	92.65	1.12	7.83	
人工单价		小计						18.93	92.65	1.12	7.83	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								120.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					元	3.0733	1	3.07			
	工字铝 综合					m	1.679	5.68	9.54			
	槽铝 75					m	0.344	14.61	5.03			
	橡皮密封条 20*4					m	1.733	8.32	14.42			
	彩钢夹芯板 5 75					m ²	1.06	50	53			
	玻璃胶					支	0.29	12	3.48			
	其他材料费							-	4.12	-		
	材料费小计							-	92.66	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称:分栋车间--建筑工程				标段:杜旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目--分栋车间				第 12 页 共 19 页							
项目编码		010901002001		项目名称		复合板屋面		计量单位		m2		工程量		1250	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-15	彩钢夹芯板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	0.01	1404.71	8927.89	1337.74	504.11	14.05	89.28	13.38			5.04		
人工单价				小计				14.05				89.28	13.38	5.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								121.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铁件 综合					kg	0.0971	4.5	0.44						
	板方材					m3	0.0006	2253.46	1.35						
	固定螺栓					百套	0.042	210.55	8.84						
	彩钢夹芯板 5 100					m2	1.05	72.98	76.63						
	其他材料费							-	2.04	-					
	材料费小计							-	89.29	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 分栋车间一建筑工程										标段: 社旗县兴隆镇金鑫蔬菜深加工项目一分栋车间									
项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m ²		工程量		129.6					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C25】	10m ³	0.01	422.9	3410.07		202.01	4.23	34.1						2.02				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m ²	0.01	55.12		18.7	11.53	0.56				0.19			0.11				
4-83 换	垫层 炉(矿)渣 干铺 换为【级配卵石】	10m ³	0.01	322.27	618.3		105.21	3.22				6.18			0.51				
人工单价		小计						8				322.98		3.19					
高级技工201元/日;普工87.1元/日;一般技工134元/日		未计价材料费																	
清单项目综合单价								51.66											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	预拌混凝土 C25				m ³	0.101	335	33.84											
	级配卵石				m ³	0.1224	50	6.12											
	其他材料费						-	0.33	-										
	材料费小计						-	40.29	-										

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 杜旗县兴隆镇金蔬菜深加工项目一
工程名称: 分拣车间—建构筑物
分拣车间

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

第 1 页 共 1 页

深加工项目一分拣车间

[illegible]

表一12

周整表

隆建建筑工程有限公司

第一页共一页

制 价 合 备 注

13276403397

第 1 页 共 1 页

项目一分拆车间

表—12—2

第 1 页 共 1 页

项目一分拣车间

[illegible]

表—12—3

第 1 页 共 1 页

项目一分拣车间

[illegible]

表—12—5

序号	计算费率 (%)	金额 (元)
7843.23		843
7843.23		7843

第 1 页

目一分拣车间

[illegible]

复核人（造价工程师）：



表—13

第百廿一

[illegible]