

八、已标价工程量清单

唐河县张店镇夏庄村农村公益事业 财政奖补重点村项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：唐河县张店镇夏庄村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总价

(小写)：3781138.13

(大写)：叁佰柒拾捌万壹仟壹佰叁拾捌元壹角叁分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

胡江雪


胡江雪



(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 08 月 11 日

扉一3

总 说 明

项目名称：唐河县张店镇夏庄村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

--

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县张店镇夏庄村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	道路工程	1287807. 1		22355. 74	19896. 6
2	亮化工程	153073. 27	96200	985. 51	877. 11
3	绿化工程	109565. 43		831. 27	1608. 13
4	排水工程	902032. 32	90000	22305. 84	20652. 67
5	其他	8875. 51	458. 56	204. 35	253. 35
6	文化广场	90969. 88	6254. 4	1756. 17	1752. 12
7	综合环境治理工程	1228814. 62	26984. 2	42217. 76	38044. 7
合 计		3781138. 13	219897. 16	90656. 64	83084. 68

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

道路工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价


招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：道路工程


投 标 总 价 (小
写)：1,287,807.10
(大
写)：壹佰贰拾捌万柒仟捌佰零柒元壹角

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 08 月 11 日

总 说 明

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1130339.06	
1.1	1 号路	16044.19	
1.2	2 号路	21677.81	
1.3	3 号路	15697.74	
1.4	4 号路	23546.62	
1.5	5 号路	13081.44	
1.6	6 号路	11960.17	
1.7	7 号路	156918.25	
1.8	8 号路	45696	
1.9	9 号路	9717.64	
1.10	10 号路	100027.58	
1.11	11 号路	22425.34	
1.12	12 号路	7101.38	
1.13	13 号路	70644.47	
1.14	14 号路	108779.99	
1.15	15 号路	69518.53	
1.16	16 号路	18633.33	
1.17	临街场地硬化一	287687.82	
1.18	临街场地硬化二	94505.04	
1.19	入户水泥铺装	36675.72	
2	措施项目	31238.74	
2.1	其中：安全文明施工费	22355.74	
2.2	其他措施费（费率类）	7383	
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	19896.6	—
4.1	定额规费	19896.6	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1181474.4	
6	增值税	106332.7	—
7	含税工程造价合计	1287807.1	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,287,807.10	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1 号路					16044.19	
1	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	25.26	3.27	82.6	
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	137.8	2.25	310.05	
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	137.8	35.62	4908.44	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝	m2	106	101.35	10743.1	
		分部小计					16044.19	
		2 号路					21677.81	
1	060104011002	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	27.64	3.27	90.38	
2	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	179.8	2.25	404.55	
3	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	179.8	35.62	6404.48	
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝	m2	145	101.92	14778.4	
		分部小计					21677.81	
		3 号路					15697.74	
1	060104011003	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	20.02	3.27	65.47	
2	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	130.2	2.25	292.95	
3	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	130.2	35.62	4637.72	
本页小计							42718.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝	m2	105	101.92	10701.6	
		分部小计					15697.74	
		4 号路					23546.62	
1	060104011004	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	30.03	3.27	98.2	
2	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	195.3	2.25	439.43	
3	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	195.3	35.62	6956.59	
4	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝	m2	157.5	101.92	16052.4	
		分部小计					23546.62	
		5 号路					13081.44	
1	060104011005	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	16.68	3.27	54.54	
2	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	108.5	2.25	244.13	
3	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	108.5	35.62	3864.77	
4	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及	m2	87.5	101.92	8918	

		12 号路					7101.38	
1	060104011012	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	9.06	3.27	29.63	
2	040202001012	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床	m2	58.9	2.25	132.53	
3	040202011012	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	58.9	35.62	2098.02	
4	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝	m2	47.5	101.92	4841.2	
		分部小计					7101.38	
		13 号路					70644.47	
1	060104011013	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	57.72	3.27	188.74	
2	040202001013	路床(槽) 整形	1. 部位:新建路路床	m2	406.8	2.25	915.3	
3	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	406.8	35.62	14490.22	
4	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm	m2	339	102.46	34733.94	
本页小计							79854.92	

1	060104011014	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	88.88	3.27	290.64	
2	040202001014	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	626.4	2.25	1409.4	
3	040202011014	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	626.4	35.62	22312.37	
4	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm	m2	522	102.46	53484.12	
5	040203003004	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m2	m2	522	5.07	2646.54	
6	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm	m2	522	54.86	28636.92	
		分部小计					108779.99	
		15 号路					69518.53	
1	060104011015	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	88.65	3.27	289.89	
2	040202001015	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	576.6	2.25	1297.35	
3	040202011015	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	576.6	35.62	20538.49	
4	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝	m2	465	101.92	47392.8	
本页小计							198614.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					69518.53	
		16 号路					18633.33	

1	060104011016	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土	m3	20.02	3.27	65.47	
2	040202001016	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	151.2	2.25	340.2	
3	040202011016	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	151.2	35.62	5385.74	
4	040203007016	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝	m2	126	101.92	12841.92	
		分部小计					18633.33	
		临街场地硬化 一					287687.82	
1	040202001017	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	2058	2.25	4630.5	
2	040202011017	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	2058	35.62	73305.96	
3	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝	m2	2058	101.92	209751.36	
		分部小计					287687.82	
		临街场地硬化 二					94505.04	
1	040202001018	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	612	2.25	1377	
2	040202011018	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	612	28.83	17643.96	
3	040203007018	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:15cm	m2	612	89.54	54798.48	
4	040203006005	沥青混凝土	1. 蓝灰色透水混凝土 2. 厚度:5cm	m2	612	33.8	20685.6	
本页小计							400826.19	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					94505.04	
		入户水泥铺装					36675.72	
1	040202001019	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	261	2.25	587.25	
2	040202011019	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	261	35.62	9296.82	
3	040203007019	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥	m2	261	102.65	26791.65	
		分部小计					36675.72	
		措施项目					1500	
1	041106001002	大型机械设备 进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青 混凝土摊铺机	台·次	1	1500	1500	
本页小计							38175.72	
合 计							1131839.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 103 页

项目编码		060104011001		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	25.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 103 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	137.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 3 页 共 103 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	137.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	100	26.52		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 4 页 共 103 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	106
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0. 0023	528. 4	894. 82		250. 08	1. 22	2. 06		0. 57
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0. 01	153. 65	46. 06		72. 97	1. 54	0. 46		0. 73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0. 01	1674. 4	6932. 06		791. 26	16. 74	69. 32		7. 91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0. 0023	194. 23	46. 34	14. 79	91. 98	0. 45	0. 11	0. 03	0. 21
人工单价		小计						19. 95	71. 95	0. 03	9. 42
普工 87. 1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101. 35			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0. 0845	3. 85	0. 33		
	钢模板					kg	0. 0478	4. 3	0. 21		

细	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 5 页 共 103 页

	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	石料切割锯片	片	0.0008	31.52	0.03		
	涤纶针刺土工布 200g/m ²	m2	1.15	0.26	0.3		
	其他材料费			-	0.77	-	
	材料费小计			-	71.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 6 页 共 103 页

项目编码		060104011002		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	27.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 7 页 共 103 页

项目编码		040202001002		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	179.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 8 页 共 103 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	179.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	26.89	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 9 页 共 103 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	145
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 11 页 共 103 页

项目编码		060104011003		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	20.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 12 页 共 103 页

项目编码		040202001003		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	130.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 13 页 共 103 页

项目编码		040202011003		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		130.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 14 页 共 103 页

项目编码		040203007003		项目 名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	105
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换为 【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

明 细	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 15 页 共 103 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 16 页 共 103 页

项目编码		060104011004		项目名称		培路肩		计量单位		m3	工程量	30.03
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 17 页 共 103 页

项目编码		040202001004		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	195.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 18 页 共 103 页

项目编码		040202011004		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		195.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 19 页 共 103 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	157.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换为 【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

明 细	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 20 页 共 103 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 21 页 共 103 页

项目编码		060104011005		项目名称		培路肩		计量单位		m3	工程量	16.68
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 22 页 共 103 页

项目编码		040202001005		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	108.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 23 页 共 103 页

项目编码		040202011005		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		108.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 24 页 共 103 页

项目编码		040203007005		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	87.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	水	m3	0.0845	3.85	0.33		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 25 页 共 103 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 26 页 共 103 页

项目编码		060104011006		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	15.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 27 页 共 103 页

项目编码		040202001006		项目名称		路床(槽)整形		计量单位		m2		工程量		99.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41			1.42		0.42		
人工单价		小计						0.41			1.42		0.42		
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 28 页 共 103 页

项目编码		040202011006		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		99.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 29 页 共 103 页

项目编码		040203007006		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换为 【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	水	m3	0.0845	3.85	0.33		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 30 页 共 103 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 31 页 共 103 页

项目编码		060104011007		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	128.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 32 页 共 103 页

项目编码		040202001007		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	903.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 33 页 共 103 页

项目编码		040202011007		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	903.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							35.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	26.89	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程				标段：道路工程				第 34 页 共 103 页			
项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	753
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡 养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	810.84		250.08	1.22	1.86		0.57
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
人工单价		小计						19.95	73.05	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.46			
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.1778	3.85	0.68		
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		

细	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW • h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		
	PG 道路封缝胶	kg	0.1067	17.19	1.83		
	棉毡	m2	0.55	1.2	0.66		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 35 页 共 103 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 36 页 共 103 页

项目编码		040203003001		项目名称		粘层		计量单位	m2	工程量	753
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化 沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	48.26	4993.58	11.28	24.32	0.05	4.99	0.01	0.02
人工单价		小计						0.05	4.99	0.01	0.02
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.07			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	乳化沥青					kg	0.714	6.58	4.7		
	其他材料费							-	0.3	-	
	材料费小计							-	5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 37 页 共 103 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2	工程量	753
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38	1.55	0.77	3.03	1.03	
人工单价		小计						1.55	0.77	3.03	1.03	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						48.48				
清单项目综合单价								54.86				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	柴油					t	0.0001	7.5				
	中粒式沥青混凝土					m3	0.0606	800	48.48			
	其他材料费							-	0.77	-		
	材料费小计							-	49.25	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 38 页 共 103 页

项目编码		060104011008		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	49.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 39 页 共 103 页

项目编码		040202001008		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	370.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 40 页 共 103 页

项目编码		040202011008		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		370.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 41 页 共 103 页

项目编码		040203007008		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	309
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

明 细	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 42 页 共 103 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 43 页 共 103 页

项目编码		060104011009		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	12.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 44 页 共 103 页

项目编码		040202001009		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	80. 6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0. 01	41. 31		141. 66	41. 8	0. 41		1. 42	0. 42
人工单价		小计						0. 41		1. 42	0. 42
普工 87. 1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2. 25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程				标段：道路工程				第 45 页 共 103 页			
项目编码		040202011009		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	80.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	26.89	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 46 页 共 103 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

明 细	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 47 页 共 103 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 48 页 共 103 页

项目编码		060104011010		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	81.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 49 页 共 103 页

项目编码		040202001010		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	576
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程				标段：道路工程				第 50 页 共 103 页			
项目编码		040202011010		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	576
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	26.89	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 51 页 共 103 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	480
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	810.84		250.08	1.22	1.86		0.57
人工单价		小计						19.95	73.05	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.46			
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.1778	3.85	0.68		
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		

细	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		
	PG 道路封缝胶	kg	0.1067	17.19	1.83		
	棉毡	m2	0.55	1.2	0.66		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 52 页 共 103 页

	其他材料费			-	68.72	-	
	材料费小计			-	73.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 53 页 共 103 页

项目编码		040203003002		项目名称		粘层		计量单位		m2		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化 沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	48.26	4993.58	11.28	24.32	0.05	4.99	0.01	0.02				
人工单价		小计						0.05	4.99	0.01	0.02				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.07							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	乳化沥青					kg	0.714	6.58	4.7						
	其他材料费							-	0.3	-					
	材料费小计							-	5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 54 页 共 103 页

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38	1.55	0.77	3.03	1.03				
人工单价		小计						1.55	0.77	3.03	1.03				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						48.48							
清单项目综合单价								54.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	柴油					t	0.0001	7.5							
	中粒式沥青混凝土					m3	0.0606	800	48.48						
	其他材料费							-	0.77	-					
	材料费小计							-	49.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 55 页 共 103 页

项目编码		060104011011		项目名称		培路肩		计量单位		m3		工程量		28.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 56 页 共 103 页

项目编码		040202001011		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	186
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 57 页 共 103 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 58 页 共 103 页

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	150
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

明 细	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 59 页 共 103 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03		
	其他材料费			-	1.07	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 60 页 共 103 页

项目编码		060104011012		项目名称		培路肩		计量单位		m3		工程量		9.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 61 页 共 103 页

项目编码		040202001012		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	58.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 62 页 共 103 页

项目编码		040202011012		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		58.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 63 页 共 103 页

项目编码		040203007012		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	47.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

明 细	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 64 页 共 103 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 65 页 共 103 页

项目编码		060104011013		项目名称		培路肩		计量单位		m3		工程量		57.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 66 页 共 103 页

项目编码		040202001013		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	406.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 67 页 共 103 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 68 页 共 103 页

项目编码		040203007013		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	339
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡 养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	810.84		250.08	1.22	1.86		0.57
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
人工单价		小计						19.95	73.05	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.46			
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.1778	3.85	0.68		
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		

细	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		
	PG 道路封缝胶	kg	0.1067	17.19	1.83		
	棉毡	m ²	0.55	1.2	0.66		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 69 页 共 103 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 70 页 共 103 页

项目编码		040203003003		项目名称		粘层		计量单位		m2		工程量		339	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化 沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	48.26	4993.58	11.28	24.32	0.05	4.99	0.01	0.02				
人工单价		小计						0.05	4.99	0.01	0.02				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.07							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	乳化沥青					kg	0.714	6.58	4.7						
	其他材料费							-	0.3	-					
	材料费小计							-	5	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 71 页 共 103 页

项目编码		040203006003		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	339
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38	1.55	0.77	3.03	1.03
人工单价		小计						1.55	0.77	3.03	1.03
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						48.48			
清单项目综合单价								54.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柴油					t	0.0001	7.5			
	中粒式沥青混凝土					m3	0.0606	800	48.48		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	49.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 72 页 共 103 页

项目编码		060104011014		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	88.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 73 页 共 103 页

项目编码		040202001014		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	626.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 74 页 共 103 页

项目编码		040202011014		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	626.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	26.89	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 75 页 共 103 页

项目编码		040203007014		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	522
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡 养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	810.84		250.08	1.22	1.86		0.57
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
人工单价		小计						19.95	73.05	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.46			
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.1778	3.85	0.68		
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 77 页 共 103 页

项目编码		040203003004		项目名称		粘层		计量单位		m2	工程量	522
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化 沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	48.26	4993.58	11.28	24.32	0.05	4.99	0.01	0.02	
人工单价		小计						0.05	4.99	0.01	0.02	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5.07				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	乳化沥青					kg	0.714	6.58	4.7			
	其他材料费							-	0.3	-		
	材料费小计							-	5	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 78 页 共 103 页

项目编码		040203006004		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	522
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38	1.55	0.77	3.03	1.03
人工单价		小计						1.55	0.77	3.03	1.03
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						48.48			
清单项目综合单价								54.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柴油					t	0.0001	7.5			
	中粒式沥青混凝土					m3	0.0606	800	48.48		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	49.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 79 页 共 103 页

项目编码		060104011015		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	88.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 80 页 共 103 页

项目编码		040202001015		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	576.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 81 页 共 103 页

项目编码		040202011015		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		576.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 82 页 共 103 页

项目编码		040203007015		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	465
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 84 页 共 103 页

项目编码		060104011016		项目名称		培路肩		计量单位	m3	工程量	20.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程				标段：道路工程				第 85 页 共 103 页			
项目编码		040202001016		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	151.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 86 页 共 103 页

项目编码		040202011016		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	151.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	26.89	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 87 页 共 103 页

项目编码		040203007016		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	126
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 89 页 共 103 页

项目编码		040202001017		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	2058
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 90 页 共 103 页

项目编码		040202011017		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	2058
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							35.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水				m3	0.0253	3.85	0.1			
	其他材料费						-	26.89	-		
	材料费小计						-	26.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 91 页 共 103 页

项目编码		040203007017		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	2058
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 93 页 共 103 页

项目编码		040202001018		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	612
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 94 页 共 103 页

项目编码		040202011018		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	612
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm) : 15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77	3.71	20.12	2.71	2.29
人工单价		小计						3.71	20.12	2.71	2.29
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	20.12	-	
	材料费小计							-	20.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 95 页 共 103 页

项目编码		040203007018		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	612
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡 养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	810.84		250.08	1.22	1.86		0.57
2-3-48	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 15cm	100m2	0.01	1582.56	5774.92		747.93	15.83	57.75		7.48
人工单价		小计						19.04	61.48	0.03	8.99
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.54			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.1735	3.85	0.67		

明 细	钢模板	kg	0.0347	4.3	0.15		
	脱模剂	kg	0.0086	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0544	0.7	0.04		
	铁件 综合	kg	0.055	4.5	0.25		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		
	PG 道路封缝胶	kg	0.1067	17.19	1.83		
	棉毡	m2	0.55	1.2	0.66		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 96 页 共 103 页

	其他材料费			-	57.28	-	
	材料费小计			-	61.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 97 页 共 103 页

项目编码		040203006005		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	612
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度 5cm 换为【预拌透水泥混凝土蓝色】	100m2	0.01	213.06	2011.24	407.71	139.09	2.13	20.11	4.08	1.39
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4 换为【石料切割锯片】	100m	0.0023	194.23	46.34	14.79	91.98	0.45	0.11	0.03	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4 换为【泡沫条 φ8】	100m	0.0023	528.4	14.47		250.08	1.22	0.03		0.57
人工单价		小计						5.34	21.44	4.11	2.9
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 99 页 共 103 页

项目编码		040202001019		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	261
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 100 页 共 103 页

项目编码		040202011019		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		261	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费							-	26.89	-					
	材料费小计							-	26.99	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 101 页 共 103 页

项目编码		040203007019		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	261
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	73.25	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.65			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 103 页 共 103 页

项目编码		041106001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目 1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500		
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 施工费+单价措施安 全文明施工费		22355.74			
2	01	其他措施费（费率 类）			7383			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费	25	1845.75			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费	50	3691.5			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他措 施费	25	1845.75			
3	02	其他（费率类）						
合 计					29738.74			

编制人(造价人员): 王旭

复核人（造价工程师）： 王

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额± （元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02270132@1	涤纶针刺土工布	200g/m ²	m2	121.9	0.26	31.69
2	03130709	金刚石锯片		片	5.443814	742.04	4039.53
3	03131971	石料切割锯片		片	0.57799	31.52	18.22
4	03210593	铁件	综合	kg	440.3325	4.5	1981.5
5	04050173@1	级配碎石	综合	m3	36.54456	100	3654.46
6	13310136	乳化沥青		kg	1495.116	6.58	9837.86
7	13310168	PG 道路封缝胶		kg	288.78432	17.19	4964.2
8	13350213@1	塑料油膏		kg	444.222	19	8440.22
9	14030101	柴油		t	0.156595	7.5	1.17
10	14310214	氟碳保护剂		kg	0.009058	12.5	0.11
11	14350309	脱模剂		kg	69.624225	1.79	124.63
12	15070213	棉毡		m2	1968.45	1.2	2362.14
13	34090188	泡沫条	φ8	m	1.4076	1.25	1.76
14	34110103	电		kW·h	438.714	0.7	307.1
15	34110117	水		m3	1127.507631	3.85	4340.9
16	35010146	钢模板		kg	320.008755	4.3	1376.04
17	BCCLF3	大型机械设备进出 场及安拆		台·次	1	1500	1500
18	补 FM061	预拌透水水泥混凝土	蓝色	m3	31.263469	380	11880.12
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	764.235	370	282766.95
20	补充主材 001	中粒式沥青混凝土		m3	126.8964	800	101517.12

亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价


招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：亮化工程


投 标 总 价 (小写): 153,073.27
(大写): 壹拾伍万叁仟零柒拾叁元贰角柒分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价工程师签字盖专用章)



时 间：2025 年 08 月 11 日

总 说 明

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	138246.06	96200.00
1.1	亮化工程	138246.06	96200.00
2	措施项目	1311.02	
2.1	其中：安全文明施工费	985.51	
2.2	其他措施费（费率类）	325.51	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	877.11	—
4.1	定额规费	877.11	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	140434.19	
6	增值税	12639.08	—
7	含税工程造价合计	153073.27	
投标报价合计=1+2+3+4+6		153,073.27	96200

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		亮化工程					138246.06	
1	040805001001	常规照明灯	1. 太阳能路灯 2. 灯杆 L=6.0m LED 灯功率 60W； 太阳能电池板 120W； 蓄电池磷酸锂电池 DC 12V/110AH；智能 型路灯控制器带 恒流、恒压、调 功一体等 3. 基础类型、规格尺寸：C25 钢 筋混凝土基础 800X800X1400mm 4. 含基础土方 5. 其他详见设计 图纸及相关规范	套	74	1868.19	138246.06	96200
		分部小计					138246.06	
		措施项目						
本页小计							138246.06	96200
合 计							138246.06	96200

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		040805001001		项目名称		常规照明灯		计量单位	套	工程量	74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 1.2m 以下	10 套	0. 1	435. 25	267. 56	212. 28	153. 31	43. 53	26. 76	21. 23	15. 33
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1. 0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0. 0009	478. 64		2550. 14	245. 47	0. 41		2. 17	0. 21
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基 础 混凝土 换为【预拌 混凝土 C25】	10m3	0. 085	492. 81	3757. 48		192. 18	41. 89	319. 39		16. 34
9-1-5	圆钢直径 10mm	t	0. 0025	1631. 54	3728. 27	30. 39	816. 79	4. 08	9. 32	0. 08	2. 05
9-1-18	带肋钢筋直径 22mm	t	0. 013	979. 56	3525. 93	37. 66	490. 41	12. 73	45. 84	0. 49	6. 38
人工单价		小计						102. 64	401. 31	23. 97	40. 31
高级技工 201 元/工日;普工 87. 1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1868. 19			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌大灯泡抱箍连压板					副	1. 01	12. 35	12. 47		

明 细	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78		
	其他材料费	元	0.3954	1	0.4		
	无纺土工布	m2	0.1087	8.58	0.93		
	水	m3	0.141	3.85	0.54		
	电	kW • h	0.3788	0.7	0.27		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 2 页 共 2 页

	预拌混凝土 C25	m3	0.8585	370	317.65		
	钢筋 HPB300 Φ10	kg	2.55	3.598	9.17		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0824	5.95	0.49		
	钢筋 HRB400 Φ22	kg	13.325	3.4	45.31		
	低碳钢焊条 综合	kg	0.0361	5.2	0.19		
	太阳能路灯成套 抱杆式 单抱箍臂长 1.2m 以下 灯杆 L=6.0m 灯臂长 1m LED 灯功率 60W；太阳能电池板 120W；蓄电池磷酸锂电池 DC 12V/110AH； 智能型路灯控制器带恒流、恒压、调功一体等	套	1			1300	1300
	材料费小计			-	401.31	-	1300

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		985.51			
2	01	其他措施费（费率类）			325.51			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	81.38			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	162.75			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	81.38			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1311.02			

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：汪东升

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	太阳能路灯成套 抱杆式 单抱箍臂 长 1.2m 以下 灯 杆 L=6.0m 灯臂 长 1m LED 灯功率 60W；太阳能电池 板 120W；蓄电池 磷酸锂电池 DC 12V/110AH；智能 型路灯控制器带 恒流、恒压、调功 一体等	套	74		1300	96200					
合 计						96200					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010115	钢筋	HPB300 φ 10	kg	188.7	3.598	678.94
2	01010141	钢筋	HRB400 φ 22	kg	986.05	3.4	3352.57
3	01030727	镀锌铁丝	φ 0.7	kg	6.0939	5.95	36.26
4	02310119	无纺土工布		m2	8.04491	8.58	69.03
5	03130913	低碳钢焊条	综合	kg	2.67436	5.2	13.91
6	03210673	直脚	3#	个	149.48	5.5	822.14
7	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	74.74	12.35	923.04
8	27010156	羊角熔断器	10A	个	74.74	2.75	205.54
9	34110103	电		kW·h	28.03453	0.7	19.62
10	34110117	水		m3	10.43511	3.85	40.18
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	63.529	370	23505.73
12	25610121@1	太阳能路灯成套	抱杆式 单抱箍臂 长 1.2m 以下 灯杆 L=6.0m 灯臂长 1m LED 灯功率 60W；太 阳能电池板 120W； 蓄电池磷酸锂电池 DC 12V/110AH；智 能型路灯控制器带 恒流、恒压、调功 一体等	套	74	1300	96200

绿化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：绿化工程


投 标 总 价 (小写): 109,565.43
(大写): 壹拾万玖仟伍佰陆拾伍元肆角叁分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：2025 年 08 月 11 日

总 说 明

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	98079.34	
1.1	其中：综合工日	149.18	
1.2	1)人工费	6238.63	
1.3	2)材料费	86815.29	
1.4	3)机械费	1535.79	
1.5	4)企业管理费	2146.86	
1.6	5)利润	1342.77	
2	措施项目	831.27	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	831.27	
2.2.1	2.1)安全生产费	513.3	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	256.65	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	61.32	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	1608.13	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	1205.35	—
4.3	3)住房公积金	253.6	—
4.4	4)工伤保险	149.18	—
5	不含税工程造价合计	100518.74	
6	增值税~销项税额	9046.69	
7	含税工程造价合计	109565.43	
投标报价合计=1+2+3+4+6		109,565.43	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					98079.34	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 胸径 12cm 3. 株高、冠径: 高度 5.0-6.0m, 冠幅 3.5-4.0m, 全冠移植, 冠形饱满, 分枝点 \geq 2.5 米, 修剪后保留自然生长形态 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 1 年, 含支撑及草绳绕干	株	61	417.09	25442.49	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 紫玉兰 2. 胸径或干径: 胸径 10cm 3. 株高、冠径: 高度 4.0-4.5m, 冠幅 3.0-3.5m, 全冠移植, 冠形饱满, 分枝点 \geq 2.0 米, 修剪后保留自然生长形态 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 1 年, 含支撑及草绳绕干	株	55	897.64	49370.2	
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 海棠 2. 胸径或干径: 胸径 7-8cm 3. 株高、冠径: 高度 3.0-3.5m, 冠幅 2.0-2.5m, 全冠移植, 冠形饱满, 分枝点 \geq 1.2 米, 修剪后保留自然生长形态 4. 起挖方式: 带土球 5. 养护期: 1 年, 含支撑及草绳绕干	株	25	466.95	11673.75	

综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 4 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-66	栽植乔木(带土球) 土球 直径(在 cm 以内) 80	株	1	28. 38	0. 58	12. 36	16. 18	28. 38	0. 58	12. 36	16. 18
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	2. 58	12. 46		1. 4	2. 58	12. 46		1. 4
1-207	树干胸径(在 cm 以内) 15	m	1	2. 15	1. 26		1. 17	2. 15	1. 26		1. 17
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100 以下 胸径Φ 10 以下	株	1	13. 07	11. 18	2. 06	7. 25	13. 07	11. 18	2. 06	7. 25
人工单价		小计						46. 18	25. 48	14. 42	26
43 元/工日		未计价材料费						305			
清单项目综合单价							417. 09				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	2. 55	3. 85	9. 82		
	树棍 长 1.2m					棍	3	4	12		
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	4. 6	0. 46		
	肥料（综合）					kg	0. 08	0. 9	0. 07		
	农药（综合）					kg	0. 08	23. 4	1. 87		

1-206	树干胸径(在 cm 以内) 10	m		1. 72	0. 84		0. 94				
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100 以下 胸径Φ 10 以下	株	1	13. 07	11. 18	2. 06	7. 25	13. 07	11. 18	2. 06	7. 25
人工单价		小计						32. 85	24. 03	2. 06	18
43 元/工日		未计价材料费						390			
清单项目综合单价								466. 95			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水				m3	2. 5	3. 85	9. 63			
	树棍 长 1. 2m				棍	3	4	12			
	镀锌铁丝 8~12#				kg	0. 1	4. 6	0. 46			
	肥料（综合）				kg	0. 08	0. 9	0. 07			
	农药（综合）				kg	0. 08	23. 4	1. 87			
	草绳				kg		0. 42				
	海棠，胸径 7-8cm，高度 3. 0-3. 5m，冠幅 2. 0-2. 5m，全冠移植，冠形饱满， 分枝点≥1. 2 米，修剪后保留自然生长形态 胸径 7-8cm				株	1	390	390			
	材料费小计						-	414. 03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 4 页 共 4 页

项目编码		050102001004		项目名称		栽植乔木		计量单位		株	工程量	22
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	2. 58	12. 46		1. 4	2. 58	12. 46		1. 4	
1-206	树干胸径(在 cm 以内) 10	m		1. 72	0. 84		0. 94					
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100 以下 胸径Φ 10 以下	株	1	13. 07	11. 18	2. 06	7. 25	13. 07	11. 18	2. 06	7. 25	
1-64	栽植乔木(带土球) 土球 直径(在 cm 以内) 60	株	1	17. 2	0. 39		9. 35	17. 2	0. 39		9. 35	
人工单价		小计						32. 85	24. 03	2. 06	18	
43 元/工日		未计价材料费						450				
清单项目综合单价								526. 95				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水					m3	2. 5	3. 85	9. 63			
	树棍 长 1. 2m					棍	3	4	12			
	镀锌铁丝 8~12#					kg	0. 1	4. 6	0. 46			
	肥料（综合）					kg	0. 08	0. 9	0. 07			

	农药（综合）	kg	0.08	23.4	1.87		
	草绳	kg		0.42			
	桂花，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.5-3.0m，全冠移植，冠形饱满，分枝点 \geq 1.5 米，修剪后保留自然生长形态 胸径 7-8cm	株	1	450	450		
	材料费小计			-	474.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			831.27			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	513.3			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	256.65			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	61.32			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				

6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					831.27			

编制人（造价人员）：王旭
 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


复核人（造价工程师）：汪东升


表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）： 王旭 1541239088 复核人（造价工程师）：

10654.82

表—13

主要材料价格表

工程名称：绿化工程第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	C00098	草绳		kg	183	0.42	76.86
2	C00258	水		m3	411.925	3.85	1585.91
3	CC1065	镀锌铁丝	8~12#	kg	16.3	4.6	74.98
4	EC1148	树棍	长 1.2m	棍	489	4	1956
5	EC1398	肥料	(综合)	kg	13.04	0.9	11.74
6	EC1482	农药	(综合)	kg	13.04	23.4	305.14
7	EZ155@2	海棠，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，修剪后保留自然生长形态	胸径 7-8cm	株	25	390	9750
8	EZ155@3	桂花，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.5-3.0m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.5 米，修剪后保留自然生长形态	胸径 7-8cm	株	22	450	9900
9	EZ156@1	紫玉兰，胸径 10cm，高度 4.0-4.5m，冠幅 3.0-3.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥2.0 米，修剪后保留自然生长形态	胸径 10cm	株	55	810	44550
10	EZ157@1	香樟，胸径 12cm，高度 5.0-6.0m，冠幅 3.5-4.0m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥2.5 米，修剪后保留自然生长形态	胸径 12cm	株	61	305	18605

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

人工湿地绿化

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

投 标 总 价


招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：人工湿地绿化

投 标 总 价 (小
写)：8,547.07
(大
写)：捌仟伍佰肆拾柒元零柒分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
全国建设工程造价员
王旭 154123908
河南禹泰建设
有限公司
有效期至2025年8月11日
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：2025 年 08 月 11 日

总 说 明

工程名称：人工湿地绿化

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6412.8	
0101	人工湿地	6412.8	
1.1	其中：综合工日	87.36	
1.2	1)人工费	3758.4	
1.3	2)材料费	614.4	
1.4	3)机械费		
1.5	4)企业管理费	1257.6	
1.6	5)利润	782.4	
2	措施项目	486.81	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	486.81	
2.2.1	2.1)安全生产费	300.6	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	150.3	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	35.91	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	941.74	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	705.87	—
4.3	3)住房公积金	148.51	—
4.4	4)工伤保险	87.36	—
5	不含税工程造价合计	7841.35	
6	增值税~销项税额	705.72	
7	含税工程造价合计	8547.07	
投标报价合计=1+2+3+4+6		8,547.07	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

综合单价分析表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

项目编码		050102009001		项目名称		栽植水生植物		计量单位		m2		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-182	后期管理费水生植物 塘植	丛	16	3.7	0.4		2.01	59.2	6.4					32.16	
1-180	栽植水生植物 荷花	10 株	0.16	21.5	9		11.69	3.44	1.44					1.87	
人工单价		小计						62.64	7.84					34.03	
43 元/工日		未计价材料费						2.4							
清单项目综合单价								106.88							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	6.4	1	6.4						
	肥料（综合）					kg	0.048	0.9	0.04						
	有机肥(土堆肥)					m3	0.016	90	1.44						
	香蒲 水生植物荷花					株	1.6	1.5	2.4						
	材料费小计							-	10.28	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费率 (%)	调整 后金 额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			486.81			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	300.6			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	150.3			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	35.91			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				

6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计				486.81				

编制人（造价人员）：王旭 王旭 154123908 复核人（造价工程师）：汪东升 汪东升 B11234100015488

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：人工湿地绿化

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名

称：人工湿地绿化

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人工湿地土建

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：人工湿地土建

投 标 总 价 (小写)： 65,078.81

(大写)： 陆万伍仟零柒拾捌元捌角壹分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：人工湿地土建

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	54989.68	
1.1	人工湿地	54989.68	
2	措施项目	2703.46	
2.1	其中：安全文明施工费	1956.87	
2.2	其他措施费（费率类）	746.59	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2012.19	—
4.1	定额规费	2012.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	59705.33	
6	增值税	5373.48	—
7	含税工程造价合计	65078.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		65,078.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		人工湿地					54989.68	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别： 一、二类土 2. 工作内容：± 30cm 以内挖填 找平	m2	73.32	0.71	52.06	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	187.42	4.76	892.12	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求： 夯填 2. 填方材料品 种：素土	m3	52.7	19.24	1013.95	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种： 余土 2. 运距：自行考 虑	m3	126.82	11.17	1416.58	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规 格、强度等 级：MU20 烧结 页岩砖 2. 砂浆强度等 级：水泥砂浆 M10	m3	9.3	366.17	3405.38	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级：C15	m3	8.51	424.21	3610.03	
7	011702001001	基础	1. 基础类型：垫 层	m2	4.05	49.52	200.56	
8	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类： 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级：C30	m3	19.42	431.75	8384.59	
9	011702001002	基础	1. 基础类型：筏 板模板	m2	34.58	48.22	1667.45	

10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C25	m3	1.93	593.52	1145.49	
11	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	13.9	51.52	716.13	
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度 等级:C25	m3	2.57	539.68	1386.98	
13	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	21.42	65.34	1399.58	
本页小计							25290.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1.484	5120.24	7598.44	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.464	4947.73	2295.75	
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以 内 直 径 ≤ 10mm	t	0.192	6555.11	1258.58	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.048	7308.75	350.82	
18	011201001001	墙面一般抹灰	池内壁按照 1:2 水泥砂浆 按三次粉刷做 防水处理,接茬 处每层应错开,	m2	87.59	42.68	3738.34	

			厚度≤25mm, 砂浆应添加 5%的防水剂。					
19	011201001002	墙面一般抹灰	外壁±0.000 以上部分用 1:2.5 水泥砂浆粉面压光, 厚 20, ±0.000 以下部分用原浆随砌随抹光, 混凝土表面粉刷前基层需涂刷界面剂, 砂浆应添加 5%的防水剂。	m2	56.75	50.6	2871.55	
20	031002003001	套管	1. 名称、类型: 刚性 A 型防水套管 D121	个	2	358.96	717.92	
21	031002003002	套管	1. 名称、类型: 刚性 A 型防水套管 D140	个	3	428.52	1285.56	
22	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: U-PVC 管道 Φ75, 含管件	m	23.62	41.37	977.16	
23	040601025001	滤料铺设	1. 滤料品种: 级配砾石	m3	26.74	321.79	8604.66	
		分部小计					54989.68	
		措施项目						
本页小计							29698.78	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 人工湿地土建

标段: 排水工程

第 3 页 共 3 页

合 计	54989.68	
-----	----------	--

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 1 页 共 23 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	73.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-341	平整场地 推土机 75kW	1000m2	0.001	114.27		542.91	62.72	0.11		0.54	0.06
人工单价		小计						0.11		0.54	0.06
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								0.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 2 页 共 23 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	187.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-1	人工挖一般土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	2655.11			669.15	1.33			0.33
人工单价		小计						1.78		2.42	0.56
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 3 页 共 23 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	52.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 4 页 共 23 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	126.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3369.12	291.3	0.48		3.37	0.29
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计						0.48		10.1	0.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 5 页 共 23 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	9.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-20 H80050611 80010716	砖砌体 基础、护拱 换为【砌筑水泥砂浆 M10】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	1060.84	2145.79	22.97	432.08	106.08	214.58	2.3	43.21
人工单价		小计						106.08	214.58	2.3	43.21
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								366.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.4028	3.85	1.55		
	页岩砖 240*115*53					千块	0.531	350	185.85		
	其他材料费							-	27.18	-	
	材料费小计							-	214.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 6 页 共 23 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	8.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.24		205.68	47.22	356.42		20.57
人工单价		小计						47.22	356.42		20.57
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								424.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.395	3.85	1.52		
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5		
	其他材料费							-	1.4	-	
	材料费小计							-	356.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 7 页 共 23 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	4.05	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2749.69	0.93	668.17	15.33	27.5	0.01	6.68	
人工单价		小计						15.33	27.5	0.01	6.68	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								49.52				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水					m3		3.85				
	板方材					m3	0.0072	2100	15.12			
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0018	5.95	0.01			
	其他材料费							-	3.16	-		
	材料费小计							-	27.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 8 页 共 23 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位	m3	工程量	19.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-8 H80210557 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	323.64	3851.99	0.68	141.2	32.36	385.2	0.07	14.12
人工单价		小计						32.36	385.2	0.07	14.12
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								431.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.152	3.85	0.59		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	385.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 9 页 共 23 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	34.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-195 H80010116 80010716	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑 换为【砌筑水泥砂浆 M10】	100m2	0.01	2002.16	1944.7	1.85	872.73	20.02	19.45	0.02	8.73
人工单价		小计						20.02	19.45	0.02	8.73
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3		3.85			
	板方材					m3	0.0021	2100	4.41		
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0018	5.95	0.01		
	木支撑					m3	0.0021	1800	3.78		
	其他材料费							-	2.22	-	
	材料费小计							-	19.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 10 页 共 23 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	1.93	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借 5-12 换	现浇混凝土 构造柱 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3724.42		670.94	153.98	372.44		67.1	
人工单价		小计						153.98	372.44		67.1	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								593.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.2105	3.85	0.81			
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0303	280	8.48			
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	370	362.49			
	其他材料费							-	0.66	-		
	材料费小计							-	372.44	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建				标段：排水工程				第 11 页 共 23 页			
项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	13.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2323.02	1.38	858.28	19.69	23.23	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	23.23	0.01	8.59
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0039	2100	8.19		
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16		
	木支撑					m3	0.0018	1800	3.24		
	其他材料费							-	2.69	-	
	材料费小计							-	23.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 12 页 共 23 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	2.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-19 换	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.03		491.4	112.74	377.8		49.14
人工单价		小计						112.74	377.8		49.14
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								539.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.264	3.85	1.02		
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7		
	其他材料费							-	3.09	-	
	材料费小计							-	377.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 13 页 共 23 页

项目编码		011702008001		项目 名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	21.42	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.37	0.23	1250.73	28.7	24.13		12.51	
人工单价		小计						28.7	24.13		12.51	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								65.34				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水					m3		3.85				
	板方材					m3	0.0062	2100	13.02			
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0018	5.95	0.01			
	木支撑					m3	0.0003	1800	0.54			
	其他材料费							-	1.38	-		
	材料费小计							-	24.1	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 14 页 共 23 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.484
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3705.56	21.55	423.02	970.11	3705.56	21.55	423.02
人工单价		小计						970.11	3705.56	21.55	423.02
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5120.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	5.64	5.95	33.56		
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.6	3672		
	材料费小计							-	3705.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 15 页 共 23 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.464	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	61.71	364.11	835.48	3686.46	61.71	364.11	
人工单价		小计						835.48	3686.46	61.71	364.11	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4947.73				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.144	3.85	0.55			
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	3.65	5.95	21.72			
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18					kg	1025	3.5	3587.5			
	其他材料费							-	76.68	-		
	材料费小计							-	3686.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 16 页 共 23 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.192
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3731.72	52.46	841.04	1929.89	3731.72	52.46	841.04
人工单价		小计						1929.89	3731.72	52.46	841.04
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6555.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	10.037	5.95	59.72		
	钢筋 HRB400 φ10					kg	1020	3.6	3672		
	材料费小计							-	3731.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建				标段：排水工程				第 17 页 共 23 页			
项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.048
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	52.12	1255.17	2880.18	3121.2	52.12	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	52.12	1255.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7308.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 φ6					t	1.02	3060	3121.2		
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建标段：排水工程第 18 页 共 23 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	87.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-922	防水砂浆 直池壁	100m2	0.01	2159.12	1511.17	20.39	577.79	21.59	15.11	0.2	5.78
人工单价		小计						21.59	15.11	0.2	5.78
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								42.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0434	3.85	0.17		
	防水剂					kg	0.3483	7.7	2.68		
	其他材料费							-	12.25	-	
	材料费小计							-	15.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 19 页 共 23 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	56.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 12-22 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	168.46	309.42	4.45	49.56	1.68	3.09	0.04	0.49
借 12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】	100m2	0.01	2885.54	700.07	90.47	851.49	28.86	7	0.9	8.51
人工单价		小计						30.54	10.09	0.94	9
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水					m3	0.0149	3.85	0.06		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0232	300	6.96		
	防水剂					kg	0.3483	7.7	2.68		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	10.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 20 页 共 23 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径 100mm 以内	个	1	120.62	49.18	24.14	38.22	120.62	49.18	24.14	38.22
借 10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径 100mm 以内	个	1	69.48	9.47		21.59	69.48	9.47		21.59
人工单价		小计						190.1	58.65	24.14	59.81
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						26.26			
清单项目综合单价								358.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ 10~15					kg	5.673	3.39	19.23		
	焊接钢管 综合					kg	0.424	61.93	26.26		
	其他材料费							-	39.42	-	
	材料费小计							-	84.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 21 页 共 23 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 10-11-72	刚性防水套管制作 介 质管道公称直径 125mm 以内	个	1	149.28	56.99	28.53	47.36	149.28	56.99	28.53	47.36
借 10-11-84	刚性防水套管安装 介 质管道公称直径 125mm 以内	个	1	79.29	9.74		24.51	79.29	9.74		24.51
人工单价		小计						228.57	66.73	28.53	71.87
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						32.82			
清单项目综合单价								428.52			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	刚性 A 型防水套管 D140 D140					m	0.424	77.41	32.82		
	其他材料费							-	66.73	-	
	材料费小计							-	99.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 22 页 共 23 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	23.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm 以内	10m	0.1	225.89	5.74	0.03	69.78	22.59	0.57		6.98
人工单价		小计						22.59	0.57		6.98
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						11.23			
清单项目综合单价								41.37			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0054	3.85	0.02		
	塑料排水管 公称外径 75mm 以内					m	0.98	8.92	8.74		
	U-PVC 管件 DN75 公称外径 75mm 以内					个	0.885	2.81	2.49		
	其他材料费							-	0.55	-	
	材料费小计							-	11.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：人工湿地土建				标段：排水工程				第 23 页 共 23 页			
项目编码		040601025001		项目名称		滤料铺设		计量单位	m3	工程量	26.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-168	滤料铺设 卵石	10m3	0.1	1603.16	843.45	234.03	537.25	160.32	84.35	23.4	53.73
人工单价		小计						160.32	84.35	23.4	53.73
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.397	3.85	1.53		
	砾石 5					m3	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	1.22	-	
	材料费小计							-	84.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：人工湿地土建

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 人工湿地土建

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400 以内 Φ 10 以内	kg	1513.68	3.6	5449.25
2	01010210@1	钢筋	HRB400 Φ 10	kg	195.84	3.6	705.02
3	01010211	钢筋	HRB400 以内 Φ 12~ Φ 18	kg	475.6	3.5	1664.6
4	01030727	镀锌铁丝	Φ 0.7	kg	12.098554	5.95	71.99
5	01090101@1	圆钢	Φ 6	t	0.04896	3060	149.82
6	01290217	热轧厚钢板	δ 10~15	kg	11.346	3.39	38.46
7	04050143@1	砾石	5	m ³	27.2748	80	2181.98
8	04130125	页岩砖	240*115*53	千 块	4.9383	350	1728.41
9	05030105	板方材		m ³	0.287362	2100	603.46
10	13350111@1	防水剂		kg	50.276509	7.7	387.13
11	34110117	水		m ³	26.601009	3.85	102.41
12	35010101	复合模板		m ²	18.247163	37.12	677.33
13	35030163	木支撑		m ³	0.103091	1800	185.56
14	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	8.5951	350	3008.29
15	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	4.486521	370	1660.01
16	80210561	预拌混凝土	C30	m ³	19.6142	380	7453.4
17	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m ³	0.058479	280	16.37
18	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m ³	1.3166	300	394.98
19	17010166-1	焊接钢管	综合	kg	0.848	61.93	52.52
20	17250299@1	塑料排水管	公称外径 75mm 以 内	m	23.1476	8.92	206.48

污水工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价


招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：污水工程


投 标 总 价 (小写): 654,041.13
(大写): 陆拾伍万肆仟零肆拾壹元壹角叁分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 08 月 11 日

总 说 明

工程名称：污水工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	567373.62	90000.00
1.1	污水工程	405679.38	
1.2	检查井	147310.5	90000.00
1.3	50m3 化粪池	14383.74	
2	措施项目	20162.33	
2.1	其中：安全文明施工费	14023.66	
2.2	其他措施费（费率类）	4638.67	
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	12501.78	—
4.1	定额规费	12501.78	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	600037.73	
6	增值税	54003.4	—
7	含税工程造价合计	654041.13	
投标报价合计=1+2+3+4+6		654,041.13	90000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 污水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		污水工程					405679.38	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	2122.43	5.56	11800.71	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	1192.81	19.24	22949.66	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	659.69	199.6	131674.12	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	750.7	7.02	5269.91	
5	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层	m3	118.47	234.59	27791.88	
6	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2. 规格:Φ500 3. 接口方式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	483	236.42	114190.86	
7	040501001002	混凝土管	1. 管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2. 规格:Φ300 3. 接口方式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试	m	649	141.76	92002.24	

1	040504008001	砖砌化粪池	1. 土方开挖及回填 2. 砖砌化粪池具体做法详见02S701-Z11-50F 3. 包含混凝土浇筑，支模及运输 4. 包含钢筋制作与安装 5. 包含砖砌池体	座	1	14383.74	14383.74	
		分部小计					14383.74	
		措施项目					1500	
1	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	1500	1500	
本页小计							163194.24	90000
合 计							568873.62	90000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 12 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2122. 43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、 二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 2 页 共 12 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1192. 81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0. 01	1420		145. 61	357. 95	14. 2		1. 46	3. 58
人工单价		小计						14. 2		1. 46	3. 58
普工 87. 1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19. 24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 3 页 共 12 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	659.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1427.94	21.18	110.07	43.68	142.79	2.12	11.01
人工单价		小计						43.68	142.79	2.12	11.01
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								199.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.85	0.3		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	110	141.79		
	其他材料费							-	0.7	-	
	材料费小计							-	142.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程标段：排水工程第 4 页 共 12 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		750.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53					6.73	0.29		
人工单价		小计										6.73	0.29		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 5 页 共 12 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	118.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1407.34	18.28	203.32	71.7	140.73	1.83	20.33
人工单价		小计						71.7	140.73	1.83	20.33
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.59			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂					m3	1.264	110	139.04		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	140.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 6 页 共 12 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		483	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-819	管道闭水试验 管径 600mm 以内	100m	0.01	501.69	229.89	0.7	119.19	5.02	2.3	0.01	1.19				
5-1-88 换	承插式混凝土管 人机 配合下管 管径 500mm 以内	100m	0.01	1625.33	28.5	316.36	418.61	16.25	0.29	3.16	4.19				
人工单价		小计						21.27	2.59	3.17	5.38				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						204.02							
清单项目综合单价								236.42							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.3416	3.85	1.32						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	350	0.6						
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	446.9	0.04						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0007	260	0.18						
	遇水膨胀橡胶密封圈					个	0.0095	30	0.29						
	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 500*2100*50					m	1.01	202	204.02						

	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	206.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 7 页 共 12 页

项目编码		040501001002		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	649
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 300mm 以内 换为【遇水膨胀橡胶密封圈】	100m	0.01	945.31	30.4	174.19	242.5	9.45	0.3	1.74	2.42
5-1-818	管道闭水试验 管径 400mm 以内	100m	0.01	304.93	105.68	0.46	72.58	3.05	1.06		0.73
人工单价		小计						12.5	1.36	1.74	3.15
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						123			
清单项目综合单价								141.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1429	3.85	0.55		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	350	0.25		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	446.9	0.04		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	260	0.1		
	预制承插口钢筋砼排水管 II级 300*2100*30	m	1.025	120	123		
	其他材料费			-	0.43	-	
	材料费小计			-	124.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 8 页 共 12 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-382 换	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌 混凝土 C40】	10m3	0.024	2746.63	4337.03		727.51	65.92	104.09		17.46

5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土	10m3	0.01	1526.26	3590.38		404.18	15.26	35.9		4.04
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10 套	0.1	806.74	164.15	2.81	214.04	80.67	16.42	0.28	21.41
5-1-641 换	预制 井室盖板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.018	2784.33	3960.41		741.94	50.12	71.29		13.35
补子目 1	Φ1000 C30 预制装配式钢筋混凝土检查井	座	1		1800				1800		
人工单价		小计						211.97	2027.7	0.28	56.26
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						650			
清单项目综合单价							2946.21				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.4914	3.85	1.89		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0284	260	7.38		
	Φ1000 C30 预制装配式钢筋混凝土检查井					座	1			1800	1800
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	350	35.35		
	预拌混凝土 C40					m3	0.2424	420	101.81		
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型					套	1	650	650		
	其他材料费							-	81.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 9 页 共 12 页

	材料费小计			-	877.69	-	1800

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 10 页 共 12 页

项目编码		040504008001		项目名称		砖砌化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.1101	1772.84	653.67	90.47	529.81	195.19	71.97	9.96	58.34
借 5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0533	2870.06	2413.98	0.23	1250.73	152.97	128.67	0.01	66.67
借 5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.261	1127.36	3778.03		491.4	294.24	986.07		128.26
借 5-61 H80210557 80210559	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.042	928.38	3942.89		404.67	38.99	165.6		16.99
6-1-83 H80210557 80210559	现浇混凝土池盖 无梁 盖 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.041	1062.81	3918.01		322.71	43.58	160.64		13.23
9-1-13	带肋钢筋直径 12mm	t	0.84	1670.42	3548.07	42.24	836.68	1403.15	2980.38	35.48	702.81
6-1-48 H80210321 80210559	现浇钢筋混凝土半地下式池底 平池底厚度 50cm 以外 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.253	1013.72	3811.07		307.8	256.47	964.2		77.87

3-3-2 H80210557 80210553	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.142	586.33	3442.08		228.78	83.26	488.78		32.49
6-3-5 换	水处理工程 现浇混凝土模板工程 平池底木模 换为【防水混凝土 C25 抗渗等级 P6】	100m2	0.0038	6087.03	2255.81	184.61	2532.57	23.13	8.57	0.7	9.62
6-1-121	砖砌直池壁(厚度) 一砖	10m3	0.917	2075.73	2486.33	21.8	634.74	1903.44	2279.96	19.99	582.06
人工单价		小计						4394.42	8234.84	66.14	1688.34

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 11 页 共 12 页

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				14383.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	4.7221	3.85	18.18		
	砂子 中粗砂	m3	0.0002	110	0.02		
	标准砖 240*115*53	千块	4.8253	350	1688.86		
	钢筋 HRB400 φ 12	kg	861	3.4	2927.4		
	防水混凝土 C25 抗渗等级 P6	m3	0.0005	380	0.19		

	木模板方材	m3	0.0029	1800	5.22		
	预拌混凝土 C25	m3	6.0297	370	2230.99		
	预拌混凝土 C10	m3	1.4342	340	487.63		
	其他材料费			-	876.33	-	
	材料费小计			-	8234.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：排水工程

第 12 页 共 12 页

项目编码		041106001003		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称			定额	数量	单价				合价					

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目 2	大型机械设备进出场及 安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500		
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	φ1000 C30 预制装配式钢筋混凝土检查井	座	50		1800	90000					
合 计						90000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额± （元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称： 污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010131	钢筋	HRB400 Φ 12	kg	861	3.4	2927.4
2	02050651@1	遇水膨胀橡胶密封圈		个	4.5885	30	137.66
3	04030143	砂子	中粗砂	m3	850.340559	110	93537.46
4	04030147	砂子中砂		m3	149.74608	110	16472.07
5	04130103	标准砖	240*115*53	千块	6.095974	350	2133.59
6	34110117	水		m3	339.144231	3.85	1305.71
7	35010116	木模板方材		m3	0.002873	1800	5.17
8	80210321	防水混凝土	C25 抗渗等级 P6	m3	0.000521	380	0.2
9	BCCLF3@1	Φ 1000 C30 预制 装配式钢筋混凝土 土检查井		座	50	1800	90000
10	BCCLF9	大型机械设备进 出场及安拆		台·次	1	1500	1500
11	80210553	预拌混凝土	C10	m3	1.4342	340	487.63
12	80210555	预拌混凝土	C15	m3	5.05	350	1767.5
13	80210559	预拌混凝土	C25	m3	6.0297	370	2230.99
14	80210565	预拌混凝土	C40	m3	12.12	420	5090.4
15	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.10656	446.9	47.62
16	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.99174	260	517.85
17	17290115@1	预制承插口钢筋 砼排水管 II 级	300*2100*30	m	665.225	120	79827
18	17290115@4	预制承插口钢筋 砼排水管 II 级	500*2100*50	m	487.83	202	98541.66
19	36010139-1	铸铁井盖、井座 Φ 700 重型		套	50	650	32500

雨水工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：雨水工程

投 标 总 价 (小
写)：174,365.31
(大
写)：壹拾柒万肆仟叁佰陆拾伍元叁角壹分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：


胡江雪 胡江雪



(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	147004.07	
1.1	雨水工程	105308	
1.2	雨水井	41696.07	
2	措施项目	7767.14	
2.1	其中：安全文明施工费	5838.5	
2.2	其他措施费（费率类）	1928.64	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5196.96	—
4.1	定额规费	5196.96	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	159968.17	
6	增值税	14397.14	—
7	含税工程造价合计	174365.31	
投标报价合计=1+2+3+4+6		174,365.31	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		雨水工程					105308	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	560.45	5.56	3116.1	
2	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	315.56	19.24	6071.37	
3	040103001004	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂	m3	171.51	199.59	34231.68	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	197.56	7.02	1386.87	
5	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层	m3	31.63	234.59	7420.08	
6	040501001003	混凝土管	1. 管座材质: 预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2. 规格:Φ500 3. 接口方式: 胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	107	236.42	25296.94	

7	040501001004	混凝土管	1. 管座材质: 预制承插口钢筋砼排水管 II 级 2. 规格: Φ300 3. 接口方式: 胶圈接口 4. 管道检验及 试验要求: 闭水试验	m	196	141.76	27784.96	
		分部小计					105308	
		雨水井					41696.07	
1	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及 圈口材质、型号、规格: 80 厚 C20 预制成品篦子 2. 垫层、基础 材质及厚度: 100 厚 C15 素混凝土 3. 砌筑材料品种、规格: 240 砖墙 4. 砂浆强度等级及配合 比: M7.5 水泥砂浆	座	13	3207.39	41696.07	
本页小计							147004.07	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨水工程

标段: 排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					41696.07	
		措施项目						
本页小计								
合 计							147004.07	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 9 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	560.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 2 页 共 9 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	315.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 3 页 共 9 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	171.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1427.94	21.18	110.07	43.68	142.79	2.12	11.01
人工单价		小计						43.68	142.79	2.12	11.01
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								199.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.079	3.85	0.3		
	砂子 中粗砂					m3	1.289	110	141.79		
	其他材料费							-	0.7	-	
	材料费小计							-	142.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 4 页 共 9 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		197.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53					6.73	0.29		
人工单价		小计										6.73	0.29		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 5 页 共 9 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	31.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1407.34	18.28	203.32	71.7	140.73	1.83	20.33
人工单价		小计						71.7	140.73	1.83	20.33
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂					m3	1.264	110	139.04		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	140.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 6 页 共 9 页

项目编码		040501001003		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		107	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-819	管道闭水试验 管径 600mm 以内	100m	0.01	501.69	229.89	0.7	119.19	5.02	2.3	0.01	1.19				
5-1-88 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 500mm 以内	100m	0.01	1625.33	28.5	316.36	418.61	16.25	0.29	3.16	4.19				
人工单价		小计						21.27	2.59	3.17	5.38				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						204.02							
清单项目综合单价								236.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ3.5					kg	0.0068	5.18	0.04						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0017	350	0.6						
	焊接钢管 DN40					m	0.0003	13.08							
	橡胶管 综合					m	0.015	4.4	0.07						
	水					m3	0.3416	3.85	1.32						
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0001	446.9	0.04						

	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0007	260	0.18		
	预制承插口钢筋砼排水管 II 级 500*2100*50	m	1.01	202	204.02		
	其他材料费			-	0.34	-	
	材料费小计			-	206.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 7 页 共 9 页

项目编码		040501001004		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		196	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-86 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 300mm 以内 换为【遇水膨胀橡胶密封圈】	100m	0.01	945.31	30.4	174.19	242.5	9.45	0.3	1.74	2.42				
5-1-818	管道闭水试验 管径 400mm 以内	100m	0.01	304.93	105.68	0.46	72.58	3.05	1.06		0.73				
人工单价		小计						12.5	1.36	1.74	3.15				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						123							
清单项目综合单价								141.76							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ3.5	kg	0.0068	5.18	0.04		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0007	350	0.25		
	焊接钢管 DN40	m	0.0003	13.08			
	橡胶管 综合	m	0.015	4.4	0.07		
	水	m3	0.1429	3.85	0.55		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.0001	446.9	0.04		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0004	260	0.1		
	预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 300*2100*30	m	1.025	120	123		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	124.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 8 页 共 9 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位	座	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

5-3-512 + 5-3-513 * 10	砖砌雨水进水井 双平 算(1450*380) 井深 1m 实际井深(m):3.5 换为 【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M7.5】	座	1	1470.84	1092.96	9.38	393.07	1470.84	1092.96	9.38	393.07
5-4-14 换	市政管网工程 现浇混 凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.017	7377.1	2452.32	128.84	1873.2	125.41	41.69	2.19	31.85
人工单价		小计						1596.25	1134.65	11.57	424.92
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费						40			
清单项目综合单价								3207.39			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	标准砖 240*115*53				千块	2.06	350	721			
	水				m3	0.874	3.85	3.36			
	预拌水泥砂浆 1:2				m3	0.026	446.9	11.62			
	预拌混合砂浆 M7.5				m3	0.969	260	251.94			
	电				kW·h	0.171	0.7	0.12			
	煤焦沥青漆 L01-17				kg	0.796	18.29	14.56			
	预拌混凝土 C15				m3	0.223	350	78.05			
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5				m3	0.005	260	1.3			
	木模板方材				m3	0.0155	1800	27.9			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 9 页 共 9 页

	圆钉	kg	0.3366	7	2.36		
	脱模剂	kg	0.17	1.79	0.3		
	润滑油	kg	0.0187	10.5	0.2		
	排水沟盖板 80 厚 C20 预制, 选用成品	套	1	40	40		
	其他材料费			-	22.06	-	
	材料费小计			-	1174.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030753	镀锌铁丝	Φ 3.5	kg	2.0604	5.18	10.67
2	03010942	圆钉		kg	4.3758	7	30.63
3	04030143	砂子	中粗砂	m3	221.07639	110	24318.4
4	04030147	砂子中砂		m3	39.98032	110	4397.84
5	04130103	标准砖	240*115*53	千块	27.09963	350	9484.87
6	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	10.348	18.29	189.26
7	14070135	润滑油		kg	0.2431	10.5	2.55
8	14350309	脱模剂		kg	2.21	1.79	3.96
9	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.0909	13.08	1.19
10	17270165	橡胶管	综合	m	4.545	4.4	20
11	34110103	电		kW·h	2.223	0.7	1.56
12	34110117	水		m3	89.47089	3.85	344.46
13	35010116	木模板方材		m3	0.20111	1800	362
14	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.899	350	1014.65
15	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.36474	446.9	163
16	80010743	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M7.5	m3	0.065	260	16.9
17	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	12.74246	260	3313.04
18	17290115@1	预制承插口钢筋砼 排水管 II 级	300*2100*30	m	200.9	120	24108
19	17290115@3	预制承插口钢筋砼 排水管 II 级	500*2100*50	m	108.07	202	21830.14
20	36010215@1	排水沟盖板 80 厚 C20 预制, 选用成品		套	13	40	520

村标工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：村标工程

投 标 总 价 (小写)：8,875.51

(大写)：捌仟捌佰柒拾伍元伍角壹分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪



(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：村标工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7298.55	458.56
1.1	村标	7298.55	458.56
2	措施项目	590.77	
2.1	其中：安全文明施工费	204.35	
2.2	其他措施费（费率类）	94.01	
2.3	单价措施费	292.41	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	253.35	—
4.1	定额规费	253.35	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8142.67	
6	增值税	732.84	—
7	含税工程造价合计	8875.51	
投标报价合计=1+2+3+4+6		8,875.51	458.56

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		村标					7298.55	
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	4.22	11.29	47.64	
2	040103001013	回填方	1. 密实度要求: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 素土	m3	2.93	11.44	33.52	
3	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种: 场内余土 2. 运距: 自行考虑	m3	0.85	8.9	7.57	
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度: 素土夯实, 夯实系数 ≥ 93%	m2	4.85	0.86	4.17	
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.28	424.21	118.78	
6	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5.0	m3	0.92	413.38	380.31	
7	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古青砖 2. 墙体类型: 370 墙双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M5.0	m3	2.2	437.94	963.47	

8	010401003005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：仿古青砖 2. 墙体类型：240 墙双面清水 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆 M5.0	m3	0.4	437.96	175.18	
9	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.41	539.68	221.27	
10	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 12mm	t	0.012	4948.34	59.38	
本页小计							2011.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10mm	t	0.005	6554	32.77	
12	011204003001	块料墙面	30 厚毛石板饰面 20 厚 1:3 水泥砂浆结合层	m2	4.16	143.5	596.96	84.86
13	010606005001	钢墙架	80*80*2 厚方 管外刷仿木纹 氟碳漆	t	0.125	14976.88	1872.11	

14	010901002001	型材屋面	2 厚不锈钢板 焊接造型 外刷深灰色氟 碳漆	m2	4.9	264.06	1293.89	
15	011508004002	金属字	1. 基层类型： 砖 2. 铸字材料品 种、颜色:100 高，10 厚黑色 金属字，焊接	个	20	50.44	1008.8	101
16	011508004003	金属字	1. 基层类型： 砖 2. 铸字材料品 种、颜色:10 厚白色金属 字，焊接 500*500*5 厚 锈钢板	个	3	160.91	482.73	272.7
		分部小计					7298.55	
		措施项目					292.41	
1	011702001005	基础	1. 基础类型： 垫层	m2	0.85	49.54	42.11	
2	011702008003	圈梁	圈梁模板	m2	2.49	65.34	162.7	
3	01B001	混凝土泵送	1. 混凝土泵送	m3	0.7	9.08	6.36	
4	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式： 里脚手架	m2	12	6.77	81.24	
本页小计							5579.67	458.56
合 计							7590.96	458.56

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：村标工程标段：其他第 1 页 共 20 页

项目编码		040101002011		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	4.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.59	15.69	7.26		2.46	1.57
人工单价		小计						7.26		2.46	1.57
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程标段：其他第 2 页 共 20 页

项目编码		040103001013		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	2.93
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借 1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.34	15.33	7.48		2.43	1.54	
人工单价		小计						7.48		2.43	1.54	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								11.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程标段：其他第 3 页 共 20 页

项目编码		040103002011		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	0.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		16.49	1.26	0.45		1.65	0.13
借 1-65	自卸汽车运土方 运距 ≤1km	10m3	0.1	2.28		62.09	2.52	0.23		6.21	0.25
人工单价		小计						0.68		7.86	0.38
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程标段：其他第 4 页 共 20 页

项目编码		080101010001		项目名称		原土碾压、夯实		计量单位		m2		工程量		4.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.23	11.55	0.56			0.18		0.12		
人工单价		小计						0.56			0.18		0.12		
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								0.86							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）		暂估合价 （元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 5 页 共 20 页

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		0.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.24		205.68	47.22	356.42			20.57			
人工单价		小计						47.22	356.42			20.57			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								424.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5						
	其他材料费							-	2.92	-					
	材料费小计							-	356.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 6 页 共 20 页

项目编码		010401001003		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	0.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-1 换	砖基础 换为【预拌水泥砂浆】	10m3	0.1	1290.84	2373.52	56.26	413.22	129.08	237.35	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	237.35	5.63	41.33
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							413.38				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	350	184.17		
	其他材料费							-	53.18	-	
	材料费小计							-	237.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 7 页 共 20 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	2.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-10 换	混水砖墙 1 砖 换为 【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1470.37	2384.42	53.44	471.08	147.04	238.44	5.34	47.11
人工单价		小计						147.04	238.44	5.34	47.11
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								437.94			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	350	186.8		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2313	220	50.89		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	238.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 9 页 共 20 页

项目编码		010503004003		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		0.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.03		491.4	112.74	377.8			49.14			
人工单价		小计						112.74	377.8			49.14			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								539.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	4.1	-					
	材料费小计							-	377.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程				标段：其他				第 10 页 共 20 页			
项目编码		010515001020		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.012
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	61.71	364.11	835.48	3686.46	61.71	364.11
人工单价		小计						835.48	3686.46	61.71	364.11
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4948.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 以内 φ12					kg	1025	3.5	3587.5		
	低合金钢焊条 E43 系列					kg	5.4	14.2	76.68		
	其他材料费							-	22.27	-	
	材料费小计							-	3686.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程				标段：其他				第 11 页 共 20 页			
项目编码		010515001021		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.005
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3731.72	52.46	841.04	1929.89	3731.72	52.46	841.04
人工单价		小计						1929.89	3731.72	52.46	841.04
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6554			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3731.72	-	
	材料费小计							-	3731.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程标段：其他第 12 页 共 20 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		4.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 12-33 换	墙面块料面层 挂贴石材 换为【密封带 3*20】	100m2	0.01	7684.13	4234.06	182.01	2250.37	76.84	42.34	1.82	22.5				
人工单价		小计						76.84	42.34	1.82	22.5				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								143.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低合金钢焊条 E43 系列					kg	0.0158	14.2	0.22						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0397	280	11.12						
	30 厚毛石板饰面					m2	1.02			20	20.4				
	密封带 3*20					m	0.2678	0.9	0.24						
	其他材料费							-	10.37	-					
	材料费小计							-	21.97	-	20.4				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程				标段：其他				第 13 页 共 20 页			
项目编码		010606005001		项目名称		钢墙架		计量单位	t	工程量	0.125
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.0015	3872.55	3745.23		1011.84	5.89	5.69		1.53
借 6-27	金属结构制作 钢墙架	t	1	2164.6	4567.9	524.93	907.48	2164.6	4567.9	524.93	907.48
借 6-85 换	金属结构安装 钢墙架 (挡风架)	t	1	719.75	5515.92	250.37	312.61	719.75	5515.92	250.37	312.61
人工单价		小计						2890.24	10089.51	775.3	1221.62
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14976.88			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43 系列					kg	32.163	14.2	456.71		
	酚醛防锈漆 红丹					kg	0.0366	12.1	0.44		
	丙烯酸聚氨酯中间漆					kg	0.024	30	0.72		
	金属氟碳漆面漆					kg	0.0265	88.45	2.34		
	氟碳罩面清漆					kg	0.0091	89	0.81		
	板方材					m3	0.023	2100	48.3		
	其他材料费							-	9580.18	-	
	材料费小计							-	10089.51	-	

--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程标段：其他第 14 页 共 20 页

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面		计量单位	m2	工程量	4.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 6-84 换	金属结构安装 钢檩条 换为【铝拉铆钉 M5*40】	t	0.016	221.95	575.07	210.9	109.51	3.55	9.2	3.37	1.76
借 13-105	不锈钢板 天棚面层	100m2	0.01	2097.36	10740.56		686.52	20.97	107.41		6.87
借 6-24	金属结构制作 钢檩条 圆(方)钢管	t	0.016	610.99	5762.44	288.55	271.47	9.78	92.2	4.62	4.34
人工单价		小计						34.3	208.81	7.99	12.97
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								264.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低合金钢焊条 E43 系列					kg	0.6787	14.2	9.64		
	焊接钢管 综合					t	0.0164	4716.8	77.36		
	不锈钢板 2					t	0.0009	3390	3.05		
	铝拉铆钉 M5*40					百个	0.155	15	2.33		

	其他材料费			-	116.4	-	
	材料费小计			-	208.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 15 页 共 20 页

项目编码		011508004002		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 15-175	金属字 ≤0.2m2 块料面	10 个	0.1	348.59	76.19		79.55	34.86	7.62		7.96
人工单价		小计						34.86	7.62		7.96
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.44			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	100 高，10 厚黑色金属字，焊接 0.2m2 以内					个	1.01			5	5.05
	其他材料费							-	2.57	-	
	材料费小计							-	2.57	-	5.05

--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程标段：其他第 16 页 共 20 页

项目编码		011508004003		项目名称		金属字		计量单位		个	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借 15-178 换	金属字 ≤0.5m2 块料面	10 个	0.1	542.19	943.28		123.58	54.22	94.33		12.36	
人工单价		小计						54.22	94.33		12.36	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								160.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	10 厚白色金属字，焊接 500*500*5 厚锈钢板 0.5m2 以内					个	1.01			90	90.9	
	其他材料费							-	3.43	-		
	材料费小计							-	3.43	-	90.9	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程				标段：其他				第 17 页 共 20 页			
项目编码		011702001005		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	0.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2752.14	0.93	668.17	15.33	27.52	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	27.52	0.01	6.68
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0072	2100	15.12		
	其他材料费							-	12.36	-	
	材料费小计							-	27.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程				标段：其他				第 18 页 共 20 页			
项目编码		011702008003		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	2.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.98	0.23	1250.73	28.7	24.14		12.51
人工单价		小计						28.7	24.14		12.51
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.34			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0062	2100	13.02		
	其他材料费							-	11.09	-	
	材料费小计							-	24.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 19 页 共 20 页

项目编码		01B001		项目名称		混凝土泵送		计量单位		m3		工程量		0.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.14	70.75	3.88		1.61	7.08	0.39				
人工单价		小计							1.61	7.08	0.39				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.61	-					
	材料费小计							-	1.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：村标工程				标段：其他				第 20 页 共 20 页			
项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	37.72	64.15	163.03	4.11	0.38	0.64	1.63
人工单价		小计						4.11	0.38	0.64	1.63
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	0.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：村标工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010211@1	钢筋	HRB400 以内 ϕ 12	kg	12.3	3.5	43.05
2	01290283@1	不锈钢板	2	t	0.004234	3390	14.35
3	02130113	密封带	3*20	m	1.11384	0.9	1
4	03010123	铝拉铆钉	M5*40	百个	0.759696	15	11.4
5	03130921	低合金钢焊条	E43 系列	kg	7.476266	14.2	106.16
6	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	1.658244	350	580.39
7	04130141@1	仿古青砖	240*115*53	千块	0.21348	350	74.72
8	05030105	板方材		m3	0.0245	2100	51.45
9	08000100@1	30 厚毛石板饰面		m2	4.2432	20	84.86
10	12390125@1	100 高, 10 厚黑色金属字, 焊接	0.2m2 以内	个	20.2	5	101
11	12390127@1	10 厚白色金属字, 焊接 500*500*5 厚锈钢板	0.5m2 以内	个	3.03	90	272.7
12	13010189	氟碳罩面清漆		kg	0.001143	89	0.1
13	13030131	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	0.003005	30	0.09
14	13050151	酚醛防锈漆	红丹	kg	0.004578	12.1	0.06
15	13090136	金属氟碳漆面漆		kg	0.003311	88.45	0.29
16	17010156	焊接钢管	综合	t	0.080438	4716.8	379.41
17	80210555@1	预拌混凝土	C15	m3	0.2828	350	98.98
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.4141	370	153.22
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	0.164986	280	46.2
20	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.60138	220	132.3

文化广场

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：文化广场

投 标 总 价 (小写)：90,969.88

(大写)：玖万零玖佰陆拾玖元捌角捌分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪



(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：文化广场

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	74500.16	1454.40
1.1	0.5m 高青砖花池	11523.29	
1.2	1.2m 安全防护墙	9050.69	
1.3	高砖木坐凳	4484.5	
1.4	600 高金属字	2120.56	1454.40
1.5	透水混凝土铺装	45492.38	
1.6	铺装红砖收边	1828.74	
1.7	健身器材		
2	措施项目	2406.33	
2.1	其中：安全文明施工费	1756.17	
2.2	其他措施费（费率类）	650.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	4800	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	4800	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1752.12	—
4.1	定额规费	1752.12	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	83458.61	
6	增值税	7511.27	—
7	含税工程造价合计	90969.88	
投标报价合计=1+2+3+4+6		90,969.88	1454.4

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		0.5m 高青砖花池					11523.29	
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	28.89	5.56	160.63	
2	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	12.33	19.24	237.23	
3	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	14.71	7.02	103.26	
4	050307010007	500 高花池	240*115*53 红砖竖砌 240*115*53 仿古青砖砖花 240*115*53 仿古青砖砌筑 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 150 厚 C15 混凝土垫层 素土夯实, 夯实系数≥93%	m	67	164.51	11022.17	
		分部小计					11523.29	
		1.2m 安全防护墙					9050.69	
1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	20.81	5.56	115.7	

2	040103001011	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	9.53	19.24	183.36	
3	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	9.85	7.02	69.15	
本页小计							11891.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	050307010008	1.2m 安全防护墙	240*115*53 红砖竖砖压顶 240*115*53 红砖双层砖花 240*115*53 仿古青砖砌筑 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 150 厚 c15 混凝土垫层 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 含脚手架	m	36	241.18	8682.48	
		分部小计					9050.69	
		高砖木坐凳					4484.5	
1	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	17.05	5.56	94.8	
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	4.97	19.24	95.62	

3	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	11.33	7.03	79.65	
4	020202006001	高砖木坐凳	外包 50*100 防腐木板 50*50 防腐木龙骨@500 240*115*53 仿古青砖砌筑双面清水墙 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 150 厚 C25 混凝土垫层 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m	27	156.09	4214.43	
		分部小计					4484.5	
		600 高金属字					2120.56	
1	011508004001	金属字	600 高 100 厚金属字 $\phi 10$ 膨胀螺丝固定	个	8	265.07	2120.56	1454.4
		分部小计					2120.56	
		透水混凝土铺装					45492.38	
本页小计							15287.54	1454.4

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	040203007022	水泥混凝土	5cm 蓝灰色透水混凝土面层 100 厚 C25 混凝土 150 厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m2	382	119.09	45492.38	

		分部小计					45492.38	
		铺装红砖收边					1828.74	
1	040204002001	人行道块料铺设	240*115*53 红砖收边 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 100 厚 C25 混凝土垫层 150 厚级配碎石垫层 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$	m ²	11.2	163.28	1828.74	
		分部小计					1828.74	
		健身器材						
		分部小计						
		措施项目						
本页小计							47321.12	
合 计							74500.16	1454.4

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 18 页

项目编码		040101002008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	28.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 2 页 共 18 页

项目编码		040103001010		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	12. 33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0. 01	1420		145. 61	357. 95	14. 2		1. 46	3. 58
人工单价		小计						14. 2		1. 46	3. 58
普工 87. 1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19. 24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 3 页 共 18 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	14.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 4 页 共 18 页

项目编码		050307010007		项目名称		500 高花池		计量单位	m	工程量	67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98		18.23	11.55	0.04		0.01	
借 4-4	仿古青砖砖花	10m3	0.0043	1805.84	2523.2	54.38	579	7.77	10.85	0.23	2.49
借 4-4	仿古青砖砌筑	10m3	0.003	1805.84	2523.2	54.38	579	5.42	7.57	0.16	1.73
2-4-63	砌筑树池 单层 立砖	100m	0.01	523.44	306.26	0.94	254.63	5.23	3.06	0.01	2.55
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.015	472.17	3564.24		205.68	7.08	53.46		3.08
借 4-1 换	砖基础 换为【标准砖 240*115*53】 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.013	1290.84	2373.52	56.26	413.22	16.78	30.86	0.73	5.37
人工单价		小计						42.32	105.8	1.14	15.22
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								164.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.1515	350	53.03		
	标准砖 240*115*53					千块	0.0684	350	23.94		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5					m3	0.001	220	0.22		

	红砖 240*115*53	千块	0.008	350	2.8		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0229	350	8.02		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.016	350	5.6		
	其他材料费			-	12.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 5 页 共 18 页

	材料费小计			-	105.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场				标段：文化广场				第 6 页 共 18 页			
项目编码		040101002009		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	20.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 7 页 共 18 页

项目编码		040103001011		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		9.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 8 页 共 18 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		9.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53				6.73		0.29		
人工单价		小计									6.73		0.29		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								7.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场				标段：文化广场				第 9 页 共 18 页			
项目编码		050307010008		项目名称		1.2m 安全防护墙		计量单位	m	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98		18.23	11.55	0.04		0.01	
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.015	472.17	3564.24		205.68	7.08	53.46		3.08
借 4-4	仿古青砖砌筑	10m3	0.006	1805.84	2523.2	54.38	579	10.84	15.14	0.33	3.48
借 4-1 换	砖基础 换为【预拌砌 筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.021	1290.84	2373.52	56.26	413.22	27.11	49.84	1.18	8.68
借 4-4 换	红砖双层砖花	10m3	0.0064	1805.84	2523.2	54.38	579	11.56	16.15	0.35	3.71
借 4-32 换	零星砌体 普通砖 换 为【红砖 240*115*53】	10m3	0.005	2457.07	2533.9	50.16	788.69	12.29	12.67	0.25	3.94
人工单价		小计						68.92	147.26	2.12	22.89
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元 /工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								241.18			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.1515	350	53.03		
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.032	350	11.2		
	红砖 240*115*53					千块	0.0617	350	21.6		
	其他材料费							-	61.43	-	

	材料费小计			-	147.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 10 页 共 18 页

项目编码		040101002010		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	17.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场				标段：文化广场				第 11 页 共 18 页							
项目编码		040103001012		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		4.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.24							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 12 页 共 18 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	11.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 13 页 共 18 页

项目编码		020202006001		项目名称		高砖木坐凳		计量单位	m	工程量	27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0007	55.98		18.23	11.55	0.04		0.01	
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.015	472.17	3564.24		205.68	7.08	53.46		3.08
借 4-1 换	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.011	1290.84	2373.52	56.26	413.22	14.2	26.11	0.62	4.54
借 11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成品安装	100m2	0.001	3321.29	26520.41	177.78	756.35	3.32	26.52	0.18	0.75
借 13-18 换	方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 换为【板方材】	100m2	0.001	1116.44	2128.27		365.47	1.12	2.13		0.37
借 4-4 换	双面清水砖墙 1 砖	10m3	0.0025	1860.02	2523.2	54.38	579	4.65	6.31	0.14	1.45
人工单价		小计						30.41	114.53	0.95	10.19
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	350	53.03		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0133	350	4.66		
	泡沫防潮纸	m2	0.11	95	10.45		
	板方材	m3	0.001	2100	2.1		
	50*100 防腐木板 50 厚	m2	0.105	120	12.6		
	其他材料费			-	31.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 14 页 共 18 页

	材料费小计			-	114.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 15 页 共 18 页

项目编码		011508004001		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 15-178 换	金属字 ≤0.5m2 块料 面 换为【膨胀螺栓 M10*80】	10 个	0.1	542.19	1984.89		123.58	54.22	198.49		12.36
人工单价		小计						54.22	198.49		12.36
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								265.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	600 高 100 厚金属字 Φ 10 膨胀螺丝固定 0.5m2 以内					个	1.01			180	181.8
	其他材料费							-	16.69	-	
	材料费小计							-	16.69	-	181.8

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 16 页 共 18 页

项目编码		040203007022		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	382
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	812.09		250.08	1.22	1.87		0.57
2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒 式 机械摊铺 厚度 5cm 换为【预拌透水水泥混 凝土蓝色】	100m2	0.01	213.06	2049.13	407.71	139.09	2.13	20.49	4.08	1.39
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 15cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.0067	1582.56	5774.92		747.93	10.6	38.69		5.01
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77	3.71	20.12	2.71	2.29

综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 18 页 共 18 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	11.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-18 换	人行道块料铺设 普通 型砖 水泥砂浆 换为 【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1137.23	3614.42	17.58	558.67	11.37	36.14	0.18	5.59
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 10cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	5774.92		747.93	15.83	57.75		7.48
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77	3.71	20.12	2.71	2.29
人工单价		小计						30.99	114.01	2.9	15.38
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.28			
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	370	56.61		
	级配碎石 综合					m3	0.1989	100	19.89		

细	240*115*53 红砖收边	千块	0.086	350	30.1		
	其他材料费			-	7.41	-	
	材料费小计			-	114.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	4800		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	4800		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		4800		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	600 高 100 厚金属字 Φ10 膨胀螺丝固定 0.5m2 以内	个	8.08		180	1454.4					
合 计						1454.4					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额± （元）	备 注
1	健身器材	6套，一套800元	4800			
合 计			4800.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02090101@1	涤纶针刺土工布	200g/m ²	m2	439.3	0.26	114.22
2	04050173@1	级配碎石	综合	m3	78.20748	100	7820.75
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	4.583202	350	1604.12
4	04130109	红砖 240*115*53		千块	2.222165	350	777.76
5	04130125@1	红砖	240*115*53	千块	0.53332	350	186.66
6	04130141@1	仿古青砖	240*115*53	千块	2.690382	350	941.63
7	04130141@2	仿古青砖	240*115*53	千块	1.072737	350	375.46
8	04130141@3	仿古青砖	240*115*53	千块	0.360248	350	126.09
9	05030105	板方材		m3	0.02673	2100	56.13
10	07130101@1	50*100 防腐木板	50 厚	m2	2.835	120	340.2
11	12390127@2	600 高 100 厚金属字 Φ10 膨胀螺丝固定	0.5m2 以内	个	8.08	180	1454.4
12	13310168	PG 道路封缝胶		kg	40.76704	17.19	700.79
13	14310214	氟碳保护剂		kg	0.005654	12.5	0.07
14	34050133	泡沫防潮纸		m2	2.97	95	282.15
15	34090188	泡沫条	Φ8	m	0.8786	1.25	1.1
16	36050211@1	240*115*53 红砖收边		千块	0.9632	350	337.12
17	补 FM061	预拌透水水泥混凝土	蓝色	m3	19.514126	380	7415.37
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3	19.695	350	6893.25
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	40.87242	370	15122.8
20	80010741@1	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M5	m3	0.067	220	14.74

单项工程投标报价汇总表

工程名称：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

公厕

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称： 公厕

投 标 总 价 (小写)： 52,747.23

(大写)： 伍万贰仟柒佰肆拾柒元贰角叁分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人： 胡江雪 胡江雪



(签字或盖章)

编 制 人： 王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	39830.79	1100.00
1.1	土建	30599.11	1000.00
1.2	给排水	6436.55	
1.3	强电	2795.13	100.00
2	措施项目	7126.32	
2.1	其中：安全文明施工费	1077.03	
2.2	其他措施费（费率类）	477.76	
2.3	单价措施费	5571.53	
3	其他项目	147.2	—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价	147.2	—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1287.64	—
4.1	定额规费	1287.64	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	48391.95	
6	增值税	4355.28	—
7	含税工程造价合计	52747.23	
投标报价合计=1+2+3+4+6		52,747.23	1100

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土建					30599.11	
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工作内容:±30cm 以内挖填找平	m2	24.84	1.58	39.25	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	28.04	11.29	316.57	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	16.49	19.24	317.27	
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	9.08	8.92	80.99	
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M10	m3	2.92	466.31	1361.63	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砖 2. 墙体类型:240 墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5 混合砂浆砌筑	m3	11.26	447.18	5035.25	
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 红砖 2. 墙体类型:240 墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5 混合砂浆砌筑	m3	1.25	447.19	558.99	

8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.27	424.21	962.96	
9	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.38	437.17	2351.97	
10	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.78	592.91	1055.38	
本页小计							12080.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.53	539.68	825.71	
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.11	658.09	72.39	
13	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.45	568.73	255.93	
14	010507001001	散水	1. 12YJ9-1 第 95 页-5	m2	9.55	113.03	1079.44	
15	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.014	5419.28	75.87	
16	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直 径 ≤10mm	t	0.038	5120.01	194.56	

17	010515001016	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:现 浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直 径 ≤18mm	t	0.327	4947.75	1617.91	
18	010515001017	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.015	7308.66	109.63	
19	010515001018	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍 筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.127	6555.12	832.5	
20	010515001019	现浇构件 钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌 体内加固钢筋	t	0.048	7308.75	350.82	
21	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: 栗色实木门	樘	2	985.79	1971.58	
22	010807001001	金属(塑 钢、断桥) 窗	1. 框、扇材质:塑钢中 空玻璃窗(5+9A+5)	m2	3.24	389.08	1260.62	
本页小计							8646.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单 价	合 价	其中 暂估价
23	011001001001	保温隔热 屋面	145*140*10 厚老瓦 30 厚水泥砂浆贴瓦 钢筋网片 ² 4@200 20 厚水泥砂浆保护层, 丙纶一道 白乳胶漆粘丙纶一道 20*90 木望板 50*50 直椽,间隔 300 布置	m2	35.08	52.79	1851.87	
24	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规 格、颜色:成品卫浴隔 断	m2	12.38	184.35	2282.25	
25	010701001001	木屋架	1. 材料品种、规格:防 腐木	m3	1.06	4396.19	4659.96	

4	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接	个	1	127.97	127.97	
5	031003013001	水表	1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接	个	1	140.24	140.24	
6	040504001001	砌筑井	水表井(规格:0.6 长*0.4 宽*1 米深)做法参见 05S502—43 页盖板采用 500*700 球墨铸铁盖板	座	1	3644.76	3644.76	
		排水					2213.39	
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U 管 De160 3. 连接形式:橡胶密封圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5. 其他:含管卡安装	m	1.5	112.36	168.54	
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U 管 De110 3. 连接形式:橡胶密封圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5. 其他:含管卡安装	m	11.27	74.54	840.07	
本页小计							4949.8	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕

标段:综合环境治理工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De75	m	2.55	58.24	148.51	

			4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装					
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De50	m	0.61	37.21	22.7	
5	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成品安装	组	4	215.6	862.4	
6	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:成品安装	组	1	171.17	171.17	
		分部小计					6436.55	
		强电					2795.13	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 1AL1 2. 型号:半周长 0.5m 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:底距地 1.6 米	台	1	361.33	361.33	100
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	4	17.61	70.44	
3	030404035001	插座	1. 名称:安全防护型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	个	2	21	42	
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:20W 3. 类型:吸顶安装	套	4	109.54	438.16	
本页小计							2116.71	100

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座底盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装	个	6	22. 76	136. 56	
6	030411006002	接线盒	1. 名称:接线底盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装	个	4	9. 12	36. 48	
7	030411001001	配管	1. 材质:PVC 管 2. 规格:De20 3. 配置形式:暗配	m	32. 74	10. 66	349. 01	
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2. 5mm2 5. 材质:铜芯	m	34. 88	4. 15	144. 75	
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯	m	53. 11	12. 72	675. 56	
10	030404036001	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2. 5mm2 以内	个	2	3. 66	7. 32	
11	030404036002	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm2 以内	个	6	4. 17	25. 02	
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:KV-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 含电缆头	m	10	29. 11	291. 1	
13	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:dn40 4. 敷设方式:埋地	m	7. 1	30. 62	217. 4	

		分部小计					2795.13	
		措施项目					5571.53	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构	m2	24.84	40.25	999.81	
本页小计							2883.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:进出场费 履带式 挖掘机 1m3 以内	台·次	1	1500	1500	
3	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层	m2	4.68	49.54	231.85	
4	011702001004	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	14.52	58.53	849.86	
5	011702003002	构造柱	构造柱模板	m2	11.95	51.52	615.66	
6	011702008002	圈梁	圈梁模板	m2	12.5	65.35	816.88	
7	011702025001	其他现浇构件	压顶模板	m2	0.89	59.54	52.99	
8	011702009001	过梁	过梁模板	m2	5.2	83.69	435.19	
9	01B001	混凝土泵送	1. 混凝土泵送	m3	7.64	9.07	69.29	
本页小计							4571.72	
合 计							45402.32	1100

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 60 页

项目编码		010101001002		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	24.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		144.4	7.04	0.07		1.44	0.07
人工单价		小计						0.07		1.44	0.07
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 60 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	28.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.59	15.69	7.26		2.46	1.57
人工单价		小计						7.26		2.46	1.57
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 60 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	16.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 60 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	9.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		16.49	1.26	0.45		1.65	0.13
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		62.09	2.52	0.23		6.21	0.25
人工单价		小计						0.68		7.86	0.38
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 60 页

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	2.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2902.74	56.26	413.22	129.08	290.27	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	290.27	5.63	41.33
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								466.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	290.27	-	
	材料费小计							-	290.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 60 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		11.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10	混水砖墙 1 砖 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.1	1470.37	2476.94	53.44	471.08	147.04	247.69	5.34	47.11				
人工单价		小计						147.04	247.69	5.34	47.11				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								447.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	350	186.8						
	干混砌筑砂浆 DM M7.5					m3	0.2313	260	60.14						
	其他材料费							-	0.76	-					
	材料费小计							-	247.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 60 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3	工程量	1.25
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1 砖 换为 【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2476.94	53.44	471.08	147.04	247.69	5.34	47.11	
人工单价		小计						147.04	247.69	5.34	47.11	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							447.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	干混砌筑砂浆 DM M7.5					m3	0.2313	260	60.14			
	其他材料费							-	187.56	-		
	材料费小计							-	247.7	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 60 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	2.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.24		205.68	47.22	356.42		20.57
人工单价		小计						47.22	356.42		20.57
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								424.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C15				m3	1.01	350	353.5			
	其他材料费						-	2.92	-		
	材料费小计						-	356.42	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 60 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	5.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	435.79	3745.78		190.11	43.58	374.58		19.01
人工单价		小计						43.58	374.58		19.01
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								437.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7		
	其他材料费							-	0.88	-	
	材料费小计							-	374.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 60 页

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		1.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	3718.36		670.94	153.98	371.84				67.1		
人工单价		小计						153.98	371.84				67.1		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								592.91							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	370	362.49						
	其他材料费							-	9.35	-					
	材料费小计							-	371.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 60 页

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		1.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.03		491.4	112.74	377.8				49.14		
人工单价		小计						112.74	377.8				49.14		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								539.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费							-	4.1	-					
	材料费小计							-	377.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 60 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3	工程量	0.11
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3792.33		846.05	194.18	379.23		84.6	
人工单价		小计						194.18	379.23		84.6	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							658.09					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	预拌混凝土 C25				m3	1.01	370	373.7				
	其他材料费						-	5.53	-			
	材料费小计						-	379.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 60 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3	工程量	0.45
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	3825.26		565.33	129.67	382.53			56.54
人工单价		小计						129.67	382.53			56.54
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							568.73					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	预拌混凝土 C25				m3	1.01	370	373.7				
	其他材料费						-	8.83	-			
	材料费小计						-	382.52	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 14 页 共 60 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	9.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土 或硬基层上 20mm	100m2	0.0005	1482.1	585.06	79.69	349.77	0.74	0.29	0.04	0.17
5-49	现浇混凝土 散水	10m2 水 平投影 面积	0.101	167.54	321.58	2.28	72.82	16.92	32.48	0.23	7.36
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	506.02	11.22	216.66	10.1	7.59	0.17	3.25
9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0113	799.63	1926.89	33.96	220.31	9.04	21.77	0.38	2.49
人工单价		小计						36.8	62.13	0.82	13.27
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.03			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	62.01	-	
	材料费小计							-	62.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 15 页 共 60 页

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.014	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3721.95	21.48	508.63	1166.9	3721.95	21.48	508.63				
人工单价		小计						1166.9	3721.95	21.48	508.63				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5419.28							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3721.95	-					
	材料费小计							-	3721.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 16 页 共 60 页

项目编码		010515001015		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.038	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3705.56	21.55	423.02	970.11	3705.56	21.55	423.02				
人工单价		小计						970.11	3705.56	21.55	423.02				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5120.01							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.6	3672						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3705.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 60 页

项目编码		010515001016		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t	工程量	0.327
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	61.71	364.11	835.48	3686.46	61.71	364.11	
人工单价		小计						835.48	3686.46	61.71	364.11	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4947.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18					kg	1025	3.5	3587.5			
	其他材料费							-	98.95	-		
	材料费小计							-	3686.45	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 18 页 共 60 页

项目编码		010515001017		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.015
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	52.12	1255.17	2880.18	3121.2	52.12	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	52.12	1255.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7308.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 19 页 共 60 页

项目编码		010515001018		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.127
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3731.72	52.46	841.04	1929.89	3731.72	52.46	841.04
人工单价		小计						1929.89	3731.72	52.46	841.04
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6555.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.6	3672		
	其他材料费							-	59.72	-	
	材料费小计							-	3731.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 20 页 共 60 页

项目编码		010515001019		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.048
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	52.12	1255.17	2880.18	3121.2	52.12	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	52.12	1255.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7308.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 21 页 共 60 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10 樘	0.1	469.75	9266.13		121.93	46.98	926.61		12.19
人工单价		小计						46.98	926.61		12.19
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								985.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	栗色实木门 0921					樘	1	900	900		
	其他材料费							-	26.61	-	
	材料费小计							-	926.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 22 页 共 60 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	3.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	36518.59		492.7	18.97	365.19		4.92
人工单价		小计						18.97	365.19		4.92
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.08			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑钢中空玻璃窗 (5+9A+5)					m2	0.9453	300	283.59		
	其他材料费							-	81.6	-	
	材料费小计							-	365.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 23 页 共 60 页

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面		计量单位	m2	工程量	35.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-3 换	块瓦屋面 普通黏土瓦混凝土板上浆贴 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	100m2	0.01	750.16	1645.8	59.13	217.49	7.5	16.46	0.59	2.17
7-26	屋面木基层 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 ≤1.0m	100m2	0.01	597.27	179.5		82.95	5.97	1.8		0.83
7-32 换	屋面木基层 封檐板、博风板 高度 ≤20cm 换为【屋面板】	100m	0.01	910.12	90.04		126.49	9.1	0.9		1.27
5-124	钢筋网片	t	0.001	1391.17	4120	154.6	606.46	1.38	4.08	0.15	0.6
人工单价		小计						23.95	23.24	0.74	4.87
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							52.79				
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	黏土平瓦 387mm*218mm					千块	0.0181	560.34	10.14		
	屋面板 20*90 木望板					m2	0.0063	130	0.82		
	其他材料费							-	12.24	-	

细	材料费小计			-	23.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕				标段：综合环境治理工程				第 24 页 共 60 页			
项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	12.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						105.52			
清单项目综合单价								184.35			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	成品隔断				m2	1.02	103.45	105.52			
	其他材料费						-	0.32	-		
	材料费小计						-	105.84	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 25 页 共 60 页

项目编码		010701001001		项目名称		木屋架		计量单位		m3		工程量		1.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1	圆木木屋架 跨度 ≤10m	10m3	0.1	10974.37	31463.14		1524.55	1097.44	3146.31				152.45		
人工单价		小计						1097.44	3146.31			152.45			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4396.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	原木				m3	1.05		1280	1344						
	板方材				m3	0.1692		2100	355.32						
	钢垫板 δ 2.5~5				kg	129.7746		7.5	973.31						
	其他材料费						-	473.68	-						
	材料费小计						-	3146.32	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 26 页 共 60 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 1	洗漱台	个	1		1000				1000		
4-27 换	清水砖方柱 普通砖 换为【标准砖 240*115*53】	10m3	0.0146	2101.27	2503.17	50.16	674.19	30.68	36.55	0.73	9.85
人工单价		小计						30.68	1036.55	0.73	9.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1077.81			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	洗漱台 成品牛槽 1300*450*220				个	1			1000	1000	
	标准砖 240*115*53				千块	0.081	350	28.35			
	其他材料费						-	8.17	-		
	材料费小计						-	36.52	-	1000	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 27 页 共 60 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm 以内	10m	0.1	163.83	1.94	0.12	50.68	16.38	0.19	0.01	5.07
人工单价		小计						16.38	0.19	0.01	5.07
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						7.19			
清单项目综合单价								28.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	塑料给水管 公称外径 32mm 以内				m	1.016	4.63	4.7			
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 32mm 以内				个	1.081	2.3	2.49			
	其他材料费						-	0.19	-		
	材料费小计						-	7.38	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 28 页 共 60 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	6.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm 以内	10m	0.1	151.74	1.66	0.12	46.94	15.17	0.17	0.01	4.7
人工单价		小计						15.17	0.17	0.01	4.7
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						5.21			
清单项目综合单价								25.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	塑料给水管 公称外径 25mm 以内				m	1.016	3.32	3.37			
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 25mm 以内				个	1.225	1.5	1.84			
	其他材料费						-	0.17	-		
	材料费小计						-	5.38	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 29 页 共 60 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-323	室内塑料给水管(热熔连 接) 公称外径 20mm 以内	10m	0.1	136.63	1.49	0.12	42.36	13.66	0.15	0.01	4.24
人工单价		小计						13.66	0.15	0.01	4.24
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						3.48			
清单项目综合单价								21.54			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	塑料给水管 公称外径 20mm 以内				m	1.016	2.21	2.25			
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 20mm 以内				个	1.52	0.81	1.23			
	其他材料费						-	0.15	-		
	材料费小计						-	3.63	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 30 页 共 60 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm 以内	个	1	18.85	7.37	1.54	5.82	18.85	7.37	1.54	5.82
人工单价		小计						18.85	7.37	1.54	5.82
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						94.39			
清单项目综合单价								127.97			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	截止阀 DN32				个	1.01	93.46	94.39			
	其他材料费						-	7.37	-		
	材料费小计						-	101.76	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 31 页 共 60 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 32mm 以内	个	1	34.99	4.01	0.43	10.81	34.99	4.01	0.43	10.81
人工单价		小计						34.99	4.01	0.43	10.81
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								140.24			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹水表 DN32					个	1	90	90		
	其他材料费							-	4.01	-	
	材料费小计							-	94.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 32 页 共 60 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-3-352	钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	1	935.66	2401.79	54.49	252.82	935.66	2401.79	54.49	252.82
人工单价		小计						935.66	2401.79	54.49	252.82
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3644.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C25					m3	3.468	370	1283.16		
	其他材料费							-	1118.63	-	
	材料费小计							-	2401.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 33 页 共 60 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	1.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-374	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径 160mm 以内	10m	0.1	336.48	1.43	11.52	105.09	33.65	0.14	1.15	10.51
借 10-11-18	成品管卡安装 公称直径 150mm 以内	个	1	3.2	2.23		0.84	3.2	2.23		0.84
人工单价		小计						36.85	2.37	1.15	11.35
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						60.63			
清单项目综合单价								112.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PVC-U 管 De160 dn160					m	0.95	32.7	31.07		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件					个	0.595	21	12.5		
	成品管卡 公称直径 150mm 以内					套	1.05	16.26	17.07		
	其他材料费							-	2.37	-	
	材料费小计							-	63.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 34 页 共 60 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm 以内	个	1	2.56	2.23		0.84	2.56	2.23		0.84
借 10-1-356 换	室内塑料给水管(粘接) 公称外径 110mm 以内 换为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	244.15	6.34	0.25	75.19	24.42	0.63	0.03	7.52
人工单价		小计						26.98	2.86	0.03	8.36
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						36.33			
清单项目综合单价								74.54			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	FL-15 胶黏剂					kg	0.01	17.86	0.18		
	PVC-U 管 De110 dn110					m	1.016	17.8	18.08		
	室内塑料给水管粘接管件					个	0.308	14.5	4.47		
	成品管卡 公称直径 100mm 以内					套	1.05	13.12	13.78		
	其他材料费							-	2.68	-	
	材料费小计							-	39.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 35 页 共 60 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	2.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-366 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm 以内 换 为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	225.89	6.01	0.03	69.78	22.59	0.6		6.98
借 10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm 以内	个	1	2.32	0.84		0.84	2.32	0.84		0.84
人工单价		小计						24.91	1.44		7.82
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.07			
清单项目综合单价								58.24			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FL-15 胶黏剂					kg	0.0149	17.86	0.27		
	塑料排水管 De75					m	0.98	11.25	11.03		
	室内塑料排水管粘接管件 De75					个	0.885	6.75	5.97		
	成品管卡 De75					套	1.05	6.73	7.07		
	其他材料费							-	1.17	-	
	材料费小计							-	25.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 36 页 共 60 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	0.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-1-365 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm 以内 换 为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	168.58	3.26	0.03	51.92	16.86	0.33		5.2
借 10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm 以内	个	1	2.09	0.82		0.84	2.09	0.82		0.84
人工单价		小计						18.95	1.15		6.04
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						11.11			
清单项目综合单价							37.21				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FL-15 胶黏剂					kg	0.0084	17.86	0.15		
	UPVC 塑料排水管 de 50mm					m	1.012	7.53	7.62		
	UPVC 塑料排水 90° 弯头(带检口) de50 mm					个	0.69	2.65	1.83		
	成品管卡 公称直径 50mm 以内					套	1.05	1.58	1.66		
	其他材料费							-	1	-	
	材料费小计							-	12.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 37 页 共 60 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10 套	0.1	655.48	237.54		202.29	65.55	23.75		20.23
人工单价		小计						65.55	23.75		20.23
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						106.05			
清单项目综合单价								215.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蹲式大便器					个	1.01	105	106.05		
	其他材料费							-	23.75	-	
	材料费小计							-	129.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 38 页 共 60 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 10-6-43	壁挂式小便器安装 手动 开关	10 套	0.1	371.47	54.35		114.64	37.15	5.44		11.46
人工单价		小计						37.15	5.44		11.46
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						117.12			
清单项目综合单价								171.17			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挂式小便器					个	1.01	115.96	117.12		
	其他材料费							-	5.44	-	
	材料费小计							-	122.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕				标段：综合环境治理工程				第 39 页 共 60 页			
项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、 嵌入半周长 1.5m	台	1	180.27	26.64		54.42	180.27	26.64		54.42
人工单价		小计						180.27	26.64		54.42
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								361.33			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	配电箱 半周长 0.5m 非标定制					台	1			100	100
	其他材料费							-	26.64	-	
	材料费小计							-	26.64	-	100

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕			标段：综合环境治理工程					第 40 页 共 60 页			
项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3 联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36		2.5
人工单价		小计						7.35	1.36		2.5
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						6.4			
清单项目综合单价								17.61			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	单联翘板开关 250V 10A					只	1.02	6.27	6.4		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 41 页 共 60 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 4-14-401	普通插座安装 单相带接 地 暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.36		2.91	9.11	1.36		2.91
人工单价		小计						9.11	1.36		2.91
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						7.62			
清单项目综合单价								21			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单相二三孔安全插座					套	1.02	7.47	7.62		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕			标段：综合环境治理工程					第 42 页 共 60 页			
项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长 ≤800mm	套	1	18.15	22.51		5.82	18.15	22.51		5.82
人工单价		小计						18.15	22.51		5.82
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						63.06			
清单项目综合单价								109.54			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	吸顶灯 20W					套	1.01	62.44	63.06		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	85.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 43 页 共 60 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 5-2-80	安装信息插座底盒(接线盒) 砖墙内	个	1	13.7	0.76		4.15	13.7	0.76		4.15
人工单价		小计						13.7	0.76		4.15
安装工 134 元/工日		未计价材料费						4.15			
清单项目综合单价								22.76			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 暗装					个	1.01	4.11	4.15		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	4.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕			标段：综合环境治理工程						第 44 页 共 60 页		
项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.25		1.25	4.04	1.25		1.25
人工单价		小计						4.04	1.25		1.25
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						2.58			
清单项目综合单价								9.12			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	塑料接线盒					个	1.02	2.53	2.58		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	3.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 45 页 共 60 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	32.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径 20mm	10m	0.1	64.21	1.07		20.77	6.42	0.11		2.08
人工单价		小计						6.42	0.11		2.08
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						2.05			
清单项目综合单价								10.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	半硬质塑料管 De20					m	1.06	1.93	2.05		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	2.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 46 页 共 60 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		34.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.9		3.33	1.06	0.19				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.19				0.34		
高级技工（安装）201 元/工日；普工（安装）87.1 元/工日；一般技工（安装）134 元/工日		未计价材料费						2.56							
清单项目综合单价								4.15							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	配线 BV 2.5mm2					m	1.16	2.21	2.56						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	2.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 47 页 共 60 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		53.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 4-13-6 R*1.1	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2 人工*1.1	10m	0.1	8.02	1.88		2.08	0.8	0.19				0.21		
人工单价		小计						0.8	0.19			0.21			
高级技工（安装）201 元/工日；普工（安装）87.1 元/工日；一般技工（安装）134 元/工日		未计价材料费						11.52							
清单项目综合单价								12.72							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	BV-4mm2					m	1.1	10.47	11.52						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	11.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 48 页 共 60 页

项目编码		030404036001		项目名称		其他电器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 4-4-14	无端子外部接线≤ 2.5mm2	个	1	1.74	1.51		0.41	1.74	1.51				0.41		
人工单价		小计						1.74	1.51				0.41		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.66							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费						-	1.51	-						
	材料费小计						-	1.51	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 49 页 共 60 页

项目编码		030404036002		项目名称		其他电器		计量单位		个	工程量		6	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
借 4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	1.96	1.37		0.84	1.96	1.37			0.84		
人工单价		小计						1.96	1.37			0.84		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								4.17						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	其他材料费							-	1.37	-				
	材料费小计							-	1.37	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 50 页 共 60 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 4-9-151	室内敷设电力电缆 铝 芯电力电缆敷设 电缆 截面≤10mm2	10m	0.1	21.15	13.99	9.5	7.48	2.12	1.4	0.95	0.75				
人工单价		小计						2.12	1.4	0.95	0.75				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						23.89							
清单项目综合单价								29.11							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	电力电缆 KV-3*10					m	1.01	23.65	23.89						
	其他材料费							-	1.4	-					
	材料费小计							-	25.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 51 页 共 60 页

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		7.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 4-9-30	地下敷设 钢管铺设 直 径≤50mm	10m	0.1	81.38	23.19	11.64	27.41	8.14	2.32	1.16	2.74				
人工单价		小计						8.14	2.32	1.16	2.74				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						16.26							
清单项目综合单价								30.62							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	电缆保护管 dn40					m	1.03	15.79	16.26						
	其他材料费							-	2.32	-					
	材料费小计							-	18.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 52 页 共 60 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	24.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2 以内	100m2	0.01	1963.42	1008.83	277.48	775.27	19.63	10.09	2.77	7.76
人工单价		小计						19.63	10.09	2.77	7.76
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							40.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	原木					m3		1280			
	其他材料费							-	10.05	-	
	材料费小计							-	10.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 53 页 共 60 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目 1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	大型机械设备进出场及安拆					台·次	1	1500	1500		
	材料费小计							-	1500	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 54 页 共 60 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		4.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2752.14	0.93	668.17	15.33	27.52	0.01	6.68				
人工单价		小计						15.33	27.52	0.01	6.68				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.54							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0072	2100	15.12						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	其他材料费							-	3.19	-					
	材料费小计							-	27.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 55 页 共 60 页

项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位		m2		工程量		14.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-179	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2248.29	2623.78	0.93	980.01	22.48	26.24	0.01	9.8				
人工单价		小计						22.48	26.24	0.01	9.8				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								58.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0021	2100	4.41						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	其他材料费							-	12.69	-					
	材料费小计							-	26.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 56 页 共 60 页

项目编码		011702003002		项目名称		构造柱		计量单位		m2		工程量		11.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2323.02	1.38	858.28	19.69	23.23	0.01	8.59				
人工单价		小计						19.69	23.23	0.01	8.59				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								51.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0039	2100	8.19						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	其他材料费							-	5.93	-					
	材料费小计							-	23.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 57 页 共 60 页

项目编码		011702008002		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		12.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.98	0.23	1250.73	28.7	24.14					12.51	
人工单价		小计						28.7	24.14					12.51	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0062	2100	13.02						
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	其他材料费							-	1.93	-					
	材料费小计							-	24.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 58 页 共 60 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2		工程量		0.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-289	现浇混凝土模板 扶手 压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1455.28	0.23	1365.25	31.33	14.55					13.65	
人工单价		小计						31.33	14.55					13.65	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.54							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0011	2100	2.31						
	复合模板					m2	0.113	37.12	4.19						
	其他材料费							-	8.08	-					
	材料费小计							-	14.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 59 页 共 60 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位		m2	工程量	5.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2653.76	4.38	1733.24	39.78	26.54	0.04	17.33	
人工单价		小计						39.78	26.54	0.04	17.33	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							83.69					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	板方材					m3	0.006	2100	12.6			
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16			
	其他材料费							-	4.77	-		
	材料费小计							-	26.53	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 60 页 共 60 页

项目编码		01B001		项目名称		混凝土泵送		计量单位	m3	工程量	7.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.14	70.75	3.88		1.61	7.08	0.39
人工单价		小计							1.61	7.08	0.39
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.61	-	
	材料费小计							-	1.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1077.03			
2	01	其他措施费(费率类)			477.76			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	119.44			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	238.88			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	119.44			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1554.79			

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	配电箱	台	1		100	100					
2	145*140*10 厚老瓦瓦花	m2			80						
3	洗漱台 成品牛槽 1300*450*220	个	1		1000	1000					
合 计						1100					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
1	145*140*10 厚老瓦瓦花	145*140*10 厚老瓦瓦花	147.2			
合 计			147.20			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计目工表

工程名称: 公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400 以内 ϕ 10 以内	kg	168.3	3.6	605.88
2	01010211	钢筋	HRB400 以内 ϕ 12~ ϕ 18	kg	335.175	3.5	1173.11
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.08103	350	28.36
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	6.009462	350	2103.31
5	04170145	黏土平瓦	387mm*218mm	千块	0.633194	560.34	354.8
6	05010156	原木		m3	1.113745	1280	1425.59
7	05030105	板方材		m3	0.399416	2100	838.77
8	11010141@1	栗色实木门	0921	樘	2	900	1800
9	11110221@1	塑钢中空玻璃窗 (5+9A+5)		m2	3.062772	300	918.83
10	14410123	FL-15 胶黏剂		kg	0.155819	17.86	2.78
11	26310101@1	屋面板	20*90 木望板	m2	0.221004	130	28.73
12	35010101	复合模板		m2	12.154335	37.12	451.17
13	37090123	钢垫板	δ 2.5~5	kg	137.561076	7.5	1031.71
14	BCCLF3	大型机械设备进出 场及安拆		台·次	1	1500	1500
15	CBCCLF3	洗漱台	成品牛槽 1300*450*220	个	1	1000	1000
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.2927	350	802.45
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	12.756566	370	4719.93
18	80010731@2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	2.893563	260	752.33
19	09390130	成品隔断		m2	12.6276	103.45	1306.33
20	21150131@1	蹲式大便器		个	4.04	105	424.2

沟渠治理

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：沟渠治理

投 标 总 价 (小写)：645,479.75

(大写)：陆拾肆万伍仟肆佰柒拾玖元柒角伍分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：沟渠治理

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	528522.76	
1.1	自然石护岸	495120.6	
1.2	500 高砖砌护栏	23731.84	
1.3	沟渠清淤	9670.32	
2	措施项目	38081.72	
2.1	其中：安全文明施工费	28590.8	
2.2	其他措施费（费率类）	9490.92	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	25578.78	—
4.1	定额规费	25578.78	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	592183.26	
6	增值税	53296.49	—
7	含税工程造价合计	645479.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		645,479.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		自然石护岸					495120.6	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	699.6	5.56	3889.78	
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	258.09	19.24	4965.65	
3	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	402.8	7.02	2827.66	
4	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:600mm	m3	214.5	165.99	35604.86	
5	040305003001	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑 MU40 毛石外不漏浆 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	203.28	351.54	71461.05	
6	040305003002	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑 MU40 毛石外不漏浆 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	521.66	462.1	241059.09	
7	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:DN110PVC 排水 管 2. 管径:Φ100	m	105.6	32.27	3407.71	
8	040701006001	土工合成材料	1. 铺设位置:护坡排水层 2. 材料规格、强度、单位重量:土工布滤水层	m2	882.64	21.58	19047.37	

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 15 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	699.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理标段：综合环境治理工程第 2 页 共 15 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	258.09
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理标段：综合环境治理工程第 3 页 共 15 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	402.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 15 页

项目编码		040305001003		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	214.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-3 换	垫层 碎石 干铺 换为【碎石 50~80】	10m3	0.06	1084.5	1350.52	23.84	307.66	65.07	81.03	1.43	18.46
人工单价		小计						65.07	81.03	1.43	18.46
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							165.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	级配碎石 30~50				m3	0.3182	100	31.82			
	级配碎石 50~80				m3	0.4774	100	47.74			
	其他材料费						-	1.47	-		
	材料费小计						-	81.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 15 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	203.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-10 换	浆砌块石 基础、护底 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1225.17	1765.48	26.01	498.75	122.52	176.55	2.6	49.87
人工单价		小计						122.52	176.55	2.6	49.87
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							351.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.35	3.85	1.35		
	块石					m3	1.05	100	105		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.27	260	70.2		
	材料费小计							-	176.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理标段：综合环境治理工程第 6 页 共 15 页

项目编码		040305003002		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	521.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-13 换	浆砌块石 墩、台、墙 换为【预拌混合砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1811.67	1780.88	257.7	770.67	181.17	178.09	25.77	77.07
人工单价		小计						181.17	178.09	25.77	77.07
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								462.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.75	3.85	2.89		
	块石					m3	1.05	100	105		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.27	260	70.2		
	材料费小计							-	178.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 15 页

项目编码		040309009001		项目名称		桥面排(泄)水管		计量单位		m		工程量		105.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	181.56		38.56	10.26	18.16					3.85	
人工单价		小计						10.26	18.16					3.85	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PVC 塑料管 Φ100					m	1.02	17.8	18.16						
	材料费小计							-	18.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理标段：综合环境治理工程第 8 页 共 15 页

项目编码		040701006001		项目名称		土工合成材料		计量单位	m2	工程量	882.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-19	零星土工布 200g/m2	100m2	0.01	1205.3	521.32		431.75	12.05	5.21		4.32
人工单价		小计						12.05	5.21		4.32
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	土工布					m2	1.115	4.5	5.02		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	5.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 15 页

项目编码		040601025002		项目名称		滤料铺设		计量单位		m3	工程量	264.79
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
6-1-168	滤料铺设 卵石	10m3	0.1	1603.16	843.45	234.03	537.25	160.32	84.35	23.4	53.73	
人工单价		小计						160.32	84.35	23.4	53.73	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								321.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.397	3.85	1.53			
	卵石					m3	1.02	80	81.6			
	其他材料费							-	1.22	-		
	材料费小计							-	84.35	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 15 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		281.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 11-7	水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1784.46	778.86	99.62	421.5	17.84	7.79	1	4.22				
人工单价		小计						17.84	7.79	1	4.22				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.036	3.85	0.14						
	干混地面砂浆 DS M15					m3	0.0255	300	7.65						
	材料费小计							-	7.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理标段：综合环境治理工程第 11 页 共 15 页

项目编码		040402017001		项目名称		变形缝		计量单位		m	工程量	52.8
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-940	施工缝 油浸麻丝 立面	100m	0.01	1656.73	1083.83		440.46	16.57	10.84			4.41
人工单价		小计						16.57	10.84			4.41
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								31.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	石油沥青 30#					kg	2.1624	3.69	7.98			
	麻丝					kg	0.54	4.69	2.53			
	其他材料费							-	0.33	-		
	材料费小计							-	10.84	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 15 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	880
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4-5	钢管脚手架 双排 4m 以内	100m2	0.01	1194.02	305.28		464.77	11.94	3.05		4.65
人工单价		小计						11.94	3.05		4.65
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手钢管 Φ48					t	0.0003	4550	1.37		
	扣件					个	0.032	5.67	0.18		
	脚手架钢管底座					个	0.0045	5	0.02		
	竹脚手板					m2	0.0598	20.94	1.25		
	安全网					m2	0.0268	9.44	0.25		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	3.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 15 页

项目编码		010403006001		项目名称		500 高砖砌护栏		计量单位	m	工程量	352
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-20 换	砖砌体 基础、护拱 换为【烧结煤矸石普通砖 240*115*53】	10m3	0.0015	1060.84	2399.98	22.97	432.08	1.59	3.6	0.03	0.65
3-5-22 换	砖砌体 栏杆 换为【预 拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0064	2679.81	2491.28	25.08	1082.47	17.15	15.94	0.16	6.93
3-5-21 换	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆(干 拌) DM M5】	10m3	0.0015	1585.45	2420	225.31	674.59	2.38	3.63	0.34	1.01
3-5-23 换	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆(干 拌) DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2465.98	23.9	628.83	4.65	7.4	0.07	1.89
人工单价		小计						25.77	30.57	0.6	10.48
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/ 工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.42			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	水	m3	0.1622	3.85	0.62		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.034	350	11.9		
	红砖 240*115*53	千块	0.008	350	2.8		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0036	220	0.79		
	红砖	千块	0.0159	350	5.57		
	其他材料费			-	8.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 15 页

	材料费小计			-	30.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：沟渠治理标段：综合环境治理工程第 15 页 共 15 页

项目编码		040101005001		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	484
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量 1.0m3 装车	1000m3	0.001	837.61		7058.87	569.95	0.84		7.06	0.57
1-1-302	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 3km	1000m3	0.001			11035.66	484.3			11.04	0.49
人工单价		小计						0.84		18.1	1.06
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：沟渠治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：沟渠治理

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	02270133	土工布		m2	984.1436	4.5	4428.65
2	02290119	麻丝		kg	28.512	4.69	133.72
3	04050143	卵石		m3	270.0858	80	21606.86
4	04050195@1	级配碎石	30~50	m3	68.26248	100	6826.25
5	04050197@1	级配碎石	50~80	m3	102.39372	100	10239.37
6	04110126	块石		m3	761.187	100	76118.7
7	04130109@1	红砖	240*115*53	千块	2.80368	350	981.29
8	04130141@1	仿古青砖	240*115*53	千块	11.962368	350	4186.83
9	04130141@4	红砖		千块	5.60736	350	1962.58
10	13310151	石油沥青	30#	kg	114.17472	3.69	421.3
11	17250155@1	PVC 塑料管	Φ 100	m	107.712	17.8	1917.27
12	34110117	水		m3	634.74663	3.85	2443.77
13	35030111	脚手钢管	Φ 48	t	0.2376	4550	1081.08
14	35030119	脚手架钢管底座		个	3.96	5	19.8
15	35030135	竹脚手板		m2	52.624	20.94	1101.95
16	35030141	扣件		个	28.16	5.67	159.67
17	35050101	安全网		m2	23.584	9.44	222.63
18	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	1.2672	220	278.78
19	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	195.7338	260	50890.79
20	80010751@1	干混地面砂浆	DS M15	m3	7.1808	300	2154.24

坑塘治理

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：坑塘治理

投 标 总 价 (小写)：86,627.24

(大写)：捌万陆仟陆佰贰拾柒元贰角肆分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：坑塘治理

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	70994.82	
1.1	干砌石护坡	68697.12	
1.2	清淤	2297.7	
2	措施项目	5076.68	
2.1	其中：安全文明施工费	3814	
2.2	其他措施费（费率类）	1262.68	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3403.03	—
4.1	定额规费	3403.03	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	79474.53	
6	增值税	7152.71	—
7	含税工程造价合计	86627.24	
投标报价合计=1+2+3+4+6		86,627.24	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		干砌石护坡					68697.12	
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	103.88	5.56	577.57	
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	34.49	19.24	663.59	
3	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	64.22	7.02	450.82	
4	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:600mm	m3	41.34	165.99	6862.03	
5	040305003003	浆砌块料	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑 MU40 毛石外不漏浆 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	27.56	351.54	9688.44	
6	040305003004	浆砌块料	1. 部位:挡墙 2. 材料品种、规格:M7.5 水泥砂浆砌筑 MU40 毛石外不漏浆 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5	m3	73.54	462.1	33982.83	
7	040309009002	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:DN110PVC 排水管 2. 管径:Φ100	m	19.88	32.27	641.53	
8	040701006002	土工合成材料	1. 铺设位置:护坡排水层 2. 材料规格、强度、单位重量:土工布滤水层	m2	109.18	21.58	2356.1	
9	040601025003	滤料铺设	1. 滤料品种:300 厚卵石排水层	m3	32.75	321.79	10538.62	

10	011101003001	细石混凝土 楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配 合比:150 厚 C20 细石 混凝土找平	m ²	42. 4	15. 16	642. 78	
11	040402017002	变形缝	1. 类别:挡土墙每隔 20 米设伸缩缝,缝宽 100, 沥青麻丝填充	m	6. 63	31. 82	210. 97	
本页小计							66615. 28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单 价	合 价	其中 暂估价
12	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高:4m 以内	m ²	106	19. 64	2081. 84	
		分部小计					68697. 12	
		清淤					2297. 7	
1	040101005002	挖淤泥、流 砂	1. 挖掘深度:1m 内 2. 运距:自行考虑 3. 考虑晾晒	m ³	115	19. 98	2297. 7	
		分部小计					2297. 7	
		措施项目						
本页小计							4379. 54	
合 计							70994. 82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 13 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	103.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 13 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		34.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.24							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 13 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	64.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 13 页

项目编码		040305001004		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	41.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-3 换	垫层 碎石 干铺	10m3	0.06	1084.5	1350.52	23.84	307.66	65.07	81.03	1.43	18.46
人工单价		小计						65.07	81.03	1.43	18.46
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								165.99			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	级配碎石 30~50					m3	0.3182	100	31.82		
	级配碎石 50~80					m3	0.4774	100	47.74		
	电					kW·h	0.36	0.7	0.25		
	其他材料费							-	1.22	-	
	材料费小计							-	81.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理标段：综合环境治理工程第 5 页 共 13 页

项目编码		040305003003		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3	工程量	27.56
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-5-10 换	浆砌块石 基础、护底 换为【预拌混合砂浆 M7.5】	10m3	0.1	1225.17	1765.48	26.01	498.75	122.52	176.55	2.6	49.87	
人工单价		小计						122.52	176.55	2.6	49.87	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								351.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	块石					m3	1.05	100	105			
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.27	260	70.2			
	其他材料费							-	1.35	-		
	材料费小计							-	176.55	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 13 页

项目编码		040305003004		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3	工程量	73.54
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3-5-13 换	浆砌块石 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1811.67	1780.88	257.7	770.67	181.17	178.09	25.77	77.07	
人工单价		小计						181.17	178.09	25.77	77.07	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								462.1				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	块石					m3	1.05	100	105			
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.27	260	70.2			
	其他材料费							-	2.89	-		
	材料费小计							-	178.09	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 13 页

项目编码		040309009002		项目名称		桥面排(泄)水管		计量单位		m		工程量		19.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	181.56		38.56	10.26	18.16				3.85		
人工单价		小计						10.26	18.16				3.85		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC 塑料管 φ100					m	1.02	17.8	18.16						
	材料费小计							-	18.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 13 页

项目编码		040701006002		项目名称		土工合成材料		计量单位	m2	工程量	109.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-19	零星土工布 200g/m2	100m2	0.01	1205.3	521.32		431.75	12.05	5.21		4.32
人工单价		小计						12.05	5.21		4.32
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	土工布					m2	1.115	4.5	5.02		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	5.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 13 页

项目编码		040601025003		项目名称		滤料铺设		计量单位	m3	工程量	32.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-1-168	滤料铺设 卵石	10m3	0.1	1603.16	843.45	234.03	537.25	160.32	84.35	23.4	53.73
人工单价		小计						160.32	84.35	23.4	53.73
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卵石					m3	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	2.74	-	
	材料费小计							-	84.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 13 页

项目编码		011101003001	项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	42.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.005	1570.84	1104.76		357.93	7.85	5.52		1.79
人工单价		小计						7.85	5.52		1.79
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.16				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水				m3	0.002	3.85	0.01			
	预拌混凝土 C20				m3	0.0152	360	5.47			
	塑料薄膜				m2	0.2389	0.26	0.06			
	材料费小计						-	5.54	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理标段：综合环境治理工程第 11 页 共 13 页

项目编码		040402017002		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	6.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-940	施工缝 油浸麻丝 立面	100m	0.01	1656.73	1083.83		440.46	16.57	10.84		4.41
人工单价		小计						16.57	10.84		4.41
普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.82			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 30#					kg	2.1624	3.69	7.98		
	麻丝					kg	0.54	4.69	2.53		
	木柴					kg	0.99	0.18	0.18		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	10.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 13 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位	m2	工程量	106
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4-5	钢管脚手架 双排 4m 以内	100m2	0.01	1194.02	305.28		464.77	11.94	3.05		4.65
人工单价		小计						11.94	3.05		4.65
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	脚手钢管 Φ48					t	0.0003	4550	1.37		
	扣件					个	0.032	5.67	0.18		
	脚手架钢管底座					个	0.0045	5	0.02		
	竹脚手板					m2	0.0598	20.94	1.25		
	安全网					m2	0.0268	9.44	0.25		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	3.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 13 页

项目编码		040101005002		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	115
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量 1.0m3 装车	1000m3	0.001	837.61		7058.87	569.95	0.84		7.06	0.57
1-1-302	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 3km	1000m3	0.001			11035.66	484.3			11.04	0.49
人工单价		小计						0.84		18.1	1.06
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调整 后金 额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3814			
2	01	其他措施费（费率类）			1262.68			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	315.67			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	631.34			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	315.67			
3	02	其他（费率类）						
合 计					5076.68			

编制人（造价人员）：王旭
 审核人：何南禹
 造价工程师：汪东升

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：坑塘治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

停车点

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价


招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：停车点


投 标 总 价 (小写): 101,838.36
(大写): 壹拾万壹仟捌佰叁拾捌元叁角陆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 08 月 11 日

总 说 明

工程名称：停车点

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	89191.18	
1.1	停车点混凝土硬化	86949.38	
1.2	喷绘白色热熔标线	2241.8	
2	措施项目	2539.48	
2.1	其中：安全文明施工费	1909.03	
2.2	其他措施费（费率类）	630.45	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1699.03	—
4.1	定额规费	1699.03	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	93429.69	
6	增值税	8408.67	—
7	含税工程造价合计	101838.36	
投标报价合计=1+2+3+4+6		101,838.36	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		停车点混凝土硬化					86949.38	
1	040202001021	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	622	2.25	1399.5	
2	040202011021	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	622	35.62	22155.64	
3	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙稀胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝膨胀缝	m2	622	101.92	63394.24	
		分部小计					86949.38	
		喷绘白色热熔标线					2241.8	
1	040205006002	标线	1. 材料品种:喷绘白色热熔标线 2. 线型:0.2m宽热熔标线	m2	55	40.76	2241.8	
		分部小计					2241.8	
		措施项目						
本页小计							89191.18	
合 计							89191.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 5 页

项目编码		040202001021		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	622
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 5 页

项目编码		040202011021		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	622
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	100	26.52		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 5 页

项目编码		040203007021		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	622
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02		

细	电	kW·h	0.0648	0.7	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 5 页

	其他材料费			-	3.69	-	
	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 5 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	800.3	237.15	4.2	1.83	8	2.38
人工单价		小计						4.2	1.83	8	2.38
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.35			
清单项目综合单价								40.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8		
	底漆					kg	0.2386	17.76	4.24		
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.47	20.12		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	26.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名

称： 停车点

第 1 页 共 1 页

[illegible]

新建水泥桥

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：新建水泥桥


投 标 总 价 (小写): 33,683.67
(大写): 叁万叁仟陆佰捌拾叁元陆角柒分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价工程师签字盖专用章)



时 间：2025 年 08 月 11 日

总 说 明

工程名称：新建水泥桥

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	28404.66	
1.1	新建水泥桥一	8319.35	
1.2	新建水泥桥二	9175.62	
1.3	新建水泥桥三	10909.69	
2	措施项目	1496.54	
2.1	其中：安全文明施工费	1125.02	
2.2	其他措施费（费率类）	371.52	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1001.25	—
4.1	定额规费	1001.25	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	30902.45	
6	增值税	2781.22	—
7	含税工程造价合计	33683.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		33,683.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

		分部小计					8319.35	
		新建水泥桥二					9175.62	
		新建 3m 宽水泥桥					8204.77	
1	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.54	472.43	255.11	
本页小计							8574.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 梁模板	m2	9.36	131.38	1229.72	
3	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.32	525.01	2268.04	
4	011702016002	平板	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 平板模板	m2	23.52	69.75	1640.52	
5	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.365	6364.41	2323.01	
6	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.073	5725.49	417.96	
7	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.008	8801.25	70.41	
		仿古青砖栏					970.85	

			≤18mm					
7	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤ 10mm	t	0.009	8801.1	79.21	
		仿古青砖栏杆					1146.31	
1	050307010006	仿古青砖栏杆	480 高仿古青砖栏杆 2. 具体做法详见图纸说明	m	17	67.43	1146.31	
		分部小计					10909.69	
		措施项目						
本页小计							6478.08	
合 计							28404.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 1 页 共 24 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	0.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-25	现浇混凝土 横梁 混凝土	10m3	0.1	604.15	3884.29		235.98	60.42	388.43		23.6
人工单价		小计						60.42	388.43		23.6
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.5492	3.85	2.11		
	电					kW·h	0.419	0.7	0.29		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	无纺土工布					m2	0.2589	8.58	2.22		
	材料费小计							-	388.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 2 页 共 24 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	8.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-26	现浇混凝土 横梁 模板	10m2	0.1	545.82	424.93	113.01	230.09	54.58	42.49	11.3	23.01
人工单价		小计						54.58	42.49	11.3	23.01
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0194	2100	40.74		
	圆钉					kg	0.213	7	1.49		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计							-	42.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 3 页 共 24 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	3.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-49	现浇混凝土 矩形实体连续板 混凝土	10m3	0.1	969.95	3901.63		378.48	97	390.16		37.85
人工单价		小计						97	390.16		37.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								525			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水				m3	0.441	3.85	1.7			
	电				kW·h	1.2229	0.7	0.86			
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	380	383.8			
	无纺土工布				m2	0.4439	8.58	3.81			
	材料费小计						-	390.17	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 4 页 共 24 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	21.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-50	现浇混凝土 矩形实体连续板 模板	10m2	0.1	331.69	119.33	101.29	145.12	33.17	11.93	10.13	14.52
人工单价		小计						33.17	11.93	10.13	14.52
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0027	2100	5.67		
	圆钉					kg	0.016	7	0.11		
	钢支撑					kg	0.464	5.02	2.33		
	组合钢模板					kg	0.59	4.3	2.54		
	钢模板连接件					kg	0.238	4.3	1.02		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计							-	11.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 5 页 共 24 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.333
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-12	带肋钢筋直径 10mm	t	1	1813.17	3628.31	15.02	907.92	1813.17	3628.31	15.02	907.92
人工单价		小计						1813.17	3628.31	15.02	907.92
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6364.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	9.8	5.95	58.31		
	钢筋 HRB400 φ10					kg	1020	3.5	3570		
	材料费小计							-	3628.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 24 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.067
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-14	带肋钢筋直径 14mm	t	1	1428.11	3541.11	41.57	714.9	1428.11	3541.11	41.57	714.9
人工单价		小计						1428.11	3541.11	41.57	714.9
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5725.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	7	5.95	41.65		
	钢筋 HRB400 φ14					kg	1025	3.4	3485		
	低碳钢焊条 综合					kg	2.78	5.2	14.46		
	材料费小计							-	3541.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 7 页 共 24 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.007
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-3	圆钢直径 6.5mm	t	1	3314.58	3761.73	64.4	1660.09	3314.58	3761.73	64.4	1660.09
人工单价		小计						3314.58	3761.73	64.4	1660.09
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8800.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	15.08	5.95	89.73		
	钢筋 HPB300 φ6.5					kg	1020	3.6	3672		
	材料费小计							-	3761.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 8 页 共 24 页

项目编码		050307010004		项目名称		仿古青砖栏杆		计量单位	m	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-5-20 换	砖砌体 基础、护拱	10m3	0.0015	1060.84	2399.97	22.97	432.08	1.59	3.6	0.03	0.65
3-5-22 换	砖砌体 栏杆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0064	2679.81	2491.28	25.08	1082.47	17.15	15.94	0.16	6.93
3-5-21 换	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0015	1585.45	2420	225.31	674.59	2.38	3.63	0.34	1.01
3-5-23 换	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2465.98	23.9	628.83	4.65	7.4	0.07	1.89
人工单价		小计						25.77	30.57	0.6	10.48
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.42			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1622	3.85	0.62		
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.034	350	11.9		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.0036	220	0.79		

细	仿古青砖 240*115*53	千块	0.008	350	2.8		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0278	220	6.12		
	其他材料费			-	8.37	-	
	材料费小计			-	30.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 24 页

项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	0.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-25	现浇混凝土 横梁 混凝土	10m3	0.1	604.15	3884.29		235.98	60.42	388.43		23.6
人工单价		小计						60.42	388.43		23.6
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.5492	3.85	2.11		
	电					kW·h	0.419	0.7	0.29		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	无纺土工布					m2	0.2589	8.58	2.22		
	材料费小计							-	388.42	-	

--	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 24 页

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	9.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-26	现浇混凝土 横梁 模板	10m2	0.1	545.82	424.93	113.01	230.09	54.58	42.49	11.3	23.01
人工单价		小计						54.58	42.49	11.3	23.01
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.38			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0194	2100	40.74		
	圆钉					kg	0.213	7	1.49		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计							-	42.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 11 页 共 24 页

项目编码		010505003002		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	4.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-49	现浇混凝土 矩形实体连续板 混凝土	10m3	0.1	969.95	3901.63		378.48	97	390.16		37.85
人工单价		小计						97	390.16		37.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								525.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.441	3.85	1.7		
	电					kW·h	1.2229	0.7	0.86		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	无纺土工布					m2	0.4439	8.58	3.81		
	材料费小计							-	390.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 12 页 共 24 页

项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	23.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-50	现浇混凝土 矩形实体连续板 模板	10m2	0.1	331.69	119.33	101.29	145.12	33.17	11.93	10.13	14.52
人工单价		小计						33.17	11.93	10.13	14.52
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0027	2100	5.67		
	圆钉					kg	0.016	7	0.11		
	钢支撑					kg	0.464	5.02	2.33		
	组合钢模板					kg	0.59	4.3	2.54		
	钢模板连接件					kg	0.238	4.3	1.02		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计							-	11.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 13 页 共 24 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.365
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-12	带肋钢筋直径 10mm	t	1	1813.17	3628.31	15.02	907.92	1813.17	3628.31	15.02	907.92
人工单价		小计						1813.17	3628.31	15.02	907.92
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6364.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	9.8	5.95	58.31		
	钢筋 HRB400 φ10					kg	1020	3.5	3570		
	材料费小计							-	3628.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 14 页 共 24 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.073
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-14	带肋钢筋直径 14mm	t	1	1428.11	3541.11	41.57	714.9	1428.11	3541.11	41.57	714.9
人工单价		小计						1428.11	3541.11	41.57	714.9
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5725.49			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	7	5.95	41.65		
	钢筋 HRB400 φ14					kg	1025	3.4	3485		
	低碳钢焊条 综合					kg	2.78	5.2	14.46		
	材料费小计							-	3541.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 15 页 共 24 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.008
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-3	圆钢直径 6.5mm	t	1	3314.58	3761.73	64.4	1660.09	3314.58	3761.73	64.4	1660.09
人工单价		小计						3314.58	3761.73	64.4	1660.09
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8801.25			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	15.08	5.95	89.73		
	钢筋 HPB300 φ6.5					kg	1020	3.6	3672		
	材料费小计							-	3761.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 16 页 共 24 页

项目编码		050307010005		项目名称		仿古青砖栏杆		计量单位	m	工程量	14.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-20 换	砖砌体 基础、护拱	10m3	0.0015	1060.84	2399.97	22.97	432.08	1.59	3.6	0.03	0.65
3-5-22 换	砖砌体 栏杆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0064	2679.81	2491.28	25.08	1082.47	17.15	15.94	0.16	6.93
3-5-21 换	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0015	1585.45	2420	225.31	674.59	2.38	3.63	0.34	1.01
3-5-23 换	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2465.98	23.9	628.83	4.65	7.4	0.07	1.89
人工单价		小计						25.77	30.57	0.6	10.48
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.42			
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1622	3.85	0.62		
	仿古青砖 240*115*53					千块	0.034	350	11.9		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.0036	220	0.79		

细	仿古青砖 240*115*53	千块	0.008	350	2.8		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0278	220	6.12		
	其他材料费			-	8.37	-	
	材料费小计			-	30.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 24 页

项目编码		010503002003		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	0.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-25	现浇混凝土 横梁 混凝土	10m3	0.1	604.15	3884.29		235.98	60.42	388.43		23.6
人工单价		小计						60.42	388.43		23.6
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.5492	3.85	2.11		
	电					kW·h	0.419	0.7	0.29		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	无纺土工布					m2	0.2589	8.58	2.22		
	材料费小计							-	388.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 18 页 共 24 页

项目编码		011702006003		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	11.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-26	现浇混凝土 横梁 模板	10m2	0.1	545.82	424.93	113.01	230.09	54.58	42.49	11.3	23.01
人工单价		小计						54.58	42.49	11.3	23.01
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0194	2100	40.74		
	圆钉					kg	0.213	7	1.49		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计							-	42.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 19 页 共 24 页

项目编码		010505003003		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	5.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-49	现浇混凝土 矩形实体连续板 混凝土	10m3	0.1	969.95	3901.63		378.48	97	390.16		37.85
人工单价		小计						97	390.16		37.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								525			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.441	3.85	1.7		
	电					kW·h	1.2229	0.7	0.86		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	无纺土工布					m2	0.4439	8.58	3.81		
	材料费小计							-	390.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 20 页 共 24 页

项目编码		011702016003		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	27.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-50	现浇混凝土 矩形实体连续板 模板	10m2	0.1	331.69	119.33	101.29	145.12	33.17	11.93	10.13	14.52
人工单价		小计						33.17	11.93	10.13	14.52
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0027	2100	5.67		
	圆钉					kg	0.016	7	0.11		
	钢支撑					kg	0.464	5.02	2.33		
	组合钢模板					kg	0.59	4.3	2.54		
	钢模板连接件					kg	0.238	4.3	1.02		
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计							-	11.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 21 页 共 24 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.446
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-12	带肋钢筋直径 10mm	t	1	1813.17	3628.31	15.02	907.92	1813.17	3628.31	15.02	907.92
人工单价		小计						1813.17	3628.31	15.02	907.92
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6364.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	9.8	5.95	58.31		
	钢筋 HRB400 φ10					kg	1020	3.5	3570		
	材料费小计							-	3628.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 22 页 共 24 页

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.086
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-14	带肋钢筋直径 14mm	t	1	1428.11	3541.11	41.57	714.9	1428.11	3541.11	41.57	714.9
人工单价		小计						1428.11	3541.11	41.57	714.9
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5725.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	7	5.95	41.65		
	钢筋 HRB400 φ14					kg	1025	3.4	3485		
	低碳钢焊条 综合					kg	2.78	5.2	14.46		
	材料费小计							-	3541.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 23 页 共 24 页

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.009
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-3	圆钢直径 6.5mm	t	1	3314.58	3761.73	64.4	1660.09	3314.58	3761.73	64.4	1660.09
人工单价		小计						3314.58	3761.73	64.4	1660.09
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8801.1			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	15.08	5.95	89.73		
	钢筋 HPB300 φ6.5					kg	1020	3.6	3672		
	材料费小计							-	3761.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥标段：综合环境治理工程第 24 页 共 24 页

项目编码		050307010006		项目名称		仿古青砖栏杆		计量单位	m	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-20 换	砖砌体 基础、护拱	10m3	0.0015	1060.84	2399.97	22.97	432.08	1.59	3.6	0.03	0.65
3-5-22 换	砖砌体 栏杆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0064	2679.81	2491.28	25.08	1082.47	17.15	15.94	0.16	6.93
3-5-21 换	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0015	1585.45	2420	225.31	674.59	2.38	3.63	0.34	1.01
3-5-23 换	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2465.98	23.9	628.83	4.65	7.4	0.07	1.89
人工单价		小计						25.77	30.57	0.6	10.48
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.43			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1622	3.85	0.62		

明 细	仿古青砖 240*115*53	千块	0.034	350	11.9		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0036	220	0.79		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0278	220	6.12		
	其他材料费			-	11.17	-	
	材料费小计			-	30.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1125.02			
2	01	其他措施费(费率类)			371.52			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	92.88			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	185.76			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	92.88			
3	02	其他(费率类)						
合 计					1496.54			

编制人(造价人员):  王旭 河南禹泰建设工程有限公司 复核人(造价工程师):  汪东升 河南禹泰建设工程有限公司

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”;其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名

称: 新建水泥桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

一宅四院

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 08 月 11 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县张店镇人民政府

工 程 名 称：一宅四院

投 标 总 价 (小写): 308,438.37
(大写): 叁拾万捌仟肆佰叁拾捌元叁角柒分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 08 月 11 日

扉-3

总 说 明

工程名称：一宅四院

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一宅四院					244574.02	
		入户道路硬化					24463.25	
1	040202001020	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床	m2	175	2.25	393.75	
2	040202011020	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm	m2	175	35.62	6233.5	
3	040203007021	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm	m2	175	101.92	17836	
		卵石铺装					19788.06	
1	040202010001	卵石	直径 50-70 河卵石 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 100 厚 c25 混凝土垫层 素土夯实, 夯实系数 \geq 93%	m2	248.5	79.63	19788.06	
		菜园围栏					69657.41	
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	241.26	5.56	1341.41	
2	040103001007	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	102.95	19.24	1980.76	
3	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	122.87	7.02	862.55	
4	050307010001	菜园围栏	Φ 30 黄色不锈钢仿竹篱笆 5 号镀锌铁丝捆扎固定 240*115*53 红砖砌筑 双面清水墙 水泥砖砌筑, M5 水泥砂浆砌筑 150 厚 C15 混凝土垫层 素土夯实, 夯实系数 \geq 93%	m	559.5	117.02	65472.69	
		240 花池矮墙					27658.33	

1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	115.13	5.56	640.12	
本页小计							114548.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	49.13	19.24	945.26	
3	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	58.63	7.02	411.58	
4	050307010002	240 花池矮墙	仿古青砖砖花宽 120 240*115*53 仿古青砖 砌筑双面清水墙 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 150 厚 C15 混凝土垫层 素土夯实, 夯实系数≥93%	m	267	96.11	25661.37	
		120 花池矮墙					16527.98	
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	26.75	5.56	148.73	
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土	m3	13.5	19.24	259.74	
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	11.23	7.03	78.95	
4	050307010003	120 花池矮墙	240*115*53 红砖双面清水墙 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 100 厚 C15 混凝土垫层 素土夯实, 夯实系数≥93%	m	152	105.53	16040.56	

		道牙花池					86478.99	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1000x250x150 成品混凝土道牙切斜角 20 30 厚 1:3 水泥砂浆 150 厚 C25 混凝土垫层 200 厚级配碎石	m	481	179.79	86478.99	
		分部小计					244574.02	
本页小计							130025.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		措施项目						
本页小计								
合 计							244574.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 21 页

项目编码		040202001020		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	175
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 21 页

项目编码		040202011020		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	175
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.62			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0253	3.85	0.1		
	其他材料费							-	26.89	-	
	材料费小计							-	26.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 21 页

项目编码		040203007021		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	175
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08	1.22	2.06		0.57
借 2-3-56	水泥混凝土养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97	1.54	0.46		0.73
借 2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌 混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.06		791.26	16.74	69.32		7.91
借 2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) : 4	100m	0.0023	194.23	295.03	14.79	91.98	0.45	0.68	0.03	0.21
人工单价		小计						19.95	72.52	0.03	9.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								101.92			
材 料 费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		

明 细	铁件 综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费			-	3.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 21 页

	材料费小计			-	72.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 21 页

项目编码		040202010001		项目名称		卵石		计量单位		m2		工程量		248.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借 3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78	5.86	37.45				2.29		
借 2-2-26	卵石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	467.16	2231.58	273.45	275.91	4.67	22.32		2.73		2.76		
借 1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13			0.13		0.29		
人工单价		小计						11.66	59.77		2.86		5.34		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								79.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	水					m3	0.021	3.85	0.08						
	预拌混凝土 C25					m3	0.101	370	37.37						
	卵石					m3	0.2387	80	19.1						
	其他材料费							-	3.22	-					
	材料费小计							-	59.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院标段：综合环境治理工程第 6 页 共 21 页

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	241.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
借 1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 21 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	102.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 21 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	122.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.02			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 21 页

项目编码		050307010001		项目名称		菜园围栏		计量单位	m	工程量	559.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	586.33	3543.08		228.78	8.79	53.15		3.43
补子目 1	Φ30 黄色不锈钢仿竹篱笆	m	1								
借 3-5-21 H80050611 80010706	砖砌体 墩、台、墙 换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.0082	1585.45	2415.37	225.31	674.59	13	19.81	1.85	5.53
借 3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0029	1060.84	2399.97	22.97	432.08	3.08	6.96	0.07	1.26
借 1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
人工单价		小计						24.95	79.92	1.93	10.24
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								117.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1032	3.85	0.4		
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	350	53.03		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0154	350	5.39		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0266	220	5.85		
	红砖 240*115*53	千块	0.0435	350	15.23		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 21 页

	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	79.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 21 页

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3	工程量	115.13
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23	
借 1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、 二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49	
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5.56				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 21 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	49.13
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58	
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								19.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 21 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	58.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.02				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 21 页

项目编码		050307010002		项目名称		240 花池矮墙		计量单位	m	工程量	267
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
借 3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	586.33	3543.08		228.78	8.79	53.15		3.43
借 3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0014	1060.84	2399.98	22.97	432.08	1.53	3.46	0.03	0.63
借 3-5-21 H80050611 80010706	砖砌体 墩、台、墙 换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.0051	1585.45	2415.37	225.31	674.59	8.09	12.32	1.15	3.44
人工单价		小计						18.49	68.93	1.19	7.52
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.11			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0748	3.85	0.29		

明 细	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	350	53.03		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0157	220	3.45		
	红砖 240*115*53	千块	0.0271	350	9.49		
	其他材料费			-	2.66	-	
	材料费小计			-	68.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 15 页 共 21 页

项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	26.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
借 1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 21 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	11.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53			6.73	0.29
人工单价		小计								6.73	0.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.03			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 18 页 共 21 页

项目编码		050307010003		项目名称		120 花池矮墙		计量单位	m	工程量	152
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06	0.08		0.01	0.02
借 3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78	5.86	35.43		2.29
借 3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0029	1060.84	2399.97	22.97	432.08	3.08	6.96	0.07	1.26
借 3-5-21 H80050611 80010706	砖砌体 墩、台、墙 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.0043	1585.45	2415.38	225.31	674.59	6.82	10.39	0.97	2.9
借 3-5-21 H80050611 80010706	砖砌体 墩、台、墙 换为【砌筑水泥砂浆 M5.0】 换为【标准砖 240*115*53】	10m3	0.006	1585.45	2415.37	225.31	674.59	9.51	14.49	1.35	4.05
人工单价		小计						25.35	67.27	2.4	10.52
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				105.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.1084	3.85	0.42		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	350	35.35		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5	m3	0.0214	220	4.71		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0228	350	7.98		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 19 页 共 21 页

	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0319	350	11.17		
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.0103	220	2.27		
	其他材料费			-	5.39	-	
	材料费小计			-	67.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 20 页 共 21 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位	m	工程量	481
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 2-2-28	碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	494.5	2682.46	271.05	289.6	4.95	26.82	2.71	2.9
借 2-4-41	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m	0.01	746.75	6289.77	0.46	363.33	7.47	62.9		3.64
借 3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.015	586.33	3745.08		228.78	8.79	56.18		3.43
人工单价		小计						21.21	145.9	2.71	9.97
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0001	3.85			
	1000x250x150 成品混凝土道牙切斜角 20					m	1.01	60	60.6		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.0005	300	0.15		
	石灰砂浆 1:3					m3	0.0082	192.05	1.57		

	预拌混凝土 C25	m3	0.1515	370	56.06		
	级配碎石 综合	m3	0.2652	100	26.52		
	水	m3	0.0315	3.85	0.12		
	其他材料费			-	0.87	-	
	材料费小计			-	145.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 21 页 共 21 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名

称：一宅四院

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	201.25	0.26	52.33
2	03210593	铁件	综合	kg	11.375	4.5	51.19
3	04050143	卵石		m3	59.31198	80	4744.96
4	04050173@2	级配碎石	综合	m3	127.5612	100	12756.12
5	04130103	标准砖	240*115*53	千块	8.615741	350	3015.51
6	04130103@2	仿古青砖	240*115*53	千块	4.84272	350	1694.95
7	04130109@1	红砖	240*115*53	千块	2.041589	350	714.56
8	04130125@1	红砖	240*115*53	千块	31.592376	350	11057.33
9	04130141@1	仿古青砖	240*115*53	千块	3.470616	350	1214.72
10	34110117	水		m3	118.659435	3.85	456.84
11	34110117@2	水		m3	15.1515	3.85	58.33
12	35010146@1	钢模板		kg	8.35625	4.3	35.93
13	36070111@1	1000x250x150 成品混凝土道牙切斜角 20		m	485.81	60	29148.6
14	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	3.96344	192.05	761.18
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	140.56675	350	49198.36
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	130.1	370	48137
17	80010731@1	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	1.56864	220	345.1
18	80010741	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M5	m3	22.342632	220	4915.38
19	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	0.2405	300	72.15