

新野县政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：新野县民政局农村重度残疾人照护服务设施建设(施工)项目

项目编号：新野政采磋商-2025-24

标段编号：新野政采磋商-2025-24-1

采购人：新野县民政局

采购代理机构：河南晖泽工程咨询有限公司

日期：2025年 8 月

新野县政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：新野县民政局农村重度残疾人照护服务设施建设(施工)项目

项目编号：新野政采磋商-2025-24

标段编号：新野政采磋商-2025-24-1

采 购 人：新野县民政局

采购代理机构：河南晖泽工程咨询有限公司

日 期：2025年8月

目 录

第一章	竞争性磋商公告.....	2
第二章	采购需求.....	6
第三章	供应商须知.....	198
第四章	评审程序、评审方法和评审标准.....	209
第五章	合同草案条款.....	227
第六章	响应文件格式.....	312

第一章 竞争性磋商公告

新野县民政局农村重度残疾人照护服务设施建设(施工)项目

竞争性磋商公告

项目概况

新野县民政局农村重度残疾人照护服务设施建设(施工)项目招标项目的潜在投标人应在新野县公共资源交易平台 (<http://ggzy.xinye.gov.cn>) 获取招标文件, 并于 2025 年 08 月 26 日 09 时 30 分(北京时间)前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号: 新野政采磋商-2025-24
- 2、项目名称: 新野县民政局农村重度残疾人照护服务设施建设(施工)项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、预算金额: 1877880.01 元
- 最高限价: 1877880.01 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价 (元)	是否专门面向中小企业	采购预留金 额(元)
1	新野政采磋商-2025-24-1	新野县民政局农村重度残疾人照护服务设施建设(施工)项目	1877880.01	1877880.01	是	1877880.01

5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

5.1 采购内容: 工程量清单和图纸包含的全部内容

5.2 资金来源: 财政资金

5.3 工 期: 180 日历天

5.4 质量要求: 合格

5.5 标段划分: 本项目共 1 个标段

5.6 项目地点: 新野县境内

6、合同履行期限: 180 日历天

7、本项目是否接受联合体投标: 否

8、是否接受进口产品: 否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1. 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☒本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小/微企业制造、服务由符合政策要求的中小/微企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留金额___万元或预留___%份额。

2.2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，扶持中小企业、监狱企业和残疾人福利性单位发展。

2.3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策和资格信用承诺制。

2.4. 本项目是否属于政府购买服务：

☒否 ☐接受进口产品 ☒不接受进口产品

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信

用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间。

3.7 遵守国家有关法律、法规、规章；

3.8 供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.9 拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书（不含临时），并具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程的项目经理；

3.10 供应商须出具无行贿行为承诺函（承诺对象包括：企业、法定代表人（或负责人）、项目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由供应商自行承担；

3.11 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1、时间：2025年08月15日至2025年08月21日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：新野县公共资源交易平台（<http://ggzy.xinye.gov.cn>）

3、方式：使用普通电子交易系统的，登录新野县公共资源交易平台（<http://ggzy.xinye.gov.cn>），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统按网上提示下载招标文件（*.nyzf格式）及资料（操作程序详见南阳市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA数字证书技术支持电话：15672779650。

4、售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年08月26日09时30分（北京时间）

2. 地点：新野县公共资源交易平台（<http://ggzy.xinye.gov.cn>）

五、响应文件开启

1. 时间：2025年08月26日09时30分（北京时间）

2. 地点：新野县公共资源交易平台（<http://ggzy.xinye.gov.cn>）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《新野县公共资源交易中心》上发布，招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

使用普通电子交易系统的。供应商须上传加密电子响应文件，电子响应文件需要使用投标文件制作工具制作，制作工具及操作手册可在南阳市公共资源交易中心网站“下载专区”中下载。加密电子响应文件应在采购文件规定的上传截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子响应文件视为放弃本次磋商。

本项目采用全流程电子化，供应商应在电子响应文件上传截止时间前登录不见面开标大厅，所有准备工作需要自行到位。开启过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0377-61176137。开启过程中，如因供应商准备不到位、网络问题等情况（30 分钟内）造成无法及时解密的，视为该供应商自动放弃，将被退回响应文件”。电子交易系统技术支持电话：0512-58188538。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：新野县民政局

地址：南阳市新野县汉城路 124 号

联系人：张振磊

联系方式：13523649598

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南晖泽工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 33 号美盛中心写字楼 11 层 1109 号

联系人：陈芳

联系方式：0371-86565977 17637196068

3. 项目联系方式

项目联系人：陈芳

电话：0371-86565977 17637196068

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

新野县农村重度残疾人照护服务设
施建设(施工)项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-1

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

新野县农村重度残疾人照护服务
设施建设（施工）项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一土建

标段：歪子镇中心院

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1027 2. 门框、扇材质:平开实木门设检查窗(双包门套) 3. 执手锁1个/樘,管子拉手1个/樘 4. 详见图纸设计以及相关规范	樘	16			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921、M1027 2. 门框、扇材质:平开全玻门 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	10.26			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010901001001	瓦屋面	1. 部位: 屋面 2. 做法 1) 铺合成树脂瓦 2) 采用坡屋钢架外挂 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	178.23			
2	011302001002	吊顶天棚	1. 部位: 斜屋面底面 2. 做法: 1) 铝塑板底面封堵 3. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	155.8			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一土建

标段：歪子镇中心院

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位：洗浴间、二F卫生间、无障碍卫生间、洗衣间楼地面 2. 做法 1) 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料, 四周沿墙上翻300 4) 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	30.65			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位：双人间、管理室、储物间、走廊楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	595.34			
3	011106002002	块料楼梯面层	1. 部位：楼梯踏步楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	14.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一土建

标段：歪子镇中心院

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：除卫生间、洗浴间外所有房间踢脚 2. 做法 1) 7厚面砖高15cm, 填缝剂填缝 2) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	76.91			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011204003001	块料墙面	1. 部位：洗浴间、洗衣房、卫生间内墙面 2. 做法 1) 5厚300*600釉面砖、专用填缝剂填缝 2) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 3) 素水泥浆一道 4) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料 5) 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	140.89			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：洗浴间、卫生间、洗衣间房间 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	40.6			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一土建

标段：歪子镇中心院

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 部位：楼梯间、走廊墙面 2. 做法 1) 刷白色无机涂料 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	315.96			
2	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：管理间、储物间、双人间墙面 2. 做法 1) 刷内墙乳胶漆 2) 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平、磨平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	424.7			
3	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	529.04			
4	011406001002	抹灰面油漆	1. 部位：管理间、储物间、双人间天棚 2. 做法 1) 2-3厚柔韧型腻子分遍刮平、磨平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	352.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一土建

标段：歪子镇中心院

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 部位：外墙 2. 做法 1) 涂饰面层涂料两遍(颜色甲方自定) 2) 涂饰底层涂料一遍 3) 刮涂耐水腻子,干燥后打磨 4) 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5) 5厚干粉聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	533.65			
6	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位：楼梯间、走廊天棚 2. 做法 1) 刷白色无机涂料 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	252.97			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	166.3			
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 部位：窗口维修 2. 做法：20厚防水砂浆 3. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	8.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一土建

标段：歪子镇中心院

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040201022001	排水沟、截水沟	1. 部位：首层洗衣间内 2. 做法： 1) 150厚C10混凝土 2) 50厚C15混凝土 3) 素水泥砂浆一道 4) 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 5) 6厚建筑胶水泥砂浆结合层 6) 5-10厚铺地砖，稀水泥浆擦缝 3. 图集：参07J306 P7 排水沟2 4. 其他详见图纸设计以及相关规范	m	3.06			
4	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 其它详见图纸设计以及相关规范	m ³	0.45			
5	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 人力车运土 3. 外运暂按1Km，结算时按实际发生计入	m ³	0.45			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	640.78			
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位：原踢脚 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	76.91			
3	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	2015.7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位：双人间、卫生间、洗浴间门 2. 详见图纸设计以及相关规范	樘	15			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：蹲便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：坐便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	1			
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：小便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架	1. 部位：内部改造脚手架	m2	605.11			
2	B001	改架技工	1. 部位：墙面改造脚手架	m2	740.66			
3	011701008001	外装饰吊篮	1. 部位：外墙改造脚手架	m2	541.02			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院--土建

标段：歪子镇中心院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 歪子镇中心院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:户内配电箱AL2 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
3	030404017010	配电箱	1. 名称:应急照明集中控制箱ALE 2. 型号:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 4. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
4	030404017014	配电箱	1. 名称:应急照明切换箱YATE 2. 型号:非标 按图制作 3. 安装方式:底部距离地面1.5m 4. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
5	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		桥架						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:镀锌钢制 4. 安装形式: 竖直部分贴墙明装, 水平部分梁下敷设	m	78.69			
2	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支撑架制作安装 2. 材质:槽钢、角钢	t	0.041			
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	40.5			
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	7.86			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4X50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	11.58			
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDN-YJY22-4X10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 线槽敷设/管内暗敷	m	19.43			
5	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4芯50mm2以下 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 户内	个	2			
6	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 4芯 3. 规格: 10mm2以下	个	4			
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 5芯 3. 规格: 16mm2以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001022	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: JDG管 3. 规格: DN80 4. 配置形式: 暗配	m	2			
2	030411001023	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: RC镀锌钢管 3. 规格: DN16 4. 配置形式: 暗配	m	261.5			
3	030411001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: FPC16 3. 配置形式: 暗配	m	636.96			
4	030411001002	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: FPC20 3. 配置形式: 暗配	m	594.5			
5	030411001003	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: FPC25 3. 配置形式: 暗配	m	5.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架 内敷设	m	1841.5			
7	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架 内敷设	m	2384.9			
8	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架 内敷设	m	48.32			
9	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 型号:ZBN-RVS- 2*2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架 内敷设	m	262.6			
10	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙 面抹灰 一般抹灰 挂钢 丝网	m	388.3			
		照明灯具						
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:安全/疏散出口 标志灯(中型) 2. 型号:BLJC-1LRE I 1W(集中电源集中控制 A型) 3. 安装形式:底边距地 面3.0m,杆吊明装、底 边距门框0.1m嵌墙暗装	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030412004009	装饰灯	1. 名称:楼梯间楼层标志灯(小型) 2. 型号:BLJC-1LRE I 1W (集中电源集中控制A型) 3. 安装形式:底边距地面3.0m, 杆吊明装、底边距门框0.1m嵌墙暗装	套	2			
3	030412004002	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示标志灯(小型) 2. 安装形式:底边距地面0.5m嵌墙暗装、底边距地面3.0m, 杆吊明装	套	9			
4	030412004003	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示标志灯(小型) 2. 安装形式:底边距地面0.5m嵌墙暗装、底边距地面3.0m, 杆吊明装	套	2			
5	030412004008	装饰灯	1. 名称:双面多信息复合标志灯(中型) 2. 安装形式:底边距地面0.5m嵌墙暗装、底边距地面3.0m, 杆吊明装	套	2			
6	030412004004	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:ZFJC-E3W/5W (集中电源集中控制A型) 3. 安装形式:吸顶安装	套	71			
7	030412001007	普通灯具	1. 名称T5单管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	42			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030412001008	普通灯具	1. 名称:T5双管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 2*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	8			
9	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED 光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	21			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯-声光控灯 2. 型号:220V 25W LED 光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED 光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	23			
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED 光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	212			
		开关、插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	26			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	28			
3	030404035004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	1			
4	030404035005	插座	1. 名称:单相密闭插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	93			
5	031006012001	热水器	1. 名称:电热水器 2. 规格:按图纸要求 3. 安装方式:距离地1.8米	台	1			
6	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	148			
		分部小计						
		自动报警						
		消防设备电源监控系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030411001012	配管	1. 名称:防火门配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN16 4. 配置形式:暗配	m	5.03			
2	030411004008	配线	1. 名称:自动报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZBIN-RVS-2*1.5	m	49.26			
3	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:消防电源监控模块	个	1			
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	1			
		电气火灾监控系统						
1	030411001013	配管	1. 名称:防火门配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC16 4. 配置形式:暗配	m	10.06			
2	030411004009	配线	1. 名称:自动报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZBIN-RVS-2*1.5	m	21.06			
3	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:电气火灾监控模块	个	2			
4	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	2			
		火灾自动报警系统						
1	030411001016	配管	1. 名称:自动报警配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:RC15 4. 配置形式:暗配	m	518.69			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030411004011	配线	1. 名称:自动报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZBIN-RVS-2*1.5	m	275.21			
3	030411004012	配线	1. 名称:自动报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZBIN-RVVP-2*1.5	m	77.61			
4	030411004013	配线	1. 名称:自动报警配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZBIN-BV-1.5 4. 材质:铜芯	m	537.49			
5	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	45			
		自动报警设备						
1	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型光电感烟火灾探测器 2. 安装形式:吸顶安装	个	46			
2	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器(带语音提示功能) 2. 安装形式:底边距地面2.6m	个	5			
3	030904003001	按钮	1. 名称:带电话插孔的手动报警按钮 2. 安装形式:底边距地1.3米安装	个	5			
4	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:火灾应急广播扬声器(阻燃材料或具有阻燃后罩结构) 2. 安装方式:吸顶/底边距地面2.6m	个	30			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	86			
6	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:编码单输入/单输出模块 2. 安装形式:设备附近安装	个	2			
7	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:火灾报警显示盘 2. 安装形式:距地1.4m安装	个	2			
8	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:分区接线箱 2. 安装形式:楼层/分区接线箱处	个	2			
9	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统调试 2. 点数:128点以内	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
		弱电桥架						
1	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制镀锌	m	92.82			
2	030307005002	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.049			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	49.42			
4	030408008002	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		综合布线						
1	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	148.46			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架 敷设	m	531.75			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	23			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	23			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	18.4			
		呼叫对讲						
1	030411001019	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	484.86			
2	030411004015	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*1.0	m	473.86			
3	030411004016	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*0.5	m	17.6			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门头呼叫指示灯 2. 安装形式:门上0.1米安装	台	23			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:呼叫分机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	44			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:呼叫主机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	2			
7	030904003003	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 安装方式:高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	21			
8	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	88			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
1	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	3.2			
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	7.57			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	128.82			
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	284.64			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031201003003	金属结构刷油	1. 名称: 支架刷油 2. 除锈级别: 手工除微锈 3. 油漆品种: 除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	170			
6	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
8	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
9	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
10	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN50 4. 填料材质: 含预留孔洞	个	1			
11	031002003002	套管	1. 名称、类型: 一般钢套管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN32 4. 填料材质: 含预留孔洞	个	15			
		排水						
		排水管道、套管						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心院一安装

标段：歪子镇中心院

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC160 4. 连接形式:粘接	m	1.8			
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC110 4. 连接形式:粘接	m	134.46			
3	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC50 4. 连接形式:粘接	m	60.33			
4	031002003006	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 填料材质:含预留孔 洞及堵洞	个	8			
5	031002003007	套管	1. 名称、类型:一般钢 套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:含预留孔 洞	个	8			
6	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防 水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	15			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大 便器 3. 附件名称、数量:包 括配套五金	组	27			
2	031004006002	蹲式大便 器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大 便器 3. 附件名称、数量:包 括配套五金	组	4			
3	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:挂式小 便器 3. 附件名称、数量:包 括配套五金	组	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

主要材料价格表

工程名称: 歪子镇中心院一安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧河铺镇中心敬老院一分院一土建

标段：溧河铺镇中心敬老院一分院

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1227 2. 门框、扇材质:平开实木门设检查窗(双包门套) 3. 执手锁1个/樘, 管子拉手2个/樘 4. 详见图纸设计以及相关规范	樘	5			
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1. 部位: 双人间楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	217.93			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位: 洗浴间、卫生间、房间 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	15.42			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漯河铺镇中心敬老院一分院一土建

标段：漯河铺镇中心敬老院一分院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	381.85			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	49.68			
2	011505004001	浴缸拉手	1. 助力拉手 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	个	2			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	217.93			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	381.85			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位：双人间、卫生间、洗浴间门 2. 详见图纸设计以及相关规范	樘	5			
4	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：蹲便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
5	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：坐便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

第 3 页 共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

40

总价措施项目清单与计价表

标段：溧河铺镇中心敬老院一分院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 溧河铺镇中心敬老院一分院--土建

标段：溧河铺镇中心敬老院一分院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 溧河铺镇中心敬老院一分院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漯河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：漯河铺镇中心敬老院一分院 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:户内配电箱AL2 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地1.8m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:镀锌钢制 4. 安装形式:竖直部分贴墙明装,水平部分梁下敷设	m	33.64			
2	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支撑架制作安装 2. 材质:槽钢、角钢	t	0.019			
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	18.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漯河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：漯河铺镇中心敬老院一分院 第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	8.47			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4X25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	9.97			
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.3			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4芯25mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm2以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001022	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	3.3			
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC16 3. 配置形式:暗配	m	300.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：溧河铺镇中心敬老院一分院 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	300.02			
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:暗配	m	3.61			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	879.47			
6	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	1077.92			
7	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	64.48			
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	195			
		照明灯具						
1	030412001007	普通灯具	1. 名称:T5单管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：溧河铺镇中心敬老院一分院 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030412001008	普通灯具	1. 名称:T5双管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 2*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
3	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	11			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯-声光控灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	6			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	14			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：溧河铺镇中心敬老院一分院 第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	57			
		开关、插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	12			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	13			
3	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	2			
4	030404035004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:16A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	1			
5	030404035005	插座	1. 名称:单相密闭插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	48			
6	031006012001	热水器	1. 名称:电热水器 2. 规格:按图纸要求 3. 安装方式:距离地1.8米	台	1			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	148			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漯河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：漯河铺镇中心敬老院一分院 第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		弱电						
		弱电桥架						
1	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100*50 3. 材质:钢制镀锌	m	36.72			
2	030307005002	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.02			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	19.5			
4	030408008002	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		综合布线						
1	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	59.9			
2	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	137.49			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	10			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	10			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	8			
		呼叫对讲						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：溧河铺镇中心敬老院一分院 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030411001019	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	239.84			
2	030411004015	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*1.0	m	239.84			
3	030411004016	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*0.5	m	18.4			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门头呼叫指示灯 2. 安装形式:门上0.1米安装	台	12			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:呼叫分机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	23			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:呼叫主机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	2			
7	030904003003	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 安装方式:高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	11			
8	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	46			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漯河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：漯河铺镇中心敬老院一分院 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管 PP-R (S4) DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	11.68			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管 PP-R (S4) DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	72.42			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管 PP-R (S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	21.33			
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	101			
5	031201003003	金属结构 刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛 防锈漆二道	kg	101			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漯河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：漯河铺镇中心敬老院一分院 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	6			
8	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	11			
9	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
10	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	6			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	5			
12	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:含预留孔洞	个	1			
13	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	6			
		排水						
		排水管道、套管						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：漯河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：漯河铺镇中心敬老院一分院 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管 PVC160 4. 连接形式:粘接	m	1.59			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管 PVC110 4. 连接形式:粘接	m	95.63			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管 PVC50 4. 连接形式:粘接	m	18.29			
4	031002003003	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 填料材质:含预留孔洞及堵洞	个	6			
5	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:含预留孔洞	个	6			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	7			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 附件名称、数量:包括配套五金	组	11			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:包括配套五金	组	15			
3	031004004001	洗涤盆	1. 材质:单柄水嘴双槽厨房洗涤盆	组	2			
4	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:成品淋浴器 2. 附件名称、数量:包括配套五金	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：溧河铺镇中心敬老院一分院--安装 标段：溧河铺镇中心敬老院一分院

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:普 通 地 漏 2.规格、类型:DN50	组	3			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：溧河铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：溧河铺镇中心敬老院一分院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额 (元)	调 整 费 率(%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明 施工费+单价措施 安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他 措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施 费+单价措施其他 措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施 费+单价措施其他 措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：溧河铺镇中心敬老院
一分院

工程名称: 溧河铺镇中心敬老院一分院--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 溧河铺镇中心敬老院一分院--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--土建 标段：新甸铺镇中心敬老院一分院 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1. 部位：双人间楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	87.35			
2	011102003003	块料楼地面	1. 部位：走廊楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	102.88			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：洗浴间、卫生间、洗衣间房间 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	33.55			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	126.05			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	12.7			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	190.23			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	126.05			
3	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：拆除浴霸 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新甸铺镇中心敬老院一分院--土建

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：新甸铺镇中心敬老院

一分院

第 1 页 共 1 页

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--土建

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 新甸铺镇中心敬老院一分院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地1.5m 挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:镀锌钢制 4. 安装形式:竖直部分贴墙明装, 水平部分梁下敷设	m	11.69			
2	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支撑架制作安装 2. 材质:槽钢、角钢	t	0.005			
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	5			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	5.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.65			
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm2以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC16 3. 配置形式:暗配	m	139.88			
2	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	110			
3	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:暗配	m	11.07			
4	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	392.85			
5	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4mm2 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	367.15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	36.49			
7	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	135			
		照明灯具						
1	030412001007	普通灯具	1. 名称:T5单管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	10			
2	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	5			
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	9			
5	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	27			
		开关、插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	9			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	5			
3	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	1			
4	030404035005	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	15			
5	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030404035007	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 250V,单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	2			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	34			
		分部小计						
		弱电						
		综合布线						
1	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
2	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	48.72			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	49.82			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	5			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	5			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	4			
		呼叫对讲						
1	030411001019	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	102.82			
2	030411004015	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*1.0	m	102.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411004016	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*0.5	m	8			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门头呼叫指示灯 2. 安装形式:门上0.1米安装	台	5			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:呼叫分机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	10			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:呼叫主机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
7	030904003003	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 安装方式:高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	5			
8	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	21			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R(S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	32.71			
2	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	35			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	10			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	5			
6	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	5			
		排水						
		排水管道、套管						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管 PVC110 4. 连接形式:粘接	m	12.79			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管 PVC50 4. 连接形式:粘接	m	19.88			
3	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	5			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 附件名称、数量:包括配套五金	组	5			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:包括配套五金	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

标段：新甸铺镇中心敬老院一分院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

标段：新甸铺镇中心敬老院
一分院

工程名称：新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 新甸铺镇中心敬老院一分院--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一土建

标段：沙堰镇一分院A楼

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框、扇材质:平开全玻门 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	2.16			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 无障碍卫生间、二楼公共卫生间楼地面 2. 做法 1) 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料, 四周沿墙上翻300 4) 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	7.77			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位: 双人间、走廊楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	377.69			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一土建

标段：沙堰镇一分院A楼

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011204003001	块料墙面	1. 部位：卫生间内墙面 2. 做法 1) 5厚300*600釉面砖、专用填缝剂填缝 2) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘接层 3) 素水泥浆一道 4) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料 5) 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	27.11			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 部位：防水防潮轻质隔断板 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	8.49			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：洗浴间、卫生间、洗衣间房间 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	46			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	413.78			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院--土建 标段：沙堰镇一分院A楼 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	27.43			
2	011505004001	浴缸拉手	1. 卫生间助力拉手 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	个	5			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	385.46			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	440.89			
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：蹲便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
4	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：坐便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
5	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：小便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 沙堰镇一分院--土建

标段：沙堰镇一分院A楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 沙堰镇一分院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院--安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地 1.5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:户内配电箱AL2 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地 1.8m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:镀锌钢制 4. 安装形式:竖直部分贴 墙明装, 水平部分梁下敷 设	m	37.95			
2	030307005001	设备支架制作 安装	1. 名称:桥架支撑架制作 安装 2. 材质:槽钢、角钢	t	0.019			
3	031201003001	金属结构刷 油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸 设计、相关规范及图集,	kg	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	5.25			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4X25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.75			
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.3			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4芯25mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm2以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001022	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	3.3			
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC16 3. 配置形式:暗配	m	283.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	294.94			
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:暗配	m	10.5			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	829.54			
6	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	1151.68			
7	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	91.63			
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面 抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	201			
		照明灯具						
1	030412001007	普通灯具	1. 名称T5单管三基色直管 荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无 眩光灯 (Ra≥80, 电子式 镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施 工图设计、说明及相应规 范要求	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院--安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030412001008	普通灯具	1. 名称:T5双管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 2*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
3	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	10			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯-声光控灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	6			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	57			
		开关、插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	11			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	14			
3	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	4			
4	030404035005	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	44			
5	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	1			
6	030404035007	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	2			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	76			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		弱电						
		弱电桥架						
1	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100*50 3. 材质:钢制镀锌	m	33.25			
2	030307005002	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.017			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸 设计、相关规范及图集,	kg	16.5			
4	030408008002	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		综合布线						
1	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	63.77			
2	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	146.96			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	11			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	11			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	8.8			
		呼叫对讲						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030411001019	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 暗配	m	217.12			
2	030411004015	配线	1. 名称: 铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: AVVR-4*1.0	m	267.35			
3	030411004016	配线	1. 名称: 铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: AVVR-4*0.5	m	18.4			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 门头呼叫指示灯 2. 安装形式: 门上0.1米安装	台	11			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 呼叫分机 2. 安装形式: 详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	21			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称: 呼叫主机 2. 安装形式: 详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	2			
7	030904003003	按钮	1. 名称: 求助按钮 2. 安装方式: 高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	10			
8	030411006009	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	42			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	9.91			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	21.06			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	44.64			
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	73			
5	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	73			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	5			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	5			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:含预留孔洞	个	1			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	4			
		排水						
		排水管道、 套管						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC160 4. 连接形式:粘接	m	1.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC110 4. 连接形式:粘接	m	58.13			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC50 4. 连接形式:粘接	m	32.54			
4	031002003003	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 填料材质:含预留孔洞 及堵洞	个	6			
5	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套 管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:含预留孔洞	个	6			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水 套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	6			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便 器 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	10			
2	031004006002	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便 器 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	3			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	10			
4	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:成品淋浴器 2. 附件名称、数量:包括 配套五金	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 沙堰镇一分院--安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:普 通 地 漏 2.规格、类型:DN50	组	4			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙堰镇一分院--安装

标段：沙堰镇一分院A楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 沙堰镇一分院--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一土建

标段：沙堰镇一分院B楼

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 门框、扇材质:平开全玻门 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	2.16			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位：无障碍卫生间、二楼公共卫生间楼地面 2. 做法 1) 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料, 四周沿墙上翻300 4) 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	7.77			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位：双人间、走廊楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	377.69			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一土建

标段：沙堰镇一分院B楼

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011204003001	块料墙面	1. 部位：卫生间内墙面 2. 做法 1) 5厚300*600釉面砖、专用填缝剂填缝 2) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘接层 3) 素水泥浆一道 4) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料 5) 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	27.11			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 部位：防水防潮轻质隔断板 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	8.49			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：洗浴间、卫生间、洗衣间房间 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	46			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	413.78			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一土建

标段：沙堰镇一分院B楼

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	27.43			
2	011505004001	浴缸拉手	1. 卫生间助力拉手 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	个	5			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	385.46			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	440.89			
3	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：蹲便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
4	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：坐便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
5	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：小便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 沙堰镇一分院--土建

标段：沙堰镇一分院B楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额 (元)	调整 费 率(%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 沙堰镇一分院--土建

标段：沙堰镇一分院B楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 沙堰镇一分院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地 1. 5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:户内配电箱AL2 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地 1. 8m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:镀锌钢制 4. 安装形式:竖直部分贴墙明装, 水平部分梁下敷设	m	37.95			
2	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支撑架制作安装 2. 材质:槽钢、角钢	t	0.019			
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	18.8			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	5.25			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4X25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.75			
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.3			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4芯25mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm2以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001022	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	3.3			
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC16 3. 配置形式:暗配	m	283.84			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	294.94			
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:暗配	m	10.5			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	829.54			
6	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	1151.68			
7	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	91.63			
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面 抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	201			
		照明灯具						
1	030412001007	普通灯具	1. 名称:T5单管三基色直管 荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无 眩光灯 (Ra≥80, 电子式 镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施 工图设计、说明及相应规 范要求	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030412001008	普通灯具	1. 名称:T5双管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 2*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
3	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	10			
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯-声光控灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
5	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	6			
6	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	57			
		开关、插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	11			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	14			
3	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	4			
4	030404035005	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 250V,单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	44			
5	030404035006	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 250V,单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	1			
6	030404035007	插座	1. 名称:卫生间插座 2. 规格:10A 250V,单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	2			
7	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	76			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		弱电						
		弱电桥架						
1	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100*50 3. 材质:钢制镀锌	m	33.25			
2	030307005002	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.017			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	16.5			
4	030408008002	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		综合布线						
1	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	63.77			
2	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	146.96			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	11			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	11			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	8.8			
		呼叫对讲						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030411001019	配管	1. 名称: 钢管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: DN15 4. 配置形式: 暗配	m	217.12			
2	030411004015	配线	1. 名称: 铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: AVVR-4*1.0	m	267.35			
3	030411004016	配线	1. 名称: 铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: AVVR-4*0.5	m	18.4			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 门头呼叫指示灯 2. 安装形式: 门上0.1米安装	台	11			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称: 呼叫分机 2. 安装形式: 详见施工图 纸设计说明及相关规范要求	台	21			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称: 呼叫主机 2. 安装形式: 详见施工图 纸设计说明及相关规范要求	台	2			
7	030904003003	按钮	1. 名称: 求助按钮 2. 安装方式: 高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	10			
8	030411006009	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 钢制	个	42			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	9.91			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	21.06			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	44.64			
4	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	73			
5	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	73			
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	5			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	5			
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:含预留孔洞	个	1			
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	4			
		排水						
		排水管道、 套管						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC160 4. 连接形式:粘接	m	1.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：沙堰镇一分院一安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC110 4. 连接形式:粘接	m	58.13			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC50 4. 连接形式:粘接	m	32.54			
4	031002003003	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:DN100 3. 填料材质:含预留孔洞 及堵洞	个	6			
5	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般钢套 管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:含预留孔洞	个	6			
6	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水 套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	6			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便 器 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	10			
2	031004006002	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便 器 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	3			
3	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	10			
4	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:成品淋浴器 2. 附件名称、数量:包括 配套五金	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 沙堰镇一分院--安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：沙堰镇一分院--安装

标段：沙堰镇一分院B楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 沙堰镇一分院--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院--土建

标段：王集镇中心敬老院

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0927 2. 门框、扇材质:平开实木 门设检查窗(双包门套) 3. 执手锁1个/樘, 管子拉手 1个/樘 4. 详见图纸设计以及相关规范	樘	1			
2	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1218 2. 框、扇材质:断桥铝合金 推拉窗 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	2.16			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1. 部位: 双人间、走廊地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	283.84			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 部位: 防水防潮轻质隔断板 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	41.48			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位: 无障碍卫生间吊顶 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	7.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院一土建

标段：王集镇中心敬老院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	334.64			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	27.74			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：封堵门窗洞 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0 4. 详见图纸设计以及相关规范	m ³	0.6			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	283.84			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m ²	334.64			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位：原C2121 2. 详见图纸设计以及相关规范	樘	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:开门窗洞 2. 砌体材质:实心砖 3. 详见图纸设计以及相关规范	m3	0.65			
5	011612002001	卫生洁具拆除	1. 拆除部位:蹲便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	1			
6	011612002002	卫生洁具拆除	1. 拆除部位:坐便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	1			
7	011612002003	卫生洁具拆除	1. 拆除部位:小便器 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 王集镇中心敬老院--土建

标段：王集镇中心敬老院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额 (元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王集镇中心敬老院--土建

标段：王集镇中心敬老院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 王集镇中心敬老院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院--安装

标段：王集镇中心敬老院

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线 ≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	8.57			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	10.07			
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm ² 以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC16 3. 配置形式:暗配	m	221.83			
2	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	255.63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院--安装

标段：王集镇中心敬老院

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	640.8			
4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内敷设	m	783.4			
5	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰挂钢丝网	m	189			
		照明灯具						
1	030412001007	普通灯具	1. 名称T5单管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	16			
2	030412001008	普通灯具	1. 名称T5双管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 2*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院--安装

标段：王集镇中心敬老院

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	8			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	7			
5	030412001009	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯-声光控灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	1			
6	030412001010	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	2			
7	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院--安装

标段：王集镇中心敬老院

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	46			
		开关、插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	10			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	10			
3	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	2			
4	030404035005	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	35			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	57			
		分部小计						
		弱电						
		综合布线						
1	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
2	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	58.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院一安装

标段：王集镇中心敬老院

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	202.54			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	9			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	9			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式: 墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	7.2			
		呼叫对讲						
1	030411001019	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	175.4			
2	030411004015	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*1.0	m	175.44			
3	030411004016	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*0.5	m	12.8			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门头呼叫指示灯 2. 安装形式:门上0.1米安装	台	8			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:呼叫分机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	16			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:呼叫主机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院--安装

标段：王集镇中心敬老院

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	030904003003	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 安装方式:高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	8			
8	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	33			
		弱电桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100*50 3. 材质:钢制镀锌	m	26.3			
2	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.013			
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	12.5			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
1	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	52.97			
2	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	63			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	63			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院一安装

标段：王集镇中心敬老院

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	18			
5	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	9			
6	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	9			
		排水						
		排水管道、套管						
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管PVC300 4. 连接形式:粘接	m	33.47			
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管PVC200 4. 连接形式:粘接	m	40.35			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管PVC160 4. 连接形式:粘接	m	1.4			
4	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管PVC110 4. 连接形式:粘接	m	37.36			
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管PVC50 4. 连接形式:粘接	m	35.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬老院--安装

标段：王集镇中心敬老院

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	9			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便器 3. 附件名称、数量:包括配套五金	组	8			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:包括配套五金	组	8			
3	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:成品淋浴器 2. 附件名称、数量:包括配套五金	套	2			
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:普 通 地 漏 2. 规格、类型:DN50	组	10			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：王集镇中心敬老院--安装

标段：王集镇中心敬老院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 王集镇中心敬老院--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--土建

标段：王集镇中心敬一分院

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M0824 2. 门框、扇材质:平开实木门 设检查窗(双包门套) 3. 执手锁1个/樘, 管子拉手1个/樘 4. 详见图纸设计以及相关规范	樘	1			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位: 更衣室、浴室地面 2. 做法 1) 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3) 1.5厚合成高分子防水涂料 4) 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	17.05			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位: 双人间、走廊地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	459.92			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院一土建

标段：王集镇中心敬一分院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011204003001	块料墙面	1. 部位：洗浴间内墙面 2. 做法 1) 5厚300*600釉面砖、专用填缝剂填缝 2) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘接层 3) 素水泥浆一道 4) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料 5) 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	51.47			
2	011207001001	墙面装饰板	1. 部位：防水防潮轻质隔断板 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	16.35			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：更衣室、淋浴间吊顶 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	16.33			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406003001	满刮腻子	1. 部位：封堵JLM3030墙洞处 2. 做法： 1) 面层刮腻子 3. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	18			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--土建

标段：王集镇中心敬一分院

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	487.56			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	91.37			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：封堵门窗洞 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0 4. 详见图纸设计以及相关规范	m3	1.8			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	476.97			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	51.47			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位：原JLM3030 2. 详见图纸设计以及相关规范	樘	1			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：王集镇中心敬一分院

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调 整 费 率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）						
1.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
1.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2	02	其他（费率类）						
3	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
合 计								

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王集镇中心敬一分院--土建

标段：王集镇中心敬一分院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 王集镇中心敬一分院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装

标段：王集镇中心敬一分院

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地 1.5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:户内配电箱AL2 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地 1.8m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:镀锌钢制 4. 安装形式:竖直部分贴 墙明装, 水平部分梁下敷 设	m	74			
2	030307005001	设备支架 制作安装	1. 名称:桥架支撑架制作 安装 2. 材质:槽钢、角钢	t	0.039			
3	031201003001	金属结构 刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸 设计、相关规范及图集,	kg	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装

标段：王集镇中心敬一分院

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	4.75			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4X25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.25			
3	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY-5*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	6.3			
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:4芯25mm2以下 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:户内	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm2以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001022	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG管 3. 规格:DN80 4. 配置形式:暗配	m	3.3			
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC16 3. 配置形式:暗配	m	284.74			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装

标段：王集镇中心敬一分院

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	475.43			
4	030411001003	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC25 3. 配置形式:暗配	m	3.75			
5	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 2.5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	870.7			
6	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	1956.59			
7	030411004018	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ-6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架内 敷设	m	125.47			
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面 抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	258			
		照明灯具						
1	030412001007	普通灯具	1. 名称:T5单管三基色直管 荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无 眩光灯 (Ra≥80, 电子式 镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施 工图设计、说明及相应规 范要求	套	34			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装

标段：王集镇中心敬一分院

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030412001008	普通灯具	1. 名称:T5双管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 2*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	6			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯-声光控灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	4			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	13			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	3			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	50			
		开关、插座						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装

标段：王集镇中心敬一分院

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	13			
2	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	17			
3	030404035004	插座	1. 名称:热水器插座 2. 规格:16A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	1			
4	030404035005	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	72			
5	031006012001	热水器	1. 名称:电热水器 2. 规格:按图纸要求 3. 安装方式:距离地1.8米	台	1			
6	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	103			
		分部小计						
		弱电						
		弱电桥架						
1	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100*50 3. 材质:钢制镀锌	m	68.12			
2	030307005002	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.038			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装

标段：王集镇中心敬一分院

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	38			
4	030408008002	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		综合布线						
1	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	123.1			
2	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	123.57			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	17			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	17			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	13.6			
		呼叫对讲						
1	030411001019	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	265.4			
2	030411004015	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*1.0	m	265.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装

标段：王集镇中心敬一分院

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411004016	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*0.5	m	27.2			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门头呼叫指示灯 2. 安装形式:门上0.1米安装	台	17			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:呼叫分机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	34			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:呼叫主机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	2			
7	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	53			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R(S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	8.65			
2	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	12			
3	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：王集镇中心敬一分院--安装 标段：王集镇中心敬一分院 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	2			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	1			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	1			
		排水						
		排水管道、套管						
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管PVC160 4. 连接形式:粘接	m	1.4			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水管PVC50 4. 连接形式:粘接	m	4			
3	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	1			
		卫生洁具						
1	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:成品淋浴器 2. 附件名称、数量:包括配套五金	套	2			
2	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:普 通 地 漏 2. 规格、类型:DN50	组	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

标段：王集镇中心敬一分院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 王集镇中心敬一分院--安装
标段: 王集镇中心敬一分院
第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--土建 标段：歪子镇中心养老院一分院 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:平开全玻门 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	3.78			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003001	块料楼地面	1. 部位：卫生间地面 2. 做法 1) 10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3) 1.5厚合成高分子防水涂料 4) 最薄处20厚C20细石混凝土找坡层抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	13.14			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位：双人间、走廊、居室地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	477.46			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--土建

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011204003001	块料墙面	1. 部位：卫生间内墙面 2. 做法 1) 5厚300*600釉面砖、专用填缝剂填缝 2) 4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶粘接层 3) 素水泥浆一道 4) 两道2.0厚聚合物水泥防水涂料 5) 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	62.97			
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：更衣室、淋浴间 吊顶 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	38.34			
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406003001	满刮腻子	1. 部位：封堵JLM3030墙洞处 2. 做法： 1) 面层刮腻子 3. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	7.56			
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、楼梯间、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	352.8			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--土建 标段：歪子镇中心养老院一分院 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	93.9			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：封堵门窗洞 2. 砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5.0 4. 详见图纸设计以及相关规范	m3	0.76			
3	010510003001	过梁	1. 预制过梁含钢筋 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	m3	0.09			
4	011702009001	过梁	1. 预制过梁模板 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	m2	0.52			
		分部小计						
	A.16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	490.6			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	352.8			
3	011612002004	卫生洁具拆除	1. 拆除部位：拆除浴霸 2. 详见图纸设计以及相关规范	套	1			
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除部位：原0921 2. 详见图纸设计以及相关规范	樘	2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--土建

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 歪子镇中心养老院一分院--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--安装

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格: 无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地 1.5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统 调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:镀锌钢制 4. 安装形式:竖直部分贴 墙明装, 水平部分梁下敷 设	m	48.1			
2	030307005001	设备支架制作 安装	1. 名称:桥架支撑架制作 安装 2. 材质:槽钢、角钢	t	0.025			
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸 设计、相关规范及图集,	kg	25			
4	030408008001	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防 火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	10.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--安装 标段：歪子镇中心养老院一分院 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB1-YJY22-4X25 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 线槽敷设/管内暗敷	m	11.95			
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 4芯25mm2以下 3. 材质、类型: 铜芯 4. 安装部位: 户内	个	2			
		配管、配线						
1	030411001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: FPC16 3. 配置形式: 暗配	m	397.68			
2	030411001002	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: FPC20 3. 配置形式: 暗配	m	550.67			
3	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB1-BYJ-2.5mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 管内/桥架内敷设	m	1172.87			
4	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 型号: WDZB1-BYJ-4mm2 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 管内/桥架内敷设	m	2079.1			
5	030413002001	凿 (压) 槽	1. 名称: 凿 (压) 槽 2. 规格: 70*70mm 3. 填充 (恢复) 方式: 墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	298			
		照明灯具						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--安装

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030412001007	普通灯具	1. 名称:T5单管三基色直管荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无眩光灯 (Ra≥80, 电子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	46			
2	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	5			
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:圆型吸顶灯-声光控灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	1			
4	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	9			
5	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--安装

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	85			
		开关、插座						
1	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	11			
2	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	2			
3	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	25			
4	030404035005	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 250V, 单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	84			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	122			
		分部小计						
		弱电						
		弱电桥架						
1	030411003005	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:100*50 3. 材质:钢制镀锌	m	38.46			
2	030307005002	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.018			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--安装

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	031201003002	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸 设计、相关规范及图集,	kg	18			
4	030408008002	防火堵洞	1. 名称:电缆桥架竖向防火堵洞 2. 材质:防火堵料	处	1			
		综合布线						
1	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	162.12			
2	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	98.03			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	21			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	21			
6	030413002003	凿 (压)槽	1. 名称:凿 (压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	16.8			
		呼叫对讲						
1	030411001019	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	265.26			
2	030411004015	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*1.0	m	265.39			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院一安装

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411004016	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*0.5	m	22.4			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门头呼叫指示灯 2. 安装形式:门上0.1米安装	台	20			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:呼叫分机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	28			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:呼叫主机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
7	030904003001	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 安装方式:高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	5			
8	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	54			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R(S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	34.77			
2	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	45			
3	031201003003	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院一安装

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	10			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	5			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	5			
		排水						
		排水管道、套管						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC300 4. 连接形式:粘接	m	73.56			
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC110 4. 连接形式:粘接	m	17.37			
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC50 4. 连接形式:粘接	m	27.55			
4	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水 套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	5			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便 器 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--安装 标段：歪子镇中心养老院一分院 第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	5			
3	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:普 通 地 漏 2. 规格、类型:DN50	组	5			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：歪子镇中心养老院一分院--安装

标段：歪子镇中心养老院一分院

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 歪子镇中心养老院一分院--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--安装

标段：前高庙中心院子

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 型号:非标 按图制作 3. 接线端子材质、规格:无端子外部接线≤6mm ² 4. 安装方式:底边距地1.5m挂墙明装 5. 其他:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
2	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1			
		电缆						
1	030411001021	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN100 4. 配置形式:暗配	m	9.35			
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB1-YJY22-4*16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:线槽敷设/管内暗敷	m	10.75			
3	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:10mm ² 以下	个	2			
		配管、配线						
1	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC16 3. 配置形式:暗配	m	157.5			
2	030411001002	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:FPC20 3. 配置形式:暗配	m	174.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--安装

标段：前高庙中心院子

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 2. 5mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架 内敷设	m	461.4 6			
4	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1-BYJ- 4mm ² 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:管内/桥架 内敷设	m	533.7 2			
5	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙 面抹灰 一般抹灰 挂钢 丝网	m	95			
		照明灯具						
1	030412001007	普通灯具	1. 名称T5单管三基色直 管荧光灯 2. 型号:220V 1*33W 无眩光灯(Ra≥80,电 子式镇流器) 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见 施工图设计、说明及相 应规范要求	套	12			
2	030412004007	装饰灯	1. 名称:地脚灯 2. 型号:220V 5W LED 光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见 施工图设计、说明及相 应规范要求	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--安装

标段：前高庙中心院子

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030412001002	普通灯具	1. 名称:半圆型吸顶灯 2. 型号:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见施工图设计、说明及相应规范要求	套	5			
4	030412001003	普通灯具	1. 名称:防潮型吸顶灯 2. 规格:220V 25W LED光源 3. 安装形式:吸顶 4. 具体详见施工图纸	套	7			
5	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇	台	1			
6	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	31			
		开关、插座						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	6			
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联单控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 带夜间指示灯的宽板翘板开关 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	7			
3	030404034004	照明开关	1. 名称:单联双控宽板翘板开关 2. 规格:250V/10A 3. 安装方式:底边距地1.1米	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--安装

标段：前高庙中心院子

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	030404035005	插座	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 250V,单相二孔三孔 3. 安装方式:距离地1.5米暗装	个	24			
5	030411006002	接线盒	1. 名称:线盒 2. 材质:塑料	个	39			
		分部小计						
		弱电						
		综合布线						
1	030411005001	弱电配线箱	1. 名称:弱电配线箱	个	1			
2	030411001017	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:塑料管 3. 规格:FPC20 4. 配置形式:暗配	m	36.65			
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:UTP-CAT5e-4P 3. 敷设方式:穿管/桥架敷设	m	87.1			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:暗装	个	6			
5	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料	个	6			
6	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	m	4.8			
		呼叫对讲						
1	030411001019	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN15 4. 配置形式:暗配	m	124.5			
2	030411004015	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*1.0	m	124.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--安装

标段：前高庙中心院子

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411004016	配线	1. 名称:铜芯多股绝缘电线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:AVVR-4*0.5	m	9.6			
4	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称:门头呼叫指示灯 2. 安装形式:门上0.1米安装	台	6			
5	030507006001	出入口控制设备	1. 名称:呼叫分机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	12			
6	030507006002	出入口控制设备	1. 名称:呼叫主机 2. 安装形式:详见施工图纸设计说明及相关规范要求	台	1			
7	030904003003	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 安装方式:高处距地0.9米、低处距地0.5米	个	6			
8	030411006009	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制	个	25			
		弱电桥架						
1	030411003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 型号:200*100 3. 材质:钢制镀锌	m	19.23			
2	030307005001	设备支架制作安装	1. 名称:桥架支架 2. 材质:圆钢、角钢	t	0.008			
3	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 结构类型:管道支吊架 3. 除锈、刷油设计要求:除锈后刷防锈底漆两道 4. 其他未尽事宜详见图纸设计、相关规范及图集,	kg	8			
		分部小计						
		给排水						
		给水						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--安装

标段：前高庙中心院子

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:塑料给水管PP-R (S4) DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	44.19			
2	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架	kg	54			
3	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:支架刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 油漆品种:除锈后红丹酚醛防锈漆二道	kg	54			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	12			
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 管井内安装	个	6			
6	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32 4. 填料材质:含预留孔洞	个	6			
		排水						
		排水管道、套管						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC300 4. 连接形式:粘接	m	44.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子一安装

标段：前高庙中心院子

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC110 4. 连接形式:粘接	m	34.23			
3	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:塑料排水 管PVC50 4. 连接形式:粘接	m	24.54			
4	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水 套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100	个	6			
		卫生洁具						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式大便 器 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	6			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 附件名称、数量:包括 配套五金	组	6			
3	031004008001	其他成品卫 生器具	1. 名称:普 通 地 漏 2. 规格、类型:DN50	组	6			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
2	031302007001	高层施工增 加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前高庙中心院子--安装

标段：前高庙中心院子

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 前高庙中心院子--安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--土建

标段：前高庙中心院子

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 8	门窗工程						
		分部小计						
	A. 9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位：屋面 2. 做法 1) 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2) 附加防水层在屋面转角及管道周围附加3厚SBS改性沥青防水卷材 加强层, 宽度250 3) 3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型), 距建筑完成面最高点卷起300 4) 20厚C20细石混凝土找平层 3.	m2	225.45			
		分部小计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
1	011102003002	块料楼地面	1. 部位：双人间楼地面 2. 做法 1) 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	121.31			
		分部小计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
		分部小计						
	A. 13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 部位：卫生间、淋浴间房间 2. 做法 1) 铝合金方形板 2) 配套金属龙骨 3) 清理干净原顶棚基层 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	6.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：前高庙中心院子--土建

标段：前高庙中心院子

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001003	抹灰面油漆	1. 部位：走廊、双人间墙裙 2. 做法 1) 调和漆两遍 2) 底漆一遍 3) 满刮腻子 3. 详见图纸设计以及相关规范	m2	218.77			
		分部小计						
	A. 15	其他装饰工程						
1	011503005001	金属靠墙扶手	1. 部位：走廊、楼梯间室内公共区域 2. 做法：不锈钢靠墙扶手 3. 详见图纸设计以及相关规范	m	11.02			
2	011505004001	浴缸拉手	1. 卫生间助力拉手 2. 其他详见图纸设计以及相关规范	个	1			
		分部小计						
	A. 16	拆除工程						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位：原地面面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	121.31			
2	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除部位：原内墙、天棚面层 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	218.77			
3	011607002001	防水层拆除	1. 拆除部位：屋面防水 2. 详见图纸设计以及相关规范	m2	225.45			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：前高庙中心院子--土建

标段：前高庙中心院子

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 前高庙中心院子--土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

二、项目商务要求

1. 工期：180日历天

2. 项目地点：新野县境内

3. 质量：合格

4. 付款方式：按合同约定。针对大企业的预付款支付比例原则上不低于合同总价款的30%；对于中小微企业，预付款支付比例原则上不低于合同总价款的50%。

5. 验收标准及方式

5.1验收标准：成交人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定。依照国家有关规定以及合同约定、采购文件、响应文件（含工程量清单）、图纸（若有）、变更签证等（若有）、实际施工内容（工程量清单中包含的所有内容）偏差情况、中标承诺等要求进行验收；经采购人完全确认后，完成验收。

5.2验收方式：现场验收

6. ☐有样品，样品提供要求、方式、摆放时间及地点

☒无样品。

7. ☐有演示，演示要求、内容、方式及地点。鼓励使用不见面演示。

☒无演示。

8. 图纸（详见交易系统附件）

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	☐ 服务 ☐ 货物 ☒ 工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于： <u>建筑业</u> ☒ 本项目专门面向中小企业采购。 ☐ 本项目小微企业价格折扣比例____%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
项目预算	本项目总预算金额（最高限价）为：¥1877880.01 元 （大写：人民币壹佰捌拾柒万柒仟捌佰捌拾元零角壹分） 其中：

	1、歪子镇中心院预算金额（最高限价）为：¥638637.74元 （大写：人民币陆拾叁万捌仟陆佰叁拾柒元柒角肆分） 2、溧河铺镇中心敬老院一分院预算金额（最高限价）为：¥153624.89元 （大写：人民币壹拾伍万叁仟陆佰贰拾肆元捌角玖分） 3、新甸铺镇中心敬老院一分院预算金额（最高限价）为：¥74409.11元 （大写：人民币柒万肆仟肆佰零玖元壹角壹分） 4、沙堰镇一分院A楼预算金额（最高限价）为：¥171488.43元 （大写：人民币壹拾柒万壹仟肆佰捌拾捌元肆角叁分） 5、沙堰镇一分院B楼预算金额（最高限价）为：¥171488.43元 （大写：人民币壹拾柒万壹仟肆佰捌拾捌元肆角叁分） 6、王集镇中心敬老院预算金额（最高限价）为：¥142797.04元 （大写：人民币壹拾肆万贰仟柒佰玖拾柒元零肆分） 7、王集镇中心敬一分院预算金额（最高限价）为：¥192556.09元 （大写：人民币壹拾玖万贰仟伍佰伍拾陆元零玖分） 8、歪子镇中心养老院一分院预算金额（最高限价）为：¥215196.93元 （大写：人民币贰拾壹万伍仟壹佰玖拾陆元玖角叁分） 9、前高庙中心院子预算金额（最高限价）为：¥117681.35元 （大写：人民币壹拾壹万柒仟陆佰捌拾壹元叁角伍分） 投标人的投标报价超过最高限价和各分项最高限价的为无效报价，其投标文件将不再进行评审。
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2025 年 08 月 26 日 09 点 30 分（北京时间）
响应文件开启时间	2025 年 08 月 26 日 09 点 30 分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：☐是☒否 推荐中标候选人数量：3名

代理费	☐ 集中采购机构不收费 收费对象： ☐ 采购人 ☒ 中标人 收费标准：参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号规定收取，由中标人领取中标通知书时一次性支付。
签订合同及备案	中标人应在领取中标通知书之日起1个工作日内与采购人签订合同，在签订合同之日起1个工作日内在河南省政府采购网上进行合同备案。
类似项目	2022年1月以来建筑工程类业绩
磋商小组的组建	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数2人，采购人代表1人。评审专家从政府采购评审专家库内中抽取。

供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2. 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金187.788001万元和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金 / 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3. 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4. 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及南阳市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县当月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5. 采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6. 采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 新野县财政局政府采购管理办公室。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 /。

6.4 “服务”指采购文件规定供应商应承担的本项目图纸、工程量清单及磋商文件约定范围内的所有内容服务。

二、竞争性磋商文件

7. 竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 合同草案条款

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8. 对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在“河南省政府采购网”“南阳市政府采购网”“新野县公共资源交易中心网”等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9. 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10. 响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用CA数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，**被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。**

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11. 报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容，将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12. 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13. 响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用新野县公共资源交易中心网上交易系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15. 响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16. 响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至新野县公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在指定媒体和新野县公共资源交易中心网发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人CA锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束后，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知（豫财购〔2017〕9号）的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的CA进行加密，供应商在解密前须自行检查CA的有效性。解密时未在开启响应文件时间后30分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

1. 资格性审查。

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1. 注册于中华人民共和国境内，具有独立承担民事责任能力；（提供有效的营业执照副本或其他资格证明文件（详见备注）） 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。供应商提供企业有关财务会计制度。） 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺书或证明材料，格式自拟） 4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供近半年内任意三个月的有效凭证，新成立公司以成立时间为准，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供能够证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明资	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件； 同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信

	料) 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） 6. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】，查询时间为发布公告之日起到投标截止时间； 7. 遵守国家有关法律、法规、规章； 8. 供应商须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 9. 拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书（不含临时），并具备有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建工程的项目经理； 10. 供应商须出具无行贿行为承诺函（承诺对象包括：企业、法定代表人（或负责人）、项目经理），并对其真实性负责。若承诺不实，所造成的一切后果由供应商自行承担；	等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
--	--	--

		11. 本项目不接受联合体投标。	
2	中 小 企 业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中 小 企 业 证 明 文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本 项 目 的 其 他 资 格 要 求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字〔2024〕40号的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“新野县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中1-5项证明材料”。供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公

告一并公示。”

2. 符合性审查。

序号	审查因素	审查内容
1	供应商名称	与营业执照一致
2	响应文件签字盖章	按照磋商文件中提供的响应文件格式和要求签字、盖章
3	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书。
4	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标； 投标人对所投招标文件中所列的所有内容进行投标。
5	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。
6	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）。
7	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的。
8	实质性格式	标记为实质性格式的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的。
9	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认。（如有）
10	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的。
11	工期	180日历天
12	质量	合格
		投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其

13	公平竞争	他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的。
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；不存在南阳市财政局关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知（宛财购〔2022〕3号）投标人串通投标的情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印、加密或上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或分发，或者不同供应商的联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中的法定代表人或负责人签名出自同一人之手；（八）其他涉嫌串通的情形。
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的。
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应设备的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4. 综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5. 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字，或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用CA认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

6. 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用CA签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内给出答复，并在签章后提交。提交最后报价的供应商不得少于3家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续举行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7. 最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8. 评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9. 确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 ☒磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

☐采购人书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

10. 报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

序号	评分因素	分值	评分标准
1	投标报价 (35分)	35分	满足竞争性磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (评标基准价 / 磋商报价) × 35。 注：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《供应商企业类型声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除<u>5</u>%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。（专门面向中小企业的项目除外）
2		(1) 主要施工方案与技术措施（5分）	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议。（0-5分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得5分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得3分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。

施工组织设计（45分）	（2）质量管理体系与保证措施（4分）	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，有健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求，质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
	（3）安全管理体系与措施（4分）	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求；安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行；现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
	（4）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（4分）	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。有防治施工现

		)	场扬尘治理方案，措施符合规定。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(5) 工期保证措施（4分）	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(6) 拟投入资源配备计划措施（4分）	机械投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；劳动力投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确；主要物资投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(7) 施工进度表与网络计划图（4分）	关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分；

			第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		（8）施工总平面图布置（4分）	总体布置有针对性、合理，能满足施工需要，符合安全、文明施工要求，材料堆放有序。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		（9）采用新工艺、新技术、新设备、新材料等的程度（4分）	新工艺、新技术、新设备、新材料等满足实现设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		（10）施工现场实施信息化监控和数据处理（4分）	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足管理需要。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		（11）风险管理措施（4分）	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。（0-4分）

			第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
3	综合部分（20分）	（1）企业业绩（4分）	供应商自2022年1月1日以来类似项目业绩，每有一项得2分，最多得4分。（提供中标通知书或合同协议书，时间以合同签订日期为准）
		（2）信用评价（2分）	根据《南阳市政府采购信用评价实施办法》，诚信指数高的投标人（供应商），在参加政府采购活动时，享受政策支持，在采用综合评分法的项目中，诚信评价为满分的得2分，90-99分(不含90分)之间得1分，90分以下的不得分；供应商可在公告发布之日到投标截止期间，登录“新野县政府采购信用管理系统”在线打印《新野县政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。（最高2分）
		（3）其他承诺（12分）	1、有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、施工员、质检员、安全员、材料员等）的在岗、更换等履职尽责承诺。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
			2、施工期间，加强安全防护措施，安全文明施工，保证不发生各种安全事故，并承担由此发生的一切费用。（

			0-4分) 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
			3、其他优惠条件承诺。（0-4分） 第一档：内容详实、全面合理、逻辑清晰，针对性强得4分； 第二档：内容完整、详细合理、有针对性得2分； 第三档：内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：缺项或不符合实际不得分。
		(4) 综合评价（2分）	根据供应商的综合实力、履约能力、响应文件内容等因素进行打分。（0-2分） 第一档：综合实力、履约能力强，响应文件内容详实、全面合理、逻辑清晰、针对性强得2分； 第二档：综合实力、履约能力较强，响应文件内容完整、详细合理、有针对性得1.5分； 第三档：综合实力、履约能力不详细，未充分体现，响应文件内容不详细，可实施性较差得1分； 第四档：综合实力、履约能力未体现，响应文件内容不完整或不符合实际得0分。

注：各档次的标准设定如下：

第一档：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。

第二档：内容完整，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。

第三档：内容不详细，方案在科学、合理、安全性方面考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。

第四档：内容不完整，方案在科学、合理、安全性方面差，考虑非常不周，措施不到位，没有针对性，不能满足招标工程的施工需要或缺项。

11. 有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12. 若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1. 成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“河南省政府采购网”和“新野县公共资源交易中心网”等发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”等发布的为准。

2. 发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3. 签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

七、质疑与答复

1. 根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2. 质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3. 接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到新野县公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达或邮寄至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4. 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5. 采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1. 如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前1工作日向采购人或采购代理机构提出。

2. 供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3. 供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4. 本竞争性磋商文件最终解释权归采购代理机构。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 合同草案条款

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同 (示范文本)

住 房 城 乡 建 设 部
国家工商行政管理总局制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): _____

承包人(全称): _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_____工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: _____。

2. 工程地点: _____。

3. 工程立项批准文号: _____。

4. 资金来源: _____。

5. 工程内容: _____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

_____。

二、合同工期

计划开工日期: _____年____月____日。

计划竣工日期: _____年____月____日。

工期总日历天数: _____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 _____ 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: _____。

五、项目经理

承包人项目经理: _____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____ 年 _____ 月 _____ 日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8 临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。

1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。

1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工场所所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1.10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。

1.10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1.10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1.10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1.10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1.11 知识产权

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。

1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1.12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1.13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

- (1) 工程量清单存在缺项、漏项的；
- (2) 工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
- (3) 未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2. 发包人

2.1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

- （1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
- （2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
- （3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
- （4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。

除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

- （1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
- （2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
- （3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
- （4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
- （5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
- （6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；

(7) 按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

(8) 将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

(9) 按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；

(10) 应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作与专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款（暂估价）确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。

3.8 联合体

3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。

4.3 监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款（商定或确定）约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

5.2 质量保证措施

5.2.1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1 承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2 检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项（重新检查）的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。

合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。

6.1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。

6.1.3 特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6.1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理制度计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6.1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

6.1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6.1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

6.1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失；
- （3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人员伤亡和财产损失；
- （4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2.1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护，并按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生

的专业检查和处理，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

- （1）施工方案；
- （2）施工现场平面布置图；
- （3）施工进度计划和保证措施；
- （4）劳动力及材料供应计划；
- （5）施工机械设备的选用；
- （6）质量保证体系及措施；
- （7）安全生产、文明施工措施；
- （8）环境保护、成本控制措施；
- （9）合同当事人约定的其他内容。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款（施工进度计划）执行。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4 测量放线

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项（开工通知）载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

- （1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
- （2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
- （3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
- （4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
- （5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
- （6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
- （7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项（施工进度计划的修订）执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条（变更）约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项（紧急情况下的暂停施工）执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项（承包人违约的情形）第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条（争议解决）约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项（因发包人原因导致工期延误）约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项（承包人原因引起的暂停施工）及第17条（不可抗力）约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款（变更的范围）第（2）项的可取消工作。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。

7.9 提前竣工

7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8. 材料与设备

8.1 发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2 承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7 材料与工程设备的替代

8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：

- （1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
- （2）发包人要求使用替代品的；
- （3）因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

- （1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- （2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
- （3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
- （4）替代品与被替代产品的价格差异；
- （5）使用替代品的理由和原因说明；
- （6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定价格。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

8.9 材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。

9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。

9.2 取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3 材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

9.3.2 试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3 监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

9.4 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

10. 变更

10.1 变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
- （2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
- （3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
- （4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
- （5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2 变更权

发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3 变更程序

10.3.1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款（变更估价）约定确定变更估价。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

- （1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
- （2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定

；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送给发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款（变更估价）约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8 暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

10.9 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。

采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：

- （1）工作名称、内容和数量；
- （2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
- （3）投入该工作的材料类别和数量；
- （4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
- （5）其他有关资料和凭证。

计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

$$\Delta P = P_0 \left[A + \left(B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

公式中： ΔP ——需调整的价格差额；

P_0 ——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A ——定值权重（即不调部分的权重）；

$B_1; B_2; B_3; \dots; B_n$ ——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3}; \dots; F_{tn}$ ——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03}; \dots; F_{0n}$ ——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

(4) 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

(1) 人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。

(2) 材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过 $\pm 5\%$ 时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。

(3) 施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。

11.2 法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款（商定或确定）的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1. 单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款（市场价格波动引起的调整）约定执行。

2. 总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款（市场价格波动引起的调整）、因法律变化引起的调整按第11.2款（法律变化引起的调整）约定执行。

3. 其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项（发包人违约的情形）执行。

12.2.2 预付款担保

发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。

发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

(1) 承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

(2) 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(3) 监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- （1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
- （2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
- （3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- （4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
- （5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
- （6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额

；

- （7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送给发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天

内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条（争议解决）的约定处理。

（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1. 支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项（进度付款申请单的编制）第（1）目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款（商定或确定）修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。

2. 总价合同支付分解表的编制与审批

（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款（施工进度计划）约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3. 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

12.5 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2 竣工验收

13.2.1 竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

(1) 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

(2) 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；

(3) 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2 竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：

(1) 承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

(2) 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

(3) 竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。

(4) 竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

(5) 工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3 竣工日期

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：

(1) 具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

(2) 具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。

投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。

13.4 提前交付单位工程的验收

13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。

验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

- (1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
- (2) 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
- (3) 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
- (4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
- (5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

- (1) 竣工结算合同价格；
- (2) 发包人已支付承包人的款项；
- (3) 应扣留的质量保证金。已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外；
- (4) 发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

(1) 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第(2)项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

(1) 除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

(2) 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

(3) 承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。

15. 缺陷责任与保修

15.1 工程保修的原则

在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2.1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

- （1）质量保证金保函；
- （2）相应比例的工程款；
- （3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3%。如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人，逾期未返还的，依法承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

(3) 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
- (3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- (7) 发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- (8) 发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第(7)目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：

- （1）合同解除前所完成工作的价款；
- （2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
- （3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
- （4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
- （5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
- （6）按照合同约定应退还的质量保证金；
- （7）因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条（争议解决）的约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

- （1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
- （2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
- （3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；
- （4）承包人违反第8.9款（材料与设备专用要求）的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
- （5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
- （6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
- （7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
- （8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。

16.2.4 因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条（争议解决）的约定处理。

16.2.5 采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款（商定或确定）商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。

18.3 其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4 持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6.1 发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。

18.6.2 承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19. 索赔

19.1 承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

(1) 监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的,有权要求承包人提交全部原始记录副本;

(2) 发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的,则视为认可承包人的索赔要求;

(3) 承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按照第20条〔争议解决〕约定处理。

19.3 发包人的索赔

根据合同约定,发包人认为有权得到赔付金额和(或)延长缺陷责任期的,监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书,发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的,丧失要求赔付金额和(或)延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内,通过监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下:

(1) 承包人收到发包人提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料;

(2) 承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内,将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的,则视为对发包人索赔要求的认可;

(3) 承包人接受索赔处理结果的,发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期;发包人不接受索赔处理结果的,按第20条〔争议解决〕约定处理。

19.5 提出索赔的期限

(1) 承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后,应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2) 承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20. 争议解决

20.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解,自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件,双方均应遵照执行。

20.2 调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

20.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

- (1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

(10) 承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定：_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) _____；

(2) _____；

(3) _____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____。

。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：____

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第____种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：

_____;

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

（2）发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：

。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

(1) 单机无负荷试车费用由_____承担；

(2) 无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结清申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

(2) 发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；

(2) _____%的工程款；

(3) 其他方式：_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第_____种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____。

关于质量保证金的补充约定：_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：_____。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

(3) 发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:_____。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:_____。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:_____。

(7) 其他:_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形:_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法:_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定:_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向_____人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程名称	建设规模	建筑面积(平方米)	结构形式	层数	生产能力	设备安装内容	合同价格 (元)	开工日期	竣工日期

附件2:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元 ）	质量等 级	供应时 间	送达地点	备注

附件3:

工程质量保修书

发包人(全称): _____

承包人(全称): _____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；
3. 装修工程为_____年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；
5. 供热与供冷系统为_____个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；
7. 其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_____个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。

4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):_____ 承包人(公章):_____

地 址:_____ 地 址:_____

法定代表人(签字):_____ 法定代表人(签字):_____

委托代理人(签字):_____ 委托代理人(签字):_____

电 话:_____ 电 话:_____

传 真:_____ 传 真:_____

开户银行:_____ 开户银行:_____

账 号:_____ 账 号:_____

邮政编码:_____ 邮政编码:_____

附件4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产能力	备注

附件6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件8:

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年__月__日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

附件9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件10:

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件11:

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

11-3：专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

注：本合同最终条款及内容以发包人、承包人签订内容为准。

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1. 供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2. 全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

(项目名称)

响应文件

项目编号：

供应商（公章）：_____

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

目 录

（由供应商自行编制并设置页码）

一、响应函格式

响应函

致：采购人或采购代理机构：

根据贵方项目编号为_____的竞争性磋商文件要求，签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表_____（供应商名称、地址）提交包含响应文件组成第1项至第____项的响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意并郑重承诺如下：

1、我方递交的响应文件中所有的资料均为真实的、准确的，无任何虚假内容。若存在有虚假内容，我方愿意承担法律责任。

2、我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、若成交，我方将按照竞争性磋商文件的具体规定与采购人签订供货安装调试或服务合同，并且严格按合同履行义务，按时交付使用，保证设备或服务符合竞争性磋商文件要求，并提供优质服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快对其进行调整，并承担相应的经济责任。

4、我方保证，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律法规的规定，若有违反上述法律法规的行为，愿意接受处罚并承担相应的法律责任。

5、本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或被授权人签名（或盖章）：

日期：____年____月____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或盖章）：

被授权人签名（或盖章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章：

日期：____年____月____日

三、报价一览表格式：

项目名称				
项目编号				
供应商				
磋商报价	总报价：大写： （¥： ） 其中： 歪子镇中心院报价为：大写： （¥： ） 2、溧河铺镇中心敬老院一分院报价为：大写： （¥： ） 3、新甸铺镇中心敬老院一分院报价为：大写： （¥： ） 4、沙堰镇一分院A楼报价为：大写： （¥： ） 5、沙堰镇一分院B楼报价为：大写： （¥： ） 6、王集镇中心敬老院报价为：大写： （¥： ） 7、王集镇中心敬一分院报价为：大写： （¥： ） 8、歪子镇中心养老院一分院报价为：大写： （¥： ） 9、前高庙中心院子报价为：大写： （¥： ）			
工 期				
质 量				
项目经理	姓名		注册证书编号	
响应有效期	开标之日起60日历日			
备注				

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： ____年__月__日

四、营业执照副本或其他资格证明文件、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1. 提供本单位2024年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2. 供应商提供企业有关财务会计制度。

供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间				员工总人数：		
企业资质等级				其中	项目经理	
营业执照号					高级职称人员	
注册资金					中级职称人员	
开户银行					初级职称人员	
账号					技 工	
经营范围						
备注						

备注：应附供应商营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目经理身份证及相关证书、项目经理安全生产考核合格证等资格审查材料。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明格式

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表_____（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：____年____月____日

无在建承诺书（格式）

致：（采购人名称）_____

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）的项目经理_____（项目经理姓名）在本项目投标之日起不再担任其他正在施工建设项目的项目负责人。我方保证上述信息的真实和准确，如果发现并证实项目经理有在建工程，我方愿意自动放弃中标资格。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

无行贿犯罪记录承诺函

致： （采购人）

我单位在参加项目（项目编号： ）的投标活动前，企业：
（名称），统一社会信用代码： ，企业法定代表人： （姓名）
，身份证号： ，项目经理： （姓名），身份证号：
，无任何行贿犯罪行为记录，并对其真实性负责，若承诺不实，所造成的后果
由我公司承担。

特此承诺！

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

五、商务偏差表、已标价工程量清单、施工组织设计等；

商务偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	采购文件商务条款	响应文件商务条款	偏差描述	结论

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期： ____年____月____日

已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第二章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

施工组织设计

六、供应商诚信承诺书

诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（盖章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或盖章）：

电话：

日期：____年____月____日

七、综合部分（根据评分标准撰写，格式自拟）

八、供应商认为需要提供的其他文件资料

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：____年____月____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：____年____月____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：____年____月____日

按照新野县财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》新财字〔2024〕40号的要求，对于县本级政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“新野县政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交上述第四项证明材料”。供应商在中标（成交）后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

新野县政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：____年____月____日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。