

八、已标价工程量清单

唐河县桐寨铺镇赵中铺村农村公益事业财政 奖补重点村项目

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：唐河县桐寨铺镇赵中铺村农村公益事业财政奖补重点村项目

投标总
价

(小写)：3755803.12

(大写)：叁佰柒拾伍万伍仟捌佰零叁元壹角贰分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

胡江雪


胡江雪



(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

扉一3

总 说 明

项目名称：唐河县桐寨铺镇赵中铺村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县桐寨铺镇赵中铺村农村公益事业财政奖补重点村项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	道路工程	1087219.05		15783.65	14218.49
2	绿化工程	93236.21		785.99	1520.52
3	亮化工程	206792.58	130000	1331.78	1185.3
4	排水工程	227569.87	606	6828.3	6077.87
5	综合环境治理工程	1705397.34	318708.84	37890.55	35837.95
6	文化广场	426536.96	70839	9605.29	9639.06
7	其他	9051.11	549.46	218.57	267.71
合 计		3755803.12	520703.3	72444.13	68746.9

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	绿化工程	93236.21		785.99	1520.52
1	绿化工程	93236.21		785.99	1520.52
合 计		93236.21		785.99	1520.52

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	亮化工程	206792. 58	130000	1331. 78	1185. 3
1	亮化工程	206792. 58	130000	1331. 78	1185. 3
合 计		206792. 58	130000	1331. 78	1185. 3

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	排水工程	227569.87	606	6828.3	6077.87
1	雨水工程	227569.87	606	6828.3	6077.87
合 计		227569.87	606	6828.3	6077.87

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序 号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	综合环境治理工程	1705397.34	318708.84	37890.55	35837.95
1	一宅四院	454836.69		6958.4	6193.34
2	公厕	52082.84	1147.2	1071.07	1293.84
3	停车点	110594.13		2082.21	1853.16
4	新建水泥桥	12393.34		251.61	291.4
5	坑塘治理	962918.81	282561.64	25757.47	24025.76
6	亲水平台	74421.53		1769.79	2180.45
7	垃圾箱	38150	35000		
合 计		1705397.34	318708.84	37890.55	35837.95

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单项工程投标报价汇总表

工程名称：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	文化广场	426536.96	70839	9605.29	9639.06
1	文化广场	192650.82	12702.82	3794.37	3985.67
2	临水广场	233886.14	58136.18	5810.92	5653.39
合 计		426536.96	70839	9605.29	9639.06

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

道路工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称： 道路工程

投 标 总 价 (小写)： 1,087,219.05

(大写)： 壹佰零捌万柒仟贰佰壹拾玖元零伍分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人： 胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人： 王旭



(造价工程师签字盖章)


时 间： 2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页



单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	960911.21	
1.1	1 号路	41435.25	
1.2	2 号路	71118.34	
1.3	3 号路	64432.01	
1.4	4 号路	17636.13	
1.5	5 号路加宽	38570.04	
1.6	5 号路铺油	41951	
1.7	6 号路加宽	44090.32	
1.8	7 号路	99620.9	
1.9	8 号路	44520.86	
1.10	9 号路	66120.07	
1.11	10 号路修补	24842.25	
1.12	11 号路	73355.3	
1.13	12 号路修补	19976.4	
1.14	12 号路铺油	200915.33	
1.15	13 号路	17632.01	
1.16	14 号路	22040.02	
1.17	入户水泥铺装	72654.98	
2	措施项目	22318.97	
2.1	其中：安全文明施工费	15783.65	
2.2	其他措施费（费率类）	5035.32	
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.5	5) 其他		—
4	规费	14218.49	—
4.1	定额规费	14218.49	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	997448.67	
6	增值税	89770.38	—
7	含税工程造价合计	1087219.05	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,087,219.05	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		1 号路					41435.25	
1	060104011001	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	44.8	3.27	146.5	
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	338.4	2.25	761.4	
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	338.4	35.62	12053.81	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	282	100.97	28473.54	
		分部小计					41435.25	
		2 号路					71118.34	
1	060104011002	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	58.43	3.27	191.07	
2	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	421.2	2.25	947.7	
3	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	421.2	32.06	13503.67	
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 4. 其他详见设计图纸及	m2	351	100.97	35440.47	

			相关规范					
本页小计							91518.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m ² 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	351	5.07	1779.57	
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	351	54.86	19255.86	
		分部小计					71118.34	
		3 号路					64432.01	
1	060104011003	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m ³	52.94	3.27	173.11	
2	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	381.6	2.25	858.6	
3	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:18cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	381.6	32.06	12234.1	
4	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	318	100.97	32108.46	
5	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m ² 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	318	5.07	1612.26	

6	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	318	54. 86	17445. 48	
本页小计							85467. 44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					64432. 01	
		4 号路					17636. 13	
1	060104011004	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	20. 32	3. 27	66. 45	
2	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	144	2. 25	324	
3	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	144	35. 62	5129. 28	
4	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	120	100. 97	12116. 4	
		分部小计					17636. 13	
		5 号路加宽					38570. 04	
1	060104011005	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	41. 7	3. 27	136. 36	
2	040202001005	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	315	2. 25	708. 75	

3	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	315	35.62	11220.3	
本页小计							29701.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	262.5	100.97	26504.63	
		分部小计					38570.04	
		5号路铺油					41951	
1	040203003003	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m2 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	700	5.07	3549	
2	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	700	54.86	38402	
		分部小计					41951	
		6号路加宽					44090.32	
1	060104011006	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	50.8	3.27	166.12	
2	040202001006	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	360	2.25	810	
3	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	360	35.62	12823.2	

4	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	300	100.97	30291	
本页小计							112545.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					44090.32	
		7 号路					99620.9	
1	060104011007	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及 相关规范	m3	107.71	3.27	352.21	
2	040202001007	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	813.6	2.25	1830.6	
3	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm. 3. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	813.6	35.62	28980.43	
4	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	678	100.97	68457.66	
		分部小计					99620.9	
		8 号路					44520.86	
1	060104011008	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及 相关规范	m3	48.14	3.27	157.42	

2	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	363.6	2.25	818.1	
3	040202011008	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	363.6	35.62	12951.43	
本页小计							113547.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	303	100.97	30593.91	
		分部小计					44520.86	
		9 号路					66120.07	
1	060104011009	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	71.49	3.27	233.77	
2	040202001009	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	540	2.25	1215	
3	040202011009	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	540	35.62	19234.8	
4	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝	m2	450	100.97	45436.5	

			5. 其他详见设计图纸及相关规范					
		分部小计					66120.07	
		10 号路修补					24842.25	
1	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	225	110.41	24842.25	
		分部小计					24842.25	
本页小计							121556.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		11 号路					73355.3	
1	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	494	2.25	1111.5	
2	040202011010	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	494	26.7	13189.8	
3	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:C25商混 2. 厚度:15cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	74.1	455.75	33771.08	
4	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:50厚 6mm 粒径 C25 蓝灰色透水混凝土 2. 厚度:5cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯胶泥 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝	m2	494	51.18	25282.92	

			5. 其他详见设计图纸及相关规范					
		分部小计					73355.3	
		12 号路修补					19976.4	
1	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其他:含路面养护及缩缝胀缝	m2	180	110.98	19976.4	
		分部小计					19976.4	
		12 号路铺油					200915.33	
1	040203003004	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.7kg/m2 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	3352.5	5.07	16997.18	
本页小计							110328.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	3352.5	54.86	183918.15	
		分部小计					200915.33	
		13 号路					17632.01	
1	060104011010	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	19.06	3.27	62.33	
2	040202001011	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	144	2.25	324	
3	040202011011	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	144	35.62	5129.28	

4	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	120	100.97	12116.4	
		分部小计					17632.01	
		14 号路					22040.02	
1	060104011011	培路肩	1. 土壤类别:路肩培土 2. 其他详见设计图纸及 相关规范	m3	23.83	3.27	77.92	
2	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	180	2.25	405	
3	040202011012	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	180	35.62	6411.6	
本页小计							208444.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:聚氯乙烯 胶泥 4. 其他:含路面养护及 缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	150	100.97	15145.5	
		分部小计					22040.02	
		入户水泥铺装					72654.98	
1	040202001013	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及 相关规范	m2	523.3	2.25	1177.43	

2	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	523.3	35.62	18639.95	
3	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 其他:含路面养护 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	523.3	100.97	52837.6	
		分部小计					72654.98	
		措施项目					1500	
1	041106001002	大型机械设备 进出场及安拆	1. 机械设备名称:沥青 混凝土摊铺机	台·次	1	1500	1500	
本页小计							89300.48	
合 计							962411.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金 额(元)
	合 计	—	—		—	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称： 道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02270132@2	涤纶针刺土工布	200g/m ²	m ²	98.8	5.15	508.82
2	03130709	金刚石锯片		片	0.1449	742.04	107.52
3	03131971	石料切割锯片		片	3.533655	31.52	111.38
4	03210593	铁件	综合	kg	277.082	4.5	1246.87
5	04050173	级配碎石	综合	m ³	771.28116	100	77128.12
6	13310136	乳化沥青		kg	3371.151	6.58	22182.17
7	13310168@1	PG 道路封缝胶		kg	48.2391	15.4	742.88
8	13350213	塑料油膏		kg	43.2216	19	821.21
9	14030101	柴油		t	0.28329	7.5	2.12
10	14310214	氟碳保护剂		kg	148.2	33.67	4989.89
11	14350309	脱模剂		kg	44.329962	1.79	79.35
12	15070213	棉毡		m ²	271.7	1.2	326.04
13	34090188@1	泡沫条	Φ8	m	151.164	1.38	208.61
14	34110103	电		kW·h	249.98544	0.74	184.99
15	34110117	水		m ³	586.398181	3.85	2257.63
16	35010146	钢模板		kg	205.88555	4.3	885.31
17	BCCLF0	大型机械设备进出场 及安拆		台·次	1	1500	1500
18	80210559	预拌混凝土	C25	m ³	865.75308	370	320328.64
19	补 FM061@1	预拌透水水泥混凝土	5cm 蓝灰色透水混凝土面层	m ³	25.194	380	9573.72
20	补充主材 001	中粒式沥青混凝土		m ³	286.1229	800	228898.32

主要材料价格表

工程名

称： 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付
1	安全文明施工费	15783.65					
2	其他措施费（费率类）	5035.32					
2.1	夜间施工增加费	1258.83					
2.2	二次搬运费	2517.66					
2.3	冬雨季施工增加费	1258.83					
3	其他（费率类）						
合 计		20816.97					

编制人(造价人员): 杨 帆

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

- 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
- 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 1 页 共 77 页

项目编码		060104011001		项目名称		培路肩						计量单位			m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.64 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 2 页 共 77 页

项目编码		040202001001		项目名称		路床(槽) 整形								计量单位			m2		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-2-1	路床整形 路床碾压 检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.87 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 3 页 共 77 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-6-HA5	级配碎石 摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	级配碎石综合									m3	0.2652	100	26.52						
	水									m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费											-	0.37	-					
	材料费小计											-	26.99	-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 4 页 共 77 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌 缝塑料油 膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际 深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 5 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						100.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水				m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片				片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合				kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂				kg	0.0103	1.79	0.02		
	电				kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板				kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费						-	2.72	-	

	材料费小计			-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 6 页 共 77 页

项目编码		060104011002		项目名称		培路肩										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	安 全 文 明 施 工 费	其 他 措 施 费	规 费	增 值 税

1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.67 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 7 页 共 77 页

项目编码	040202001002	项目名称	路床(槽) 整形	计量单位	m2
清单综合单价组成明细					

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-2-1	路床整形 路床碾压 检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 8 页 共 77 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石							计量单位				m2		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -2	级配碎石 摊铺 厚度 20cm 实际 厚度 (cm):18	100m2	0.01	187.75	2392.99	465.02	159.63					1.88	23.93	4.65	1.6				
人工单价		小计										1.88	23.93	4.65	1.6				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												32.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水									m3	0.0233	3.85		0.09					
	其他材料费											-		-2.68		-			
	材料费小计											-		-2.59		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 9 页 共 77 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				

2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 10 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						100.97				
材 料	主要材料名称、规格、型号				单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

费 明 细	水	m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片	片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费			-	2.72	-	
	材料费小计			-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 11 页 共 77 页

项目编码		040203003001		项目名称		粘层						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增 值 税
2-3-15	透层 半刚性 基层 乳化沥 青 0.7kg/m2	1000m 2	0.001	48.26	4993.58	11.24	24.32					0.05	4.99	0.01	0.02				
人工单价		小计										0.05	4.99	0.01	0.02				
160.87 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.07							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	乳化沥青									kg	0.714	6.58		4.7		-			
	其他材料费											-		0.3		-			
	材料费小计											-		5		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 12 页 共 77 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土										计量单位				m2	
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增 值 税		
2-3-38 换	沥青混凝土路面中粒式机械摊铺厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38					1.55	0.77	3.03	1.03						
人工单价		小计										1.55	0.77	3.03	1.03						
160.92 元/工日		未计价材料费										48.48									
清单项目综合单价												54.86									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	柴油									t	0.0001	7.5									
	中粒式沥青混凝土									m3	0.0606	800		48.48							
	其他材料费											-		0.77		-					
	材料费小计											-		49.25		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 13 页 共 77 页

项目编码		060104011003		项目名称		培路肩							计量单位				m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 14 页 共 77 页

项目编码		040202001003		项目名称		路床(槽) 整形							计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增 值 税
2-2-1	路床整形 路 床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 15 页 共 77 页

项目编码		040202011003		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增 值 税
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -2	级配碎石摊铺 厚度 20cm 实 际厚度 (cm):18	100m2	0.01	187.75	2392.99	465.02	159.63					1.88	23.93	4.65	1.6				
人工单价		小计										1.88	23.93	4.65	1.6				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												32.06							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水									m3	0.0233	3.85		0.09					
	其他材料费											-		-2.68		-			
	材料费小计											-		-2.59		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 16 页 共 77 页

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增 值 税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

	5cm 实际深度 (cm):4																	
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 17 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						100.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水			m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片			片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合			kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02		
	电			kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费					-	2.72	-	
	材料费小计					-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 18 页 共 77 页

项目编码		040203003002		项目名称		粘层						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增 值 税
2-3-15	透层 半刚性 基层 乳化沥 青 0.7kg/m2	1000m 2	0.001	48.26	4993.58	11.24	24.32					0.05	4.99	0.01	0.02				
人工单价		小计										0.05	4.99	0.01	0.02				
160.9 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.07							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	乳化沥青									kg	0.714	6.58		4.7		-			
	其他材料费											-		0.3		-			
	材料费小计											-		5		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 19 页 共 77 页

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增 值 税
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38					1.55	0.77	3.03	1.03				
人工单价		小计										1.55	0.77	3.03	1.03				
160.91 元/工日		未计价材料费										48.48							
清单项目综合单价												54.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	柴油									t	0.0001	7.5							
	中粒式沥青混凝土									m3	0.0606	800		48.48					
	其他材料费											-		0.77		-			
	材料费小计												-		49.25		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 20 页 共 77 页

项目编码		060104011004		项目名称		培路肩					计量单位				m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.71 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 21 页 共 77 页

项目编码		040202001004		项目名称		路床(槽)整形										计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
2-2-1	路床整形 路床碾压检 验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42					
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42					
151.88 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												2.25								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 22 页 共 77 页

项目编码		040202011004		项目名称		碎石										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计											-		26.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 23 页 共 77 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝 塑料油膏 缝宽 6mm 缝 深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土 养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土 路面 预拌 混凝土 厚 度 18cm 换 为【预拌混 凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				

2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝 深 5cm 实 际深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 24 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						100.97				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水				m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片				片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合				kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂				kg	0.0103	1.79	0.02		
	电				kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板				kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费						-	2.72	-	
	材料费小计						-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 25 页 共 77 页

项目编码		060104011005		项目名称		培路肩								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税

1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m 3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 26 页 共 77 页

项目编码		040202001005		项目名称		路床(槽)整形						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 27 页 共 77 页

项目编码		040202011005		项目名称		碎石										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计											-		26.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 28 页 共 77 页

项目编码		040203007005		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝 塑料油膏 缝宽 6mm 缝 深 5cm 实际 深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土 养生 塑料 膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土 路面 预拌 混凝土 厚 度 18cm 换 为【预拌混 凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

	深 5cm 实 际深度 (cm):4																	
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 29 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						100.97			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水			m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片			片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合			kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02		
	电			kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费					-	2.72	-	
	材料费小计					-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 30 页 共 77 页

项目编码		040203003003		项目名称		粘层		清单综合单价组成明细								计量单位			m2	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	1000m 2	0.001	48.26	4993.58	11.24	24.32					0.05	4.99	0.01	0.02					
人工单价		小计										0.05	4.99	0.01	0.02					
160.86 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.07								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	乳化沥青									kg	0.714	6.58		4.7						
	其他材料费											-		0.3		-				
	材料费小计												-		5		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 31 页 共 77 页

项目编码		040203006003		项目名称		沥青混凝土						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38					1.55	0.77	3.03	1.03				
人工单价		小计										1.55	0.77	3.03	1.03				
160.91 元/工日		未计价材料费										48.48							
清单项目综合单价												54.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	柴油									t	0.0001	7.5							
	中粒式沥青混凝土									m3	0.0606	800		48.48					
	其他材料费											-		0.77		-			
	材料费小计											-		49.25		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 32 页 共 77 页

项目编码		060104011006		项目名称		培路肩						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.64 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 33 页 共 77 页

项目编码		040202001006		项目名称		路床(槽) 整形						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-2-1	路床整形 路 床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 34 页 共 77 页

项目编码		040202011006		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-6-HA5	级配碎石摊铺厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	级配碎石综合									m3	0.2652	100	26.52						
	水									m3	0.0253	3.85	0.1						
	其他材料费											-	0.37	-					
	材料费小计												-	26.99	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 35 页 共 77 页

项目编码		040203007006		项 目 名 称		水泥混凝土						计 量 单 位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定 额 编 号	定 额 名 称	定 额 单 位	数 量	单 价								合 价							
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	安 全 文 明 施 工 费	其 他 措 施 费	规 费	增 值 税	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	安 全 文 明 施 工 费	其 他 措 施 费	规 费	增 值 税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝 塑料油膏 缝 宽 6mm 缝深 5cm 实际深 度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土 养生 塑料膜 养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土 路面 预拌混 凝土 厚度 18cm 换为 【预拌混凝 土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 *	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

-1	深 5cm 实际 深度 (cm):4																	
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程				标段：道路工程				第 36 页 共 77 页			
160.89 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						100.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片					片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂					kg	0.0103	1.79	0.02		
	电					kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费							-	2.72	-	
	材料费小计							-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 37 页 共 77 页

项目编码		060104011007		项目名称		培路肩						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 38 页 共 77 页

项目编码		040202001007		项目名称		路床(槽)整形								计量单位			m2		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 39 页 共 77 页

项目编码		040202011007		项目名称		碎石						计量单位				m2				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69					
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69					
119.66 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												35.62								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水									m3	0.0253	3.85		0.1						
	其他材料费												-		26.89		-			
	材料费小计												-		26.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 40 页 共 77 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝 塑料油膏 缝 宽 6mm 缝深 5cm 实际深 度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土 养生 塑料膜 养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土 路面 预拌混 凝土 厚度 18cm 换为 【预拌混凝 土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 *	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

-1	深 5cm 实际 深度 (cm):4																		
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 41 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价						100.97			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水			m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片			片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合			kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02		
	电			kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费					-	2.72	-	
	材料费小计					-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 42 页 共 77 页

项目编码		060104011008		项目名称		培路肩									计量单位		m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m 3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 43 页 共 77 页

项目编码		040202001008		项目名称		路床(槽) 整形										计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
2-2-1	路床整形 路 床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42					
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42					
151.87 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												2.25								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 44 页 共 77 页

项目编码		040202011008		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计												-		26.99		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 45 页 共 77 页

项目编码		040203007008	项目名称	水泥混凝土								计量单位			m2					
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝 塑料油膏 缝 宽 6mm 缝深 5cm 实际深 度 (cm) : 4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57					
2-3-56 换	水泥混凝土 养生 塑料膜 养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73					
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土 路面 预拌混 凝土 厚度 18cm 换为 【预拌混凝 土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91					
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21					

	深 5cm 实际 深度 (cm) :4																	
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 46 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						100.97				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水				m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片				片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合				kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂				kg	0.0103	1.79	0.02		
	电				kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板				kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费						-	2.72	-	
	材料费小计						-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 47 页 共 77 页

项目编码		060104011009		项目名称		培路肩						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m 3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.67 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 48 页 共 77 页

项目编码		040202001009		项目名称		路床(槽) 整形							计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
2-2-1	路床整形 路 床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42					
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42					
151.87 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												2.25								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 49 页 共 77 页

项目编码		040202011009		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计												-		26.99		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 50 页 共 77 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土							计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝 塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土 养生 塑料膜 养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土 路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

	深 5cm 实际 深度 (cm) :4																	
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 51 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						100.97				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水				m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片				片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合				kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂				kg	0.0103	1.79	0.02		
	电				kW ·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板				kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25				m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费						-	2.72	-	
	材料费小计						-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 52 页 共 77 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土								计量单位			m2		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝 塑料油膏 缝 宽 6mm 缝深 5cm 实际深 度 (cm) : 4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08					1.22	2.06		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土 养生 塑料膜 养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝 深 5cm 实际 深度 (cm) : 4	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土 路面 预拌混 凝土 厚度 20cm 换为	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35					17.68	76.99		8.35				

	【预拌混凝土 C25】																		
人工单价		小计										20.89	79.62	0.04	9.86				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 53 页 共 77 页

160.9 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				110.41					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水	m3	0.0874	3.85	0.34				
	石料切割锯片	片	0.0008	31.52	0.03				
	铁件综合	kg	0.065	4.5	0.29				
	塑料油膏	kg	0.1067	19	2.03				
	脱模剂	kg	0.0114	1.79	0.02				
	钢模板	kg	0.0535	4.3	0.23				
	预拌混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48				
	其他材料费			-	1.21	-			
	材料费小计			-	79.63	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 54 页 共 77 页

项目编码		040202001010		项目名称		路床(槽) 整形						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-2-1	路床整形 路 床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.6 6	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.87 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 55 页 共 77 页

项目编码		040202011010		项目名称		碎石						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度 20cm 实 际厚度 (cm):15	100m2	0.01	174.82	1934.4 9	415.3 5	145.95					1.75	19.34	4.15	1.46				
人工单价		小计										1.75	19.34	4.15	1.46				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												26.7							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水									m3	0.0203	3.85		0.08					
	其他材料费											-		-7.25		-			
	材料费小计												-		-7.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 56 页 共 77 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-4-39 H80210555 80210559	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混 凝土 C25】	10m3	0.1	526.54	3774.7 8		256.15					52.65	377.48		25.62				
人工单价		小计										52.65	377.48		25.62				
156.38 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												455.75							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水									m3	0.1905	3.85		0.73					
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		3.04		-			
	材料费小计											-		377.47		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 57 页 共 77 页

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2					
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
2-3-55	水泥混凝土养 生 棉毡养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97					1.54	1.19		0.73					
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m		194.23	295.03	15.42	91.98													
借 1-125	透水地面面层 现浇透水水泥 混凝土面层 厚度(cm) 5	100m2	0.01	1268.09	3263.4 2	12.66	226.33					12.68	32.63	0.13	2.26					
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑 料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m		528.4	894.82		250.08													
人工单价		小计										14.22	33.82	0.13	2.99					

141.92 元/工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		51.18

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 58 页 共 77 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水	m3	0.1778	3.85	0.68		
	金刚石锯片	片		742.04			
	石料切割锯片	片	0.0005	31.52	0.02		
	塑料油膏	kg		19			
	棉毡	m2	0.55	1.2	0.66		
	涤纶针刺土工布 200g/m ²	m2	0.2	5.15	1.03		
	PG 道路封缝胶	kg	0.0977	15.4	1.5		
	氟碳保护剂	kg	0.3	33.67	10.1		
	泡沫条 φ8	m	0.306	1.38	0.42		
	预拌透水水泥混凝土 5cm 蓝灰色透水混凝土面层	m3	0.051	380	19.38		
	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	33.82	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 59 页 共 77 页

项目编码		040203007012		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	894.82		250.08					1.22	2.06		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	15.42	91.98					0.45	0.68	0.04	0.21				
2-3-50 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm 换为【预拌混	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35					17.68	76.99		8.35				

	凝土 C25】																		
人工单价		小计										20.89	80.19	0.04	9.86				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 60 页 共 77 页

160.9 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						110.98				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水				m3	0.0874	3.85	0.34		
	金刚石锯片				片	0.0008	742.04	0.59		
	铁件综合				kg	0.065	4.5	0.29		
	塑料油膏				kg	0.1067	19	2.03		
	脱模剂				kg	0.0114	1.79	0.02		
	钢模板				kg	0.0535	4.3	0.23		
	预拌混凝土 C25				m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费						-	1.21	-	
	材料费小计						-	80.19	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 61 页 共 77 页

项目编码		040203003004		项目名称		粘层						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-3-15	透层 半刚性 基层 乳化沥 青 0.7kg/m2	1000m 2	0.001	48.26	4993.5 8	11.24	24.32					0.05	4.99	0.01	0.02				
人工单价		小计										0.05	4.99	0.01	0.02				
160.87 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.07							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	乳化沥青									kg	0.714	6.58	4.7						
	其他材料费											-		0.3	-				
	材料费小计												-	5	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 62 页 共 77 页

项目编码		040203006004		项目名称		沥青混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	77.43	303.46	103.38					1.55	0.77	3.03	1.03				
人工单价		小计										1.55	0.77	3.03	1.03				
160.91 元/工日		未计价材料费										48.48							
清单项目综合单价												54.86							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	柴油									t	0.0001	7.5							
	中粒式沥青混凝土									m3	0.0606	800		48.48					
	其他材料费											-		0.77		-			
	材料费小计												-		49.25		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 63 页 共 77 页

项目编码		060104011010		项目名称		培路肩						计量单位			m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	478.64		2550. 14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.62 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 64 页 共 77 页

项目编码		040202001011		项目名称		路床(槽) 整形						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 65 页 共 77 页

项目编码		040202011011		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.6 4	498.1 2	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计											-		26.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 66 页 共 77 页

项目编码		040203007013		项目名称		水泥混凝土						计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑 料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土养 生 塑料膜养 护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路 面 预拌混凝 土 厚度18cm 换为【预拌混 凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.3 2		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 *	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

-1	5cm 实际深度 (cm):4																		
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 67 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					100.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水			m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片			片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合			kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02		
	电			kW • h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费					-	2.72	-	
	材料费小计					-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 68 页 共 77 页

项目编码		060104011011		项目名称		培路肩						计量单位			m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m 3	0.001	478.64		2550. 14	245.47					0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计										0.48		2.55	0.24				
119.7 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 69 页 共 77 页

项目编码		040202001012		项目名称		路床(槽) 整形						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 70 页 共 77 页

项目编码		040202011012		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.6 4	498.1 2	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计											-		26.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 71 页 共 77 页

项目编码		040203007014		项目名称		水泥混凝土								计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑 料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57					
2-3-56 换	水泥混凝土养 生 塑料膜养 护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73					
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路 面 预拌混凝 土 厚度18cm 换为【预拌混 凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.3 2		791.26					16.74	69.32		7.91					
2-3-61 + 2-3-62 *	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21					

-1	5cm 实际深度 (cm):4																	
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 72 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价					100.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水			m3	0.0845	3.85	0.33		
	石料切割锯片			片	0.0008	31.52	0.03		
	铁件综合			kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂			kg	0.0103	1.79	0.02		
	电			kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板			kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25			m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费					-	2.72	-	
	材料费小计					-	71.57	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 73 页 共 77 页

项目编码		040202001013		项目名称		路床(槽) 整形							计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
2-2-1	路床整形 路 床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.6 6	41.8					0.41		1.42	0.42					
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42					
151.88 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												2.25								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 74 页 共 77 页

项目编码		040202011013		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.6 4	498.1 2	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计											-		26.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 75 页 共 77 页

项目编码		040203007015		项目名称		水泥混凝土						计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.0023	528.4	727.78		250.08					1.22	1.67		0.57				
2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度	100m	0.0023	194.23	46.34	15.42	91.98					0.45	0.11	0.04	0.21				

	(cm):4																		
人工单价		小计										19.95	71.56	0.04	9.42				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 76 页 共 77 页

160.89 元/工日		未计价材料费							
清单项目综合单价				100.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水	m3	0.0845	3.85	0.33				
	石料切割锯片	片	0.0008	31.52	0.03				
	铁件综合	kg	0.065	4.5	0.29				
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02				
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05				
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21				
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93				
	其他材料费			-	2.72	-			
	材料费小计			-	71.57	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：道路工程

第 77 页 共 77 页

项目编码	041106001002	项目名称		大型机械设备进出场及安拆								计量单位			台·次				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
补子目 1	大型机械设备 进出场及安拆	台·次	1		1500								1500						
人工单价		小计											1500						
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												1500							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	大型机械设备进出场及安拆									台·次	1	1500	1500						
	材料费小计											-	1500	-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

绿化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：绿化工程


投 标 总 价 (小写)： 93,236.21

(大写)： 玖万叁仟贰佰叁拾陆元贰角壹分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间： 2025 年 11 月 01 日

总 说 明

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	83231.3	
1.1	其中：综合工日	141.05	
1.2	1)人工费	6019.13	
1.3	2)材料费	73563.27	
1.4	3)机械费	350.46	
1.5	4)企业管理费	2028.99	
1.6	5)利润	1269.45	
2	措施项目	785.99	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工费	785.99	
2.2.1	2.1)安全生产费	485.34	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	242.67	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	57.98	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	1520.52	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	1139.68	—
4.3	3)住房公积金	239.79	—
4.4	4)工伤保险	141.05	—
5	不含税工程造价合计	85537.81	
6	增值税~销项税额	7698.4	
7	含税工程造价合计	93236.21	
投标报价合计=1+2+3+4+6		93,236.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

3	050102001003	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径或干径: 胸径 7-8cm 3. 株高、冠径: 高度 3.0-3.5m, 冠幅 2.5-3.0m, 全冠移植,冠形 饱满,分枝点≥ 1.5 米,修剪后 保留自然生长 形态 4. 起挖方式:带 土球 5. 其他详见设 计图纸及相关 规范	株	36	526.87	18967.32	
		措施项目						
本页小计							83231.3	
合 计							83231.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			785.99			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	485.34			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	242.67			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	57.98			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				

7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					785.99			

编制人（造价人员）：王旭 河南禹泰建设有限公司

复核人（造价工程师）：汪东升 河南禹泰建设有限公司

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表—13

主要材料价格表

工程名

称： 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	C00258@1	水		m3	442.5	3.85	1703.63
2	EC1398	肥料	(综合)	kg	14.16	0.9	12.74
3	EC1482	农药	(综合)	kg	14.16	23.4	331.34
4	EZ155@2	海棠，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，海棠，胸径 7-8cm，高度 3-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，修剪后保留自然生长形态	土球直径 600 以内	株	119	390	46410
5	EZ155@3	樱花，胸径 7-8cm，高度 3-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，修剪后保留自然生长形态	土球直径 600 以内	株	22	300	6600
6	EZ155@5	桂花，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.5-3.0m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.5 米，修剪后保留自然生长形态	土球直径 600 以内	株	36	450	16200

主要材料价格表

工程名

称： 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	海棠，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，海棠，胸径 7-8cm，高度 3-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，修剪后保留自然生长形态 土球直径 600 以内	株	119	390	46410		
2	樱花，胸径 7-8cm，高度 3-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.2 米，修剪后保留自然生长形态 土球直径 600 以内	株	22	300	6600		
3	桂花，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.5-3.0m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.5 米，修剪后保留自然生长形态 土球直径 600 以内	株	36	450	16200		
合计					69210		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 1 页 共 6 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木						计量单位				株			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	销项税额	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	销项税额
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	2.58	12.46		1.4					2.58	12.46		1.4				
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100 以下 胸径Φ10 以下	株	1	13.07	11.18	1.98	7.25					13.07	11.18	1.98	7.25				
1-206	树干胸径（在 cm 以内） 10	m		1.72	0.84		0.94												
1-64	栽植乔木（带土球） 土球直径（在 cm 以内） 60	株	1	17.2	0.39		9.35					17.2	0.39		9.35				

人工单价		小计				32.85	24.03	1.98	18				
43 元/工日		未计价材料费				300							
清单项目综合单价						376.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水				m3	2.5	3.85	9.63					
	肥料(综合)				kg	0.08	0.9	0.07					
	农药(综合)				kg	0.08	23.4	1.87					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 2 页 共 6 页

	樱花，胸径 7-8cm，高度 3-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植，冠形饱满，分枝点 ≥1.2 米，修剪后保留自然生长形态土球直径 600 以内	株	1	300	300		
	其他材料费			-	12.46	—	
	材料费小计			-	324.03	—	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 3 页 共 6 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木						计量单位				株			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	销项税 额	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文 明施工 费	其他 措施 费	规费	销项税 额
1-64	栽植乔木 (带土球) 土球直径 (在 cm 以 内) 60	株	1	17.2	0.39		9.35					17.2	0.39		9.35				
1-194	树棍桩 三 脚桩	株	1	2.58	12.46		1.4					2.58	12.46		1.4				
1-206	树干胸径 (在 cm 以 内) 10	m	1	1.72	0.84		0.94					1.72	0.84		0.94				
1-80	后期管理 费 乔木果 树 土球Φ 100 以下 胸径Φ10 以下	株	1	13.07	11.18	1.98	7.25					13.07	11.18	1.98	7.25				

人工单价		小计				34.57	24.87	1.98	18.94				
43 元/工日		未计价材料费				390							
清单项目综合单价						470.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水				m3	2.5	3.85	9.63					
	肥料(综合)				kg	0.08	0.9	0.07					
	农药(综合)				kg	0.08	23.4	1.87					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 4 页 共 6 页

	海棠，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植,冠形饱满,分枝点≥1.2 米,海棠，胸径 7-8cm，高度 3-3.5m，冠幅 2.0-2.5m，全冠移植,冠形饱满,分枝点≥1.2 米,修剪后保留自然生长形态土球直径 600 以内	株	1	390	390		
	其他材料费			-	13.3	—	
	材料费小计			-	414.87	—	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 5 页 共 6 页

项目编码		050102001003		项目名称		栽植乔木						计量单位				株			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	销项税额	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	销项税额
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	2.58	12.46		1.4					2.58	12.46		1.4				
1-206	树干胸径（在 cm 以内）10	m		1.72	0.84		0.94												
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100 以下 胸径Φ10 以下	株	1	13.07	11.18	1.98	7.25					13.07	11.18	1.98	7.25				
1-64	栽植乔木（带土球） 土球直径（在 cm 以内）60	株	1	17.2	0.39		9.35					17.2	0.39		9.35				

人工单价		小计				32.85	24.03	1.98	18				
43 元/工日		未计价材料费				450							
清单项目综合单价						526.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水				m3	2.5	3.85	9.63					
	肥料(综合)				kg	0.08	0.9	0.07					
	农药(综合)				kg	0.08	23.4	1.87					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：绿化工程

标段：绿化工程

第 6 页 共 6 页

	桂花，胸径 7-8cm，高度 3.0-3.5m，冠幅 2.5-3.0m，全冠移植，冠形饱满，分枝点≥1.5 米，修剪后保留自然生长形态土球直径 600 以内	株	1	450	450		
	其他材料费			-	12.46	—	
	材料费小计			-	474.03	—	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 206,792.58

(大写)： 贰拾万陆仟柒佰玖拾贰元伍角捌分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)

编 制 人：王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	186761	130000.00
1.1	亮化工程	186761	130000.00
2	措施项目	1771.66	
2.1	其中：安全文明施工费	1331.78	
2.2	其他措施费（费率类）	439.88	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1185.3	—
4.1	定额规费	1185.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	189717.96	
6	增值税	17074.62	—
7	含税工程造价合计	206792.58	
投标报价合计=1+2+3+4+6		206,792.58	130000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		亮化工程					186761	
1	040805001001	常规照明灯	1. 太阳能路灯 2. 灯杆 L=6.0m LED 灯功率 60W; 太阳能电池板 120W; 蓄电池磷 酸锂电池 DC 12V/110AH; 智能 型路灯控制器带 恒流、恒压、调 功一体等 3. 基础类型、规 格尺寸: C25 钢 筋混凝土基础 800X800X1400mm 4. 其他详见设计 图纸及相关规范	套	100	1867.61	186761	130000
		分部小计					186761	
		措施项目						
本页小计							186761	130000
合 计							186761	130000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1331.78			
2	01	其他措施费（费率类）			439.88			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	109.97			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	219.94			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	109.97			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1771.66			

编制人（造价人员）：王旭 154123908

复核人（造价工程师）：汪东升

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	1. 太阳能路灯 2. 灯杆 L=6.0m LED 灯功率 60W；太 阳能电池板 120W； 蓄电池磷酸锂电池 DC 12V/110AH；智 能型路灯控制器带 恒流、恒压、调功 一体等 抱杆式 单 抱箍臂长 1.2m 以 下	套	100		1300	130000					
合 计						130000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表


工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 南禹泰 复核人(造价工程师):



主要材料价格表

工程名称: 亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名

称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：亮化工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		040805001001		项目名称		常规照明灯						计量单位			套				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍 臂长 1.2m 以下	10 套	0.1	435.25	267.56	210.57	153.31					43.53	26.76	21.06	15.33				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47					0.41		2.17	0.21				
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混	10m3	0.085	492.81	3752.44		192.18					41.89	318.96		16.34				

	凝土 C25】																	
9-1-5	圆钢直径 10mm	t	0.0025	1631.54	3727.25	30.97	816.79					4.08	9.32	0.08	2.05			
9-1-18	带肋钢筋 直径 22mm	t	0.013	979.56	3525.93	39.11	490.41					12.73	45.84	0.51	6.38			
人工单价		小计										102.64	400.88	23.82	40.31			
164.9 元/工日		未计价材料费										1300						
清单项目综合单价												1867.61						

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亮化工程				标段：亮化工程			第 2 页 共 2 页	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢筋 HPB300 Φ 10	kg	2.55	3.597	9.17			
	钢筋 HRB400 Φ 22	kg	13.325	3.4	45.31			
	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	0.0824	5.95	0.49			
	无纺土工布	m2	0.1087	4.5	0.49			
	低碳钢焊条综合	kg	0.0361	5.2	0.19			
	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11			
	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	12.35	12.47			
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78			

	电	kW ·h	0.3788	0.74	0.28		
	水	m3	0.141	3.85	0.54		
	预拌混凝土 C25	m3	0.8585	370	317.65		
	1. 太阳能路灯 2. 灯杆 L=6.0m LED 灯功率 60W；太阳能电池板 120W；蓄电池磷酸锂电池 DC 12V/110AH； 智能型路灯控制器带恒流、恒压、调功一体等抱杆式 单抱箍臂长 1.2m 以下	套	1			1300	1670
	其他材料费			-	0.4	-	
	材料费小计			-	400.88	-	1670

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

雨水工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：雨水工程

投 标 总 价 (小写)： 227,569.87

(大写)： 贰拾贰万柒仟伍佰陆拾玖元捌角柒分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：王旭



时 间： 2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	193618.09	606.00
1.1	雨水工程	155139.97	
1.2	雨水井	38478.12	606.00
2	措施项目	9083.74	
2.1	其中：安全文明施工费	6828.3	
2.2	其他措施费（费率类）	2255.44	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6077.87	—
4.1	定额规费	6077.87	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	208779.7	
6	增值税	18790.17	—
7	含税工程造价合计	227569.87	
投标报价合计=1+2+3+4+6		227,569.87	606

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		雨水工程					155139.97	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	767.78	5.56	4268.86	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	322.78	19.24	6210.29	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	262.73	199.59	52438.28	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	357.43	7.02	2509.16	
5	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂垫层 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	39.78	234.64	9333.98	
6	040501001001	混凝土管	1. 管座材质:预制承插口钢筋砼排水管Ⅱ级 2. 规格:Φ500 3. 接口方式:胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试	m	340	236.41	80379.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程


标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6828.3			
2	01	其他措施费（费率类）			2255.44			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	563.86			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1127.72			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	563.86			
3	02	其他（费率类）						
合 计					9083.74			

编制人（造价人员）：

王旭



复核人（造价工程师）：

汪东升



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	排水沟盖板 80 厚 C20 预制, 选用成 品 0.5*0.5*0.08	套	12.12		50	606					
合 计						606					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率 （%）	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030727	镀锌铁丝	Φ 0.7	kg	0.85	5.95	5.06
2	01030753	镀锌铁丝	Φ 3.5	kg	1.462	5.18	7.57
3	03010942	圆钉		kg	4.0392	7	28.27
4	04030143	砂子	中粗砂	m ³	338.65897	110	37252.49
5	04030147	砂子中砂		m ³	50.28192	110	5531.01
6	04130103	标准砖	240*115*53	千块	25.281	350	8848.35
7	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	9.552	18.29	174.71
8	14070135	润滑油		kg	0.2244	10.5	2.36
9	14350309	脱模剂		kg	2.04	1.79	3.65
10	17010211	焊接钢管	DN40	m	0.102	13.08	1.33
11	17270165	橡胶管	综合	m	5.1	4.4	22.44
12	34110103	电		kW·h	2.052	0.74	1.52
13	34110117	水		m ³	147.38767	3.85	567.44
14	35010116	木模板方材		m ³	0.18564	1800	334.15
15	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	2.676	350	936.6
16	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m ³	0.3596	380	136.65
17	80010743	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M7.5	m ³	0.06	250	15
18	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m ³	11.866	250	2966.5
19	17290115@1	预制承插口钢筋砼排水管 II 级	500*2100*50	m	343.4	202	69366.8
20	36010215@1	排水沟盖板 80 厚 C20 预制, 选用成品	0.5*0.5*0.08	套	12.12	50	606

主要材料价格表

工程名

称：雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 1 页 共 9 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m3	0.0009	478.64		2550. 14	245.47					0.45		2.42	0.23					
1-1-10	人工挖沟、槽 土方 一、二 类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49					
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72					
119.66 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.56								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 2 页 共 9 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方								计量单位				m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 3 页 共 9 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方							计量单位			m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	1427.94	21.18	110.07					43.68	142.79	2.12	11.01				
人工单价		小计										43.68	142.79	2.12	11.01				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												199.59							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	砂子中粗砂									m3	1.289	110		141.79					
	水									m3	0.079	3.85		0.3					
	其他材料费											-		0.7		-			
	材料费小计											-		142.79		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 4 页 共 9 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 5 页 共 9 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1407.34	18.75	203.32					71.7	140.73	1.88	20.33				
人工单价		小计										71.7	140.73	1.88	20.33				
145.43 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												234.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	砂子中砂									m3	1.264	110		139.04					
	其他材料费											-		1.69		-			
	材料费小计											-		140.73		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 6 页 共 9 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管										计量单位		m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-1-819 换	管道闭水试验 管径 600mm 以内 换为【镀锌铁丝 φ0.7】	100m	0.01	501.69	228.46	0.7	119.19					5.02	2.28	0.01	1.19				
5-1-88 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径 500mm 以内	100m	0.01	1625.33	28.5	316.36	418.61					16.25	0.29	3.16	4.19				
人工单价		小计										21.27	2.57	3.17	5.38				
173.96 元/工日		未计价材料费										204.02							
清单项目综合单价												236.41							
材料费	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水									m3	0.341	3.85		1.32					

明 细			6				
	镀锌铁丝 φ 3.5	kg	0.004 3	5.18	0.02		
	标准砖 240*115*53	千 块	0.001 7	350	0.6		
	焊接钢管 DN40	m	0.000 3	13.08			
	橡胶管综合	m	0.015	4.4	0.07		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 7 页 共 9 页

	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.000 1	380	0.04		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.000 7	250	0.18		
	镀锌铁丝 φ 0.7	kg	0.002 5	5.95	0.01		
	预制承插口钢筋砼排水管 II 级 500*2100*50	m	1.01	202	204.02		
	其他材料费			-	0.34	-	
	材料费小计			-	206.61	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 8 页 共 9 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口								计量单位			座		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-3-512 + 5-3-513 * 10	砖砌雨水进 水井 双平算 (1450*380) 井深 1m 实 际井深 (m):3.5 换 为【预拌混合 砂浆 M7. 5】 换为【预拌砌 筑砂浆(干 拌) DM M7. 5】	座	1	1470. 84	1081. 49	9. 43	393. 07					1470. 84	1081. 49	9. 43	393. 07				

5-4-14 换	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 平井底 木模	100m2	0.017	7377.1	2452.32	130.88	1873.2					125.41	41.69	2.22	31.85				
人工单价		小计										1596.25	1123.18	11.65	424.92				
156.29 元/工日		未计价材料费										50.5							

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：排水工程

第 9 页 共 9 页

清单项目综合单价				3206.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水	m3	0.874	3.85	3.36		
	标准砖 240*115*53	千块	2.06	350	721		
	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.026	380	9.88		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.969	250	242.25		
	圆钉	kg	0.3366	7	2.36		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.796	18.29	14.56		
	润滑油	kg	0.0187	10.5	0.2		
	脱模剂	kg	0.17	1.79	0.3		
	电	kW·h	0.171	0.74	0.13		
	木模板方材	m3	0.0155	1800	27.9		

	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.005	250	1.25		
	预拌混凝土 C15	m3	0.223	350	78.05		
	排水沟盖板 80 厚 C20 预制, 选用成品 0.5*0.5*0.08	套	1.01			50	42.29
	其他材料费			-	22.06	-	
	材料费小计			-	1123.3	-	42.29

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

一宅四院

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：一宅四院

投 标 总 价 (小写)： 454,836.69

(大写)： 肆拾伍万肆仟捌佰叁拾陆元陆角玖分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)

编 制 人：王旭
(造价工程师签字章)

时 间： 2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：一宅四院

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	401831.56	
1.1	一宅四院	401831.56	
2	措施项目	9256.47	
2.1	其中：安全文明施工费	6958.4	
2.2	其他措施费（费率类）	2298.07	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6193.34	—
4.1	定额规费	6193.34	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	417281.37	
6	增值税	37555.32	—
7	含税工程造价合计	454836.69	
投标报价合计=1+2+3+4+6		454,836.69	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		一宅四园					401831.56	
		混凝土道牙					280295.63	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 1000x250x150 成品混凝土道牙切斜角 20 2. 30 厚 1:3 水泥砂浆 3. 150 厚 C25 混凝土垫层 4. 200 厚级配碎石 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m	1558.67	179.83	280295.63	
		卵石铺装					76502.96	
1	040202010001	卵石	1. 直径 50-70 河卵石 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 c25 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石垫层 5. 素土夯实, 夯实系数≥93% 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	688.1	111.18	76502.96	
		菜园步道					24964	
1	040402016001	沟道盖板	1. 材质:成品水泥板 2. 规格尺寸:0.6m 宽 3. 混凝土型号 c25 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m	200	124.82	24964	
		混凝土铺装					20068.97	
1	040202001013	路床(槽)整形	1. 部位:新建路路床 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	141.71	2.25	318.85	

2	040202011013	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	141.71	35.62	5047.71	
本页小计							387129.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 商品混凝土 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:沥青灌缝 4. 其他:含路面养护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	141.71	103.75	14702.41	
		分部小计					401831.56	
		措施项目						
本页小计							14702.41	
合 计							401831.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6958.4			
2	01	其他措施费（费率类）			2298.07			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	574.52			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1149.03			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	574.52			
3	02	其他（费率类）						
合 计					9256.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序 号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：一宅四院

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	791.315	0.26	205.74
2	03010942	圆钉		kg	5.88	7	41.16
3	03130709	金刚石锯片		片	0.114076	742.04	84.65
4	03210593	铁件	综合	kg	20.69115	4.5	93.11
5	04010129	水泥	32.5	t	0.171454	375	64.3
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	18.248412	110	2007.33
7	04050143	卵石	50-70	m3	164.235708	80	13138.86
8	04050173@1	级配碎石	综合	m3	450.940776	100	45094.08
9	05030105	板方材		m3	0.518	2100	1087.8
10	13350169	改性沥青嵌缝油膏		kg	15.123152	12	181.48
11	15070213	棉毡		m2	77.9405	1.2	93.53
12	34110103@1	电		kW·h	9.182808	0.74	6.8
13	34110117	水		m3	14.652727	3.85	56.41
14	35010146	钢模板		kg	6.766653	4.3	29.1
15	36070111@1	1000x250x150 成品混凝土道牙切斜角 20		m	1574.2567	60	94455.4
16	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	12.843441	192.05	2466.58
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	305.636605	370	113085.54
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3	26.017956	380	9886.82
19	80010731@1	干混砌筑砂浆 DM M10	DM M10	m3	0.2772	270	74.84
20	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	0.779335	300	233.8

主要材料价格表

工程名

称：一宅四院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 一宅四院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 10 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石						计量单位		m					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 2-2-28	碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	494.5	2682.46	271.05	289.6					4.95	26.82	2.71	2.9				
借 2-4-41 换	侧缘石安砌 侧石 混凝土 换为【预拌地面砂浆 (干拌) DS M15】	100m	0.01	746.75	6293.9	0.46	363.33					7.47	62.94		3.64				
借 3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.015	586.33	3745.08		228.78					8.79	56.18		3.43				
人工单价		小计										21.21	145.94	2.71	9.97				

159.68 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						179.83				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 10 页

	级配碎石综合	m3	0.2652	100	26.52		
	水	m3	0.0001	3.85			
	1000x250x150 成品混凝土道牙切斜角 20	m	1.01	60	60.6		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0005	300	0.15		
	石灰砂浆 1:3	m3	0.0082	192.05	1.57		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1515	370	56.06		
	水泥 32.5	t	0.0001	375	0.04		
	其他材料费			-	0.99	-	
	材料费小计			-	145.93	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 10 页

项目编码		040202010001		项目名称		卵石						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	46.06		72.97					1.54	0.46		0.73				
借 3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78					5.86	37.45		2.29				
借 2-2-26	卵石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	467.16	2231.58	273.45	275.91					4.67	22.32	2.73	2.76				
借 1-1-350	机械原土 夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35					1.13		0.13	0.29				
借 2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				

	(cm):15																	
人工单价		小计									16.91	80.35	5.57	8.36				
154.9 元/工日		未计价材料费																
清单项目综合单价											111.18							
材	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价		合价		暂估单价		暂估合价		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 10 页

料 费 明 细				(元)	(元)	(元)	(元)
	水	m3	0.021	3.85	0.08		
	预拌混凝土 C25	m3	0.101	370	37.37		
	砂子中粗砂	m3	0.0265	110	2.92		
	卵石 50-70	m3	0.2387	80	19.1		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.26	0.3		
	其他材料费			-	20.58	-	
	材料费小计			-	80.35	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 10 页

项目编码		040402016001		项目名称		沟道盖板						计量单位			m				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 3-4-52	预制混凝土 矩形板模板	10m2	0.07	331.69	123.78	1.37	129.42					23.22	8.66	0.1	9.06				
借 3-4-53 H80050611 80010731	预制混凝土 矩形板安装 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.0033	531.53	113.4	253.86	249.71					1.75	0.37	0.84	0.82				
补子目 1	成品水泥板	m	1		80								80						
人工单价		小计										24.97	89.03	0.94	9.88				
167.52 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												124.82							
材料	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

费 明 细	铁件综合	kg	0.0574	4.5	0.26		
	圆钉	kg	0.0294	7	0.21		
	板方材	m3	0.0026	2100	5.46		
	干混砌筑砂浆 DM M10DM M10	m3	0.0014	270	0.38		
	其他材料费			-	82.76	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 10 页

	材料费小计			-	89.08	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 10 页

项目编码		040202001013		项目名称		路床(槽) 整形										计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
借 2-2-1	路床整形 路床碾压 检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42					
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42					
151.87 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												2.25								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 10 页

项目编码		040202011013		项目名称		碎石						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 2-6-HA5	级配碎石 摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	其他材料费											-		0.47		-			
	材料费小计											-		26.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 10 页

项目编码		040203007015		项目名称		水泥混凝土						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97					1.54	1.19		0.73				
借 2-3-49 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1674.4	7115.92		791.26					16.74	71.16		7.91				
借 2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际 深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	15.42	91.98					0.45	0.68	0.04	0.21				

借 2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌 缝塑料油 膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际 深度 (cm):4 换 为【改性沥 青嵌缝油 膏】	100m	0.0023	528.4	570.02		250.08						1.22	1.31		0.57				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：一宅四院

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 10 页

人工单价		小计				19.95	74.34	0.04	9.42				
160.89 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						103.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	钢模板				kg	0.0478	4.3	0.21					
	铁件综合				kg	0.065	4.5	0.29					
	金刚石锯片				片	0.0008	742.04	0.59					
	棉毡				m2	0.55	1.2	0.66					
	电				kW·h	0.0648	0.74	0.05					
	预拌混凝土 C30				m3	0.1836	380	69.77					

	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.1067	12	1.28		
	其他材料费			-	1.49	-	
	材料费小计			-	74.34	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

公厕

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：公厕

投 标 总 价 (小写)： 52,082.84

(大写)： 伍万贰仟零捌拾贰元捌角肆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)

编 制 人：王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：公厕

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	39980.74	1147.20
1.1	土建	30819.29	1147.20
1.2	给排水	6432.23	
1.3	强电	2729.22	
2	措施项目	6507.84	
2.1	其中：安全文明施工费	1071.07	
2.2	其他措施费（费率类）	480.08	
2.3	单价措施费	4956.69	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	1293.84	—
4.1	定额规费	1293.84	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	47782.42	
6	增值税	4300.42	—
7	含税工程造价合计	52082.84	
投标报价合计=1+2+3+4+6		52,082.84	1147.2

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土建					30819.29	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 工作内容:±30cm 以内挖填找平 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	24.84	3.79	94.14	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	28.04	11.29	316.57	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	16.49	11.51	189.8	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	9.08	6.69	60.75	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15 蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M10 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.92	425.41	1242.2	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砖 2. 墙体类型:240 清水灰砖砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5 混合砂浆砌筑 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	11.26	489.32	5509.74	
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53 红砖 2. 墙体类型:240 墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5 混合砂浆砌筑	m3	1.25	444.9	556.13	

			关规范					
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.038	5117.64	194.47	
本页小计							6043.96	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:公厕 标段:综合环境治理工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.327	4950.23	1618.73	
17	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.015	6715.34	100.73	
18	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.127	6553.15	832.25	
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内 加固钢筋 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.048	7310	350.88	
20	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:平 开门,栗色实木门 2. 其他详见设计图纸及相关规范	樘	2	985.79	1971.58	
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:塑钢中空玻 璃窗(5+9A+5) 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	3.24	389.08	1260.62	
22	010806001001	木质窗	1. 窗代号及洞口尺 寸:145*140*10 厚老瓦瓦	m2	1.84	80	147.2	147.2

			花					
23	011508003001	木质字	1. 字体规格:50 厚 300*300 防腐木雕刻内容见图示 2. 其他详见设计图纸及相关规范	个	0			
本页小计							6281.99	147.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 标段：综合环境治理工程 第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
24	011001001001	保温隔热屋面	1. 145*140*10 厚老瓦 2. 30 厚水泥砂浆贴瓦 3. 钢筋网片 ⁴ @200 4. 20 厚水泥砂浆保护层, 丙纶一道 5. 白乳胶漆粘丙纶一道 6. 20*90 木望板 7. 50*50 直椽, 间隔 300 布置 8. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	35.08	52.59	1844.86	
25	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品卫浴隔断 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	12.38	184.35	2282.25	
26	010701001001	木屋架	1. 材料品种、规格:防腐木 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m ³	1.21	4396.2	5319.4	
27	011505001001	洗漱台	1. 石材洗手池, 选用成品 2. 370*370 砖柱 3. M7.5 水泥砂浆砌筑 4. 235*115*53 灰砖, 白水 泥膏勾缝 5. 其他详见设计图纸及相关规范	个	1	1077.5	1077.5	1000
		分部小计					30819.29	
		给排水					6432.23	
		给水					4219.07	
本页小计							10524.01	1000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	3.9	28.85	112.52	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	6.71	25.26	169.49	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	1.31	21.54	28.22	
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:球墨铸铁 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他详见设计图纸及相关规范	个	1	128.02	128.02	
本页小计							438.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031003013001	水表	1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他详见设计图纸及相关规范	个	1	140.25	140.25	
6	040504001001	砌筑井	1. 水表井(规格:0.6 长*0.4 宽*1 米深)做法参见05S502—43 页盖板采用500*700 球墨铸铁盖板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	座	1	3640.57	3640.57	
		排水					2213.16	
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U 管 De160 3. 连接形式:橡胶密封圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5. 其他:含管卡安装 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m	1.5	112.37	168.56	
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-U 管 De110 3. 连接形式:橡胶密封圈 4. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5. 其他:含管卡安装 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m	11.27	74.55	840.18	
本页小计							4789.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 6. 其他:含管卡安装 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	2.55	58.24	148.51	
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m	0.61	37.21	22.7	
5	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器 3. 组装形式:成品安装 4. 其他详见设计图纸及相关规范	组	4	215.51	862.04	
6	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:小便器 3. 组装形式:成品安装 4. 其他详见设计图纸及相关规范	组	1	171.17	171.17	
		分部小计					6432.23	
		强电					2729.22	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 1AL1 2. 型号:半周长 0.5m 3. 规格:非标定制 4. 安装方式:底距地 1.6 米 5. 其他详见设计图纸及相关规范	台	1	361.33	361.33	
本页小计							1565.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030404034001	照明开关	1. 名称:单联翘板开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见设计图纸及相关规范	个	4	17.61	70.44	
3	030404035001	插座	1. 名称:安全防护型单相二三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装 4. 其他详见设计图纸及相关规范	个	2	21	42	
4	030412001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:20W 3. 类型:吸顶安装 4. 其他详见设计图纸及相关规范	套	4	109.54	438.16	
5	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座底盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装 5. 其他详见设计图纸及相关规范	个	6	22.76	136.56	
6	030411006002	接线盒	1. 名称:接线底盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 型 4. 安装形式:暗装 5. 其他详见设计图纸及相关规范	个	4	9.12	36.48	
7	030411001001	配管	1. 材质:PVC 管 2. 规格:De20 3. 配置形式:暗配 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m	32.74	10.66	349.01	
8	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	34.88	4.15	144.75	

			6. 其他详见设计图纸及相关规范					
本页小计							1217.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕			标段：综合环境治理工程			第 9 页 共 10 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV 4. 规格:4mm2 5. 材质:铜芯 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m	47.9	12.72	609.29	
10	030404036001	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:2.5mm2 以内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	个	2	3.66	7.32	
11	030404036002	其他电器	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:4mm2 以内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	个	6	4.17	25.02	
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:KV-3*10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 含电缆头 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m	10	29.11	291.1	
13	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:dn40 4. 敷设方式:埋地 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m	7.1	30.67	217.76	
		分部小计					2729.22	
		措施项目					4956.69	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混结构	m2	24.84	40.25	999.81	

2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称: 进出场费 履带式 挖掘机 1m3 以内	台·次	1	1500	1500	
3	011702001001	基础	1. 基础类型: 垫层	m2	4.68	49.54	231.85	
4	011702001002	基础	1. 基础类型: 带形基础	m2	14.52	58.53	849.86	
5	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	12.5	65.35	816.88	
本页小计							5548.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕 标段：综合环境治理工程 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011702025001	其他现浇构件	压顶模板	m2	0.89	59.54	52.99	
7	011702009001	过梁	过梁模板	m2	5.2	83.7	435.24	
8	01B001	混凝土泵送	1. 混凝土泵送	m3	7.64	9.17	70.06	
本页小计							558.29	
合 计							44937.43	1147.2

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1071.07			
2	01	其他措施费（费率类）			480.08			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	120.02			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	240.04			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	120.02			
3	02	其他（费率类）						
合 计					1551.15			

编制人（造价人员）：王旭 154123908 复核人（造价工程师）：汪东升 1234100015488
 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	洗漱台选用成品牛槽 成品牛槽长1.3m 宽 0.45m 高 0.22m	个	1		1000	1000					
2	145*140*10 厚老瓦瓦花	个	1.84		80	147.2					
合 计						1147.2					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称： 公厕

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400 以内 ϕ 10 以内	kg	168.3	3.597	605.38
2	01010211	钢筋	HRB400 以内 ϕ 12~ ϕ 18	kg	335.175	3.5	1173.11
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.667125	350	233.49
4	04130141@2	水泥砖	240*115*53	千块	6.009462	350	2103.31
5	04170145	黏土平瓦	387mm*218mm	千块	0.633194	560.34	354.8
6	05010156	原木		m3	1.271245	1280	1627.19
7	05030105	板方材		m3	0.378669	2100	795.2
8	11010141@1	单扇套装平开实木门	0921	樘	2	900	1800
9	11110221@1	塑钢中空玻璃窗 (5+9A+5)		m2	3.062772	300	918.83
10	14410123	FL-15 胶黏剂		kg	0.155819	17.86	2.78
11	26310101@1	屋面板	20*90 木望板	m2	0.221004	130	28.73
12	36010139	500*700		套	1	700	700
13	37090123	钢垫板	δ 2.5~5	kg	157.027266	7.5	1177.7
14	BCCLF3	大型机械设备进出场 及安拆		台·次	1	1500	1500
15	CBCCLF3@1	洗漱台选用成品牛槽	成品牛槽长 1.3m 宽 0.45m 高 0.22m	个	1	1000	1000
16	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.2927	350	802.45
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	11.0127	370	4074.7
18	80010731@2	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	0.289125	250	72.28
19	09390130	成品隔断		m2	12.6276	103.45	1306.33
20	21150131@1	蹲式大便器		个	4.04	105	424.2

主要材料价格表

工程名

称： 公厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 公厕

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	成品隔断	m2	12.6276	103.45	1306.33		
2	电缆保护管 dn40	m	7.313	15.79	115.47		
3	半硬质塑料管 De20	m	34.7044	1.93	66.98		
4	塑料给水管 公称外径 32mm 以内	m	3.9624	4.63	18.35		
5	塑料给水管 公称外径 25mm 以内	m	6.81736	3.32	22.63		
6	塑料给水管 公称外径 20mm 以内	m	1.33096	2.21	2.94		
7	PVC-U 管 De110 dn110	m	11.45032	17.8	203.82		
8	塑料排水管 De75	m	2.499	11.25	28.11		
9	UPVC 塑料排水管 de 50mm	m	0.61732	7.53	4.65		
10	PVC-U 管 De160 dn160	m	1.425	32.7	46.6		
11	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 32mm 以内	个	4.2159	2.3	9.7		
12	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 25mm 以内	个	8.21975	1.5	12.33		
13	室内塑料给水管热熔管件 公称外径 20mm 以内	个	1.9912	0.81	1.61		
14	室内塑料排水管粘接管件 De75	个	2.25675	6.75	15.23		
15	UPVC 塑料排水 90° 弯头 (带检口) de50 mm	个	0.4209	2.65	1.12		
16	室内塑料排水管(螺母密 封圈连接)管件	个	0.8925	21	18.74		
17	室内塑料给水管粘接管件	个	3.47116	14.5	50.33		
18	成品管卡 公称直径 150mm 以内	套	1.575	16.26	25.61		
19	成品管卡 公称直径 100mm 以内	套	11.8335	13.12	155.26		
20	成品管卡 De75	套	2.6775	6.73	18.02		
21	成品管卡 公称直径 50mm 以内	套	0.6405	1.58	1.01		
22	截止阀 DN32	个	1.01	93.46	94.39		
23	蹲式大便器	个	4.04	105	424.2		

24	挂式小便器	个	1.01	115.96	117.12		
25	螺纹水表 DN32	个	1	90	90		
26	吸顶灯 20W	套	4.04	62.44	252.26		
27	单联翘板开关 250V 10A	只	4.08	6.27	25.58		
28	单相二三孔安全插座	套	2.04	7.47	15.24		
29	配线 BV 2.5mm ²	m	40.4608	2.21	89.42		
30	BV-4mm ²	m	52.69	10.47	551.66		
31	电力电缆 KV-3*10	m	10.1	23.65	238.87		

单位工程主材表

工程名

称： 公厕

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	接线盒 暗装	个	6.06	4.11	24.91		
33	塑料接线盒	个	4.08	2.53	10.32		
34	配电箱 半周长 0.5m 非标定制	台	1	100	100		
合计					4158.81		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 62 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-123	人工场地平整	100m2	0.01	314.01			64.59					3.14			0.65				
人工单价		小计										3.14			0.65				
87.74 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 62 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.59	15.69					7.26		2.46	1.57				
人工单价		小计										7.26		2.46	1.57				
87.74 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												11.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 62 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方										计量单位				m3	
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税		
1-133	夯填土 机械槽坑	10m3	0.1	74.75		24.97	15.33					7.48		2.5	1.54						
人工单价		小计										7.48		2.5	1.54						
87.73 元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价												11.51									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)			暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 62 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置								计量单位				m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		62.09	2.52					0.23		6.21	0.25				
人工单价		小计										0.23		6.21	0.25				
87.68 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												6.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 62 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
4-1	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2493.47	56.53	413.22					129.08	249.35	5.65	41.33				
人工单价		小计										129.08	249.35	5.65	41.33				
131.26 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												425.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费											-		249.35		-			
	材料费小计											-		249.34		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 62 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
4-4 H80010731 80010743	单面清水砖墙 1 砖 换为 【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1805.84	2453.81	54.64	579					180.58	245.38	5.46	57.9				
人工单价		小计										180.58	245.38	5.46	57.9				
130.09 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												489.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水泥砖 240*115*53									千块	0.5337	350		186.8					
	其他材料费											-		58.59		-			
	材料费小计											-		245.39		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 62 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙										计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税		
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1 砖 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M7.5】 换为【标准砖 240*115*53】	10m3	0.1	1470.37	2453.81	53.7	471.08					147.04	245.38	5.37	47.11						

人工单价		小计				147.04	245.38	5.37	47.11				
130.69 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						444.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	干混砌筑砂浆 DM M7.5				m3	0.2313	250	57.83					
	标准砖 240*115*53				千块	0.5337	350	186.8					
	其他材料费						-	0.76	-				
	材料费小计						-	245.39	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 62 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明	其他措施	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明	其他措施	规费	增值税	

								施工 费	费							施工 费	费		
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564. 34		205.68					47.22	356.43		20.57				
人工单价		小计										47.22	356.43		20.57				
127.54 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												424.23							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C15									m3	1.01	350		353.5					
	其他材料费											-		2.93		-			
	材料费小计											-		356.43		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 62 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础						计量单位		m3						
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	435.79	3745.87		190.11					43.58	374.59		19.01					
人工单价		小计										43.58	374.59		19.01					
127.58 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												437.18								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7						
	其他材料费											-		0.89		-				
	材料费小计											-		374.59		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 62 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土圈梁 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.12		491.4					112.74	377.81		49.14				
人工单价		小计										112.74	377.81		49.14				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												539.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费											-	4.11	-					
	材料费小计											-	377.81	-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 62 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶							计量单位		m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混 凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	3792.33		846.05					194.18	379.23		84.6				
人工单价		小计										194.18	379.23		84.6				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												658.09							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		5.53		-			
	材料费小计											-		379.23		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 62 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁							计量单位			m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	3825.41		565.33					129.67	382.54		56.54				
人工单价		小计										129.67	382.54		56.54				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												568.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		8.84		-			
	材料费小计												-		382.54		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 62 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水							计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1482.1	625.86	80.08	349.77					14.82	6.26	0.8	3.5				
5-49	现浇混凝土散水	10m2 水平投影面积	0.1	167.54	321.58	2.37	72.82					16.75	32.16	0.24	7.28				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	506.02	11.51	216.66					10.1	7.59	0.17	3.25				
9-136	嵌填缝 沥青玛蹄脂嵌缝	100m	0.0113	799.63	1926.89	33.96	220.31					9.04	21.77	0.38	2.49				
人工单价		小计										50.71	67.78	1.59	16.52				
134.69 元/工日		未计价材料费																	

清单项目综合单价				136.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	67.6	-	
	材料费小计			-	67.6	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 62 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋								计量单位		t			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3721.95	21.92	508.63					1166.9	3721.95	21.92	508.63				

人工单价		小计				1166.9	3721.95	21.92	508.63				
127.58 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						5419.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	其他材料费						-	3721.95	-				
	材料费小计						-	3721.95	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 15 页 共 62 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋								计量单位		t	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费

5-93	现浇构件带 肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3702.5	21.98	423.02					970.11	3702.5	21.98	423.02				
人工单价		小计										970.11	3702.5	21.98	423.02				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5117.64							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内								kg	1020	3.597		3668.94						
	其他材料费										-		33.56		-				
	材料费小计										-		3702.5		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 16 页 共 62 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋								计量单位		t			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
5-94	现浇构件带 肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11					835.48	3686.46	64.19	364.1 1				
人工单价		小计										835.48	3686.46	64.19	364.1 1				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												4950.23							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18									kg	1025	3.5		3587.5					
	其他材料费											-		98.95		-			
	材料费小计												-		3686.45		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

表—09

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 62 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋										计量单位		t		
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3728.66	51.05	891.07					2044.83	3728.66	51.05	891.07					
人工单价		小计										2044.83	3728.66	51.05	891.07					
127.54 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												6715.34								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	其他材料费												-		3728.66		-			
	材料费小计												-		3728.66		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕				标段：综合环境治理工程								第 18 页 共 62 页							
项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋						计量单位		t					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3728.66	53.57	841.04					1929.89	3728.66	53.57	841.04				

人工单价		小计				1929.89	3728.66	53.57	841.04				
127.56 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						6553.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内				kg	1020	3.597	3668.94					
	其他材料费						-	59.72	-				
	材料费小计						-	3728.66	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕				标段：综合环境治理工程				第 19 页 共 62 页					
项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋				计量单位		t	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额	数量	单价				合价					

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	53.33	1255.17					2880.18	3121.2	53.33	1255.17				
人工单价		小计										2880.18	3121.2	53.33	1255.17				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7310							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费											-		3121.2		-			
	材料费小计											-		3121.2		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 20 页 共 62 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门							计量单位			樘			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10 樘	0.1	469.75	9266.13		121.93					46.98	926.61		12.19				
人工单价		小计										46.98	926.61		12.19				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												985.79							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	单扇套装平开实木门 0921									樘	1	900		900					
	其他材料费											-		26.61		-			
	材料费小计											-		926.62		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 21 页 共 62 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
8-73	塑钢成品窗 安装 推拉	100m2	0.01	1896.96	36518.8 7		492.7					18.97	365.19		4.92				
人工单价		小计										18.97	365.19		4.92				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												389.08							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	塑钢中空玻璃窗 (5+9A+5)									m2	0.9453	300		283.59					
	其他材料费											-		81.6		-			
	材料费小计											-		365.18		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；表—09
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 22 页 共 62 页

项目编码		010806001001		项目名称		木质窗						计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
补子目 1	145*140*10 厚老瓦瓦花	个	1		80								80						
人工单价		小计											80						
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												80							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费											-		0.00		-			
	材料费小计											-				-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 23 页 共 62 页

项目编码		011508003001		项目名称		木质字						计量单位			个				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
15-167	木质字 ≤ 0.2m2 其他 面	10 个		322.79	572.98		73.51												
人工单价		小计																	
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	其他材料费											-	0.00	-					
	材料费小计											-		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 24 页 共 62 页

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
9-3 换	块瓦屋面 普通黏土瓦混凝土板上浆贴 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	100m2	0.01	750.16	1624.15	59.24	217.49					7.5	16.24	0.59	2.17				
7-26	屋面木基层 檩木上钉椽子挂瓦条 檩木斜中距 ≤ 1.0m	100m2	0.01	597.27	179.5		82.95					5.97	1.8		0.83				

7-32 换	屋面木基层 封檐板、博风 板 高度 ≤ 20cm 换为 【屋面板】	100m	0.01	910.12	90.04		126.49					9.1	0.9		1.27				
5-124	钢筋网片	t	0.001	1391.17	4120	161.4 8	606.46					1.38	4.08	0.16	0.6				
人工单价		小计										23.95	23.02	0.75	4.87				
144.04 元/工日		未计价材料费																	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 25 页 共 62 页

清单项目综合单价				52.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	黏土平瓦 387mm*218mm	千块	0.0181	560.34	10.14		
	屋面板 20*90 木望板	m2	0.0063	130	0.82		
	其他材料费			-	12.02	-	
	材料费小计			-	22.98	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 26 页 共 62 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16					60.9	0.32		17.61				
人工单价		小计										60.9	0.32		17.61				
155.91 元/工日		未计价材料费										105.52							
清单项目综合单价												184.35							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	成品隔断									m2	1.02	103.45		105.52					
	其他材料费											-		0.32		-			
	材料费小计											-		105.84		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 27 页 共 62 页

项目编码		010701001001		项目名称		木屋架										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
7-1	圆木木屋架 跨度 ≤10m	10m3	0.1	10974.3 7	31463. 14		1524.55					1097.44	3146.31		152.4 5				
人工单价		小计										1097.44	3146.31		152.4 5				
155.9 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												4396.2							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	板方材									m3	0.169 2	2100		355.32					
	原木									m3	1.05	1280		1344					
	钢垫板 δ 2.5~5									kg	129.7 746	7.5		973.31					

	其他材料费			-	473.68	-	
	材料费小计			-	3146.32	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 28 页 共 62 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台								计量单位		个			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明 施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明 施工费	其他措施费	规费	增值税

补子目 1	洗漱台选用成品牛槽	个	1		1000								1000						
4-27 换	清水砖方柱 普通砖 换为【标准砖 240*115*53】	10m3	0.0146	2101.27	2481.7 7	50.4	674.19					30.68	36.23	0.74	9.85				
人工单价		小计										30.68	1036.23	0.74	9.85				
129.57 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												1077.5							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	洗漱台选用成品牛槽成品牛槽长 1.3m 宽 0.45m 高 0.22m									个	1					1000			
	其他材料费											-		36.21		-			
	材料费小计											-		36.21		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 29 页 共 62 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管								计量单位		m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 32mm 以内	10m	0.1	163.83	2	0.12	50.68					16.38	0.2	0.01	5.07				
人工单价		小计										16.38	0.2	0.01	5.07				
134.61 元/工日		未计价材料费										7.19							
清单项目综合单价												28.85							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	塑料给水管公称外径 32mm 以内									m	1.016	4.63		4.7					

细	室内塑料给水管热熔管件公称外径 32mm 以内	个	1.081	2.3	2.49		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	7.38	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 30 页 共 62 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管										计量单位		m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税

借 10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm 以内	10m	0.1	151.74	1.71	0.12	46.94					15.17	0.17	0.01	4.7				
人工单价		小计										15.17	0.17	0.01	4.7				
134.64 元/工日		未计价材料费										5.21							
清单项目综合单价												25.26							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	塑料给水管公称外径 25mm 以内								m	1.016	3.32		3.37						
	室内塑料给水管热熔管件公称外径 25mm 以内								个	1.225	1.5		1.84						
	其他材料费										-		0.17		-				
	材料费小计										-		5.38		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 31 页 共 62 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管								计量单位		m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm 以内	10m	0.1	136.63	1.53	0.12	42.36					13.66	0.15	0.01	4.24				
人工单价		小计										13.66	0.15	0.01	4.24				
134.62 元/工日		未计价材料费										3.48							
清单项目综合单价												21.54							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	塑料给水管公称外径 20mm 以内									m	1.016	2.21		2.25					

细	室内塑料给水管热熔管件公称外径 20mm 以内	个	1.52	0.81	1.23		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	3.64	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 32 页 共 62 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门										计量单位		个	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明 施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全文明 施工费	其他措施费	规费	增值税

借 10-5-4	螺纹阀门安装 公称 直径 32mm 以内	个	1	18.85	7.37	1.59	5.82					18.85	7.37	1.59	5.82				
人工单价		小计										18.85	7.37	1.59	5.82				
134.64 元/工日		未计价材料费										94.39							
清单项目综合单价												128.02							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	截止阀 DN32								个	1.01	93.46		94.39						
	其他材料费										-		7.37		-				
	材料费小计										-		101.76		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 33 页 共 62 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表								计量单位		个			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 10-5-290	普通水表安装(螺纹 连接) 公称直径 32mm 以内	个	1	34.99	4.01	0.44	10.81					34.99	4.01	0.44	10.81				
人工单价		小计										34.99	4.01	0.44	10.81				
134.58 元/工日		未计价材料费										90							
清单项目综合单价												140.25							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	螺纹水表 DN32									个	1	90		90					
	其他材料费												-		4.01		-		

	材料费小计			-	94.01	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 34 页 共 62 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井										计量单位		座	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税

借 5-3-352	钢筋混凝土矩形水表井 井室净尺寸 (长*宽*高) 2.15m*1.10m*1.40m	座	1	935.66	2397.6	54.49	252.82					935.66	2397.6	54.49	252.82				
人工单价		小计										935.66	2397.6	54.49	252.82				
155.74 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												3640.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	3.468	370		1283.16					
	500*700									套	1	700		700					
	其他材料费											-		414.44		-			
	材料费小计											-		2397.59		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 35 页 共 62 页

项目编码		031001006004		项目 名称		塑料管								计量单位		m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 10-1-374	室内塑料排水管(螺 母密封圈连接) 公 称外径 160mm 以内	10m	0. 1	336. 48	1. 43	11. 5 8	105. 09					33. 65	0. 14	1. 16	10. 51				
借 10-11-18	成品管卡安装 公称 直径 150mm 以内	个	1	3. 2	2. 23		0. 84					3. 2	2. 23		0. 84				
人工单价		小计										36. 85	2. 37	1. 16	11. 35				
134. 48 元/工日		未计价材料费										60. 63							

清单项目综合单价				112.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	PVC-U 管 De160dn160	m	0.95	32.7	31.07		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接)管件	个	0.595	21	12.5		
	成品管卡公称直径 150mm 以内	套	1.05	16.26	17.07		
	其他材料费			-	2.37	-	
	材料费小计			-	63.02	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 36 页 共 62 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管										计量单位		m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 10-11-16	成品管卡安装 公称 直径 100mm 以内	个	1	2.56	2.23		0.84					2.56	2.23		0.84				
借 10-1-356	室内塑料给水管(粘 接) 公称外径 110mm	10m	0.1	244.15	6.34	0.26	75.19					24.42	0.63	0.03	7.52				

换	以内 换为【FL-15 胶黏剂】																		
人工单价		小计										26.98	2.86	0.03	8.36				
134.61 元/工日		未计价材料费										36.33							
清单项目综合单价												74.55							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	FL-15 胶黏剂								kg	0.01	17.86		0.18						
	PVC-U 管 De110dn110								m	1.016	17.8		18.08						
	室内塑料给水管粘接管件								个	0.308	14.5		4.47						
	成品管卡公称直径 100mm 以内								套	1.05	13.12		13.78						
	其他材料费										-		2.68		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 37 页 共 62 页

	材料费小计			-	39.19	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 38 页 共 62 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管										计量单位		m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 10-1-366 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 75mm 以内 换为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	225.89	6.01	0.03	69.78					22.59	0.6		6.98				
借 10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm 以内	个	1	2.32	0.84		0.84					2.32	0.84		0.84				
人工单价		小计										24.91	1.44		7.82				
134.79 元/工日		未计价材料费										24.07							
清单项目综合单价												58.24							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	FL-15 胶黏剂									kg	0.014 9	17.86		0.27					

细	塑料排水管 De75	m	0.98	11.25	11.03		
	室内塑料排水管粘接管件 De75	个	0.885	6.75	5.97		
	成品管卡 De75	套	1.05	6.73	7.07		
	其他材料费			-	1.17	-	
	材料费小计			-	25.51	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 39 页 共 62 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管										计量单位		m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 10-1-365 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径 50mm 以内 换为【FL-15 胶黏剂】	10m	0.1	168.58	3.26	0.03	51.92					16.86	0.33		5.2				

借 10-11-14	成品管卡安装 公称 直径 50mm 以内	个	1	2.09	0.82		0.84					2.09	0.82		0.84				
人工单价		小计										18.95	1.15		6.04				
134.96 元/工日		未计价材料费										11.11							
清单项目综合单价												37.21							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	FL-15 胶黏剂								kg	0.0084	17.86		0.15						
	UPVC 塑料排水管 de 50mm								m	1.012	7.53		7.62						
	UPVC 塑料排水 90° 弯头(带检口) de50 mm								个	0.69	2.65		1.83						
	成品管卡公称直径 50mm 以内								套	1.05	1.58		1.66						
	其他材料费										-		1		-				
	材料费小计										-		12.26		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 40 页 共 62 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器								计量单位		组
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称		定额	数量	单价							合价				

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10 套	0. 1	655. 48	236. 64		202. 29					65. 55	23. 66		20. 23				
人工单价		小计										65. 55	23. 66		20. 23				
134. 59 元/工日		未计价材料费										106. 05							
清单项目综合单价												215. 51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	蹲式大便器									个	1. 01	105		106. 05					
	其他材料费											-		23. 66		-			
	材料费小计											-		129. 73		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 41 页 共 62 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器						计量单位				组			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10 套	0.1	371.47	54.39		114.64					37.15	5.44		11.46				
人工单价		小计										37.15	5.44		11.46				
134.6 元/工日		未计价材料费										117.12							
清单项目综合单价												171.17							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	挂式小便器									个	1.01	115.96		117.12					
	其他材料费											-		5.44		-			
	材料费小计											-		122.56		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；表—09
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 42 页 共 62 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱						计量单位				台			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长 1.5m	台	1	180.27	26.64		54.42					180.27	26.64		54.42				
人工单价		小计										180.27	26.64		54.42				
137.19 元/工日		未计价材料费										100							
清单项目综合单价												361.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	配电箱半周长 0.5m 非标定制									台	1	100		100					
	其他材料费											-		26.64		-			
	材料费小计											-		126.64		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；表—09

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 43 页 共 62 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关								计量单位			个		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 4-14-379	跷板暗开 关安装 单 控 ≤3 联	套	1	7.35	1.36		2.5					7.35	1.36		2.5				
人工单价		小计										7.35	1.36		2.5				
131.25 元/工日		未计价材料费										6.4							
清单项目综合单价												17.61							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	单联翘板开关 250V 10A									只	1.02	6.27		6.4					
	其他材料费											-		1.36		-			
	材料费小计											-		7.75		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 44 页 共 62 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座						计量单位				个			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 4-14-401	普通插座 安装 单相 带接地 暗 插座电流 ≤15A	套	1	9.11	1.36		2.91					9.11	1.36		2.91				
人工单价		小计										9.11	1.36		2.91				
132.03 元/工日		未计价材料费										7.62							
清单项目综合单价												21							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	单相二三孔安全插座									套	1.02	7.47		7.62					
	其他材料费											-		1.36		-			
	材料费小计											-		8.97		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 45 页 共 62 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具						计量单位				套			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 4-14-1	吸顶灯具 安装 灯罩 周长≤ 800mm	套	1	18.15	22.51		5.82					18.15	22.51		5.82				
人工单价		小计										18.15	22.51		5.82				
131.52 元/工日		未计价材料费										63.06							
清单项目综合单价												109.54							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	吸顶灯 20W									套	1.01	62.44		63.06					
	其他材料费											-		22.51		-			
	材料费小计											-		85.57		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 46 页 共 62 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒					计量单位					个			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 5-2-80	安装信息 插座底盒 (接线盒) 砖墙内	个	1	13.7	0.76		4.15					13.7	0.76		4.15				
人工单价		小计										13.7	0.76		4.15				
139.8 元/工日		未计价材料费										4.15							
清单项目综合单价												22.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	接线盒暗装									个	1.01	4.11	4.15						
	其他材料费											-	0.76		-				
	材料费小计											-	4.91		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；表—09
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 47 页 共 62 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒						计量单位				个			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 4-13-179	暗装接线 盒安装	个	1	4.04	1.25		1.25					4.04	1.25		1.25				
人工单价		小计										4.04	1.25		1.25				
134.67 元/工日		未计价材料费										2.58							
清单项目综合单价												9.12							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	塑料接线盒									个	1.02	2.53	2.58						
	其他材料费											-	1.25	-					
	材料费小计											-	3.82	-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 48 页 共 62 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管						计量单位				m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 20mm	10m	0.1	64.21	1.07		20.77					6.42	0.11		2.08				
人工单价		小计										6.42	0.11		2.08				
127.4 元/工日		未计价材料费										2.05							
清单项目综合单价												10.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	半硬质塑料管 De20									m	1.06	1.93		2.05					
	其他材料费											-		0.11		-			
	材料费小计											-		2.16		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 49 页 共 62 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线						计量单位				m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 4-13-5	穿照明线 铜芯 导线 截面≤ 2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.89		3.33					1.06	0.19		0.34				
人工单价		小计										1.06	0.19		0.34				
131.24 元/工日		未计价材料费										2.56							
清单项目综合单价												4.15							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	配线 BV 2.5mm2									m	1.16	2.21		2.56					
	其他材料费											-		0.19		-			
	材料费小计											-		2.74		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 50 页 共 62 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线						计量单位				m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 4-13-6 R*1.1	穿照明线 铜芯 导线 截面≤ 4mm2 人 工*1.1	10m	0.1	8.02	1.87		2.08					0.8	0.19		0.21				
人工单价		小计										0.8	0.19		0.21				
135.03 元/工日		未计价材料费										11.52							
清单项目综合单价												12.72							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	BV-4mm2									m	1.1	10.47		11.52					
	其他材料费											-		0.19		-			
	材料费小计											-		11.7		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 51 页 共 62 页

项目编码		030404036001		项目名称		其他电器								计量单位			个				
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税		
借 4-4-14	无端子外 部接线≤ 2.5mm2	个	1	1.74	1.51		0.41					1.74	1.51		0.41						
人工单价		小计										1.74	1.51		0.41						
145 元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价												3.66									
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	其他材料费													-		1.51		-			
	材料费小计												-		1.51		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 52 页 共 62 页

项目编码		030404036002		项目名称		其他电器							计量单位				个			
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	
借 4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	1.96	1.37		0.84					1.96	1.37		0.84					
人工单价		小计										1.96	1.37		0.84					
134.25 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												4.17								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费											-		1.37		-				
	材料费小计											-		1.37		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 53 页 共 62 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆						计量单位				m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 4-9-151	室内敷设 电力电缆 铝芯电力 电缆敷设 电缆截面 ≤10mm2	10m	0.1	21.15	13.98	9.5	7.48					2.12	1.4	0.95	0.75				
人工单价		小计										2.12	1.4	0.95	0.75				
130.56 元/工日		未计价材料费										23.89							
清单项目综合单价												29.11							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	电力电缆 KV-3*10									m	1.01	23.65		23.89					
	其他材料费											-		1.4		-			
	材料费小计											-		25.29		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 54 页 共 62 页

项目编码		030408003001		项目名称		电缆保护管										计量单位				m	
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税		
借 4-9-30	地下敷设 钢管铺设 直径≤ 50mm	10m	0.1	81.38	23.19	12.14	27.41					8.14	2.32	1.21	2.74						
人工单价		小计										8.14	2.32	1.21	2.74						
123.87 元/工日		未计价材料费										16.26									
清单项目综合单价												30.67									
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)				
	电缆保护管 dn40									m	1.03	15.79	16.26								
	其他材料费											-	2.32		-						
	材料费小计											-	18.58		-						

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 55 页 共 62 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
17-1	单层建筑 综合脚手 架 建筑面 积 500m2 以内	100m2	0.01	1963.42	1008.83	277.48	775.27					19.63	10.09	2.77	7.76				
人工单价		小计										19.63	10.09	2.77	7.76				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												40.25							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	原木									m3		1280							
	其他材料费											-		10.05		-			
	材料费小计											-		10.05		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 56 页 共 62 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆										计量单位			台·次	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	
补子目 1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500								1500							
人工单价		小计											1500							
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												1500								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	大型机械设备进出场及安拆									台·次	1	1500		1500						
	材料费小计												-		1500		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 57 页 共 62 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础										计量单位				m2	
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税		
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2752.14	0.97	668.17					15.33	27.52	0.01	6.68						
人工单价		小计										15.33	27.52	0.01	6.68						
127.55 元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价												49.54									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	板方材									m3	0.0072	2100		15.12							
	其他材料费											-		12.36		-					
	材料费小计											-		27.47		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 58 页 共 62 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-179	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土复合模板 木支撑	100m2	0.01	2248.29	2623.78	0.97	980.01					22.48	26.24	0.01	9.8				
人工单价		小计										22.48	26.24	0.01	9.8				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												58.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	板方材									m3	0.0021	2100		4.41					
	其他材料费											-		21.85		-			
	材料费小计											-		26.25		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 59 页 共 62 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.98	0.24	1250.73					28.7	24.14		12.51				
人工单价		小计										28.7	24.14		12.51				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												65.35							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	板方材									m3	0.0062	2100		13.02					
	其他材料费											-		11.09		-			
	材料费小计											-		24.1		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；表—09
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 60 页 共 62 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件										计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1455.28	0.24	1365.25					31.33	14.55		13.65					
人工单价		小计										31.33	14.55		13.65					
127.56 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												59.54								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	板方材									m3	0.0011	2100		2.31						
	其他材料费											-		12.27		-				
	材料费小计											-		14.58		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕标段：综合环境治理工程第 61 页 共 62 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2653.76	4.55	1733.24					39.78	26.54	0.05	17.33				
人工单价		小计										39.78	26.54	0.05	17.33				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												83.7							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	板方材									m3	0.006	2100		12.6		-			
	其他材料费											-		13.93		-			
	材料费小计											-		26.53		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；表—09
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：公厕

标段：综合环境治理工程

第 62 页 共 62 页

项目编码		01B001		项目名称		混凝土泵送										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.14	71.72	3.88						1.61	7.17	0.39				
人工单价		小计											1.61	7.17	0.39				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												9.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费											-		1.61		-			
	材料费小计											-		1.63		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

停车点

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：停车点

投 标 总 价 (小写)：110,594.13
(大写)：壹拾壹万零伍佰玖拾肆元壹角叁分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)

编 制 人：王旭
(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

总 说 明

工程名称：停车点

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2082.21			
2	01	其他措施费（费率类）			687.65			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	171.91			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	343.83			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	171.91			
3	02	其他（费率类）						
					2769.86			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称： 停车位

标段： 综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 停车点

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称： 停车点

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名

称： 停车点

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 停车位

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 停车点

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 5 页

项目编码		040202001014		项目名称		路床(槽) 整形						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
借 2-2-1	路床整形 路床碾压 检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8					0.41		1.42	0.42				
人工单价		小计										0.41		1.42	0.42				
151.88 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												2.25							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：停车位

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 5 页

项目编码		040202011014		项目名称		碎石						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75					1.96	26.99	4.98	1.69				
人工单价		小计										1.96	26.99	4.98	1.69				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												35.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	级配碎石综合									m3	0.2652	100		26.52					
	水									m3	0.0253	3.85		0.1					
	其他材料费											-		0.37		-			
	材料费小计												-		26.99		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 5 页

项目编码		040203007016		项目名称		水泥混凝土						计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4 换为【改性沥青嵌缝油膏】	100m	0.0023	528.4	570.02		250.08					1.22	1.31		0.57				
借 2-3-55	水泥混凝土养生棉毡养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97					1.54	1.19		0.73				

借 2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换 为【预拌 混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26					16.74	69.32		7.91				
借 2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切 缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际 深度 (cm):4	100m	0.0023	194.23	295.03	15.42	91.98					0.45	0.68	0.04	0.21				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：停车位

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 5 页

人工单价		小计				19.95	72.5	0.04	9.42				
160.89 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						101.92							
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

费 明 细	水	m3	0.1778	3.85	0.68		
	金刚石锯片	片	0.0008	742.04	0.59		
	铁件综合	kg	0.065	4.5	0.29		
	脱模剂	kg	0.0103	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	钢模板	kg	0.0478	4.3	0.21		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	370	67.93		
	棉毡	m2	0.55	1.2	0.66		
	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.1067	12	1.28		
	其他材料费			-	0.79	-	
	材料费小计			-	72.5	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：停车点

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 5 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线								计量单位			m2		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	797.91	237.15					4.2	1.83	7.98	2.38				
人工单价		小计										4.2	1.83	7.98	2.38				
167.98 元/工日		未计价材料费										24.35							
清单项目综合单价												40.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	反光材料(玻璃珠)									kg	0.4	4.5		1.8					
	底漆									kg	0.2386	17.76		4.24					
	热熔标线涂料									kg	4.5	4.47		20.12					
	其他材料费											-		0.03		-			
	材料费小计											-		26.19		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

新建水泥桥

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：新建水泥桥


投 标 总 价 (小写)：12,393.34
(大写)：壹万贰仟叁佰玖拾叁元叁角肆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价工程师签字盖专用章)



时 间：2025 年 11 月 01 日

总 说 明

工程名称：新建水泥桥

第 1 页 共 1 页

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	10718.91	
1.1	水泥桥一	5363.56	
1.2	水泥桥二	5355.35	
2	措施项目	359.73	
2.1	其中：安全文明施工费	251.61	
2.2	其他措施费（费率类）	108.12	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	291.4	—
4.1	定额规费	291.4	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	11370.04	
6	增值税	1023.3	—
7	含税工程造价合计	12393.34	
投标报价合计=1+2+3+4+6		12,393.34	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		水泥桥一					5363.56	
		200 厚钢筋混凝土桥面					4065.26	
1	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	3.2	455.37	1457.18	
2	011702016001	平板	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 平板模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	19.24	61.61	1185.38	
3	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.278	5117.63	1422.7	
		300*200 横梁					675	
1	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.55	432.45	237.85	
2	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 梁模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	7.6	57.52	437.15	
3	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0			

4	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0			
		仿古青砖栏杆					623.3	
本页小计							4740.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	050307010003	仿古青砖栏杆	1. 120 厚红砖竖砌 2. 240*115*53 仿古青砖砌筑 3. 240*115*53 仿古青砖砖花 4. 240*115*53 仿古青砖砌筑 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m	9.2	67.75	623.3	
		分部小计					5363.56	
		水泥桥二					5355.35	
		200 厚钢筋混凝土桥面					4040.11	
1	010505003002	平板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	3.24	455.37	1475.4	
2	011702016002	平板	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 平板模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	19.45	61.61	1198.31	
3	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸	t	0.267	5117.6	1366.4	

			及相关规范					
		300*200 横梁					684.49	
1	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.56	432.43	242.16	
2	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:支撑高度 3.6m 以内 2. 梁模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	7.69	57.52	442.33	
本页小计							5347.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0			
4	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0			
		仿古青砖栏杆					630.75	
1	050307010004	仿古青砖栏杆	1. 120 厚红砖竖砌 2. 240*115*53 仿古青砖砌筑 3. 240*115*53 仿古青砖砖花 4. 240*115*53 仿古青砖砌筑	m	9.31	67.75	630.75	

			5. 其他详见设计图纸 及相关规范					
		分部小计					5355.35	
		措施项目						
本页小计							630.75	
合 计							10718.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		251.61			
2	01	其他措施费（费率类）			108.12			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	27.03			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	54.06			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	27.03			
3	02	其他（费率类）						
合 计					359.73			

编制人（造价人员）：王旭 王旭 154123908 复核人（造价工程师）：王东升 王东升 11284100015488
 注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：[Signature]

全国合格造价工程师
王旭 154123908
河南禹泰建设
有限公司
有效期至2025年12月30日

主要材料价格表

工程名

称：新建水泥桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名

称：新建水泥桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称：新建水泥桥

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 20 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	
借 5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3907.07	3.32	195.11					44.81	390.71	0.33	19.52					
人工单价		小计										44.81	390.71	0.33	19.52					
127.55 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												455.37								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水									m3	0.4104	3.85		1.58						
	预拌混凝土 C30									m3	1.01	380		383.8						
	塑料薄膜									m2	7.11	0.26		1.85						

	土工布	m2	0.7109	4.5	3.2		
	其他材料费			-	0.28	-	
	材料费小计			-	390.71	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 20 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板										计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	

借 5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	2600.64	2.16	1080.08					24.78	26.01	0.02	10.8				
人工单价		小计										24.78	26.01	0.02	10.8				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												61.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水								m3	0.0001	3.85								
	板方材								m3	0.0045	2100		9.45						
	镀锌铁丝 Φ0.7								kg	0.0018	5.95		0.01						
	钢支撑及配件								kg	0.4801	4.6		2.21						
	复合模板								m2	0.2468	37.12		9.16						
	木支撑								m3	0.0023	1800		4.14						
	塑料粘胶带 20mm*50m								卷	0.04	17.83		0.71						
	其他材料费										-		0.26		-				
	材料费小计										-		25.93		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 20 页

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋										计量单位			t	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3702.5	21.98	423.02					970.11	3702.5	21.98	423.02					
人工单价		小计										970.11	3702.5	21.98	423.02					
127.56 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5117.63								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	5.64	5.95	33.56		
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内	kg	1020	3.597	3668.94		
	材料费小计			-	3702.5	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 20 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	

借 5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为 【预拌 混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	3771.65		167.87					38.49	377.17		16.79				
人工单价		小计										38.49	377.17		16.79				
127.58 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												432.45							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水								m3	0.309	3.85		1.19						
	预拌混凝土 C25								m3	1.01	370		373.7						
	塑料薄膜								m2	2.975	0.26		0.77						
	土工布								m2	0.272	4.5		1.22						
	其他材料费										-		0.28		-				
	材料费小计										-		377.16		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 20 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁										计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
借 5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	2410.12	0.97	1014.48					23.27	24.1	0.01	10.14					
人工单价		小计										23.27	24.1	0.01	10.14					
127.55 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												57.52								
材料费明	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水									m3		3.85								
	板方材									m3	0.0045	2100		9.45						

细	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.0018	5.95	0.01		
	钢支撑及配件	kg	0.6948	4.6	3.2		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	木支撑	m3	0.0003	1800	0.54		
	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.045	17.83	0.8		
	硬塑料管 φ20	m	0.1419	2.3	0.33		
	对拉螺栓	kg	0.0579	8.5	0.49		
	其他材料费			-	0.2	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 20 页

	材料费小计			-	24.18	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 20 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋										计量单位			t	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t		835.48	3686.46	64.19	364.11													
人工单价		小计																		
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材料	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

费 明 细	水	m3		3.85			
	镀锌铁丝 φ0.7	kg		5.95			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 20 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋										计量单位			t	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	

借 5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t		2044.83	3728.66	51.05	891.07												
人工单价		小计																	
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)		
	镀锌铁丝 φ0.7								kg		5.95								
	其他材料费										-		0.00		-				
	材料费小计										-				-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 20 页

项目编码		050307010003		项目名称		仿古青砖栏杆										计量单位			m	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
3-5-20 换	砖砌体 基础、 护拱	10m3	0.0015	1060.84	2423.98	23.08	432.08					1.59	3.64	0.03	0.65					
3-5-22 换	砖砌体 栏杆 换为 【预拌 砌筑砂 浆(干 拌) DM M5】	10m3	0.0064	2679.81	2517.33	25.2	1082.47					17.15	16.11	0.16	6.93					

3-5-21 换	砖砌体墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0015	1585.45	2444.21	225.42	674.59					2.38	3.67	0.34	1.01				
3-5-23 换	砖砌体帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2490.88	24.02	628.83					4.65	7.47	0.07	1.89				
人工单价		小计										25.77	30.89	0.6	10.48				
162.92 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												67.75							

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水	m3	0.1622	3.85	0.62		
	仿古青砖 240*115*53	千 块	0.0499	350	17.47		
	红砖 240*115*53	千 块	0.0159	350	5.57		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0278	230	6.39		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	30.88	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 20 页

项目编码		010505003002		项目名称		平板						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为 【预拌 混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3907.07	3.32	195.11					44.81	390.71	0.33	19.52				
人工单价		小计										44.81	390.71	0.33	19.52				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												455.37							
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水									m3	0.4104	3.85		1.58					
	预拌混凝土 C30									m3	1.01	380		383.8					

细	塑料薄膜	m2	7.11	0.26	1.85		
	土工布	m2	0.7109	4.5	3.2		
	其他材料费			-	0.28	-	
	材料费小计			-	390.71	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 20 页

项目编码		011702016002		项目名称		平板								计量单位				m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税

借 5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	2600.64	2.16	1080.08					24.78	26.01	0.02	10.8				
人工单价		小计										24.78	26.01	0.02	10.8				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												61.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水								m3	0.0001	3.85								
	板方材								m3	0.0045	2100		9.45						
	镀锌铁丝 φ0.7								kg	0.0018	5.95		0.01						
	钢支撑及配件								kg	0.4801	4.6		2.21						
	复合模板								m2	0.2468	37.12		9.16						
	木支撑								m3	0.0023	1800		4.14						
	塑料粘胶带 20mm*50m								卷	0.04	17.83		0.71						
	其他材料费										-		0.26		-				
材料费小计										-		25.93		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 20 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋										计量单位		t	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3702.5	21.98	423.02					970.11	3702.5	21.98	423.02				
人工单价		小计										970.11	3702.5	21.98	423.02				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5117.6							
材料	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

费 明 细	镀锌铁丝 φ0.7	kg	5.64	5.95	33.56		
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内	kg	1020	3.597	3668.94		
	材料费小计			-	3702.5	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 20 页

项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	

借 5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为 【预拌 混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	3771.65		167.87					38.49	377.17		16.79				
人工单价		小计										38.49	377.17		16.79				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												432.43							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	水								m3	0.309	3.85		1.19						
	预拌混凝土 C25								m3	1.01	370		373.7						
	塑料薄膜								m2	2.975	0.26		0.77						
	土工布								m2	0.272	4.5		1.22						
	其他材料费										-		0.28		-				
	材料费小计										-		377.16		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 15 页 共 20 页

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	2410.12	0.97	1014.48					23.27	24.1	0.01	10.14				
人工单价		小计										23.27	24.1	0.01	10.14				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												57.52							
材料费明	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水									m3		3.85							
	板方材									m3	0.0045	2100		9.45					

细	镀锌铁丝 φ 0.7	kg	0.0018	5.95	0.01		
	钢支撑及配件	kg	0.6948	4.6	3.2		
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	木支撑	m3	0.0003	1800	0.54		
	塑料粘胶带 20mm*50m	卷	0.045	17.83	0.8		
	硬塑料管 φ 20	m	0.1419	2.3	0.33		
	对拉螺栓	kg	0.0579	8.5	0.49		
	其他材料费			-	0.2	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 16 页 共 20 页

	材料费小计			-	24.18	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 20 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋						计量单位		t					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t		835.48	3686.46	64.19	364.11												
人工单价		小计																	
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价																			
材料费	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	水									m3		3.85							

明 细	镀锌铁丝 φ0.7	kg		5.95			
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 18 页 共 20 页

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋										计量单位			t	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	

借 5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t		2044.83	3728.66	51.05	891.07													
人工单价		小计																		
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价																				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)			
	镀锌铁丝 φ0.7								kg		5.95									
	其他材料费										-		0.00		-					
	材料费小计										-				-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 19 页 共 20 页

项目编码		050307010004		项目名称		仿古青砖栏杆										计量单位		m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-5-20 换	砖砌体基础、护拱	10m3	0.0015	1060.84	2423.98	23.08	432.08					1.59	3.64	0.03	0.65				
3-5-22 换	砖砌体栏杆换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0064	2679.81	2517.33	25.2	1082.47					17.15	16.11	0.16	6.93				

3-5-21 换	砖砌体墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0015	1585.45	2444.21	225.42	674.59					2.38	3.67	0.34	1.01				
3-5-23 换	砖砌体帽石、缘石 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.003	1550.81	2490.88	24.02	628.83					4.65	7.47	0.07	1.89				
人工单价		小计										25.77	30.89	0.6	10.48				
162.91 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												67.75							

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：新建水泥桥

标段：综合环境治理工程

第 20 页 共 20 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水	m3	0.1622	3.85	0.62		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0499	350	17.47		
	红砖 240*115*53	千块	0.0159	350	5.57		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0278	230	6.39		
	其他材料费			-	0.83	-	
	材料费小计			-	30.88	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

坑塘治理

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：坑塘治理

投 标 总 价 (小写)：962,918.81

(大写)：玖拾陆万贰仟玖佰壹拾捌元捌角壹分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：坑塘治理

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	824713.52	282561.64
1.1	坑塘治理一	117968.02	55159.37
1.2	坑塘治理二	572270.18	173283.65
1.3	坑塘治理三	134475.32	54118.62
2	措施项目	34672.47	
2.1	其中：安全文明施工费	25757.47	
2.2	其他措施费（费率类）	8915	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	24025.76	—
4.1	定额规费	24025.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	883411.75	
6	增值税	79507.06	—
7	含税工程造价合计	962918.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		962,918.81	282561.64

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		坑塘治理一					117968.02	
		预制生态砌块护坡一					114181.81	
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	54.27	5.56	301.74	
2	040103001005	回填方	1. 密实度要求:回填土压实度大于 90% 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	540.94	19.24	10407.69	
3	080106004001	滤沟、滤层	1. 部位:生态墙体后部 2. 材料品种:筑填 1-2 碎石反滤层 3. 厚度:200mm 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	55.12	205.26	11313.93	
4	060105006003	土工布铺设	部位:生态墙体后部 2. 滤水层要求:生态墙体后部与土体接触层铺设 300g/m2 土工布 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	275.6	11.52	3174.91	
5	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.68	7.02	18.81	
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	23.32	443.74	10348.02	
7	041102002001	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	64.04	57.97	3712.4	
8	040303016001	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	5.3	413.84	2193.35	

本页小计	41470.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
9	041102018001	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	21.3	114.92	2447.8	
10	040304004001	预制混凝土挡土墙墙身	1. 构件代号、名称:生态挡墙砖 500*500*200mm 2. 结构形式:高分子玻璃纤维插销固定 3. 高度:2.6 米高 4. 滤水层:聚乙烯土工格栅(双向 50kN) 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m	106	662.86	70263.16	55159.37
		坑塘清淤					3786.21	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:清淤深度 0.5m 2. 运距:自行考虑 3. 考虑晾晒 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	189.5	19.98	3786.21	
		分部小计					117968.02	
		坑塘治理二					572270.18	
		预制生态砌块护坡二					387068.1	
1	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	170.5	5.56	947.98	
2	040103001006	回填方	1. 密实度要求:回填土压实度大于 90% 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2245.49	19.24	43203.23	
3	080106004002	滤沟、滤层	1. 部位:生态墙体后部 2. 材料品种:筑填 1-2 碎	m3	239.76	205.26	49213.14	

			石反滤层 3. 厚度:200mm 4. 其他详见设计图纸及 相关规范					
本页小计							169861.52	55159.37

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理标段：综合环境治理工程第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	060105006002	土工布铺设	部位:生态墙体后部 2. 滤水层要求:生态墙体后部与土体接触层铺设300g/m2 土工布 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	1198.8	11.52	13810.18	
5	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	69.7	7.02	489.29	
6	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	73.26	443.74	32508.39	
7	041102002002	基础模板	1. 构件类型:基础模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	200.24	57.97	11607.91	
8	040303016002	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	16.65	413.84	6890.44	
9	041102018002	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	66.7	114.92	7665.16	
10	040304004002	预制混凝土挡土墙墙身	1. 构件代号、名称:生态挡墙砖 500*500*200mm 2. 结构形式:高分子玻璃纤维插销固定 3. 高度:3.6 米高 4. 滤水层要求:聚乙烯土工格栅(双向 50kN) 5. 其他详见设计图纸及	m	333	662.86	220732.38	173283.65

			土工格栅(双向 50kN) 5. 其他详见设计图纸及 相关规范					
		仿古青砖栏杆					11913.75	
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及 相关规范	m3	28.22	5.56	156.9	
本页小计							90711.58	54118.62

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单 价	合 价	其中 暂估价
2	040103001008	回填方	1. 密实度要求:满足设计 要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及 相关规范	m3	12.88	19.24	247.81	
3	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及 相关规范	m3	13.41	7.02	94.14	
4	050307010005	仿古青砖栏杆	1. 120 红砖竖砌 2. 红砖竖砌 3. 仿古青砖砖花 4. 240*115*53 仿古青砖 砌筑双面清水墙 5. 水泥砖基础, M5 水泥 砂浆砌筑 6. 100 厚 C15 混凝土垫层 7. 素土夯实, 夯实系数≥ 93% 8. 其他详见设计图纸及 相关规范	m	70	163.07	11414.9	
		坑塘清淤					10719.27	
1	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:清淤深度 0.5m 2. 运距:自行考虑 3. 考虑晾晒	m3	536.5	19.98	10719.27	

			4. 其他详见设计图纸及 相关规范					
		分部小计					134475. 32	
		措施项目						
本页小计							22476. 12	
合 计							824713. 52	282561. 64

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		25757.47			
2	01	其他措施费（费率类）			8915			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2228.75			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	4457.5			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2228.75			
3	02	其他（费率类）						
合 计					34672.47			

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：汪东升

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	生态挡墙砖 500*500*200mm	m3	790.568882		350	276699.11					
2	高分子玻璃纤维插销	m	4885.44		1.2	5862.53					
合 计						282561.64					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称： 坑塘治理

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02270133@1	土工布	300g/m2	m2	1945.80096	3.6	7004.88
2	03130921	低合金钢焊条	E43 系列	kg	164.16	14.2	2331.07
3	03210593	铁件	综合	kg	4605.6	4.5	20725.2
4	04050197	碎石	50~80	m3	391.53312	100	39153.31
5	04110126@1	生态挡墙砖 500*500*200mm		m3	790.568882	350	276699.11
6	04130103	标准砖	240*115*53	千块	6.05871	350	2120.55
7	05030105	板方材		m3	2.50596	2100	5262.52
8	12210129	钢栏杆		kg	5022.1104	4.5	22599.5
9	12230501@1	木扶手宽	200 宽，异型	m	310.08	28.84	8942.71
10	13010189	氟碳罩面清漆		kg	2.560835	89	227.91
11	13030131	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	6.73129	30	201.94
12	13050151	酚醛防锈漆	红丹	kg	10.253981	12.1	124.07
13	13090136	金属氟碳漆面漆		kg	7.41608	88.45	655.95
14	35010166	组合钢模板		kg	193.0008	4.3	829.9
15	35020106	钢模板连接件		kg	394.1796	4.3	1694.97
16	36030146	土工格栅	(双向)	m2	1552.98	8.8	13666.22
17	BCCLF0@1	高分子玻璃纤维插销		m	4885.443271	1.2	5862.53
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3	10.605	350	3711.75
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	148.0761	370	54788.16
20	80010741	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M5	m3	3.801105	230	874.25

主要材料价格表

工程名

称：坑塘治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称：坑塘治理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 40 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23					
1-1-10	人工挖沟、 槽土方 一、 二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49					
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72					
119.66 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.56								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理标段：综合环境治理工程第 2 页 共 40 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方							计量单位				m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-352	机械填土夯 实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 40 页

项目编码		080106004001		项目名称		滤沟、滤层										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
3-5-26	碎石滤层	m3	1	66.26	112.2		26.8					66.26	112.2		26.8					
人工单价		小计										66.26	112.2		26.8					
162.8 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												205.26								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	碎石 50~80									m3	1.122	100		112.2						
	材料费小计											-		112.2		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 40 页

项目编码		060105006003		项目名称		土工布铺设							计量单位			m2					
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税		
2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m2	0.001	4780.08	4210.44		2531.87					4.78	4.21		2.53						
人工单价		小计										4.78	4.21		2.53						
143.5 元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价												11.52									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	土工布 300g/m2									m2	1.115 2	3.6		4.01							
	其他材料费											-		0.2		-					
	材料费小计												-		4.21		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 40 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
1-1-301	自卸汽车运 土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29					
人工单价		小计												6.73	0.29					
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												7.02								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 40 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础							计量单位			m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换 为【预拌混 凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3752.44		192.18					49.28	375.24		19.22				
人工单价		小计										49.28	375.24		19.22				
167.51 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												443.74							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		1.54		-			
	材料费小计											-		375.25		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 40 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板							计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97					30.46	15.61		11.9				
人工单价		小计										30.46	15.61		11.9				
167.54 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												57.97							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	板方材									m3	0.003	2100		6.3					
	组合钢模板									kg	0.59	4.3		2.54					
	钢模板连接件									kg	1.205	4.3		5.18					
	其他材料费											-		1.59		-			
	材料费小计											-		15.61		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 40 页

项目编码		040303016001		项目名称		混凝土挡墙压顶								计量单位			m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-3-55 H80210561 80210559	现浇混凝土挡墙压顶 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	245.18	3797.78		95.44					24.52	379.78		9.54				
人工单价		小计										24.52	379.78		9.54				
167.48 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												413.84							
材料	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

费 明 细	预拌混凝土 C25	m3	1.01	370	373.7		
	其他材料费			-	6.08	-	
	材料费小计			-	379.77	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 40 页

项目编码		041102018001		项目名称		压顶模板						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-3-56	现浇混凝土挡墙压顶模板	10m2	0.1	599.42	310.14	5.72	234.01					59.94	31.01	0.57	23.4				
人工单价		小计										59.94	31.01	0.57	23.4				

167.53 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						114.92				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	板方材				m3	0.014	2100	29.4		
	其他材料费						-	1.61	-	
	材料费小计						-	31.01	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 40 页

项目编码		040304004001		项目名称		预制混凝土挡土墙墙身								计量单位			m		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
3-5-13 换	预制混凝土挡土墙墙身	10m3	0.026	1811.67	20302.9	257.82	770.67					47.1	527.88	6.7	20.04				

补子目 2	高分子玻璃 纤维插销	m	1		10.8							10.8								
2-1-91	土工合成材 料 土工格 栅 双向	1000m2	0.0026	6212.46	9858.2		3290.43					16.15	25.63		8.55					
人工单价		小计										63.25	564.31	6.7	28.59					
157.48 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												662.86								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	生态挡墙砖 500*500*200mm								m3	1.455 9					350		117.56			
	土工格栅(双向)								m2	2.86	8.8		25.17							
	其他材料费												-		18.76		-		10.8	
	材料费小计										-		43.93		-		128.36			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 40 页

项目编码		040101005001		项目名称		挖淤泥、流砂										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂 斗容量 1.0m3 装车	1000m3	0.001	837.61		7058.87	569.95					0.84		7.06	0.57				
1-1-302	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 3km	1000m3	0.001			11035.66	484.3							11.04	0.49				
人工单价		小计										0.84		18.1	1.06				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.98							
材 料 费	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

明 细							

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 40 页

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23				

1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49				
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.56							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单 价 (元)		暂估合 价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 13 页 共 40 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额	数量	单价						合价			

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-352	机械填土 夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 40 页

项目编码		080106004002		项目名称		滤沟、滤层							计量单位			m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-5-26	碎石滤层	m3	1	66.26	112.2		26.8					66.26	112.2		26.8				
人工单价		小计										66.26	112.2		26.8				
162.8 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												205.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	碎石 50~80									m3	1.122	100		112.2					
	材料费小计											-		112.2		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 15 页 共 40 页

项目编码		060105006002		项目名称		土工布铺设						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m2	0.001	4780.08	4210.44		2531.87					4.78	4.21		2.53				
人工单价		小计										4.78	4.21		2.53				
143.5 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												11.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	土工布 300g/m2									m2	1.1152	3.6		4.01					
	其他材料费											-		0.2		-			
	材料费小计											-		4.21		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 16 页 共 40 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置						计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-301	自卸汽车 运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.02							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 40 页

项目编码		040303002002		项目名称		混凝土基础										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3752.44		192.18					49.28	375.24		19.22				
人工单价		小计										49.28	375.24		19.22				
167.51 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												443.74							
材料费	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					

明 细	其他材料费			-	1.54	-	
	材料费小计			-	375.25	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 18 页 共 40 页

项目编码		041102002002		项目名称		基础模板								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97					30.46	15.61		11.9				

人工单价		小计				30.46	15.61		11.9				
167.54 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						57.97							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	板方材				m3	0.003	2100	6.3					
	组合钢模板				kg	0.59	4.3	2.54					
	钢模板连接件				kg	1.205	4.3	5.18					
	其他材料费						-	1.59	-				
	材料费小计						-	15.61	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理					标段：综合环境治理工程					第 19 页 共 40 页				
项目编码		040303016002		项目名称		混凝土挡墙压顶					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额名称	定额	数量	单价					合价					

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-3-55 H80210561 80210559	现浇混凝土 挡墙压 顶 混凝土 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	245.18	3797.78		95.44					24.52	379.78		9.54				
人工单价		小计										24.52	379.78		9.54				
167.47 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												413.84							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		6.08		-			
	材料费小计											-		379.77		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 20 页 共 40 页

项目编码		041102018002		项目名称		压顶模板							计量单位		m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-3-56	现浇混凝土 挡墙压顶 模板	10m2	0.1	599.42	310.14	5.72	234.01					59.94	31.01	0.57	23.4				
人工单价		小计										59.94	31.01	0.57	23.4				
167.53 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												114.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	板方材									m3	0.014	2100	29.4						
	其他材料费											-	1.61	-					
	材料费小计											-	31.01	-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 21 页 共 40 页

项目编码		040304004002		项目名称		预制混凝土挡土墙墙身							计量单位		m				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-5-13 换	预制混凝土挡土墙墙身	10m3	0.026	1811.67	20302.9	257.82	770.67					47.1	527.88	6.7	20.04				
2-1-91	土工合成材料 土工格栅 双向	1000m2	0.0026	6212.46	9858.2		3290.43					16.15	25.63		8.55				
补子目 2	高分子玻璃纤维插销	m	1		10.8								10.8						
人工单价		小计										63.25	564.31	6.7	28.59				
157.48 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												662.86							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	生态挡墙砖 500*500*200mm	m3	1.4559			350	117.56
	土工格栅(双向)	m2	2.86	8.8	25.17		
	其他材料费			-	18.76	-	10.8
	材料费小计			-	43.93	-	128.36

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 22 页 共 40 页

项目编码		011503002001		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板								计量单位		m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 15-85	铁栏杆 木 扶手	10m	0.1	800.14	1042.01	1.19	182.16					80.01	104.2	0.12	18.22				

借 14-49	木扶手 不 带托板 润 水粉、满刮 腻子、硝基 清漆五遍、 磨退出亮	100m	0.01	2156.6	192.45		563.35					21.57	1.92		5.63				
借 14-177	60X10 扁钢 灰色氟碳 喷涂	100m2	0.0014	3872.55	3745.23		1011.84					5.42	5.24		1.42				
借 5-169	铁件制作、 安装	t	0.015	1938.96	5056.2	434.72	844.94					29.08	75.84	6.52	12.67				
人工单价		小计										136.08	187.2	6.64	37.94				
148.84 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												367.88							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	低合金钢焊条 E43 系列									kg	0.54	14.2		7.67					
	铁件综合									kg	15.15	4.5		68.18					
	钢栏杆									kg	16.5201	4.5		74.34					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 23 页 共 40 页

	木扶手宽 200 宽，异型	m	1.02	28.84	29.42		
	氟碳罩面清漆	kg	0.0084	89	0.75		
	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	0.0221	30	0.66		
	酚醛防锈漆红丹	kg	0.0337	12.1	0.41		
	金属氟碳漆面漆	kg	0.0244	88.45	2.16		
	其他材料费			-	3.63	-	
	材料费小计			-	187.23	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 24 页 共 40 页

项目编码		040101005002		项目名称		挖淤泥、流砂								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-276	反铲挖掘 机挖淤泥、 流砂 斗容 量 1.0m3 装车	1000m3	0.001	837.61		7058.87	569.95					0.84		7.06	0.57				
1-1-302	自卸汽车 运土(载重 8t 以内) 运距 3km	1000m3	0.001			11035.66	484.3							11.04	0.49				
人工单价		小计										0.84		18.1	1.06				
119.66 元/工日		未计价材料费																	

清单项目综合单价				19.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 25 页 共 40 页

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方								计量单位			m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税

1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49				
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 26 页 共 40 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方										计量单位				m3	
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税		
1-1-352	机械填土 夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58						
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58						
119.66 元/工日		未计价材料费																			
清单项目综合单价												19.24									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 27 页 共 40 页

项目编码		080106004003		项目名称		滤沟、滤层										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税	
3-5-26	碎石滤层	m3	1	66.26	112.2		26.8					66.26	112.2		26.8					
人工单价		小计										66.26	112.2		26.8					
162.8 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												205.26								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	碎石 50~80									m3	1.122	100		112.2						
	材料费小计											-		112.2		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 28 页 共 40 页

项目编码		060105006001		项目名称		土工布铺设										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税
2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m2	0.001	4780.08	4210.44		2531.87					4.78	4.21		2.53				
人工单价		小计										4.78	4.21		2.53				
143.5 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												11.52							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	土工布 300g/m2									m2	1.1152	3.6		4.01					
	其他材料费											-		0.2		-			
	材料费小计											-		4.21		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 29 页 共 40 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税	
1-1-301	自卸汽车 运土(载 重 8t 以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29					
人工单价		小计												6.73	0.29					
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												7.02								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 30 页 共 40 页

项目编码		040303002003		项目名称		混凝土基础										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3752.44		192.18					49.28	375.24		19.22				
人工单价		小计										49.28	375.24		19.22				
167.51 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												443.74							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		1.54		-			
	材料费小计											-		375.25		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 31 页 共 40 页

项目编码		041102002003		项目名称		基础模板							计量单位			m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97					30.46	15.61		11.9				
人工单价		小计										30.46	15.61		11.9				
167.54 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												57.97							
材料费	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	板方材									m3	0.003	2100		6.3					

明 细	组合钢模板	kg	0.59	4.3	2.54		
	钢模板连接件	kg	1.205	4.3	5.18		
	其他材料费			-	1.59	-	
	材料费小计			-	15.61	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 32 页 共 40 页

项目编码		040303016003		项目名称		混凝土挡墙压顶								计量单位			m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税

3-3-55 H80210561 80210559	现浇混凝土 挡墙 压顶 混凝土 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	245.18	3797.78		95.44					24.52	379.78		9.54					
人工单价		小计											24.52	379.78		9.54				
167.47 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价													413.84							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C25								m3	1.01	370		373.7							
	其他材料费										-		6.08		-					
	材料费小计										-		379.77		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 33 页 共 40 页

项目编码		041102018003		项目名称		压顶模板										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税
3-3-56	现浇混凝土 挡墙 压顶 模 板	10m2	0.1	599.42	310.14	5.72	234.01					59.94	31.01	0.57	23.4				
人工单价		小计										59.94	31.01	0.57	23.4				
167.53 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												114.92							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	板方材									m3	0.014	2100		29.4					
	其他材料费											-		1.61		-			
	材料费小计												-		31.01		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 34 页 共 40 页

项目编码		040304004003		项目名称		预制混凝土挡土墙墙身										计量单位		m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税
3-5-13 换	预制混凝土挡土墙墙身	10m3	0.026	1811.67	20302.9	257.82	770.67					47.1	527.88	6.7	20.04				
2-1-91	土工合成材料 土工格栅 双向	1000m2	0.0026	6212.46	9858.2		3290.43					16.15	25.63		8.55				
补子目 2	高分子玻璃纤维插销	m	1		10.8								10.8						
人工单价		小计										63.25	564.31	6.7	28.59				
157.48 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												662.86							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	生态挡墙砖 500*500*200mm	m3	1.4559			350	117.56
	土工格栅(双向)	m2	2.86	8.8	25.17		
	其他材料费			-	18.76	-	10.8
	材料费小计			-	43.93	-	128.36

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 35 页 共 40 页

项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方								计量单位			m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税

1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3) 不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49				
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 36 页 共 40 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-352	机械填土 夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							
材料 费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 37 页 共 40 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
1-1-301	自卸汽车 运土(载 重 8t 以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29					
人工单价		小计												6.73	0.29					
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												7.02								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 38 页 共 40 页

项目编码		050307010005		项目名称		仿古青砖栏杆								计量单位			m		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	586.33	3543.08		228.78					8.79	53.15		3.43				
1-1-351	机械原土 夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.09		0.01	0.02				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为 【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM	10m3	0.0163	1060.84	2423.97	23.08	432.08					17.29	39.51	0.38	7.04				

	M5】																		
3-5-23 H80050611 80010741	砖砌体 帽石、缘 石 换为 【预拌砌 筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.0015	1550.81	2490.87	24.02	628.83					2.33	3.74	0.04	0.94				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 39 页 共 40 页

3-5-22 H80050611 80010741	砖砌体 栏杆 换 为【预拌 砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.003	2679.81	2517.32	25.2	1082.47					8.04	7.55	0.08	3.25				
3-5-21 H80050611 80010741	砖砌体 墩、台、 墙 换为 【预拌砌 筑砂浆 (干拌) DM	10m3	0.0015	1585.45	2444.2	225.42	674.59					2.38	3.67	0.34	1.01				

	M5】																		
人工单价		小计										38.92	107.62	0.85	15.69				
163.81 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												163.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C15								m3	0.1515	350		53.03						
	标准砖 240*115*53								千块	0.0866	350		30.31						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5								m3	0.0543	230		12.49						
	其他材料费										-		11.82		-				
	材料费小计										-		107.65		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：坑塘治理

标段：综合环境治理工程

第 40 页 共 40 页

项目编码		040101005003		项目名称		挖淤泥、流砂					计量单位		m3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额名称	定额	数量	单价					合价				

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-276	反铲挖掘机挖淤泥、流砂斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	837.61		7058.87	569.95					0.84		7.06	0.57				
1-1-302	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 3km	1000m3	0.001			11035.66	484.3							11.04	0.49				
人工单价		小计										0.84		18.1	1.06				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

亲水平台

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：亲水平台

投 标 总 价 (小
写)：74,421.53
(大
写)：柒万肆仟肆佰贰拾壹元伍角叁分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：亲水平台

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	63553.94	
1.1	透水混凝土面层	4174.79	
1.2	混凝土台面	47974.87	
1.3	钢木栏杆	11404.28	
2	措施项目	2542.24	
2.1	其中：安全文明施工费	1769.79	
2.2	其他措施费（费率类）	772.45	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2180.45	—
4.1	定额规费	2180.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	68276.63	
6	增值税	6144.9	—
7	含税工程造价合计	74421.53	
投标报价合计=1+2+3+4+6		74,421.53	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 亲水平台

标段: 综合环境治理工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		透水混凝土面层					4174.79	
1	040203007017	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:40 厚蓝灰色透水混凝土 2. 厚度:4cm 3. 嵌缝材料:聚氯 乙烯胶泥 4. 其他:含路面养 护及缩缝胀缝 5. 其他详见设计 图纸及相关规范	m2	82.1	50.85	4174.79	
		分部小计					4174.79	
		混凝土台面					47974.87	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	89.25	11.29	1007.63	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯 填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	84.04	11.52	968.14	
3	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商 品混凝土 2. 混凝土强度等 级:C15 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	1.4	424.22	593.91	
4	011702001003	基础	1. 基础类型:垫层 模板 2. 其他详见设计 图纸及相关规范	m2	5.6	41.41	231.9	
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商 品混凝土 2. 混凝土强度等	m3	2.55	426.01	1086.33	

			图纸及相关规范					
12	011702016003	平板	1. 支撑高度: 支撑高度 3.75m 以内 2. 平板模板 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	75.03	44.31	3324.58	
13	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	1.484	5117.61	7594.53	
14	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	1.136	4950.24	5623.47	
本页小计							33549.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他详见设计图纸及相关规范	t	0.435	6715.64	2921.3	
16	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 柱脚手架 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	319.2	16.24	5183.81	
17	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式: 梁板脚手架 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	82.1	17.89	1468.77	

		分部小计					47974.87	
		钢木栏杆					11404.28	
1	011503002002	硬木扶手、栏杆、 栏板	1. 扶手材料种类、 规格:异型木本色 硬木扶手表面刷 清漆 2. 栏杆材料种类、 规格:-60X10扁钢 灰色氟碳喷涂 3. 固定配件种 类:100*L*10厚预 埋钢板+Φ6 钢筋 预埋 150 4. 其他详见设计 图纸及相关规范	m	31	367.88	11404.28	
		分部小计					11404.28	
		措施项目						
本页小计							20978.16	
合 计							63553.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1769.79			
2	01	其他措施费 (费率类)			772.45			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	193.11			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	386.23			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	193.11			
3	02	其他 (费率类)						
合 计					2542.24			

编制人 (造价人员)：王旭 河南禹泰建设工程有限公司

复核人 (造价工程师)：汪东升 河南禹泰建设工程有限公司

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：亲水平台

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单 位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 ϕ 10 以内	kg	443.7	3.597	1595.99
2	01010210@1	钢筋	HRB400 以内 ϕ 10 以内	kg	1513.68	3.597	5444.71
3	01010211	钢筋	HRB400 以内 ϕ 12~ ϕ 18	kg	1164.4	3.5	4075.4
4	03130921	低合金钢焊条	E43 系列	kg	22.8744	14.2	324.82
5	03210593	铁件	综合	kg	469.65	4.5	2113.43
6	05030105	板方材		m3	0.601444	2100	1263.03
7	12210129	钢栏杆		kg	512.1231	4.5	2304.55
8	12230501@1	木扶手宽	200 宽，异型	m	31.62	28.84	911.92
9	13010189	氟碳罩面清漆		kg	0.261138	89	23.24
10	13090136@1	金属氟碳漆面漆		kg	0.756245	88.45	66.89
11	14310214	氟碳保护剂		kg	24.63	33.67	829.29
12	17250397	硬塑料管	ϕ 20	m	95.592251	2.3	219.86
13	33010177	钢支撑及配件		kg	113.004035	4.6	519.82
14	35010101	复合模板		m2	35.191485	37.12	1306.31
15	35030113	脚手架钢管		kg	134.712441	4.55	612.94
16	35030129	木脚手板		m3	0.364539	1652.1	602.25
17	35030163	木支撑		m3	0.442247	1800	796.04
18	80210555	预拌混凝土	C15	m3	1.414	350	494.9
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	21.846603	370	8083.24
20	补 FM061@1	40 厚蓝灰色透水混凝土		m3	3.34968	380	1272.88

主要材料价格表

工程名

称： 亲水平台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称：亲水平台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 21 页

项目编码		040203007017		项目名称		水泥混凝土										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0. 01	153. 65	119. 34		72. 97					1. 54	1. 19		0. 73				
借 2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0. 0023	194. 23	295. 03	15. 42	91. 98					0. 45	0. 68	0. 04	0. 21				
借 2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):4	100m	0. 0023	528. 4	894. 82		250. 08					1. 22	2. 06		0. 57				
借 1-125 + 1-126 * -1	透水地面面层 现浇透水水泥混凝土面层 厚	100m2	0. 01	1162. 76	2875. 38	-27. 2 2	207. 1					11. 63	28. 75	-0. 27	2. 08				

	度(cm) 5 实际 厚度(cm):4																		
人工单价		小计										14.84	32.68	-0.23	3.59				
144.16 元/工日		未计价材料费																	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 2 页 共 21 页

清单项目综合单价				50.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	氟碳保护剂	kg	0.3	33.67	10.1		
	40 厚蓝灰色透水混凝土	m3	0.0408	380	15.5		
	其他材料费			-	7.08	-	
	材料费小计			-	32.67	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 3 页 共 21 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.59	15.69					7.26		2.46	1.57				
人工单价		小计										7.26		2.46	1.57				
87.74 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												11.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 4 页 共 21 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方							计量单位		m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-133	夯填土 机械槽坑	10m3	0.1	74.75		24.97	15.33					7.48		2.5	1.54				
人工单价		小计										7.48		2.5	1.54				
87.73 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价											11.52								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 5 页 共 21 页

项目编码		010501001002		项目名称		垫层									计量单位		m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.34		205.68					47.22	356.43		20.57				
人工单价		小计										47.22	356.43		20.57				
127.54 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												424.22							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C15									m3	1.01	350		353.5					
	其他材料费											-		2.93		-			
	材料费小计											-		356.43		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 6 页 共 21 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0084	1533.2	2752.14	0.97	668.17					12.81	23	0.01	5.59				
人工单价		小计										12.81	23	0.01	5.59				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												41.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	复合模板									m2	0.2062	37.12		7.65					
	板方材									m3	0.006	2100		12.6					
	其他材料费											-		2.67		-			
	材料费小计												-		22.93		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 7 页 共 21 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础							计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	357.29	3747.18		155.65					35.73	374.72		15.56					
人工单价		小计										35.73	374.72		15.56					
127.56 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												426.01								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7						
	其他材料费											-		1.02		-				
	材料费小计											-		374.71		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 8 页 共 21 页

项目编码		011702001004		项目名称		基础						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2303.05	2783.68	1.66	1003.91					23.03	27.84	0.02	10.04				
人工单价		小计										23.03	27.84	0.02	10.04				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												60.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	复合模板									m2	0.2468	37.12		9.16					
	板方材									m3	0.0025	2100		5.25					
	木支撑									m3	0.0065	1800		11.7					
	其他材料费											-		1.72		-			
	材料费小计												-		27.82		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

表—09

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 9 页 共 21 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-11 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩 形柱 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	919.75	3714.06		400.79					91.98	371.41		40.08				
人工单价		小计										91.98	371.41		40.08				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												503.46							
材 料 费 明	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	0.9797	370		362.49					
	其他材料费											-		8.92		-			

细	材料费小计			-	371.41	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 10 页 共 21 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱								计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费

5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度 (m):3.75	100m2	0.01	3085.45	2779.23	1.43	1344.67					30.85	27.79	0.01	13.45				
人工单价		小计										30.85	27.79	0.01	13.45				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												72.1							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)		
	复合模板								m2	0.2468	37.12		9.16						
	板方材								m3	0.0037	2100		7.77						
	木支撑								m3	0.002	1800		3.6						
	钢支撑及配件								kg	0.4882	4.6		2.25						
	硬塑料管 φ20								m	1.1777	2.3		2.71						
	其他材料费										-		2.21		-				
材料费小计										-		27.71		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 11 页 共 21 页

项目编码		010503002003		项目名称		矩形梁								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	3771.65		167.87					38.49	377.17		16.79				
人工单价		小计										38.49	377.17		16.79				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												432.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		3.46		-			
	材料费小计											-		377.16		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 12 页 共 21 页

项目编码		011702006003		项目名称		矩形梁								计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费

5-232	现浇混凝土模 板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	2410.12	0.97	1014.48					23.27	24.1	0.01	10.14				
人工单价		小计										23.27	24.1	0.01	10.14				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												57.52							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	复合模板								m2	0.2468	37.12		9.16						
	板方材								m3	0.0045	2100		9.45						
	木支撑								m3	0.0003	1800		0.54						
	钢支撑及配件								kg	0.6948	4.6		3.2						
	硬塑料管 φ20								m	0.1419	2.3		0.33						
	其他材料费										-		1.5		-				
材料费小计										-		24.18		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

项目编码		010505003003		项目名称		平板										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	448.08	3806.07	3.32	195.11					44.81	380.61	0.33	19.52				
人工单价		小计										44.81	380.61	0.33	19.52				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												445.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		6.91		-			
	材料费小计											-		380.61		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 14 页 共 21 页

项目编码		011702016003		项目名称		平板								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-259 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 组合钢模板 钢支撑 实际高度(m):3.75	100m2	0.01	2218.4	1244.47	2.16	966.67					22.18	12.44	0.02	9.67				
人工单价		小计										22.18	12.44	0.02	9.67				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												44.31							
材料费	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	板方材									m3	0.0005	2100		1.05					

明 细	木支撑	m3	0.0023	1800	4.14		
	钢支撑及配件	kg	0.5833	4.6	2.68		
	其他材料费			-	4.52	-	
	材料费小计			-	12.4	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台标段：综合环境治理工程第 15 页 共 21 页

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋								计量单位			t		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税

5-93	现浇构件带肋 钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直 径 ≤10mm	t	1	970.11	3702.5	21.98	423.02					970.11	3702.5	21.98	423.02				
人工单价		小计										970.11	3702.5	21.98	423.02				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5117.61							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内								kg	1020	3.597		3668.94						
	其他材料费										-		33.56		-				
	材料费小计										-		3702.5		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋								计量单位		t				
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11					835.48	3686.46	64.19	364.11					
人工单价		小计										835.48	3686.46	64.19	364.11					
127.55 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												4950.24								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18									kg	1025	3.5		3587.5						
	低合金钢焊条 E43 系列									kg	5.4	14.2		76.68						
	其他材料费												-		22.27		-			
	材料费小计													-		3686.45		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 17 页 共 21 页

项目编码		010515001015		项目名称		现浇构件钢筋									计量单位		t		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3728.66	51.05	891.07					2044.83	3728.66	51.05	891.07				
人工单价		小计										2044.83	3728.66	51.05	891.07				

127.55 元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价					6715.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢筋 HPB300 Φ10 以内	kg	1020	3.597	3668.94			
	其他材料费			-	59.72	-		
	材料费小计			-	3728.66	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 18 页 共 21 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称		定额	数量	单价				合价		

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m 以内 单排	100m2	0.01	704.32	572.32	73.03	275.46					7.04	5.72	0.73	2.75				
人工单价		小计										7.04	5.72	0.73	2.75				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												16.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	脚手架钢管									kg	0.4032	4.55		1.83					
	木脚手板									m3	0.001	1652.1		1.65					
	其他材料费											-		2.27		-			
	材料费小计												-		5.76		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 19 页 共 21 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层 (3.6m~5.2m)	100m2	0.01	920.72	339.7	161.16	366.46					9.21	3.4	1.61	3.67				
人工单价		小计										9.21	3.4	1.61	3.67				
127.56 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												17.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	脚手架钢管									kg	0.0734	4.55		0.33					
	木脚手板									m3	0.0006	1652.1		0.99					
	其他材料费												-		1.99		-		

	材料费小计			-	3.3	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：亲水平台

标段：综合环境治理工程

第 20 页 共 21 页

项目编码		011503002002		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板									计量单位			m	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
15-85	铁栏杆 木扶手	10m	0.1	800.14	1042.01	1.19	182.16					80.01	104.2	0.12	18.22				

14-49	木扶手 不带托板 润水粉、满刮腻子、硝基清漆五遍、磨退出亮	100m	0.01	2156.6	192.45		563.35					21.57	1.92		5.63				
14-177	60X10 扁钢灰色 氟碳喷涂	100m2	0.0014	3872.55	3745.23		1011.84					5.42	5.24		1.42				
5-169	铁件制作、安装	t	0.015	1938.96	5056.2	434.72	844.94					29.08	75.84	6.52	12.67				
人工单价		小计										136.08	187.2	6.64	37.94				
148.84 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												367.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	低合金钢焊条 E43 系列									kg	0.54	14.2		7.67					
	铁件综合									kg	15.15	4.5		68.18					
	钢栏杆									kg	16.5201	4.5		74.34					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

垃圾箱

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：垃圾箱

投 标 总 价 (小写)：38,150.00

(大写)：叁万捌仟壹佰伍拾元整

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人


或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：垃圾箱

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：垃圾箱

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程		
2	措施项目		
2.1	其中：安全文明施工费		
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目	35000	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	35000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	35000	
6	增值税	3150	—
7	含税工程造价合计	38150	
投标报价合计=1+2+3+4+6		38,150.00	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费(费率类)						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
3	02	其他(费率类)						
合 计								

编制人（造价人员）： 尹 旭

王旭 15412390
河南禹泰建设

8 复核人（造价工程师）：



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：垃圾箱

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	35000		
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	35000		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		35000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：垃圾箱

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 垃圾箱

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	垃圾箱	勾臂式垃圾箱 7 个， 容积 5m3 长 2.5m 宽 2m 高 1m， 304 不锈钢外壳，边 板厚 3mm，底板厚 4mm	35000			
合 计			35000.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：垃圾箱

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称： 垃圾箱

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名

称： 垃圾箱

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：垃圾箱

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 垃圾箱

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：垃圾箱

标段：综合环境治理工程

第 1 页 共 1 页

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

文化广场

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：文化广场

投 标 总 价 (小写)：192,650.82

(大写)：壹拾玖万贰仟陆佰伍拾元捌角贰分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人


或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：文化广场

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	155365.3	202.82
1.1	乡村舞台	28986.61	202.82
1.2	透水混凝土铺装	95836.68	
1.3	红砖收边	5248.46	
1.4	青砖花池	10916.91	
1.5	磨盘座凳		
1.6	砖木坐凳	485.61	
1.7	500 高护栏	1276.42	
1.8	钢木栏杆	12614.61	
1.9	健身器材		
2	措施项目	4892.9	
2.1	其中：安全文明施工费	3794.37	
2.2	其他措施费（费率类）	1098.53	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	12500	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	12500	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3985.67	—
4.1	定额规费	3985.67	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	176743.87	
6	增值税	15906.95	—
7	含税工程造价合计	192650.82	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	192,650.82	202.82

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		乡村舞台					28986.61	
		青/红砖铺装					8498.8	
1	040204002001	人行道块料铺设	1. 240*120*53 仿古青砖铺装 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 c15 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石 5. 素土夯实 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	52.81	127.38	6726.94	
2	040204002002	人行道块料铺设	1. 红砖人字铺 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 c15 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石 5. 素土夯实 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	13.91	127.38	1771.86	
		台阶					258.34	
1	010507004001	台阶	1. 240*115*53 仿古仿古青砖台阶 2. 30 厚 1: 3 干硬性水泥砂浆 3. 100 厚 c15 混凝土垫层 4. 150 厚级配碎石 5. 素土夯实 6. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	1.2	215.28	258.34	
		戏台/台阶挡墙					8164.56	
1	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m	m ³	12.79	5.56	71.11	

			内 3. 其他详见设计 图纸及相关规范					
2	040103001009	回填方	1. 密实度要求:满 足设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	6.23	19.24	119.87	
本页小计							8948.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:场 内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	5.63	7.03	39.58	
4	020202006001	戏台基础	1. 240*115*53 青 砖竖砌 2. 240*115*53 青 砖砌筑 3. 240*115*53 仿 古青砖砖花 4. 240*115*53 青 砖砌筑 5. c25 混凝土圈梁 带配筋 6. 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 7. 100 厚 c15 混凝 土垫层 8. 素土夯实 9. 其他详见设计 图纸及相关规范	m	23.52	337.33	7934	
		戏台后墙					12064.91	

1	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	8.49	5.56	47.2	
2	040103001010	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.6	19.24	50.02	
3	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	5.5	7.02	38.61	
本页小计							8109.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	020202006002	戏台后墙	1. 170*180*10 灰瓦瓦花+650 高pvc 字体红色，叶根友毛笔行书 +240*115*53 红砖砖花+土坯色墙面 2. 240*115*53 青/红砖砌筑 3. c25 混凝土圈梁带配筋 4. 水泥砖基础，M5 水泥砂浆砌筑 5. 100 厚 c15 混凝土垫层 6. 素土夯实 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	12	994.09	11929.08	202.82

			3. 其他详见设计 图纸及相关规范					
2	040103001011	回填方	1. 密实度要求:满 足设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	12.49	19.24	240.31	
3	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:场 内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	13.02	7.03	91.53	
4	050307010006	青砖花池	1. 240*115*53 仿 古青砖砌筑 2. 240*115*53 红 砖竖砌 3. 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 4. 100 厚 C15 混凝 土垫层 5. 素土夯实, 夯实 系数 $\geq 93\%$ 6. 其他详见设计 图纸及相关规范	m	67.9	153.65	10432.84	
		分部小计					10916.91	
		磨盘座凳						
		分部小计						
		砖木坐凳					485.61	
1	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	1.77	5.57	9.86	
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求:满 足设计要求 2. 填方材料品种: 素土 3. 其他详见设计 图纸及相关规范	m3	0.55	19.23	10.58	
本页小计							10937.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.17	7.04	8.24	
4	020202006003	砖木坐凳	1. 30*95 防腐木板 2. 50*50 防腐木龙骨@500 3. 240*115*53 红砖砌筑双面清水墙 4. 水泥砖基础, M5 水泥砂浆砌筑 5. 100 厚 C20 混凝土垫层 6. 素土夯实, 夯实系数≥93% 7. 其他详见设计图纸及相关规范	m	3	152.31	456.93	
		分部小计					485.61	
		500 高护栏					1276.42	
1	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	3.02	5.56	16.79	
2	040103001013	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.38	19.24	26.55	
3	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	1.43	7.03	10.05	

本页小计	518.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	050307010007	500 高护栏	1. 120 红砖竖砌 2. 红砖竖砌 3. 仿古青砖砖花 4. 240*115*53 仿古青砖砌筑双面清水墙 5. 水泥砖基础，M5 水泥砂浆砌筑 6. 100 厚 C15 混凝土垫层 7. 素土夯实，夯实系数≥93% 8. 其他详见设计图纸及相关规范	m	7.5	163.07	1223.03	
		分部小计					1276.42	
		钢木栏杆					12614.61	
1	011503002003	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：异型木本色硬木扶手表面刷清漆 2. 栏杆材料种类、规格：-60X10 扁钢灰色氟碳喷涂 3. 固定配件种类：100*L*10 预埋钢板+Φ6 钢筋预埋 150 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m	34.29	367.88	12614.61	
		分部小计					12614.61	
		健身器材						
		分部小计						
		措施项目						

本页小计							13837.64	
合 计							155365.3	202.82

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表


工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3794.37			
2	01	其他措施费（费率类）			1098.53			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	274.63			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	549.27			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	274.63			
3	02	其他（费率类）						
合 计					4892.9			

编制人（造价人员）：王旭



复核人（造价工程师）：汪东升



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

暂列金额明细表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	170*180*10 灰瓦瓦花	m2	1.2096		80	96.77					
2	650 高 pvc 字体 红色, 叶根友毛笔 行书 0.5m2 以内	个	5.05		21	106.05					
合 计						202.82					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	健身器材	. 健身器材 10 套	8000			
2	磨盘坐凳	直径 730mm, 厚度 170mm 高 550, 磨盘砖砌坐凳 1 个, 直径 200mm 高 460mm 河卵石坐凳 4 个（每组为 1 个磨盘坐凳、4 个河卵石凳），共计 3 组	4500			
合 计			12500.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名

称：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称: 文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 1 页 共 39 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
2-4-18 换	人行道块料铺设 普通型砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1137.23	3614.42	17.67	558.67					11.37	36.14	0.18	5.59				
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06					1.23		0.14	0.31				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土垫层 混凝土换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				
人工单价		小计										22.17	91.69	3.03	10.48				
155.7 元/工日		未计价材料费																	

清单项目综合单价				127.38			
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 2 页 共 39 页

明 细	级配碎石综合	m3	0.1989	100	19.89		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	350	35.35		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.086	350	30.1		
	其他材料费			-	6.35	-	
	材料费小计			-	91.69	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 3 页 共 39 页

项目编码		040204002002		项目名称		人行道块料铺设						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06					1.23		0.14	0.31				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土垫层 混凝土换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				
2-4-18 换	人行道块料铺设 红砖人字铺	100m2	0.01	1137.23	3614.42	17.67	558.67					11.37	36.14	0.18	5.59				
人工单价		小计										22.17	91.69	3.03	10.48				
155.7 元/工日		未计价材料费																	

清单项目综合单价				127.38			
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场				标段：文化广场		第 4 页 共 39 页	
细	级配碎石综合	m3	0.1989	100	19.89		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	350	35.35		
	标准砖 240*115*53	千块	0.086	350	30.1		
	其他材料费			-	6.35	-	
	材料费小计			-	91.69	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 5 页 共 39 页

项目编码		010507004001		项目名称		台阶										计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06					1.23		0.14	0.31				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土垫层 混凝土换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				
借 4-155	台阶 砖砌	m2	1	51.06	55.1	0.19	34.83					51.06	55.1	0.19	34.83				
人工单价		小计										61.86	110.65	3.04	39.72				
111.33 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												215.28							
材	主要材料名称、规格、型号									单	数量	单价		合价		暂估单价		暂估合价	

料 费 明 细		位		(元)	(元)	(元)	(元)
	级配碎石综合	m3	0.1989	100	19.89		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	350	35.35		
	其他材料费			-	55.41	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 6 页 共 39 页

	材料费小计			-	110.65	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 7 页 共 39 页

项目编码		040101002008		项目名称		挖沟槽土方										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23					
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49					
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72					
119.69 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.56								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场				标段：文化广场												第 8 页 共 39 页			
项目编码		040103001009		项目名称		回填方								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				

人工单价		小计				14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						19.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场			标段：文化广场			第 9 页 共 39 页	
项目编码	040103002009	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 10 页 共 39 页

项目编码		020202006001		项目名称		戏台基础						计量单位		m					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.08		0.01	0.02				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土垫层 混凝土换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.0036	835.48	3686.46	64.19	364.11					3.01	13.27	0.23	1.31				
借 4-22 H80010731 80010741	空花墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.01	2004.74	1681.76	28.27	643.83					20.05	16.82	0.28	6.44				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

表—09

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 11 页 共 39 页

借 4-4 H80010731 80010741	单面清水砖 墙 1 砖 换 为【预拌砌筑 砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.015	1805.84	2407.55	54.64	579					27.09	36.11	0.82	8.69				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基 础、护拱 换为【预拌砌 筑砂浆(干 拌) DM M5】	10m3	0.021 1	1060.84	2423.97	23.08	432.08					22.4	51.19	0.49	9.13				
借 5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.001 5	2044.83	3728.66	51.05	891.07					3.07	5.59	0.08	1.34				
借 5-234	现浇混凝土 模板 圈梁 直形 组合钢 模板 钢支撑	100m2	0.007 2	2878.54	748.86	0.24	1254.62					20.72	5.39		9.03				
借 5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为 【预拌混凝 土 C25】	10m3	0.005 8	1127.36	3778.12		491.4					6.49	21.76		2.83				
人工单价		小计										108.77	185.56	1.91	41.08				

136.29 元/工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		337.33

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 12 页 共 39 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C25	m3	0.0582	370	21.53		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	350	35.35		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.04	350	14		
	标准砖 240*115*53	千块	0.1121	350	39.24		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0974	230	22.4		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0801	350	28.04		
	其他材料费			-	25.01	-	
	材料费小计			-	185.56	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 13 页 共 39 页

项目编码		040101002009		项目名称		挖沟槽土方								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.96			0.49				
人工单价		小计										2.41		2.42	0.72				
119.64 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 14 页 共 39 页

项目编码		040103001010		项目名称		回填方						计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 15 页 共 39 页

项目编码	040103002010	项目名称	余方弃置	计量单位	m3
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额名称	定额	数量	单价	合价

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 16 页 共 39 页

项目编码		020202006002		项目名称		戏台后墙						计量单位			m				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-351	机械原土夯实槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.08		0.01	0.02				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土垫层 混凝土换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
借 5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内直径 ≤18mm	t	0.0036	835.48	3686.46	64.19	364.11					3.01	13.27	0.23	1.31				
借 4-22 H80010731 80010741	空花墙 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.01	2004.74	1681.76	28.27	643.83					20.05	16.82	0.28	6.44				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 17 页 共 39 页

借 4-4 H80010731 80010741	单面清水砖墙 1 砖 换为【预 拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.115	1805.84	2407.55	54.64	579					207.6 7	276.8 7	6.28	66.58				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、 护拱 换为 【预拌砌筑砂 浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0211	1060.84	2423.97	23.08	432.08					22.4	51.19	0.49	9.13				
补子目 1	170*180*10 灰瓦瓦花	m	1		8.06								8.06						
补子目 2	650 高 pvc 字 体 红色, 叶根友 毛笔行书 0.5m2 以内	m	1		8.84								8.84						
借 5-116	箍筋 圆钢 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0015	2044.83	3728.66	51.05	891.07					3.07	5.59	0.08	1.34				
借 5-234	现浇混凝土模 板 圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.0072	2878.54	748.86	0.24	1254.62					20.73	5.39		9.03				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 18 页 共 39 页

借 5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为 【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0058	1127.36	3778.12		491.4					6.49	21.76		2.83				
借 12-2	墙面抹灰 一 般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.0348	2885.54	630.47	90.91	851.49					100.4 2	21.94	3.16	29.63				
人工单价		小计										389.7 8	465.1 6	10.53	128.6				
137.71 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												994.09							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	0.0582	370		21.53					
	预拌混凝土 C15									m3	0.101	350		35.35					
	仿古青砖 240*115*53									千 块	0.6538	350		228.83					
	标准砖 240*115*53									千 块	0.1121	350		39.24					
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5									m3	0.3287	230		75.6					

	其他材料费			-	47.7	-	16.9
	材料费小计			-	448.25	-	16.9

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 19 页 共 39 页

项目编码		040204003001		项目名称		现浇混凝土人行道										计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	

借 1-125	透水地面面层 现浇透水水泥 混凝土面层 厚度(cm) 5	100m2	0.01	1268.09	3263.42	12.66	226.33					12.68	32.63	0.13	2.26				
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混 凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78					5.86	37.45		2.29				
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06					1.23		0.14	0.31				
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚 度 20cm 实际 厚度(cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				
人工单价		小计										23.48	90.2	2.98	7.15				
146.47 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												123.82							
材 料	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 20 页 共 39 页

费 明 细	级配碎石综合	m3	0.1989	100	19.89		
	预拌混凝土 C25	m3	0.101	370	37.37		
	预拌透水水泥混凝土 5cm 蓝灰色透水混凝土面层	m3	0.051	380	19.38		
	PG 道路封缝胶	kg	0.0977	15.4	1.5		
	氟碳保护剂	kg	0.3	33.67	10.1		
	其他材料费			-	1.96	-	
	材料费小计			-	90.2	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 21 页 共 39 页

项目编码		040204002003		项目名称		人行道块料铺设						计量单位		m2					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际 厚度 (cm) : 15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				
1-1-351	机械原土夯实槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06					1.23		0.14	0.31				
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混 凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78					5.86	37.45		2.29				
2-4-18 换	人行道块料铺 设 红砖收边 水泥砂浆 换为【水泥砂 浆 1:3】	100m2	0.01	1137.23	3614.42	17.67	558.67					11.37	36.14	0.18	5.59				
人工单价		小计										22.17	93.71	3.03	10.48				

155.71 元/工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		129.4

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 22 页 共 39 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	240*115*53 厚仿古青砖	千块	0.086	350	30.1		
	预拌混凝土 C25	m3	0.101	370	37.37		
	级配碎石 综合	m3	0.1989	100	19.89		
	其他材料费			-	6.35	-	
	材料费小计			-	93.71	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 23 页 共 39 页

项目编码		040101002010		项目名称		挖沟槽土方										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23					
1-1-10	人工挖沟、槽 土方 一、二类 土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49					
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72					
119.66 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.56								

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 24 页 共 39 页

项目编码		040103001011		项目名称		回填方								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税

1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 25 页 共 39 页

项目编码		040103002011		项目名称		余方弃置										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-301	自卸汽车运土 (载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 26 页 共 39 页

项目编码		050307010006		项目名称		青砖花池						计量单位		m					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-351	机械原土夯实槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.08		0.01	0.02				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土垫层 混凝土换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
2-4-63	砌筑树池 单层 立砖	100m	0.01	523.44	307.26	0.94	254.63					5.23	3.07	0.01	2.55				
借 4-4	仿古青砖	10m3	0.0073	1805.84	2500.07	54.64	579					13.18	18.25	0.4	4.23				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.016	1060.84	2423.97	23.08	432.08					16.97	38.78	0.37	6.91				
人工单价		小计										41.32	95.53	0.79	16				
150.5 元/工日		未计价材料费																	

清单项目综合单价				153.65			
材	主要材料名称、规格、型号	单 位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 27 页 共 39 页

料 费 明 细				(元)	(元)	(元)	(元)
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	350	35.35		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.039	350	13.65		
	标准砖 240*115*53	千块	0.085	350	29.75		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0384	230	8.83		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.001	230	0.23		
	其他材料费			-	7.77	-	
	材料费小计			-	95.58	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 28 页 共 39 页

项目编码		040101002011		项目名称		挖沟槽土方										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23				
1-1-10	人工挖沟、槽 土方 一、二类 土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.96			0.5				
人工单价		小计										2.41		2.42	0.73				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.57							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 29 页 共 39 页

项目编码		040103001012		项目名称		回填方						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料 费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.23							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 30 页 共 39 页

项目编码		040103002012		项目名称		余方弃置								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-301	自卸汽车运土 (载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.04							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 31 页 共 39 页

项目编码		020202006003		项目名称		砖木坐凳						计量单位		m					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.08		0.01	0.02				
3-3-2	现浇混凝土垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78					5.86	36.44		2.29				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.016	1060.84	2423.97	23.08	432.08					16.97	38.78	0.37	6.91				
借 11-53	其他材料面层 条形实木地板 铺在木龙骨上(单层) 成	100m2	0.001	3321.29	23895.41	184.6	756.35					3.32	23.9	0.18	0.75				

	品安装																		
借 13-18 换	方木天棚龙骨(搁在砖墙上) 单层楞 换为【板方材】	100m2	0.001	1116.44	2128.27		365.47					1.12	2.13		0.37				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 32 页 共 39 页

借 4-4 换	单面清水砖墙 1 砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.0025	2076.72	2407.55	54.64	579					5.19	6.02	0.14	1.45				
人工单价		小计										32.54	107.27	0.7	11.79				
156.3 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												152.31							
材料费	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	铁件综合								kg	0.0109	4.5		0.05						

明 细	预拌混凝土 C20	m3	0.101	360	36.36		
	标准砖 240*115*53	千 块	0.085	350	29.75		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0384	230	8.83		
	其他材料费			-	32.25	-	
	材料费小计			-	107.26	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 33 页 共 39 页

项目编码		040101002012		项目名称		挖沟槽土方										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税

1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23				
1-1-10	人工挖沟、 槽土方 一、 二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49				
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72				
119.63 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.56							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 34 页 共 39 页

项目编码		040103001013		项目名称		回填方						计量单位			m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-352	机械填土夯 实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.68 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 35 页 共 39 页

项目编码		040103002013		项目名称		余方弃置								计量单位		m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-301	自卸汽车运土(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 36 页 共 39 页

项目编码		050307010007		项目名称		500 高护栏							计量单位		m				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	586.33	3543.08		228.78					8.79	53.15		3.43				
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.09		0.01	0.02				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0163	1060.84	2423.97	23.08	432.08					17.29	39.51	0.38	7.04				
3-5-23 H80050611 80010741	砖砌体 帽石、缘石 换为【预拌	10m3	0.0015	1550.81	2490.87	24.02	628.83					2.33	3.74	0.04	0.94				

	砌筑砂浆 (干拌) DM M5】																		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场								标段：文化广场				第 37 页 共 39 页							
3-5-22 H80050611 80010741	砖砌体 栏杆 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.003	2679.81	2517.33	25.2	1082.47				8.04	7.55	0.08	3.25					
3-5-21 H80050611 80010741	砖砌体 墩、台、墙 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M5】	10m3	0.0015	1585.45	2444.21	225.42	674.59				2.38	3.67	0.34	1.01					
人工单价		小计										38.92	107.62	0.85	15.69				
163.81 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												163.07							
材料费	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	预拌混凝土 C15									m3	0.1515	350		53.03					

明 细	仿古青砖 240*115*53	千 块	0.0159	350	5.57		
	标准砖 240*115*53	千 块	0.0866	350	30.31		
	标准砖 240*115*53	千 块	0.008	350	2.8		
	仿古青砖 240*115*53	千 块	0.008	350	2.8		
	其他材料费			-	13.14	-	
	材料费小计			-	107.65	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 38 页 共 39 页

项目编码		011503002003		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板		计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额	数量	单价				合价			

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 15-85	铁栏杆 木 扶手	10m	0.1	800.14	1042.01	1.19	182.16					80.01	104.2	0.12	18.22				
借 14-49	木扶手 不 带托板 润 水粉、满刮 腻子、硝基 清漆五遍、 磨退出亮	100m	0.01	2156.6	192.45		563.35					21.57	1.92		5.63				
借 14-177	60X10 扁钢 灰色氟碳喷 涂	100m2	0.0014	3872.55	3745.23		1011.84					5.42	5.24		1.42				
借 5-169	铁件制作、 安装	t	0.015	1938.96	5056.2	434.72	844.94					29.08	75.84	6.52	12.67				
人工单价		小计										136.08	187.2	6.64	37.94				
148.84 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												367.88							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	铁件综合	kg	15.15	4.5	68.18		
	钢栏杆	kg	16.5201	4.5	74.34		
	木扶手宽 200 宽，异型	m	1.02	28.84	29.42		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：文化广场

标段：文化广场

第 39 页 共 39 页

	其他材料费			-	15.28	-	
	材料费小计			-	187.23	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

临水广场

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：临水广场

投 标 总 价 (小写)：233,886.14

(大写)：贰拾叁万叁仟捌佰捌拾陆元壹角肆分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人


或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：临水广场

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	196673.97	53636.18
1.1	预制生态砌块护坡	117735.53	53636.18
1.2	钢木栏杆	36788	
1.3	透水混凝土铺装	36031.62	
1.4	砖木坐凳	1456.12	
1.5	磨盘座凳		
1.6	青砖树池	223.28	
1.7	青砖花池	2717.1	
1.8	砖台阶	1722.32	
2	措施项目	7747.08	
2.1	其中：安全文明施工费	5810.92	
2.2	其他措施费（费率类）	1936.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	4500	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	4500	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5653.39	—
4.1	定额规费	5653.39	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	214574.44	
6	增值税	19311.7	—
7	含税工程造价合计	233886.14	
投标报价合计=1+2+3+4+6		233,886.14	53636.18

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		预制生态砌块护坡					117735.53	
1	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内	m3	44.45	5.56	247.14	
2	040103001014	回填方	1. 密实度要求:回填土压实度大于 90% 2. 填方材料品种:素土	m3	620.37	19.24	11935.92	
3	080106004004	滤沟、滤层	1. 部位:生态墙体后部 2. 材料品种:筑填 1-2 碎石反滤层 3. 厚度:200mm	m3	66.24	205.26	13596.42	
4	060105006001	土工布铺设	部位:生态墙体后部 2. 材料品种:生态墙体后部与土体接触层铺设 300g/m2 土工布 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	331.2	11.52	3815.42	
5	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑	m3	16.61	7.02	116.6	
6	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	20.24	443.74	8981.3	
7	041102002004	基础模板	1. 构件类型:基础模板	m2	55.64	57.97	3225.45	
8	040303016004	混凝土挡墙压顶	1. 混凝土强度等级:C25	m3	4.6	413.84	1903.66	
9	041102018004	压顶模板	1. 构件类型:压顶模板	m2	18.5	114.92	2126.02	
10	040304004004	预制混凝土挡土墙墙身	1. 构件代号、名称:生态挡墙砖 500*500*200mm 2. 结构形式:高分子玻璃纤维插销固定 3. 高度:3.6 米高 4. 滤水层要求:聚乙烯土工格栅(双向 50kN)	m	92	780.3	71787.6	53636.18
		分部小计					117735.53	
		钢木栏杆					36788	
本页小计							117735.53	53636.18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011503002004	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格：异型木本色硬木扶手表面刷清漆 2. 栏杆材料种类、规格：-60X10 扁钢灰色氟碳喷涂 3. 固定配件种类：100*L*10 厚预埋钢板+Φ6 钢筋预埋 150 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m	100	367.88	36788	
		分部小计					36788	
		透水混凝土铺装					36031.62	
1	040204003002	现浇混凝土人行道	1. 5cm 蓝灰色透水混凝土面层 2. 100 厚 C25 混凝土 3. 150 厚级配碎石垫层 4. 素土夯实, 夯实系数≥93% 5. 其他详见设计图纸及相关规范	m ²	291	123.82	36031.62	
		分部小计					36031.62	
		砖木坐凳					1456.12	
1	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ³	5.31	5.56	29.52	
2	040103001015	回填方	1. 密实度要求：满足设计要求 2. 填方材料品种：素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ³	1.66	19.24	31.94	
3	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：场内余土 2. 运距：自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m ³	3.4	7.02	23.87	
本页小计							72904.95	

表—08

工程名称：临水广场 标段：文化广场 第 3 页 共 4 页

1026

			93% 6. 其他详见设计图纸及 相关规范					
		分部小计					1722. 32	
		措施项目						
本页小计							4439. 42	
合 计							196673. 97	53636. 18

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5810.92			
2	01	其他措施费（费率类）			1936.16			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	484.04			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	968.08			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	484.04			
3	02	其他（费率类）						
合 计					7747.08			

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：汪东升

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备 注
1	磨盘座凳	直径 730mm, 厚度 170mm 高 550, 磨盘砖砌坐凳 1 个, 直径 200mm 高 460mm 河卵石坐凳 4 个 (每组为 1 个磨盘坐凳、4 个河卵石凳) 共计 3 组	4500			
合 计			4500.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 临水广场

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02270133@1	土工布	300g/m2	m2	369.35424	3.6	1329.68
2	03210593	铁件	综合	kg	1515.098532	4.5	6817.94
3	04050173@1	级配碎石	综合	m3	59.4711	100	5947.11
4	04050197	碎石	50~80	m3	74.32128	100	7432.13
5	04110126@1	生态挡墙砖 500*500*200mm		m3	150.06672	350	52523.35
6	04130103	标准砖	240*115*53	千块	2.266998	350	793.45
7	04130141@1	仿古青砖	240*115*53	千块	0.691836	350	242.14
8	05030105	板方材		m3	0.43483	2100	913.14
9	12210129	钢栏杆		kg	1652.01	4.5	7434.05
10	12230501@1	木扶手宽	200 宽, 异型	m	102	28.84	2941.68
11	13010189	氟碳罩面清漆		kg	0.84238	89	74.97
12	13030131	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	2.21424	30	66.43
13	13090136@1	金属氟碳漆面漆		kg	2.4395	88.45	215.77
14	14310214	氟碳保护剂		kg	87.3	33.67	2939.39
15	34050133	泡沫防潮纸		m2	0.99	95	94.05
16	36030146	土工格栅	(双向)	m2	364.32	8.8	3206.02
17	BCCLF0	高分子玻璃纤维插销		m	927.36	1.2	1112.83
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	54.7723	370	20265.75
19	补 FM061@1	预拌透水水泥混凝土	5cm 蓝灰色透水混凝土面层	m3	14.841	380	5639.58
20	80010741	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M5	m3	1.041532	230	239.55

主要材料价格表

工程名

称： 临水广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称: 临水广场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 1 页 共 30 页

项目编码		040101002013		项目名称		挖沟槽土方						计量单位			m3					
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3) 不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23					
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49					
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72					
119.66 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.56								

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 2 页 共 30 页

项目编码		040103001014		项目名称		回填方								计量单位			m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税

1-1-352	机械填土 夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58					
人工单价		小计											14.2		1.46	3.58				
119.66 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价													19.24							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 3 页 共 30 页

项目编码		080106004004		项目名称		滤沟、滤层							计量单位			m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
3-5-26	碎石滤层	m3	1	66.26	112.2		26.8					66.26	112.2		26.8				
人工单价		小计										66.26	112.2		26.8				
162.8 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												205.26							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	碎石 50~80									m3	1.122	100		112.2					
	材料费小计											-		112.2		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 4 页 共 30 页

项目编码		060105006001		项目名称		土工布铺设						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
2-1-88	土工合成材料 土工布 一般软土	1000m2	0.001	4780.08	4210.44		2531.87					4.78	4.21		2.53				
人工单价		小计										4.78	4.21		2.53				
143.5 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												11.52							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	土工布 300g/m2									m2	1.1152	3.6		4.01					
	其他材料费											-		0.2		-			
	材料费小计											-		4.21		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 5 页 共 30 页

项目编码		040103002014		项目名称		余方弃置										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税	
1-1-301	自卸汽车 运土(载 重 8t 以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29					
人工单价		小计												6.73	0.29					
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												7.02								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 6 页 共 30 页

项目编码		040303002004		项目名称		混凝土基础										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税	
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3752.44		192.18					49.28	375.24		19.22					
人工单价		小计										49.28	375.24		19.22					
167.51 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												443.74								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7						
	其他材料费											-		1.54		-				
	材料费小计											-		375.25		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 7 页 共 30 页

项目编码		041102002004		项目名称		基础模板								计量单位			m2		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97					30.46	15.61		11.9				

人工单价		小计				30.46	15.61		11.9				
167.54 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						57.97							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	板方材				m3	0.003	2100	6.3					
	其他材料费						-	9.31	-				
	材料费小计						-	15.61	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场				标段：文化广场				第 8 页 共 30 页			
项目编码	040303016004	项目名称	混凝土挡墙压顶					计量单位	m3		

清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
3-3-55 H80210561 80210559	现浇混凝土 挡墙 压顶 混凝土 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	245.18	3797.78		95.44					24.52	379.78		9.54				
人工单价		小计										24.52	379.78		9.54				
167.47 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												413.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370	373.7						
	其他材料费											-		6.08	-				
	材料费小计												-		379.77	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 9 页 共 30 页

项目编码		041102018004		项目名称		压顶模板							计量单位		m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税
3-3-56	现浇混凝土 挡墙 压顶 模 板	10m2	0.1	599.42	310.14	5.72	234.01					59.94	31.01	0.57	23.4				
人工单价		小计										59.94	31.01	0.57	23.4				
167.53 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												114.92							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	板方材	m3	0.014	2100	29.4		
	其他材料费			-	1.61	-	
	材料费小计			-	31.01	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 10 页 共 30 页

项目编码		040304004004		项目名称		预制混凝土挡土墙墙身		计量单位		m
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额名称	定额	数量	单价				合价		

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
3-5-13 换	预制混凝土挡土墙墙身	10m3	0.036	1811.67	16562.38	257.82	770.67					65.22	596.25	9.28	27.75				
补子目 2	高分子玻璃纤维插销	m	1		12.1								12.1						
2-1-91	土工合成材料 土工格栅 双向	1000m2	0.0036	6212.46	9858.2		3290.43					22.36	35.49		11.85				
人工单价		小计										87.58	643.84	9.28	39.6				
157.48 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												780.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	生态挡墙砖 500*500*200mm									m3	1.6312					350		131.72	
	土工格栅(双向)									m2	3.96	8.8		34.85					
	高分子玻璃纤维插销									m	10.08					1.2		12.1	
	其他材料费												-		25.98		-		

	材料费小计			-	60.83	-	143.82

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 11 页 共 30 页

项目编码		011503002004		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板								计量单位			m			
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税	
借 15-85	铁栏杆 木扶手	10m	0.1	800.14	1042.01	1.19	182.16					80.01	104.2	0.12	18.22					
借 14-49	木扶手 不带托板 润水粉、 满刮腻子、硝基 清漆五	100m	0.01	2156.6	192.45		563.35					21.57	1.92		5.63					

	遍、磨退出亮																		
借 14-177	60X10 扁钢灰色氟碳喷涂	100m2	0.0014	3872.55	3745.23		1011.84					5.42	5.24		1.42				
借 5-169	铁件制作、安装	t	0.015	1938.96	5056.2	434.72	844.94					29.08	75.84	6.52	12.67				
人工单价		小计										136.08	187.2	6.64	37.94				
148.84 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												367.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铁件综合									kg	15.15	4.5		68.18					
	钢栏杆									kg	16.5201	4.5		74.34					
	木扶手宽 200 宽，异型									m	1.02	28.84		29.42					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场标段：文化广场第 12 页 共 30 页

	氟碳罩面清漆	kg	0.0084	89	0.75		
	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	0.0221	30	0.66		

	金属氟碳漆面漆	kg	0.0244	88.45	2.16		
	其他材料费			-	11.71	-	
	材料费小计			-	187.23	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 13 页 共 30 页

项目编码		040204003002		项目名称		现浇混凝土人行道						计量单位			m2					
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税	
借 1-125	透水地面 面层 现 浇透水水 泥混凝土 面层 厚 度(cm) 5	100m2	0.01	1268.09	3263.42	12.66	226.33					12.68	32.63	0.13	2.26					
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78					5.86	37.45		2.29					
1-1-351	机械原土 夯实 槽、 坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06					1.23		0.14	0.31					

2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚 度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				
人工单价		小计										23.48	90.2	2.98	7.15				
146.47 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												123.82							
材 料	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 14 页 共 30 页

费 明 细	预拌混凝土 C25	m3	0.101	370	37.37		
	级配碎石综合	m3	0.1989	100	19.89		
	氟碳保护剂	kg	0.3	33.67	10.1		
	预拌透水水泥混凝土 5cm 蓝灰色透水混凝土面层	m3	0.051	380	19.38		
	其他材料费			-	3.46	-	
	材料费小计			-	90.2	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 15 页 共 30 页

项目编码		040101002014		项目名称		挖沟槽土方						计量单位			m3					
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械 费	管理 费 和利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3) 不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23					
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.96			0.49					
人工单价		小计										2.41		2.42	0.72					
119.64 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.56								
材	主要材料名称、规格、型号									单	数量	单价		合价		暂估单价		暂估合价		

料 费 明 细		位		(元)	(元)	(元)	(元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 16 页 共 30 页

项目编码		040103001015		项目名称		回填方						计量单位		m3					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税
1-1-352	机械填土夯 实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.24							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 17 页 共 30 页

项目编码		040103002015		项目名称		余方弃置										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工	其他 措	规 费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工	其他 措施 费	规 费	增值 税

								费	施							费			
1-1-301	自卸汽车运 土(载重 8t 以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.02							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 18 页 共 30 页

项目编码		020202006004		项目名称		砖木坐凳						计量单位		m					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-351	机械原土夯 实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.08		0.01	0.02				
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.01	586.33	3644.08		228.78					5.86	36.44		2.29				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基 础、护拱 换 为【预拌砌筑 砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.016	1060.84	2423.97	23.08	432.08					16.97	38.78	0.37	6.91				
借 11-53	其他材料面 层 条形实木 地板 铺在木 龙骨上(单 层) 成品安 装	100m2	0.001	3321.29	23895.41	184.6	756.35					3.32	23.9	0.18	0.75				

借 13-18 换	方木天棚龙骨(搁在砖墙上)单层楞 换为【板方材】	100m2	0.001	1116.44	2128.27		365.47					1.12	2.13		0.37				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 19 页 共 30 页

借 4-4 换	单面清水砖墙 1 砖 双面清水围墙 人工*1.15 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0025	2076.72	2407.55	54.64	579					5.19	6.02	0.14	1.45				
人工单价		小计										32.54	107.27	0.7	11.79				
156.31 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												152.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	铁件综合								kg	0.0109	4.5		0.05						
	板方材								m3	0.001	2100		2.1						
	标准砖 240*115*53								千块	0.085	350		29.75						

	泡沫防潮纸	m2	0.11	95	10.45		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0384	230	8.83		
	其他材料费			-	56.06	-	
	材料费小计			-	107.26	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 20 页 共 30 页

项目编码		040101002015		项目名称		挖沟槽土方										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	

1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m3	0.0009	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.4	0.23				
1-1-10	人工挖沟、槽 土方 一、二 类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.99			0.5				
人工单价		小计										2.44		2.4	0.73				
120.11 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.58							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 21 页 共 30 页

项目编码		040103001016		项目名称		回填方									计量单位		m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值税	人 工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其 他 措 施 费	规 费	增值 税
1-1-352	机械填土夯 实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.6 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.23							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 22 页 共 30 页

项目编码		040103002016		项目名称		余方弃置										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管理 费 和 利 润	安 全 文 明 施 工 费	其 他 措 施 费	规 费	增 值 税	
1-1-301	自卸汽车运 土(载重 8t 以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29					
人工单价		小计												6.73	0.29					
0 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												7								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 23 页 共 30 页

项目编码		050307010008		项目名称		青砖树池							计量单位			m			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌 混凝土 C25】	10m3	0.01	586.33	3745.08		228.78					5.86	37.45		2.29				
1-1-351	机械原土夯 实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.08		0.01	0.02				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基 础、护拱 换 为【预拌砌筑 砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.0043	1060.84	2423.97	23.08	432.08					4.58	10.47	0.1	1.87				
借 4-4 换	单面清水砖 墙 1 砖 双 面清水围墙 人工*1.15	10m3	0.0022	2076.72	2407.55	54.64	579					4.48	5.2	0.12	1.25				

人工单价	小计	15	53.12	0.23	5.43				
152.72 元/工日	未计价材料费								
清单项目综合单价		73.78							

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 24 页 共 30 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土 C25	m3	0.101	370	37.37		
	标准砖 240*115*53	千块	0.0229	350	8.02		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0104	230	2.39		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.0115	350	4.03		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	53.12	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 25 页 共 30 页

项目编码		040101002016		项目名称		挖沟槽土方										计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规费	增值 税	
1-1-217	反铲挖掘机 (斗容量 1.0m3)不装 车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23					
1-1-10	人工挖沟、槽 土方 一、二 类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.96			0.49					
人工单价		小计										2.41		2.42	0.72					
119.69 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												5.56								
材 料 费	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		

明 细							

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 26 页 共 30 页

项目编码		040103001017		项目名称		回填方						计量单位			m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管理 费 和 利 润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-352	机械填土夯 实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.65 元/工日		未计价材料费																	

清单项目综合单价				19.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 27 页 共 30 页

项目编码		040103002017		项目名称		余方弃置		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额	数量	单价				合价			

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-301	自卸汽车运 土(载重 8t 以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.03							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 28 页 共 30 页

项目编码		050307010009		项目名称		青砖花池						计量单位		m					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0007	122.65		14.48	31.06					0.08		0.01	0.02				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌 混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
2-4-63	砌筑树池 单 层 立砖	100m	0.01	523.44	307.26	0.94	254.63					5.23	3.07	0.01	2.55				
借 4-4	仿古青砖	10m3	0.0073	1805.84	2500.07	54.64	579					13.18	18.25	0.4	4.23				
3-5-20 H80050611 80010741	砖砌体 基 础、护拱 换 为【预拌砌筑 砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.016	1060.84	2423.97	23.08	432.08					16.97	38.78	0.37	6.91				
人工单价		小计										41.32	95.53	0.79	16				

150.5 元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价						153.65				
材	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 29 页 共 30 页

料 费 明 细				(元)	(元)	(元)	(元)
	标准砖 240*115*53	千块	0.085	350	29.75		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	m3	0.0394	230	9.06		
	仿古青砖 240*115*53	千块	0.039	350	13.65		
	其他材料费			-	43.12	-	
	材料费小计			-	95.58	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：临水广场

标段：文化广场

第 30 页 共 30 页

项目编码		010507004002		项目名称		砖台阶						计量单位			m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-351	机械原土夯 实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06					1.23		0.14	0.31				
3-3-2 H80210557 80210555	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌 混凝土 C15】	10m3	0.01	586.33	3543.08		228.78					5.86	35.43		2.29				
2-2-28 + 2-2-29 * -5	碎石摊铺 厚 度 20cm 实 际厚度 (cm):15	100m2	0.01	371.49	2011.85	271.05	228.77					3.71	20.12	2.71	2.29				
借 4-155	台阶 砖砌	m2	1	51.06	55.1	0.19	34.83					51.06	55.1	0.19	34.83				
人工单价		小计										61.86	110.65	3.04	39.72				
111.33 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												215.29							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	级配碎石综合	m3	0.1989	100	19.89		
	其他材料费			-	90.76	-	
	材料费小计			-	110.65	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

村标工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 11 月 01 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县桐寨铺镇人民政府

工 程 名 称：村标工程

投 标 总 价 (小写)：9,051.11

(大写)：玖仟零伍拾壹元壹角壹分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：王旭



(造价工程师签字盖专用章)

时 间：2025 年 11 月 01 日

扉-3

总 说 明

工程名称：村标工程

第 1 页 共 1 页

表-01

单位工程投标报价汇总表

标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	7432.12	549.46
1.1	村标	7432.12	549.46
2	措施项目	603.94	
2.1	其中：安全文明施工费	218.57	
2.2	其他措施费（费率类）	99.32	
2.3	单价措施费	286.05	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	267.71	—
4.1	定额规费	267.71	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	8303.77	
6	增值税	747.34	—
7	含税工程造价合计	9051.11	
投标报价合计=1+2+3+4+6		9,051.11	549.46

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		村标					7432.12	
1	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	4.22	5.56	23.46	
2	040103001018	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	2.66	19.23	51.15	
3	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:场内余土 2. 运距:自行考虑 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.85	7.04	5.98	
4	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度:素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 2. 其他详见设计图纸及相关规范	m2	4.85	1.55	7.52	
5	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.24	424.22	101.81	
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M5.0 3. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.92	415.8	382.54	
7	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:仿古青砖 2. 墙体类型:370 墙混水砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆 M5.0 4. 其他详见设计图纸及相关规范	m3	0.53	435.01	230.56	

本页小计							2902.75	464.6
合 计							7718.17	549.46

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：村标工程


标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		218.57			
2	01	其他措施费（费率类）			99.32			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	24.83			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	49.66			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	24.83			
3	02	其他（费率类）						
合 计					317.89			

编制人（造价人员）：

王旭



复核人（造价工程师）：

王东升



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	30 厚毛石板饰面	m2	4.2432		20	84.86					
2	10 厚白色金属字， 焊接 500*500*5 厚锈钢 板 500*500	个	4.04		90	363.6					
3	100 高，10 厚黑色 金属字，焊接 100*100 尺寸， 0.2m2 以内	个	20.2		5	101					
合 计						549.46					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：村标工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单 位	数 量	单 价	合 价
1	01010211@1	钢筋	HRB400 以内 ϕ 12	kg	12.3	3.5	43.05
2	01290283@1	不锈钢板	2	t	0.003154	3390	10.69
3	03130921	低合金钢焊条	E43 系列	kg	6.627906	14.2	94.12
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千 块	0.484104	350	169.44
5	04130141@1	仿古青砖	240*115*53	千 块	0.28037	350	98.13
6	04130141@2	仿古青砖	240*115*53	千 块	0.21348	350	74.72
7	04130141@3	仿古青砖	240*115*53	千 块	1.17438	350	411.03
8	05030105	板方材		m3	0.0245	2100	51.45
9	08000100@3	30 厚毛石板饰面		m2	4.2432	20	84.86
10	12390125@1	100 高, 10 厚黑色金属 字, 焊接	100*100 尺寸, 0.2m2 以内	个	20.2	5	101
11	12390127@1	10 厚白色金属字, 焊 接 500*500*5 厚锈钢板	500*500	个	4.04	90	363.6
12	13010189	氟碳罩面清漆		kg	0.001143	89	0.1
13	13030131	丙烯酸聚氨酯中间漆		kg	0.003005	30	0.09
14	13050151	酚醛防锈漆	红丹	kg	0.004578	12.1	0.06
15	13090136	金属氟碳漆面漆		kg	0.003311	88.45	0.29
16	17010156	焊接钢管	综合	t	0.059918	4716.8	282.62
17	80210555	预拌混凝土	C15	m3	0.2424	350	84.84
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.4141	370	153.22
19	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.984228	230	226.37
20	80010741@1	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5	dmm5	m3	0.164986	230	37.95

主要材料价格表

工程名

称：村标工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：村标工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 1 页 共 21 页

项目编码		040101002017		项目名称		挖沟槽土方										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47					0.45		2.42	0.23				
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29					1.95			0.49				
人工单价		小计										2.4		2.42	0.72				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												5.56							
材料费	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

明 细						

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 2 页 共 21 页

项目编码		040103001018		项目名称		回填方							计量单位		m3				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
1-1-352	机械填土 夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95					14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计										14.2		1.46	3.58				
119.65 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												19.23							

材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单 位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 3 页 共 21 页

项目编码	040103002018	项目名称	余方弃置	计量单位	m3
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额名称	定额	数量	单价	合价

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-301	自卸汽车运土(载重8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6730.77	295.53							6.73	0.29				
人工单价		小计												6.73	0.29				
0 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												7.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 4 页 共 21 页

项目编码		080101010001		项目名称		原土碾压、夯实								计量单位			m2		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
1-1-350	机械原土 夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35					1.13		0.13	0.29				
人工单价		小计										1.13		0.13	0.29				
119.63 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												1.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 5 页 共 21 页

项目编码		010501001003		项目名称		垫层							计量单位				m3		
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	3564.34		205.68					47.22	356.43		20.57				
人工单价		小计										47.22	356.43		20.57				
127.52 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												424.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C15									m3	1.01	350		353.5					
	其他材料费											-		2.93		-			
	材料费小计											-		356.43		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 6 页 共 21 页

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 4-1 H80010731 80010741	砖基础 换为【预拌 砌筑砂浆 (干拌) DM M5】	10m3	0.1	1290.84	2397.51	56.53	413.22					129.08	239.75	5.65	41.33				
人工单价		小计										129.08	239.75	5.65	41.33				
131.27 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												415.8							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53									千块	0.5262	350		184.17					
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5									m3	0.2399	230		55.18					
	其他材料费											-		0.4		-			
	材料费小计												-		239.75		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 7 页 共 21 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税

借 4-11 H80010731 80010741	混水砖墙 1 砖半 换 为【预拌砌 筑砂浆(干 拌) DM M5】	10m3	0.1	1417.91	2420.36	57.48	454.26					141.7 9	242.04	5.75	45.43					
人工单价		小计										141.7 9	242.04	5.75	45.43					
130.99 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												435.01								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5								m3	0.244	230		56.12							
	仿古青砖 240*115*53								千 块	0.529	350		185.15							
	其他材料费												-		0.77		-			
	材料费小计										-		242.03		-					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 8 页 共 21 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙										计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 4-5 H80010731 80010741	单面清水砖墙 1 砖半 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1681.95	2420.36	57.48	539.2					168.2	242.04	5.75	53.92				
人工单价		小计										168.2	242.04	5.75	53.92				
130.43 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												469.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5									m3	0.244	230		56.12					
	仿古青砖 240*115*53									千块	0.529	350		185.15					
	其他材料费											-		0.77		-			

	材料费小计			-	242.03	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 9 页 共 21 页

项目编码		010401003005		项目名称		实心砖墙						计量单位				m3			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 4-4 H80010731 80010741	单面清水 砖墙 1 砖 换为【预 拌砌筑砂 浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1805.84	2407.55	54.64	579					180.5 8	240.76	5.46	57.9				
人工单价		小计										180.5	240.76	5.46	57.9				

						8						
130.09 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						484.71						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5				m3	0.2313	230	53.2				
	仿古青砖 240*115*53				千 块	0.5337	350	186.8				
	其他材料费						-	0.76	-			
	材料费小计						-	240.76	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 10 页 共 21 页

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称		定额	数量	单价				合价		

		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工 费	材料费	机械 费	管理费和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌 混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3778.12		491.4					112.7 4	377.81		49.14				
人工单价		小计										112.7 4	377.81		49.14				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												539.68							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	
	预拌混凝土 C25									m3	1.01	370		373.7					
	其他材料费											-		4.11		-			
	材料费小计											-		377.81		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 11 页 共 21 页

项目编码		010515001016		项目名称		现浇构件钢筋						计量单位		t					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
借 5-94	现浇构件 带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以 内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11					835.48	3686.46	64.19	364.11				
人工单价		小计										835.48	3686.46	64.19	364.11				
127.61 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												4950.84							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	钢筋 HRB400 以内 φ12									kg	1025	3.5		3587.5					
	低合金钢焊条 E43 系列									kg	5.4	14.2		76.68					
	其他材料费											-		22.27		-			
	材料费小计												-		3686.45		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 12 页 共 21 页

项目编码		010515001017		项目名称		现浇构件钢筋								计量单位		t			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 5-118	箍筋 带肋 钢筋 HRB400 以 内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3728.66	53.57	841.04					1929.89	3728.66	53.57	841.04				

人工单价		小计				1929.89	3728.66	53.57	841.04				
127.56 元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						6552							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	暂 估 单 价 (元)	暂 估 合 价 (元)			
	其他材料费							-	3728.66	-			
	材料费小计						-	3728.66	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 13 页 共 21 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工	其他 措	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工	其他 措	规 费	增值 税

								费	施 费							费	施 费			
借 12-33 H80010543 80010741	墙面块料 面层 挂贴 石材 换 为【预拌砌 筑砂浆(干 拌) DM M5】	100m2	0.01	7684.13	4019.6	184.01	2250.37					76.84	40.2	1.84	22.5					
人工单价		小计										76.84	40.2	1.84	22.5					
155.9 元/工日		未计价材料费																		
清单项目综合单价												141.38								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)		
	低合金钢焊条 E43 系列									kg	0.0158	14.2		0.22						
	30 厚毛石板饰面									m2	1.02					20		163.2		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5dmm5									m3	0.0397	230		9.13						
	其他材料费												-		10.45		-			
	材料费小计													-		19.82		-		163.2

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 14 页 共 21 页

项目编码		010606005001		项目名称		钢墙架							计量单位		t				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
借 14-177	金属面 氟 碳漆	100m2	0.0015	3872.55	3745.23		1011.84					5.89	5.69		1.53				
借 6-27	金属结构 制作 钢墙 架	t	1	2164.6	4567.9	537.42	907.48					2164.6	4567.9	537.42	907.48				
借 6-85 换	金属结构 安装 钢墙 架(挡风 架)	t	1	719.75	5515.92	251.14	312.61					719.75	5515.92	251.14	312.61				
人工单价		小计										2890.24	10089.51	788.56	1221.62				
127.61 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												14990.08							

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	低合金钢焊条 E43 系列	kg	32.163	14.2	456.71		
	板方材	m3	0.023	2100	48.3		
	氟碳罩面清漆	kg	0.0091	89	0.81		
	丙烯酸聚氨酯中间漆	kg	0.024	30	0.72		
	酚醛防锈漆红丹	kg	0.0366	12.1	0.44		
	金属氟碳漆面漆	kg	0.0265	88.45	2.34		
	其他材料费			-	9580.18	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 15 页 共 21 页

	材料费小计			-	10089.51	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 16 页 共 21 页

项目编码		010901002001		项目名称		型材屋面								计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 6-84 换	金属结构 安装 钢檩 条 换为 【铝拉铆 钉 M5*40】	t	0.016	221.95	575.07	211.12	109.51					3.55	9.2	3.38	1.76				
借 13-105	不锈钢板 天棚面层	100m2	0.01	2097.36	10740.56		686.52					20.97	107.41		6.87				
借 6-24	金属结构 制作 钢檩 条 圆(方) 钢管	t	0.016	610.99	5762.44	295.75	271.47					9.78	92.2	4.73	4.34				
人工单价		小计										34.3	208.81	8.11	12.97				
143.5 元/工日		未计价材料费																	

清单项目综合单价				264.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	低合金钢焊条 E43 系列	kg	0.6787	14.2	9.64		
	不锈钢板 2	t	0.0009	3390	3.05		
	焊接钢管综合	t	0.0164	4716.8	77.36		
	其他材料费			-	118.73	-	
	材料费小计			-	208.8	-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 17 页 共 21 页

项目编码		011508004001		项目名称		金属字								计量单位		个			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税
借 15-175	金属字 ≤ 0.2m2 块 料面	10 个	0.1	348.59	76.22		79.55					34.86	7.62		7.96				

人工单价		小计				34.86	7.62		7.96					
155.9 元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价						50.44								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单 位	数 量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂 估 单 价 (元)		暂 估 合 价 (元)	
	100 高，10 厚黑色金属字，焊接 100*100 尺寸，0.2m2 以内				个	1.01					5		60.82	
	其他材料费						-		2.57		-			
	材料费小计						-		2.57		-		60.82	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程				标段：其他				第 18 页 共 21 页					
项目编码		011508004002		项目名称		金属字				计量单位		个	
清单综合单价组成明细													

定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	安全文明施工费	其他措施费	规费	增值税
借 15-178 换	金属字 ≤ 0.5m2 块料面	10 个	0.1	542.19	943.32		123.58					54.22	94.33		12.36				
人工单价		小计										54.22	94.33		12.36				
155.89 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												160.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	10 厚白色金属字, 焊接 500*500*5 厚锈钢板 500*500									个	1.01					90		91.12	
	其他材料费											-		3.43		-			
	材料费小计												-		3.43		-		91.12

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 19 页 共 21 页

项目编码		011702001005		项目名称		基础					计量单位				m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值 税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
借 5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2752.14	0.97	668.17					15.33	27.52	0.01	6.68				
人工单价		小计										15.33	27.52	0.01	6.68				
127.53 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												49.54							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	板方材									m3	0.0072	2100		15.12					
	其他材料费											-		12.36		-			
	材料费小计											-		27.47		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 20 页 共 21 页

项目编码		011702008002		项目名称		圈梁					计量单位				m2				
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
借 5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.98	0.24	1250.73					28.7	24.14		12.51				
人工单价		小计										28.7	24.14		12.51				
127.54 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												65.34							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	板方材									m3	0.0062	2100		13.02					
	其他材料费											-		11.09		-			
	材料费小计											-		24.1		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：村标工程

标段：其他

第 21 页 共 21 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架						计量单位				m2			
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价								合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	安全 文明 施工 费	其他 措施 费	规 费	增 值 税
借 17-56	单项脚手 架 里脚手 架	100m2	0.01	411.08	37.72	64.15	163.03					4.11	0.38	0.64	1.63				
人工单价		小计										4.11	0.38	0.64	1.63				
127.55 元/工日		未计价材料费																	
清单项目综合单价												6.77							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号									单 位	数量	单 价 (元)		合 价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费											-		0.41		-			
	材料费小计											-		0.41		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09