

2、投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

项目编号：南召政采公开-2025-30

投标人名称（公章）：南阳市诚达建设有限公司

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	警示标牌	/	不锈钢材质、50*50 镀锌方钢框镶 0.2 厚不锈钢板面板字体激光雕刻，底座 70*7 镀锌钢管高度 1.7 米，地面以上 1.2 米，500*500*500 标号 C20 砼底座。	/	块	50	1000	50000	合同签订后 30 日历天
2	空调	/	冷暖电辅、变频、一级能效、1.5 匹、适用面积（17-23）；平方额定制冷量：≥3500W（200-4200）、制冷功率≤980W（90-1550）、额定制热量：≥4550W（200-5720）、制热功率：≤1300W（90-1920）、循环风量：≥650（m³/h）；	/	台	28	3300	92400	合同签订后 30 日历天

			室内机运行噪音低-高：≤18-36dB(A) 室外机运行噪音：≤50dB(A)，功能：智能除湿、冷触媒滤网、高频速冷热，一键 ECO 模式						
3	热水器	/	723*385*385（±5），一级能效；50L；横式；控制方式：机械式	/	台	6	1200	7200	合同签订后 30 日历天
4	单人床	/	<p>一、床体</p> <p>1. 面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥200mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。</p> <p>2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家</p>	/	张	40	1500	60000	合同签订后 30 日历天



			<p>ISO14001:2004 标准。</p> <p>5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。</p> <p>二、床头柜：</p> <p>1. 面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。选用优质防火板，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水。</p> <p>2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释放量$\leq 8\text{mg}/100\text{g}$，优于 E1 级环保标准，含水率$\leq 8\%$，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	单人桌及 凳子	/	<p>一、办公桌：1200*700*760H</p> <p>1. 面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度≥180mm，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。</p> <p>2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释放量≤8mg/100g，优于 E1 级环保标准，含水率≤8%，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。</p> <p>5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。</p> <p>二、办公椅：460*465*475 【参数】</p> <p>1. 面料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，实木部</p>	/	张	41	1600	65600	合同签订后 30 日历天
---	------------	---	--	---	---	----	------	-------	-----------------

			<p>分颜色纹理与桌子配套一致。</p> <p>2. 海绵：采用优质环保成型低燃高密 PU 发泡海绵，回弹性能好，软硬适中，不变形，受压后瞬间回弹速度快。</p> <p>3. 框架基材：采用优质实木板材，木材经四面刨光处理，结合部位无松动，框架主体榫结构。背板厚度$\geq 12\text{mm}$，弯位自然，结构致密，粘合牢固，使用中不易断裂或变形。</p> <p>4. 经防潮、防腐、防虫化学处理，油漆使用进口高档哑光聚酯漆，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果。</p>						
6	衣柜（双开门）	/	<p>1. 面材：采用优质品牌 0.6mm 一级 AAA 级胡桃木皮贴面，木皮宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理自然，颜色一致，无明显色差，拼缝处材色纹理协调。</p> <p>2. 基材：采用优质高密度中纤板，优质绿色环保产品，符合国家 ISO14001:2004 标准，甲醛释放量$\leq 8\text{mg}/100\text{g}$，优于 E1 级环保标准，含水率$\leq 8\%$，符合 GB/T11718-2009 要求，阻燃、耐磨、耐酸碱、防水；</p> <p>3. 油漆：采用优质环保油漆，隐孔亚光，板材</p>	/	个	41	1600	65600	合同签订后 30 日历天

		<p>两面均衡油饰，漆膜附着力达到 1 级，五底三面油漆工艺，符合国家环保要求；色泽美观大气、不变色、表面光滑手感细腻、耐磨耐用。</p> <p>4、胶粘剂：环保白乳胶，符合国家 ISO14001:2004 标准。</p> <p>5、五金件：三节滑轨、铰链、连接件等采用知名品牌五金配件。</p> 							
7	档案柜	/	<p>1. 主材：鞍钢一级加厚冷轧钢板。 1800*850*420mm</p> <p>2. 工艺：经冷轧折边、内部主受力位加固，工艺精悍，焊接均采用最先进的无痕点焊，顺序化折弯成型，全模具化生产；</p> <p>3. 外表面采用抗冲、耐磨擦、耐酸碱且环保的</p>	/	个	10	1000	10000	合同签订后 30 日历天

			全封闭式静电喷涂，做防锈 防酸等特殊处理，长时间使用不易变型，不生 锈。						
8	置物架	/		/	组	16	750	12000	合同签订后 30 日历天
9	冰箱	/	618L 的家用冰箱	/	台	9	5000	45000	合同签订后 30 日历天
10	圈养笼	/	规格 1.2m*2m 材质要求：可移动滑轮，生铁材 质，外表喷涂抗氧化油漆，配玥玛锁芯	/	个	2	1500	3000	合同签订后 30 日历天

11	小型圈养笼	/	 0.75*0.75	/	个	2	240	480	合同签订后 30 日历天
12	鸟类圈养笼	/		/	个	4	260	1040	合同签订后 30 日历天
13	兽用红外线体温计	/	非接触式高精度测温，LED 显示屏，测量距离 5CM-15CM，精准度±0.3℃，显示分辨率 0.1 摄氏度，尺寸 168*105*41MM。	/	支	2	150	300	合同签订后 30 日历天
14	消毒柜	/	48L 消毒柜，紫外线消毒+75 度热风烘干。尺寸 515*360*344mm	/	个	1	500	500	合同签订后 30 日历天
15	电子天平	/	400g, 0.1g	/	台	1	200	200	合同签订后 30 日历天

16	电子台秤	/	30KG, 精度 0.5G	/	台	1	200	200	合同签订后 30 日历天
17	医药专用柜	/	1800*805*500, 不锈钢材质	/	个	2	2500	5000	合同签订后 30 日历天
18	疫源疫病检测试纸、试剂、试管等	/	猪, 犬, 猫类传染病 (三项+冠状+细小+弓形虫) 呼吸道疾病 (疱疹, 流感, 瘟疫) 蜱传染病 (焦虫, 埃利希等)	/	套	1	5000	5000	合同签订后 30 日历天
19	动物监护仓	/		/	台	1	20000	20000	合同签订后 30 日历天
20	消毒喷雾机	/	304 不锈钢发动机、201 不锈钢主体、双管水冷、强劲大喷雾器	/	台	2	2000	4000	合同签订后 30 日历天
21	护目镜	/	高透光, 防雾, 防粉尘, 防冲击, 防飞溅, 聚碳酸酯材质, 1.20g/CM3	/	副	30	100	3000	合同签订后 30 日历天

22	器材柜	/		/	套	2	2600	5200	合同签订后 30 日历天																																																																																																			
23	便携应急 急救包	/	 <p>户外版-30件套 (尺寸:23x13x6cm)</p> <table><tr><th>序号</th><th>配置清单</th><th>数量</th><th>序号</th><th>配置清单</th><th>数量</th><th>序号</th><th>配置清单</th><th>数量</th></tr><tr><td>01</td><td>牛津布急救包</td><td>1个</td><td>11</td><td>镊子</td><td>1个</td><td>21</td><td>多功能剪刀</td><td>1个</td></tr><tr><td>02</td><td>创可贴</td><td>50片</td><td>12</td><td>无纺布敷布</td><td>1卷</td><td>22</td><td>退热贴</td><td>1贴</td></tr><tr><td>03</td><td>酒精消毒片</td><td>40片</td><td>13</td><td>一次性使用止血带</td><td>1个</td><td>23</td><td>创可贴</td><td>1包</td></tr><tr><td>04</td><td>碘伏棉棒</td><td>10支</td><td>14</td><td>急救毯</td><td>1个</td><td>24</td><td>三角巾绷带</td><td>1包</td></tr><tr><td>05</td><td>急救毯</td><td>10支</td><td>15</td><td>急救毯</td><td>1个</td><td>25</td><td>急救毯</td><td>1包</td></tr><tr><td>06</td><td>急救毯</td><td>1个</td><td>16</td><td>急救毯</td><td>1个</td><td>26</td><td>急救毯</td><td>1个</td></tr><tr><td>07</td><td>大号创可贴</td><td>20片</td><td>17</td><td>创可贴</td><td>20支</td><td>27</td><td>创可贴</td><td>1个</td></tr><tr><td>08</td><td>弹性绷带</td><td>1个</td><td>18</td><td>急救毯</td><td>1支</td><td>28</td><td>急救毯</td><td>1个</td></tr><tr><td>09</td><td>纱布片</td><td>40片</td><td>19</td><td>急救毯</td><td>1支</td><td>29</td><td>急救毯</td><td>1个</td></tr><tr><td>10</td><td>剪刀</td><td>1个</td><td>20</td><td>急救毯</td><td>1个</td><td>30</td><td>急救毯</td><td>1个</td></tr></table>	序号	配置清单	数量	序号	配置清单	数量	序号	配置清单	数量	01	牛津布急救包	1个	11	镊子	1个	21	多功能剪刀	1个	02	创可贴	50片	12	无纺布敷布	1卷	22	退热贴	1贴	03	酒精消毒片	40片	13	一次性使用止血带	1个	23	创可贴	1包	04	碘伏棉棒	10支	14	急救毯	1个	24	三角巾绷带	1包	05	急救毯	10支	15	急救毯	1个	25	急救毯	1包	06	急救毯	1个	16	急救毯	1个	26	急救毯	1个	07	大号创可贴	20片	17	创可贴	20支	27	创可贴	1个	08	弹性绷带	1个	18	急救毯	1支	28	急救毯	1个	09	纱布片	40片	19	急救毯	1支	29	急救毯	1个	10	剪刀	1个	20	急救毯	1个	30	急救毯	1个	/	个	2	100	200	合同签订后 30 日历天
序号	配置清单	数量	序号	配置清单	数量	序号	配置清单	数量																																																																																																				
01	牛津布急救包	1个	11	镊子	1个	21	多功能剪刀	1个																																																																																																				
02	创可贴	50片	12	无纺布敷布	1卷	22	退热贴	1贴																																																																																																				
03	酒精消毒片	40片	13	一次性使用止血带	1个	23	创可贴	1包																																																																																																				
04	碘伏棉棒	10支	14	急救毯	1个	24	三角巾绷带	1包																																																																																																				
05	急救毯	10支	15	急救毯	1个	25	急救毯	1包																																																																																																				
06	急救毯	1个	16	急救毯	1个	26	急救毯	1个																																																																																																				
07	大号创可贴	20片	17	创可贴	20支	27	创可贴	1个																																																																																																				
08	弹性绷带	1个	18	急救毯	1支	28	急救毯	1个																																																																																																				
09	纱布片	40片	19	急救毯	1支	29	急救毯	1个																																																																																																				
10	剪刀	1个	20	急救毯	1个	30	急救毯	1个																																																																																																				
24	防护套装	/		/	套	50	60	3000	合同签订后 30 日历天																																																																																																			

25	抓捕工具	/	包含抛射网枪 2000、防暴钢叉 40、手套、防爆网兜、保定器、夹狗钳（80）等，（抛射网枪：三发式，发射距离 12-15 米，使用寿命大于五百次，适应环境风力小于五级，网体面积 3.5 ×3.5 米；防爆网叉：铝合金，带电，上直径 28MM 下直径 34.5MM，尺寸伸缩 155CM 伸长 234CM，月牙开启 7CM，闭合 39.5CM；防爆手套：高强度涤纶丝，内夹钢丝，防割，防刺，防滑；防爆网兜：不锈钢材质，大杆直径 29MM，网线直径 1.88MM；保定器：长度 1.0-1.2 米，包塑钢丝，不锈钢管体，可伸缩固定开关，手拉钢管；夹狗钳：1.0 米，铸铁）	/	套	1	20000	20000	合同签订后 30 日历天
26	野生动物药品箱	/	铝合金材质，两层，18 寸金刚包角，铜锁芯，五金合页。	/	个	1	300	300	合同签订后 30 日历天
27	野生动物救护救治	/	麻醉镇定：普鲁卡因，氯胺酮；急救药品：肾上腺素，阿托品，葡萄糖注射液，抗生素：头	/	批	1	8000	8000	合同签订后 30 日历天

	药品		<p>孢噻唑钠，青霉素：阿莫西林，磺胺：磺胺嘧啶钠，维生素和矿物质补充剂：维生素 A、D、E，钙制</p> <p>剂；其他辅助治疗药品，止血药：止血敏，消炎药：布洛芬，驱虫药：伊维菌素等等，不仅限于以上医药种类，需根据实际情况增添；</p>						
28	试验台包含水池	/	钢木试验台，材质冷轧钢板，尺寸：L 700MM×800MM（边台）L 1500MM×800MM（中央台）	/	套	1	5000	5000	合同签订后 30 日历天
29	试验台上专用消毒紫外线灯	/	石英灯管，一体化线路板，遥控开关，紫外线+臭氧杀菌	/	个	2	500	1000	合同签订后 30 日历天
30	标本冷藏柜	/	容积：668L,温控：2° -20℃。GPS 认证，自动控温，自动记录温度湿度，异常报警，断电报警， 传感器故障报警，无氟制冷	/	个	1	10000	10000	合同签订后 30 日历天
31	更（衣+鞋）柜	/	规格：850MMx420MMx180MM,隐藏锁芯称重 50KG,SPCC 冷轧钢板，防潮耐磨，环保喷塑。	/	个	2	800	1600	合同签订后 30 日历天
32	巡护服装（营业执照中经营	/	带羽绒内胆防雨防风防磨	/	套	98	1000	98000	合同签订后 30 日历天

	范围应有服装生产或类似描述)								
33	宣传版面 (营业执照中经营范围广告设计)	/	亚克力板宣传版面 18 平方米	/	平方	18	200	3600	合同签订后 30 日历天
34	动物仿真雕像 (营业执照中经营范围应包含塑像制作、艺术品设计、文化创新等相关内容)	/	石膏铸模, 成年体型一比一还原, 目录: 金钱豹, 金雕, 梅花鹿, 斑羚, 林麝, 黑鹳, 雀鹰, 狍, 底座 为水泥固定安装。	/	个	10	8000	80000	合同签订后 30 日历天

35	野生动物 救助站升 级改造及 维护工程	/	野生动物救助站升级改造及维护	/	项	1	367379.8 1	367379.8 1	合同签订后 30 日历天
投标报价金额合计（大写）：壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：_____

时间： 2025 年 11 月 07 日

野生动物救助站升级改造及维护 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 野生动物救助站升级改造及维护

投标总价 (小写)： 1053799.81

(大写)： 壹佰零伍万叁仟柒佰玖拾玖元捌角壹分

投 标 人： _____


(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____

毛钦凯



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 1 页

<div>一、工程概况 本工程为野生动物救助站升级改造及维护项目，建设单位为河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心。</div> <div>二、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）及其解释和勘误； 3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）； 4、本工程的施工图纸； 5、与本工程相关的规范、标准图集、技术资料等； 6、其他有关文件、资料。</div> <div>三、计价说明 1、材料价按《南阳工程造价信息》2024年第16期计取，不足部分参考市场价； 2、税金按9%计取； 3、总价措施费中夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按足额计取； 4、人工费按豫建消技【2024】15号文（2024年7~12月）调整； 5、未尽事项，以计价规范、计量规范、招标文件及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。</div>

表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目	1053799.81		9466.11	10772.17
1	野生动物救助站升级改造及维护	367379.81		9466.11	10772.17
2	设备工程清单	686420.00			
合 计		1053799.81		9466.11	10772.17

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 野生动物救助站升级改造及维护

投 标 总 价 (小写)： 367,379.81


(大写)： 叁拾陆万柒仟叁佰柒拾玖元捌角壹分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

毛钦凯



时 间： 年 月 日

总 说 明

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	316807.42	
1.1	院外	20280.48	
1.2	院内	219175.29	
1.3	新建厕所	40255.57	
1.4	新建笼舍	37096.08	
2	措施项目	9466.11	
2.1	其中：安全文明施工费	9466.11	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	10772.17	—
4.1	定额规费	10772.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	337045.7	
6	增值税	30334.11	—
7	含税工程造价合计	367379.81	
投标报价合计=1+2+3+4+6		367,379.81	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝
天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		院外					20280.48	
		拆除部分					938.4	
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称:破除 院外砼地面 2. 拆除构件的厚度 或规格尺寸:20cm 厚 3. 垃圾外运运距: 施工方自行考虑	m2	220.8	4.25	938.4	
		新建部分					19342.08	
1	011101003001	细石混凝土楼地面	部位：院外地坪 1、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1 水泥啥子随打随抹 光 2、素水泥浆一道 3、60厚C15混凝土 垫层 4、150厚3:7灰土 或碎石灌M5水泥砂浆 5、素土夯实 6、其他详见图纸 设计说明	m2	220.8	87.6	19342.08	
		分部小计					20280.48	
		院内					219175.29	
		拆除部分					7487.52	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 部位:厕所 2. 拆除高度:3.6m 以内 3. 其他未尽事宜详 见图纸设计及规范	m3	18.04	74.27	1339.83	
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 部位:围墙 2. 拆除高度:3.6m 以内 3. 其他未尽事宜详 见图纸设计及规范	m3	14.73	74.27	1094	
3	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件名称:破除 院内砼散水 2. 拆除构件的厚度 或规格尺寸:15cm	m2	38.79	35.97	1395.28	
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 部位:院内外墙 墙面 2. 其他未尽事宜详 见图纸设计及规范	m2	247.64	12.86	3184.65	
本页小计							27294.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾外运 2. 运距:施工方自行考虑, 结算时不予调整 3. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m3	37.72	12.56	473.76	
		新建部分					211687.77	
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:院内外墙面	m2	247.64	23.68	5864.12	
2	040203007001	水泥混凝土	院内地坪 1. 厚度:18cm水泥混凝土面层, C25商品砼 2. 150mm厚灰土垫层 3. 混凝土运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计或规范	m2	1187.06	113.43	134648.22	
3	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:花岗岩树池石10*20cm, 2cm厚M10水泥砂浆砌筑 2. 树池尺寸:外围尺寸1.5m*1.5m 3. 其他详见图纸设计及规范要求	个	6	532.64	3195.84	
4	031004004001	洗涤盆	1. 材质:洗涤盆 2. 其他:满足甲方要求	组	1	184.12	184.12	
5	010507006001	化粪池、检查井	1. 部位:室外 2. 名称:玻璃钢化粪池 3. 容量:9立方 4. 其它:详见图纸设计说明及相关图集、规范要求	座	1	5085.18	5085.18	
本页小计							149451.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 墙体类型:院墙 3. 砂浆强度等级、配合比:DM7.5砌筑砂浆 4. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	m3	83.51	413.3	34514.68	
7	010507005001	扶手、压顶	1. 名称:院墙压顶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m3	5.92	891.19	5275.84	
8	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:院墙	m2	511.9	23.68	12121.79	
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料管 3. 规格:DN400 4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	42.44	193.95	8231.24	
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:塑料管 3. 规格:De75 4. 连接形式:粘接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:通球试验、水冲洗 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m	18.08	34.98	632.44	
本页小计							60775.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：挖沟槽一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 土方运距：自行考虑 4. 工作面及放坡自行考虑 5. 其他要求：其他未尽事宜详见施工图设计	m3	40.4	9.61	388.24	
12	010103001002	回填方	1. 回填土夯填	m3	40.4	9.87	398.75	
13	01B002	门窗除锈刷漆	1. 门窗除锈刷漆	m2	64.68	13.1	847.31	
14	01B003	大门除锈刷漆	1. 大门除锈刷漆	项	1	300	300	
		分部小计					219175.29	
		新建厕所					40255.57	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	24.9	1.46	36.35	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：挖沟槽一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 土方运距：自行考虑 4. 工作面及放坡自行考虑 5. 其他要求：其他未尽事宜详见施工图设计、施工招标文件、现行标准图集及规范，并满足招标人使用功能要求	m3	12.81	9.61	123.1	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其它说明：详见相关设计及规范要求	m3	8.61	9.87	84.98	
本页小计							2178.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余方弃置 2. 运距:自行考虑 3. 其他:满足图纸、图集及规范的相关要求	m3	4. 2	8. 27	34. 73	
5	010501001001	垫层	1. 部位:条基下垫层 2. 面层:100厚C15厚混凝土垫层 3. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 4. 其他说明:详见相关设计标准、要求及规范	m3	1. 58	402. 92	636. 61	
6	010501002001	带形基础	1. 混凝土类别:带形基础 2. 混凝土强度等级:商品混凝土C25 3. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 4. 其他说明:详见相关设计标准、要求及规范	m3	3. 12	543. 62	1696. 09	
7	010502002001	构造柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其他说明:详见相关设计标准、要求及规范	m3	0. 87	984	856. 08	
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级:M7. 5混合砂浆 4. 其他说明:未尽事宜参见相关设计及规范要求	m3	12. 84	413. 3	5306. 77	
本页小计							8530. 28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004001	圈梁（除以上其它圈梁）	1. 部位：DQL、QL 2. 混凝土强度等级：C25 3. 混凝土拌合料要求：预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m3	3. 61	850. 22	3069. 29	
10	010505003001	平板	1. 混凝土类别：平板 2. 混凝土强度等级：C30 3. 混凝土拌合料要求：预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明：详见相关设计、要求及规范	m3	2. 23	922. 73	2057. 69	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内 3. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	t	0. 232	4608. 71	1069. 22	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ12 3. 其它说明：详见相关图纸设计及规范要求	t	0. 301	4619. 41	1390. 44	
本页小计							7586. 64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M0924 2. 双层玻璃塑钢平开门 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5 4. 含小五金等所有内容 5. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.32	389.94	1684.54	
14	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢成品窗安装推拉	m2	3.24	355.55	1151.98	
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 规格、类型:陶瓷	组	1	374.93	374.93	
16	031004006001	大便器	1. 类型:蹲便器(含全套给排水配件) 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	组	4	190.64	762.56	
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间蹲便台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖150mm高 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	0.74	512.36	379.15	
18	031004010001	淋浴器	1. 类型:淋浴器(含全套给排水配件) 2. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	套	1	129.78	129.78	
本页小计							4482.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:直通地漏De50 2. 材质:不锈钢 3. 附件名称、数量: 包括配套五金及给排水附件 4. 其他未尽事宜详见施工图设计、图纸答疑、施工招标文件, 现行标准及规范, 并满足招标人使用功能要求	个	3	27.24	81.72	
20	031004007001	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 规格、类型:陶瓷	组	1	159.79	159.79	
21	011102003001	块料楼地面	1、块料楼地面 2、做法: 1.10厚300*300防滑地砖铺实拍平,1:1冰泥砂浆填缝 2.30厚1:2水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5. 轻骨料混凝土填充层找坡, 找向地漏 6.0.7厚聚乙烯丙纶卷材防水用1.3厚专用粘结料满粘 7.60厚C15混凝土垫层 8.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9. 素土夯实 3、其它说明: 详见相关设计图纸、要求及规范	m2	18.11	221.51	4011.55	
本页小计							4253.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝
天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	011204003001	块料墙面	部位:卫生间、淋浴间 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料(Ⅰ型) 3、素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘接层 5、4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝) 6.其他未尽事宜详	m2	78.91	145.46	11478.25	
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 2-3厚柔性腻子分遍刮平 2. 表面涂刷涂料两遍	m2	18.11	21.86	395.88	
24	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位:厕所外墙 面9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m2	64.98	26.86	1745.36	
25	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:厕所外墙面	m2	64.98	23.68	1538.73	
		分部小计					40255.57	
		新建笼舍					37096.08	
1	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:实心砖墙 3. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4. 其他说明:未尽事宜参见相关设计及规范要求	m3	15.16	413.3	6265.63	
本页小计							21423.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝
天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保
护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010505003002	平板	1. 混凝土类别:平板 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌合料要求: 预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	6.85	922.75	6320.84	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢筋 2. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 3. 其它说明: 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.263	4899.25	1288.5	
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 2. 部位:笼舍外墙	m2	63.11	23.68	1494.44	
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位:笼舍墙面9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2. 其它:未尽事宜详见设计及规范	m2	193.42	26.86	5195.26	
6	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格: 薄壁矩形方钢骨架、200*200*1.0mm铁丝网 2. 未尽事宜详见图纸	m2	105.12	150	15768	
7	010503004002	金属围网基础	1. 部位: 金属围网基础 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土拌合料要求: 预拌混凝土 4. 商品混凝土运费、泵送费及模板已综合考虑 5. 其它说明: 详见相关设计、要求及规范	m3	1.4	545.29	763.41	
		分部小计					37096.08	
本页小计							30830.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 54 页

项目编码		011602001002		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m2	工程量	220.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物 HB20G	1000m3	0.0002	225.06	6.86	8411.51	48.13	0.05		1.68	0.01
借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.0002	472.75		1539.89	11.39	0.09		0.31	
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内)运距3km	1000m3	0.0002			10510.14	33			2.1	0.01
人工单价		小计						0.14		4.09	0.02
122.03元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 2 页 共 54 页

项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	220.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.12		18.23	0.59	0.55		0.18	0.01
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	1137.3	11.22	11.81	9.95	17.06	0.17	0.17
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	3552.41		11.77	2.79	21.31		0.07
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	97.41		2.64	1.66	0.97		0.02
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1792.58	1451.73		23.81	17.93	14.52		0.23
人工单价		小计						32.88	53.86	0.35	0.5
139.68元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								87.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0372	456	16.95		
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	349	21.15		
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0404	359	14.5		
	其他材料费							-	1.28	-	
	材料费小计							-	53.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 3 页 共 54 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	18.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	73.3			0.97	73.3			0.97
人工单价		小计						73.3			0.97
95.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 4 页 共 54 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	14.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	73.3			0.97	73.3			0.97
人工单价		小计						73.3			0.97
95.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 5 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 6 页 共 54 页

项目编码		011604002001		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	247.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	126.98			1.67	12.7			0.17
人工单价		小计						12.7			0.17
95.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 7 页 共 54 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	37.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-278	装载机装松散土 装载机1m3	1000m3	0.001	472.75		1539.89	11.39	0.47		1.54	0.01
借1-1-292	自卸汽车运土(载重6t以内)运距3km	1000m3	0.001			10510.14	33			10.51	0.03
人工单价		小计						0.47		12.05	0.04
118.17元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 8 页 共 54 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	247.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1488.88	858.3		20.27	14.89	8.58		0.21
人工单价		小计						14.89	8.58		0.21
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43		
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	10.73	3.01		
	成品腻子粉 室外					kg	2.0412	1.95	3.98		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	8.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 9 页 共 54 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1187.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	1137.3	11.22	11.81	9.95	17.06	0.17	0.17
借2-3-49 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	6913.13		41.3	16.54	69.13		0.41
人工单价		小计						26.49	86.19	0.17	0.58
144.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0372	456	16.95		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	369	67.75		
	其他材料费							-	1.49	-	
	材料费小计							-	86.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 10 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 11 页 共 54 页

项目编码		031004004001		项目名称		洗涤盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-6-23	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	423.87	46.75		7.89	42.39	4.68		0.79
人工单价		小计						42.39	4.68		0.79
132.47元/工日		未计价材料费						136.26			
清单项目综合单价								184.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	洗菜盆					个	1.01	134.91	136.26		
	其他材料费							-	4.68	-	
	材料费小计							-	140.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 11 页 共 54 页

项目编码		031004004001		项目名称		洗涤盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-6-23	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	423.87	46.75		7.89	42.39	4.68		0.79
人工单价		小计						42.39	4.68		0.79
132.47元/工日		未计价材料费						136.26			
清单项目综合单价								184.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	洗菜盆					个	1.01	134.91	136.26		
	其他材料费							-	4.68	-	
	材料费小计							-	140.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 12 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 12 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 13 页 共 54 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		83.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1448	2606.44	52.98	25.67	144.8	260.64	5.3	2.56				
人工单价		小计						144.8	260.64	5.3	2.56				
128.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								413.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	350.5	187.06						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	315.024	72.87						
	其他材料费							-	0.72	-					
	材料费小计							-	260.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 13 页 共 54 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	83.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1448	2606.44	52.98	25.67	144.8	260.64	5.3	2.56
人工单价		小计						144.8	260.64	5.3	2.56
128.7元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								413.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	350.5	187.06		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	315.024	72.87		
	其他材料费							-	0.72	-	
	材料费小计							-	260.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 14 页 共 54 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		5.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 扶手、压顶 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3778.82		48.4	191.23	377.88			4.84			
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.0705	3084.84	1336.7	0.23	78.11	217.48	94.24	0.02		5.51			
人工单价		小计						408.71	472.12	0.02		10.35			
125.61元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								891.19							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69						
	板方材					m3	0.0075	2253.46	16.9						
	其他材料费							-	82.55	-					
	材料费小计							-	472.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 15 页 共 54 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	511.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1488.88	858.3		20.27	14.89	8.58		0.21
人工单价		小计						14.89	8.58		0.21
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43		
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	10.73	3.01		
	成品腻子粉 室外					kg	2.0412	1.95	3.98		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	8.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 16 页 共 54 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		42.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	377.83	3.89		4.78	37.78	0.39					0.48	
借5-1-876	管道消毒冲洗 公称直径400mm以内	100m	0.01	397.4	260.42		5.02	3.97	2.6					0.05	
人工单价		小计						41.75	2.99					0.53	
171.82元/工日		未计价材料费						148.67							
清单项目综合单价								193.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料管 DN400					m	1	148.67	148.67						
	其他材料费							-	2.99	-					
	材料费小计							-	151.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 17 页 共 54 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	18.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	222.31	5.72	0.03	4.14	22.23	0.57		0.41
借10-11-143	管道消毒、冲洗 公称直径80 mm以内	100m	0.01	85.48	9.61		1.6	0.85	0.1		0.02
人工单价		小计						23.08	0.67		0.43
132.49元/工日		未计价材料费						10.79			
清单项目综合单价								34.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	塑料排水管 公称外径75mm以内					m	0.98	9	8.82		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	2.23	1.97		
	其他材料费							-	0.67	-	
	材料费小计							-	11.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 18 页 共 54 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	40.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		23.81	0.8	7.15		2.38	0.08
人工单价		小计						7.15		2.38	0.08
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 19 页 共 54 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 21 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 22 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 23 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 24 页 共 54 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	8.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.34	0.79	7.36		2.43	0.08
人工单价		小计						7.36		2.43	0.08
86.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.87			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 25 页 共 54 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	4.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	0.07	0.44		1.57	0.01
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.24		60.14	0.13	0.22		6.01	0.01
人工单价		小计						0.66		7.58	0.02
86.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 26 页 共 54 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	3552.41		11.77	46.5	355.24					1.18	
人工单价		小计						46.5	355.24					1.18	
125.61元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								402.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	349	352.49						
	其他材料费							-	2.75	-					
	材料费小计							-	355.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 27 页 共 54 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	3.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	429.16	3735.15		10.88	42.92	373.52		1.09
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.03	2341.79	1801.36	0.7	59.28	70.25	54.04	0.02	1.78
人工单价		小计						113.17	427.56	0.02	2.87
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								543.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69		
	板方材					m3	0.0062	2253.46	13.97		
	其他材料费							-	40.82	-	
	材料费小计							-	427.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 28 页 共 54 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		0.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1516.38	3800.01		38.39	151.64	380		3.84				
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.11	1939.04	2087.88	1.38	49.11	213.29	229.67	0.15	5.4				
人工单价		小计						364.93	609.67	0.15	9.24				
125.62元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								984							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	369	361.51						
	板方材					m3	0.0425	2253.46	95.77						
	其他材料费							-	152.44	-					
	材料费小计							-	609.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 29 页 共 54 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		12.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1448	2606.44	52.98	25.67	144.8	260.64	5.3	2.56				
人工单价		小计						144.8	260.64	5.3	2.56				
128.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								413.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	350.5	187.06						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	315.024	72.87						
	其他材料费							-	0.72	-					
	材料费小计							-	260.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 30 页 共 54 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁（除以上其它圈梁）		计量单位		m3		工程量		3.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1110.2	3758.91		28.11	111.02	375.89					2.81	
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.0705	2826.38	2215.12		0.23	71.56	199.26	156.17		0.02		5.05	
人工单价		小计						310.28	532.06		0.02		7.86		
125.61元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								850.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	369	372.69						
	板方材					m3	0.0439	2253.46	98.93						
	其他材料费							-	60.47	-					
	材料费小计							-	532.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 31 页 共 54 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	2.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	441.26	3891.54	3.19	11.16	44.13	389.15	0.32	1.12
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.1	2440.18	2376.24	2.08	61.79	244.02	237.62	0.21	6.18
人工单价		小计						288.15	626.77	0.53	7.3
125.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								922.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0452	2253.46	101.86		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	141.12	-	
	材料费小计							-	626.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 32 页 共 54 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.232	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3607.64	21.55	24.2	955.35	3607.64	21.55	24.2				
人工单价		小计						955.35	3607.64	21.55	24.2				
125.62元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4608.71							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3607.64	-					
	材料费小计							-	3607.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 33 页 共 54 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.301	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3714.07	61.71	20.84	822.77	3714.07	61.71	20.84				
人工单价		小计						822.77	3714.07	61.71	20.84				
125.61元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4619.41							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3714.07	-					
	材料费小计							-	3714.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 34 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 35 页 共 54 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		3.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	1868.09	33656.82		29.95	18.68	336.57				0.29		
人工单价		小计						18.68	336.57				0.29		
125.62元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								355.55							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	336.57	-					
	材料费小计							-	336.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 36 页 共 54 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	812.01	77.91		15.11	81.2	7.79		1.51
人工单价		小计						81.2	7.79		1.51
132.46元/工日		未计价材料费						284.43			
清单项目综合单价								374.93			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆					个	1.01	281.61	284.43		
	其他材料费							-	7.79	-	
	材料费小计							-	292.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 37 页 共 54 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 38 页 共 54 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010743	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	2419.68	2611.22	49.73	42.98	241.97	261.12	4.97	4.3
人工单价		小计						241.97	261.12	4.97	4.3
127.3元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								512.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5514	350.5	193.27		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2142	315.024	67.48		
	其他材料费							-	0.38	-	
	材料费小计							-	261.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 39 页 共 54 页

项目编码		031004010001		项目名称		淋浴器		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-6-58	成套淋浴器 手动开关 冷水	10套	0.1	209.29	10.95		3.89	20.93	1.1		0.39
人工单价		小计						20.93	1.1		0.39
132.47元/工日		未计价材料费						107.36			
清单项目综合单价								129.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	淋浴器					套	1	107.36	107.36		
	其他材料费							-	1.1	-	
	材料费小计							-	108.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 40 页 共 54 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	200.04	1.81		3.72	20	0.18				0.37		
人工单价		小计						20	0.18				0.37		
132.47元/工日		未计价材料费						6.69							
清单项目综合单价								27.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地漏 公称直径50mm以内					个	1.01	6.62	6.69						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	6.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 41 页 共 54 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.26		6.8	36.56	5.43		0.68
人工单价		小计						36.56	5.43		0.68
132.46元/工日		未计价材料费						117.12			
清单项目综合单价								159.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挂式小便器					个	1.01	115.96	117.12		
	其他材料费							-	5.43	-	
	材料费小计							-	122.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 42 页 共 54 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	18.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.12		18.23	0.59	0.55		0.18	0.01
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	1137.3	11.22	11.81	9.95	17.06	0.17	0.17
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	3552.41		11.77	2.79	21.31		0.07
9-47	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	389.27	2920.51		5.69	3.89	29.21		0.05
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.003	464.99	5303.65		11.77	1.39	15.91		0.03
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	369.3	2258.73		5.39	3.69	22.59		0.05
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3164.03	5956.04	79.01	42.7	31.64	59.56	0.79	0.43
人工单价		小计						53.9	165.64	1.14	0.81
139.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								221.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0372	456	16.95		
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	349	21.15		
	防水涂料 JS					kg	3.15	7.17	22.59		
	其他材料费							-	104.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 43 页 共 54 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 44 页 共 54 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	78.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	474.82	2433.99		6.94	4.75	24.34		0.07
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4893.7	6598.35	59.95	78.64	48.94	65.98	0.6	0.79
人工单价		小计						53.69	90.32	0.6	0.86
150.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								145.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	3.3944	7.17	24.34		
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0155	337.096	5.22		
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.4205	4.8	21.22		
	面砖 300mm*600mm					m2	1.04	37.556	39.06		
	其他材料费							-	0.5	-	
	材料费小计							-	90.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 45 页 共 54 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	18.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1575.19	588.5		21.44	15.75	5.89		0.22
人工单价		小计						15.75	5.89		0.22
153.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43		
	其他材料费							-	4.46	-	
	材料费小计							-	5.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 46 页 共 54 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		64.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-2 + 12-4 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9	100m2	0.01	2253.32	354.8	41.13	36.3	22.53	3.55	0.41	0.37				
人工单价		小计						22.53	3.55	0.41	0.37				
153.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0104	337.096	3.51						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	3.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 47 页 共 54 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	64.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1488.88	858.3		20.27	14.89	8.58		0.21
人工单价		小计						14.89	8.58		0.21
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43		
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	10.73	3.01		
	成品腻子粉 室外					kg	2.0412	1.95	3.98		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	8.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 48 页 共 54 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		15.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1448	2606.44	52.98	25.67	144.8	260.64	5.3	2.56				
人工单价		小计						144.8	260.64	5.3	2.56				
128.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								413.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	350.5	187.06						
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	315.024	72.87						
	其他材料费							-	0.72	-					
	材料费小计							-	260.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 49 页 共 54 页

项目编码		010505003002		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	6.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	441.26	3891.54	3.19	11.16	44.13	389.15	0.32	1.12
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.1	2440.18	2376.24	2.08	61.79	244.02	237.62	0.21	6.18
人工单价		小计						288.15	626.77	0.53	7.3
125.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								922.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0452	2253.46	101.86		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	141.12	-	
	材料费小计							-	626.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 50 页 共 54 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.263	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1149.14	3699.51	21.48	29.1	1149.14	3699.51	21.48	29.1				
人工单价		小计						1149.14	3699.51	21.48	29.1				
125.61元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4899.25							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3699.51	-					
	材料费小计							-	3699.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 51 页 共 54 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	63.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1488.88	858.3		20.27	14.89	8.58		0.21
人工单价		小计						14.89	8.58		0.21
153.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙清漆					kg	0.1162	12.3	1.43		
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	10.73	3.01		
	成品腻子粉 室外					kg	2.0412	1.95	3.98		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	8.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 52 页 共 54 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		193.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 + 12-4 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9	100m2	0.01	2253.32	354.8	41.13	36.3	22.53	3.55	0.41	0.37				
人工单价		小计						22.53	3.55	0.41	0.37				
153.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0104	337.096	3.51						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	3.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

第 53 页 共 54 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼
服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助
资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 54 页 共 54 页

项目编码		010503004002		项目名称		金属围网基础		计量单位	m3	工程量	1.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	351.85	3635.41		8.91	35.19	363.54		0.9
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.03	2268	2528.51	1.6	57.44	68.04	75.86	0.05	1.73
人工单价		小计						103.23	439.4	0.05	2.63
125.62元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								545.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0076	2253.46	17.13		
	其他材料费							-	422.33	-	
	材料费小计							-	439.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南
召宝天曼服务中心2024年中央财政国家
级自然保护区补助资金项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：河南伏牛山国家级自然保护区南召宝天曼服务中心2024年中央财政国家级自然保护区补助资金项目

工程名称：野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

毛钦忠

复核人（造价工程师）：

李新街

表—13

主要材料价格表

工程名称： 野生动物救助站升级改造及维护

第 1 页 共 1 页

[illegible]