

2. 投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳市锐博电子有限公司

项目编号：南阳市政采公开-2025-77

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	供货时间
1	候考大厅环境建设（面积70平方米	定制	1. 拆除原有日光灯，电扇。拆除原墙面墙砖，拆除原实砖混凝土讲台及地砖，清理及运输建筑垃圾。水泥砂浆修补讲台地面。铲除原墙面腻子乳胶漆以及因外墙漏水淤积损坏腻子部分墙体修复。拆除原有木门，定制二次改造符合墙体厚度及地面高度尺寸的成套木门及安装。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	15000	15000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
		定制	2. 顶部天花吊顶采用造型吊顶，国标轻钢龙骨，间距400MM，9.5MM厚石膏板双层罩面，预留10mm工艺缝，及横向凹槽，内涂黑色乳胶漆。自攻螺丝钉固定，钉眼涂防锈漆。板缝处填嵌石膏，粘贴专用绷带或牛皮纸。窗帘盒辅助标准木龙骨及欧松板基层，外饰石膏板。环保标准墙腻子满批两遍打磨两遍，阴阳角修补找方找正。专用界面剂一遍，墙衬批刮平均二遍，打磨平整，着色均匀，表面	南阳市锐博电子有限公司	项	1	48000	48000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		无空鼓气泡，起皮脱落等问题，涂刷环保乳胶漆面漆两道工艺；颜色为白色系列。墙面乳胶漆做法同顶部相同。顶面灯具采用12瓦深杯防眩光LED射灯*30个。吊顶二级部分采用直列金属型材暖白光线条灯*28米及对应变压器安装。						
	定制	3. 窗套做法为欧松板基层人工辅料，定制拉丝黑钛不锈钢52米现场裁切及安装固定。墙面墙板造型部分为欧松板切割包管道，造型墙面采用欧松板校平打底，18mm厚木质墙板饰面。阳角直角处采用海棠角对拼工艺，踢脚线采用欧松板打底，定制加工40mm高拉丝黑钛不锈钢饰面30米。	南阳市锐博电子有限公司	项	4	1500	6000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
	定制	4. 电路改造，国标铜芯线，照明线路2.5mm <sup>2</sup> ，插座及恒温设备4mm <sup>2</sup> 及6mm <sup>2</sup> ，分色布线，穿专用PVC管，PVC专用桥架槽。弱电线单独穿管，分线处须用分线盒，顶面电管须用管卡固定。网线/有线合计四路、穿线管（管内不超过3根线），网线、有线不能同穿在一根管内。强弱电不能同穿在一根管内，间距300mm。开关插座安装*15套及开灯孔，网络模块*4套。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	5000	5000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
	海信 HUR-120FW L/QDZBp/d -2	5. 室内顶部暗装恒温设备，包含管件辅材。（吊卡 卡口 密封 连接件 箱口，雨帽等材料附件）。恒温设备使用制冷量12.0KW的风管机，运行电压220v/50HZ，供电方式为内机	青岛海信日立空调	套	1	31000	31000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并

		给外机供电, APF综合能效比为3.15以上, 氟机系统使用铜管连接, 铜管配比为15.88/9.53, 制热工况下环境温度区间为-20~24℃, 制冷工况下环境温度区间为-5~52℃。	系统有限公司					交付使用
	定制	6. 暗装轨道式遮阳系统, 遮光布艺材质为主, 透明白纱为辅, 要求做工严谨, 颜色款式美观大方。包含管件辅材等。	南阳市锐博电子有限公司	套	4	1700	6800	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
	欧麦龙折叠桌 TF-071 卡仕汀连体椅 kST983	7. 办公用具: 移动折叠成品培训台面*1张, 钢木材质, 涵盖挡板, 滚轮, 规格1400mm长, 600mm宽, 750mm高。成品不锈钢腿, 白色硬塑坐具2把, 要求靠背舒适, 符合人体工程学, 便于擦拭保洁, 样式美观大方。	金华市武义欧乐家具厂 佛山市卡仕汀家具有限公司	套	12	1800	21600	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
	定制	8. 地面采用自流平工艺水平找平, 清理干净, 铺贴国标2mm厚耐磨塑胶地板。	南阳市锐博电	项	1	10000	10000	自合同签订后28日历天内完成供货、

				子有限公司					安装、调试并交付使用
		定制	9. 墙面定制纯色吸塑宣传标语字，材料运输垃圾清理及最后开荒保洁。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	12000	12000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
		海康威视DS-2CD2345CV5-L	10. 语言考试视频图像采集专用设备,嵌入式安装, 400万像素, 支持POE。最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议, 支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远30 m, 白光最远20 m	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	5	500	2500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
2	办公室环境建设（面积20平	定制	1. 拆除原有日光灯, 电扇。清理及运输垃圾。铲除原墙面腻子乳胶漆以及因外墙漏水淤积损坏腻子部分墙体修复。拆除原有木门, 定制二次改造符合墙体厚度及地面高度尺寸的成套木门及安装。	南阳市锐博电子有限公司	套	1	3000	3000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

方米  
)

定制	2. 顶部天花吊顶采用石膏板平顶吊顶，沿墙处预留内翻暗藏灯槽。灯槽内采用直列金属型材暖白光线条灯*3.2米及对应变压器安装。国标轻钢龙骨，间距400MM，9.5MM厚石膏板双层罩面，预留10mm工艺缝，及横向凹槽，内涂黑色乳胶漆。自攻螺丝钉固定，钉眼涂防锈漆。板缝处填嵌石膏，粘贴专用绷带或牛皮纸。窗帘盒辅助标准木龙骨及欧松板基层，外饰石膏板。环保标准墙腻子满批两遍打磨两遍，阴阳角修补找方找正。专用界面剂一遍，墙衬批刮平均二遍，打磨平整，着色均匀，表面无空鼓气泡，起皮脱落等问题，涂刷环保乳胶漆面漆两道工艺；颜色为白色系列。墙面乳胶漆做法同顶部相同。顶面灯具采用600mm*600mmLED白光平板照明灯具*1。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	8000	8000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	3. 窗套做法为欧松板板基层人工辅料，定制拉丝黑钛不锈钢18.4米现场裁切及安装固定。墙面墙板造型部分为欧松板切割包管道，造型墙面采用欧松板校平打底，18mm厚木质墙板饰面。阳角直角处采用海棠角对拼工艺，踢脚线采用欧松板打底，定制加工40mm高拉丝黑钛不锈钢饰面8米。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	1500	1500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	4. 电路改造，国标铜芯线，开关照明线路2.5mm <sup>2</sup> ，插座及恒温设备4mm <sup>2</sup> 及6mm <sup>2</sup> ，分色布线，穿专用PVC管，PVC专用桥架槽。弱电	南阳市锐博电	项	1	1000	1000	自合同签订后28日历天内完成供货、

	线单独穿管，分线处须用分线盒，顶面电管须用管卡固定。网线/有线合计四路、穿线管（管内不超过3根线），网线、有线不能同穿在一根管内。强弱电不能同穿在一根管内，间距300mm。开关插座安装及开灯孔*5，网络模块*2套。	子有限公司					安装、调试并交付使用
海信 HUR-35KFW L/N1DZBp/ d-1	5. 室内顶部暗装恒温设备，包含管件辅材。（吊卡 卡口 密封 连接件 箱口,雨帽等材料附件），恒温设备使用制冷量为3.5KW的风管机，运行电压220v/50HZ，供电方式为内机给外机供电，APF综合能效比为3.15以上，氟机系统使用铜管连接，铜管配比为9.53/6.35，制热工况下环境温度区间为-20~24℃，制冷工况下环境温度区间为-5~52℃。	青岛海信日立空调系统有限公司	套	1	8500	8500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	6. 暗装轨道式遮阳系统，遮光布艺材质为主，透明白纱为辅，要求做工严谨，颜色款式美观大方。包含管件辅材等。	南阳市锐博电子有限公司	套	1	1200	1200	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
博卡索 6112	7. 办公用具：接待办公坐具，表面皮革材质，2100mm长,900宽,800mm高度深色2套. 1200mm长, 600mm宽, 430mm高黑色理石台面1个，样式美观大方。	佛山市云成尚家具有限	套	1	16000	16000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		公司					
定制	8. 地面采用自流平工艺水平找平,清理干净,铺贴国标2mm厚耐磨塑胶地板。材料运输垃圾清理及最后开荒保洁。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	2000	2000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
海康威视 DS-2CD2345CV5-L	9. 语言考试视频图像采集专用设备,嵌入式安装,400万像素,支持POE。最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR,防止夜间红外过曝 支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态,适应不同环境 支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181协议,支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光,支持白光/红外双补光,红外光最远可达30 m,白光最远可达20 m	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	500	500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
海康威视 DS-8664N-K16-V2	10. 语言考试视频图像采集储存设备,具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口;2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口(可接入RS485键盘);具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口(其中第9路支持受控直流12V输出)、具	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	29500	29500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

3			有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘（提供检测报告证明）；可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；内置8块12T硬盘；支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入（需提供检测报告证明），支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息（需提供检测报告证明）。	公司					
		图腾 G2 6642	11. 语言考试设备柜，标准高度2000mm*宽度600mm*深度600mm。方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板；其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条 2.0mm；安装梁 1.5mm；其余 1.2mm	深圳市图腾通讯科技有限公司	个	1	2950	2950	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
	照相室环境建设（面积18平方米）	定制	1. 拆除原有日光灯，电扇。清理及运输垃圾。铲除原墙面腻子乳胶漆以及因外墙漏水淤积损坏腻子部分墙体修复。拆除原有木门，定制二次改造符合墙体厚度及地面高度尺寸的成套木门及安装。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	3000	3000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
		定制	2. 顶部天花吊顶采用石膏板平顶吊顶，沿墙处预留内翻暗藏灯槽。灯槽内采用直列金属型材暖白光线条灯*3.5米及对应变压器安	南阳市锐博电	项	1	8000	8000	自合同签订后28日历天内完成供货、



	装。国标轻钢龙骨，间距400MM，9.5MM厚石膏板双层罩面，预留10mm工艺缝，及横向凹槽，内涂黑色乳胶漆。自攻螺丝钉固定，钉眼涂防锈漆。板缝处填嵌石膏，粘贴专用绷带或牛皮纸。窗帘盒辅助标准木龙骨及欧松板基层，外饰石膏板。环保标准墙腻子满批两遍打磨两遍，阴阳角修补找方找正。专用界面剂一遍，墙衬批刮平均二遍，打磨平整，着色均匀，表面无空鼓气泡，起皮脱落等问题，涂刷环保乳胶漆面漆两道工艺；颜色为白色系列。墙面乳胶漆做法同顶部相同。顶面灯具采用600mm*600mmLED白光平板照明灯具*1及预埋轨道射灯*4照明。	子有限公司					安装、调试并交付使用
定制	3. 新建隔墙为轻钢龙骨天地骨基层，欧松板饰面，18mm厚木质墙板分缝饰面。墙体内部填充隔音软绵。墙面墙板造型部分为欧松板切割包管道，造型墙面采用欧松板校平打底，18mm厚木质墙板饰面。阳角直角处采用海棠角对拼工艺，踢脚线采用欧松板打底，定制加工40mm高拉丝黑钛不锈钢饰面*7.5米。窗户洞口采用轻钢龙骨支撑，欧松板基层，石膏板饰面，批刮腻子，滚涂白色乳胶漆。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	10000	10000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	4. 电路改造，国标铜芯线，开关照明线路2.5mm <sup>2</sup> ，插座及恒温设备4mm <sup>2</sup> 及6mm <sup>2</sup> ，分色布线，穿专用PVC管，PVC专用桥架槽。弱电线路单独穿管，分线处须用分线盒，顶面电管	南阳市锐博电子有限公司	项	1	2800	2800	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并

	须用管卡固定。网线/有线合计四路、穿线管（管内不超过3根线），网线、有线不能同穿在一根管内。强弱电不能同穿在一根管内，间距300mm。开关插座安装及开灯孔*8个，网络模块*4套。	限公司					交付使用
海信 HUR-35KFW L/N1DZBp/ d-1	5. 室内顶部暗装恒温设备一套，包含管件，吊卡卡口密封连接件 箱口，雨帽等材料附件)。恒温设备使用制冷量为3.5KW的风管机，运行电压220v/50HZ，供电方式为内机给外机供电，APF综合能效比为3.15以上，氟机系统使用铜管连接，铜管配比为9.53/6.35，制热工况下环境温度区间为-20~24℃，制冷工况下环境温度区间为-5~52℃。	青岛海信日立空调系统有限公司	项	1	8500	8500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
相思意 钢木桌	6. 办公用具：以及长1800mm,宽600mm,高730mm台面能合理放置必要桌面系统设备及办公用品。含靠背扶手符合人体工学坐具2具，考生照相无靠背坐具一具。结构设计符合人体工程学，材料便于擦拭保洁，样式美观大方。	徐州相思意家具有限公司	项	1	3500	3500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	7. 地面采用自流平工艺水平找平，清理干净，铺贴国标2mm厚耐磨塑胶地板。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	2000	2000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

4		定制	8. 墙面定制纯色吸塑宣传标语字。材料运输垃圾清理及最后开荒保洁。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	1500	1500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
		海康威视 DS-2CD2345CV5-L	9. 语言考试视频图像采集专用设备，嵌入式安装，400万像素，支持POE。最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m	杭州海康威视数字技术有限公司	个	2	500	1000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
	测试教室环境建设（面积100平方米）	定制	1. 拆除日光灯，电扇。拆除原墙面墙砖，拆除原实砖混凝土讲台及地砖，清理建筑垃圾。水泥砂浆修补讲台地面。拆除原建筑墙体，切割侧墙门洞，并做金属横梁支撑加固，水泥砂浆找平。清理及运输建筑垃圾。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	23000	23000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
		定制	2. 中央走廊空间顶部天花吊顶采用国标轻钢龙骨，阻燃防火板吊顶，防火板吊顶以下120mm二次用600mm*600mm吸引矿棉板吊顶饰	南阳市锐博电	项	1	65000	65000	自合同签订后28日历天内完成供货、

	面，，夹层填充阻燃隔音软棉。吸音矿棉板吊顶内嵌600mm*600mmLED白光平板灯具照明*5个。测试隔间顶部下吊完成面为2400mm，采用国标轻钢龙骨，防火板内置夹层，夹层厚度150mm，内置填充阻燃隔音软绵，吊顶底部用阻燃吸引毡板饰面，确保隔音静音防火阻燃效果，为考生创造优质舒适安静安全的测试环境，顶部预留平板吸顶灯及新风恒温设备洞口。顶部灯具照明采用300mm*300mm白光平板灯照明*20个,确保测试空间监控系统对视光线明亮自然准确。	子有限公司					安装、调试并交付使用
定制	3. 墙面采用轻钢龙骨天地骨隔墙直至原始顶部，分别隔出20间测试隔间，双向防火石膏板单层饰面，外侧二次防火板饰面。内部填充阻燃隔音软绵。墙体面层750mm以下及中央空置走廊区所有墙面2400mm以下采用阻燃板校平打底，阻燃吸音板横向饰面，要求收口，接口处整齐，自然，美观大方。其余部分墙面均为吸引毡板饰面。吸音毡板与吸音板横向分割采用15mm拉丝黑钛不锈钢120米收口工艺处理。确保隔音静音效果，为考生创造优质舒适安静的测试环境，防火等级达到国家标准。所有窗户门洞口均采用轻钢龙骨欧松板双面隔墙工艺,内部填充阻燃隔音软绵。确保吸引静音效果。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	185000	185000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

定制	4. 电路改造, 国标铜芯线, 开关照明线路 2. 5mm <sup>2</sup> , 插座及恒温设备4mm <sup>2</sup> 及6mm <sup>2</sup> , 分色布线, 穿专用PVC管, PVC专用桥架槽。弱电线单独穿管。分线处须用分线盒, 顶面电管须用管卡固定, 开关插座安装及开灯孔*24个, 网络模块*20套。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	16500	16500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	5. 定制双开木门*1套, 材料环保, 包含门锁; 定制断桥铝双层真空钢化静音隔音门二十套, 玻璃门为灰色玻璃, 玻璃横向中间部分为半透明设置。门设置把手, 不设置门锁, 确保考生预防遇到险情能便捷顺利出入, 定制门牌编号及宣传标示。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	75000	75000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
海信 HUR-72FZW L/QDZBp/d -1	6. 室内顶部暗装恒温设备两套, 分路系统二十路, 确保送回路畅通无阻碍。包含管件辅材。(吊卡 卡口 密封 连接件 箱口, 雨帽等材料附件)。控制机组设备噪音, 确保考场安静环境, 考生在密闭隔音空间做到恒温供氧新鲜。恒温设备设备使用两台制冷量为7. 2KW的风管机, 运行电压220v/50HZ, 供电方式为内机给外机供电, APF综合能效比为3. 15以上, 氟机系统使用铜管连接, 铜管配比为12. 7/6. 35, 制热工况下环境温度区间为-20~24℃, 制冷工况下环境温度区间为-5~52℃。	青岛海信日立空调系统有限公司	项	1	85000	85000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
奥维 OVESXF-J0	7. 新风系统一套, 使用设备包括800M <sup>3</sup> /h*1个和1500M <sup>3</sup> /h*4个风量新风机, 设备吊顶空	山东奥维	项	1	47500	47500	自合同签订后28日历天

8 OVESXF-J1 5	间预留650*600mm，功率为80-250W之间，使用电压为220v，送回风静压值不大于200PA，出回风口尺寸为150-200mm。	斯空调设备制造有限公司					内完成供货、安装、调试并交付使用
聚将 JJ-LHYA1	8. 办公用具：测试教室考生坐具，因测试空间有限，需按要求控制尺寸便于出入。坐具结构设计符合人体工程学，材料便于擦拭保洁，样式美观大方。测试教室定制18mm厚，长度1200mm，宽度600mm，高度750mm环保台面，高度宽度能放置测试设备，使用舒适，样式美观大方。	无锡百思迈办公家具有限公司	套	20	1300	26000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	9. 地面采用自流平工艺水平找平，清理干净，铺贴国标2mm厚耐磨纯色塑胶地板。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	22000	22000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
定制	10. 墙面定制纯色吸塑宣传标语字。材料运输垃圾清理及最后开荒保洁。	南阳市锐博电子有限公司	项	1	5000	5000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		海康威视 DS-2CD234 5CV5-L	11. 语言考试视频图像采集专用设备,嵌入式安装, 400万像素, 支持POE。最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议, 支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m	杭州海康威视数字技术有限公司	个	22	500	11000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
5	语言考试AI视频分析系统	科大讯飞 XF-EC-5000	接入路数: 支持 32 路 1080P 高清网络摄像机接入; 接入分辨率: 200-400 万像素; 行为分析规格: 支持 32 路视频流行为分析, 支持算法自由组合 AI算法: 支持遮挡摄像头、多人入镜、携带电子设备、携带纸笔等考试违规行为的识别; 云端接入: 支持接入省级视频监控平台, 多路视频通道合并成一路视频画面, 节省网络带宽传输流量; 支持实时推送视频流、预警信息至省级平台; 接入配置: 支持按关键字查询通道信息, 通道配置信息可下载、导入; 支持对通道进行配置, 支持配置 RTSP、ONVIF、RTMP、FLV、HLS、FILE 接入类型, 支持 TCP、UDP、	科大讯飞股份有限公司	台	1	97500	97500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		<p>Multicast 传输协议配置；</p> <p>录像回放：支持按通道、时间节点进行录像回放，支持录像删除、下载，支持 0.5 倍慢放，2 倍、3 倍录像快放，支持录像截图功能；</p> <p>事件查询：支持AI分析事件查询 ；</p> <p>策略管理：支持按照算法类型、通道信息、时间间隔、检测时间段等进行AI应用策略设置；支持按通道信息、录像时段进行录像策略设置</p> <p>运维管理：支持通过客户端页面的运维工具远程登录系统,使用Linux命令对设备进行维护。</p> <p>处理器：8核 ARM A53@2.3GHz</p> <p>AI 算力：32 TOPS INT8, 16 TFLOPS FP16/BF16, 2 TFLOPS FP32</p> <p>视频解码能力：H. 264&amp;H. 265: 32x1080P@25fps, 8x4K@25fps</p> <p>内存/eMMC：6GB /64GB 扩展 SSD(M. 2 2242, SATA3.0)</p> <p>网络接口：10/100/1000 BASE-T RJ45 x2</p> <p>外部接口：2 × USB3.0 HOST、1×Type-C/HDMI 2.0</p> <p>电源接口：DC 12V/5A</p> <p>工作温度：0℃~ +50℃</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



6	语言 考试 AI视 频分 析平 台巡 考系 统	科大讯飞  AI视频分 析平台巡 考系统	该平台与国家普通话水平测试信息管理系统深度整合，能够实时分析视频画面，对考生的异常行为进行预警，并实现异常监控录像的快速调取。 1、视频监控：平台支持实时接收和显示各考场的监控视频； 2、智能预警：系统支持通过AI边缘计算机，实时对监控画面进行分析，考生异常行为直接上报到测试站管理人员进行确认，支持同时上传至省中心； 3、AI算法：支持遮挡摄像头、多人入镜、手持电子设备、手拿纸张等AI算法； 4、监控回放：支持根据考生准考证号、身份证号查询考生监控视频，并且支持下载。	科大讯飞股份有限公司	套	1	80000	80000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
7	语言 考试 自助 信息 采集 系统	科大讯飞 IAE8010	1、兆芯KX-6000系列处理器：兆芯开先® KXU6780A，8核8线程，2.7Ghz，内存：8G；固态硬盘256G；整机功率140W最大支持功率250W 10个以上USB+8个COM口。 2、21寸16：9触控显示屏，分辨率为1920x1080，支持手写，定位准确无漂移。 3、双声道输出；带物理音量调节开关；8Ω电阻，5W功耗。 4、提供符合正常拍照座椅，支持高低调节。 5、有效像素800万，最高分辨率：3264×2448，对焦方式：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦；45度拍摄角度，	山东科讯信息科技有限公司	台	1	86000	86000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

		<p>自动曝光控制，自动白平衡，自动增益控制。</p> <p>6、模拟摄影灯箱，可调节灯光，4组独立可调补光灯：完美呈现人像拍摄效果；操作有灯控提示。</p> <p>7、提供白色拍照背景。</p> <p>8、1.5mm冷轧钢板加工、不易变形，外型美观大方，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，有独立通风散热功能；防暴、防锈、防腐；配插座、开关、机柜排风扇。</p> <p>9、符合GA 450-2013标准，通过中国安全技术防范认证中心GA认证，符合GA 45042013《台式居民身份证阅读器通用技术要求》和GA/T 467H2019《居民身份证验证安全控制模块接中技术规范》行业标准，兼容 ISO14443（TypeB）标准通讯接口：智能型，同时支持RS-232C/USB，阅读距离：0-5cm 读卡时间：1s。</p> <p>10、自助信息采集软件：</p> <p>①支持考生通过系统读取身份证信息，并报名信息确认；</p> <p>②支持考生通过系统进行证件照采集，同时对采集后的照片进行质量分析、裁剪，以满足证件照需求，裁剪后的照片与身份证照片进行对比分析，对不满足要求的照片和相似度过低的照片进行提示，支持重拍；</p> <p>③支持对接叫号系统，完成照片采集后的学</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			员，同步至叫号系统进行叫号； ④照片质量分析，包括面部完整度检测、戴帽子检测、张嘴检测、闭眼检测、头部姿态检测等AI算法。						
8	普通话水平测试叫号系统	科大讯飞 EC65H	一、屏幕尺寸：65寸；分辨率：3840*2160；CPU：MT9666； RAM：3GB； ROM：16G；网络接口支持10M/100M自适应 Base-T一体机自带操作系统、系统版本：Android11	安徽智慧皆成数字技术有限公司	台	1	36000	36000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
9	语言考试叫号系统	科大讯飞 XF服务软件	1、支持考生信息采集完成后，在候考区进行显示，显示信息包括等待叫号和正在叫号两部分； 2、支持叫号时在显示屏进行显示，同时利用语音合成技术，实现姓名、准考证号、考试机号的等信息的语音播报； 3、提供语音合成能力：人工主观对比评测语音合成自然流畅度4.5分。	科大讯飞股份有限公司	套	1	25000	25000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
10	语言考试专用扩声器	漫步者 K6500	基本参数:输出声压级91+/-3dB;喇叭阻抗32欧;线长2.0m;咪杆长度0.19m;连接器USB-A插头;音质:频响范围20Hz~20kHz	深圳市漫步者科技股份有限公司	只	30	580	17400	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

11	紧急呼叫管理系统	海康威视 DS-PEA4H-10A	1、紧急呼叫管理机 2、一体式钢化玻璃面板设计， 10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率 3、标配鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能 4、实时对讲：支持与报警盒、报警箱、报警柱及管理机之间的可视对讲 5、监听监视：支持实时预览前端设备的音视频 6、报警功能：能实时接收、显示前端设备的报警信息 7、分组广播：支持对前端设备进行分组广播喊话；支持同时广播50台前端设备，配置TS软件后支持广播最大250台报警盒 8、硬件接口：USB接口，支持拓展音箱&指纹模块；支持TF卡，扩展容量，提高安全性；具有HDMI接口可外接显示屏；3.5mm音频输入输出接口可外接麦克风和扬声器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	16500	16500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
12	紧急呼叫终端盒	海康威视 DS-PEA103-HC1	1、单按键可视报警盒 2、支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒 3、设备应支持一键拨打电话，支持最少设置4个电话号码；前端 设备支持一键呼叫预的电话号，当被叫号码无法接通，拒接或者占线时，前端设备应自动拨打下一个预设号码（提供检测报告证明）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	20	2500	50000	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

			4、设备支持防拆报警、紧急报警、喧哗报警、咨询等多种类型（提供检测报告证明） 5、设备支持不小于200w像素高清彩色摄像头（提供检测报告证明） 6、支持不同的信号、不同防区触发不同的语音播报（提供检测报告证明）						
13	语言考试数据转换器	海康威视 DS-3E1526 P-S	1、可用千兆PoE电口数量24个，千兆光口数量2个 2、交换容量56Gbps，转发性能41.67Mpps 3、支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（提供检测报告复印件） 4、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启（提供检测报告复印件） 5、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（提供检测报告复印件） 6、支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率370W，支持POE	杭州海康威视数字技术有限公司	台	5	5500	27500	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用

			过载保护/过压保护功能,支持POE上电/下电功率管理功能,支持POE看门狗功能(提供检测报告复印件)						
14	数据采集线缆	海康威视DS-ZC6US-B/PVC	1、Cat6非屏蔽双绞线,2、标准:符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,3、线缆结构:4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码,有撕裂绳	杭州海康威视数字技术股份有限公司	箱	10	920	9200	自合同签订后28日历天内完成供货、安装、调试并交付使用
总投标报价金额合计(大写):壹佰贰拾柒万捌仟肆佰伍拾元整 <span style="float: right;">¥: 1278450.00元</span>									

法定代表人(负责人)或授权代表(签字):

时间:2025年12月09日