

已标价工程量清单

投 标 总 价

2023年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目



投标总价(人民币)(大写): 贰佰柒拾万叁仟贰佰捌拾叁元玖角贰分 元



2703283.92 元



工程项目总价表

合同编号:

工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

[illegible]

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
一	安棚镇				185132.62	
1	安棚镇1#堰塘工程				13555.62	
1.1	坑塘岸坡防护		8	1694.45	13555.62	
(1)	护坡拆除	m3	5.65	80.12	452.68	
(2)	建筑垃圾外运	m3	5.65	46.75	264.14	
(3)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	5.65	480.86	2716.86	
(4)	C20混凝土齿墙	m3	3.2	452.95	1449.44	
(5)	C20混凝土压顶	m3	1.2	511.51	613.81	
(6)	无砂砼填缝料	m3	0.61	560.00	341.60	
(7)	粗砂垫层厚10cm	m3	6.26	153.01	957.84	
(9)	反滤土工布400g/m2	m2	24.42	8.74	213.43	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.19	38.25	45.52	
(10)	C20砼踏步	m3	4.7	452.95	2128.87	
(11)	平面钢模板	m2	49.34	53.45	2637.22	
(12)	铺设反滤土工布(HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm))	m2	88.21	19.66	1734.21	
2	安棚镇2#堰塘工程				20303.26	
2.1	3.5m高堰漏				20303.26	
2.1.1	输水洞工程	座	1	6101.56	6101.56	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	17.5	172.52	3019.10	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	

水利造价员
2025JP072204
仵庚峰
2025.10.20



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
3	安棚镇3#堰塘工程				19934.07	
3.1	3.5m高堰漏				19934.07	
3.1.1	输水洞工程	座	1	5538.25	5538.25	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	15.36	417.52	6399.91	
(2)	C20戴水环/裹头	m3	0.5536	417.52	231.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
3.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
3.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	

水利造价员
2025.10.07.204
件数: 1
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
3.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
3.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
4	安棚镇4#堰塘工程				41509.87	
4.1	3.5m高堰漏				19934.07	
4.1.1	输水洞工程	座	1	5732.37	5732.37	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	15.3	176.41	2649.91	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5556	283.17	157.11	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
4.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	

水利造价员
2025JP072204
件庚第
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
4.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
4.2	溢洪道				21575.80	
4.2.1	旧溢洪道拆除外运				3199.98	
(1)	拆除溢洪道	m3	25.2225	80.12	2020.83	
(2)	建筑垃圾外运	m3	25.2225	46.75	1179.15	
4.2.2	I溢洪道(出水口)				37.82	
(1)	土方开挖	m3	64.3104		16.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879		65.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635		48.45	
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	460.39	2593.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	53.45	4025.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
5	安棚镇5#堰塘工程				19145.76	
5.1	3m高堰漏				19145.76	
5.1.1	输水洞工程	座	1	6122.36	6122.36	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	18.6	172.52	3208.87	

水利造价员
2025.07.22
许厚峰
2025.07.22



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
5.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
5.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
5.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9		36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125		609.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322		11.21	
5.1.5	旧堰漏拆除	座	1		41.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
6	安棚镇6#堰塘工程				23550.38	
6.1	3.5m高堰漏				19595.93	
6.1.1	输水洞工程	座	1	5394.23	5394.23	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	13.4	172.52	2311.77	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	

水利造价员
2025-JP072204
作康康
2025-2430



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
6.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
6.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
6.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	22.96	106.47	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
6.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	73.85	673.61	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
6.2	面板破除重修	m2	39.933	99.03	3954.45	
(1)	面板破除	m3	3.9933	289.99	1158.02	
(2)	建筑垃圾外运	m3	3.9933	46.75	186.69	
(3)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	3.9933	480.86	1920.22	
(4)	粗砂垫层厚10cm	m3	3.9933	153.01	611.01	
(5)	铺设反滤土工布(HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm))	m2	3.9933	19.66	78.51	

水利造价员
2025.11.07
2025.11.07
2025.11.07



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
7	安棚镇尹庄村(浆砌石挡墙及混凝土护坡)				47133.66	
7.1	浆砌石挡墙		20.36	1282.72	26116.21	
(1)	土方开挖	m3	76.34	2.64	201.54	
(2)	土方回填	m3	44.28	16.76	742.13	
(3)	M7.5浆砌石(MU40)	m3	61.36	304.91	18709.28	
(4)	C25砼压顶	m3	3.05	522.74	1594.36	
(5)	C25砼垫层	m3	7.53	464.17	3495.20	
(6)	平面钢模板	m2	20.36	53.45	1088.24	
(7)	变形缝(沥青木板)	m2	1.05	114.44	120.16	
(8)	Φ100mmPVC排水孔	m	4	22.31	89.24	
(9)	砂石反滤层	m3	0.44	153.01	67.32	
(10)	反滤土工布400g/m2	m2	1	8.74	8.74	
7.2	混凝土护坡				21017.45	
(1)	C25混凝土护坡	m3	25.3	492.08	12464.39	
(2)	C25砼压顶	m3	2.5	522.74	1338.21	
(3)	平面钢模板	m2	8.3	53.45	448.45	
(4)	钢筋制安	t	1.1	6045.44	6766.40	
二	埠江镇				171336.26	
1	杨岗头1#塘堰工程				171336.26	
1.1	坑塘清淤				20719.06	
(1)	清淤及外运	m3	2114.19	9.80	20719.06	
1.2	坑塘岸坡防护		112.45	1002.25	112703.50	
(1)	土方开挖	m3	196.83	2.64	519.63	
(2)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	64.03	480.86	30789.47	
(3)	C20混凝土齿墙	m3	44.98	452.95	20373.69	
(4)	C20混凝土压顶	m3	16.87	511.51	8629.17	
(5)	无砂砼填缝料	m3	6.92	560.00	3875.20	
(6)	粗砂垫层厚10cm	m3	70.95	153.01	10856.06	

水利造价员
2025JP072209
许庚峰
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(7)	反滤土工布400g/m2	m2	276.72	8.74	2418.53	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	14.56	38.25	556.92	
(9)	C20砼踏步	m3	3.79	452.95	1716.68	
(10)	C20混凝土封边	m3	4.04	511.51	2066.50	
(11)	平面钢模板	m2	447.87	53.45	23938.65	
(12)	波形栏杆	m	42.2	165.00	6963.00	
1.3	溢洪道				18375.82	
1.3.1	I溢洪道(出水口)				18375.82	
(1)	土方开挖	m3	64.3104	2.64	169.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879	16.76	655.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635	483.14	9486.45	
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	460.39	2593.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	53.45	4025.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
1.4	3.5m高堰漏				19137.88	
1.4.1	输水洞工程	座	1	4807.66	4807.66	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	10	1725.20	1725.20	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.553	283.17	156.39	
(3)	平面钢模板	m2	2.157	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.4.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.4.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.4.4	堰漏工程	座	1	7199.79	7199.79	
(1)	C15砼垫层	m3	4.961	441.72	2191.37	
(2)	平面钢模板	m2	12.1905	53.45	651.58	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.723075	522.74	1946.20	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.5	其他				400.00	
(1)	警示牌	个	1	200.00	200.00	
(2)	标示牌	个	1	200.00	200.00	
三	城郊乡				197098.49	
1	城郊乡1#堰塘工程				2772.76	
1.1	面板破除重修	m2	28	89.03	2772.76	
(1)	面板破除	m3	2.8	289.99	811.97	
(2)	建筑垃圾外运	m3	2.8	46.75	130.90	
(3)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	2.8	480.86	1346.41	
(4)	粗砂垫层厚10cm	m3	2.8	153.01	428.43	
(5)	铺设反滤土工布(HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm))	m2	2.8	19.66	55.05	
2	城郊乡2#堰塘工程				1188.32	
2.1	面板破除重修	m2	12	99.03	1188.32	
(1)	面板破除	m3	1.2	289.99	347.99	
(2)	建筑垃圾外运	m3	1.2	46.75	56.10	
(3)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	1.2	480.86	577.03	
(4)	粗砂垫层厚10cm	m3	1.2	153.01	183.61	

水利造价员
2025JP072204
件康
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	铺设反滤土工布(HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm))	m2	1.2	19.66	23.59	
3	城郊乡3#堰塘工程				19880.59	
3.1	3.5m高堰漏				19880.59	
3.1.1	输水洞工程	座	1	5678.89	5678.89	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	15.05	172.52	2596.43	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
3.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
3.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
3.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	51.80	781.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	31.61	28.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	511.25	2370.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
3.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4	城郊乡4#堰塘工程				17317.05	
4.1	3m高堰漏				17317.05	
4.1.1	输水洞工程	座	1	4293.65	4293.65	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	8	172.52	1380.16	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
4.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.1.4	堰漏工程	座	1	511.90	511.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	527.19	258.71	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	77.56	983.77	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
4.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
5	城郊乡5#堰塘工程				19249.27	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5.1	3m高堰漏				19249.27	
5.1.1	输水洞工程	座	1	6225.87	6225.87	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	19.2	172.52	3312.38	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
5.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
5.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
5.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
5.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
6	城郊乡6#堰塘工程				18593.70	
6.1	3m高堰漏				18593.70	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6.1.1	输水洞工程	座	1	5570.30	5570.30	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	15.4	172.52	2656.81	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	32.25		
(5)	土方回填	m3	129.64	21.27		
6.1.2	集水池工程	座	1	4653.12	4653.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	95.68	30.26	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
6.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
6.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
6.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
7	城郊乡7#堰塘工程				18593.70	
7.1	3m高堰漏				18593.70	
7.1.1	输水洞工程	座	1	5570.30	5570.30	

水利造价员

202510072204

任 忠 峰

20251030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	15.4	172.52	2656.81	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	248.05	32142.7	
(5)	土方回填	m3	129.64	248.05	32142.7	
7.1.2	集水池工程	座	1	1673.42	1673.42	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	504.74	1178.17	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
7.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
7.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
7.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
8	城郊乡彭沟村渡槽维修以及渠道重修				82995.58	
8.1	渡槽维修	m2	120.4	136.92	16484.57	
(1)	裂缝处理	m2	0.9	600.00	540.00	
(2)	水泥基渗透结晶涂料	m2	120.4	34.33	4133.33	



工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	聚氨酯防水层	m2	120.4	46.53	5602.21	
(4)	防水保护层(厚度为20mm)	m2	120.4	51.57	6209.03	
8.2	新建矩形渠(0.8*0.8)	m	148.5	447.89	66511.01	
(1)	土方开挖	m3	239.8275	2.64	633.14	
(2)	土方回填	m3	84.645	16.76	1418.65	
(3)	C25钢筋砼渠道	m3	60.1425	464.17	27916.34	
(4)	平面钢模板	m2	519.75	53.45	27780.64	
(5)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	6.075	38.25	232.37	
(6)	钢筋制安	t	1.437109	5935.44	8529.87	
9	城郊乡1#号拦河坝				1507.52	
9.1	面板破除重修				1984.26	
(1)	面板破除	m3	1.7	287.99	489.58	
(2)	建筑垃圾外运	m3	1.7		79.48	
(3)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	1.7	480.86	817.46	
(4)	粗砂垫层厚10cm	m3	1.7	153.01	260.12	
(5)	铺设反滤土工布(HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm))	m2	17	19.66	334.22	
9.2	地面硬化	m2	130.97	110.89	14523.26	
(1)	地面整平压实	m2	130.97	3.90	510.78	
(2)	18CM级配碎石	m2	130.97	37.12	4861.61	
(3)	15CMC30混凝土垫层	m2	130.97	69.87	9150.87	
四	月河镇				349414.01	
1	月河镇白庙村				263891.63	
1.1	月河镇白庙村1#坑塘				18733.33	
1.1.1	3.5m高堰漏				18733.33	
1.1.1.1	输水洞工程	座	1	4531.63	4531.63	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	8.4	172.52	1449.17	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	

水利造价员
2025JF072204
作唐锦天
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.1.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	117.61	71.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	47.76	720.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	525.46	472.91	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	223.96	1038.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.2	月河镇白庙村2#坑塘				19630.43	
1.2.1	3.5m高堰漏				19630.43	
1.2.1.1	输水洞工程	座	1	5428.73	5428.73	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	13.6	172.52	2346.27	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	

水利造价员
2025年07月2204
作康峰
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.2.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.3	月河镇白庙村3#坑塘				19630.43	
1.3.1	3.5m高堰漏				19630.43	
1.3.1.1	输水洞工程	座	1	5428.73	5428.73	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	13.6	172.52	2346.27	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.3.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.3.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1394.01	
1.3.1.4	堰漏工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	278.61	171.47	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	80.176	1213.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.3.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.4	月河镇白庙村4#坑塘				18317.67	
1.4.1	3m高堰漏				18317.67	
1.4.1.1	输水洞工程	座	1	5294.27	5294.27	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	13.8	172.52	2380.78	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
1.4.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	

水利造价员
2025.10.07
4件
2025.10.07



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.4.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.4.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765		77.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9		36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125		239.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322		11.21	
1.4.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
1.5	月河镇白庙村5#坑塘				17748.35	
1.5.1	3m高堰漏				17748.35	
1.5.1.1	输水洞工程	座	1	4724.95	4724.95	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	10.5	172.52	1811.46	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
1.5.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	

水利造价员
2023年02月20日
作废
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.5.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.5.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	4851.90	2384.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
1.5.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
1.6	月河镇白庙村6#坑塘				20562.04	
1.6.1	3.5m高堰漏				20562.04	
1.6.1.1	输水洞工程	座	1	6360.34	6360.34	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	19	172.52	3277.88	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.6.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.6.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.6.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	76.46	68.81	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	2423.96	11238.38	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.6.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1117.30	1117.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.7	月河镇白庙村7#坑塘				18317.67	
1.7.1	3m高堰漏				18317.67	
1.7.1.1	输水洞工程	座	1	5294.27	5294.27	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	13.8	172.52	2380.78	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
1.7.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	

水利造价员
2025.10.22
张康
2025.10.30



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.7.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.7.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9		36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125		2409.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1931.23	
1.7.1.5	旧堰漏拆除	座	1		164.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
1.8	月河镇白庙村8#坑塘				20458.53	
1.8.1	3.5m高堰漏				20458.53	
1.8.1.1	输水洞工程	座	1	6256.83	6256.83	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	18.4	172.52	3174.37	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.8.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.8.1.4	堰漏工程	座	1	5935.44	5935.44	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	56.45	857.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	402.54	362.29	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	468.24	2173.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.8.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.9	月河镇白庙村9#坑塘				21510.90	
1.9.1	3.5m高堰漏				21510.90	
1.9.1.1	输水洞工程	座	1	7309.20	7309.20	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	24.5	172.52	4226.74	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.9.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.9.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	

水利造价员
2025JP072204
件惠峰
2025-10-30



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.9.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	522.74	321.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	2030.36	1827.32	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.9.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.1	月河镇白庙村10#坑塘				20303.26	
1.10.1	3.5m高堰漏				20303.26	
1.10.1.1	输水洞工程	座	1	6101.56	6101.56	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	17.5	172.52	3019.10	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.10.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.10.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	



工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.10.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	48.51	39.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	508.74	242.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	237.48	
1.10.1.5	旧堰漏拆除	座	1	12025.2030	12025.2030	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.11	月河镇白庙村11#坑塘				21390.14	
1.11.1	3.5m高堰漏				21390.14	
1.11.1.1	输水洞工程	座	1	7188.44	7188.44	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	23.8	172.52	4105.98	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.11.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.11.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.11.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.11.1.5	旧堰漏拆除	座	1	167.30	167.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	16.74	152.45	
1.12	月河镇白庙村12#坑塘			21459.14	21459.14	
1.12.1	3.5m高堰漏				21459.14	
1.12.1.1	输水洞工程	座	1	7257.44	7257.44	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	24.2	172.52	4174.98	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.12.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.12.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	

水利造价员
2025JPM/ZZ04
件康峰
2025-4030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.12.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9		53.45	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025		5935.44	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.12.1.5	旧堰漏拆除	座	1	152.71	152.71	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.13	月河镇白庙村13#坑塘				25829.74	
1.13.1	4.5m高堰漏				25829.74	
1.13.1.1	输水洞工程	座	1	9302.69	9302.69	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	23.5	172.52	4054.22	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
1.13.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.13.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.13.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
1.13.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
2	月河镇沈庄村				55938.59	
2.1	月河镇沈庄村1#坑塘				17964.00	
2.1.1	3m高堰漏				17964.00	
2.1.1.1	输水洞工程	座	1	4940.60	4940.60	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	11.75	172.52	2027.11	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
2.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	

水利造价员
2025JF072204
件数
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.1.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
2.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
2.2	月河镇沈庄村2#坑塘				18412.55	
2.2.1	3m高堰漏				18412.55	
2.2.1.1	输水洞工程	座	1		389.15	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	14.35	142.62	2056.66	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.21	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
2.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.2.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
2.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
2.3	月河镇沈庄村3#坑塘				20562.04	
2.3.1	3.5m高堰漏				0562.04	
2.3.1.1	输水洞工程	座	1		6360.34	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	19		277.88	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536		283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
2.3.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.3.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.3.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	

水利造价员
2025JP072304
件虎身
2025-10-30



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
2.3.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
3	月河镇老街村				28583.79	
3.1	月河镇老街村1#坑塘				7639.92	
(1)	现状浆砌石护砌表面进行水泥砂浆抹面,厚度为3CM	m2	282.96		7639.92	
3.2	月河镇老街村2#坑塘				13324.50	
(1)	现状浆砌石护砌表面进行水泥砂浆抹面,厚度为3CM	m2	493.5		13324.50	
3.3	月河镇老街村1#渠道				7619.37	
(1)	现状砖砌渠道倒塌需进行修复,维修长度为16.5米。现状渠尺寸为1500mm*1500mm*120mm	m	16.5	350.00	5775.00	
(2)	水泥砂浆抹面厚度为3cm	m2	68.31	27.00	1844.37	
五	黄岗镇				217151.29	
I	黄岗镇1#堰塘工程				18196.90	
1.1	3m高堰漏				18196.90	
1.1.1	输水洞工程	座	1	5173.50	5173.50	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	13.1	172.52	2260.01	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	

水利造价员
2025JP072204
仵庚第
2025-2036



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	217.19	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.676	677.56	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	36.46	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.84412	2009.48	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
2	黄岗镇光荣庄村矩形渠				198954.39	
2.1	重建矩形渠(0.8*0.8)	m	398.5	499.26	198954.39	
(1)	原混凝土渠道拆除	m3	161.3925	80.12	12930.77	
(2)	建筑垃圾外运	m3	161.3925	46.75	7545.10	
(3)	土方开挖	m3	643.5775	2.64	1699.04	
(4)	土方回填	m3	227.145	16.76	3806.95	
(5)	C25钢筋砼渠道	m3	161.3925	464.17	74913.56	
(6)	平面钢模板	m2	1394.75	53.45	74549.39	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	16.2	38.25	619.65	
(8)	钢筋制安	t	3.856484	5935.44	22889.93	
六	淮源镇				181048.60	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
I	淮源镇1#堰塘工程				21575.80	
1.1	溢洪道				21575.80	
1.1.1	旧溢洪道拆除外运			水利造价员 2025JP072204	3199.98	
(1)	拆除溢洪道	m3	25.2225	2020.83		
(2)	建筑垃圾外运	m3	25.2225	179.15		
1.1.2	I溢洪道(出水口)			2025-2030	8375.82	
(1)	土方开挖	m3	64.3104	2.64	169.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879	16.76	655.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635	483.14	9486.45	
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	460.39	2593.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	53.45	4025.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
2	淮源镇2#堰塘工程				20113.49	
2.1	3.5m高堰漏				20113.49	
2.1.1	输水洞工程	座	1	5911.79	5911.79	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	16.4	172.52	2829.33	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1151.20	1151.20	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.55	425.45	
3	淮源镇3#堰塘工程				2970.81	
3.1	面板破除重修	m2	30	99.03	2970.81	
(1)	面板破除	m3	3	289.99	869.97	
(2)	建筑垃圾外运	m3	3	46.75	140.25	
(3)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	3	480.86	1442.58	
(4)	粗砂垫层厚10cm	m3	3	153.01	459.03	
(5)	铺设反滤土工布(HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm))	m2	3	19.66	58.98	
4	淮源镇4#堰塘工程				19526.92	
4.1	3.5m高堰漏				19526.92	
4.1.1	输水洞工程	座	1	5325.22	5325.22	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	13	172.52	2242.76	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
4.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
4.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.75	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
5	淮源镇板桥村上窑组门前堰				113387.98	
5.1	坑塘清淤				17205.96	
(1)	清淤	m3	1755.71	9.80	17205.96	
5.2	坑塘岸坡防护		45.5	1228.01	55874.51	
(1)	土方开挖	m3	83.1	2.64	219.38	
(2)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	27.55	480.86	13247.69	
(3)	C20混凝土齿墙	m3	18.2	452.95	8243.69	
(4)	C20混凝土压顶	m3	6.825	511.51	3491.06	
(5)	无砂砼填缝料	m3	2.98	560.00	1668.80	
(6)	粗砂垫层厚10cm	m3	30.52	153.01	4669.87	

水利造价员
2025JP072204
件数: 2030
2025.03.30



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(7)	铺设反滤土工布(400g/m2)	m2	119.04	8.74	1040.41	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	5.83	38.25	223.00	
(9)	C20砼踏步	m3	4.02	452.95	1820.86	
(10)	C20混凝土封边	m3	4.04	511.51	2066.50	
(11)	平面钢模板	m2	193.08	53.45	10320.13	
(12)	HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm)	m2	450.82	19.66	8863.12	
5.3	溢洪道				165.80	
5.3.1	旧溢洪道拆除外运				319.98	
(1)	拆除溢洪道	m3	25.2225	80.12	2020.83	
(2)	建筑垃圾外运	m3	25.2225	16.75	421.15	
5.3.2	1溢洪道(出水口)				165.82	
(1)	土方开挖	m3	64.3104	2.64	169.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879	16.76	655.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635	483.14	9486.45	
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	460.39	2593.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	53.45	4025.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
5.4	3m高堰漏				18731.71	
5.4.1	输水洞工程	座	1	5708.31	5708.31	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	16.2	172.52	2794.82	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
5.4.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
5.4.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
5.4.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	497.20	447.48	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	935.44	1911.53	
5.4.5	旧堰漏拆除	座	1	404.07	404.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	587.12	4817.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
6	淮源镇1#号拦河坝				3473.60	
(1)	清淤及外运	m3	232	9.80	2273.60	
(2)	坝体底部注浆修补	m3	1	1200.00	1200.00	
七	回龙乡				345605.58	
1	回龙乡郭庄村				117974.87	
1.1	回龙乡郭庄村1#塘				65451.32	
1.1.1	4.5m高堰漏				43875.52	
1.1.1.1	输水洞工程	座	1	27348.47	27348.47	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	45	172.52	7763.40	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	989	2.64	2610.96	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	土方回填	m3	989	16.76	16575.64	
1.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.1.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	340.45		
(2)	平面钢模板	m2	19.98	407.93		
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	46		
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	3271.86		
(5)	钢筋制安	t	0.551	3270.43		
1.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
1.1.2	溢洪道				21575.80	
1.1.2.1	旧溢洪道拆除外运				3199.98	
(1)	拆除溢洪道	m3	25.2225	80.12	2020.83	
(2)	建筑垃圾外运	m3	25.2225	46.75	1179.15	
1.1.2.2	I溢洪道(出水口)				18375.82	
(1)	土方开挖	m3	64.3104	2.64	169.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879	16.76	655.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635	483.14	9486.45	

水利造价员
2025JP072204
作康第
2025.10.30



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	460.39	2593.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	53.45	4025.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
1.2	回龙乡郭庄村2#塘				52523.55	
1.2.1	5.3m高堰漏				52523.55	
1.2.1.1	输水洞工程	座	1		32827.25	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	36.5		6296.98	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536		283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572		115.30	
(4)	土方开挖	m3	1347	2.64	3556.08	
(5)	土方回填	m3	1347	16.76	22575.72	
1.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.2.1.4	堰漏工程	座	1	10940.41	10940.41	
(1)	C15砼垫层	m3	1.1451	441.72	505.81	
(2)	平面钢模板	m2	24.6735	53.45	1318.80	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	7.796925	522.74	4075.76	
(5)	钢筋制安	t	0.843	5935.44	5003.58	

水利造价员
2025JP072204
件康康
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1625.46	1625.46	
(1)	拆除堰漏	m3	12.812	80.12	1026.50	
(2)	建筑垃圾外运	m3	12.812	46.75	598.96	
2	回龙乡黄棟岗				212405.05	
2.1	回龙乡黄棟岗1#堰塘工程				18438.43	
2.1.1	3m高堰漏				18438.43	
2.1.1.1	输水洞工程	座	1	5415.03	5415.03	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	14.5	2501.54	2501.54	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
2.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.1.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	

水利造价员
2025JP072204
作唐大平
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
2.2	回龙乡黄棟岗2#堰塘工程				69489.87	
2.2.1	3m高堰漏				18438.43	
2.2.1.1	输水洞工程	座	1	5415.03	5415.03	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	14.5	172.52	2501.54	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	43.15	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
2.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.2.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
2.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	

水利造价员
2025JP072204
件虎峰
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
2.2.2	溢洪道				21575.80	
2.2.2.1	旧溢洪道拆除外运	座	1	3199.98		
(1)	拆除溢洪道	m3	25.2225	40.75	2028.33	
(2)	建筑垃圾外运	m3	25.2225	46.75	2079.92	
2.2.2.2	I溢洪道(出水口)	座	1	8333.42		
(1)	土方开挖	m3	64.3104	2.64	169.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879	16.76	655.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635	483.14	9486.45	
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	460.39	2593.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	53.45	4025.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
2.2.3	坑塘岸坡防护	m	23.9	1233.29	29475.64	
(1)	土方开挖	m3	43.65	2.64	115.24	
(2)	C20混凝土护坡厚10cm	m3	14.47	480.86	6958.04	
(3)	C20混凝土齿墙	m3	9.56	452.95	4330.20	
(4)	C20混凝土压顶	m3	3.59	511.51	1836.32	
(5)	无砂砼填缝料	m3	1.56	560.00	873.60	
(6)	粗砂垫层厚10cm	m3	16.03	153.01	2452.75	
(7)	反滤土工布400g/m2	m2	62.53	8.74	546.51	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	3.06	38.25	117.05	
(9)	C20砼踏步	m3	4.02	452.95	1820.86	
(10)	平面钢模板	m2	107.94	53.45	5769.39	
(11)	HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm)	m2	236.81	19.66	4655.68	
2.3	回龙乡黄棟岗3#堰塘工程				21575.80	
2.3.1	溢洪道				21575.80	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.3.1.1	旧溢洪道拆除外运	座	1	3199.98	3199.98	
(1)	拆除溢洪道	m3	25.2225	80.12	2020.83	
(2)	建筑垃圾外运	m3	25.2225	46.75	1179.15	
2.3.1.2	I溢洪道(出水口)	座	1	18375.82	18375.82	
(1)	土方开挖	m3	64.3104	2.64	169.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879	16.76	655.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635	483.14	9486.45	
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	460.39	2593.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	53.45	4025.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
2.4	回龙乡黄樟岗4#堰塘工程				50097.91	
2.4.1	4m高堰漏				5622.11	
2.4.1.1	输水洞工程	座	1	13173.36	13173.36	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	26.4	172.32	4549.53	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	51.40	28.47	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	15.30	32.91	
(4)	土方开挖	m3	423.73	2.64	1118.65	
(5)	土方回填	m3	423.73	16.76	7101.71	
2.4.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.4.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	

水利造价员
2025JP072204
作 庆 祥
2025.2.20



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.4.1.4	堰漏工程	座	1	6945.06	6945.06	
(1)	C15砼垫层	m3	0.7381	441.72	326.03	
(2)	平面钢模板	m2	17.544	53.45	937.73	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	5.4279	522.74	2837.38	
(5)	钢筋制安	t	0.473	5935.44	2807.46	
2.4.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1273.26	1273.26	
(1)	拆除堰漏	m3	10.036	80.12	804.08	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.036	46.75	469.18	
2.4.2	溢洪道				21575.80	
2.4.2.1	旧溢洪道拆除外运	座	1	3199.98	3199.98	
(1)	拆除溢洪道	m3	25.2225	80.12	2020.83	
(2)	建筑垃圾外运	m3	25.2225	46.75	1179.15	
2.4.2.2	I溢洪道(出水口)	座	1	18375.82	18375.82	
(1)	土方开挖	m3	64.3104	2.64	169.78	
(2)	土方回填	m3	39.0879	1.45	565.11	
(3)	C20混凝土挡墙	m3	19.635	466.45	9156.45	
(4)	C20混凝土底板	m3	5.6325	404.15	2273.15	
(5)	平面钢模板	m2	75.306	140.11	10545.11	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.15	38.25	82.24	
(8)	抛石防冲槽	m3	13.5625	100.57	1363.98	
2.5	回龙乡黄棟岗5#堰塘工程				33381.25	
2.5.1	4.5m高堰漏				33381.25	
2.5.1.1	输水洞工程	座	1	16854.20	16854.20	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	31.4	172.52	5417.13	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	

水利造价员
2025JP072204
件 肆 第
2025-45-1030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	土方开挖	m3	569	2.64	1502.16	
(5)	土方回填	m3	569	16.76	9536.44	
2.5.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢板模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.5.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢板模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.5.1.4	堰漏工程	座	1	807.13	807.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	328.45	282.84	
(2)	平面钢板模板	m2	19.98	107.93	2157.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
2.5.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
2.6	回龙乡黄棟岗6#堰塘工程				19421.79	
2.6.1	3m高堰漏				19421.79	
2.6.1.1	输水洞工程	座	1	6398.39	6398.39	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	20.2	172.52	3484.90	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢板模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	

水利造价员
2025-JP672204
作康第
2025-10-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
2.6.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.6.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.6.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	245.19	120.56	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	67.56	856.56	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
2.6.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
3	回龙乡桃花店				7120.02	
3.1	回龙乡桃花店1#坑塘				4046.83	
3.1.1	重修大口井镇墩一座	座	1	922.58	922.58	
(1)	大口井旧镇墩拆除	m3	1.18	289.99	342.19	
(2)	建筑垃圾外运	m3	1.18	46.75	55.17	
(3)	C25混凝土镇墩	m3	1.18	445.10	525.22	
3.1.2	新建矩形渠(0.8*0.8)	m	7	446.32	3124.25	
(1)	土方开挖	m3	11.305	2.64	29.85	

水利造价员
2025.10.72204
许 彦 峰
2025.6.2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	土方回填	m3	3.99	16.76	66.87	
(3)	C25钢筋砼渠道	m3	2.835	464.17	1315.92	
(4)	平面钢模板	m2	24.5	53.45	1309.53	
(5)	钢筋制安	t	0.067743	5935.44	402.08	
3.2	回龙乡桃花店1#号道路路面破除重修两处	m	10.3	298.37	3073.19	
(1)	道路破除	m3	5.56	114.63	637.34	
(2)	道路重建	m2	30.9	78.83	2435.85	
4	回龙乡梁岗村				8105.64	
4.1	回龙乡梁岗村1#号坑塘				7359.66	
(1)	现状浆砌石护砌表面进行水泥砂浆抹面,厚度为3CM	m2	272.58		7359.66	
4.2	回龙乡梁岗村1#号路路面破除重修	m	2.5		745.98	
(1)	道路破除	m3	1.35	114.63	154.75	
(2)	道路重建	m2	7.5	78.83	591.23	
八	新集乡				588910.19	
1	新集乡栗园村				93615.46	
1.1	新集乡栗园村1-2号塘				48517.58	
1.1.1	4.5m高堰漏				24086.27	
1.1.1.1	输水洞工程	座	1	7594.74	7594.74	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	13.6	172.52	2346.27	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
1.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	

水利造价员
2025JP072304
许庚培
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.1.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
1.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1353.97	1353.97	
(1)	拆除堰漏	m3	10.6721	80.12	855.05	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.6721	46.75	498.92	
1.1.2	4.5m高堰漏				2441.31	
1.1.2.1	输水洞工程	座	1	7939.78	7939.78	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	15.6	172.58	2691.31	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	51.51	285.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
1.1.2.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	

水利造价员
2025-10-22
2025-10-22
2025-10-22



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.1.2.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.1.2.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
1.1.2.5	旧堰漏拆除	座	1	1353.97	1353.97	
(1)	拆除堰漏	m3	10.6721	80.12	855.05	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.6721	46.75	498.92	
1.2	新集乡栗园村3号塘				19785.70	
1.2.1	3.5m高堰漏				19785.70	
1.2.1.1	输水洞工程	座	1	5584.00	5584.00	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	14.5	172.61	2501.54	
(2)	C20戴水环/裹头	m3	0.553	514.61	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
1.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	

水利造价员
2025JP072204
件 庚 辰
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.2.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
1.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
1.3	新集乡栗园村4号塘				25312.18	
1.3.1	4.5m高堰漏				25312.18	
1.3.1.1	输水洞工程	座	1	8785.13	8785.13	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	20.5	170.25	3536.66	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.553	414.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
1.3.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
1.3.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	

水利造价员
2025J0072304
件良峰
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
1.3.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
1.3.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
2	新集乡王楼村				133152.78	
2.1	新集乡王楼村1号塘				18007.13	
2.1.1	3m高堰漏				18007.13	
2.1.1.1	输水洞工程	座	1		4983.73	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	12		2070.24	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	129.64	2.64	342.25	
(5)	土方回填	m3	129.64	16.76	2172.77	
2.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	


水利造价员
2025JP072204
件惠隆
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.1.1.4	堰漏工程	座	1	4851.90	4851.90	
(1)	C15砼垫层	m3	0.4917	441.72	217.19	
(2)	平面钢模板	m2	12.6765	53.45	677.56	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	3.844125	522.74	2009.48	
(5)	钢筋制安	t	0.322	5935.44	1911.21	
2.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1041.07	1041.07	
(1)	拆除堰漏	m3	8.2058	80.12	657.45	
(2)	建筑垃圾外运	m3	8.2058	46.75	383.62	
2.2	新集乡王楼村2号塘				19009.36	
2.2.1	3.5m高堰漏				19009.36	
2.2.1.1	输水洞工程	座	1	4807.66	4807.66	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	10	172.52	1725.20	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	517.31	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
2.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.2.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
2.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
2.3	新集乡王楼村3号塘				24725.61	
2.3.1	4.5m高堰漏				24725.61	
2.3.1.1	输水洞工程	座	1	8198.56	8198.56	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	7.1	172.52	2950.09	
(2)	C20载水环/裹头	m3	0.5535	283.17	156.71	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
2.3.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.3.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	

水利造价员
2025-P072204
件庆峰
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.3.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
2.3.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
2.4	新集乡王楼村4号塘				19785.70	
2.4.1	3.5m高堰漏				19785.70	
2.4.1.1	输水洞工程	座	1		5584.00	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	14.5	172.62	2501.54	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.553	429.17	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.157	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
2.4.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.4.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	

水利造价员
2025JP072004
件庚
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
2.4.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
2.4.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
2.5	新集乡王楼村5-6号塘				51624.98	
2.5.1	4.5m高堰漏				2812.49	
2.5.1.1	输水洞工程	座	1		285.44	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	23.4	17.52	409.97	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	283.17		
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
2.5.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.5.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.5.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	

水利造价员
2025JP072204
件唐永
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
2.5.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.95	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.95	46.75	512.01	
2.5.2	4.5m高堰漏				25812.49	
2.5.2.1	输水洞工程	座	1	9285.44	9285.44	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	23.4	172.52	4036.97	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
2.5.2.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
2.5.2.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
2.5.2.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
2.5.2.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
3	新集乡王寨村				85687.15	
3.1	王寨村清水堰				44752.84	
3.1.1	4.5m高堰漏				25312.18	
3.1.1.1	输水洞工程	座	1	8785.13	8785.13	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	20.52	3536.66	3536.66	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
3.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
3.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
3.1.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	

水利造价员
2025JP072204
许庚峰
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
3.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
3.1.2	3.5m高堰漏				19440.66	
3.1.2.1	输水洞工程	座	1	5238.96	5238.96	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	12.5	172.52	2156.50	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
3.1.2.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
3.1.2.3	稳水池工程			2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	2.0153	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
3.1.2.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	

水利造价员
2025-2030
2025-2030
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
3.1.2.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
3.2	王寨村南大堰				40934.31	
3.2.1	3.5m高堰漏				20751.81	
3.2.1.1	输水洞工程	座	1	6550.11	6550.11	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	20.1	172.52	3467.65	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
3.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
3.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
3.2.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
3.2.2	3.5m高堰漏				20182.50	
3.2.2.1	输水洞工程	座	1	5980.80	5980.80	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	16.8	172.52	2898.34	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
3.2.2.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43021	5935.44	2589.10	
3.2.2.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.024	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.64	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
3.2.2.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
3.2.2.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	

水利造价员
2025-P072284
许庚
2025-2030



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
4	新集乡梁庄村				276454.80	
4.1	新集乡梁庄村1号塘				21201.79	
4.1.1	4m高堰漏				21201.79	
4.1.1.1	输水洞工程	座	1	5853.04	5853.04	
15.1.1.1	De200PE管(1.6MPA)	m	13.4	172.52	2311.77	
15.1.1.2	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
15.1.1.3	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
15.1.1.4	土方开挖	m3	162	2.64	427.68	
15.1.1.5	土方回填	m3	162	16.76	2715.12	
4.1.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.35	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.32	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	3.3	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.1.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.1.1.4	堰漏工程	座	1	6945.06	6945.06	
(1)	C15砼垫层	m3	0.7381	441.72	326.03	
(2)	平面钢模板	m2	17.544	53.45	937.73	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	5.4279	522.74	2837.38	
(5)	钢筋制安	t	0.473	5935.44	2807.46	
4.1.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1273.26	1273.26	
(1)	拆除堰漏	m3	10.036	80.12	804.08	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.036	46.75	469.18	
4.2	新集乡梁庄村2号塘				20182.50	
4.2.1	3.5m高堰漏				20182.50	
4.2.1.1	输水洞工程	座	1	5980.80	5980.80	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	16.8	172.52	2898.34	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
4.2.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.2.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	15.76	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.2353	5935.44	1395.01	
4.2.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	1.515	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.15	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
4.2.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4.3	新集乡梁庄村3号塘				20286.01	
4.3.1	3.5m高堰漏				20286.01	
4.3.1.1	输水洞工程	座	1	6084.31	6084.31	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	17.4	172.52	3001.85	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
4.3.1.2	集水池工程		1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.15	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.3.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.3.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
4.3.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
4.4	新集乡梁庄村4-5号塘				46859.01	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4.4.1	4m高堰漏				22426.68	
4.4.1.1	输水洞工程	座	1	7077.93	7077.93	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	20.5	172.52	3536.66	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	162	2.64	427.68	
(5)	土方回填	m3	162	16.76	2715.12	
4.4.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.4.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.4.1.4	堰漏工程	座	1	6945.06	6945.06	
(1)	C15砼垫层	m3	0.7381	441.72	326.03	
(2)	平面钢模板	m2	17.544	53.45	937.73	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	5.4279	522.74	2837.38	
(5)	钢筋制安	t	0.473	5935.44	2807.46	
4.4.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1273.26	1273.26	
(1)	拆除堰漏	m3	10.036	80.12	804.08	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.036	46.75	469.18	
4.4.2	4.5m高堰漏				24432.33	
4.4.2.1	输水洞工程	座	1	7905.28	7905.28	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	15.4	172.52	2656.81	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
4.4.2.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.4.2.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.916	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	10.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.4.2.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
4.4.2.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
4.5	新集乡梁庄村6号塘				25381.19	
4.5.1	4.5m高堰漏				25381.19	
4.5.1.1	输水洞工程	座	1	8854.14	8854.14	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	20.9	172.52	3605.67	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
4.5.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.3621	5935.44	2589.10	
4.5.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	0.336	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	0.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.5.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
4.5.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
4.6	新集乡梁庄村7号塘				25276.66	
4.6.1	4.5m高堰漏				25276.66	
4.6.1.1	输水洞工程	座	1	8785.13	8785.13	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	20.5	172.52	3536.66	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
4.6.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.6.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.6.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	65I型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
4.6.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1353.97	1353.97	
(1)	拆除堰漏	m3	10.6721	80.12	855.05	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.6721	46.75	498.92	
4.7	新集乡梁庄村8号塘				24622.10	
4.7.1	4.5m高堰漏				24622.10	
4.7.1.1	输水洞工程	座	1	8095.05	8095.05	
(1)	De200PE管(1.6MPA)	m	16.5	172.52	2846.58	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
4.7.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.7.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.7.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
4.7.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
4.8	新集乡梁庄村9号塘				24622.10	
4.8.1	4.5m高堰漏				24622.10	
4.8.1.1	输水洞工程	座	1	8095.05	8095.05	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	16.5	172.52	2846.58	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	
4.8.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.8.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	3.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.8.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.8613	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
4.8.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
4.9	新集乡梁庄村10号塘				26813.10	
4.9.1	4.5m高堰漏				26813.10	
4.9.1.1	输水洞工程	座	1	10286.05	10286.05	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	29.2	172.52	5037.58	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	250	2.64	660.00	
(5)	土方回填	m3	250	16.76	4190.00	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
4.9.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.9.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.016	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.2503	5935.44	1395.01	
4.9.1.4	堰漏工程	座	1	8007.13	8007.13	
(1)	C15砼垫层	m3	0.113	441.72	380.45	
(2)	平面钢模板	m2	19.98	53.45	1067.93	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	6.2208	522.74	3251.86	
(5)	钢筋制安	t	0.551	5935.44	3270.43	
4.9.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1389.49	1389.49	
(1)	拆除堰漏	m3	10.9521	80.12	877.48	
(2)	建筑垃圾外运	m3	10.9521	46.75	512.01	
4.10	新集乡梁庄村11号塘				20389.52	
4.10.1	3.5m高堰漏				20389.52	
4.10.1.1	输水洞工程	座	1	6187.82	6187.82	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	18	172.52	3105.36	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
4.10.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.10.1.3	稳水池工程	座	1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.224	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.916	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.61	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.2303	5935.44	1395.01	
4.10.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.619	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
4.10.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
4.11	新集乡梁庄村12号塘				20820.82	
4.11.1	3.5m高堰漏				20820.82	
4.11.1.1	输水洞工程	座	1	6619.12	6619.12	
(1)	De200PE管(1.6MPa)	m	20.5	172.52	3536.66	
(2)	C20截水环/裹头	m3	0.5536	511.51	283.17	
(3)	平面钢模板	m2	2.1572	53.45	115.30	
(4)	土方开挖	m3	138.35	2.64	365.24	
(5)	土方回填	m3	138.35	16.76	2318.75	
4.11.1.2	集水池工程	座	1	4673.12	4673.12	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	142.68	
(2)	C25砼集水池	m3	2.315	522.74	1210.14	
(3)	平面钢模板	m2	13.68	53.45	731.20	
(4)	钢筋制安	t	0.43621	5935.44	2589.10	
4.11.1.3	稳水池工程		1	2457.31	2457.31	
(1)	C20砼垫层	m3	0.315	452.95	101.46	
(2)	C25砼稳水池	m3	1.06	522.74	531.10	
(3)	平面钢模板	m2	8.04	53.45	429.74	
(4)	钢筋制安	t	0.23503	5935.44	1395.01	
4.11.1.4	堰漏工程	座	1	5913.97	5913.97	
(1)	C15砼垫层	m3	0.6149	441.72	271.61	
(2)	平面钢模板	m2	15.1125	53.45	807.76	
(3)	651型橡胶止水带	m	0.9	40.51	36.46	
(4)	C25钢筋砼堰漏	m3	4.637025	522.74	2423.96	
(5)	钢筋制安	t	0.4	5935.44	2374.18	
4.11.1.5	旧堰漏拆除	座	1	1157.30	1157.30	
(1)	拆除堰漏	m3	9.1219	80.12	730.85	
(2)	建筑垃圾外运	m3	9.1219	46.75	426.45	
九	毛集镇				139614.00	
1	浆砌石挡墙	m	112	1246.55	139614.00	
(1)	土方开挖	m3	419.96	2.64	1108.69	
(2)	土方回填	m3	243.57	16.76	4082.23	
(3)	M7.5浆砌石(MU40)	m3	322.56	304.91	98351.77	
(4)	C25砼压顶	m3	18.48	522.74	9660.24	
(5)	C25砼垫层	m3	40.99	464.17	19026.33	
(6)	平面钢模板	m2	112	53.45	5986.40	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
(7)	变形缝(沥青木板)	m2	8.4	114.44	961.30	
(8)	Φ100mmPVC排水孔	m	8.96	22.31	199.90	
(9)	砂石反滤层	m3	1.23	153.01	188.20	
(10)	反滤土工布400g/m2	m2	5.6	8.74	48.94	
十	吴城镇				262039.13	
I	王湾村供水管道				215581.43	
1.1	水泥路面破除恢复	m	99.46	935.95		
1.1.1	道路破除	m	114.63	194.16		
1.1.2	道路重建	m	78.83	741.79		
1.2	阀门井	m	1322.48	18514.72		
(1)	土方开挖	m3	5.73	2.64	15.13	
(2)	土方回填	m3	2.88	16.76	48.27	
(3)	MU10浆砌砖	m3	21.54	598.96	12901.60	
(4)	M10水泥砂浆抹面	m2	61.6	46.48	2863.17	
(5)	C25钢筋混凝土盖板厚10cm	m3	3.06656	480.00	1471.95	
(6)	平面钢模板	m2	8.288	53.45	442.99	
(7)	钢筋制安	t	0.13	5935.44	771.61	
1.3	管道工程	m	2068.9	94.80	196130.76	
(1)	沟槽土方开挖	m3	414.7	4.79	1986.41	
(2)	沟槽土方回填	m3	395.01	16.76	6620.37	
(3)	PE(Φ110*1.6MPa)	m	2068.9	87.05	180097.75	
(4)	C20砼镇墩	m3	8.620417	433.87	3740.14	
(5)	平面钢模板	m2	68.963333	53.45	3686.09	
2	出水口工程(给水栓及给水栓保护装置)	套	69	673.30	46457.70	
(1)	玻璃钢出水口(Φ90)	个	69	120.00	8280.00	
(2)	玻璃钢出水口保护帽(Φ400)	个	69	180.00	12420.00	
(3)	玻璃钢出水口保护基座(600*600*500mm)	个	69	260.00	17940.00	



工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

[illegible]

工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰塘除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
一	建筑工程										
(1)	护坡拆除	m ³	1.25	1.50	0.83	1.02	5.93	3.97	14.30	6.62	80.12
(2)	建筑垃圾外运	m ³	1.56	1.25	0.53	3.10	2.03	11.93	3.86		46.75
(3)	C20混凝土护坡厚10cm	m ³	57.20	213.42	5.68	3.80	33.86	22.12	103.00	39.70	480.86
(4)	C20混凝土挡墙	m ³	32.96	213.42	9.06	5.36	31.30	20.43	103.00	37.40	432.95
(5)	C20混凝土压顶	m ³	82.96	213.42	3.03	6.29	36.68	23.96	103.00	42.23	511.51
(7)	粗砂垫层厚10cm	m ³	38.74	61.81		2.11	12.32	8.05	17.34	12.63	153.01
(9)	反滤土工布400g/m ²	m ²	0.99	6.00		0.15	0.36	0.52		0.72	8.74
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	9.41	19.20	0.02	0.60	3.51	2.30		3.16	38.25
(10)	C20砼踏步	m ³	32.96	213.42	9.06	5.36	31.30	20.43	103.00	37.40	432.95
(11)	平面钢板桩	m ²	18.97	15.03	5.96	0.84	3.27	3.09	1.87	4.41	53.45
(2)	C20截水环/圈头	m ³	82.96	213.42	3.03	6.29	36.68	23.96	103.00	42.23	511.51
(4)	土方开挖	m ³	0.32	0.08	1.25	0.03	0.20	0.13	0.40	0.22	2.64
(5)	土方回填	m ³	9.58	0.60	2.39	0.28	1.54	1.01		1.38	16.76
(1)	C20砼垫层	m ²	32.96	213.42	9.06	5.36	31.30	20.43	103.00	37.40	432.95
(2)	C25砼集水池	m ³	82.96	213.42	3.03	6.29	36.68	23.96	113.30	43.16	522.74



工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(4)	钢筋制安	t	831.05	213.42	168.62	85.39	166.07	302.25	825.23	490.08	5935.44
(2)	C25砼水沟	m3	82.96	213.42	3.03	6.29	36.68	23.96	113.30	43.16	522.74
(1)	C15砼垫层	m3	32.96	213.42	9.06	5.36	31.30	20.45	92.70	36.47	441.72
(3)	401型橡胶止水带	m	14.77	15.60		0.64	3.72	2.43		3.34	40.51
(4)	C25钢筋砼埋涵	m3	82.96	213.42	3.03	6.29	36.68	23.96	113.30	43.16	522.74
(1)	拆除埋涵	m3	1.25	2.30	44.83	1.02	5.93	3.87	14.30	6.62	80.12
(1)	拆除涵拱逆	m3	1.25	2.30	44.83	1.02	5.93	3.87	14.30	6.62	80.12
(3)	C20混凝土挡墙	m3	47.62	215.08	15.38	5.84	34.07	22.26	103.00	39.89	483.14
(4)	C20混凝土底板	m3	56.46	209.31	1.25	5.48	31.86	20.89	103.00	38.01	460.39
(8)	抛石防冲槽	m3	16.84	62.42	0.42	1.67	4.88	6.04		8.30	100.57
(1)	面板破除	m3	172.08	12.77	32.59	4.57	26.64	17.41		23.94	289.99
(5)	铺设反滤土工布(HDPE复合防冲土工膜(内布一膜膜厚1mm))	m2	2.08	13.64		0.33	0.80	1.18		1.62	19.60
(3)	M7.5浆砌石(M40)	m3	65.17	174.23	2.17	5.07	14.80	18.30		25.18	304.91
(4)	C25砼压顶	m3	82.96	213.42	3.03	6.29	36.68	23.96	113.30	43.16	522.74
(5)	C25砼垫层	m3	32.96	213.42	9.06	5.36	31.30	20.45	113.30	38.33	464.17



工程单价汇总表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰塘除险加固工程项目

水利造价员
2025-2030
2025-2030

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(7)	变形缝(沥青木板)	m ²	20.80	61.81	1.89	10.51	6.87		9.45	114.44
(9)	砂石反滤层	m ³	38.74	61.81	2.11	12.32	8.05	17.34	12.63	153.01
(1)	C25混凝土护坡	m ³	57.28	213.42	5.68	5.89	33.86	22.12	113.30	492.08
(10)	C20混凝土封边	m ³	82.90	213.42	3.03	6.29	30.68	23.96	103.00	511.51
(2)	水泥基渗透结晶涂料	m ²	2.79	24.06	0.58	1.40	2.06		2.83	34.23
(3)	聚氨酯防水层	m ²	3.85	33.36	0.78	1.90	2.79		3.84	46.53
(4)	防水保护层(厚度为20mm)	m ²	3.10	38.15	0.87	2.11	3.10		4.26	51.57
(3)	C25钢筋混凝土渠道	m ³	32.96	213.42	0.06	5.36	31.30	20.45	113.30	464.17
(1)	地面整平压实	m ²	3.12		0.07	0.16	0.23		0.32	3.90
(2)	18CM厚配碎石	m ²	10.26	19.31	0.12	0.62	1.52	2.23	3.06	37.12
(3)	15CMC10混凝土垫层	m ²	7.03	48.85	1.17	2.85	4.19		5.77	69.87
(1)	现状浆砌石护面表面进行水泥砂浆抹面,厚度为3CM	m ²	8.78	11.42	0.19	0.45	1.31	1.62	2.23	27.00
(1)	原混凝土渠道拆除	m ³	1.29	2.30	44.83	1.02	5.93	3.87	14.30	60.12
(7)	铺设反滤土工布(400g/m ²)	m ²	0.99	6.00	0.15	0.36	0.52		0.72	8.74
(1)	大口井引道维修拆除	m ³	172.08	12.77	32.09	4.57	26.64	17.41	23.94	289.99



工程单价汇总表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰除险加固工程项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(3)	C25混凝土挡墙	m3	25.36	104.73	5.08	29.54	19.30	113.30	35.73	445.10	
(1)	道路破除	m3	2.61	1.82	1.41	8.25	5.39	22.81	9.46	114.63	
(2)	道路重建	m2	14.35	1.88	1.03	2.44	3.50	17.47	6.31	78.83	
(3)	M10浆砌砖	m3	243.93	330.96	4.21	10.06	24.46	35.95	49.46	588.96	
(4)	M10水泥砂浆抹面	m2	29.63	7.77	0.76	0.78	1.90	2.79	3.84	46.48	
(1)	沟槽土方开挖	m3	1.28	0.12	1.74	0.67	0.39	0.25	0.54	4.79	
(2)	沟槽土方回填	m3	9.58	0.60	2.39	0.26	1.54	1.01	1.38	16.76	
(4)	C20砼镇墩	m3	25.36	212.03	3.73	5.06	29.54	19.30	103.00	35.82	433.87
二	安装工程										
(1)	De200PE管(1.0MPa)	m	6.5637	0.7898	1.3324	0.1824	3.9394	0.8967	14.2444	172.52	
(8)	Φ100mmPVC排水孔	m	1.1712	0.1221	0.1313	0.0299	0.7027	0.151	1.8418	22.31	
(3)	PE(Φ110×1.0MPa)	m	2.2441	0.2961	0.7167	0.0684	1.3465	0.327	7.188	87.05	
(3)	PE(Φ90×1.25MPa)	m	1.8542	0.247	0.6157	0.0571	1.1125	0.2721	4.3758	53	



工程单价费（税）率汇总表

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程	2.1	12	7	9	
2	石方工程	2.1	12	7	9	
3	砌筑工程	2.1	6	7	9	
4	混凝土浇筑工程	2.1	12	7	9	
5	模板工程		8	7	9	
6	钢筋工程		4	7	9	
7	砂石备料工程		6	7	3	
8	钻孔灌浆工程		4	7	9	
9	锚固工程		8	7	9	
10	掘进机施工掘削工程	2	3	7	9	
11	疏浚工程	2.1	6	7	9	
12	其他工程	2.1	5	7	9	
13	只取税金				9	
14	不取税不取费					
二	安装工程					
1	设备安装工程	2.1	60	7	9	
2	管道安装工程	2.1	60	7	9	

水利造价员
2025JF072204
肖步峰
2025-2030



工程单价计算表

护坡拆除工程

单价编号：(1)

定额单位：100m3

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4940.31
(一)	基本直接费					4838.70
1	人工费					124.80
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					230.41
	零星材料费		%	5	4608.29	230.41
3	机械使用费					4483.49
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	45.82	97.85	4483.49
(二)	其他直接费		%	2.1	4838.70	101.61
二	间接费		%	12	4940.31	592.84
三	利润		%	7	5533.15	387.32
四	材料补差					1429.58
	柴油			343.65	4.16	1429.58
五	税金			9	7350.05	661.50
	合计					8011.55
	单价					80.12

水利造价员
2025/P072204
件唐峰
2025-2030



工程单价计算表

建筑垃圾外运工程

单价编号：(2)/(2)/(2)/(2)/(2)...

定额单位：100m3

施工方法：挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					2583.79
(一)	基本直接费					2530.65
1	人工费					156.00
	初级工		工时	15	10.40	156.00
2	材料费					49.62
	零星材料费			2	2481.03	49.62
3	机械使用费					2325.03
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	2.74	118.61	324.99
	推土机 88kW		台时	1.37	109.10	149.47
	自卸汽车 5t		台时	20.23	47.70	964.97
	自卸汽车 8t		台时	13.5	65.60	885.60
(二)	其他直接费		%	2.1	2530.65	53.14
二	间接费		%	12	2583.79	310.05
三	利润		%	7	2893.84	202.57
四	材料补差					1192.77
	柴油		kg	286.72	4.16	1192.77
五	税金		%	9	4289.18	386.03
	合计					4675.21
	单价		元/m3			46.75



工程单价计算表

C20混凝土护坡厚10cm工程

单价编号：(3)/(3)/(2)/(3)/(3)...

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28216.97
(一)	基本直接费					27636.60
1	人工费					5726.05
	工长			1.6	30.05	438.73
	高级工			2.8	13.84	608.96
	中级工			27.4	11.17	3053.88
	初级工		工时	156.2	10.40	1624.48
2	材料费					21342.48
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					568.07
	振动器 插入式 1.1kW		台时	40.05	1.48	59.27
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	13.43	34.04	457.16
	其他机械费		%	10	516.43	51.64
(二)	其他直接费		%	2.1	27636.60	580.37
二	间接费		%	12	28216.97	3386.04
三	利润		%	7	31603.01	2212.21
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	44115.22	3970.37
	合计					48085.59
	单价		元/m3			480.86



工程单价计算表

C20混凝土齿墙工程

单价编号：(4)/(3)/(3)/(3)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26080.35
(一)	基本直接费					25543.93
1	人工费					3295.95
	工长			8.6	30.05	258.43
	高级工			14.2	13.84	196.53
	中级工			48.2	11.17	1655.39
	初级工			114	10.40	1185.60
2	材料费					21342.48
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					905.50
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.48	26.64
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	23.4	34.04	796.54
	其他机械费		%	10	823.18	82.32
(二)	其他直接费		%	2.1	25543.93	536.42
二	间接费		%	12	26080.35	3129.64
三	利润		%	7	29209.99	2044.70
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	41554.69	3739.92
	合计					45294.61
	单价		元/m3			452.95



工程单价计算表

C20混凝土压顶工程

单价编号：(5)/(4)/(4)/(4)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30563.72
(一)	基本直接费					29935.08
1	人工费					8289.56
	工长			1.1	30.05	634.06
	高级工			0.4	13.84	974.34
	中级工			1.4	11.17	4483.64
	初级工			3.3	10.40	2197.52
2	材料费					21342.48
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					303.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.48	47.42
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	34.04	228.07
	其他机械费		%	10	275.49	27.55
(二)	其他直接费		%	2.1	29935.08	628.64
二	间接费		%	12	30563.72	3667.65
三	利润		%	7	34231.37	2396.20
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	46927.57	4223.48
	合计					51151.05
	单价		元/m3			511.51



工程单价计算表

粗砂垫层厚10cm工程

单价编号：(7)/(4)/(6)/(4)/(4)...

定额单位：100m3

施工方法：填筑砂石料、压实、修坡。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					10266.40
(一)	基本直接费					10055.24
1	人工费					3874.04
	工长			7.2	30.05	216.36
	初级工			351.7	10.40	3657.68
2	材料费					6181.20
	碎石		m3	81.6	60.00	4896.00
	砂		m3	20.4	60.00	1224.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	10055.24	211.16
二	间接费		%	12	10266.40	1231.97
三	利润		%	7	11498.37	804.89
四	材料补差					1734.00
	碎石		m3	81.6	10.00	816.00
	砂		m3	20.4	45.00	918.00
五	税金		%	9	14037.26	1263.35
	合计					15300.61
	单价		元/m3			153.01



工程单价计算表

反滤土工布400g/m2工程

单价编号：(9)/(10)/(7)/(7)/(10)

定额单位：100m2

施工方法：铺设、接缝（针缝）等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					714.07
(一)	基本直接费					699.38
1	人工费					99.11
	工长				30.05	18.03
	中级工				11.17	14.52
	初级工				10.40	66.56
2	材料费					600.27
	土工布		m2	107	5.50	588.50
	其他材料费		%	2	588.50	11.77
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	699.38	14.69
二	间接费		%	5	714.07	35.70
三	利润		%	7	749.77	52.48
四	材料补差					
五	税金		%	9	802.25	72.20
	合计					874.45
	单价		元/m2			8.74



工程单价计算表

聚乙烯闭孔泡沫板工程

单价编号：(8)/(7)/(8)/(7)/(5)...

定额单位：100m2

施工方法：闭孔泡沫板制作、安装等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					2928.49
(一)	基本直接费					2868.26
1	人工费					941.42
	工长		工日	3.7	30.05	111.19
	高级工		工日	25.7	13.84	355.69
	中级工		工日	17.8	11.17	245.74
	初级工		工日	22.1	10.40	228.80
2	材料费					1924.56
	闭孔泡沫板		m2	103	18.50	1905.50
	其他材料费		%	1	1905.50	19.06
3	机械使用费					2.28
	胶轮车		台时	3.36	0.68	2.28
(二)	其他直接费		%	2.1	2868.26	60.23
二	间接费		%	12	2928.49	351.42
三	利润		%	7	3279.91	229.59
四	材料补差					
五	税金		%	9	3509.50	315.86
	合计					3825.36
	单价		元/m2			38.25



工程单价计算表

C20砼踏步工程

单价编号：(10)/(9)/(9)/(9)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26080.35
(一)	基本直接费					25543.93
1	人工费					3295.95
	工长			8.6	30.05	258.43
	高级工			14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21342.48
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					905.50
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.48	26.64
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	23.4	34.04	796.54
	其他机械费		%	10	823.18	82.32
(二)	其他直接费		%	2.1	25543.93	536.42
二	间接费		%	12	26080.35	3129.64
三	利润		%	7	29209.99	2044.70
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	41554.69	3739.92
	合计					45294.61
	单价		元/m3			452.95



工程单价计算表

平面钢模板工程

单价编号：(11)/(3)/(3)/(3)/(2)...

定额单位：100m2

施工方法：模板制作、场内运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4081.43
(一)	基本直接费					3997.48
1	人工费					1896.59
	工长		工日	11	30.05	330.56
	高级工		工日	37.4	13.84	517.62
	中级工		工日	11	11.17	740.57
	初级工		工日	29.6	10.40	307.84
2	材料费					1505.12
	铁件		kg	123.18	4.26	524.75
	型钢		kg	42.97	4.00	171.88
	电焊条		kg	2.48	41.60	103.17
	卡扣件		kg	29.14	4.80	139.87
	组合钢模板		kg	79.57	4.80	381.94
	预制混凝土柱		m3	0.28	550.00	154.00
	其他材料费		%	2	720.88	14.42
	其他材料费		%	2	754.73	15.09
3	机械使用费					595.77
	载重汽车 5t		台时	0.3	45.23	13.57
	电焊机 交流 25kVA		台时	1.99	12.89	25.65
	汽车起重机 5t		台时	8.07	65.45	528.18
	其他机械费		%	5	17.44	0.87
	其他机械费		%	5	549.96	27.50
(二)	其他直接费		%	2.1	3997.48	83.95
二	间接费		%	8	4081.43	326.51
三	利润		%	7	4407.94	308.56
四	材料补差					187.30
	汽油		kg	44.33	4.23	187.30
五	税金		%	9	4903.80	441.34
	合计					5345.14
	单价		元/m2			53.45



工程单价计算表

C20截水环/裹头工程

单价编号：(2)/(2)/(2)/(2)/(2)...

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30563.72
(一)	基本直接费					29935.08
1	人工费					8289.56
	工长			21.1	30.05	634.06
	高级工			70.4	13.84	974.34
	中级工			401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21342.48
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					303.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.48	47.42
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	34.04	228.07
	其他机械费		%	10	275.49	27.55
(二)	其他直接费		%	2.1	29935.08	628.64
二	间接费		%	12	30563.72	3667.65
三	利润		%	7	34231.37	2396.20
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	46927.57	4223.48
	合计					51151.05
	单价		元/m3			511.51



工程单价计算表

土方开挖工程

单价编号：(4)/(4)/(4)/(1)/(4)...

定额单位：100m3

施工方法：挖松、堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					168.83
(一)	基本直接费					165.36
1	人工费					32.24
	初级工			3.1	10.40	32.24
2	材料费					7.87
	零星材料费			5	157.49	7.87
3	机械使用费					125.25
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	1.28	97.85	125.25
(二)	其他直接费		%	2.1	165.36	3.47
二	间接费		%	12	168.83	20.26
三	利润		%	7	189.09	13.24
四	材料补差					39.94
	柴油		kg	9.6	4.16	39.94
五	税金		%	9	242.27	21.80
	合计					264.07
	单价		元/m3			2.64



工程单价计算表

土方回填工程

单价编号：(5)/(5)/(5)/(2)/(5)...

定额单位：100m3

施工方法：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1283.38
(一)	基本直接费					1256.98
1	人工费					957.85
	工长			1.05	30.05	54.09
	初级工			86.92	10.40	903.76
2	材料费					59.86
	零星材料费				1197.12	59.86
3	机械使用费					239.27
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	9.4	22.81	214.41
	胶轮车		台时	36.56	0.68	24.86
(二)	其他直接费		%	2.1	1256.98	26.40
二	间接费		%	12	1283.38	154.01
三	利润		%	7	1437.39	100.62
四	材料补差					
五	税金		%	9	1538.01	138.42
	合计					1676.43
	单价		元/m3			16.76



工程单价计算表

C20砼垫层工程

单价编号: (1)/(1)/(1)/(1)/(1)...

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26080.35
(一)	基本直接费					25543.93
1	人工费					3295.95
	工长		工日	3.6	30.05	258.43
	高级工		工日	3.2	13.84	196.53
	中级工		工日	8.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21342.48
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					905.50
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.48	26.64
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	23.4	34.04	796.54
	其他机械费		%	10	823.18	82.32
(二)	其他直接费		%	2.1	25543.93	536.42
二	间接费		%	12	26080.35	3129.64
三	利润		%	7	29209.99	2044.70
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	41554.69	3739.92
	合计					45294.61
	单价		元/m3			452.95



工程单价计算表

C25砼集水池工程

单价编号：(2)/(2)/(2)/(2)/(2)...

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30563.72
(一)	基本直接费					29935.08
1	人工费					8289.56
	工长			21.1	30.05	634.06
	高级工			10.4	13.84	974.34
	中级工			11.17	11.17	4483.64
	初级工			10.40	10.40	2197.52
2	材料费					21342.48
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					303.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.48	47.42
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	34.04	228.07
	其他机械费		%	10	275.49	27.55
(二)	其他直接费		%	2.1	29935.08	628.64
二	间接费		%	12	30563.72	3667.65
三	利润		%	7	34231.37	2396.20
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	47957.57	4316.18
	合计					52273.75
	单价		元/m3			522.74



工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号：(4)/(4)/(5)/(4)/(4)...

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4151.81
(一)	基本直接费					4066.42
1	人工费					831.05
	工长			1.8	30.05	54.09
	高级工			5.5	13.84	76.12
	中级工			25.5	11.17	284.84
	初级工			40	10.40	416.00
2	材料费					2966.75
	电焊条		kg	7.36	41.60	306.18
	铁丝		kg	4	5.00	20.00
	钢筋		t	1.02	2560.00	2611.20
	其他材料费		%	1	2937.38	29.37
3	机械使用费					268.62
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	1.38	34.04	46.98
	载重汽车 5t		台时	0.42	45.23	19.00
	塔式起重机 10t		台时	0.09	104.67	9.42
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.17	12.89	118.20
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.37	81.49	30.15
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.97	18.52	17.96
	钢筋切断机 20kW		台时	0.37	27.70	10.25
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.55	20.70	11.39
	其他机械费		%	2	263.35	5.27
(二)	其他直接费		%	2.1	4066.42	85.39
二	间接费		%	4	4151.81	166.07
三	利润		%	7	4317.88	302.25
四	材料补差					825.23
	汽油		kg	2.18	4.23	9.23
	钢筋		t	1.02	800.00	816.00
五	税金		%	9	5445.36	490.08
	合计					5935.44



工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号: (4)/(4)/(5)/(4)/(4)...

定额单位: t

施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元/t			5935.44



工程单价计算表

C25砼稳水池工程

单价编号：(2)/(2)/(2)/(2)/(2)...

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30563.72
(一)	基本直接费					29935.08
1	人工费					8289.56
	工长		工日	21.7	30.05	634.06
	高级工		工日	13.84	13.84	974.34
	中级工		工日	11.17	11.17	4483.64
	初级工		工日	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21342.48
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					303.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.48	47.42
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	34.04	228.07
	其他机械费		%	10	275.49	27.55
(二)	其他直接费		%	2.1	29935.08	628.64
二	间接费		%	12	30563.72	3667.65
三	利润		%	7	34231.37	2396.20
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	47957.57	4316.18
	合计					52273.75
	单价		元/m3			522.74



工程单价计算表

C15砼垫层工程

单价编号: (1)/(1)/(1)/(1)/(1)...

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26080.35
(一)	基本直接费					25543.93
1	人工费					3295.95
	工长		工日	8.6	30.05	258.43
	高级工		工日	148.2	13.84	196.53
	中级工		工日	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工日	114	10.40	1185.60
2	材料费					21342.48
	商品砼 C15		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					905.50
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.48	26.64
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	23.4	34.04	796.54
	其他机械费		%	10	823.18	82.32
(二)	其他直接费		%	2.1	25543.93	536.42
二	间接费		%	12	26080.35	3129.64
三	利润		%	7	29209.99	2044.70
四	材料补差					9270.00
	商品砼 C15		m3	103	90.00	9270.00
五	税金		%	9	40524.69	3647.22
	合计					44171.91
	单价		元/m3			441.72



工程单价计算表

651型橡胶止水带工程

单价编号：(3)/(3)/(3)/(3)/(3)...

定额单位：100m

施工方法：清洗缝面，止水制作、安装等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3100.98
(一)	基本直接费					3037.20
1	人工费					1476.75
	工长			5.7	30.05	171.29
	高级工			40.54	13.84	559.14
	中级工			34.75	11.17	386.48
	初级工		工时	34.6	10.40	359.84
2	材料费					1560.45
	橡胶止水带		m	103	15.00	1545.00
	其他材料费		%	1	1545.00	15.45
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	3037.20	63.78
二	间接费		%	12	3100.98	372.12
三	利润		%	7	3473.10	243.12
四	材料补差					
五	税金		%	9	3716.22	334.46
	合计					4050.68
	单价		元/m			40.51



工程单价计算表

C25钢筋砼堰漏工程

单价编号：(4)/(4)/(4)/(4)/(4)...

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30563.72
(一)	基本直接费					29935.08
1	人工费					8289.56
	工长			21.1	30.05	634.06
	高级工			70.4	13.84	974.34
	中级工			11.4	11.17	4483.64
	初级工			11.3	10.40	2197.52
2	材料费					21342.48
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					303.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.48	47.42
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	34.04	228.07
	其他机械费		%	10	275.49	27.55
(二)	其他直接费		%	2.1	29935.08	628.64
二	间接费		%	12	30563.72	3667.65
三	利润		%	7	34231.37	2396.20
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	47957.57	4316.18
	合计					52273.75
	单价		元/m3			522.74



工程单价计算表

拆除堰漏工程

单价编号: (1)/(1)/(1)/(1)/(1)...

定额单位: 100m3

施工方法: 破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4940.31
(一)	基本直接费					4838.70
1	人工费					124.80
	初级工			12	10.40	124.80
2	材料费					230.41
	零星材料费			5	4608.29	230.41
3	机械使用费					4483.49
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	45.82	97.85	4483.49
(二)	其他直接费		%	2.1	4838.70	101.61
二	间接费		%	12	4940.31	592.84
三	利润		%	7	5533.15	387.32
四	材料补差					1429.58
	柴油		kg	343.65	4.16	1429.58
五	税金		%	9	7350.05	661.50
	合计					8011.55
	单价		元/m3			80.12



工程单价计算表

De200PE管(1.6MPa)工程

单价编号: (1)/(1)/(1)/(1)/(1)...

定额单位: 100m

施工方法: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、焊接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					887.03
(一)	基本直接费					868.79
1	人工费					656.57
	工长		工日	2.8	30.05	84.14
	高级工		工日	3.5	13.84	76.12
	中级工		工日	13.8	11.17	154.15
	初级工		工时	32.9	10.40	342.16
2	材料费					78.98
	零星材料费		%	10	789.81	78.98
3	机械使用费					133.24
	圆盘锯		台时	0.8	28.55	22.84
	热熔焊接机		台时	5.3	17.55	93.02
	其他机械费		%	15	115.86	17.38
(二)	其他直接费		%	2.1	868.79	18.24
二	间接费		%	60	656.57	393.94
三	利润		%	7	1280.97	89.67
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					14456.46
	PE管	200	m	102	141.73	14456.46
六	税金		%	9	15827.10	1424.44
	合计					17251.54
	单价		元/m			172.52



工程单价计算表

拆除溢洪道工程

单价编号: (1)/(1)/(1)/(1)/(1)...

定额单位: 100m3

施工方法: 破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4940.31
(一)	基本直接费					4838.70
1	人工费					124.80
	初级工				10.40	124.80
2	材料费					230.41
	零星材料费				4608.29	230.41
3	机械使用费					4483.49
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	45.82	97.85	4483.49
(二)	其他直接费		%	2.1	4838.70	101.61
二	间接费		%	12	4940.31	592.84
三	利润		%	7	5533.15	387.32
四	材料补差					1429.58
	柴油		kg	343.65	4.16	1429.58
五	税金		%	9	7350.05	661.50
	合计					8011.55
	单价		元/m3			80.12



工程单价计算表

C20混凝土挡墙工程

单价编号：(3)/(3)/(3)/(3)/(3)...

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，混凝土导管安拆（混凝土泵入仓），平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28391.62
(一)	基本直接费					27807.66
1	人工费					4761.57
	工长			12.2	30.05	366.61
	高级工			28.6	13.84	395.82
	中级工			28.7	11.17	2554.58
	初级工		工时	138.9	10.40	1444.56
2	材料费					21507.72
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	180	2.70	486.00
	其他材料费		%	2	21086.00	421.72
3	机械使用费					1538.37
	混凝土输送泵 30m3/h		台时	11.66	78.64	916.94
	振动器 插入式 1.1kW		台时	44.55	1.48	65.93
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	11.12	34.04	378.52
	其他机械费		%	13	1361.39	176.98
(二)	其他直接费		%	2.1	27807.66	583.96
二	间接费		%	12	28391.62	3406.99
三	利润		%	7	31798.61	2225.90
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	44324.51	3989.21
	合计					48313.72
	单价		元/m3			483.14



工程单价计算表

C20混凝土底板工程

单价编号: (4)/(4)/(4)/(4)/(4)...

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26650.33
(一)	基本直接费					26102.18
1	人工费					5046.18
	工长			13.1	30.05	393.66
	高级工			17.5	13.84	242.20
	中级工			33.8	11.17	2590.32
	初级工			140.17	10.40	1820.00
2	材料费					20930.93
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	84	2.70	226.80
	其他材料费		%	0.5	20826.80	104.13
3	机械使用费					125.07
	振动器 插入式 1.1kW		台时	36.05	1.48	53.35
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	2	34.04	68.08
	其他机械费		%	3	121.43	3.64
(二)	其他直接费		%	2.1	26102.18	548.15
二	间接费		%	12	26650.33	3198.04
三	利润		%	7	29848.37	2089.39
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	42237.76	3801.40
	合计					46039.16
	单价		元/m3			460.39



工程单价计算表

抛石防冲槽工程

单价编号: (8)/(8)/(8)/(8)/(8)...

定额单位: 100m3

施工方法: 装车、运输、抛投、整平。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8135.23
(一)	基本直接费					7967.90
1	人工费					1684.36
	工长			3.1	30.05	93.16
	初级工			53	10.40	1591.20
2	材料费					6241.80
	块石		m3	103	60.00	6180.00
	其他材料费		%	1	6180.00	61.80
3	机械使用费					41.74
	胶轮车		台时	61.38	0.68	41.74
(二)	其他直接费		%	2.1	7967.90	167.33
二	间接费		%	6	8135.23	488.11
三	利润		%	7	8623.34	603.63
四	材料补差					
五	税金		%	9	9226.97	830.43
	合计					10057.40
	单价		元/m3			100.57



工程单价计算表

面板破除工程

单价编号: (1)/(1)/(1)/(1)/(1)

定额单位: 100m3

施工方法: 风钻钻孔、人工凿除、人工清理堆放混凝土渣等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					22200.36
(一)	基本直接费					21743.74
1	人工费					17207.84
	初级工			165.6	10.40	17207.84
2	材料费					1276.96
	水				2.70	67.50
	合金钻头		个	23.81	40.00	952.40
	空心钢		kg	43.61	4.50	196.25
	其他材料费		%	5	1216.15	60.81
3	机械使用费					3258.94
	风钻 手持式		台时	125	22.34	2792.50
	风镐(铲) 手持式		台时	31.25	9.96	311.25
	其他机械费		%	5	3103.75	155.19
(二)	其他直接费		%	2.1	21743.74	456.62
二	间接费		%	12	22200.36	2664.04
三	利润		%	7	24864.40	1740.51
四	材料补差					
五	税金		%	9	26604.91	2394.44
	合计					28999.35
	单价		元/m3			289.99



工程单价计算表

铺设反滤土工布(HDPE复合防渗土工膜(两布一膜膜厚1mm))工程

单价编号: (5)/(12)/(5)/(5)/(5)...

定额单位: 100m2

施工方法: 铺设、粘接(膜焊)、布缝、岸边及底部连接等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1605.62
(一)	基本直接费					1572.60
1	人工费					208.12
	工长			0.6	30.05	18.03
	中级工			5.1	11.17	56.97
	初级工			2.8	10.40	133.12
2	材料费					1364.48
	复合土工膜		m2	106	12.00	1272.00
	工程胶		kg	2	20.00	40.00
	其他材料费		%	4	1312.00	52.48
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	1572.60	33.02
二	间接费		%	5	1605.62	80.28
三	利润		%	7	1685.90	118.01
四	材料补差					
五	税金		%	9	1803.91	162.35
	合计					1966.26
	单价		元/m2			19.66



工程单价计算表

M7.5浆砌石(MU40)工程

单价编号: (3)/(3)

定额单位: 100m3

施工方法: 选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24663.93
(一)	基本直接费					24156.64
1	人工费					6516.69
	工长		工日	11.7	30.05	351.59
	中级工			264.7	11.17	2956.70
	初级工			308.5	10.40	3208.40
2	材料费					17423.32
	预拌砌筑砂浆 M7.5			34.4	315.60	10856.64
	块石		m3	108	60.00	6480.00
	其他材料费		%	0.5	17336.64	86.68
3	机械使用费					216.63
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	5.74	25.10	144.07
	胶轮车		台时	106.7	0.68	72.56
(二)	其他直接费		%	2.1	24156.64	507.29
二	间接费		%	6	24663.93	1479.84
三	利润		%	7	26143.77	1830.06
四	材料补差					
五	税金		%	9	27973.83	2517.64
	合计					30491.47
	单价		元/m3			304.91



工程单价计算表

C25砼压顶工程

单价编号：(4)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30563.72
(一)	基本直接费					29935.08
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21342.48
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					303.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.48	47.42
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	34.04	228.07
	其他机械费		%	10	275.49	27.55
(二)	其他直接费		%	2.1	29935.08	628.64
二	间接费		%	12	30563.72	3667.65
三	利润		%	7	34231.37	2396.20
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	47957.57	4316.18
	合计					52273.75
	单价		元/m3			522.74



工程单价计算表

C25砼垫层工程

单价编号: (5)/(5)

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26080.35
(一)	基本直接费					25543.93
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	11.1	10.40	1185.60
2	材料费					21342.48
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	103	2.70	324.00
	其他材料费				20924.00	418.48
3	机械使用费					905.50
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.48	26.64
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	23.4	34.04	796.54
	其他机械费		%	10	823.18	82.32
(二)	其他直接费		%	2.1	25543.93	536.42
二	间接费		%	12	26080.35	3129.64
三	利润		%	7	29209.99	2044.70
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	42584.69	3832.62
	合计					46417.31
	单价		元/m3			464.17



工程单价计算表

变形缝(沥青木板)工程

单价编号: (7)/(7)

定额单位: 100m2

施工方法: 木板制作, 熔化、涂沥青、安装等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8760.97
(一)	基本直接费					8580.77
1	人工费					2079.98
	工长		工时	8.1	30.05	243.41
	高级工			56.8	13.84	786.11
	中级工			48.7	11.17	543.98
	初级工			48.7	10.40	506.48
2	材料费					6498.74
	沥青		t	1.24	960.00	1190.40
	板枋材		m3	2.2	2250.00	4950.00
	木柴		t	0.42	700.00	294.00
	其他材料费		%	1	6434.40	64.34
3	机械使用费					2.05
	胶轮车		台时	3.02	0.68	2.05
(二)	其他直接费		%	2.1	8580.77	180.20
二	间接费		%	12	8760.97	1051.32
三	利润		%	7	9812.29	686.86
四	材料补差					
五	税金		%	9	10499.15	944.92
	合计					11444.07
	单价		元/m2			114.44



工程单价计算表

Φ100mmPVC排水孔工程

单价编号：(8)/(8)

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫管材、切管、安装、粘接、调直、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					145.45
(一)	基本直接费					142.46
1	人工费					117.12
	工长		工时	0.5	30.05	15.03
	高级工		工时	1	13.84	13.84
	中级工		工时	2.5	11.17	27.93
	初级工		工时	5.8	10.40	60.32
2	材料费					12.21
	砂布		张	2.4	1.50	3.60
	胶粘剂		kg	0.5	15.00	7.50
	其他材料费		%	10	11.10	1.11
3	机械使用费					13.13
	圆盘锯		台时	0.4	28.55	11.42
	其他机械费			15	11.42	1.71
(二)	其他直接费			2.1	142.46	2.99
二	间接费			80	117.12	70.27
三	利润			7	215.72	15.10
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					1815.60
	PVC-U管	100	m	102	17.80	1815.60
六	税金		%	9	2046.42	184.18
	合计					2230.60
	单价		元/m			22.31



工程单价计算表

砂石反滤层工程

单价编号：(9)/(9)

定额单位：100m³

施工方法：填筑砂石料、压实、修坡。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					10266.40
(一)	基本直接费					10055.24
1	人工费					3874.04
	工长		工时	7.2	30.05	216.36
	初级工		工时	351.7	10.40	3657.68
2	材料费					6181.20
	碎石		m ³	81.6	60.00	4896.00
	砂		m ³	20.4	60.00	1224.00
	其他材料费		%	1	6120.00	61.20
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	10055.24	211.16
二	间接费		%	12	10266.40	1231.97
三	利润		%	7	11498.37	804.89
四	材料补差					1734.00
	碎石		m ³	81.6	10.00	816.00
	砂		m ³	20.4	45.00	918.00
五	税金		%	9	14037.26	1263.35
	合计					15300.61
	单价		元/m ³			153.01



工程单价计算表

C25混凝土护坡工程

单价编号：(1)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28216.97
(一)	基本直接费					27636.60
1	人工费					5726.05
	工长		工时	14.6	30.05	438.73
	高级工		工时	44	13.84	608.96
	中级工		工时	273.4	11.17	3053.88
	初级工		工时	156.2	10.40	1624.48
2	材料费					21342.48
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					568.07
	振动器 插入式 1.1kW		台时	40.05	1.48	59.27
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	13.43	34.04	457.16
	其他机械费		%	10	516.43	51.64
(二)	其他直接费		%	2.1	27636.60	580.37
二	间接费		%	12	28216.97	3386.04
三	利润		%	7	31603.01	2212.21
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	45145.22	4063.07
	合计					49208.29
	单价		元/m3			492.08



工程单价计算表

C20混凝土封边工程

单价编号：(10)/(10)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30563.72
(一)	基本直接费					29935.08
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21342.48
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	120	2.70	324.00
	其他材料费		%	2	20924.00	418.48
3	机械使用费					303.04
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.48	47.42
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	34.04	228.07
	其他机械费		%	10	275.49	27.55
(二)	其他直接费		%	2.1	29935.08	628.64
二	间接费		%	12	30563.72	3667.65
三	利润		%	7	34231.37	2396.20
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	46927.57	4223.48
	合计					51151.05
	单价					511.51



工程单价计算表

水泥基渗透结晶防水涂料工程

单价编号：(2)

定额单位：100m²

施工方法：水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					2803.02
(一)	基本直接费					2745.37
1	人工费					279.27
	普工		工日	0.66	87.10	57.57
	一般技工		工日	1.32	134.00	177.28
	高级技工		工日	0.22	201.00	44.42
2	材料费					2466.10
	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	137	18.00	2466.00
	水		m ³	0.04	2.70	0.10
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	2745.37	57.65
二	间接费		%	5	2803.02	140.15
三	利润		%	7	2943.17	206.02
四	材料补差					
五	税金		%	9	3149.19	283.43
	合计					3432.62
	单价					34.33

水利造价员
2025JP072204
件庚峰
2025-2030



工程单价计算表

聚氨酯防水层工程

单价编号：(3)

定额单位：100m²

施工方法：聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3799.32
(一)	基本直接费					3721.18
1	人工费					384.82
	普工		工日	0.91	87.10	79.44
	一般技工		工日	1.82	134.00	244.28
	高级技工		工日	0.3	201.00	61.10
2	材料费					3336.36
	聚氨酯甲乙涂料		kg	270.68	12.00	3248.16
	二甲苯		kg	12.6	7.00	88.20
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	3721.18	78.14
二	间接费		%	5	3799.32	189.97
三	利润		%	7	3989.29	279.25
四	材料补差					
五	税金		%	9	4268.54	384.17
	合计					4652.71
	单价					46.53



工程单价计算表

防水保护层(厚度为20mm)工程

单价编号: (4)

定额单位: 100m2

施工方法: 改性沥青卷材 热熔法一层 平面

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4210.87
(一)	基本直接费					4124.26
1	人工费					309.67
	普工			0.73	87.10	63.84
	一般技工			1.47	134.00	196.58
	高级技工			0.25	201.00	49.25
2	材料费					3814.59
	SBS 改性沥青防水卷材		m2	115.64	28.84	3334.91
	SBS弹性改性沥青防水胶		kg	28.92	10.00	289.20
	改性沥青嵌缝油膏		kg	5.98	12.00	71.72
	液化石油气		kg	26.99	4.40	118.76
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	4124.26	86.61
二	间接费		%	5	4210.87	210.54
三	利润		%	7	4421.41	309.50
四	材料补差					
五	税金		%	9	4730.91	425.78
	合计					5156.69
	单价		元/m2			51.57



工程单价计算表

C25钢筋砼渠道工程

单价编号：(3)/(5)/(3)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26080.35
(一)	基本直接费					25543.93
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21342.48
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	20	2.70	324.00
	其他材料费				20924.00	418.48
3	机械使用费					905.50
	振动器 插入式 1.1kW				1.48	26.64
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	23.4	34.04	796.54
	其他机械费		%	10	823.18	82.32
(二)	其他直接费		%	2.1	25543.93	536.42
二	间接费		%	12	26080.35	3129.64
三	利润		%	7	29209.99	2044.70
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	42584.69	3832.62
	合计					46417.31
	单价		元/m3			464.17



工程单价计算表

地面整平压实工程

单价编号：(1)

定额单位：100m²

施工方法：人工场地平整						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					318.28
(一)	基本直接费					311.73
1	人工费					311.73
	普工		工日	3.58	87.10	311.73
2	材料费					
3	机械使用费					
(二)	其他直接费			2.1	311.73	6.55
二	间接费			5	318.28	15.91
三	利润			7	334.19	23.39
四	材料补差					
五	税金		%	9	357.58	32.18
	合计					389.76
	单价		元/m ²			3.90



工程单价计算表

18CM级配碎石工程

单价编号：(2)

定额单位：10m²

施工方法：垫层 碎石 干铺						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					303.10
(一)	基本直接费					296.87
1	人工费					102.61
	普工		工日	0.24	87.10	21.18
	一般技工		工日	0.49	134.00	65.15
	高级技工		工日	0.08	201.00	16.28
2	材料费					193.08
	砂子 粗砂		m ³	0.52	105.00	54.28
	碎石 综合		m ³	1.98	70.00	138.80
3	机械使用费					1.18
	电动夯实机夯击能量(N·m) 250		台班	0.05	25.16	1.18
(二)	其他直接费		%	2.1	296.87	6.23
二	间接费		%	5	303.10	15.16
三	利润		%	7	318.26	22.28
四	材料补差					
五	税金		%	9	340.54	30.65
	合计					371.19
	单价					37.12



工程单价计算表

15CMC30混凝土垫层工程

单价编号：(3)

定额单位：10m²

施工方法：现浇混凝土基础 垫层(预拌混凝土 C15)						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					570.55
(一)	基本直接费					558.81
1	人工费					70.31
	普工		工日	0.17	87.10	14.52
	一般技工		工日	0.33	134.00	44.64
	高级技工		工日	0.06	201.00	11.16
2	材料费					488.50
	预拌混凝土 C30		m ³	1.52	320.00	484.80
	电		kw·h	0.35	0.68	0.24
	塑料薄膜		m ²	7.17	0.26	1.86
	水		m ³	0.59	2.70	1.60
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	558.81	11.73
二	间接费		%	5	570.55	28.53
三	利润		%	7	599.07	41.94
四	材料补差					
五	税金		%	9	641.01	57.69
	合计					698.70
	单价					69.87

水利造价员
2025JP072204
件庚第
2025-2030元/2



工程单价计算表

现状浆砌石护砌表面进行水泥砂浆抹面，厚度为3CM工程

单价编号：(1)/(1)/(2)/(1)

定额单位：100m²

施工方法：冲洗、抹灰、压光。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					2184.16
(一)	基本直接费					2139.24
1	人工费					977.79
	工长		工时	1.3	30.05	39.07
	中级工		工时	40	11.17	446.80
	初级工		工时	47.3	10.40	491.92
2	材料费					1142.26
	预拌砌筑砂浆 M10		m ³	3.3	320.50	1057.65
	其他材料费		%	8	1057.65	84.61
3	机械使用费					19.19
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	0.56	25.10	14.06
	胶轮车		台时	7.55	0.68	5.13
(二)	其他直接费		%	2.1	2139.24	44.92
二	间接费		%	6	2184.16	131.05
三	利润		%	7	2315.21	162.06
四	材料补差					
五	税金		%	9	2477.27	222.95
	合计					2700.22
	单价					27.00

水利造价员
2025JP072204
件庚峰
2025-2030



工程单价计算表

原混凝土渠道拆除工程

单价编号：(1)

定额单位：100m3

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4940.31
(一)	基本直接费					4838.70
1	人工费					124.80
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					230.41
	零星材料费		%	5	4608.29	230.41
3	机械使用费					4483.49
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	45.82	97.85	4483.49
(二)	其他直接费		%	2.1	4838.70	101.61
二	间接费		%	12	4940.31	592.84
三	利润		%	7	5533.15	387.32
四	材料补差					1429.58
	柴油		kg	343.65	4.16	1429.58
五	税金		%	9	7350.05	661.50
	合计					8011.55
	单价		元/m3			80.12

水利造价员
2025JP072204
仵庚峰
2025-2030



工程单价计算表

铺设反滤土工布(400g/m2)工程

单价编号: (7)

定额单位: 100m2

施工方法: 铺设、接缝(针缝)等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					714.07
(一)	基本直接费					699.38
1	人工费					99.11
	工长		工时	0.6	30.05	18.03
	中级工		工时	1.3	11.17	14.52
	初级工		工时	6.4	10.40	66.56
2	材料费					600.27
	土工布		m2	107	5.50	588.50
	其他材料费		%	2	588.50	11.77
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	2.1	699.38	14.69
二	间接费		%	5	714.07	35.70
三	利润		%	7	749.77	52.48
四	材料补差					
五	税金			9	802.25	72.20
	合计					874.45
	单价					8.74



工程单价计算表

大口井旧镇墩拆除工程

单价编号：(1)

定额单位：100m3

施工方法：风钻钻孔、人工凿除、人工清理堆放混凝土渣等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					22200.36
(一)	基本直接费					21743.74
1	人工费					17207.84
	初级工		工时	1654.6	10.40	17207.84
2	材料费					1276.96
	水		m3	25	2.70	67.50
	合金钻头		个	23.81	40.00	952.40
	空心钢		kg	43.61	4.50	196.25
	其他材料费		%	5	1216.15	60.81
3	机械使用费					3258.94
	风钻 手持式		台时	125	22.34	2792.50
	风镐(铲) 手持式		台时	31.25	9.96	311.25
	其他机械费		%	5	3103.75	155.19
(二)	其他直接费		%	2.1	21743.74	456.62
二	间接费		%	12	22200.36	2664.04
三	利润		%	7	24864.40	1740.51
四	材料补差					
五	税金			9	26604.91	2394.44
	合计					28999.35
	单价					289.99



工程单价计算表

C25混凝土镇墩工程

单价编号：(3)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24620.30
(一)	基本直接费					24113.91
1	人工费					2536.16
	工长		工时	6.6	30.05	198.33
	高级工		工时	8.8	13.84	121.79
	中级工		工时	118.6	11.17	1324.76
	初级工		工时	85.7	10.40	891.28
2	材料费					21204.78
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	70	2.70	189.00
	其他材料费		%	2	20789.00	415.78
3	机械使用费					372.97
	振动器 插入式 2.2kW		台时	18	2.63	47.34
	变频机组 8.5kVA		台时	9	11.63	104.67
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	4.82	34.04	164.07
	其他机械费		%	18	316.08	56.89
(二)	其他直接费		%	2.1	24113.91	506.39
二	间接费		%	12	24620.30	2954.44
三	利润		%	7	27574.74	1930.23
四	材料补差					11330.00
	商品砼 C25		m3	103	110.00	11330.00
五	税金		%	9	40834.97	3675.15
	合计					44510.12
	单价					445.10

水利造价员
2025JP072204
件庚峰
2025-2030



工程单价计算表

道路破除工程

单价编号: (1)/(1)/1.1.1

定额单位: 100m3

施工方法: 破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	040147					8011.55
一	直接费					4940.31
(一)	基本直接费					4838.70
1	人工费					124.80
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					230.41
	零星材料费		%	5	4608.29	230.41
3	机械使用费					4483.49
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	45.82	97.85	4483.49
(二)	其他直接费		%	2.1	4838.70	101.61
二	间接费		%	12	4940.31	592.84
三	利润		%	7	5533.15	387.32
四	材料补差					1429.58
	柴油		kg	343.65	4.16	1429.58
五	税金		%	9	7350.05	661.50
	合计					8011.55
	020450					3450.92
一	直接费					1931.30
(一)	基本直接费					1891.58
1	人工费					156.00
	初级工		工时	15	10.40	156.00
2	材料费					37.09
	零星材料费		%	2	1854.49	37.09
3	机械使用费					1698.49
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	2.74	118.61	324.99
	推土机 88kW		台时	1.37	109.10	149.47
	自卸汽车 5t		台时	13.16	47.70	627.73
	自卸汽车 8t		台时	9.09	65.60	596.30
(二)	其他直接费		%	2.1	1891.58	39.72
二	间接费		%	12	1931.30	231.76



工程单价计算表

道路破除工程

单价编号: (1)/(1)/1.1.1

定额单位: 100m3

施工方法: 破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
三	利润		%	7	2163.06	151.41
四	材料补差					851.51
	柴油		kg	204.69	4.16	851.51
五	税金		%	9	3165.98	284.94
	合计					3450.92
	总计		元			11462.47
	单价		元/m3			114.63

水利造价员
2025JP072204
件庚峰
2025-2030



工程单价计算表

道路重建工程

单价编号: (2)/(2)/1.1.2

定额单位: 1000m²

施工方法: 泥结碎石: 铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。 沥青混凝土: 沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。 水泥混凝土: 模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					48817.53
(一)	基本直接费					47813.45
1	人工费					14345.57
	工长		工时	38.4	30.05	1153.92
	中级工		工时	470.4	11.17	5254.37
	初级工		工时	763.2	10.40	7937.28
2	材料费					31584.26
	商品砼 C25		m ³	153	200.00	30600.00
	板枋材		m ³	0.23	2250.00	517.50
	其他材料费		%	1.5	31117.50	466.76
3	机械使用费					1883.62
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m ³		台时	19.2	25.10	481.92
	自卸汽车 8t		台时	20	65.60	1312.00
	其他机械费		%	5	1793.92	89.70
(二)	其他直接费		%	2.1	47813.45	1004.08
二	间接费		%	5	48817.53	2440.88
三	利润		%	7	51258.41	3588.09
四	材料补差					17470.64
	商品砼 C25		m ³	153	110.00	16830.00
	柴油		kg	104	4.16	640.64
五	税金		%	9	72317.14	6508.54
	合计					78825.68
	单价		元/m ²			78.83



工程单价计算表

MU10浆砌砖工程

单价编号: (3)

定额单位: 10m3

施工方法: 零星砌体 普通砖(干混砌筑砂浆 DM M10)						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4891.01
(一)	基本直接费					4790.41
1	人工费					2439.26
	普工		工日	5.13	87.10	446.82
	一般技工		工日	11.9	134.00	1594.06
	高级技工		工日	1.98	201.00	398.38
2	材料费					2309.03
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53		千块	5.51	287.50	1585.28
	水		m3	1.1	2.70	2.97
	干混砌筑砂浆 DM M10		m3	2.14	336.50	720.78
3	机械使用费					42.12
	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000		台班	0.21	196.84	42.12
(二)	其他直接费		%	2.1	4790.41	100.60
二	间接费		%	5	4891.01	244.55
三	利润		%	7	5135.56	359.49
四	材料补差					
五	税金		%	9	5495.05	494.55
	合计					5989.60
	单价		元/m3			598.96



工程单价计算表

M10水泥砂浆抹面工程

单价编号：(4)

定额单位：100m²

施工方法：墙面一般抹灰 外墙（14+6mm）（干混抹灰砂浆DP M10）						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）
一	直接费					3795.47
(一)	基本直接费					3717.40
1	人工费					2864.62
	普工		工日	3.7	87.10	322.44
	一般技工		工日	6.48	134.00	868.05
	高级技工		工日	8.33	201.00	1674.13
2	材料费					776.80
	水		m ³	1.06	2.70	2.85
	干混抹灰砂浆DP M10		m ³	2.32	333.60	773.95
3	机械使用费					75.98
	干混砂浆罐式搅拌机公称 储量(L) 20000		台班	0.39	196.84	75.98
(二)	其他直接费		%	2.1	3717.40	78.07
二	间接费		%	5	3795.47	189.77
三	利润		%	7	3985.24	278.97
四	材料补差					
五	税金			9	4264.21	383.78
	合计					4647.99
	单价					46.48

水利造价员
2025JH072204
件庚路
2025-2030



工程单价计算表

沟槽土方开挖工程

单价编号：(1)

定额单位：100m3

施工方法：挖松、堆放，人工配合局部修整等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					321.11
(一)	基本直接费					314.51
1	人工费					127.92
	初级工		工时	12.3	10.40	127.92
2	材料费					12.10
	零星材料费		%	4	302.41	12.10
3	机械使用费					174.49
	单斗挖掘机 液压 0.2m3		台时	3.53	49.43	174.49
(二)	其他直接费		%	2.1	314.51	6.60
二	间接费		%	12	321.11	38.53
三	利润		%	7	359.64	25.17
四	材料补差					54.33
	柴油		kg	13.06	4.16	54.33
五	税金		%	9	439.14	39.52
	合计					478.66
	单价		元/m3			4.79



工程单价计算表

沟槽土方回填工程

单价编号：(2)

定额单位：100m³

施工方法：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1283.38
(一)	基本直接费					1256.98
1	人工费					957.85
	工长		工时	1.8	30.05	54.09
	初级工		工时	86.9	10.40	903.76
2	材料费					59.86
	零星材料费		%	5	1197.12	59.86
3	机械使用费					239.27
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	9.4	22.81	214.41
	胶轮车		台时	36.56	0.68	24.86
(二)	其他直接费		%	2.1	1256.98	26.40
二	间接费		%	12	1283.38	154.01
三	利润		%	7	1437.39	100.62
四	材料补差					
五	税金				1538.01	138.42
	合计					1676.43
	单价					16.76



工程单价计算表

PE(Φ110*1.6MPa)工程

单价编号: (3)

定额单位: 100m

施工方法: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、焊接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					332.53
(一)	基本直接费					325.69
1	人工费					224.41
	工长		工时	0.9	30.05	27.05
	高级工		工时	1.9	13.84	26.30
	中级工		工时	4.7	11.17	52.50
	初级工		工时	11.4	10.40	118.56
2	材料费					29.61
	零星材料费		%	10	296.08	29.61
3	机械使用费					71.67
	圆盘锯		台时	0.4	28.55	11.42
	热熔焊接机		台时	2.9	17.55	50.90
	其他机械费		%	15	62.32	9.35
(二)	其他直接费		%	2.1	325.69	6.84
二	间接费		%	60	224.41	134.65
三	利润		%	7	467.18	32.70
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					7486.80
	PE管	110	m	102	73.40	7486.80
六	税金		%	9	7986.68	718.80
	合计					8705.48
	单价		元/m			87.05

水利造价员
2025JP072204
件庚峰
2025-2030



工程单价计算表

C20砼镇墩工程

单价编号：(4)

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24620.30
(一)	基本直接费					24113.91
1	人工费					2536.16
	工长		工时	6.6	30.05	198.33
	高级工		工时	8.8	13.84	121.79
	中级工		工时	118.6	11.17	1324.76
	初级工		工时	85.7	10.40	891.28
2	材料费					21204.78
	商品砼 C20		m3	103	200.00	20600.00
	水		m3	70	2.70	189.00
	其他材料费		%	2	20789.00	415.78
3	机械使用费					372.97
	振动器 插入式 2.2kW		台时	18	2.63	47.34
	变频机组 8.5kVA		台时	9	11.63	104.67
	风水(砂)枪 6.0m3/min			4.82	34.04	164.07
	其他机械费			18	316.08	56.89
(二)	其他直接费			2.1	24113.91	506.39
二	间接费			12	24620.30	2954.44
三	利润		%	7	27574.74	1930.23
四	材料补差					10300.00
	商品砼 C20		m3	103	100.00	10300.00
五	税金		%	9	39804.97	3582.45
	合计					43387.42
	单价		元/m3			433.87



工程单价计算表

PE(Φ90*1.25MPa)工程

单价编号: (5)

定额单位: 100m

施工方法: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、焊接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					277.40
(一)	基本直接费					271.69
1	人工费					185.42
	工长		工时	0.8	30.05	24.04
	高级工		工时	1.6	13.84	22.14
	中级工			3.9	11.17	43.56
	初级工			9.2	10.40	95.68
2	材料费					24.70
	零星材料费			10	246.99	24.70
3	机械使用费					61.57
	圆盘锯		台时	0.4	28.55	11.42
	热熔焊接机		台时	2.4	17.55	42.12
	其他机械费		%	15	53.54	8.03
(二)	其他直接费		%	2.1	271.69	5.71
二	间接费		%	60	185.42	111.25
三	利润		%	7	388.65	27.21
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					4446.18
	PE管	90	m	102	43.59	4446.18
六	税金		%	9	4862.04	437.58
	合计					5299.62
	单价		元/m			53.00



合同编号:

[illegible]

水利造价员
2025JP072204
傅惠峰
2025-2030



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰塘除险加固工程项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电			小计	
1	电动夯实机夯击能量(N·m) 250		3.54	4.03	6.33	13.87			11.29			11.29	25.16
2	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000		22.80	11.09	9.56	43.45	134.00		19.39			153.39	196.84
3	单斗挖掘机 液压 0.2m³		14.47	10.50		24.97	13.40	11.06				24.46	49.43
4	单斗挖掘机 液压 0.6m³		28.94	19.67		48.61	26.81	22.43				49.24	97.85
5	单斗挖掘机 液压 1m³		35.33	22.38		57.71	26.81	34.99				60.90	118.61
6	推土机 88k#		25.35	28.59	1.20	55.14	23.46	30.50				53.96	109.10
7	蛙式夯实机 2.8k#		0.14	0.86		1.00	20.11		1.79			21.81	22.81
8	风钻 手持式		0.43	1.56		1.99						20.35	22.34
9	风镐(手) 手持式		0.38	1.38		1.76						8.20	9.96
10	混凝土搅拌机 自落式 0.4m³		2.65	4.40	0.97	8.08	11.37					17.02	25.10
11	混凝土输送机 30m³/h		20.18	14.16	1.57	35.91	24.37					42.73	78.64

水利造价员
2025.07.20
肖庆成
2025.08.30



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰塘除险加固工程项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电			小计	
12	振动器 插入式 1.1kW		0.25	0.00		0.25			0.54			0.54	1.48
13	振动器 插入式 2.2kW		0.42	1.05		1.47			1.16			1.16	2.63
14	变频器阻 8.0kVA		2.16	5.12		7.28			4.35			4.35	11.63
15	风水(砂)枪 6.0m3/min		0.17	0.30		0.47						33.57	34.04
16	载重汽车 5t		6.47	9.37		15.84	13.40					29.39	45.23
17	自卸汽车 5t		9.29	4.77		13.97	13.40	20.33				33.73	47.70
18	自卸汽车 8t		17.99	11.19		29.18	13.40	23.02				36.42	65.60
19	胶轮车		0.19	0.49		0.68							0.68
20	塔式起重机 10t		35.08	14.85	2.97	52.90	26.81		24.06			51.77	104.67
21	汽车起重机 5t		12.41	9.93		22.34						43.11	65.45
22	电焊机 交流 25kVA		0.26	0.24	0.68	0.58			12.31			12.31	12.89
23	对焊机 电焊型 150kVA		1.35	2.12	0.69	4.16			38.40			77.33	81.49
24	钢筋弯曲机 6~40mm		0.44	1.25	0.23	1.92	13.10		5.29			16.60	18.52



投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：
工程名称：2025年桐柏县塘堰塘除险加固工程项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电			小计	
25	钢筋切断机	200#	0.94	1.41	0.25	2.60	13.40		11.70			25.10	27.70
26	钢筋调直机	4~14#	1.43	2.50	0.45	4.38	13.40		2.92			16.32	20.70
27	圆盘锯		0.42	1.28	0.06	1.76	23.46		3.33			26.79	28.55
28	热熔焊机		0.73	1.16	0.15	2.04	13.40		2.11			15.51	17.55

水利造价员
2025JP072304
作废章
2025-2030



投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称: 2025年桐柏县塘堰坝除险加固工程项目

[illegible]