

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：河南涓蓝环保科技有限公司

项目编号：卧龙政采公开-2025-12

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	设备主体	根据图纸和相关规定要求焊接（非标）	单台设备尺寸：11m×3.5m×3.5m，外 墙板、地板材料用8mm碳钢板材质，内隔板材料用6mm碳钢 板材质、顶板材料用4mm碳钢 花纹板、内部立板采用10mm×100mm碳钢扁铁做加强筋（纵横间隔1m），设备纵横应分别设置若干支撑焊接钢管（采用DN200焊接钢管）； 水解酸化池有效尺寸 5m×3.5m×3.5m 生物接触氧化池有效尺寸 10m×3.5m×3.5m 污泥回流池有效尺寸 1m×3.5m×3.5m 二沉池有效尺寸 5m×3.5m×3.5m 中间水池有效尺寸 1m×3.5m×3.5m	河南涓蓝环保科技有限公司	台	2	366000.00	732000.00	合同签订后40日历天；
2	设备防腐	卧龙油漆—双组份环氧煤沥青漆	设备内部采用环氧煤沥青漆（涂刷3层）防腐，外部采用灰色防锈漆防腐（涂刷3层）	南阳市卧龙油漆厂	项	1	23040.00	23040.00	合同签订后40日历天；

3	设备保温美化	/	设备做6cm岩棉板保温措施,外部用彩瓦进行外观美化(具体外观效果方案另行协商确定)	市场采购	项	1	28735.00	28735.00	合同签订后40日历天
4	水解酸化池(布水系统)	/	使用焊接钢管进行焊接布水,共布设16个出水点,管材规格为DN150、DN65、DN40、DN25等若干,利用环氧煤沥青漆防腐(涂刷3层)	河南涓蓝环保科技有限公司	套	1	20000.00	20000.00	合同签订后40日历天
5	水解酸化池(填料支架)	/	主框架采用10#槽钢制作,填料架采用12#螺纹钢横铺,间距200mm,上下两层(层高2.5m),利用环氧沥青漆防腐(涂刷3层)	河南涓蓝环保科技有限公司	M2	17.5	1900.00	33250.00	合同签订后40日历天
6	水解酸化池(集水系统)	/	U型,槽宽200mm,堰口采用V型,利用碳钢板材焊接制作,利用环氧沥青漆防腐(涂刷3层)	河南涓蓝环保科技有限公司	M	22	750.00	16500.00	合同签订后40日历天;
7	生物接触氧化池(填料支架)	/	主框架采用10#槽钢制作,填料架采用12#螺纹钢横铺,间距200mm,上下两层(层高2.5m),利用环氧沥青漆防腐(涂刷3层)	河南涓蓝环保科技有限公司	M2	35	1900.00	66500.00	合同签订后40日历天
8	生物菌种	活性污泥	利用罐车直接取就近污水处理厂的好氧微生物菌种运至施工地直接泵入好氧池内	/	吨	15	650.00	9750.00	合同签订后40日历天;

投标报价金额合计(大写):人民币:玖拾贰万玖仟柒佰柒拾伍元整

法定代表人(负责人)或授权代表(签字):王海奇

日期:2025年12月16日