

八、已标价工程量清单

唐河县湖阳镇叶山村 2025 年 农村公益事业重点村项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称：唐河县湖阳镇叶山村 2025 年农村公益事业重点村项目

投标总价

(小写)：3425668.33

(大写)：叁佰肆拾贰万伍仟陆佰陆拾捌元叁角叁分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：胡江雪

胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 12 月 13 日

扉一3

总 说 明

项目名称：唐河县湖阳镇叶山村 2025 年农村公益事业重点村项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况

1、工程名称：

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：唐河县湖阳镇叶山村 2025 年农村公益事业重点村项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	湖阳镇叶山村污水工程	450791.01	31180	19181.17	17071.9
2	湖阳镇叶山村文体工程	184093.32	3000	4168.26	3709.76
3	湖阳镇叶山村亮化工程	120674.63	74100	1123.49	1063.5
4	湖阳镇叶山村坑塘治理工程	392146.77	21130	16515.85	14699.14
5	湖阳镇叶山村环境整治	66551.97		2498.25	2223.56
6	湖阳镇叶山村公共卫生间-土建	66653.25		1558.25	1932.11
7	湖阳镇叶山村公共卫生间-安装	22336.55		404.51	525.47
8	湖阳镇叶山村道路工程	2117853.21		34857.77	31022.8
9	湖阳镇叶山村标识牌	4567.62		125.27	130.25
合 计		3425668.33	129410	80432.82	72378.49

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

污水工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称：污水工程

投 标 总 价 (小写)：450,791.01

(大写)：肆拾伍万零柒佰玖拾壹元零壹分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人


或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：王旭

(造价工程师签字盖专用章)



时 间：2025 年 12 月 13 日

扉-3

总 说 明

工程名称：污水工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	370981.93	31180.00
1.1	污水管道	370981.93	31180.00
2	措施项目	25515.9	
2.1	其中：安全文明施工费	19181.17	
2.2	其他措施费（费率类）	6334.73	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	17071.9	—
4.1	定额规费	17071.9	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	413569.73	
6	增值税	37221.28	—
7	含税工程造价合计	450791.01	
投标报价合计=1+2+3+4+6		450,791.01	31180

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		污水管道					370981.93	
		HDPE 双壁波纹管 DN300 790m					163263.02	
1	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1600	5.56	8896	
2	040103001003	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1317.19	19.24	25342.74	
3	040501004003	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN300 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:按图纸要求 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	790	95.9	75761	
4	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	227	234.64	53263.28	
		HDPE 双壁波纹管 DN200 160m					28206.02	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	300	5.56	1668	
2	040103001005	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	257.98	19.24	4963.54	
3	040501004004	塑料管	1. 材质及规格:HDPE 双壁波纹管 DN200 SN8 2. 连接形式:胶圈接口 3. 铺设深度:按图纸要求 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	160	80.58	12892.8	
本页小计							182787.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:砂 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	37	234.64	8681.68	
		管道配套					136845.23	
1	040504002001	混凝土井	1. 图集 20S515-29 2. ϕ 1000 混凝土检查井 3. ϕ 700 重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	32	3167.82	101370.24	640
2	040504002002	混凝土井	1. ϕ 1000 混凝土沉泥井 2. 图集 20S515-313 3. ϕ 700 重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	7	3217.96	22525.72	140
3	040504003001	塑料检查井	1. 图集 16S524-19 2. 塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: ϕ 700 重型球墨铸铁井盖	座	4	2529.85	10119.4	7280
4	04B017	塑料沉泥井	1. ϕ 700 塑料检查井(沉泥) 2. 图集 20S524-24 3. ϕ 700 重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	1	2829.87	2829.87	2120
		道路破除恢复					16721	
1	04B016	道路破除与恢复	1. 拆除 20cm 厚混凝土道路 2. 恢复 20cm 厚 C25 混凝土道路 3. 废渣运距 1km 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	100	167.21	16721	
		大三格 2 座					25946.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 18 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	1600
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 18 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1317.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 18 页

项目编码		040501004003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	790
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径 300mm 以内	10m	0.1	288.79	3.12		68.46	28.88	0.31		6.85
人工单价		小计						28.88	0.31		6.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费						59.86			
清单项目综合单价								95.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE 双壁波纹管，SN8，DN300 DN300, SN8					m	1	56.64	56.64		
	橡胶圈 DN300					个	0.206	15.65	3.22		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	60.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 4 页 共 18 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	227
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1407.34	18.75	203.32	71.7	140.73	1.88	20.33
人工单价		小计						71.7	140.73	1.88	20.33
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂					m3	1.264	110	139.04		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	140.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 18 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	300
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.45		2.42	0.23
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.0005	3905.91			984.29	1.95			0.49
人工单价		小计						2.4		2.42	0.72
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 18 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	257.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 7 页 共 18 页

项目编码		040501004004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		160	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径 200mm 以内	10m	0.1	241.82	2.97		57.32	24.18	0.3		5.74				
人工单价		小计						24.18	0.3		5.74				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						50.36							
清单项目综合单价								80.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HDPE 双壁波纹管，SN8，DN200 DN225, SN8					m	1	48.5	48.5						
	橡胶圈					个	0.206	9.01	1.86						
	其他材料费							-	0.3	-					
	材料费小计							-	50.65	-					

=注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 8 页 共 18 页

项目编码		040305001003		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	1407.34	18.75	203.32	71.7	140.73	1.88	20.33
人工单价		小计						71.7	140.73	1.88	20.33
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	砂子中砂				m3	1.264	110	139.04			
	其他材料费						-	1.69	-		
	材料费小计						-	140.73	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 9 页 共 18 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.1106	4155.4			1047.31	459.55			115.82
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安装	10 套	0.1	806.74	5661.31	2.82	214.04	80.67	566.13	0.28	21.41
补子目 1	防坠落网	张	1		20				20		
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0182	1908.32	1947.2	139.98	488.3	34.81	35.52	2.55	8.91
5-1-635	预制 矩形盖板板厚 10cm 以内	10m3	0.07	2320.85	3900.72		618.22	162.46	273.05		43.28
5-3-404	混凝土 井筒内径 700mm 井深(井筒)每增 0.2m	座	1	27.26	28.44		7.42	27.26	28.44		7.42
5-4-16	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模	100m2	0.1368	4513.27	2486.64	139.4	1147.76	617.23	340.07	19.06	156.97
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0721	122.65		14.48	31.06	8.84		1.04	2.23
5-3-361 H80210555	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土	10m3	0.024	1526.26	3489.68		404.18	36.63	83.75		9.7

80210553	C10】										
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0008	1732.13	3722.1		458.61	1.39	2.98		0.37
人工单价		小计						1428.84	1349.94	22.93	366.11
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3167.82			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 10 页 共 18 页

明 细	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	18.29	9		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	250	7.1		
	塑料薄膜	m2	20.4718	0.26	5.32		
	塑钢爬梯	kg	0.673	6.29	4.23		
	预拌混凝土 C30	m3	0.06	380	22.8		
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.0002	380	0.08		
	预拌混凝土 C25	m3	0.707	370	261.59		
	预拌混凝土 C10	m3	0.2424	340	82.42		

	φ 700 重型球墨铸铁井盖	座	1	550	550		
	防坠落网	张	1			20	20
	其他材料费			-	387.44	-	
	材料费小计			-	1329.98	-	20

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 11 页 共 18 页

项目编码		040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土深度 2m 以内	100m3	0.1106	4155.4			1047.31	459.55			115.82
5-3-401	检查井筒砌筑(Φ700)筒高每增减 0.2m	座	1	54.69	43.68	0.46	14.43	54.69	43.68	0.46	14.43
5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0182	1908.32	1947.2	139.98	488.3	34.81	35.52	2.55	8.91
5-1-635	预制 矩形盖板板厚 10cm 以内	10m3	0.07	2320.85	3900.72		618.22	162.46	273.05		43.28
5-4-16	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模	100m2	0.1368	4513.27	2486.64	139.4	1147.76	617.23	340.07	19.06	156.97
补子目 1	防坠落网	张	1		20				20		
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.0721	122.65		14.48	31.06	8.84		1.04	2.23
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10 套	0.1	806.74	161.31	2.82	214.04	80.67	16.13	0.28	21.41
5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.0008	1732.13	3722.1		458.61	1.39	2.98		0.37

5-3-361 H80210555 80210553	非定型井 垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.024	1526.26	3489.68		404.18	36.63	83.75		9.7
人工单价		小计						1456.27	815.18	23.39	373.12
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								3217.96			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 12 页 共 18 页

明 细	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	18.29	9		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	250	7.1		
	塑料薄膜	m2	17.8068	0.26	4.63		
	塑钢爬梯	kg	0.673	6.29	4.23		
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.0002	380	0.08		
	预拌混凝土 C25	m3	0.707	370	261.59		
	预拌混凝土 C10	m3	0.2424	340	82.42		
	标准砖 240*115*53	千块	0.073	350	25.55		
	防坠落网	张	1			20	20

	铸铁井盖、井座	套	1	550	550		
	其他材料费			-	400.62	-	
	材料费小计			-	1345.22	-	20

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 13 页 共 18 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

5-3-393	塑料检查井井筒直径 700mm 以内	10 套	0.1	327.05			86.61	32.71			8.67
补子目 1	防坠落网	张	1		20				20		
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安 装	10 套	0.1	806.74	5661.31	2.82	214.04	80.67	566.13	0.28	21.41
人工单价		小计						113.38	586.13	0.28	30.08
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费						1800			
清单项目综合单价							2529.85				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.492	18.29	9		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0284	250	7.1		
	Φ700 重型球墨铸铁井盖					座	1	550	550		
	防坠落网					张	1			20	20
	市政排水用塑料检查井(下人) 品种:检查井 材质:塑料 规格(mm):700× 300 井筒高度(m):2 说明:流槽式					套	1			1800	1800
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	566.14	-	1820

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 14 页 共 18 页

项目编码		04B017		项目名称		塑料沉泥井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径 700mm 以内	10 套	0.1	327.05			86.61	32.71			8.67
补子目 2	塑料沉泥井	座	1		2100				2100		
补子目 1	防坠落网	张	1		20				20		
5-3-385 换	检查井 铸铁井盖、座安 装 换为【铸铁井盖、井 座 φ700 重型】	10 套	0.1	806.74	5661.31	2.82	214.04	80.67	566.13	0.28	21.41
人工单价		小计						113.38	2686.13	0.28	30.08
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2829.87			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.492	18.29	9		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0284	250	7.1		
	φ700 重型球墨铸铁井盖					座	1	550	550		
	防坠落网					张	1			20	20
	塑料沉泥井					座	1			2100	2100

	其他材料费			-	0.03	-	
	材料费小计			-	566.14	-	2120

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程标段：湖阳镇叶山村第 15 页 共 18 页

项目编码		04B016		项目名称		道路破除与恢复		计量单位	m2	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-7-1	小型机械拆除 无筋	10m3	0.02	2127.87	3.45	417.43	534.19	42.56	0.07	8.35	10.68
2-3-50 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 20cm 换为【混凝土 C25】	100m2	0.01	1768.26	7699.48		835.35	17.68	76.99		8.35
1-2-60	自卸汽车运石碴(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.0002			12123.92	532.25			2.42	0.11
人工单价		小计						60.24	77.06	10.77	19.14
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								167.21			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

费 明 细	混凝土 C25	m3	0.204	370	75.48		
	其他材料费			-	1.58	-	
	材料费小计			-	77.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：污水工程标段：湖阳镇叶山村第 16 页 共 18 页

项目编码		040101001009		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	170
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-226	反铲挖掘机(斗容量 1.2~1.5m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3209.67	270.19	0.48		3.21	0.27
1-1-291	自卸汽车运土(载重 6t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6622.77	330.21			6.62	0.33
人工单价		小计						0.48		9.83	0.6
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.91			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价	暂估合价

综合单价分析表

工程名称：污水工程

标段：潮阳镇叶山村

第 18 页 共 18 页

项目编码		04B001		项目名称		一体式三格化粪池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-509	一体式三格化粪池	套	1	311.48		445.61	115.49	311.48		445.61	115.49				
补子目 3	一体式三格化粪池	座	1		10500				10500						
人工单价		小计						311.48	10500	445.61	115.49				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11372.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体式三格化粪池					座	1			10500	10500				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-	10500				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01	其他措施费 (费率类)			6334.73			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1583.68			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	3167.37			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1583.68			
2	02	其他 (费率类)						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		19181.17			
合 计					25515.9			

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	防坠落网	张	44		20	880					
2	塑料沉泥井	座	1		2100	2100					
3	一体式三格化粪池	座	2		10500	21000					
4	市政排水用塑料检查井(下人) 品种:检查井 材质:塑料 规格(mm):700×300 井筒高度(m):2 说明:流槽式	套	4		1800	7200					
合 计						31180					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表一12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称: 污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单 位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2	779.743764	0.26	202.73
2	04030147	砂子中砂		m3	333.696	110	36706.56
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.511	350	178.85
4	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	21.648	18.29	395.94
5	33010224	塑钢爬梯		kg	26.247	6.29	165.09
6	80210411	混凝土	C25	m3	20.4	370	7548
7	BCCLF1	防坠落网		张	44	20	880
8	BCCLF10	一体式三格化粪池		座	2	10500	21000
9	BCCLF5	塑料沉泥井		座	1	2100	2100
10	补充材料 001@1	Φ700 重型球墨铸铁井 盖		座	37	550	20350
11	80210553	预拌混凝土	C10	m3	9.4536	340	3214.22
12	80210559	预拌混凝土	C25	m3	27.573	370	10202.01
13	80210561	预拌混凝土	C30	m3	1.92	380	729.6
14	80010117	预拌防水水泥砂浆	1:2	m3	0.008536	380	3.24
15	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.2496	250	312.4
16	02050101@2	橡胶圈		个	32.96	9.01	296.97
17	17250261@1	HDPE 双壁波纹管, SN8, DN300	DN300, SN8	m	790	56.64	44745.6
18	17250261@2	HDPE 双壁波纹管, SN8, DN200	DN225, SN8	m	160	48.5	7760
19	36010139-1@3	铸铁井盖、井座		套	7	550	3850
20	36010231@3	市政排水用塑料检查 井(下人)	品种:检查井 材质: 塑料 规格(mm):700 ×300 井筒高度 (m):2 说明:流槽式	套	4	1800	7200

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 污水工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称: 污水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈 DN300	个	162.74	15.65	2546.88		
2	橡胶圈	个	32.96	9.01	296.97		
3	HDPE 双壁波纹管，SN8，DN300 DN300, SN8	m	790	56.64	44745.6		
4	HDPE 双壁波纹管，SN8，DN200 DN225, SN8	m	160	48.5	7760		
5	铸铁井盖、井座	套	7	550	3850		
6	市政排水用塑料检查井（下人）品种：检查井 材质：塑料 规格(mm)：700×300 井筒高度(m)：2 说明：流槽式	套	4	1800	7200		
合计					66399.45		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	湖阳镇叶山村	184093.32	3000	4168.26	3709.76
1	文体工程	184093.32	3000	4168.26	3709.76
合 计		184093.32	3000	4168.26	3709.76

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

文体工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 文体工程

投 标 总 价 (小写)： 184,093.32

(大写)： 壹拾捌万肆仟零玖拾叁元叁角贰分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)

编 制 人： 王旭
全国建设工程造价员
王旭 154123908
河南禹泰建设
有限公司
有效(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2025 年 12 月 13 日

总 说 明

工程名称：文体工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	159637.93	3000.00
1.1	文体广场 1210m ²	131648.93	
1.2	浆砌石矮墙 103m 40+40+23	12810.48	
1.3	绿化	6448.52	
1.4	成品购置	8730	3000.00
2	措施项目	5545.26	
2.1	其中：安全文明施工费	4168.26	
2.2	其他措施费（费率类）	1377	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3709.76	—
4.1	定额规费	3709.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	168892.95	
6	增值税	15200.37	—
7	含税工程造价合计	184093.32	
投标报价合计=1+2+3+4+6		184,093.32	3000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		文体广场 1210m2					131648.93	
1	040103001003	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1210	1.55	1875.5	
2	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1210	17.79	21525.9	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm 厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1210	89.05	107750.5	
4	040205006002	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	12.2	40.74	497.03	
		分部小计					131648.93	
		浆砌石矮墙 103m 40+40+23					12810.48	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	20.6	11.09	228.45	
2	040103001004	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	9.27	19.24	178.35	
3	040103001005	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	16.48	1.55	25.54	
4	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm 厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	5.15	445.6 5	2295.1	

5	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡墙及侧墙 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	21.63	466.16	10083.04	
本页小计							144459.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计					12810.48	
		绿化					6448.52	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径或干径:胸径 8cm 3. 株高、冠径:高度 300cm, 冠幅 250cm 4. 详见相关图纸设计及规范要求	株	13	221.27	2876.51	
2	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:砼 2. 树池尺寸:1.5*1.5 3. 详见相关图纸设计及规范要求	个	13	274.77	3572.01	
		分部小计					6448.52	
		成品购置					8730	
1	04B001	成品休闲座凳	1. 防腐木, 尺寸: 1500*500*450mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	个	5	550	2750	
2	04B002	成品健身器材	1. 具体样式甲方自行选购 2. 详见相关图纸设计及规范要求	组	5	600	3000	3000
3	04B004	成品垃圾箱	1. HDPE, 530*460*960mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	个	2	230	460	

4	04B003	成品乒乓球桌	1. SMC 复合材料， 2700*1500*760mm 2. 详见相关图纸设计及 规范要求	个	3	840	2520	
		分部小计					8730	
		措施项目						
本页小计							15178.52	3000
合 计							159637.93	3000

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 16 页

项目编码		040103001003		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	1210
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 16 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	1210
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -10	级配碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm) :10	100m2	0.01	153.29	1170.35	332.57	123.14	1.53	11.7	3.33	1.23
人工单价		小计						1.53	11.7	3.33	1.23
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.0153	3.85	0.06		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	100	26.52		
	其他材料费							-	-14.88	-	
	材料费小计							-	11.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程标段：湖阳镇叶山村第 3 页 共 16 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1210
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-55	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	153.65	119.34		72.97	1.54	1.19		0.73
2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4	100m	0.003	194.23	295.03	15.42	91.98	0.58	0.89	0.05	0.28
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm) :4 换为【石油沥青玛蹄脂】	100m	0.003	528.4	133.86		250.08	1.59	0.4		0.76
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm 换为【混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	5775.14		747.93	15.83	57.75		7.48
人工单价		小计						19.54	60.23	0.05	9.25
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.05			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

费 明 细	水	m3	0.1791	3.85	0.69		
	钢模板	kg	0.0347	4.3	0.15		
	脱模剂	kg	0.0086	1.79	0.02		
	电	kW·h	0.0544	0.74	0.04		
	铁件 综合	kg	0.055	4.5	0.25		
	混凝土 C25	m3	0.153	370	56.61		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程		标段：湖阳镇叶山村				第 4 页 共 16 页	
	其他材料费			-	2.52	-	
	材料费小计			-	60.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 16 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	12.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	797.91	237.15	4.2	1.83	7.98	2.38
人工单价		小计						4.2	1.83	7.98	2.38
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.35			
清单项目综合单价								40.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8		
	底漆					kg	0.2386	17.76	4.24		
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.47	20.12		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	26.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 16 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	20.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3369.12	291.3	0.48		3.37	0.29
1-1-291	自卸汽车运土(载重 6t 以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6622.77	330.21			6.62	0.33
人工单价		小计						0.48		9.99	0.62
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.09				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 7 页 共 16 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	9.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.24				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 8 页 共 16 页

项目编码		040103001005		项目名称		素土夯实		计量单位	m3	工程量	16.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程标段：湖阳镇叶山村第 9 页 共 16 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	5.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	526.54	3673.78		256.15	52.65	367.38		25.62
人工单价		小计						52.65	367.38		25.62
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								445.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1905	3.85	0.73		
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费							-	3.04	-	
	材料费小计							-	367.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 10 页 共 16 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	21.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-13 H80050611 80010743	浆砌块石 墩、台、墙 换为	10m3	0.1	1811.67	1821.38	257.82	770.67	181.17	182.14	25.78	77.07
人工单价		小计						181.17	182.14	25.78	77.07
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								466.16			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.75	3.85	2.89		
	块石					m3	1.05	100	105		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.275	270	74.25		
	材料费小计							-	182.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 11 页 共 16 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 1-194	树棍桩 三角桩	株	1		12.46		1.19		12.46		1.19
借 1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100 以下 胸径Φ 10 以下	株	1		11.18	1.98	6.15		11.18	1.98	6.15
借 1-64	栽植乔木(带土球) 土球 直径(在 cm 以内) 60	株	1		0.39		7.92		0.39		7.92
人工单价		小计							24.03	1.98	15.26
43 元/工日		未计价材料费						180			
清单项目综合单价								221.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	乔木（大叶女贞，胸径 8cm，高 300cm，冠幅 250cm）					株	1	180	180		
	其他材料费							-	24.03	-	
	材料费小计							-	204.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 12 页 共 16 页

项目编码		040204007001		项目名称		树池砌筑		计量单位	个	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.015	112.6		13.29	28.35	1.69		0.2	0.43
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -10	级配碎石摊铺 厚度 20cm 实际厚度 (cm):10	100m2	0.015	153.29	1170.35	332.57	123.14	2.3	17.56	4.99	1.85
2-4-61 H80010747 80010745	砌筑树池 混凝土块 换 为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	100m	0.06	409.09	3487.68	0.24	199.15	24.55	209.26	0.01	11.95
人工单价		小计						28.54	226.82	5.2	14.23
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								274.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0235	3.85	0.09		
	级配碎石 综合					m3	0.3978	100	39.78		
	混凝土预制块					m	6.06	34	206.04		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.0018	270	0.49		
	其他材料费							-	-19.58	-	

	材料费小计			-	226.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 13 页 共 16 页

项目编码		04B001		项目名称		成品休闲座凳		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目 2	成品休闲座凳 防腐木， 尺寸：1500*500*450mm	个	1		550				550						
人工单价		小计							550						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								550							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品休闲座凳 防腐木，尺寸：1500*500*450mm					个	1	550	550						
	材料费小计							-	550	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 14 页 共 16 页

项目编码		04B002		项目名称		成品健身器材		计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 1	成品健身器材	组	1		600				600		
人工单价		小计							600		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							600				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品健身器材					组	1			600	600
	材料费小计							-		-	600

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 15 页 共 16 页

项目编码		04B004		项目名称		成品垃圾箱		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目 3	成品垃圾箱 HDPE， 530*460*960mm	个	1		230				230		
人工单价		小计							230		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								230			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	成品垃圾箱 HDPE，530*460*960mm					个	1	230	230		
	材料费小计							-	230	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 16 页 共 16 页

项目编码		04B003		项目名称		成品乒乓球桌		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目 4	成品乒乓球桌 SMC 复合材料，2700*1500*760mm	个	1		840				840						
人工单价		小计							840						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								840							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	成品乒乓球桌 SMC 复合材料，2700*1500*760mm				个	1	840	840							
	材料费小计						-	840	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	成品健身器材	组	5		600	3000					
合 计						3000					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 文体工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：文体工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03210593	铁件	综合	kg	66.55	4.5	299.48
2	04050173@1	级配碎石	综合	m3	326.0634	100	32606.34
3	04110126	块石		m3	22.7115	100	2271.15
4	04270155	混凝土预制块		m	78.78	34	2678.52
5	14350309	脱模剂		kg	10.3697	1.79	18.56
6	34110103	电		kW·h	65.824	0.74	48.71
7	34110117	水		m3	252.74485	3.85	973.07
8	35010146	钢模板		kg	42.0354	4.3	180.75
9	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	4.88	4.5	21.96
10	80210411	混凝土	C25	m3	185.13	370	68498.1
11	BCCLF2	成品健身器材		组	5	600	3000
12	BCCLF5	成品垃圾箱 HDPE, 530*460*960mm		个	2	230	460
13	BCCLF7	成品休闲座凳 防腐 木, 尺寸: 1500*500*450mm		个	5	550	2750
14	BCCLF8	成品乒乓球桌 SMC 复 合材料, 2700*1500*760mm		个	3	840	2520
15	80210557	预拌混凝土	C20	m3	5.2015	360	1872.54
16	80010745	预拌砌筑砂浆	(干拌) DM M10	m3	5.97165	270	1612.35
17	13010159-1	底漆		kg	2.910432	17.76	51.69
18	13110106	热熔标线涂料		kg	54.9	4.47	245.4
19	32010010@1	乔木 (大叶女贞, 胸径 8cm, 高 300cm, 冠幅 250cm)		株	13	180	2340

发包人提供材料和工程设备一览表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 文体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	湖阳镇叶山村	120674. 63	74100	1123. 49	1063. 5
1	亮化工程	120674. 63	74100	1123. 49	1063. 5
合 计		120674. 63	74100	1123. 49	1063. 5

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

亮化工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称：亮化工程

投 标 总 价 (小写)：120,674.63


(大写)：壹拾贰万零陆佰柒拾肆元陆角叁分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭
(造价人员签字盖专用章)



时 间：2025 年 12 月 13 日

总 说 明

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	108129	74100.00
1.1	太阳能路灯 57 盏	108129	74100.00
2	措施项目	1518.17	
2.1	其中：安全文明施工费	1123.49	
2.2	其他措施费（费率类）	394.68	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1063.5	—
4.1	定额规费	1063.5	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	110710.67	
6	增值税	9963.96	—
7	含税工程造价合计	120674.63	
投标报价合计=1+2+3+4+6		120,674.63	74100

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 2 页

项目编码		030412007002		项目名称		一般路灯		计量单位	套	工程量	57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.0054	984.73	1271.6		384.36	5.32	6.87		2.07
8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长 1.2m 以下	10 套	0.1	435.25	267.56	210.57	153.31	43.53	26.76	21.06	15.33
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量 0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0007	478.64		2635.86	297.04	0.33		1.82	0.21
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0035	1604.98		189.26	404.39	5.59		0.66	1.41
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0288	492.81	3757.65		192.18	14.19	108.22		5.53
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.192	304.59	156.13		118.97	58.48	29.98		22.85
借 5-90 换	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤18mm	t	0.0135	788.28	3765.62	57.85	343.54	10.64	50.84	0.78	4.63
借 6-110	接地螺栓安装	10 套	0.4	44.64	191.71	10.05	18	17.86	76.68	4.02	7.2
借 6-87	金属结构安装 零星钢构件 法兰板厚 12mm	t	0.0075	938.11	5561.74	315.76	406.18	7.04	41.71	2.37	3.05
人工单价		小计						162.98	341.06	30.71	62.28

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费		1300			
清单项目综合单价				1897			
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：亮化工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 2 页

细	碎石 50~80	m3	0.0551	100	5.51		
	碎石 30~50	m3	0.0136	100	1.36		
	无纺土工布	m2	0.0368	8.58	0.32		
	水	m3	0.0497	3.85	0.19		
	电	kW·h	0.1284	0.74	0.1		
	预拌混凝土 C25	m3	0.2909	370	107.63		
	组合钢模板	kg	1.1328	4.3	4.87		
	钢支撑	kg	0.4454	5.02	2.24		
	钢模板连接件	kg	2.3136	4.3	9.95		
	板方材	m3	0.0058	2100	12.18		
	圆钉	kg	0.0461	7	0.32		
	脱模剂	kg	0.192	1.79	0.34		
	模板嵌缝料	kg	0.096	1.65	0.16		

	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	12.35	12.47		
	直脚 3#	个	2.02	5.5	11.11		
	羊角熔断器 10A	个	1.01	2.75	2.78		
	镀锌铁丝 $\phi 0.7$	kg	0.0467	5.95	0.28		
	圆钢 综合	kg	13.8375	3.59	49.68		
	太阳能单臂路灯 6m 高 LED100W 光伏板 60W 800*670 单晶 抱杆式 单抱箍臂长 1.2m 以下	套	1			1300	1300
	其他材料费			-	119.8	-	
	材料费小计			-	341.29	-	1300

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表


工程名称：亮化工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费 率 (%)	调整后 金额 (元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			394.68			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	98.67			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	197.34			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	98.67			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1123.49			
合 计					1518.17			

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：亮化工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计 量 单 位	数 量		暂 估(元)		确 认(元)		差额±(元)		备 注
			暂 估	确 认	单 价	合 价	单 价	合 价	单 价	合 价	
1	太阳能单臂路灯 6m 高 LED100W 光伏板 60W 800*670 单晶 抱 杆式 单抱箍臂长 1.2m 以下	套	57		1300	74100					
合 计						74100					

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：亮化工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名

称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030727	镀锌铁丝	Φ 0.7	kg	2.659392	5.95	15.82
2	01090103	圆钢	综合	kg	788.7375	3.59	2831.57
3	02310119	无纺土工布		m2	2.099606	8.58	18.01
4	03010942	圆钉		kg	2.62656	7	18.39
5	03210673	直脚	3#	个	115.14	5.5	633.27
6	04050195	碎石	30~50	m3	0.774425	100	77.44
7	04050197	碎石	50~80	m3	3.13956	100	313.96
8	05030105	板方材		m3	0.32832	2100	689.47
9	13350195	模板嵌缝料		kg	5.472	1.65	9.03
10	14350309	脱模剂		kg	10.944	1.79	19.59
11	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副	57.57	12.35	710.99
12	27010156	羊角熔断器	10A	个	57.57	2.75	158.32
13	33010171	钢支撑		kg	25.39008	5.02	127.46
14	34110103	电		kW·h	7.316611	0.74	5.41
15	34110117	水		m3	2.834222	3.85	10.91
16	35010166	组合钢模板		kg	64.5696	4.3	277.65
17	35020106	钢模板连接件		kg	131.8752	4.3	567.06
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	16.58016	370	6134.66
19	25610121@1	太阳能单臂路灯 6m 高 LED100W 光伏板 60W 800*670 单晶	抱杆式 单抱箍臂 长 1.2m 以下	套	57	1300	74100

发包人提供材料和工程设备一览表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称：亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

坑塘治理工程

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称：坑塘治理工程

投 标 总 价 (小写)：392,146.77

(大写)：叁拾玖万贰仟壹佰肆拾陆元柒角柒分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)


法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)

编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 12 月 13 日

总 说 明

工程名称：坑塘治理工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	323098.61	21130.00
1.1	坑塘 1（塘深 3m 周长 108m）	97966.22	6275.00
1.2	坑塘 2（塘深 3m 周长 87m）	225132.39	14855.00
1.3	坑塘回填		
2	措施项目	21969.93	
2.1	其中：安全文明施工费	16515.85	
2.2	其他措施费（费率类）	5454.08	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	14699.14	—
4.1	定额规费	14699.14	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	359767.68	
6	增值税	32379.09	—
7	含税工程造价合计	392146.77	
投标报价合计=1+2+3+4+6		392,146.77	21130

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		坑塘 1(塘深 3m 周长 108m)					97966.22	
		坑塘整治					10046.05	
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 运距:1km 2. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	737	11.09	8173.33	
2	04B003	修塘埂 108m	1. 详见相关图纸设计 及规范要求	m2	324	5.78	1872.72	
		浆砌石护坡 35m					82170.17	
1	040101001017	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二 类土 2. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	203	3.27	663.81	
2	040103001006	回填方	1. 土壤类别:一二类 土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	120.75	19.24	2323.23	
3	080205002001	浆砌块料	1. 部位:护坡 2. 材料规格:块石 3. 砂浆强度等级:M10 4. 详见相关图纸设计 及规范要求	m3	157.5	488.66	76963.95	
4	04B002	反滤包	1. 详见相关图纸设计 及规范要求	个	35	10	350	350
5	040309009001	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:PVC 排水管 2. 管径:Φ110 3. 详见相关图纸设计 及规范要求	m	52.5	32.27	1694.18	
6	04B004	沥青麻筋	1. 详见相关图纸设计 及规范要求	m2	8.75	20	175	175
		护栏 35m					5250	
1	04B001	钢筋混凝土仿木护栏	1. 成品购买, 含安装 2. 详见相关图纸设计 及规范要求	m	35	150	5250	5250

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程标段：湖阳镇叶山村第 1 页 共 20 页

项目编码		040101005001		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	737
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3369.12	291.3	0.48		3.37	0.29
1-1-291	自卸汽车运土(载重 6t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6622.77	330.21			6.62	0.33
人工单价		小计						0.48		9.99	0.62
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 20 页

项目编码		04B003		项目名称		修塘埂 108m		计量单位		m2		工程量		324	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.003	1420		145.61	357.95	4.26		0.44	1.08				
人工单价		小计						4.26		0.44	1.08				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.78							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 20 页

项目编码		040101001017		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	203
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 4 页 共 20 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	120.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程标段：湖阳镇叶山村第 5 页 共 20 页

项目编码		080205002001		项目名称		浆砌块料		计量单位	m3	工程量	157.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-11 H80050611 80010745	浆砌块石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	10m3	0.1	2111.45	1892.29	27.78	854.99	211.15	189.23	2.78	85.5
人工单价		小计						211.15	189.23	2.78	85.5
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							488.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	块石					m3	1.05	100	105		
	水					m3	1.7504	3.85	6.74		
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.287	270	77.49		
	材料费小计							-	189.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 20 页

项目编码		04B002		项目名称		反滤包		计量单位		个	工程量		35	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
补子目 1	反滤包	个	1		10				10					
人工单价		小计							10					
		未计价材料费												
清单项目综合单价								10						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	反滤包					个	1			10	10			
	材料费小计							-		-	10			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 7 页 共 20 页

项目编码		040309009001		项目名称		桥面排(泄)水管		计量单位		m		工程量		52.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	181.56		38.56	10.26	18.16					3.85	
人工单价		小计						10.26	18.16					3.85	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PVC 塑料管 φ150					m	1.02	17.8	18.16						
	材料费小计							-	18.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 8 页 共 20 页

项目编码		04B004		项目名称		沥青麻筋		计量单位	m2	工程量	8.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目 5	沥青麻筋	m2	1		20				20		
人工单价		小计							20		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							20				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	沥青麻筋					m2	1			20	20
	材料费小计							-		-	20

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 9 页 共 20 页

项目编码		04B001		项目名称		钢筋混凝土仿木护栏		计量单位		m		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补子目 3	钢筋混凝土仿木护栏	m	1		150				150						
人工单价		小计							150						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								150							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	钢筋混凝土仿木护栏					m	1			150		150			
	材料费小计							-		-		150			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 10 页 共 20 页

项目编码		04B031		项目名称		坑塘安全警示牌		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目 4	坑塘安全警示牌	套	1		500				500						
人工单价		小计							500						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								500							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	坑塘安全警示牌					套	1			500	500				
	材料费小计							-		-	500				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 11 页 共 20 页

项目编码		040101005002		项目名称		挖淤泥、流砂		计量单位	m3	工程量	525
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3369.12	291.3	0.48		3.37	0.29
1-1-291	自卸汽车运土(载重6t以 内) 运距 1km	1000m3	0.001			6622.77	330.21			6.62	0.33
人工单价		小计						0.48		9.99	0.62
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.09			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 12 页 共 20 页

项目编码		04B032		项目名称		修塘埂 87m		计量单位	m2	工程量	261
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.003	1420		145.61	357.95	4.26		0.44	1.08
人工单价		小计						4.26		0.44	1.08
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 13 页 共 20 页

项目编码		040101001020		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	504.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程标段：湖阳镇叶山村第 14 页 共 20 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		300.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58				
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.24							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程标段：湖阳镇叶山村第 15 页 共 20 页

项目编码		080205002002		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		391.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
3-5-11 H80050611 80010745	浆砌块石 护坡、台阶 换为【预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10】	10m3	0.1	2111.45	1892.29	27.78	854.99	211.15	189.23	2.78	85.5				
人工单价		小计						211.15	189.23	2.78	85.5				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								488.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	块石					m3	1.05	100	105						
	水					m3	1.7504	3.85	6.74						
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.287	270	77.49						
	材料费小计							-	189.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程标段：湖阳镇叶山村第 16 页 共 20 页

项目编码		04B033		项目名称		反滤包		计量单位	个	工程量	87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 1	反滤包	个	1		10				10		
人工单价		小计							10		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反滤包					个	1			10	10
	材料费小计							-		-	10

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程标段：湖阳镇叶山村第 17 页 共 20 页

项目编码		040309009002		项目名称		桥面排(泄)水管		计量单位	m	工程量	130.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.1	102.64	181.56		38.56	10.26	18.16		3.85
人工单价		小计						10.26	18.16		3.85
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PVC 塑料管 φ150					m	1.02	17.8	18.16		
	材料费小计							-	18.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 18 页 共 20 页

项目编码		04B044		项目名称		沥青麻筋		计量单位	m2	工程量	21.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 5	沥青麻筋	m2	1		20				20		
人工单价		小计							20		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	沥青麻筋					m2	1			20	20
	材料费小计							-		-	20

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 19 页 共 20 页

项目编码		04B034		项目名称		钢筋混凝土仿木护栏		计量单位	m	工程量	87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目 3	钢筋混凝土仿木护栏	m	1		150				150		
人工单价		小计							150		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋混凝土仿木护栏					m	1			150	150
	材料费小计							-		-	150

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 20 页 共 20 页

项目编码		04B035		项目名称		坑塘安全警示牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目 4	坑塘安全警示牌	套	1		500				500		
人工单价		小计							500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	坑塘安全警示牌					套	1			500	500
	材料费小计							-		-	500

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表


工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村


第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01	其他措施费 (费率类)			5454.08			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1363.52			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2727.04			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1363.52			
2	02	其他 (费率类)						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		16515.85			
合 计					21969.93			

编制人 (造价人员):



复核人 (造价工程师):



注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 王旭

全国建设工程造价员
王旭 154123908
河南禹泰建设
有限公司
有效期至2025年12月30日

复核人（造价工程师）：

中华人民共和国一级注册造价工程师
汪东升 47078.25
B11234100015488
河南禹泰建设
有限公司
有效期至: 2027年10月31日

主要材料价格表

工程名称: 坑塘治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

单位：元

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	其他措施费（费率类）	5454.08						
1.1	夜间施工增加费	1363.52						
1.2	二次搬运费	2727.04						
1.3	冬雨季施工增加费	1363.52						
2	其他（费率类）							
3	安全文明施工费	16515.85						
合 计		21960.93						

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：汪东升

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

- 2 单价合同使用本表，“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。
- 3 总价合同使用本表，“支付”栏时间应与约定的工程计量周期相同。

表—16

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：坑塘治理工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称：坑塘治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

环境整治

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 环境整治

投 标 总 价 (小写)： 66,551.97


(大写)： 陆万陆仟伍佰伍拾壹元玖角柒分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人： 王旭
(造价工程师签字盖专用章)



时 间： 2025 年 12 月 13 日

总 说 明

工程名称：环境整治

第 1 页 共 1 页

--

表-01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：环境整治

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 5 页

项目编码		040101001020		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	90.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：环境整治标段：湖阳镇叶山村第 2 页 共 5 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		40.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46		3.58			
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.24							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：环境整治标段：湖阳镇叶山村第 3 页 共 5 页

项目编码		040103001013		项目名称		素土夯实		计量单位	m3	工程量	72.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13		0.13	0.29
人工单价		小计						1.13		0.13	0.29
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：环境整治标段：湖阳镇叶山村第 4 页 共 5 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	22.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	526.54	3673.78		256.15	52.65	367.38		25.62
人工单价		小计						52.65	367.38		25.62
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								445.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1905	3.85	0.73		
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费							-	3.04	-	
	材料费小计							-	367.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：环境整治标段：湖阳镇叶山村第 5 页 共 5 页

项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3	工程量	94.92
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
3-5-13 H80050611 80010743	浆砌块石 墩、台、墙 换为	10m3	0.1	1811.67	1821.38	257.82	770.67	181.17	182.14	25.78	77.07	
人工单价		小计						181.17	182.14	25.78	77.07	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								466.16				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水					m3	0.75	3.85	2.89			
	块石					m3	1.05	100	105			
	预拌砌筑砂浆（干拌）DM M10					m3	0.275	270	74.25			
	材料费小计							-	182.14	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)	调整 费率 (%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			825.05			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	206.26			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	412.53			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	206.26			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2498.25			
合 计					3323.3			

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：汪东升

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环境整治

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：环境整治

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 环境整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：环境整治

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：环境整治

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称： 环境整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

公共卫生间-土建

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称： 公共卫生间-土建

投 标 总 价 (小写)： 66,653.25

(大写)： 陆万陆仟陆佰伍拾叁元贰角伍分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司


(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 胡江雪 胡江雪

(签字或盖章)

编 制 人： 王旭



时 间： 225 年 12 月 13 日

扉-3

总 说 明

工程名称：公共卫生间-土建

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	51552.88	
1.1	土方工程	504.3	
1.2	砌筑工程	7186.46	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	9164.67	
1.4	门窗工程	4612.77	
1.5	屋面及防水工程	2892.84	
1.6	室内装修工程	17092.66	
1.7	外墙装饰	5321.47	
1.8	室外工程	1381.6	
1.9	卫生间成品	3396.11	
2	措施项目	7664.78	
2.1	其中：安全文明施工费	1558.25	
2.2	其他措施费（费率类）	716.92	
2.3	单价措施费	5389.61	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1932.11	—
4.1	定额规费	1932.11	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	61149.77	
6	增值税	5503.48	—
7	含税工程造价合计	66653.25	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	66,653.25	0
------------------	-----------	---

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土方工程					504.3	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑	m2	21.87	3.79	82.89	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:2m 以内 3. 取土运距:自行考虑	m3	21.06	11.29	237.77	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填【槽坑】 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:符合设计要求	m3	8.87	11.51	102.09	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	12.19	6.69	81.55	
		分部小计					504.3	
		砌筑工程					7186.46	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25 混凝土实心砖 2. 基础类型:大放脚及 240 墙体 3. 砂浆强度等级:DMM10.0 预拌砂浆	m3	6.13	425.4	2607.7	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 混凝土多孔砖 2. 墙体类型:240 墙体 3. 砂浆强度等级、配合比:DMM7.5 预拌砌筑砂浆	m3	12.35	370.75	4578.76	
		分部小计					7186.46	
		混凝土及钢筋混凝土工程					9164.67	
		混凝土					5211.11	
本页小计							7690.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.81	447.28	1256.86	
2	010505003001	平板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.65	460.49	1220.3	
3	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.32	607.04	194.25	
4	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.19	552.75	1210.52	
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.07	603.37	1248.98	
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.08	584.88	46.79	
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.05	668.2	33.41	
		钢筋					3953.56	
1	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10mm	t	0.244	5117.59	1248.69	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 18mm	t	0.346	4950.25	1712.79	
3	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10mm	t	0.109	6553.12	714.29	
4	010515001005	现浇构件钢筋	1. 砌体内加固钢筋	t	0.038	7310.27	277.79	
		分部小计					9164.67	
		门窗工程					4612.77	
本页小计							9164.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010807006002	金属（塑钢、断桥）橱窗	1. 65系列断桥铝合金中空玻璃窗（5+9A+5） 2. 纱扇	m2	1.8	492.51	886.52	
2	010801001001	木质门	1. 成品木门	m2	3.78	985.78	3726.25	
		分部小计					4612.77	
		屋面及防水工程					2892.84	
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 不上人平屋面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3. 0.4厚聚乙烯薄膜 4. 4厚SBS改性沥青防水卷材 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2%	m2	27.86	100.15	2790.18	
2	010902003001	屋面刚性层	1. 雨棚屋面 2. 20厚最薄处1:2.5水泥防水砂浆保护层	m2	1.68	61.11	102.66	
		分部小计					2892.84	
		室内装修工程					17092.66	
1	011102003001	块料楼地面	12YJ1 P33 地 201F 1. 素土夯实 2. 150厚3:7灰土 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 素水泥浆一道 5. 50厚最薄处20厚1:3水泥砂浆抹平 6. 1.5厚合成高分子防水涂料 7. 30厚1:3水泥砂浆抹平 8. 陶瓷地砖地面	m2	16.08	233.26	3750.82	
本页小计							11256.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：潮阳镇叶山村

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011204003001	块料墙面	12YJ1 P81 内墙 6AF 1.9 厚 1:3 水泥砂浆压实抹平 2.1.5 厚高分子防水涂料 3.素水泥浆一道 4.4 厚 1:水泥砂浆加水重 20%建筑胶粘结层 5.5 厚釉面砖	m2	73.98	169.05	12506.32	
3	011301001001	天棚抹灰	12YJ1 P92 顶 5 1.5 厚 1:1:4 水泥石灰砂浆 2.3 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆 3.2 厚耐水性腻子 4.乳胶漆面层	m2	16.08	51.96	835.52	
		分部小计					17092.66	
		外墙装饰					5321.47	
1	011201001001	丙烯酸外墙	丙烯酸涂料外墙 1.9 厚 1:3 水泥砂浆 2.6 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 3.5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆 4.丙烯酸涂料外墙面	m2	54.29	81.58	4428.98	
2	011201001002	丙烯酸外墙	丙烯酸涂料外墙—屋面四周挑檐及雨棚 1.9 厚 1:3 水泥砂浆 2.6 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 3.5 厚干粉类聚合物水泥防水抗裂砂浆 4.丙烯酸涂料外墙面	m2	10.94	81.58	892.49	
		分部小计					5321.47	
		室外工程					1381.6	
本页小计							18663.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010507001001	散水	1. 60 厚 C20 细石混凝土，上撒 1:1 水泥砂子压实赶光 2. 150 厚 3:7 灰土 3. 素土夯实	m2	11.44	79.88	913.83	
2	011102003002	室外地砖台阶	室外台阶 1. 素土夯实 2. 300 厚 3:7 灰土 3. 60 厚 C20 砼垫层 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆 5. 防滑地砖贰接	m2	1.86	206.86	384.76	
3	011102003003	室外地砖地面	室外台阶地面 1. 素土夯实 2. 300 厚 3:7 灰土 3. 60 厚 C15 砼垫层 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆 5. 防滑地砖地面	m2	0.45	184.47	83.01	
		分部小计					1381.6	
		卫生间成品					3396.11	
1	011505001001	洗漱台	1. 卫生间洗面台 2360*600 2. 详见 12YJ11 B/53	个	1	901.4	901.4	
2	011210004001	塑料隔断	1. 蹲便器隔断 落地式隔断，PVC 塑料隔断 2. 详见 12YJ11 2/103	m2	11.93	201.23	2400.67	
3	011210004002	塑料隔断	1. 小便器隔断，PVC 塑料隔断 2. 详见 12YJ11 3/107	m2	0.52	180.85	94.04	
		分部小计					3396.11	
		措施项目					5389.61	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式：砖混结构 2. 檐口高度:3.8 米	m2	21.87	40.25	880.27	

2	011703001001	垂直运输	1. 建筑结构形式: 砖混结构 2. 檐口高度:3.8 米	m2	21.87	21.72	475.02	
3	011702001001	基础	1. 素砼条形基础	m2	8.88	49.54	439.92	
4	011702016001	平板	1. 坡屋面板	m2	24.61	61.61	1516.22	
本页小计							8089.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	011702008001	圈梁	1. 圈梁	m2	13.44	65.35	878.3	
6	011702003001	构造柱	1. 构造柱	m2	20.99	51.52	1081.4	
7	011702009001	过梁	1. 过梁	m2	1.06	83.7	88.72	
8	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 雨棚	m2	3.67			
9	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶	m2	0.5	59.52	29.76	
本页小计							2078.18	
合 计							56942.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 42 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	人工场地平整	100m2	0.01	314.01			64.59	3.14			0.65
人工单价		小计						3.14			0.65
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 42 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		21.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		24.59	15.69	7.26		2.46	1.57				
人工单价		小计						7.26		2.46	1.57				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.29							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单 价（元）	合 价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 42 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量	8.87
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.97	15.33	7.48		2.5	1.54	
人工单价		小计						7.48		2.5	1.54	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								11.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 4 页 共 42 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		12.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-65	自卸汽车运土方 运距 ≤1km	10m3	0.1	2.28		62.09	2.52	0.23		6.21	0.25				
人工单价		小计						0.23		6.21	0.25				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 42 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	6.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2493.47	56.53	413.22	129.08	249.35	5.65	41.33
人工单价		小计						129.08	249.35	5.65	41.33
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								425.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	350	184.17		
	其他材料费							-	65.18	-	
	材料费小计							-	249.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 42 页

项目编码		010401004001		项目名称		多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	12.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14 H80010731 80010743	多孔砖墙 1 砖 换为 【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1252.73	2008.56	44.52	401.73	125.27	200.86	4.45	40.17
人工单价		小计						125.27	200.86	4.45	40.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								370.75			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	烧结多孔砖 240*115*90					千块	0.3397	450	152.87		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.1892	250	47.3		
	其他材料费							-	0.69	-	
	材料费小计							-	200.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 7 页 共 42 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	2.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混 凝土 C30】	10m3	0.1	435.79	3846.87		190.11	43.58	384.69		19.01
人工单价		小计						43.58	384.69		19.01
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								447.28			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费							-	0.89	-	
	材料费小计							-	384.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 8 页 共 42 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3	工程量	2.65
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换 为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3958.26	3.32	195.11	44.81	395.83	0.33	19.52	
人工单价		小计						44.81	395.83	0.33	19.52	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								460.49				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	380	383.8				
	其他材料费						-	12.03	-			
	材料费小计						-	395.83	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 9 页 共 42 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m3		工程量		0.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-44 H80210557 80210561	现浇混凝土 阳台板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1417.48	4035.27		617.58	141.75	403.53					61.76	
人工单价		小计						141.75	403.53					61.76	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								607.04							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	19.73	-					
	材料费小计							-	403.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 10 页 共 42 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3	工程量	2.19
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换 为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1127.36	3908.73		491.4	112.74	390.87			49.14
人工单价		小计						112.74	390.87			49.14
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								552.75				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8			
	其他材料费							-	7.07	-		
	材料费小计							-	390.87	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 11 页 共 42 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3	工程量	2.07
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-12 H80210557 80210561	现浇混凝土 构造柱 换 为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1539.81	3822.85		670.94	153.98	382.29			67.1
人工单价		小计						153.98	382.29			67.1
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								603.37				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	380	372.29			
	其他材料费							-	10	-		
	材料费小计							-	382.3	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 12 页 共 42 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.08	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1296.74	3987.45		565.33	129.67	398.75			56.54			
人工单价		小计						129.67	398.75			56.54			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								584.88							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	14.94	-					
	材料费小计							-	398.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 13 页 共 42 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-53 H80210557 80210561	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1941.82	3893.33		846.05	194.18	389.33			84.6			
人工单价		小计						194.18	389.33			84.6			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								668.2							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	380	383.8						
	其他材料费							-	5.53	-					
	材料费小计							-	389.33	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 14 页 共 42 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.244	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3702.5	21.98	423.02	970.11	3702.5	21.98	423.02				
人工单价		小计						970.11	3702.5	21.98	423.02				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5117.59							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.597	3668.94						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3702.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 15 页 共 42 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.346	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋 钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3686.46	64.19	364.11	835.48	3686.46	64.19	364.11				
人工单价		小计						835.48	3686.46	64.19	364.11				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4950.25							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢筋 HRB400 以内 φ12~φ18					kg	1025	3.5	3587.5						
	其他材料费							-	98.95	-					
	材料费小计							-	3686.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 16 页 共 42 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.109	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3728.66	53.57	841.04	1929.89	3728.66	53.57	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3728.66	53.57	841.04				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6553.12							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	钢筋 HRB400 以内 φ10 以内					kg	1020	3.597	3668.94						
	其他材料费							-	59.72	-					
	材料费小计							-	3728.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 17 页 共 42 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.038
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3121.2	53.33	1255.17	2880.18	3121.2	53.33	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3121.2	53.33	1255.17
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7310.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建标段：湖阳镇叶山村第 18 页 共 42 页

项目编码		010807006002		项目名称		金属（塑钢、断桥）橱窗		计量单位	m2	工程量	1.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2300.63	46351.5		597.75	23.01	463.52		5.98
人工单价		小计						23.01	463.52		5.98
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								492.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 65 系列					m2	0.9543	400	381.72		
	其他材料费							-	81.8	-	
	材料费小计							-	463.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 19 页 共 42 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位		m2		工程量		3.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10 樘	0.1	469.75	9266.13		121.93	46.98	926.61				12.19		
人工单价		小计						46.98	926.61				12.19		
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								985.78							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单扇套装平开实木门					樘	1	900	900						
	其他材料费							-	26.61	-					
	材料费小计							-	926.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 20 页 共 42 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	27.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土 或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	654.34	80.08	265.61	11.13	6.54	0.8	2.65
9-91 H80010747 80010318	水泥砂浆保护层 厚 20mm 换为【预拌防水水 泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1157.15	732.34	61.14	329.93	11.57	7.32	0.61	3.3
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材 防水附加层 人工*1.43	100m2	0.01	446.05	3263.02		86.08	4.46	32.63		0.86
10-13 + 10-14* -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度 100mm 实际厚度 (mm):30	100m2	0.01	347.54	611.18		86.58	3.48	6.11		0.87
9-130	种植屋面排水 土工布过 滤层	100m2	0.01	156.06	581.85		42.87	1.56	5.82		0.43
人工单价		小计						32.2	58.42	1.41	8.11
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	320	6.53		
	SBS 改性沥青防水卷材 4 厚	m2	1.1564	24.07	27.83		
	其他材料费			-	24.07	-	
	材料费小计			-	58.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 21 页 共 42 页

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层		计量单位	m2	工程量	1.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-91 H80010747 80010318	水泥砂浆保护层 厚 20mm 换为【预拌防水水 泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1157.15	732.34	61.14	329.93	11.57	7.32	0.61	3.3
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂 膜 2mm 厚 平面	100m2	0.01	387.63	3336.36		106.82	3.88	33.36		1.07
人工单价		小计						15.45	40.68	0.61	4.37
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.11			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	聚氨酯甲乙涂料					kg	2.7068	12	32.48		
	其他材料费							-	8.21	-	
	材料费小计							-	40.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 22 页 共 42 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-30 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2 以内	100m2	0.01	3212.92	5204.17	80.08	743.92	32.13	52.04	0.8	7.44
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	111.95			23.09	1.12			0.23
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	2069.72	1819.54		471.72	20.7	18.2		4.72
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	506.02	11.51	216.66	10.1	7.59	0.17	3.25
11-1	平面砂浆找平层 混凝土 或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	654.34	80.08	265.61	11.13	6.54	0.8	2.65
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	3564.34		205.68	2.83	21.39		1.23
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂 膜 2mm 厚 平面 实际 厚度(mm):1.5	100m2	0.01	290.46	2449.45		80.11	2.9	24.49		0.81
人工单价		小计						80.91	130.25	1.77	20.33
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								233.26			
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 24 页 共 42 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	73.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-22 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂 换为【预拌水泥砂浆 1:1】	100m2	0.01	168.46	47.74	4.47	49.56	1.68	0.48	0.04	0.49
12-62 换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积≤0.20m2	100m2	0.01	5253.06	4542.64	85.02	1534.48	52.53	45.43	0.85	15.35
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1232.46	305.98	41.69	366.25	12.32	3.06	0.42	3.66
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	440.64	2710.57		121.23	4.41	27.11		1.21
人工单价		小计						70.94	76.08	1.31	20.71
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								169.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯甲乙涂料	kg	2.2136	12	26.56		
	面砖 400mm*500mm	m2	1.04	38	39.52		
	其他材料费			-	9.97	-	
	材料费小计			-	76.08	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 25 页 共 42 页

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	16.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际 厚度(mm):8	100m2	0.01	1229.56	246.32	35.66	420.64	12.3	2.46	0.36	4.21
10-312	防腐油漆 聚氨酯漆 抹 灰面 刮腻子	100m2	0.01	466.02	139		117.55	4.66	1.39		1.18
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二 遍	100m2	0.01	1599.53	523.26		417.94	16	5.23		4.18
人工单价		小计						32.96	9.08	0.36	9.57

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				51.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.009	270	2.43		
	其他材料费			-	6.64	-	
	材料费小计			-	9.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 26 页 共 42 页

项目编码	011201001001	项目名称	丙烯酸外墙	计量单位	m2	工程量	54.29				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润

12-2 H80010543 80010122	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	2885.54	746.47	90.91	851.49	28.86	7.46	0.91	8.51
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面二遍	100m2	0.01	1273.11	1976.36		332.8	12.73	19.76		3.33
人工单价		小计						41.59	27.22	0.91	11.84
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光					kg	0.936	19.35	18.11		
	其他材料费							-	9.12	-	
	材料费小计							-	27.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 27 页 共 42 页

项目编码		011201001002		项目名称		丙烯酸外墙		计量单位	m2	工程量	10.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-2 H80010543 80010122	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	2885.54	746.47	90.91	851.49	28.86	7.46	0.91	8.51
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面二遍	100m2	0.01	1273.11	1976.36		332.8	12.73	19.76		3.33
人工单价		小计						41.59	27.22	0.91	11.84
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.58			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高级丙烯酸外墙涂料 无光					kg	0.936	19.35	18.11		
	其他材料费							-	9.12	-	
	材料费小计							-	27.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 28 页 共 42 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位		m2	工程量	11.44
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	111.95			23.09	1.12				0.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	506.02	11.51	216.66	10.1	7.59	0.17		3.25
5-49 换	现浇混凝土 散水 换为 【水泥砂浆 1:1】 换为 【预拌细石混凝土 C20】	10m2 水平 投影 面积	0.1	167.54	331.47	2.37	72.82	16.75	33.15	0.24		7.28
人工单价		小计						27.97	40.74	0.41	10.76	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								79.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	生石灰					t	0.0372	130	4.83			
	其他材料费							-	35.9	-		
	材料费小计							-	40.73	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 29 页 共 42 页

项目编码		011102003002		项目名称		室外地砖台阶		计量单位	m2	工程量	1.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	111.95			23.09	1.12			0.23
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2 以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3258.3	4855.08	80.08	754.22	32.58	48.55	0.8	7.54
5-50 H80210557 80210559	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C25】	10m2 水平投影面积	0.1	183.32	474.66		80.05	18.33	47.47		8.01
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	506.02	11.51	216.66	20.2	15.18	0.35	6.5
人工单价		小计						72.23	111.2	1.15	22.28
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								206.86			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.1236	370	45.73		

高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				184.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰	t	0.0744	130	9.67		
	其他材料费			-	101.45	-	
	材料费小计			-	111.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 31 页 共 42 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1416	2716.2	2424.64	8.91	618.58	384.61	343.33	1.26	87.6
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2	32.91	1.94		7.45	65.82	3.88		14.9
人工单价		小计						450.43	347.21	1.26	102.5
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								901.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	347.16	-	
	材料费小计							-	347.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 32 页 共 42 页

项目编码		011210004001		项目名称		塑料隔断		计量单位	m2	工程量	11.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						122.4			
清单项目综合单价								201.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	落地式隔断					m2	1.02	120	122.4		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	122.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 33 页 共 42 页

项目编码		011210004002		项目名称		塑料隔断		计量单位		m2		工程量		0.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32				17.61		
人工单价		小计						60.9	0.32				17.61		
高级技工（土建）201 元/工日；普工（土建）87.1 元/工日；一般技工（土建）134 元/工日		未计价材料费						102							
清单项目综合单价								180.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品隔断					m2	1.02	100	102						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	102.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 34 页 共 42 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	21.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2 以内	100m2	0.01	1963.42	1008.83	277.48	775.27	19.63	10.09	2.77	7.76
人工单价		小计						19.63	10.09	2.77	7.76
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费						-	10.05	-		
	材料费小计						-	10.05	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 35 页 共 42 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位		m2		工程量		21.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
17-75	垂直运输 20m(6层)以内 卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1734.25	438.01				17.34		4.38		
人工单价		小计									17.34		4.38		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.72							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 36 页 共 42 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	8.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2752.14	0.97	668.17	15.33	27.52	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	27.52	0.01	6.68
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							49.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	复合模板				m2	0.2468	37.12	9.16			
	板方材				m3	0.0072	2100	15.12			
	其他材料费						-	3.19	-		
	材料费小计						-	27.47	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 37 页 共 42 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	24.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2477.89	2600.64	2.16	1080.08	24.78	26.01	0.02	10.8
人工单价		小计						24.78	26.01	0.02	10.8
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							61.61				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	复合模板				m2	0.2468	37.12	9.16			
	板方材				m3	0.0045	2100	9.45			
	其他材料费						-	7.33	-		
	材料费小计						-	25.93	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 38 页 共 42 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		13.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2413.98	0.24	1250.73	28.7	24.14					12.51	
人工单价		小计						28.7	24.14					12.51	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.35							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	板方材					m3	0.0062	2100	13.02						
	其他材料费							-	1.93	-					
	材料费小计							-	24.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 39 页 共 42 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位		m2	工程量	20.99
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2323.02	1.43	858.28	19.69	23.23	0.01	8.59	
人工单价		小计						19.69	23.23	0.01	8.59	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							51.52					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16			
	板方材					m3	0.0039	2100	8.19			
	其他材料费							-	5.93	-		
	材料费小计							-	23.28	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 40 页 共 42 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位		m2		工程量		1.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2653.76	4.55	1733.24	39.78	26.54	0.05	17.33				
人工单价		小计						39.78	26.54	0.05	17.33				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.7							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	复合模板					m2	0.2468	37.12	9.16						
	板方材					m3	0.006	2100	12.6						
	其他材料费							-	4.77	-					
	材料费小计							-	26.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 41 页 共 42 页

项目编码		011702023001		项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位		m2		工程量		3.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-275	现浇混凝土模板 阳台板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平 投影 面积		6234.77	4065.81	2.16	2717.14								
人工单价		小计													
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2		37.12							
	板方材					m3		2100							
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 42 页 共 42 页

项目编码		011702025001		项目名称		其他现浇构件		计量单位		m2		工程量		0.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1455.28	0.24	1365.25	31.33	14.55					13.65	
人工单价		小计						31.33	14.55					13.65	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.52							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.113	37.12	4.19						
	板方材					m3	0.0011	2100	2.31						
	其他材料费							-	8.08	-					
	材料费小计							-	14.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1558.25			
2	01	其他措施费（费率类）			716.92			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	179.23			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	358.46			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	179.23			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2275.17			

编制人（造价人员）：王旭

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 公共卫生间-土建

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400 以内 Φ 10 以内	kg	360.06	3.597	1295.14
2	01010211	钢筋	HRB400 以内 Φ 12~ Φ 18	kg	354.65	3.5	1241.28
3	04090213	生石灰		t	1.194933	130	155.34
4	04130135	烧结多孔砖	240*115*90	千块	4.195295	450	1887.88
5	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	3.225606	350	1128.96
6	05030105	板方材		m3	0.34687	2100	728.43
7	07010150@1	面砖	400mm*500mm	m2	76.9392	38	2923.69
8	07050111	地砖	300mm*300mm	m2	16.5624	40	662.5
9	11010141	单扇套装平开实木门		樘	3.78	900	3402
10	11090226@1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	65 系列	m2	1.71774	400	687.1
11	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	61.05528	19.35	1181.42
12	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	200.405232	12	2404.86
13	13330105@2	SBS 改性沥青防水卷材 4 厚		m2	32.215911	24.07	775.44
14	35010101	复合模板		m2	17.077331	37.12	633.91
15	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.229896	370	85.06
16	80210561	预拌混凝土	C30	m3	10.208979	380	3879.41
17	80010543@5	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	0.145363	270	39.25
18	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	2.33662	250	584.16
19	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	1.388424	320	444.3
20	09390130	成品隔断		m2	0.5304	100	53.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 公共卫生间-土建

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称: 公共卫生间-土建

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	成品隔断	m2	0.5304	100	53.04		
2	落地式隔断	m2	12.1686	120	1460.23		
合 计					1513.27		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

公共卫生间-安装

工程

投 标 总 价

投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称：公共卫生间-安装

投 标 总 价 (小写)：22,336.55

(大写)：贰万贰仟叁佰叁拾陆元伍角伍分

投 标 人：河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

胡江雪


胡江雪

(签字或盖章)



编 制 人：

王旭



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025 年 12 月 13 日

扉-3

总 说 明

工程名称：公共卫生间-安装

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	18749.6	
1.1	水系统	13853.38	
1.2	电系统	4896.22	
2	措施项目	1217.18	
2.1	其中：安全文明施工费	404.51	
2.2	其他措施费（费率类）	194.88	
2.3	单价措施费	617.79	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	525.47	—
4.1	定额规费	525.47	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	20492.25	
6	增值税	1844.3	—
7	含税工程造价合计	22336.55	
投标报价合计=1+2+3+4+6		22,336.55	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		水系统					13853.38	
		给水工程					6823.32	
		管道					5676.59	
1	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	11	34.57	380.27	
2	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	14	29.41	411.74	
3	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R (S5系列) De15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗、消毒冲洗 6. 含管卡 7. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	12	25.32	303.84	
本页小计							1095.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间—安装

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	031001007001	钢丝网骨架塑料复合管	1. 名称:钢丝网骨架塑料复合管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 钢丝网骨架塑料复合管 4. 连接形式:热熔链接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:给水管道在系统运行前须用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s 的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 的要求。	m	50	90.76	4538	
5	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 填料材质:满足设计要求 5. 含穿屋顶 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	42.74	42.74	
		阀门					1146.73	
1	031003001004	闸 阀	1. 名称:闸阀 (铜质) 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室外 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	243.94	243.94	
本页小计							4824.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031003013003	水表	1. 名称:水表 LXS-20 2. 安装部位(室内外) : 室外 3. 型号、规格:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	112.95	112.95	
3	031003001007	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	293.57	293.57	
4	031003001008	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	2	128.07	256.14	
5	031003001009	截止阀	1. 名称:排气阀(自带截止阀) 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 安装部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	1	240.13	240.13	
		污水工程					7030.06	
		管道					2454.77	
本页小计							902.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：潮阳镇叶山村

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De110 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	20	65.11	1302.2	
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	13.5	47.82	645.57	
3	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:粘接 5. 含管卡 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	13	39	507	
		套管、预留洞					284.85	
1	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 填料材质:满足设计要求 5. 含穿屋顶 6. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	3	94.95	284.85	
		卫生洁具					4290.44	
1	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:塑料有水封防干涸地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	个	3	57.08	171.24	
本页小计							2910.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031004006002	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 附件名称、数量:含配套附件 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	4	483.65	1934.6	
3	031004003002	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 附件名称、数量:含配套附件 节水型水龙头 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	2	448.65	897.3	
4	031004007002	小便器	1. 名称:挂式小便器 2. 附件名称、数量:含配套附件 节水型水龙头 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	2	461.62	923.24	
5	031004004002	洗涤盆	1. 名称:成品拖布池 2. 附件名称、数量:含配套附件 3. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	组	1	364.06	364.06	
		分部小计					13853.38	
		电系统					4896.22	
		配管配线					3881.96	
1	030411001004	配管	1. 名称:电气配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	20	12.05	241	
2	030411001005	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC32	m	200	1.56	312	
本页小计							4672.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZB-BV-2.5mm ² 4. 配线部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	50	4.04	202	
4	030411004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:ZB-BV-4mm ² 4. 配线部位:室内 5. 其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	606	5.16	3126.96	
		灯具、开关、插座等小电器					1014.26	
1	030412001004	防水防尘灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:LED 光源规格甲方自定 3. 安装:吸顶安装	套	3	123.88	371.64	
2	030404031001	壁式换气扇	1. 名称:壁式换气扇	套	2	250.82	501.64	
3	030404034002	开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:据地+1.3 米暗装	个	2	20.8	41.6	
4	030404034003	开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:~250V, 10A 3. 安装方式:据地+1.3 米暗装	个	1	17.63	17.63	
5	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它说明:满足图纸设计及相关规范要求	个	3	10.6	31.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装				标段：湖阳镇叶山村				第 1 页 共 30 页			
项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直 径 32mm 以内	100m	0.01	60	2.25		18.99	0.6	0.02		0.19
借 10-1-325	室内塑料给水管(热熔连 接) 公称外径 32mm 以内	10m	0.1	158.76	2	0.12	50.38	15.88	0.2	0.01	5.04
人工单价		小计						16.48	0.22	0.01	5.23
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						12.63			
清单项目综合单价							34.57				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PP-R 管(S5 系列) DN32					m	1.016	9.39	9.54		
	PP-R 管(S5 系列) 热熔管件 DN32					个	1.081	2.86	3.09		
	其他材料费							-	0.22	-	
	材料费小计							-	12.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 30 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 25mm 以内	10m	0.1	147.05	1.71	0.12	46.66	14.71	0.17	0.01	4.67				
借 10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径 25mm 以内	100m	0.01	55.83	1.28		17.76	0.56	0.01		0.18				
人工单价		小计						15.27	0.18	0.01	4.85				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						9.12							
清单项目综合单价								29.41							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R 管(S5 系列) DN25					m	1.016	6.5	6.6						
	PP-R 管(S5 系列) 热熔管件 DN25					个	1.225	2.05	2.51						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	9.29	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 30 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径 20mm 以内	10m	0.1	132.4	1.53	0.12	42.11	13.24	0.15	0.01	4.21				
借 10-11-136	管道消毒、冲洗 公称直径 15mm 以内	100m	0.01	48.01	0.44		15.27	0.48			0.15				
人工单价		小计						13.72	0.15	0.01	4.36				
高级技工 201 元/工日; 普工 87.1 元/工日; 一般技工 134 元/工日		未计价材料费						7.07							
清单项目综合单价								25.32							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R 管(S5 系列) DN15					m	1.016	5.09	5.17						
	PP-R 管(S5 系列) 热熔管件 DN15					个	1.52	1.25	1.9						
	其他材料费							-	0.16	-					
	材料费小计							-	7.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 4 页 共 30 页

项目编码		031001007001		项目名称		钢丝网骨架塑料复合管		计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径 50mm 以内	100m	0.01	67.83	4.76		21.47	0.68	0.05		0.22
借 10-1-409	给排水管道 室内钢丝网骨架塑料复合管(热熔连接) 公称外径 50mm 以内	10m	0.1	248.87	2.72	0.22	76.85	24.89	0.27	0.02	7.69
人工单价		小计						25.57	0.32	0.02	7.91
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						56.95			
清单项目综合单价								90.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢丝网骨架塑料复合管 公称外径 50mm 以内					m	1.016	47.79	48.55		
	给水室内钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径 50mm 以内					个	0.742	11.31	8.39		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	57.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 30 页

项目编码		031002003010		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-11-27	一般钢套管制作安装 介 质管道公称直径 50mm 以 内 换为【无缝钢管 DN50*4. 5】	个	1	18. 04	6. 09	0. 9	5. 78	18. 04	6. 09	0. 9	5. 78				
人工单价		小计						18. 04	6. 09	0. 9	5. 78				
高级技工 201 元/工日;普工 87. 1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						11. 93							
清单项目综合单价								42. 74							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	无缝钢管 D57*3. 5					m	0. 318	37. 5	11. 93						
	其他材料费							-	6. 09	-					
	材料费小计							-	18. 02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 30 页

项目编码		031003001004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径 50mm 以内	个	1	36.37	19.53	2.54	11.22	36.37	19.53	2.54	11.22				
人工单价		小计						36.37	19.53	2.54	11.22				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						174.28							
清单项目综合单价								243.94							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	闸阀（铜质） 公称直径 50mm 以内					个	1.01	172.55	174.28						
	其他材料费							-	19.53	-					
	材料费小计							-	193.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 9 页 共 30 页

项目编码		031003001008		项目名称		截止阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm 以内	个	1	18.85	7.42	1.59	5.82	18.85	7.42	1.59	5.82				
人工单价		小计						18.85	7.42	1.59	5.82				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						94.39							
清单项目综合单价								128.07							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀 公称直径 32mm 以内					个	1.01	93.46	94.39						
	其他材料费							-	7.42	-					
	材料费小计							-	101.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 11 页 共 30 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-11-16	成品管卡安装 公称直径 100mm 以内	个	1	2.48	2.23		0.83	2.48	2.23					0.83	
借 10-1-356	室内塑料给水管(粘接) 公称外径 110mm 以内	10m	0.1	236.59	6.15	0.26	74.74	23.66	0.62	0.03				7.47	
人工单价		小计						26.14	2.85	0.03	8.3				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						27.79							
清单项目综合单价								65.11							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	成品管卡(排水用) DN100					套	1.05	8	8.4						
	UPVC De110					m	1.016	17.8	18.08						
	室内塑料排水管粘接管件 De110					个	0.308	4.25	1.31						
	其他材料费							-	2.84	-					
	材料费小计							-	30.63	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 12 页 共 30 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	13.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-11-15	成品管卡安装 公称直径 80mm 以内	个	1	2.25	0.84		0.83	2.25	0.84		0.83
借 10-1-354	室内塑料给水管(粘接) 公称外径 75mm 以内	10m	0.1	195.78	4.18	0.22	61.94	19.58	0.42	0.02	6.19
人工单价		小计						21.83	1.26	0.02	7.02
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						17.69			
清单项目综合单价								47.82			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	UPVC-De75 公称外径 75mm 以内					m	1.016	9	9.14		
	UPVC-De75 排水塑料管粘接管件 公称外径 75mm 以内					个	0.603	4	2.41		
	成品管卡 DN75					套	1.05	5.84	6.13		
	其他材料费							-	1.26	-	
	材料费小计							-	18.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 13 页 共 30 页

项目编码		031001006013		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-1-352	室内塑料给水管(粘接) 公称外径 50mm 以内	10m	0.1	161.24	3.25	0.22	51.21	16.12	0.33	0.02	5.12				
借 10-11-14	成品管卡安装 公称直径 50mm 以内	个	1	2.02	0.82		0.83	2.02	0.82		0.83				
人工单价		小计						18.14	1.15	0.02	5.95				
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						13.74							
清单项目综合单价								39							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC 排水塑料管 DN50					m	1.016	5.1	5.18						
	UPVC 排水塑料管粘接管件 DN50					个	0.742	3.5	2.6						
	成品管卡 DN50					套	1.05	5.68	5.96						
	其他材料费							-	1.15	-					
	材料费小计							-	14.88	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 14 页 共 30 页

项目编码		031002003009		项目名称		套管		计量单位		个	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 10-11-30 换	一般钢套管制作安装 介 质管道公称直径100mm以 内 换为【无缝钢管 D159*4.5】	个	1	45.25	34.21	1.37	14.12	45.25	34.21	1.37	14.12	
人工单价		小计						45.25	34.21	1.37	14.12	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							94.95					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	无缝钢管 D159*4.5					m	0.318	55	17.49			
	其他材料费							-	16.71	-		
	材料费小计							-	34.21	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 15 页 共 30 页

项目编码		031004014003		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 10-6-90	地漏安装 公称直径 50mm 以内	10 个	0.1	203.26	1.81		62.73	20.33	0.18			6.27			
人工单价		小计						20.33	0.18			6.27			
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						30.3							
清单项目综合单价								57.08							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料有水封防干涸地漏 公称直径 50mm 以内					个	1.01	30	30.3						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	30.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 16 页 共 30 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-6-36	蹲式大便器安装 脚踏开 关	10 套	0.1	655.48	236.64		202.29	65.55	23.66		20.23
人工单价		小计						65.55	23.66		20.23
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						374.18			
清单项目综合单价								483.65			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	大便器存水弯 DN100					个	1.01	23	23.23		
	防污器 DN32					个	1.01	13.8	13.94		
	冲洗管 DN32					根	1.01	7.8	7.88		
	瓷蹲式大便器					个	1.01	300.88	303.89		
	大便器脚踏阀					个	1.01	25	25.25		
	其他材料费							-	23.66	-	
	材料费小计							-	397.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 17 页 共 30 页

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数 量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10 组	0.1	701.24	33.63		216.42	70.12	3.36		21.64
人工单价		小计						70.12	3.36		21.64
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						353.5			
清单项目综合单价							448.65				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	洗脸盆					个	1.01	350	353.5		
	其他材料费							-	3.36	-	
	材料费小计							-	356.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 18 页 共 30 页

项目编码		031004007002		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 10-6-45	壁挂式小便器安装 感应 开关 埋入式	10 套	0.1	437.44	55.09		135	43.74	5.51		13.5
人工单价		小计						43.74	5.51		13.5
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						398.85			
清单项目综合单价								461.62			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	挂式小便器					个	1.01	320	323.2		
	小便器排水附件					套	1.01	12.6	12.73		
	小便器冲水连接管 DN15					根	1.01	17.3	17.47		
	埋入式感应控制器					个	1.01	45	45.45		
	其他材料费							-	5.51	-	
	材料费小计							-	404.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 19 页 共 30 页

项目编码		031004004002		项目名称		洗涤盆		计量单位		组	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 10-6-23	洗涤盆 单嘴	10 组	0.1	430.69	46.94		132.92	43.07	4.69			13.3
人工单价		小计						43.07	4.69			13.3
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						303				
清单项目综合单价								364.06				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	洗涤盆					个	1.01	300	303			
	其他材料费							-	4.69	-		
	材料费小计							-	307.69	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 20 页 共 30 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借 4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径 25mm	10m	0.1	69.47	4.71		23.54	6.95	0.47					2.35	
人工单价		小计						6.95	0.47					2.35	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						2.28							
清单项目综合单价								12.05							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	阻燃塑料管 PC20					m	1.06	2.15	2.28						
	其他材料费							-	0.47	-					
	材料费小计							-	2.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 21 页 共 30 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	200
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借 4-12-26	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径 DN ≤32	10m	0.0049	138.09	36.21		45.28	0.67	0.18		0.22
人工单价		小计						0.67	0.18		0.22
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						0.49			
清单项目综合单价								1.56			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.0119	2.58	0.03		
	镀锌钢管接头 32*3.25					个	0.008	2.44	0.02		
	镀锌地线夹 32					套	0.0311	1.6	0.05		
	SC32 公称直径 DN≤32					m	0.0501	9.73	0.49		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	0.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 22 页 共 30 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m	工程量	50
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截 面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.89		3.31	1.03	0.19			0.33
人工单价		小计						1.03	0.19			0.33
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						2.49				
清单项目综合单价								4.04				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	ZB-BV-2.5mm2 BV-2.5mm2					m	1.16	2.15	2.49			
	其他材料费							-	0.19	-		
	材料费小计							-	2.67	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 23 页 共 30 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m	工程量	606
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截 面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.87		2.07	0.71	0.19		0.21	
人工单价		小计						0.71	0.19		0.21	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						4.05				
清单项目综合单价								5.16				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	ZB-BV-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2					m	1.1	3.68	4.05			
	其他材料费							-	0.19	-		
	材料费小计							-	4.23	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 24 页 共 30 页

项目编码		030412001004		项目名称		防水防尘灯		计量单位		套	工程量	3
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	25.71	24.45		7.89	25.71	24.45		7.89	
人工单价		小计						25.71	24.45		7.89	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						65.83				
清单项目综合单价								123.88				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	防水防尘灯 AC220V 1*40W. (配节能灯管)					套	1.01	65.18	65.83			
	其他材料费							-	24.45	-		
	材料费小计							-	90.28	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 25 页 共 30 页

项目编码		030404031001		项目名称		壁式换气扇		计量单位		套	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价				合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-15-72	民用电器安装 风扇安装 壁扇	台	1	61.58	2.82		18.7	61.58	2.82		18.7	
人工单价		小计						61.58	2.82		18.7	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						167.72				
清单项目综合单价								250.82				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	壁式换气扇					台	1	167.72	167.72			
	其他材料费							-	2.82	-		
	材料费小计							-	170.55	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 26 页 共 30 页

项目编码		030404034002		项目名称		开关		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3 联	套	1	7.69	1.89		2.48	7.69	1.89		2.48	
人工单价		小计						7.69	1.89		2.48	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						8.74				
清单项目综合单价								20.8				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	双联开关					只	1.02	8.57	8.74			
	其他材料费							-	1.88	-		
	材料费小计							-	10.62	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 27 页 共 30 页

项目编码		030404034003		项目名称		开关		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借 4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3 联	套	1	7. 12	1. 63		2. 48	7. 12	1. 63		2. 48	
人工单价		小计						7. 12	1. 63		2. 48	
高级技工 201 元/工日;普工 87. 1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						6. 4				
清单项目综合单价								17. 63				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	单联开关					只	1. 02	6. 27	6. 4			
	其他材料费							-	1. 63	-		
	材料费小计							-	8. 02	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 29 页 共 30 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定 额 单 位	数量	单 价				合 价				
				人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	人 工 费	材 料 费	机 械 费	管 理 费 和 利 润	
借 4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4. 04	1. 25		1. 25	4. 04	1. 25			1. 25
人工单价		小 计						4. 04	1. 25			1. 25
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/ 工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						3. 45				
清单项目综合单价								9. 99				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单 位	数 量	单 价 （元）	合 价 （元）	暂 估 单 价 （元）	暂 估 合 价 （元）	
	接线盒					个	1. 02	3. 38	3. 45			
	其他材料费							-	1. 25	-		
	材料费小计							-	4. 69	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 公共卫生间-安装

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 公共卫生间-安装

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单 位	数 量	单 价	合 价
1	17070309	无缝钢管	D159*4.5	m	0.954	55	52.47
2	18150141	镀锌钢管接头	32*3.25	个	1.607396	2.44	3.92
3	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	2.385796	2.58	6.16
4	29170207	镀锌地线夹	32	套	6.223308	1.6	9.96
5	03071503	大便器脚踏阀		个	4.04	25	101
6	17030103@1	SC32	公称直径 DN≤32	m	10.0219	9.73	97.51
7	17250257@10	UPVC-De75	公称外径 75mm 以 内	m	13.716	9	123.44
8	17250257@12	UPVC	De110	m	20.32	17.8	361.7
9	17280101@1	钢丝网骨架塑料复合 管	公称外径 50mm 以 内	m	50.8	47.79	2427.73
10	18090530@4	室内塑料排水管粘接 管件	De110	个	6.16	4.25	26.18
11	18130094@1	给水室内钢骨架塑料 复合管电熔管件	公称外径 50mm 以 内	个	37.1	11.31	419.6
12	19000316@3	止回阀	公称直径 50mm 以 内	个	1.01	222.88	225.11
13	21090101	洗脸盆		个	2.02	350	707
14	21150131@3	瓷蹲式大便器		个	4.04	300.88	1215.56
15	21170101	挂式小便器		个	2.02	320	646.4
16	25000001@2	防水防尘灯	AC220V 1*40W.(配 节能灯管)	套	3.03	65.18	197.5
17	28031431@1	ZB-BV-2.5mm2	BV-2.5mm2	m	58	2.15	124.7
18	28031431@3	ZB-BV-4mm2	铜芯 导线截面≤ 4mm2	m	666.6	3.68	2453.09
19	30170106	埋入式感应控制器		个	2.02	45	90.9
20	50330101@1	壁式换气扇		台	2	167.72	335.44

发包人提供材料和工程设备一览表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称：公共卫生间-安装

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	塑料有水封防干涸地漏 公称直径 50mm 以内	个	3.03	30	90.9		
2	大便器存水弯 DN100	个	4.04	23	92.92		
3	大便器脚踏阀	个	4.04	25	101		
4	防污器 DN32	个	4.04	13.8	55.75		
5	小便器冲水连接管 DN15	根	2.02	17.3	34.95		
6	小便器排水附件	套	2.02	12.6	25.45		
7	冲洗管 DN32	根	4.04	7.8	31.51		
8	SC32 公称直径 DN≤32	m	10.0219	9.73	97.51		
9	无缝钢管 D57*3.5	m	0.318	37.5	11.93		
10	UPVC-De75 公称外径 75mm 以内	m	13.716	9	123.44		
11	UPVC De110	m	20.32	17.8	361.7		
12	PP-R 管(S5 系列) DN32	m	11.176	9.39	104.94		
13	PP-R 管(S5 系列) DN25	m	14.224	6.5	92.46		
14	PP-R 管(S5 系列) DN15	m	12.192	5.09	62.06		
15	UPVC 排水塑料管 DN50	m	13.208	5.1	67.36		
16	钢丝网骨架塑料复合管 公称外径 50mm 以内	m	50.8	47.79	2427.73		
17	PP-R 管(S5 系列)热熔管 件 DN32	个	11.891	2.86	34.01		
18	PP-R 管(S5 系列)热熔管 件 DN25	个	17.15	2.05	35.16		
19	PP-R 管(S5 系列)热熔管 件 DN15	个	18.24	1.25	22.8		
20	UPVC 排水塑料管粘接管 件 DN50	个	9.646	3.5	33.76		
21	UPVC-De75 排水塑料管粘 接管件 公称外径 75mm 以 内	个	8.1405	4	32.56		
22	室内塑料排水管粘接管 件 De110	个	6.16	4.25	26.18		
23	给水室内钢骨架塑料复 合管电熔管件 公称外径 50mm 以内	个	37.1	11.31	419.6		
24	成品管卡 DN50	套	13.65	5.68	77.53		
25	成品管卡 DN75	套	14.175	5.84	82.78		

26	成品管卡(排水用) DN100	套	21	8	168		
27	止回阀 公称直径 50mm 以内	个	1.01	222.88	225.11		
28	闸阀(铜质) 公称直径 50mm 以内	个	1.01	172.55	174.28		
29	截止阀 公称直径 32mm 以内	个	2.02	93.46	188.79		
30	排气阀(自带截止阀) 公称直径 40mm 以内	个	1.01	185	186.85		

单位工程主材表

工程名称: 公共卫生间-安装

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
31	洗脸盆	个	2.02	350	707		
32	洗涤盆	个	1.01	300	303		
33	瓷蹲式大便器	个	4.04	300.88	1215.56		
34	挂式小便器	个	2.02	320	646.4		
35	LXS-20 水表 公称直径 20mm 以内	个	1	79.09	79.09		
36	防水防尘灯 AC220V 1*40W. (配节能灯管)	套	3.03	65.18	197.5		
37	双联开关	只	2.04	8.57	17.48		
38	单联开关	只	1.02	6.27	6.4		
39	ZB-BV-2.5mm ² BV-2.5mm ²	m	58	2.15	124.7		
40	ZB-BV-4mm ² 铜芯 导线 截面≤4mm ²	m	666.6	3.68	2453.09		
41	阻燃塑料管 PC20	m	21.2	2.15	45.58		
42	接线盒	个	5.1	3.38	17.24		
43	开关盒	个	3.06	3.98	12.18		
44	埋入式感应控制器	个	2.02	45	90.9		
45	壁式换气扇	台	2	167.72	335.44		
合计					11740.58		

道路工程

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：唐河县湖阳镇人民政府

工 程 名 称：道路工程


投 标 总 价 (小写)：2,117,853.21

(大写)：贰佰壹拾壹万柒仟捌佰伍拾叁元贰角壹分


投 标 人：河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人：王旭



时 间：2025 年 12 月 13 日

扉-3

总 说 明

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1864092.35	
1.1	宅间路 3m 新建混凝土道路 3135m	854908.75	
1.2	白加黑 3m 沥青提升道路 253m	56757.72	
1.3	白加黑 3.5m 沥青提升道路 1690m	439288.12	
1.4	白加黑 4m 沥青提升道路 564m	166678.24	
1.5	白加黑 5m 沥青提升道路 255m	93513.29	
1.6	3.5m 加宽至 5m 沥青提升道路 264m	177061.23	
1.7	道路病害处治理 500m ²	75885	
2	措施项目	47869.45	
2.1	其中：安全文明施工费	34857.77	
2.2	其他措施费（费率类）	11511.68	
2.3	单价措施费	1500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	31022.8	—
4.1	定额规费	31022.8	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1942984.6	
6	增值税	174868.61	—
7	含税工程造价合计	2117853.21	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,117,853.21	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		宅间路 3m 新建 混凝土道路 3135m					854908.75	
1	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm 厚 3. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	9642	81.06	781580.52	
2	060104011007	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	482.1	3.27	1576.47	
3	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	16070	2.25	36157.5	
4	04B024	伸缩缝切割	1. 缝深 3.5cm 2. 详见相关图纸设计及 规范要求	m	2410.5	4.44	10702.62	
5	04B025	横向缩缝(玛蹄 脂 间隔 4m)	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	88.39	1.89	167.06	
6	04B026	横向胀缝(玛蹄 脂 间隔 200m)	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	1.77	166.25	294.26	
7	04B027	胀缝沥青木板 (间隔 200m)	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	5.62	187.71	1054.93	
8	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及 规范要求	m3	1928.4	11.09	21385.96	
9	04B029	传力杆(间隔 200m)	1. $\phi 20$ 带套筒 2. 详见相关图纸设计及 规范要求	t	0.219	9084.16	1989.43	
		分部小计					854908.75	
		白加黑 3m 沥青 提升道路 253m					56757.72	
1	04B047	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	759	2.16	1639.44	
2	040203003001	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	748.88	1.06	793.81	

3	040203004001	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	748.88	4.78	3579.65	
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	748.88	63.19	47321.73	
本页小计							908243.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	060104011011	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	101.2	3.27	330.92	
6	040205006001	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	75.9	40.74	3092.17	
		分部小计					56757.72	
		白加黑 3.5m 沥青提升道路 1690m					439288.12	
1	04B048	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5915	2.16	12776.4	
2	040203003002	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5847.4	1.06	6198.24	
3	040203004002	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5847.4	4.78	27950.57	
4	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5847.4	63.19	369497.21	
5	060104011012	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	676	3.27	2210.52	
6	040205006002	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	507	40.74	20655.18	

		分部小计					439288.12	
		白加黑 4m 沥青 提升道路 564m					166678.24	
1	04B049	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	2256	2.16	4872.96	
2	040203003003	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	2233.4 4	1.06	2367.45	
3	040203004003	封层	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	2233.4 4	4.78	10675.84	
4	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种 类:AC-16C 中粒式沥青 混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	2233.4 4	63.19	141131.07	
本页小计							601758.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单 价	合 价	其中 暂估价
5	060104011013	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	225.6	3.27	737.71	
6	040205006003	标线	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	169.2	40.74	6893.21	
		分部小计					166678.24	
		白加黑 5m 沥青 提升道路 255m					93513.29	
1	04B050	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	1275	2.16	2754	
2	040203003004	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	1264.8	1.06	1340.69	
3	040203004004	封层	1. 详见相关图纸设计及 规范要求	m2	1264.8	4.78	6045.74	
4	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种 类:AC-16C 中粒式沥青 混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及	m2	1264.8	63.19	79922.71	

			规范要求					
5	060104011014	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	102	3.27	333.54	
6	040205006004	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	76.5	40.74	3116.61	
		分部小计					93513.29	
		3.5m 加宽至 5m 沥青提升道路 264m					177061.23	
1	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	462	35.62	16456.44	
2	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm 厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	396	93.97	37212.12	
3	060104011015	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	50.16	3.27	164.02	
本页小计							154976.79	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:道路工程

标段:湖阳镇叶山村

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	040202001011	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	462	2.25	1039.5	
5	04B051	横向缩缝(玛蹄脂 间隔 5m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	5.28	2.74	14.47	
6	04B052	横向胀缝(玛蹄脂 间隔 200m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.08	166.14	13.29	
7	04B053	胀缝沥青木板(间隔 200m)	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.28	187.71	52.56	
8	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及	m3	290.4	11.09	3220.54	

			规范要求					
9	04B055	传力杆（间隔200m）	1. $\phi 20$ 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.01	9085	90.85	
10	040203003005	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1309.4 4	1.06	1388.01	
11	040203004005	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1309.4 4	4.78	6259.12	
12	040203006005	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1309.4 4	63.19	82743.51	
13	040205006005	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	79.2	40.74	3226.61	
14	04B056	格栅网	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1309.4 4	14.13	18502.39	
15	04B057	乳化沥青灌缝	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	184.8	11.5	2125.2	
16	04B058	拉杆	1. 14mm, 三级钢筋 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.224	20324.1 1	4552.6	
		分部小计					177061.23	
		道路病害处治理 500m2					75885	
本页小计							123228.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 51 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		9642	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	5775.13		747.93	15.83	57.75				7.48		
人工单价		小计						15.83	57.75			7.48			
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								81.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0218	3.85	0.08						
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	电					kW·h	0.0544	0.74	0.04						
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	其他材料费							-	57.23	-					
	材料费小计							-	57.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 2 页 共 51 页

项目编码		060104011007		项目名称		培路肩		计量单位		m2		工程量		482.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24				
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24				
普工 87.1 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3.27							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：湖阳镇叶山村第 3 页 共 51 页

项目编码		040202001008		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	16070
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 4 页 共 51 页

项目编码		04B024		项目名称		伸缩缝切割		计量单位		m		工程量		2410.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-61 + 2-3-62 * -2	锯缝机切缝 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):3.5	100m	0.01	145.67	217.42	11.56	69.17	1.46	2.17	0.12	0.69				
人工单价		小计						1.46	2.17	0.12	0.69				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.44							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	金刚石锯片					片	0.0026	742.04	1.93						
	水					m3	0.055	3.85	0.21						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	2.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 5 页 共 51 页

项目编码		04B025		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔4m）		计量单位	m2	工程量	88.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -2	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度 (cm) :3.5	100m	0.0027	396.33	100.4		187.75	1.09	0.28		0.52
人工单价		小计						1.09	0.28		0.52
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.28	-	
	材料费小计							-	0.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 51 页

项目编码		04B026		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔 200m）		计量单位	m2	工程量	1.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	879.36	0.97	250.84	53.13	87.94	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	87.94	0.1	25.09
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								166.25			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3350	42.55		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	87.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 7 页 共 51 页

项目编码		04B027		项目名称		胀缝沥青木板（间隔 200m）		计量单位		m2		工程量		5.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.1	984.51	426.42	0.97	465.18	98.45	42.64	0.1	46.52				
人工单价		小计						98.45	42.64	0.1	46.52				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								187.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石油沥青 60~100#					t	0.0033	3350	11.06						
	其他材料费							-	31.59	-					
	材料费小计							-	42.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 8 页 共 51 页

项目编码		040101001010		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1928.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3369.12	291.3	0.48		3.37	0.29
1-1-291	自卸汽车运土(载重 6t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6622.77	330.21			6.62	0.33
人工单价		小计						0.48		9.99	0.62
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 9 页 共 51 页

项目编码		04B029		项目名称		传力杆（间隔 200m）		计量单位		t		工程量		0.219			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
9-1-54	道路传力杆制作安装带套筒	t	1	1662.35	6562.6	26.66	832.54	1662.35	6562.6	26.66	832.54						
人工单价		小计						1662.35	6562.6	26.66	832.54						
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								9084.16									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	钢筋 HPB300 φ 22					kg	1025	3.4	3485								
	其他材料费							-	3077.6	-							
	材料费小计							-	6562.6	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 10 页 共 51 页

项目编码		04B047		项目名称		路面拉防滑条		计量单位		m2		工程量		759	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47						0.69	
人工单价		小计						1.47					0.69		
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2.16							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 11 页 共 51 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		748.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	16.09	1014.27	22.21	9.89	0.02	1.01	0.02	0.01				
人工单价		小计						0.02	1.01	0.02	0.01				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.06							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	乳化沥青					kg	0.306	3.183	0.97						
	其他材料费							-	0.04	-					
	材料费小计							-	1.01	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 12 页 共 51 页

项目编码		040203004001		项目名称		封层		计量单位		m2		工程量		748.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳 化沥青	1000m2	0.001	563.14	3931.29	19.2	269.07	0.56	3.93	0.02	0.27				
人工单价		小计						0.56	3.93	0.02	0.27				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.78							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	乳化沥青					kg	1.004	3.183	3.2						
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59						
	其他材料费							-	0.14	-					
	材料费小计							-	3.93	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 13 页 共 51 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		748.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	5758.18	303.46	103.38	1.55	57.58	3.03	1.03				
人工单价		小计						1.55	57.58	3.03	1.03				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.19							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	柴油					t	0.0001	7500	0.75						
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	930	56.36						
	其他材料费							-	0.77	-					
	材料费小计							-	57.88	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 14 页 共 51 页

项目编码		060104011011		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	101.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 15 页 共 51 页

项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	75.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	797.91	237.15	4.2	1.83	7.98	2.38
人工单价		小计						4.2	1.83	7.98	2.38
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.35			
清单项目综合单价								40.74			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8		
	底漆					kg	0.2386	17.76	4.24		
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.47	20.12		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	26.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 16 页 共 51 页

项目编码		04B048		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	5915
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47			0.69
人工单价		小计						1.47			0.69
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 17 页 共 51 页

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	5847.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	16.09	1014.27	22.21	9.89	0.02	1.01	0.02	0.01
人工单价		小计						0.02	1.01	0.02	0.01
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	乳化沥青					kg	0.306	3.183	0.97		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 18 页 共 51 页

项目编码		040203004002		项目名称		封层		计量单位		m2	工程量	5847.4
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	3931.29	19.2	269.07	0.56	3.93	0.02	0.27	
人工单价		小计						0.56	3.93	0.02	0.27	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.78				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	乳化沥青					kg	1.004	3.183	3.2			
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59			
	其他材料费							-	0.14	-		
	材料费小计							-	3.93	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 19 页 共 51 页

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2	工程量	5847.4
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	5758.18	303.46	103.38	1.55	57.58	3.03	1.03	
人工单价		小计						1.55	57.58	3.03	1.03	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								63.19				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	柴油					t	0.0001	7500	0.75			
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	930	56.36			
	其他材料费							-	0.77	-		
	材料费小计							-	57.88	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 20 页 共 51 页

项目编码		060104011012		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	676
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：湖阳镇叶山村第 21 页 共 51 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位		m2	工程量	507
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	797.91	237.15	4.2	1.83	7.98	2.38	
人工单价		小计						4.2	1.83	7.98	2.38	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.35				
清单项目综合单价								40.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8			
	底漆					kg	0.2386	17.76	4.24			
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.47	20.12			
	其他材料费							-	0.03	-		
	材料费小计							-	26.19	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：湖阳镇叶山村第 22 页 共 51 页

项目编码		04B049		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	2256
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47			0.69
人工单价		小计						1.47			0.69
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 23 页 共 51 页

项目编码		040203003003		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		2233.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	16.09	1014.27	22.21	9.89	0.02	1.01	0.02	0.01				
人工单价		小计						0.02	1.01	0.02	0.01				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	乳化沥青					kg	0.306	3.183	0.97						
	其他材料费							-	0.04	-					
	材料费小计							-	1.01	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 24 页 共 51 页

项目编码		040203004003		项目名称		封层		计量单位	m2	工程量	2233.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	3931.29	19.2	269.07	0.56	3.93	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	3.93	0.02	0.27
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.78			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青					kg	1.004	3.183	3.2		
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	3.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 25 页 共 51 页

项目编码		040203006003		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2	工程量	2233. 44
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154. 8	5758. 18	303. 46	103. 38	1. 55	57. 58	3. 03	1. 03	
人工单价		小计						1. 55	57. 58	3. 03	1. 03	
普工 87. 1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								63. 19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	柴油					t	0.0001	7500	0. 75			
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	930	56. 36			
	其他材料费							-	0. 77	-		
	材料费小计							-	57. 88	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 26 页 共 51 页

项目编码		060104011013		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	225.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 27 页 共 51 页

项目编码		040205006003		项目名称		标线		计量单位		m2	工程量	169.2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	797.91	237.15	4.2	1.83	7.98	2.38	
人工单价		小计						4.2	1.83	7.98	2.38	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.35				
清单项目综合单价								40.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8			
	底漆					kg	0.2386	17.76	4.24			
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.47	20.12			
	其他材料费							-	0.03	-		
	材料费小计							-	26.19	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 28 页 共 51 页

项目编码		04B050		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	1275
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47			0.69
人工单价		小计						1.47			0.69
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.16			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 29 页 共 51 页

项目编码		040203003004		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2	工程量	1264.8
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	16.09	1014.27	22.21	9.89	0.02	1.01	0.02	0.01	
人工单价		小计						0.02	1.01	0.02	0.01	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								1.06				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	乳化沥青					kg	0.306	3.183	0.97			
	其他材料费							-	0.04	-		
	材料费小计							-	1.01	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 30 页 共 51 页

项目编码		040203004004		项目名称		封层		计量单位		m2	工程量	1264.8
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	3931.29	19.2	269.07	0.56	3.93	0.02	0.27	
人工单价		小计						0.56	3.93	0.02	0.27	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								4.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	乳化沥青					kg	1.004	3.183	3.2			
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59			
	其他材料费							-	0.14	-		
	材料费小计							-	3.93	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 31 页 共 51 页

项目编码		040203006004		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2	工程量	1264.8
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	5758.18	303.46	103.38	1.55	57.58	3.03	1.03	
人工单价		小计						1.55	57.58	3.03	1.03	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								63.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	柴油					t	0.0001	7500	0.75			
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	930	56.36			
	其他材料费							-	0.77	-		
	材料费小计							-	57.88	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 32 页 共 51 页

项目编码		060104011014		项目名称		培路肩		计量单位		m2	工程量	102
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24	
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								3.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 33 页 共 51 页

项目编码		040205006004		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	76.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	797.91	237.15	4.2	1.83	7.98	2.38
人工单价		小计						4.2	1.83	7.98	2.38
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.35			
清单项目综合单价								40.74			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8		
	底漆					kg	0.2386	17.76	4.24		
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.47	20.12		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	26.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 34 页 共 51 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位		m2	工程量	462
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度 20cm	100m2	0.01	196.36	2698.64	498.12	168.75	1.96	26.99	4.98	1.69	
人工单价		小计						1.96	26.99	4.98	1.69	
普工 87.1 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								35.62				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	水					m3	0.0253	3.85	0.1			
	级配碎石 综合					m3	0.2652	100	26.52			
	其他材料费							-	0.37	-		
	材料费小计							-	26.99	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 35 页 共 51 页

项目编码		040203007010		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		396	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.32		791.26	16.74	69.32					7.91	
人工单价		小计						16.74	69.32			7.91			
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								93.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0261	3.85	0.1						
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21						
	电					kW·h	0.0648	0.74	0.05						
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	其他材料费							-	68.68	-					
	材料费小计							-	69.33	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 36 页 共 51 页

项目编码		060104011015		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	50.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	478.64		2550.14	245.47	0.48		2.55	0.24
人工单价		小计						0.48		2.55	0.24
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 37 页 共 51 页

项目编码		040202001011		项目名称		路床(槽) 整形		计量单位	m2	工程量	462
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		141.66	41.8	0.41		1.42	0.42
人工单价		小计						0.41		1.42	0.42
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 38 页 共 51 页

项目编码		04B051		项目名称		横向缩缝（玛蹄脂 间隔5m）		计量单位	m2	工程量	5.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * -1	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实 际深度(cm):4 换为 【石油沥青玛蹄脂】	100m	0.003	528.4	133.86		250.08	1.59	0.4		0.76
人工单价		小计						1.59	0.4		0.76
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.74			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.4	-	
	材料费小计							-	0.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 39 页 共 51 页

项目编码		04B052		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔 200m）		计量单位	m2	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	879.36	0.97	250.84	53.13	87.94	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	87.94	0.1	25.09
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								166.14			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3350	42.55		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	87.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 40 页 共 51 页

项目编码		04B053		项目名称		胀缝沥青木板（间隔 200m）		计量单位		m2		工程量		0.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.1	984.51	426.42	0.97	465.18	98.45	42.64	0.1	46.52				
人工单价		小计						98.45	42.64	0.1	46.52				
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								187.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石油沥青 60~100#					t	0.0033	3350	11.06						
	其他材料费							-	31.59	-					
	材料费小计							-	42.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 41 页 共 51 页

项目编码		040101001013		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	290.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3369.12	291.3	0.48		3.37	0.29
1-1-291	自卸汽车运土(载重 6t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6622.77	330.21			6.62	0.33
人工单价		小计						0.48		9.99	0.62
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.09			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：潮阳镇叶山村

第 42 页 共 51 页

项目编码		04B055		项目名称		传力杆（间隔 200m）		计量单位	t	工程量	0.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-54	道路传力杆制作安装 带套筒	t	1	1662.35	6562.6	26.66	832.54	1662.35	6562.6	26.66	832.54
人工单价		小计						1662.35	6562.6	26.66	832.54
普工 87.1 元/工日；一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9085			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 φ 22					kg	1025	3.4	3485		
	其他材料费							-	3077.6	-	
	材料费小计							-	6562.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 43 页 共 51 页

项目编码		040203003005		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	1309.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	16.09	1014.27	22.21	9.89	0.02	1.01	0.02	0.01
人工单价		小计						0.02	1.01	0.02	0.01
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	乳化沥青					kg	0.306	3.183	0.97		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程标段：潮阳镇叶山村第 44 页 共 51 页

项目编码		040203004005		项目名称		封层		计量单位		m2	工程量	1309.44
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	3931.29	19.2	269.07	0.56	3.93	0.02	0.27	
人工单价		小计						0.56	3.93	0.02	0.27	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							4.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	乳化沥青				kg	1.004	3.183	3.2				
	石屑				m3	0.0082	72.5	0.59				
	其他材料费						-	0.14	-			
	材料费小计						-	3.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 45 页 共 51 页

项目编码		040203006005		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		1309.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 6cm	100m2	0.01	154.8	5758.18	303.46	103.38	1.55	57.58	3.03	1.03				
人工单价		小计						1.55	57.58	3.03	1.03				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								63.19							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	柴油					t	0.0001	7500	0.75						
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	930	56.36						
	其他材料费							-	0.77	-					
	材料费小计							-	57.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 46 页 共 51 页

项目编码		040205006005		项目名称		标线		计量单位		m2		工程量		79.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	797.91	237.15	4.2	1.83	7.98	2.38				
人工单价		小计						4.2	1.83	7.98	2.38				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费						24.35							
清单项目综合单价								40.74							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8						
	底漆					kg	0.2386	17.76	4.24						
	热熔标线涂料					kg	4.5	4.47	20.12						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	26.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 47 页 共 51 页

项目编码		04B056		项目名称		格栅网		计量单位		m2		工程量		1309.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-1-91	土工合成材料 土工格栅	1000m2	0.001	6212.46	4633.2		3290.43	6.21	4.63					3.29	
人工单价		小计						6.21	4.63					3.29	
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.13							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.63	-					
	材料费小计							-	4.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 48 页 共 51 页

项目编码		04B057		项目名称		乳化沥青灌缝		计量单位	m2	工程量	184.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-63 + 2-3-64 * 2	人工填灌缝塑料油膏 缝宽 6mm 缝深 5cm 实际深度 (cm):7 换为【乳化沥青】	100m	0.007	924.6	281.6		437.06	6.47	1.97		3.06
人工单价		小计						6.47	1.97		3.06
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.5			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青					kg	0.5684	3.183	1.81		
	其他材料费							-	0.16	-	
	材料费小计							-	1.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 49 页 共 51 页

项目编码		04B058		项目名称		拉杆		计量单位		t		工程量		0.224	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-51	拉杆直径 20mm 以内	t	1	7628.49	8501.89	373.22	3820.53	7628.49	8501.89	373.22	3820.53				
人工单价		小计						7628.49	8501.89	373.22	3820.53				
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/ 工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20324.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	石油沥青 30#					kg	1248	3.35	4180.8						
	钢筋 HRB335 φ 20 以内					kg	1040	3.5	3640						
	其他材料费							-	681.09	-					
	材料费小计							-	8501.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 50 页 共 51 页

项目编码		04B059		项目名称		道路病害处治理		计量单位	m2	工程量	500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7-1	小型机械拆除 无筋	10m3	0.018	2127.87	3.45	417.43	534.19	38.3	0.06	7.51	9.61
2-3-49 H80210575 80210411	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 18cm 换为【混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	6932.31		791.26	16.74	69.32		7.91
1-2-60	自卸汽车运石碴(载重 8t 以内) 运距 1km	1000m3	0.0002			12123.92	532.25			2.18	0.09
人工单价		小计						55.04	69.38	9.69	17.61
普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								151.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0261	3.85	0.1		
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21		
	电					kW·h	0.0648	0.74	0.05		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	混凝土 C25					m3	0.1836	370	67.93		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	69.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 51 页 共 51 页

项目编码		041106001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补子目 1	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1		1500				1500						
人工单价		小计							1500						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								1500							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1500	-					
	材料费小计							-	1500	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	01	其他措施费 (费率类)			11511.68			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2877.92			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	5755.84			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2877.92			
2	02	其他 (费率类)						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		34857.77			
合 计					46369.45			

编制人 (造价人员):

王旭

河南禹泰建设工程有限公司

复核人 (造价工程师):

江东升

河南禹泰建设工程有限公司

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010105	钢筋	HRB335 φ 20 以内	kg	232.96	3.5	815.36
2	01010127	钢筋	HPB300 φ 22	kg	234.725	3.4	798.07
3	03130709	金刚石锯片		片	6.2673	742.04	4650.59
4	03210593	铁件	综合	kg	588.55	4.5	2648.48
5	04050173@1	级配碎石	综合	m3	122.5224	100	12252.24
6	04070121	石屑		m3	93.056313	72.5	6746.58
7	04090103	石粉		kg	23.569	0.39	9.19
8	13310136	乳化沥青		kg	15044.22792	3.183	47885.78
9	13310151	石油沥青	30#	kg	279.552	3.35	936.5
10	13310161	石油沥青	60~100#	t	0.042965	3350	143.93
11	14030101	柴油		t	0.684237	7500	5131.78
12	15010137	石棉		kg	23.31	3.1	72.26
13	34110103	电		kW·h	582.5856	0.74	431.11
14	34110117	水		m3	377.37906	3.85	1452.91
15	35010146	钢模板		kg	377.74708	4.3	1624.31
16	36210136	反光材料	(玻璃珠)	kg	363.12	4.5	1634.04
17	80210411	混凝土	C25	m3	91.8	370	33966
18	补充材料 001	沥青砼	中（粗）粒式	m3	691.079976	930	642704.38
19	13010159-1	底漆		kg	216.564768	17.76	3846.19
20	13110106	热熔标线涂料		kg	4085.1	4.47	18260.4

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 道路工程

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写, 1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	底漆	kg	216.564768	17.76	3846.19		
2	热熔标线涂料	kg	4085.1	4.47	18260.4		
合计					22106.59		

单项工程投标报价汇总表

工程名称：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

标识牌

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司

(单位盖章)

2025 年 12 月 13 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 唐河县湖阳镇人民政府


工 程 名 称： 标识牌

投 标 总 价 (小写)： 4,567.62


(大写)： 肆仟伍佰陆拾柒元陆角贰分

投 标 人： 河南禹泰建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 胡江雪 胡江雪
(签字或盖章)



编 制 人： 王旭
(造价工程师签字盖专用章)



时 间： 2025 年 12 月 13 日

总 说 明

工程名称：标识牌

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单位工程投标报价汇总表

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3886.63	
1.1	项目区标识牌1座	3886.63	
2	措施项目	173.6	
2.1	其中：安全文明施工费	125.27	
2.2	其他措施费（费率类）	48.33	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	130.25	—
4.1	定额规费	130.25	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4190.48	
6	增值税	377.14	—
7	含税工程造价合计	4567.62	
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,567.62	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		项目区标识牌 1 座					3886.63	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别： 一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.15	11.09	12.75	
2	040103001001	回填方	1. 土壤类别： 一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0.5	19.24	9.62	
3	040303002001	混凝土基础		m3	2.7	444.27	1199.53	
4	020102002001	贴墙面		m2	11.36	106.22	1206.66	
5	041102002001	基础模板		m2	15	57.97	869.55	
6	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤ 10mm	t	0.115	5117.56	588.52	
		分部小计					3886.63	
		措施项目						
本页小计							3886.63	
合 计							3886.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：标识牌标段：湖阳镇叶山村第 1 页 共 6 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-220	反铲挖掘机(斗容量 1.0m3)装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		3369.12	291.3	0.48		3.37	0.29
1-1-291	自卸汽车运土(载重 6t 以内) 运距 1km	1000m3	0.001			6622.77	330.21			6.62	0.33
人工单价		小计						0.48		9.99	0.62
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。表-09

综合单价分析表

工程名称：标识牌标段：湖阳镇叶山村第 2 页 共 6 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1420		145.61	357.95	14.2		1.46	3.58
人工单价		小计						14.2		1.46	3.58
普工 87.1 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 3 页 共 6 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位	m3	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-4 H80210557 80210411	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3757.66		192.18	49.28	375.77		19.22
人工单价		小计						49.28	375.77		19.22
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								444.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无纺土工布					m2	0.1279	8.58	1.1		
	水					m3	0.1659	3.85	0.64		
	电					kW·h	0.4457	0.74	0.33		
	混凝土 C25					m3	1.01	370	373.7		
	材料费小计							-	375.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 4 页 共 6 页

项目编码		020102002001		项目名称		贴墙面		计量单位		m2	工程量	11.36
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借 12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5253.06	3748.5	85.02	1534.48	52.53	37.49	0.85	15.35	
人工单价		小计						52.53	37.49	0.85	15.35	
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								106.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水					m3	0.01	3.85	0.04			
	电					kW·h	0.09	0.74	0.07			
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	270	5.83			
	白水泥					kg	0.206	0.57	0.12			
	石料切割锯片					片	0.0031	31.52	0.1			
	棉纱					kg	0.0105	12	0.13			
	面砖 400mm*400mm					m2	1.04	30	31.2			
	材料费小计							-	37.49	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标识牌				标段：湖阳镇叶山村				第 5 页 共 6 页			
项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97	30.46	15.61		11.9
人工单价		小计						30.46	15.61		11.9
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	组合钢模板					kg	0.59	4.3	2.54		
	钢支撑					kg	0.232	5.02	1.16		
	钢模板连接件					kg	1.205	4.3	5.18		

	板方材	m3	0.003	2100	6.3		
	圆钉	kg	0.024	7	0.17		
	脱模剂	kg	0.1	1.79	0.18		
	模板嵌缝料	kg	0.05	1.65	0.08		
	材料费小计			-	15.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 6 页 共 6 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.115
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借 5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3702.5	21.98	423.02	970.11	3702.5	21.98	423.02
人工单价		小计						970.11	3702.5	21.98	423.02
高级技工 201 元/工日;普工 87.1 元/工日;一般技工 134 元/工日		未计价材料费									

清单项目综合单价				5117.56			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢筋 HRB400 以内 Φ10 以内	kg	1020	3.597	3668.94		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	5.64	5.95	33.56		
	材料费小计			-	3702.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	01	其他措施费（费率类）			48.33			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	12.08			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	24.17			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	12.08			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		125.27			
合 计					173.6			

编制人（造价人员）：王旭 王旭 154123908

复核人（造价工程师）：汪东升 汪东升 11234100015488

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名

称： 标识牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：标识牌

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：湖阳镇叶山村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1 减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

单位工程主材表

工程名

称： 标识牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]