

附件：已标价工程量清单

唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重  
点项目李庄村工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实发展有限公司

(单位盖章)



年 月 日

# 投 标 总 价


招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

投标总价 (小写): 3310311.01  
(大写): 叁佰叁拾壹万零叁佰壹拾壹元零壹分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司



法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人： 

(签字或盖章)

编 制 人： 

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日



单项工程投标报价汇总表

工程名称：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村	3310311.01	118890.00	72516.27	65210.07
1	道路工程	2431856.82		50375.45	45112.82
2	亮化工程	100661.03	78000.00	549.48	489.12
3	文体工程	108735.98	8900.00	1342.29	1229.77
4	环境整治	46598.80	990.00	1274.81	1287.29
5	雨水工程	617894.75	31000.00	18848.64	16960.45
6	标识牌	4563.63		125.60	130.62
合 计		3310311.01	118890.00	72516.27	65210.07

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

道路工程 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)

年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 道路工程

投 标 总 价 (小写)： 2,431,856.82

(大写)： 贰佰肆拾叁万壹仟捌佰伍拾陆元捌角贰分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： 牛 彬  
(签字或盖章)

编 制 人： 常 慧 斌  
(造价人员签字盖专用章)



时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2114333.03	
1.1	宅间路 2.5m新建混凝土道路216m	41657.54	
1.2	宅间路 3m新建混凝土道路3809m	877880.99	
1.3	主路 10m新修混凝土道路185m	222409.75	
1.4	白加黑 4m沥青提升道路1581m	510017.95	
1.5	白加黑 5m沥青提升道路357m	143323.37	
1.6	5m加宽至6m混凝土道路490m	71441.13	
1.7	道路病害处治理200m2	21804	
1.8	道路破除恢复（雨水管道配套）	225798.3	
2	措施项目	71615.45	
2.1	其中：安全文明施工费	50375.45	
2.2	其他措施费（费率类）	16740	
2.3	单价措施费	4500	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	45112.82	—
4.1	定额规费	45112.82	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2231061.3	
6	增值税	200795.52	—
7	含税工程造价合计	2431856.82	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,431,856.82	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		宅间路 2.5m新建混凝土道路216m					41657.54	
1	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	540	70.33	37978.2	
2	060104011013	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	32.4	2.56	82.94	
3	040202001012	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	972	2.2	2138.4	
4	04B052	伸缩缝切割	1. 缝深3.5cm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	132.5	4.39	581.68	
5	04B053	横向缩缝(玛蹄脂 间隔4m)	1. 缩缝间隔4m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	4.64	0.44	2.04	
6	04B054	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.1	170.4	17.04	
7	04B055	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深11.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.31	188.81	58.53	
8	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	108	6.35	685.8	
9	04B056	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B057	传力杆(间隔200m)	1. $\phi$ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.012	9409.17	112.91	
		分部小计					41657.54	
		宅间路 3m新建混凝土道路3809m					877880.99	
本页小计							41657.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	11427	70.33	803660.91	
2	060104011007	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	571.35	2.55	1456.94	
3	040202001008	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	19045	2.2	41899	
4	04B024	伸缩缝切割	1. 缝深3.5cm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m	2799.62	4.39	12290.33	
5	04B025	横向缩缝(玛蹄脂 间隔4m)	1. 缩缝间隔4m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	97.99	0.44	43.12	
6	04B026	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深3.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2	170.52	341.04	
7	04B027	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深11.5cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6.57	188.82	1240.55	
8	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2285.4	6.35	14512.29	
9	04B028	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B029	传力杆(间隔200m)	1. $\phi$ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.259	9408.54	2436.81	
		分部小计					877880.99	
		主路 10m新修混凝土道路185m					222409.75	
本页小计							877880.99	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1942.5	30.13	58527.53	
2	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1850	81.1	150035	
3	060104011009	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	49.95	2.55	127.37	
4	040202001010	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	2312.5	2.2	5087.5	
5	04B037	横向缩缝(玛蹄脂 间隔5m)	1. 缩缝间隔5m, 缝深4cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	14.8	0.67	9.92	
6	04B038	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深4cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
7	04B039	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深14cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
8	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	777	6.35	4933.95	
9	04B040	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B041	传力杆(间隔200m)	1. $\phi$ 20 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.039	9408.72	366.94	
11	04B003	乳化沥青灌缝	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	129.5	0.98	126.91	
12	04B049	拉杆	1. 14mm, 三级钢筋 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.157	20347.96	3194.63	
本页小计							222409.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计					222409.75	
		白加黑 4m沥青提升道路1581m					510017.95	
1	04B047	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6324	2.16	13659.84	
2	040203003001	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6165.9	1.9	11715.21	
3	040203004001	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6260.76	7.41	46392.23	
4	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6260.76	67.29	421286.54	
5	060104011011	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	632.4	2.55	1612.62	
6	040205006001	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	316.2	48.55	15351.51	
		分部小计					510017.95	
		白加黑 5m沥青提升道路357m					143323.37	
1	04B058	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1785	2.16	3855.6	
2	040203003002	透层、粘层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1770.72	1.9	3364.37	
3	040203004002	封层	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1770.72	7.41	13121.04	
4	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-16C 中粒式沥青混凝土 2. 厚度:6cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1770.72	67.29	119151.75	
5	060104011014	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	142.8	2.55	364.14	
6	040205006002	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	71.4	48.55	3466.47	
		分部小计					143323.37	
本页小计							653341.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		5m加宽至6m混凝土道路490m					71441.13	
1	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	612.5	30.13	18454.63	
2	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:18cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	490	81.1	39739	
3	060104011015	培路肩	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	93.1	2.55	237.41	
4	040202001013	路床(槽)整形	1. 部位:机动车道 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	823.2	2.2	1811.04	
5	04B059	横向缩缝(玛蹄脂 间隔3m)	1. 缩缝间隔5m, 缝深4cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	3.92	0.67	2.63	
6	04B060	横向胀缝(玛蹄脂 间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深4cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
7	04B061	胀缝沥青木板(间隔200m)	1. 胀缝间隔200m, 缝深14cm, 填缝为沥青玛蹄脂 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0.28	188.82	52.87	
8	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	284.2	6.35	1804.67	
9	04B062	路面拉防滑条	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	0			
10	04B063	传力杆(间隔200m)	1. $\phi 20$ 带套筒 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.012	9409.17	112.91	
11	04B065	乳化沥青灌缝	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	343	2.16	740.88	
本页小计							62956.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	04B066	拉杆	1. 14mm，三级钢筋 2. 详见相关图纸设计及规范要求	t	0.417	20347.94	8485.09	
		分部小计					71441.13	
		道路病害处治理200m2					21804	
1	04B068	道路病害处治理	1. 拆除18cm厚混凝土道路 2. 恢复18cm厚C25混凝土道路 3. 废渣运距1km 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	200	109.02	21804	
		分部小计					21804	
		道路破除恢复（雨水管道配套）					225798.3	
1	04B067	道路破除与恢复	1. 拆除20cm厚混凝土道路 2. 恢复20cm厚C25混凝土道路 3. 废渣运距1km 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	1890	119.47	225798.3	
		分部小计					225798.3	
		措施项目					4500	
1	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：挖掘机、压路机、沥青摊铺机	台·次	3	1500	4500	
本页小计							260587.39	
合 计							2118833.03	

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

项目编码		040203007011		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		540	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4702.01		747.93	15.83	47.02				7.48		
人工单价		小计						15.83	47.02				7.48		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								70.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25						
	电					kW·h	0.0544	0.77	0.04						
	水					m3	0.0218	2.8	0.06						
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15						
	混凝土 C25					m3	0.153	300	45.9						
	其他材料费							-	0.62	-					
	材料费小计							-	47.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

项目编码		060104011013		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	32.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 3 页 共 59 页

项目编码		040202001012		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	972
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 4 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 5 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 6 页 共 59 页

项目编码		04B054		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	921.97	0.97	250.84	53.13	92.2	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	92.2	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.4			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3685.5	46.81		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	92.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 7 页 共 59 页

工程名称: 道路工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 8 页 共 59 页

项目编码		040101001014		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 9 页 共 59 页

项目编码		04B056		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 10 页 共 59 页

工程名称: 道路工程

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 11 页 共 59 页

项目编码		040203007007		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	11427
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4702.01		747.93	15.83	47.02		7.48
人工单价		小计						15.83	47.02		7.48
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25		
	电					kW·h	0.0544	0.77	0.04		
	水					m3	0.0218	2.8	0.06		
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15		
	混凝土 C25					m3	0.153	300	45.9		
	其他材料费							-	0.62	-	
	材料费小计							-	47.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 12 页 共 59 页

项目编码		060104011007		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	571.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 13 页 共 59 页

项目编码		040202001008		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	19045
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 14 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 15 页 共 59 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 16 页 共 59 页

项目编码		04B026		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.1	531.25	921.97	0.97	250.84	53.13	92.2	0.1	25.09
人工单价		小计						53.13	92.2	0.1	25.09
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								170.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石粉					kg	12.74	0.39	4.97		
	石油沥青 60~100#					t	0.0127	3685.5	46.81		
	石棉					kg	12.6	3.1	39.06		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	92.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

项目编码		04B027		项目名称		胀缝沥青木板（间隔200m）		计量单位	m2	工程量	6.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.1	984.51	437.49	0.97	465.18	98.45	43.75	0.1	46.52
人工单价		小计						98.45	43.75	0.1	46.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								188.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	石油沥青 60~100#					t	0.0033	3685.5	12.16		
	其他材料费							-	31.59	-	
	材料费小计							-	43.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 18 页 共 59 页

项目编码		040101001010		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	2285.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 19 页 共 59 页

项目编码		04B028		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 20 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 21 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 22 页 共 59 页

项目编码		040203007009		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1850	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	5644.57		791.26	16.74	56.45				7.91		
人工单价		小计						16.74	56.45				7.91		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								81.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	电					kW·h	0.0648	0.77	0.05						
	水					m3	0.0261	2.8	0.07						
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21						
	混凝土 C25					m3	0.1836	300	55.08						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	56.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 23 页 共 59 页

项目编码		060104011009		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	49.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 24 页 共 59 页

项目编码		040202001010		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	2312.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 25 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 26 页 共 59 页

项目编码		04B038		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2		531.25	921.97	0.97	250.84				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石粉					kg		0.39			
	石油沥青 60~100#					t		3685.5			
	石棉					kg		3.1			
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 27 页 共 59 页

项目编码		04B039		项目名称		胀缝沥青木板（间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2		984.51	437.49	0.97	465.18				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 60~100#					t		3685.5			
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 28 页 共 59 页

项目编码		040101001012		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	777
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 29 页 共 59 页

项目编码		04B040		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 30 页 共 59 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 31 页 共 59 页

工程名称: 道路工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 32 页 共 59 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称: 道路工程

第 33 页 共 59 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 34 页 共 59 页

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		6165.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.17	1815.07	27.5	19	0.03	1.82	0.03	0.02				
人工单价		小计						0.03	1.82	0.03	0.02				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.9							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	乳化沥青					kg	0.306	5.8	1.77						
	其他材料费							-	0.04	-					
	材料费小计							-	1.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 35 页 共 59 页

项目编码		040203004001		项目名称		封层		计量单位	m2	工程量	6260.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	6558.76	18.48	269.07	0.56	6.56	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	6.56	0.02	0.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.41			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青					kg	1.004	5.8	5.82		
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	6.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 36 页 共 59 页

工程名称: 道路工程

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 37 页 共 59 页

项目编码		060104011011		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	632.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 38 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 39 页 共 59 页

项目编码		04B058		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	1785
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47			0.69
人工单价		小计						1.47			0.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 40 页 共 59 页

项目编码		040203003002		项目名称		透层、粘层		计量单位	m2	工程量	1770.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.17	1815.07	27.5	19	0.03	1.82	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	1.82	0.03	0.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青					kg	0.306	5.8	1.77		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	1.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 41 页 共 59 页

项目编码		040203004002		项目名称		封层		计量单位	m2	工程量	1770.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	563.14	6558.76	18.48	269.07	0.56	6.56	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	6.56	0.02	0.27
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青					kg	1.004	5.8	5.82		
	石屑					m3	0.0082	72.5	0.59		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	6.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 42 页 共 59 页

项目编码		040203006002		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	1770.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38 换	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	154.8	119.01	292.38	103.38	1.55	1.19	2.92	1.03
人工单价		小计						1.55	1.19	2.92	1.03
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						60.6			
清单项目综合单价								67.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柴油					t	0.0001	6938	0.69		
	沥青砼 中（粗）粒式					m3	0.0606	1000	60.6		
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	62.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 43 页 共 59 页

项目编码		060104011014		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	142.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

### 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 44 页 共 59 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 45 页 共 59 页

项目编码		040202011003		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	612.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	196.36	2165.58	482.39	168.75	1.96	21.66	4.82	1.69
人工单价		小计						1.96	21.66	4.82	1.69
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0253	2.8	0.07		
	其他材料费							-	21.58	-	
	材料费小计							-	21.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 46 页 共 59 页

项目编码		040203007012		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		490	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	5644.57		791.26	16.74	56.45				7.91		
人工单价		小计						16.74	56.45				7.91		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								81.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	电					kW·h	0.0648	0.77	0.05						
	水					m3	0.0261	2.8	0.07						
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21						
	混凝土 C25					m3	0.1836	300	55.08						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	56.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 47 页 共 59 页

项目编码		060104011015		项目名称		培路肩		计量单位	m2	工程量	93.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-60	人工平整场地	100m2	0.01	203.54			51.27	2.04			0.51
人工单价		小计						2.04			0.51
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 48 页 共 59 页

项目编码		040202001013		项目名称		路床(槽)整形		计量单位	m2	工程量	823.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.31		137.05	41.8	0.41		1.37	0.42
人工单价		小计						0.41		1.37	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 49 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 50 页 共 59 页

项目编码		04B060		项目名称		横向胀缝（玛蹄脂 间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2		531.25	921.97	0.97	250.84				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石粉					kg		0.39			
	石油沥青 60~100#					t		3685.5			
	石棉					kg		3.1			
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

项目编码		04B061		项目名称		胀缝沥青木板（间隔200m）		计量单位	m2	工程量	0.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.1	984.51	437.49	0.97	465.18	98.45	43.75	0.1	46.52
人工单价		小计						98.45	43.75	0.1	46.52
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								188.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 60~100#					t	0.0033	3685.5	12.16		
	其他材料费							-	31.59	-	
	材料费小计							-	43.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 52 页 共 59 页

项目编码		040101001015		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	284.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 53 页 共 59 页

项目编码		04B062		项目名称		路面拉防滑条		计量单位	m2	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2		146.87			69.17				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称: 道路工程

第 54 页 共 59 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 55 页 共 59 页

项目编码		04B065		项目名称		乳化沥青灌缝		计量单位	m2	工程量	343
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-57	水泥混凝土拉防滑条 防滑条	100m2	0.01	146.87			69.17	1.47			0.69
人工单价		小计						1.47			0.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 56 页 共 59 页

项目编码		04B066		项目名称		拉杆		计量单位	t	工程量	0.417
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-51	拉杆直径20mm以内	t	1	7628.49	8514.37	384.56	3820.53	7628.49	8514.37	384.56	3820.53
人工单价		小计						7628.49	8514.37	384.56	3820.53
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20347.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB335 φ 20以内					kg	1040	3.5	3640		
	石油沥青 30#					kg	1248	3.36	4193.28		
	其他材料费							-	681.09	-	
	材料费小计							-	8514.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 57 页 共 59 页

项目编码		04B068		项目名称		道路病害处治理		计量单位		m2		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-3 + 10-1-4 * 3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	1778.63	6.35	269.45	456.69	17.79	0.06	2.69	4.57				
2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1674.4	5644.57		791.26	16.74	56.45		7.91				
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.018	5.96		24.38	1.8	0.11		0.44	0.03				
借1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.018	2.28		116.57	4.52	0.04		2.1	0.09				
人工单价		小计						34.68	56.51	5.23	12.6				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								109.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29						
	电					kW·h	0.0648	0.77	0.05						
	水					m3	0.0261	2.8	0.07						
	钢模板					kg	0.0478	4.3	0.21						
	混凝土 C25					m3	0.1836	300	55.08						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	56.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：道路工程

第 58 页 共 59 页

项目编码		04B067		项目名称		道路破除与恢复		计量单位		m2		工程量		1890	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-3 + 10-1-4 * 5	小型机械拆除混凝土类路面 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	1976.42	7.23	298.9	507.48	19.76	0.07	2.99	5.07				
2-3-49 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 实际厚度(cm):20 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1766.06	6275.59		835.34	17.66	62.76		8.35				
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.018	5.96		24.38	1.8	0.11		0.44	0.03				
借1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.018	2.28		116.57	4.52	0.04		2.1	0.09				
人工单价		小计						37.57	62.83	5.53	13.54				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								119.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铁件 综合					kg	0.077	4.5	0.35						
	电					kW·h	0.072	0.77	0.06						
	水					m3	0.0281	2.8	0.08						
	钢模板					kg	0.0532	4.3	0.23						
	混凝土 C25					m3	0.204	300	61.2						
	其他材料费						-	0.92	-						
	材料费小计						-	62.85	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 59 页 共 59 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			16740			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	4185			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50	8370			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	4185			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		50375.45			
					67115.45			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



# 计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改  
革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

编号	项    目    名    称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实    际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总    计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 主要材料价格表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

亮化工程 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司  
(单位盖章)



年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 亮化工程

投 标 总 价 (小写)： 100,661.03

(大写)： 壹拾万零陆佰陆拾壹元零叁分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司 (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 李 伟 (签字或盖章)

编 制 人： 常 建 斌 (造价人员签字盖专用章)



时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点  
项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	13129.48	
1.1	太阳能路灯52盏	13129.48	
2	措施项目	730.97	
2.1	其中：安全文明施工费	549.48	
2.2	其他措施费（费率类）	181.49	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	78000	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	78000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	489.12	—
4.1	定额规费	489.12	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	92349.57	
6	增值税	8311.46	—
7	含税工程造价合计	100661.03	
投标报价合计=1+2+3+4+6		100,661.03	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：亮化工程

第 1 页 共 2 页

项目编码		030412007003		项目名称		一般路灯		计量单位		套		工程量		52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0007	478.64		2577.26	297.04	0.33		1.78	0.21				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.0035	1604.98		189.26	404.39	5.59		0.66	1.41				
9-1-35	混凝土灌注桩钢筋笼 圆钢 HPB300	t	0.0021	986.99	3470.26	184.36	499.51	2.07	7.29	0.39	1.04				
3-3-4 H8021 0557 802105 59	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0288	492.81	3049.05		192.18	14.19	87.81		5.53				
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.192	304.59	156.13		118.97	58.48	29.98		22.85				
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.0054	984.73	1017.28		384.36	5.32	5.49		2.07				
人工单价		小计						85.98	130.57	2.83	33.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								252.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 Φ0.7					kg	0.0202	5.95	0.12						
	无纺土工布					m2	0.0368	8.58	0.32						
	圆钉					kg	0.0461	7	0.32						
	板方材					m3	0.0058	2100	12.18						
	模板嵌缝料					kg	0.096	1.65	0.16						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：亮化工程

	脱模剂	kg	0.192	1.79	0.34		
	其他材料费	元	0.099	1	0.1		
	电	kW·h	0.1284	0.77	0.1		
	组合钢模板	kg	1.1328	4.3	4.87		
	钢模板连接件	kg	2.3136	4.3	9.95		
	预拌混凝土 C25	m3	0.2909	300	87.27		
	圆钢 综合	kg	2.142	3.3	7.07		
	碎石 50~80	m3	0.0551	80	4.41		
	碎石 30~50	m3	0.0136	80	1.09		
	钢支撑	kg	0.4454	5.02	2.24		
	水	m3	0.0478	2.8	0.13		
	材料费小计			-	130.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。









### 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



计 日 工 表

工程名称：亮化工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 主要材料价格表

工程名称: 亮化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

文体工程 工程

## 投 标 总 价

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 文体工程

投 标 总 价 (小写)： 108,735.98

(大写)： 壹拾万捌仟柒佰叁拾伍元玖角捌分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

牛 鼎 凡

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文体工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	87858.59	
1.1	文体广场465m2	40947.84	
1.2	青砖矮墙41m	3635.25	
1.3	绿化	43275.5	
1.4	成品购置		
2	措施项目	1769.42	
2.1	其中：安全文明施工费	1342.29	
2.2	其他措施费（费率类）	427.13	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	8900	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	8900	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1229.77	—
4.1	定额规费	1229.77	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	99757.78	
6	增值税	8978.2	—
7	含税工程造价合计	108735.98	
投标报价合计=1+2+3+4+6		108,735.98	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		文体广场465m2					40947.84	
1	040103001003	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	465	1.68	781.2	
2	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	465	15.39	7156.35	
3	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 商混 2. 厚度:15cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	465	70.33	32703.45	
4	040205006002	标线	1. 详见相关图纸设计及规范要求	m2	6.32	48.55	306.84	
		分部小计					40947.84	
		青砖矮墙41m					3635.25	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	10.25	6.35	65.09	
2	040103001004	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	7.38	21.98	162.21	
3	040103001005	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0			
4	010101001001	平整场地	1. 素土夯实	m2	41	1.54	63.14	
5	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.46	375	922.5	
6	080205003001	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.87	398.67	1144.18	
本页小计							43304.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文体工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	080205003002	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2.87	445.34	1278.13	
		分部小计					3635.25	
		绿化					43275.5	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径或干径:胸径8cm 3. 株高、冠径:高度300cm，冠幅250cm 4. 详见相关图纸设计及规范要求	株	10	4327.55	43275.5	
2	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格:砼 2. 树池尺寸:1.5*1.5 3. 详见相关图纸设计及规范要求	个	0			
		分部小计					43275.5	
		成品购置						
1	04B001	成品休闲座凳	1. 防腐木，尺寸:1500*500*450mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	个	0			
2	04B002	成品健身器材	1. 具体样式甲方自行选购 2. 详见相关图纸设计及规范要求	组	0			
3	04B003	成品垃圾箱	1. HDPE，530*460*960mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	个	0			
4	04B004	成品乒乓球桌	1. SMC复合材料，2700*1500*760mm 2. 详见相关图纸设计及规范要求	个	0			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计							44553.63	
合 计							87858.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 1 页 共 17 页

项目编码		040103001003		项目名称		素土夯实		计量单位	m2	工程量	465
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.01	122.65		14.48	31.06	1.23		0.14	0.31
人工单价		小计						1.23		0.14	0.31
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 2 页 共 17 页

项目编码		040202011002		项目名称		碎石		计量单位	m2	工程量	465
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -10	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	153.29	939.54	322.86	123.14	1.53	9.4	3.23	1.23
人工单价		小计						1.53	9.4	3.23	1.23
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0153	2.8	0.04		
	级配碎石 综合					m3	0.2652	80	21.22		
	级配碎石 20					m3	-0.1506	80	-12.05		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	9.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	465
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4702.01		747.93	15.83	47.02		7.48
人工单价		小计						15.83	47.02		7.48
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铁件 综合					kg	0.055	4.5	0.25		
	脱模剂					kg	0.0086	1.79	0.02		
	电					kW·h	0.0544	0.77	0.04		
	钢模板					kg	0.0347	4.3	0.15		
	混凝土 C25					m3	0.153	300	45.9		
	水					m3	0.0218	2.8	0.06		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	47.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 4 页 共 17 页

项目编码		040205006002		项目名称		标线		计量单位	m2	工程量	6.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.01	419.77	182.7	776.41	237.15	4.2	1.83	7.76	2.38
人工单价		小计						4.2	1.83	7.76	2.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.38			
清单项目综合单价							48.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	反光材料（玻璃珠）					kg	0.4	4.5	1.8		
	底漆					kg	0.2386	12	2.86		
	热熔标线涂料					kg	4.5	6.56	29.52		
	其他材料费							-	0.03	-	
	材料费小计							-	34.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	10.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	7.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 7 页 共 17 页

项目编码		040103001005		项目名称		素土夯实		计量单位	m3	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2		122.65		14.48	31.06				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 8 页 共 17 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		139.65	7.04	0.07		1.4	0.07
人工单价		小计						0.07		1.4	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		2.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	2934.88		228.78	58.63	293.49				22.88		
人工单价		小计						58.63	293.49				22.88		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								375							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.21	2.8	0.59						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	材料费小计							-	293.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 10 页 共 17 页

项目编码		080205003001		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	2.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-20 H80050611 80010743	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1060.84	2470.64	23.17	432.08	106.08	247.06	2.32	43.21
人工单价		小计						106.08	247.06	2.32	43.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.35	2.8	0.98		
	标准砖 240*115*53					千块	0.531	364	193.28		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.24	220	52.8		
	材料费小计							-	247.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

项目编码		080205003002		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		2.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-10 H800 10731 80010 743	混水砖墙 1砖 换为【预拌 砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2458.02	53.89	471.08	147.04	245.8	5.39	47.11				
人工单价		小计						147.04	245.8	5.39	47.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								445.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.106	2.8	0.3						
	其他材料费							-	245.5	-					
	材料费小计							-	245.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 12 页 共 17 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-13	栽植乔木 带土球 土球直径(cm) ≤80	10株	0.1	715.5	3.85		136.15	71.55	0.39		13.61
人工单价		小计						71.55	0.39		13.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4242			
清单项目综合单价								4327.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.1375	2.8	0.39		
	乔木（大叶女贞，胸径8cm，高300cm，冠幅250cm）					株	1.01	4200	4242		
	材料费小计							-	4242.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

项目编码		040204007001		项目名称		树池砌筑		计量单位	个	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
2-4-61	砌筑树池 混凝土块	100m		409.09	3082.17	0.24	199.15				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3		2.8			
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 14 页 共 17 页

项目编码		04B001		项目名称		成品休闲座凳		计量单位		个		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：文体工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 15 页 共 17 页

项目编码		04B002		项目名称		成品健身器材		计量单位		组		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 16 页 共 17 页

项目编码		04B003		项目名称		成品垃圾箱		计量单位	个	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：文体工程

第 17 页 共 17 页

项目编码		04B004		项目名称		成品乒乓球桌		计量单位		个		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 文体工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	01	其他措施费（费率类）			427.13			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	106.78			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50	213.57			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	106.78			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		1342.29			
<b>合 计</b>					1769.42			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”或“定额人工费+定额机械费”。







## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 文体工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。



# 计 日 工 表

工程名称: 文体工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改  
革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 主要材料价格表

工程名称: 文体工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



环境整治

工程

## 投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 环境整治

投 标 总 价 (小写)： 46,598.80

(大写)： 肆万陆仟伍佰玖拾捌元捌角

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 

(签字或盖章)



编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	38721.44	
1.1	青砖矮墙436m	38657.77	
1.2	斜插式砖篱笆396m	63.67	
2	措施项目	1752.46	
2.1	其中：安全文明施工费	1274.81	
2.2	其他措施费（费率类）	477.65	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	990	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	990	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1287.29	—
4.1	定额规费	1287.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	42751.19	
6	增值税	3847.61	—
7	含税工程造价合计	46598.8	
投标报价合计=1+2+3+4+6		46,598.80	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		青砖矮墙436m					38657.77	
1	040101001021	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	109	6.35	692.15	
2	040103001009	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	78.48	21.98	1724.99	
3	040103001010	素土夯实	1. 土壤类别:一二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	0			
4	010101001001	平整场地	1. 素土夯实	m2	436	1.54	671.44	
5	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 10cm厚 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	26.16	375	9810	
6	080205003002	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	30.52	398.67	12167.41	
7	080205003003	砖砌体	1. 部位:墙体 2. 材料品种:青砖 3. 砂浆强度等级:M7.5 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	30.52	445.34	13591.78	
		分部小计					38657.77	
		斜插式砖篱笆396m					63.67	
1	040101001022	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:1km 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	3.17	6.35	20.13	
2	040103001011	回填方	1. 土壤类别:一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1.98	21.99	43.54	
本页小计							38721.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

项目编码		040101001021		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		109	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

项目编码		040103001009		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	78.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

项目编码		040103001010		项目名称		素土夯实		计量单位	m3	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2		122.65		14.48	31.06				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

第 4 页 共 10 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	436
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		139.65	7.04	0.07		1.4	0.07
人工单价		小计						0.07		1.4	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

项目编码		040303001002		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		26.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.1	586.33	2934.88		228.78	58.63	293.49				22.88		
人工单价		小计						58.63	293.49				22.88		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								375							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.21	2.8	0.59						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	290	292.9						
	材料费小计							-	293.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

第 6 页 共 10 页

项目编码		080205003002		项目名称		砖砌体		计量单位	m3	工程量	30.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-5-20 H80050611 80010743	砖砌体 基础、护拱 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1060.84	2470.64	23.17	432.08	106.08	247.06	2.32	43.21
人工单价		小计						106.08	247.06	2.32	43.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.67			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.35	2.8	0.98		
	标准砖 240*115*53					千块	0.531	364	193.28		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.24	220	52.8		
	材料费小计							-	247.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

第 7 页 共 10 页

项目编码		080205003003		项目名称		砖砌体		计量单位		m3		工程量		30.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-10 H800 10731 80010 743	混水砖墙 1砖 换为【预拌 砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2458.02	53.89	471.08	147.04	245.8	5.39	47.11				
人工单价		小计						147.04	245.8	5.39	47.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								445.34							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.106	2.8	0.3						
	其他材料费							-	245.5	-					
	材料费小计							-	245.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

第 8 页 共 10 页

项目编码		040101001022		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		3.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：环境整治

项目编码		040103001011		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 10 页 共 10 页

项目编码		04B001		项目名称		青砖篱笆		计量单位	块	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村  
综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改  
革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 总承包服务费计价表

工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

### 规费、税金项目计价表


工程名称：环境整治

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村


第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



表—13

## 主要材料价格表

工程名称： 环境整治

第 1 页 共 1 页

[illegible]



雨水工程

工程

## 投 标 总 价

投 标 人：

河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 雨水工程

投 标 总 价 (小写)： 617,894.75

(大写)： 陆拾壹万柒仟捌佰玖拾肆元柒角伍分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司

(单位盖章)



法定代表人

或其授权人： 牛 彬

(签字或盖章)



编 制 人： \_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

时 间：        年    月    日

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点  
项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	493773.67	
1.1	雨水管道	493773.67	
2	措施项目	25141.8	
2.1	其中：安全文明施工费	18848.64	
2.2	其他措施费（费率类）	6293.16	
2.3	单价措施费		
3	其他项目	31000	—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价	31000	—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16960.45	—
4.1	定额规费	16960.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	566875.92	
6	增值税	51018.83	—
7	含税工程造价合计	617894.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		617,894.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		雨水管道					493773.67	
		HDPE双壁波纹管 DN400 1050m					388718.63	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	2333.76	6.35	14819.38	
2	040103001005	回填方	1. 土壤类别：一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	1579.02	21.98	34706.86	
3	040103002001	余方弃置	1. 运距：1Km内 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	517.89	6.52	3376.64	
4	040501004005	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN400 SN8 2. 连接形式：胶圈接口 3. 铺设深度：按图纸要求 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	1029.7	258.93	266620.22	
5	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格：砂 2. 厚度：20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	219.53	180.32	39585.65	
6	040103001006	回填方	1. 密实度要求：分层回填压实 2. 填方材料品种：中粗砂回填至管顶 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	205.51	144.08	29609.88	
		HDPE双壁波纹管 DN200 50m					11737.08	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	36	6.35	228.6	
2	040103001003	回填方	1. 土壤类别：一二类土 2. 机械回填 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	20	21.98	439.6	
本页小计							389386.83	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040103002002	余方弃置	1. 运距:1Km内 2. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	13	6.52	84.76	
4	040501004003	塑料管	1. 材质及规格: HDPE双壁波纹管 DN225 SN8 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 按图纸要求 4. 详见相关图纸设计及规范要求	m	50	161.98	8099	
5	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: 砂 2. 厚度: 20cm 3. 详见相关图纸设计及规范要求	m3	16	180.32	2885.12	
		管道配套					93317.96	
1	040504002001	混凝土井	1. 图集20S515-29 2. $\phi$ 1000混凝土检查井 3. $\phi$ 700重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	19	2781.94	52856.86	
2	040504002002	混凝土井	1. $\phi$ 1000混凝土沉泥井 2. 图集20S515-313 3. $\phi$ 700重型球墨铸铁井盖 4. 详见相关图纸设计及规范要求	座	10	4046.11	40461.1	
3	040504009001	雨水口	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格: 预制混凝土单算偏沟式雨水口, 0.64m*1.8m*0.94m 2. 图集16S518-42 3. 详见相关图纸设计及规范要求	座	0			
本页小计							104386.84	



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 1 页 共 18 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	2333.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 2 页 共 18 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	1579.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	517.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		60.37	2.52	0.23		6.04	0.25
人工单价		小计						0.23		6.04	0.25
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 4 页 共 18 页

项目编码		040501004005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		1029.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	382.54	3.89		90.73	38.25	0.39				9.08		
人工单价		小计						38.25	0.39				9.08		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						211.21							
清单项目综合单价								258.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	砂布					张	0.1478	1.31	0.19						
	润滑油					kg	0.0181	10.5	0.19						
	橡胶圈					个	0.206	42.3	8.71						
	HDPE双壁波纹管DN400 SN8 DN400, SN8					m	1	202.5	202.5						
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	211.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 5 页 共 18 页

工程名称: 雨水工程

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 6 页 共 18 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		205.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.1	436.76	872.84	21.18	110.07	43.68	87.28	2.12	11.01				
人工单价		小计						43.68	87.28	2.12	11.01				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								144.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3	0.079	2.8	0.22						
	砂子 中粗砂					m3	1.289	67	86.36						
	其他材料费							-	0.7	-					
	材料费小计							-	87.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 7 页 共 18 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46						0.3	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2477.79	245.47	0.45			2.35			0.23	
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21				1.22			0.33	
人工单价		小计						1.91			3.57			0.86	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 8 页 共 18 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		60.37	2.52	0.23		6.04	0.25
人工单价		小计						0.23		6.04	0.25
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 10 页 共 18 页

项目编码		040501004003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	241.82	2.97		57.32	24.18	0.3				5.74		
人工单价		小计						24.18	0.3				5.74		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						131.76							
清单项目综合单价								161.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	砂布					张	0.1104	1.31	0.14						
	润滑油					kg	0.0141	10.5	0.15						
	橡胶圈					个	0.206	42.3	8.71						
	HDPE双壁波纹管，SN8，DN225 DN225, SN8					m	1	123.05	123.05						
	其他材料费							-	0	-					
	材料费小计							-	132.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 11 页 共 18 页

项目编码		040305001002		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	716.98	863.82	19.11	203.32	71.7	86.38	1.91	20.33
人工单价		小计						71.7	86.38	1.91	20.33
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							180.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂					m3	1.264	67	84.69		
	其他材料费							-	1.69	-	
	材料费小计							-	86.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 12 页 共 18 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-51 H80210555 80210561	圆形雨水检查井 砖砌收口式井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深3.1m 换为【预拌混凝土 C30】	座	1	999.05	1438.04	7.8	266.02	999.05	1438.04	7.8	266.02
3-3-2 H80210557 80210553	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.025	586.33	2025.88		228.78	14.66	50.65		5.72
人工单价		小计						1013.71	1488.69	7.8	271.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2781.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0525	2.8	0.15		
	塑料薄膜					m2	5.097	0.26	1.33		
	塑钢爬梯					kg	8.484	6.29	53.36		
	电					kW·h	0.225	0.77	0.17		
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.49	18.29	8.96		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	538	538		
	预拌混凝土 C10					m3	0.2525	200	50.5		
	防坠落网					张	1	10	10		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

第 13 页 共 18 页

	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.897	220	197.34		
	预拌混凝土 C30	m3	0.295	310	91.45		
	水	m3	0.634	2.8	1.78		
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.056	220	12.32		
	其他材料费			-	523.33	-	
	材料费小计			-	1488.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 14 页 共 18 页

项目编码		040504002002		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-127 H80210555 80210561	沉泥井 砖砌 井内径1m 井室高2.6m 井深3.9m 换为【预拌混凝土 C30】	座	1	1768.56	1713.21	9.46	470.16	1768.56	1713.21	9.46	470.16
3-3-2 H80210557 80210559	现浇混凝土 垫层 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.022	586.33	3035.88		228.78	12.9	66.79		5.03
人工单价		小计						1781.46	1780	9.46	475.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4046.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.7882	2.8	2.21		
	塑料薄膜					m2	5.097	0.26	1.33		
	塑钢爬梯					kg	9.696	6.29	60.99		
	电					kW·h	0.301	0.77	0.23		
	煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.49	18.29	8.96		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	538	538		
	预拌混凝土 C25					m3	0.2222	300	66.66		
	防坠落网					张	1	10	10		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	1.094	220	240.68		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称: 雨水工程

第 15 页 共 18 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 16 页 共 18 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位		座		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-510 H801010117 80010312	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】	座		276.93	210.79	1.41	73.41								
人工单价		小计													
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3		2.8							
	塑料薄膜					m2		0.26							
	电					kW·h		0.77							
	煤焦沥青漆 L01-17					kg		18.29							
	预拌防水水泥砂浆 1:2					m3		220							
	铸铁平算 单平算 (680*380)					套		100							
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 17 页 共 18 页

项目编码		040504007001		项目名称		混凝土出水口		计量单位		座		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-3-486	石砌出水口 八字式 H*L1 2.44m*4.48m以内 管径1800mm以内	处		9182.02	7535.81	86.28	2446.47								
人工单价		小计													
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水					m3		2.8							
	塑料薄膜					m2		0.26							
	电					kW·h		0.77							
	预拌混合砂浆 M7.5					m3		220							
	预拌混凝土 C30					m3		310							
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：雨水工程

第 18 页 共 18 页

项目编码		040602034001		项目名称		拍门		计量单位		座		工程量		0	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-2-364	铸铁圆形拍门 公称直径DN600mm以内	个		688.68	15.06	134.44	207.73								
人工单价		小计													
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可不计取“费率”，“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”中其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：雨水工程

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改  
革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 主要材料价格表

工程名称: 雨水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

标识牌

工程

投 标 总 价

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司  
(单位盖章)



年 月 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 唐河县郭滩镇人民政府

工 程 名 称： 标识牌

投 标 总 价 (小写)： 4,563.63

(大写)： 肆仟伍佰陆拾叁元陆角叁分

投 标 人： 河南汇禹实业发展有限公司 (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 牛 彬 (签字或盖章)

编 制 人： 张慧斌 (造价人员签字盖专用章)



时 间：        年    月    日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：标识牌

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点  
项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	3012.57	
1.1	项目区标识牌1座	3012.57	
2	措施项目	1043.63	
2.1	其中：安全文明施工费	125.6	
2.2	其他措施费（费率类）	48.48	
2.3	单价措施费	869.55	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	130.62	—
4.1	定额规费	130.62	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	4186.82	
6	增值税	376.81	—
7	含税工程造价合计	4563.63	
投标报价合计=1+2+3+4+6		4,563.63	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：标识牌

第 1 页 共 6 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	1.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-10	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	291.28			59.9	1.46			0.3
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	478.64		2477.79	245.47	0.45		2.35	0.23
1-1-291 换	自卸汽车运土(载重6t以内)运距1km	1000m3	0.001			1223.26	330.21			1.22	0.33
人工单价		小计						1.91		3.57	0.86
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：标识牌

第 2 页 共 6 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：标识牌

第 3 页 共 6 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		2.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-4 H80210557 80210559	现浇混凝土 混凝土基础 混凝土 换为【混凝土 C25】	10m3	0.1	492.81	3049.05		192.18	49.28	304.91			19.22			
人工单价		小计						49.28	304.91			19.22			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								373.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	无纺土工布					m2	0.1279	8.58	1.1						
	电					kW·h	0.4457	0.77	0.34						
	混凝土 C25					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	0.46	-					
	材料费小计							-	304.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：标识牌

项目编码		020102002001		项目名称		贴墙面		计量单位		m2		工程量		11.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m <sup>2</sup>	100m2	0.01	5253.06	5633.05	85.33	1534.48	52.53	56.33	0.85	15.35				
人工单价		小计						52.53	56.33	0.85	15.35				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								125.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电					kW·h	0.09	0.77	0.07						
	棉纱					kg	0.0105	12	0.13						
	石料切割锯片					片	0.0031	31.52	0.1						
	白水泥					kg	0.206	0.57	0.12						
	面砖 400mm*400mm					m2	1.04	50	52						
	水					m3	0.01	2.8	0.03						
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0216	180	3.89						
	材料费小计							-	56.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：标识牌

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.115	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3501.56	22.3	423.02	970.11	3501.56	22.3	423.02				
人工单价		小计						970.11	3501.56	22.3	423.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4916.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	5.64	5.95	33.56						
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.4	3468						
	材料费小计							-	3501.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革重点项目李庄村

工程名称：标识牌

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.1	304.59	156.13		118.97	30.46	15.61				11.9		
人工单价		小计						30.46	15.61				11.9		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								57.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	组合钢模板					kg	0.59	4.3	2.54						
	钢模板连接件					kg	1.205	4.3	5.18						
	板方材					m3	0.003	2100	6.3						
	脱模剂					kg	0.1	1.79	0.18						
	模板嵌缝料					kg	0.05	1.65	0.08						
	圆钉					kg	0.024	7	0.17						
	钢支撑					kg	0.232	5.02	1.16						
	材料费小计							-	15.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：标识牌

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项    目    名    称	计    算    基    础	费率(%)	金    额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备    注
1	01	其他措施费（费率类）			48.48			
1.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	12.12			
1.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50	24.24			
1.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	12.12			
2	02	其他（费率类）						
3	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		125.6			
合    计					174.08			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费、“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”等可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：标识牌

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改革  
重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。





# 计 日 工 表

工程名称：标识牌

标段：唐河县郭滩镇2025年农村综合改  
革重点项目李庄村

第 1 页 共 1 页

编 号	项    目    名    称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合    价(元)	
						暂    定	实    际
一	人工						
1							
人 工 小 计							
二	材料						
1							
材 料 小 计							
三	施工机械						
1							
施 工 机 械 小 计							
四	企业管理费和利润						
总        计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





## 主要材料价格表

工程名称: 标识牌

第 1 页 共 1 页

[illegible]