

唐河县友兰实验高中新建学生宿舍配套设施及办公设施采购（一）项目

采购合同

甲方：唐河县友兰实验高中

乙方：唐河县浩威智能科技有限公司

2025 年 12 月 31 日

唐河县友兰实验高中新建学生宿舍配套设施及办公设施采购(一)

项目采购合同

甲方：唐河县友兰实验高中（盖章）

乙方：唐河县浩威智能科技有限公司（盖章）

甲、乙双方根据编号为“唐财采购公开-2025-59”及项目名称为“唐河县友兰实验高中新建学生宿舍配套设施及办公设施采购(一)项目”相关招标文件、投标文件的要求，并经双方协商一致，达成如下协议：

一、合同金额

本合同金额为（大写）：壹佰贰拾柒万玖仟伍佰元整（¥ 1279500 元），

项目主要包括：课桌椅、上下床、办公桌等

详细设备清单及技术参数见附件(一)。

二、交货期及交货地点

1、交货期：合同签订后15日内供货、安装、调试完毕。

2、交货地点：唐河县友兰实验高中。

三、技术标准

乙方提供的物品性能及质量和服务有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或供应商标准，并满足采购文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、合同款项支付

1、支款方式：在供货安装调试完毕并经验收合格后付款 98%，一年后支付剩余 2%货款。

2、若由于某些货物因现场条件限制而无法按期安装交货的，乙方应向甲方提出申请并经甲方同意后，可不影响该项目的验收，支付金额在扣除未交货部分后按时支付。

六、质量保证

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全

新产品。

2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费维修或更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

七、供货安装及验收

1、乙方应将货物送到甲方学校，设备安装调试完毕后由项目学校出具收货单。

2、乙方货物全部供货安装调试完毕后，由甲方对货物数量进行验收并出具验收报告。

八、违约责任

1、乙方不能按合同规定时间供货，按照逾期部分货物总价款的 5%向甲方支付违约金。如因甲方工程施工、市政、绿化、征地、拆迁、供电、道路施工等原因导致供货安装停工或待工（局部停工除外），供货安装工期相应顺延。

2、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定要求的，甲方有权拒绝验收，乙方应更换货物，若乙方更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，所造成的的损失由乙方承担。

九、合同履行

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成，可向法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，按采购文件相关条文执行。

3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

十二、合同附件

附件（一）设备清单及技术参数

(此页无正文)

甲方：唐河县友兰实验高中

地址：

法定代表人：

委托代理人：

联系电话：

签定日期：2025年12月31日

乙方：唐河县浩威智能科技有限公司

地址：唐河县兴唐街道河川路西 50 米

法定代表人：古理

委托代理人：

联系电话：18037715708

签定日期：2025 年 12 月 31 日

开户银行：中国农业银行唐河县支行

账户号码：1 6666 1010 4002 1033

附件（一）设备清单及技术参数

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	学生课桌椅	规格尺寸:L650*W450*H700-780mm 1、桌面 650*450*20mm, 凳面 340*240*20mm, 均采用三聚氰胺密度板, 采用一次性注塑封边, 经久耐用。 2、桌斗规格: 为双立柱单层升降斗, 桌斗长 530mm, 上层深度 370mm, 下层深度 260mm, 桌斗总高度 415mm, 上层高度为 200mm; 桌斗侧板采用 0.8mm 优质冷轧板冲压折弯成型。斗底板采用 0.6mm, 桌斗前沿卷 8mm 圆形加强筋, 底板冲一条弧形加强筋 3、桌架: 底腿采用 25*50 方管, 厚度为 1.2mm。升降管采用 20*40 方管, 厚度为 1.0mm, 与拉撑焊接, 结构合理美观。 4、凳架: 采用 20mm*40mm 方管, 厚度为 1.0mm。升降滑道采用 1.0mm 钢板冲压成型, 并带有加强筋。 5、脚垫: 采用 ABS 工程塑料注塑成型。 6、组装: 桌面板与桌斗左右缝中, 前后适宜紧密连结, 全部采用止退螺母, 穿透固定; 安全防挂, 确保桌子结构的牢固性, 稳定性。 7、工艺要求: 焊接采用二氧化碳气体保护焊接, 焊点光滑平整、无虚焊。	套	500
2	学生凳子	1、凳面 340*240*20mm, 均采用三聚氰胺密度板, 采用一次性注塑封边, 经久耐用。 2、凳架: 采用 20mm*40mm 方管, 厚度为 1.0mm。升降滑道采用 1.0mm 钢板冲压成型, 并带有加强筋 3、脚垫: 采用 ABS 工程塑料注塑成型 4、工艺要求: 焊接采用二氧化碳气体保护焊接, 焊点光滑平整、无虚焊。	把	1000
3	学生用床	整体规格: 2000*900*1800mm*1.2mm (长*宽*高*厚)。 1、床头: 立柱为 40*40*1.2mm 方钢管, 其余四根竖撑为 20*20*1.2mm 方钢管, 四根横撑为 25*25*1.2mm 方钢管。 2、床框: 床梆为 25*50*1.2mm 方管, 床撑为 25*25*1.2mm 方钢管, 6 根床撑。 3、床梯: 框架为 25*25*1.2mm 方钢管, 脚踏板采用 1.2m 厚优质冷轧钢板经冲压而成, 踏板下面有 20*20*1.2mm 方钢管起到加强牢固作用。护栏: 20*20*1.2mm 方钢管 (长*高 1280mm*260mm)。 4、床板: 采用 16mm 厚多层板。 所有钢材经过切割、除锈、抛丸、冲压、打孔和喷塑及安装质检等流程生产。要求采用二氧化碳保护焊接技术, 焊接面基本平整, 无渣无露焊, 牢固耐用。喷塑生产, 采用先进的自动化环保高温锅炉生产线, 经过 350 度高温固化,	张	900

		增光着色和雾化处理，使之漆粗面环保稳定，色泽鲜艳光亮和耐抗老化。		
4	宿舍储物柜	1、通体四门柜:高 1850mm*宽 900mm*厚 430mm,柜体及门板均用 0.6mm 厚优质冷轧钢板制作,后背及层板采用 0.5mm 优质冷轧钢板,门上采用优质锁具,优质铝合金拉手。经剪板、冲压、折弯、点焊、除油、磷化、喷粉、固化处理。 2、技术性能说明:(1)、产品均采用优质冷轧板,经钣金流水线精工而成,耐压、强度大、抗冲击不易变形。(2)、喷塑材料采用优质环保型粉末,对人体及周围环境不产生危害,无毒、无副作用,使用时无异味。(3)、扣手选用铝合金优质材料,环保、耐磨、触摸面光滑,边角无刺尖。 3、制作工艺:(1)、柜壁、柜门经折弯成型,边角整齐、平滑均匀。(2)格板扣合严密,连接牢固,成品不开裂,不变形、焊缝连接口打磨平整。(3)、所有板材及连接件均经过必要的酸洗,磷化等工序处理,能够长期防蚀、防锈。(4)、喷塑面光滑、细腻,触摸手感好,喷涂均匀,无杂物点,喷塑无积块,耐磨,塑膜附着牢固,不脱落、不裂缝,能有效保护金属件防蚀、防锈。(5)、工艺先进,做工精细,稳固耐用,成品边角无有可能对人造成伤害的尖角毛边、刺棱等。(6)、柜门扣合紧密,开关自如,无噪音。	个	450
5	办公桌	一、教师办公桌:尺寸长 1400mm*宽 700mm*高 750mm 工艺要求: 1、贴面:采用天然实木皮,厚度$\geq 0.8\text{mm}$,甲醛释放量$\leq 0.2\text{mg/L}$,胡桃色,经过防潮、防虫、防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自然,色泽一致。桌面有电脑线穿孔,背面有挡板。 2、基材:采用环保中密度纤维板材,经防潮、防虫、防腐处理。 3、油漆:采用环保面漆,游离甲醛含量$\leq 5\text{mg/kg}$。做到五底四面均为整体喷涂漆面均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理,成品无毛刺、接缝自然,无明显缺口和缝隙;喷漆均匀,表面漆膜平整光亮、无皱皮、漏漆现象。 4、采用水性胶粘剂。	张	100
6	办公椅	教师办公椅:规格:500mm*500mm*960mm, 工艺要求: 1. 面材:优质透气网布面料,耐刮,耐磨,抗老化,防霉去污。 2、海绵:优质成型低燃高密发泡海绵,具有透气性强,密度高,回弹性能好,不易变形,受压后瞬间回弹速度快。 3、椅脚:优质合金压铸弓形椅脚,坚固轻便,稳定耐用。 4、底座:电镀钢铁支架。 5、配件:采用优质螺丝五金配件,防震动及松脱,让椅子的安全性能更加可靠。	把	200