

工程量清单





唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目 工程

投标总价

投 标 人： 河南铁林建设工程有限公司 （盖章）



2026年1月13日

工程名称：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

标段名称：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）：1107626.08

（大写）：壹佰壹拾万柒仟陆佰贰拾陆元零捌分

投 标 人：河南铁林建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：李冉（签字或盖章）

编 制 人：范东翔（签字及盖章）



编 制 时 间：2026年1月13日

工程项目清单汇总表



工程名称：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目
标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	993015.53
1.1	唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目	993015.53
1.1.1	教学楼	316695.72
1.1.2	绿化	41359.39
1.1.3	外网	634960.42
2	措施项目	23155.19
2.1	其中：安全生产措施项目	13912.55
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	91455.36
合计		1107626.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表



工程名称：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目
标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	993015.53
1.1	教学楼	316695.72
1.2	绿化	41359.39
1.3	外网	634960.42
2	措施项目	23155.19
2.1	其中：安全生产措施项目	13912.55
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	91455.36
合计		1107626.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



工程名称： 教学楼

标段名称： 唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 348,854.72

（大写）： 叁拾肆万捌仟捌佰伍拾肆元柒角贰分

投 标 人 ： 河南铁林建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： 李丹 （签字或盖章）

编 制 人 ： 范东翔 Y0412401000901709 （签字及盖章）
河南铁林建设工程有限公司
有效期至2027年12月30日

编 制 时 间 ： 2026年1月13日

工程项目清单汇总表



工程名称：教学楼

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	316695.72
1.1	地面及踢脚	316695.72
2	措施项目	3354.48
2.1	其中：安全文明施工项目	2012.69
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	28804.52
合 计		348,854.72

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

234

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

工程名称：教学楼

第 1 页 共 5 页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板			计量单位	m2
项目特征	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.16
1.1	普工	工日	0.02375	-	-	87.1	2.07
1.2	一般技工	工日	0.04155	-	-	134	5.57
1.3	高级技工	工日	0.05342	-	-	201	10.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.79	1.79
2	材料费	-	-	-	-	-	143.59
2.1	复合木地板	m2	1.05	-	-	130	136.50
2.2	泡沫防潮纸	m2	1.1	-	-	4	4.40
2.3	圆钉	kg	0.1587	-	-	7	1.11
2.4	XY-401胶	kg	0.11	-	-	13.29	1.46
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	163.75
5	管理费	-	-				2.76
6	利润	-	-				1.47
综合单价							167.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

工程名称：教学楼

第 2 页 共 5 页

项目编码	011105005001	项目名称	踢脚线			计量单位	m
项目特征	1. 踢脚线高度:100高踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	4.27
1.1	普工	工日	0.005025	-	-	87.1	0.44
1.2	一般技工	工日	0.008796	-	-	134	1.18
1.3	高级技工	工日	0.011309	-	-	201	2.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.38	0.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3.19
2.1	圆钉	kg	0.00854	-	-	7	0.06
2.2	棉纱头	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.3	硬木踢脚线	m2	0.105	-	-	19.1	2.01
2.4	板方材	m3	0.000525	-	-	2100	1.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.46
5	管理费	-	-	-	-	-	0.58
6	利润	-	-	-	-	-	0.31
综合单价							8.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

工程名称：教学楼

第 3 页 共 5 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格:1. 2m高竹纤维扣板墙裙							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.41	
1.1	普工	工日	0.01111	-	-	87.1	0.97	
1.2	一般技工	工日	0.01943	-	-	134	2.60	
1.3	高级技工	工日	0.02498	-	-	201	5.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.82	0.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	65.43	
2.1	圆钉	kg	0.0253	-	-	7	0.18	
2.2	木弧线	m	0.70667	-	-	15	10.60	
2.3	气排钉	盒	0.0102	-	-	5	0.05	
2.4	纤维板	m2	1.05	-	-	52	54.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.7	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.01836	-	-	35.87	0.66	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.54	
5	管理费	-	-				1.51	
6	利润	-	-				0.98	
综合单价							78.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：教学楼

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编码	011302004001	项目名称	格栅吊顶			计量单位	m2
项目特征	1. 龙骨材料种类、规格、中距:U50型龙骨, 间距 ≤ 1200mm, φ8mm 全牙吊杆 2. 面板材料品种、规格:60*85*1.2铝方通@160吊顶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	34.31
1.1	普工	工日	0.04034	-	-	87.1	3.51
1.2	一般技工	工日	0.07061	-	-	134	9.46
1.3	高级技工	工日	0.09079	-	-	201	18.25
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.09	3.09
2	材料费	-	-	-	-	-	83.74
2.1	直条型铝合金格栅(含配件)	m2	1.05	-	-	55	57.75
2.2	镀锌铁丝	kg	0.05	-	-	5.95	0.30
2.3	膨胀螺栓	套	3.2	-	-	0.7	2.24
2.4	合金钢钻头	个	0.016	-	-	10	0.16
2.5	电	kW·h	0.13254	-	-	0.7	0.09
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600	m2	1.05	-	-	17	17.85
2.7	吊杆	kg	0.272	-	-	4.49	1.22
2.8	六角螺栓	kg	0.0183	-	-	7.14	0.13
2.9	低合金钢焊条	kg	0.13909	-	-	14.2	1.98
2.10	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22
2.11	铁件	kg	0.4	-	-	4.5	1.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.48
3.1	交流弧焊机	台班	0.02862	-	-	83.57	2.39
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.53
5	管理费	-	-	-	-	-	6.06
6	利润	-	-	-	-	-	4.12
综合单价							130.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

工程名称：教学楼

第 5 页 共 5 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称: 更换为300*600吊式24WLED平板灯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.42	
1.1	普工	工日	0.049	-	-	87.1	4.27	
1.2	一般技工	工日	0.097	-	-	134	13.00	
1.3	高级技工	工日	0.015	-	-	201	3.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.14	3.14	
2	材料费	-	-	-	-	-	123.26	
2.1	冲击钻头	个	0.011	-	-	4.58	0.05	
2.2	镀锌槽型吊码单边	个	2.06	-	-	4	8.24	
2.3	镀锌圆钢吊杆带	根	2.1	-	-	6	12.60	
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	3.512	-	-	1.56	5.48	
2.5	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30	
2.6	其他材料费	元	0.840044	-	-	1	0.84	
2.7	成套灯具	套	1.01	-	-	75	75.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	146.68	
5	管理费	-	-				4.44	
6	利润	-	-				2.13	
综合单价							153.25	

表

店 读 第 三

角 从

单 价 (元)

合 价 (元)

调整金额 (元)

第 1 页

林建设工程有限公司

1001306

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

240

措施项目清单计价表



工程名称：教学楼

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	金额 (元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2012.89	详见明细表E. 3. 2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭建的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1341.79	详见明细表E. 3. 2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E. 3. 2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E. 3. 2
本页小计				3354.48	--
合 计				3354.48	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园
改造项目

成明组 (五)

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	3354.48	60	2012.69	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3354.48	40	1341.79	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	1544.96	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	1544.96	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	1544.96	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					3354.48						

242

第 1 页 共 1 页

[illegible]

244

表

铁林建设工程有限公司

第 1 页

()

调整金额

含税价格

41132100元

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

调整金额± (732100元)

245

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

[illegible]



工程名称： 绿化

标段名称： 唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 46,293.42

（大写）： 肆万陆仟贰佰玖拾叁元肆角贰分

投 标 人 ： 河南铁林建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： 李丹 （签字或盖章）

编 制 人 ： 范东翔 （签字及盖章）



编 制 时 间 ： 2026年1月13日

工程项目清单汇总表



工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	41359.39
2	措施项目	1111.64
2.1	其中：安全生产措施项目	686.42
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	3822.39
合 计		46,293.42

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

价表

林德建设工程有限公司

第一页

金额(元)

综合单价

10 45 75

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

249

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

工程名称：绿化

第 1 页 共 4 页

项目编码	050101001001	项目名称	砍伐乔木				计量单位	株
项目特征	1. 胸径范围:10cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	37.21	
1.1	定额工日	工日	0.336	-	-	98.85	33.21	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	4	4.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.21	
5	管理费	-	-				5.52	
6	利润	-	-				3.02	
综合单价							45.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 2 页 共 4 页

工程名称：绿化

项目编码	050103001001	项目名称	栽植乔木					计量单位	株
项目特征	1. 种类: 香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 10cm 3. 株高: 3. 5m 4. 冠径: 3m 5. 后期管理费1年								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	77. 96		
1. 1	定额工日	工日	0. 704	-	-	98. 85	69. 59		
1. 2	其他人工费	元	1	-	-	8. 37	8. 37		
2	材料费	-	-	-	-	-	232. 07		
2. 1	水	m3	2. 5	-	-	4. 05	10. 13		
2. 2	肥料	kg	0. 08	-	-	0. 9	0. 07		
2. 3	农药	kg	0. 08	-	-	23. 4	1. 87		
2. 4	香樟	株	1	-	-	220	220. 00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2. 09		
3. 1	其他机械费	元	0. 22	-	-	1	0. 22		
3. 2	喷药车	台班	0. 006	-	-	332. 18	1. 99		
3. 3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0. 12	-0. 12		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	312. 12		
5	管理费	-	-				11. 67		
6	利润	-	-				6. 39		
综合单价							330. 18		

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 3 页 共 4 页

工程名称：绿化

项目编码	050103015001	项目名称	铺种草皮				计量单位	m2
项目特征	1. 草皮种类:黑麦草早熟禾混播草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 管理费1年							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.82	
1.1	定额工日	工日	0.215	-	-	98.85	21.25	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	21.18	
2.1	水	m3	0.55	-	-	4.05	2.23	
2.2	农药	kg	0.1	-	-	23.4	2.34	
2.3	其他材料费	元	0.106	-	-	1	0.11	
2.4	尿素	kg	0.002	-	-	1.5	0.00	
2.5	草皮	m2	1.1	-	-	15	16.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.98	
3.1	其他机械费	元	0.02	-	-	1	0.02	
3.2	喷药车	台班	0.002	-	-	332.18	0.66	
3.3	剪草机	台班	0.004	-	-	94.15	0.38	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.08	-0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	45.98	
5	管理费	-	-				3.57	
6	利润	-	-				1.96	
综合单价								51.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

工程名称：绿化

第 4 页 共 4 页

项目编码	040202009001	项目名称	卵石					计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:10-15洗米石粘贴 2. 厚度:20厚1:2水泥砂浆								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	94.55		
1.1	定额工日	工日	0.8532	-	-	98.85	84.34		
1.2	其他人工费	元	1	-	-	10.21	10.21		
2	材料费	-	-	-	-	-	13.49		
2.1	水	m3	0.0392	-	-	4.05	0.16		
2.2	其他材料费	元	0.032	-	-	1	0.03		
2.3	卵石	t	0.072	-	-	55	3.96		
2.4	水泥砂浆	m3	0.036	-	-	259.42	9.34		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46		
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0033	-	-	117.67	0.39		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	108.5		
5	管理费	-	-				15.02		
6	利润	-	-				7.71		
综合单价								131.23	

表

店 读 第 三

角 从

单 价 (元)

合 价 (元)

调整金额 (元)

第 1 页

林建设工程有限公司

1001306

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

254

措施项目清单计价表



工程名称：绿化

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	单价 (元)	备注
1	050406004001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		详见明细表E. 3. 2
2	050406002001	文明施工	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	343.21	详见明细表E. 3. 2
3	05B001	扬尘污染防治费	施工现场扬尘污染治理、改善大气环境质量所需的各项措施	82.01	详见明细表E. 3. 2
4	050406006001	夜间施工	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，照明设备、警示标志的安拆、维护、照明用电以及施工人员夜班补助、夜间劳动效率降低等		详见明细表E. 3. 2
5	050406008001	二次搬运	由于施工场地条件限制而发生的材料、苗木、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次搬运		详见明细表E. 3. 2
6	050406005001	冬雨季施工	因冬雨季施工所增加措施和费用，包括防寒、保温、防滑、防潮、防风措施，雨雪的清除，人工、施工机械的效率降低等		详见明细表E. 3. 2
7	050402002001	反季节栽植影响措施	因反季节栽植在增加材料、人工、防护、养护、管理等方面采取的种植措施及保证成活率措施		详见明细表E. 3. 2
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和植物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施		详见明细表E. 3. 2
9	050406009001	已完工程及设备保护	对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要的保护措施		详见明细表E. 3. 2
本页小计				1111.64	--
合 计				1111.64	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

格构成明细

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园
改造项目

7321001300

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	050406004001	安全生产	10124.164865 4848	6.78	686.42	-	-	-	-	-	
2	050406002001	文明施工	10124.164865 4848	3.39	343.21	-	-	-	-	-	
3	05B001	扬尘污染防治费	10124.164865 4848	0.81	82.01	-	-	-	-	-	
4	050406006001	夜间施工	199.4876	0	0	-	-	-	-	-	
5	050406008001	二次搬运	199.4876	0	0	-	-	-	-	-	
6	050406005001	冬雨季施工	199.4876	0	0	-	-	-	-	-	
7	050402002001	反季节栽植影响措施	199.4876	0	0	-	-	-	-	-	
8	050406010001	既有建(构)筑物设施保护	199.4876	0	0	-	-	-	-	-	
9	050406009001	已完工程及设备保护	199.4876	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					1111.64						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

林建设工程有限公司

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

调整金额土
(元)

41132100

详见本标准

第 1 页 共 1 页

[illegible]

258

表

林建设工程有限公司

第 1 页

调整金额 (元)

含税价格

41132100元

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

259

 第 1 页
 计算基础 税率(%)
 42472.00 9

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

[illegible]



工程名称： 外网

标段名称： 唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

投标总价

投标总价（小写）： 712,477.94

（大写）： 柒拾壹万贰仟肆佰柒拾柒元玖角肆分

投 标 人 ： 河南铁林建设工程有限公司 （盖章）

法定代表人
或其授权人 ： 李丹 （签字或盖章）

编 制 人 ： 范东翔 Y0412401000901709 范东翔 （签字及盖章）
河南铁林建设工程有限公司
有效期至2027年12月30日

编 制 时 间 ： 2026年1月13日

第 4 页


标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

77321001326 金额(元)

77321001326 金额(元)

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表




工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		水池、沙池				4321001.10	634960.42
1	010103001001	原土夯实	素土夯实	m2	68.96	1.72	118.61
2	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m2	40.82	35.64	1454.82
3	040202008001	砂砾石	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:15cm	m2	28.14	26.54	746.84
4	010501001001	基础垫层	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	4.89	379.40	1855.27
5	040601006001	现浇混凝土池底	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.57	479.63	1712.28
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2抗渗水泥砂浆	m2	27.82	18.14	504.65
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚	m2	27.82	83.26	2316.29
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	5.6	418.22	2342.03
9	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚	m2	10.68	91.66	978.93
10	040202008002	砂砾石	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm厚	m2	28.14	11.92	335.43
11	040201020001	褥垫层	1. 厚度:50mm 2. 材料品种、规格及比例:粗砂	m2	28.14	9.86	277.46
12	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格:中粗砂	m3	8.44	197.24	1664.71
13	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.01	561.07	1127.75
		路灯工程					50304.93
本页小计							15435.07

分部分项工程项目清单计价表




工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	15	1910.66	28659.90
15	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	4	2308.63	9234.52
16	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m3	14.84	369.46	5482.79
17	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.165	5039.76	831.56
18	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	0.06	5448.33	326.90
19	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	0.072	11348.47	817.09
20	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10	t	0.373	8471.28	3159.79
21	040806001001	接地极	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4	根	19	84.76	1610.44
22	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km	m3	14.59	12.47	181.94
排水管网							73761.73
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m	m3	165.19	12.47	2059.92
24	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 密实度:分层夯实 2. 材料品种、规格:中粗砂	m3	92.09	255.94	23569.51
25	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土,外运5km	m3	165.19	15.17	2505.93
本页小计							78440.29

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
26	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:胶圈接口	m	111	113.97	12650.67
27	040501005002	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 3. 连接形式:胶圈接口	m	124.99	171.61	21449.53
28	040504001001	砌筑井	详见图集05SS907-6	座	1	1291.29	1291.29
29	040504010001	雨水口	详见16S518图集	座	14	709.23	9929.22
30	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:de75 PVC-U排水管 2. 连接形式:热熔	m	1.4	23.90	33.46
31	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:de50 PVC-U排水管 2. 连接形式:热熔	m	1.25	16.44	20.55
32	040501005005	塑料管	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔	m	8	16.51	132.08
33	031002003001	塑料阀门	1. 规格:PE球阀De32	个	1	35.59	35.59
34	031002003002	塑料阀门	1. 规格:PE球阀De75	个	1	83.98	83.98
		砖墙改造					5347.28
35	011403001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:铲除真石漆	m2	23.79	4.87	115.86
36	011203003001	块料墙、柱面	1. 挂一道钢丝网钢钉固定 2. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 1.5厚水泥基防水涂料(K11防水涂料)涂刷2遍 4. C2级以上(加强型)瓷砖胶 5. 800*800*10的瓷砖粘贴 6. 环氧彩砂或真瓷胶填缝剂填缝	m2	23.79	219.90	5231.42
本页小计							50973.65

分部分项工程项目清单计价表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		院内铺装					483345.54
37	040203007001	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土基层 2. 80厚C30彩色透水混凝土铺装, 封底漆一道, 面漆两道。	m2	23.75	191.49	4547.89
38	040203007002	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	3311.31	142.98	473451.10
39	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:120*300*1000成品混凝土道牙石	m	106.59	50.16	5346.55
		拆除工程					6765.87
40	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:水池 2. 挖掘机装车, 外运5km	m3	27.15	37.44	1016.50
41	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:沙池 2. 挖掘机装车, 外运5km	m3	16.04	37.43	600.38
42	041001001001	拆除路面	1. 材质:砼地坪 2. 厚度:18cm 3. 挖掘机装车, 外运5km	m2	488.06	6.73	3284.64
43	040101001001	挖一般土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.2m 3. 外运5km	m3	97.61	19.10	1864.35
本页小计							490111.41
合 计							634960.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 44 页

项目编码	010103001001	项目名称	原土夯实				计量单位	m2
项目特征	素土夯实							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.28	
1.1	普工	工日	0.00941	-	-	87.1	0.82	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.46	0.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.14	
3.1	夯实机电动	台班	0.00502	-	-	26.47	0.13	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.42	
5	管理费	-	-				0.2	
6	利润	-	-				0.1	
综合单价							1.72	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 2 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040202014001	项目名称	水泥稳定碎(砾)石				计量单位	m2
项目特征	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.57	
1.1	普工	工日	0.00731	-	-	87.1	0.64	
1.2	一般技工	工日	0.00731	-	-	134	0.98	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.95	0.95	
2	材料费	-	-	-	-	-	27.58	
2.1	水泥	t	0.01701	-	-	382.5	6.51	
2.2	碎石	m3	0.11805	-	-	110	12.99	
2.3	石屑	m3	0.10468	-	-	72.5	7.59	
2.4	水	m3	0.0285	-	-	5.13	0.15	
2.5	其他材料费	元	0.349249	-	-	1	0.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.05	
3.1	钢轮振动压路机	台班	0.00078	-	-	1217.86	0.95	
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00053	-	-	884.2	0.47	
3.3	沥青混凝土摊铺机	台班	0.00078	-	-	1272.15	0.99	
3.4	轮胎式装载机	台班	0.00103	-	-	576.58	0.59	
3.5	水泥稳定碎石拌合站	台班	0.00103	-	-	823.79	0.85	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.2	0.20	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	34.2	
5	管理费	-	-				0.82	
6	利润	-	-				0.62	
综合单价							35.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 3 页 共 44 页

项目编码	040202008001	项目名称	砂砾石					计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:15cm								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	4.17		
1.1	普工	工日	0.01187	-	-	87.1	1.03		
1.2	一般技工	工日	0.01187	-	-	134	1.59		
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.55	1.55		
2	材料费	-	-	-	-	-	14.91		
2.1	其他材料费	元	0.22032	-	-	1	0.22		
2.2	砂砾	m3	0.1836	-	-	80	14.69		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.14		
3.1	履带式推土机	台班	0.0006	-	-	938.27	0.56		
3.2	平地机	台班	0.00177	-	-	959.74	1.70		
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.00059	-	-	540.61	0.32		
3.4	钢轮振动压路机	台班	0.00213	-	-	1055.75	2.25		
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.22		
5	管理费	-	-				1.33		
6	利润	-	-				0.99		
综合单价								26.54	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

工程名称：外网

第 4 页 共 44 页

项目编码	010501001001	项目名称	基础垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.81
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.93	5.93
2	材料费	-	-	-	-	-	306.43
2.1	水	m3	0.395	-	-	5.13	2.03
2.2	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	300	303.00
2.3	塑料薄膜	m2	4.7775	-	-	0.26	1.24
2.4	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	359.24
5	管理费	-	-	-	-	-	12.95
6	利润	-	-	-	-	-	7.21
综合单价							379.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 5 页 共 44 页

项目编码	040601006001	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	120.25
1.1	普工	工日	0.2731	-	-	87.1	23.79
1.2	一般技工	工日	0.4096	-	-	134	54.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	41.58	41.58
2	材料费	-	-	-	-	-	326.66
2.1	水	m3	0.739	-	-	5.13	3.79
2.2	电	kW·h	0.299	-	-	0.7	0.21
2.3	草袋	个	4.9525	-	-	1.93	9.56
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	310	313.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	446.91
5	管理费	-	-				21.1
6	利润	-	-				11.62
综合单价							479.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 6 页 共 44 页

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层				计量单位	m2
项目特征	1. 找平层厚度:15mm 2. 砂浆种类及强度等级:1:2抗渗水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.88	
1.1	普工	工日	0.02103	-	-	87.1	1.83	
1.2	一般技工	工日	0.04207	-	-	134	5.64	
1.3	高级技工	工日	0.00701	-	-	201	1.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1	1.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.23	
2.1	预拌地面砂浆(干拌)	m3	0.01025	-	-	220	2.26	
2.2	素水泥浆	m3	0.001	-	-	417.35	0.42	
2.3	防水粉	kg	0.3315	-	-	7.7	2.55	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47	
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.0022	-	-	153.74	0.34	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.58	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.5	
6	利润	-	-	-	-	-	1.06	
综合单价							18.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 7 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	010904002001	项目名称	楼(地)面涂膜防水				计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.71	
1.1	普工	工日	0.01638	-	-	87.1	1.43	
1.2	一般技工	工日	0.03276	-	-	134	4.39	
1.3	高级技工	工日	0.00546	-	-	201	1.10	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.8	0.80	
2	材料费	-	-	-	-	-	73.62	
2.1	水	m3	0.00067	-	-	5.13	0.00	
2.2	防水涂料	kg	5.985	-	-	12.3	73.62	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.33	
5	管理费	-	-				1.13	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价							83.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 8 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	010401002001	项目名称	实心砖墙				计量单位	m3
项目特征	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	162.39	
1.1	普工	工日	0.2756	-	-	87.1	24.00	
1.2	一般技工	工日	0.7281	-	-	134	97.57	
1.3	高级技工	工日	0.1214	-	-	201	24.40	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.42	16.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	202.64	
2.1	水	m3	0.106	-	-	5.13	0.54	
2.2	其他材料费	元	0.35211	-	-	1	0.35	
2.3	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5337	-	-	300	160.11	
2.4	干混砌筑砂浆	m3	0.2313	-	-	180	41.63	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.21	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0228	-	-	197.4	4.50	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.71	1.71	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	371.24	
5	管理费	-	-				28.71	
6	利润	-	-				18.27	
综合单价							418.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 9 页 共 44 页

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水				计量单位	m2
项目特征	1. 防水膜品种:JS抗渗涂料 2. 涂膜厚度、遍数:3厚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.79	
1.1	普工	工日	0.02079	-	-	87.1	1.81	
1.2	一般技工	工日	0.04158	-	-	134	5.57	
1.3	高级技工	工日	0.00693	-	-	201	1.39	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.01	1.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	79.41	
2.1	水	m3	0.00067	-	-	5.13	0.00	
2.2	防水涂料	kg	6.45624	-	-	12.3	79.41	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	89.2	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.44	
6	利润	-	-	-	-	-	1.02	
综合单价							91.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 10 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040202008002	项目名称	砂砾石				计量单位	m2
项目特征	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm厚							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	3.17	
1.1	普工	工日	0.006755	-	-	87.1	0.59	
1.2	一般技工	工日	0.013505	-	-	134	1.81	
1.3	高级技工	工日	0.00225	-	-	201	0.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.32	0.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	7.78	
2.1	碎石	m3	0.05508	-	-	110	6.06	
2.2	砂子粗砂	m3	0.01436	-	-	120	1.72	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05	
3.1	电动夯实机	台班	0.0013	-	-	25.49	0.03	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11	
5	管理费	-	-				0.56	
6	利润	-	-				0.36	
综合单价								11.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 11 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层			计量单位	m2
项目特征	1. 厚度:50mm 2. 材料品种、规格及比例:粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.2
1.1	普工	工日	0.004685	-	-	87.1	0.41
1.2	一般技工	工日	0.009365	-	-	134	1.25
1.3	高级技工	工日	0.00156	-	-	201	0.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.22	0.22
2	材料费	-	-	-	-	-	6.99
2.1	水	m3	0.015	-	-	5.13	0.08
2.2	砂子	m3	0.05763	-	-	120	6.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.03
3.1	电动夯实机	台班	0.0008	-	-	25.49	0.02
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.22
5	管理费	-	-				0.39
6	利润	-	-				0.25
综合单价							9.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 12 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040103001002	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、规格:中粗砂							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	43.99	
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16	
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10	
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.46	4.46	
2	材料费	-	-	-	-	-	139.85	
2.1	水	m3	0.3	-	-	5.13	1.54	
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	120	138.31	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64	
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	184.48	
5	管理费	-	-				7.8	
6	利润	-	-				4.96	
综合单价								197.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 13 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖					计量单位	m3
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位:台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	271.41		
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68		
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41		
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.48	27.48		
2	材料费	-	-	-	-	-	204.54		
2.1	水	m3	0.11	-	-	5.13	0.56		
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	300	165.42		
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2142	-	-	180	38.56		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.46		
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.24	2.24		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	482.41		
5	管理费	-	-				48.07		
6	利润	-	-				30.59		
综合单价							561.07		

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 14 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯				计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.86	
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68	
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.18	17.18	
2	材料费	-	-	-	-	-	1826.76	
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40	
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47	
2.3	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11	
2.4	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78	
2.5	镀锌油漆单臂悬挑灯架	套	1	-	-	1800	1800.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.82	
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.96	1.96	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1895.44	
5	管理费	-	-				10.35	
6	利润	-	-				4.87	
综合单价							1910.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 15 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯				计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	142.33	
1.1	普工	工日	0.2611	-	-	87.1	22.74	
1.2	一般技工	工日	0.53	-	-	134	71.02	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	48.57	48.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	2106.46	
2.1	其他材料费	元	0.095465	-	-	1	0.10	
2.2	六角螺栓	套	4.08	-	-	1.5	6.12	
2.3	钢丝	kg	0.0509	-	-	4.8	0.24	
2.4	镀锌油漆双臂悬挑灯	套	1	-	-	2100	2100.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.26	
3.1	平台作业升降车	台班	0.0524	-	-	391.13	20.50	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.76	0.76	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2270.05	
5	管理费	-	-				26.23	
6	利润	-	-				12.35	
综合单价							2308.63	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 16 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.96
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.49	4.49
2	材料费	-	-	-	-	-	314.25
2.1	水	m3	0.1125	-	-	5.13	0.58
2.2	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41
2.3	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16
2.4	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	310	313.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	354.21
5	管理费	-	-	-	-	-	9.8
6	利润	-	-	-	-	-	5.45
综合单价							369.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 12 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	929.27	
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15	
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62	
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	99.82	99.82	
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.67	
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74	
2.2	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50	
2.3	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72	
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	66.97	
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.27	5.27	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4682.91	
5	管理费	-	-				229.27	
6	利润	-	-				127.58	
综合单价								5039.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 18 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1298	
1.1	普工	工日	2.744	-	-	87.1	239.00	
1.2	一般技工	工日	5.489	-	-	134	735.53	
1.3	高级技工	工日	0.915	-	-	201	183.92	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	139.5	139.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	3623	
2.1	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	5.95	53.01	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.83	
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.35	-	-	24.56	8.60	
3.3	钢筋调直机	台班	0.24	-	-	35.16	8.44	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.33	7.33	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4949.83	
5	管理费	-	-				320.33	
6	利润	-	-				178.17	
综合单价								5448.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 19 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓				计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2156.67	
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18	
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21	
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	231.81	231.81	
2	材料费	-	-	-	-	-	7959.44	
2.1	低合金钢焊条	kg	52.68	-	-	14.2	748.06	
2.2	六角螺栓	kg	1010	-	-	7.14	7211.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	404.31	
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.23	12.23	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10520.42	
5	管理费	-	-				532.08	
6	利润	-	-				295.97	
综合单价							11348.47	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 20 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2156.62
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	231.71	231.71
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.19
2.1	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20
2.2	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	430.4
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.22	12.22
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7643.21
5	管理费	-	-				532.04
6	利润	-	-				296.03
综合单价							8471.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 21 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040806001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.01
1.1	普工	工日	0.058	-	-	87.1	5.05
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	134	13.94
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.6	3.60
2	材料费	-	-	-	-	-	39.22
2.1	其他材料费	元	0.046238	-	-	1	0.05
2.2	镀锌扁钢	kg	0.26	-	-	4.08	1.06
2.3	低碳钢焊条	kg	0.15	-	-	5.2	0.78
2.4	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.5	沥青清漆	kg	0.02	-	-	11.4	0.23
2.6	镀锌角钢	kg	9.15	-	-	4	36.60
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.72
3.1	交流弧焊机	台班	0.168	-	-	57.02	9.58
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	76.95
5	管理费	-	-				5.28
6	利润	-	-				2.53
综合单价							84.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 22 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.26
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.06	1.06
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.87
5	管理费	-	-				0.95
6	利润	-	-				0.65
综合单价							12.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 23 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.26	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.06	1.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61	
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.87	
5	管理费	-	-				0.95	
6	利润	-	-				0.65	
综合单价							12.47	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 24 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方				计量单位	m3
项目特征	1. 密实度: 分层夯实 2. 材料品种、规格: 中粗砂							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	79.72	
1.1	普工	工日	0.2958	-	-	87.1	25.76	
1.2	一般技工	工日	0.1972	-	-	134	26.42	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	27.53	27.53	
2	材料费	-	-	-	-	-	153.37	
2.1	其他材料费	元	1.69376	-	-	1	1.69	
2.2	砂子中砂	m3	1.264	-	-	120	151.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.28	
3.1	电动夯实机	台班	0.0717	-	-	25.49	1.83	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.45	0.45	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	235.37	
5	管理费	-	-	-	-	-	12.18	
6	利润	-	-	-	-	-	8.39	
综合单价							255.94	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 25 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置					计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种:余土，外运5km								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	1.07		
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67		
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.4	0.40		
2	材料费	-	-	-	-	-	0		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.46		
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50		
3.2	自卸汽车	台班	0.0114	-	-	966.83	11.02		
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.94	0.94		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.53		
5	管理费	-	-				0.38		
6	利润	-	-				0.26		
综合单价							15.17		

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 26 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 3. 连接形式:胶圈接口							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	31.73	
1.1	普工	工日	0.0498	-	-	87.1	4.34	
1.2	一般技工	工日	0.0996	-	-	134	13.35	
1.3	高级技工	工日	0.0166	-	-	201	3.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.71	10.71	
2	材料费	-	-	-	-	-	75.31	
2.1	其他材料费	元	0.004612	-	-	1	0.00	
2.2	砂布	张	0.1217	-	-	1.31	0.16	
2.3	润滑油	kg	0.0141	-	-	10.5	0.15	
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00	
2.5	塑料管	m	1	-	-	75	75.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	107.04	
5	管理费	-	-				4.1	
6	利润	-	-				2.83	
综合单价							113.97	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 22 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN400 3. 连接形式:胶圈接口								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	42.03		
1.1	普工	工日	0.066	-	-	87.1	5.75		
1.2	一般技工	工日	0.1319	-	-	134	17.67		
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.18	14.18		
2	材料费	-	-	-	-	-	120.39		
2.1	其他材料费	元	0.005755	-	-	1	0.01		
2.2	砂布	张	0.1478	-	-	1.31	0.19		
2.3	润滑油	kg	0.0181	-	-	10.5	0.19		
2.4	橡胶圈	个	0.206	-	-	0	0.00		
2.5	塑料管	m	1	-	-	120	120.00		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	162.42		
5	管理费	-	-				5.44		
6	利润	-	-				3.75		
综合单价								171.61	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 28 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井				计量单位	座
项目特征	详见图集05SS907-6							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	383.46	
1.1	普工	工日	0.98	-	-	87.1	85.36	
1.2	一般技工	工日	1.248	-	-	134	167.23	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	130.87	130.87	
2	材料费	-	-	-	-	-	809.95	
2.1	水	m3	0.243	-	-	5.13	1.25	
2.2	其他材料费	元	0.349919	-	-	1	0.35	
2.3	预拌混凝土	m3	0.129	-	-	300	38.70	
2.4	塑料薄膜	m2	3.345	-	-	0.26	0.87	
2.5	电	kW·h	0.099	-	-	0.7	0.07	
2.6	标准砖	千块	0.44	-	-	300	132.00	
2.7	塑钢爬梯	kg	3.636	-	-	6.29	22.87	
2.8	煤焦沥青漆	kg	0.49	-	-	18.29	8.96	
2.9	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	538	538.00	
2.10	预拌混合砂浆	m3	0.275	-	-	220	60.50	
2.11	预拌防水水泥砂浆	m3	0.029	-	-	220	6.38	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.39	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.01	-	-	197.4	1.97	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.42	2.42	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1197.8	
5	管理费	-	-				55.35	
6	利润	-	-				38.14	
综合单价							1291.29	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 29 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040504010001	项目名称	雨水口				计量单位	座
项目特征	详见16S518图集							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	305.89	
1.1	普工	工日	0.782	-	-	87.1	68.11	
1.2	一般技工	工日	0.996	-	-	134	133.46	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	104.31	104.31	
2	材料费	-	-	-	-	-	326.02	
2.1	水	m3	0.248	-	-	5.13	1.27	
2.2	预拌混凝土	m3	0.134	-	-	300	40.20	
2.3	塑料薄膜	m2	3.815	-	-	0.26	0.99	
2.4	电	kW·h	0.103	-	-	0.7	0.07	
2.5	标准砖	千块	0.371	-	-	300	111.30	
2.6	煤焦沥青漆	kg	0.347	-	-	18.29	6.35	
2.7	预拌水泥砂浆	m3	0.004	-	-	220	0.88	
2.8	预拌水泥砂浆	m3	0.003	-	-	220	0.66	
2.9	预拌混合砂浆	m3	0.174	-	-	220	38.28	
2.10	其他材料费	元	1.009822	-	-	1	1.01	
2.11	铸铁平算	套	1	-	-	125	125.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.03	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.006	-	-	197.4	1.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.85	1.85	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	634.94	
5	管理费	-	-				43.98	
6	利润	-	-				30.31	
综合单价							709.23	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 30 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040501005003	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: de75PVC-U排水管 2. 连接形式: 热熔								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	10.29		
1.1	普工	工日	0.0175	-	-	87.1	1.52		
1.2	一般技工	工日	0.0452	-	-	134	6.06		
1.3	高级技工	工日	0.0069	-	-	201	1.39		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.32	1.32		
2	材料费	-	-	-	-	-	10.67		
2.1	水	m3	0.0054	-	-	5.13	0.03		
2.2	其他材料费	元	0.002694	-	-	1	0.00		
2.3	电	kW·h	0.1163	-	-	0.7	0.08		
2.4	锯条	根	0.0216	-	-	0.77	0.02		
2.5	铁砂布	张	0.0075	-	-	1.19	0.01		
2.6	塑料排水管	m	0.993	-	-	9	8.94		
2.7	塑料排水管热熔直接	个	0.265	-	-	6	1.59		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06		
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.02		
5	管理费	-	-				1.94		
6	利润	-	-				0.94		
综合单价								23.9	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 31 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格: de50PVC-U排水管 2. 连接形式: 热熔								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	9		
1.1	普工	工日	0.0152	-	-	87.1	1.32		
1.2	一般技工	工日	0.0395	-	-	134	5.29		
1.3	高级技工	工日	0.0061	-	-	201	1.23		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16		
2	材料费	-	-	-	-	-	4.87		
2.1	水	m3	0.0033	-	-	5.13	0.02		
2.2	其他材料费	元	0.001646	-	-	1	0.00		
2.3	电	kW·h	0.0725	-	-	0.7	0.05		
2.4	锯条	根	0.0113	-	-	0.77	0.01		
2.5	铁砂布	张	0.005	-	-	1.19	0.01		
2.6	塑料排水管	m	0.993	-	-	4	3.97		
2.7	塑料排水管热熔直接	个	0.268	-	-	3	0.80		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05		
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00		
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.92		
5	管理费	-	-				1.7		
6	利润	-	-				0.82		
综合单价								16.44	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 32 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:PE给水管De32 2. 连接形式:热熔								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	8.13		
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19		
1.2	一般技工	工日	0.0357	-	-	134	4.78		
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.05	1.05		
2	材料费	-	-	-	-	-	6.07		
2.1	水	m3	0.0023	-	-	5.13	0.01		
2.2	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00		
2.3	电	kW·h	0.0563	-	-	0.7	0.04		
2.4	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00		
2.5	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01		
2.6	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00		
2.7	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01		
2.8	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00		
2.9	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00		
2.10	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00		
2.11	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01		
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01		
2.13	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01		
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01		
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01		
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00		
2.17	塑料给水管	m	1.02	-	-	5	5.10		
2.18	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.283	-	-	3	0.85		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05		
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00		
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01		
3.3	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04		

分部分项工程项目清单综合单价分析表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 33 页 共 44 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	14.25
5	管理费	-	-			1.53
6	利润	-	-			0.73
综合单价						16.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 34 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De32						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.9
1.1	普工	工日	0.02	-	-	87.1	1.74
1.2	一般技工	工日	0.052	-	-	134	6.97
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.58	1.58
2	材料费	-	-	-	-	-	20.39
2.1	其他材料费	元	0.003754	-	-	1	0.00
2.2	电	kW·h	0.172	-	-	0.7	0.12
2.3	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02
2.4	铁砂布	张	0.015	-	-	1.19	0.02
2.5	破布	kg	0.005	-	-	6.19	0.03
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	20	20.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.29
5	管理费	-	-				2.23
6	利润	-	-				1.07
综合单价							35.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 33 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门			计量单位	个
项目特征	1. 规格:PE球阀De75						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	29.74
1.1	普工	工日	0.05	-	-	87.1	4.36
1.2	一般技工	工日	0.13	-	-	134	17.42
1.3	高级技工	工日	0.02	-	-	201	4.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.94	3.94
2	材料费	-	-	-	-	-	46.01
2.1	其他材料费	元	0.011006	-	-	1	0.01
2.2	电	kW·h	0.449	-	-	0.7	0.31
2.3	锯条	根	0.159	-	-	0.77	0.12
2.4	铁砂布	张	0.033	-	-	1.19	0.04
2.5	破布	kg	0.012	-	-	6.19	0.07
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	45	45.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.75
5	管理费	-	-				5.56
6	利润	-	-				2.67
综合单价							83.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 36 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	1. 油漆品种、刷漆遍数:铲除真石漆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.01	
1.1	普工	工日	0.0291	-	-	87.1	2.53	
1.2	一般技工	工日	0.0073	-	-	134	0.98	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.5	0.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.01	
5	管理费	-	-				0.54	
6	利润	-	-				0.32	
综合单价								4.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 32 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面				计量单位	m2
项目特征	1. 挂一道钢丝网钢钉固定 2. 15厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 1.5厚水泥基防水涂料(K11防水涂料)涂刷2遍 4. C2级以上(加强型)瓷砖胶 5. 800*800*10的瓷砖粘贴 6. 环氧彩砂或真瓷胶填缝剂填缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	95.83	
1.1	普工	工日	0.11804	-	-	87.1	10.28	
1.2	一般技工	工日	0.20933	-	-	134	28.05	
1.3	高级技工	工日	0.24375	-	-	201	48.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.5	8.50	
2	材料费	-	-	-	-	-	96.68	
2.1	水	m3	0.02005	-	-	5.13	0.10	
2.2	其他材料费	元	0.21	-	-	1	0.21	
2.3	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06	
2.4	防水涂料	kg	3.39444	-	-	12.3	41.75	
2.5	钢丝网	m2	1.05	-	-	10	10.50	
2.6	干混抹灰砂浆	m3	0.03903	-	-	180	7.03	
2.7	面砖	m2	1.05	-	-	35	36.75	
2.8	白水泥	kg	0.103	-	-	0.57	0.06	
2.9	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10	
2.10	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.91	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00652	-	-	197.4	1.29	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.62	0.62	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	194.42	
5	管理费	-	-				15.44	
6	利润	-	-				10.04	
综合单价								219.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 38 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 180厚C25混凝土基层 2. 80厚C30彩色透水混凝土铺装，封底漆一道，面漆两道。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	46.64	
1.1	普工	工日	0.061648	-	-	87.1	5.37	
1.2	一般技工	工日	0.162638	-	-	134	21.79	
1.3	高级技工	工日	0.07289	-	-	201	14.65	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.83	4.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	132.11	
2.1	水	m3	0.11831	-	-	5.13	0.61	
2.2	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05	
2.3	塑料薄膜	m2	0.85995	-	-	0.26	0.22	
2.4	电	kW·h	0.04554	-	-	0.7	0.03	
2.5	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	310	56.36	
2.6	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02	
2.7	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12	
2.8	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50	
2.9	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03	
2.10	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10	
2.11	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42	
2.12	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01	
2.13	KCM清漆	kg	0.047	-	-	21	0.99	
2.14	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25	3.00	
2.15	水泥	kg	0.6	-	-	0.35	0.21	
2.16	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33	
2.17	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.37	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11	
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	180.12	
5	管理费	-	-				6.49	
6	利润	-	-				4.88	
综合单价							191.49	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 32 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	54.53	
1.1	普工	工日	0.09125	-	-	87.1	7.95	
1.2	一般技工	工日	0.16321	-	-	134	21.87	
1.3	高级技工	工日	0.08164	-	-	201	16.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.3	8.30	
2	材料费	-	-	-	-	-	75.34	
2.1	水	m3	0.05121	-	-	5.13	0.26	
2.2	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05	
2.3	电	kW·h	0.00396	-	-	0.7	0.00	
2.4	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02	
2.5	预拌透水水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12	
2.6	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50	
2.7	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	5.15	1.03	
2.8	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	33.67	10.10	
2.9	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42	
2.10	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01	
2.11	KCM清漆	kg	0.047	-	-	21	0.99	
2.12	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25	3.00	
2.13	水泥	kg	0.6	-	-	0.35	0.21	
2.14	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33	
2.15	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11	
2.16	干混地面砂浆	m3	0.00102	-	-	180	0.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00017	-	-	197.4	0.03	
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11	
3.3	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.11	0.11	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	131.3	
5	管理费	-	-				6.73	
6	利润	-	-				4.95	
综合单价							142.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 44 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1. 材料品种、规格:120*300*1000成品混凝土道牙石						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.33
1.1	普工	工日	0.02053	-	-	87.1	1.79
1.2	一般技工	工日	0.02722	-	-	134	3.65
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.89	2.89
2	材料费	-	-	-	-	-	38.21
2.1	水	m3	0.00013	-	-	5.13	0.00
2.2	其他材料费	元	0.564737	-	-	1	0.56
2.3	混凝土立缘石	m	1.01	-	-	35.6	35.96
2.4	预拌地面砂浆	m3	0.0005	-	-	220	0.11
2.5	石灰砂浆	m3	0.00824	-	-	192.05	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	2E-5	-	-	197.4	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.59
5	管理费	-	-				2.04
6	利润	-	-				1.53
综合单价							50.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 41 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	041001008001	项目名称	拆除混凝土结构				计量单位	m3
项目特征	1. 结构形式:水池 2. 挖掘机装车, 外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.08	
1.1	普工	工日	0.010775	-	-	87.1	0.94	
1.2	一般技工	工日	0.000344	-	-	134	0.05	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.1	1.10	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01	
2.1	合金钎头	个	0.000413	-	-	16.6	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	33.43	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.2	自卸汽车	台班	0.0216	-	-	966.83	20.88	
3.3	履带式液压岩石破碎机	台班	0.020825	-	-	368.94	7.68	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.55	2.55	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.52	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.19	
6	利润	-	-	-	-	-	0.73	
综合单价								37.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 42 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	041001008002	项目名称	拆除混凝土结构				计量单位	m3
项目特征	1. 结构形式:沙池 2. 挖掘机装车, 外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.08	
1.1	普工	工日	0.010775	-	-	87.1	0.94	
1.2	一般技工	工日	0.000344	-	-	134	0.05	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.1	1.10	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.01	
2.1	合金钎头	个	0.000413	-	-	16.6	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	33.43	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0034	-	-	680.01	2.31	
3.2	自卸汽车	台班	0.0216	-	-	966.83	20.88	
3.3	履带式液压岩石破碎机	台班	0.020825	-	-	368.94	7.68	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.55	2.55	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.52	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.18	
6	利润	-	-	-	-	-	0.73	
综合单价								37.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 43 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面				计量单位	m2
项目特征	1. 材质: 砼地坪 2. 厚度: 18cm 3. 挖掘机装车, 外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.37	
1.1	普工	工日	0.001939	-	-	87.1	0.17	
1.2	一般技工	工日	6.2E-5	-	-	134	0.01	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.19	0.19	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
2.1	合金钎头	个	7.4E-5	-	-	16.6	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.02	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.000612	-	-	680.01	0.42	
3.2	自卸汽车	台班	0.003888	-	-	966.83	3.76	
3.3	履带式液压岩石破碎机	台班	0.003748	-	-	368.94	1.38	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.46	0.46	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.39	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.21	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价							6.73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表



标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目 第 44 页 共 44 页

工程名称：外网

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方					计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.2m 3. 外运5km								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	0.63		
1.1	普工	工日	0.004	-	-	87.1	0.35		
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.28	0.28		
2	材料费	-	-	-	-	-	0		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	17.41		
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	-	1149.61	2.50		
3.2	履带式推土机	台班	0.000653	-	-	857	0.56		
3.3	自卸汽车	台班	0.024555	-	-	521.53	12.81		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.54	1.54		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.04		
5	管理费	-	-				0.71		
6	利润	-	-				0.35		
综合单价								19.1	

表

店读第二

角

单(元)

调整金额(元)

合价(元)

1001306

林建设工程有限公司

第1页

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

311

措施项目清单计价表



工程名称：外网

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	单价 (元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	112.33	详见明细表E. 3. 2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	7475.63	详见明细表E. 3. 2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E. 3. 2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E. 3. 2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E. 3. 2
本页小计				18689.07	--
合 计				18689.07	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园
改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	18689.07	60	11213.44	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	18689.07	40	7475.63	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	5531.52	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	5531.52	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	5531.52	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					18689.07						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

林建设工程有限公司

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

湖南铁林建设工程有限公司

第 1 页 共 1 页

[illegible]

315

表

铁林建设工程有限公司

第 1 页

()

调整金额

含税价格

41132100元

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县
毕店镇第二幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

调整金额± (732100元)

316

 第 1
 计算基础 税率(%)
 653043 40 9

标段：唐河县毕店镇中心学校唐河县毕店镇第二幼儿园改造项目

[illegible]