



工程量清单

唐河县文峰街道办事处中心学
校唐河县第三小学附属幼儿园
改造项目



投标总价

投 标 人： 河南铁林建设工程有限公司 （盖章）



2026年1月26日

工程名称：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

标段名称：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目



投标总价

投标总价（小写）：1310077.64

（大写）：壹佰叁拾壹万零柒拾柒元陆角肆分

投 标 人：河南铁林建设工程有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：李冉（签字或盖章）

编 制 人：范东翔（签字及盖章）



编 制 时 间：2026年1月26日

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 西楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	377761.29
1.1	门窗改造工程	377761.29
2	措施项目	6569.11
2.1	其中：安全文明施工项目	3941.47
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	34589.74
合 计		418,920.14

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：西楼-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					377761.29
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M082 1 2. 门类型:钛镁合金 门 3. 开启方式:平开门	m2	20.16	578.48	11662.16
2	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M102 7 2. 框、扇材质:甲级 钢制防盗门	m2	48.6	501.66	24380.68
		内外墙改造工程					87567.20
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规 格:1.2m高竹纤维扣 板墙裙 2. 铲除原0.9米高墙 砖	m2	322.63	121.17	39093.08
4	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规 格:墙裙顶部PVC装饰 线	m	268.86	9.26	2489.64
5	011403001002	抹灰面油漆	内墙1:涂料内墙面(乳 胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍 抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	996.81	28.76	28668.26
6	011203003001	块料墙、柱面	内墙2:1.2米高釉面 砖内墙面 1, 铲除原0.9米高墙 砖 2, 2 厚配套专用界面 砂浆批刮 3, 1.5厚合成高分子 涂膜防水层 4, 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 5, 6厚1:0.5:2.5水 泥石灰砂浆压实抹平 6, 3~4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑胶 粘结层 7, 4~5厚釉面砖, 白 水泥浆擦缝或填缝剂 填缝	m2	88.24	196.24	17316.22
本页小计							123610.04

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：西楼-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼面改造工程					123642.03
7	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装	m ²	440.50	189.26	83285.76
8	011105005001	踢脚线	1. 踢脚线高度:100高踢脚线	m	311.76	12.46	3884.53
9	011102003001	块料楼地面	楼2:陶瓷地砖防水楼面 1, 10厚玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起 高300 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6, 拆除原有地砖 7, 现有钢筋混凝土楼板清理干净	m ²	61.41	169.67	10419.43
10	011104001001	地毯楼地面	楼3:人造草坪毯楼面(走廊) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m ² PU环保背胶人造草坪。	m ²	142.73	105.03	14990.93
11	011106004001	地毯楼梯	楼3:人造草坪毯楼面(楼梯间) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m ² PU环保背胶人造草坪。	m ²	65.92	167.80	11061.38
		天棚改造工程					83594.26
本页小计							123642.03

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：西楼-土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DC50*15 主龙骨, 间距≤1200 , 600*600天花龙骨, Φ8mm全牙吊杆 2. 面板材料品种、规格:600*600*0.8铝 扣板吊顶	m2	501.14	152.60	76473.96
13	011403001001	抹灰面油漆	棚1:涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍 抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	214.92	33.13	7120.30
		其他改造工程					46914.96
14	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土 砌块 3. 砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆砌筑	m3	1.07	596.99	638.78
15	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型: 两侧12厚硅酸钙板面 层 2. 基层:两侧18厚细 木工板基层 3. 骨架、边框材料种 类、规格:轻钢龙骨 基础	m2	172.69	233.60	40340.38
16	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复 合板隔断	m2	19.17	309.64	5935.80
本页小计							130509.22
合 计							377761.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 1 页 共 16 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M0821 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.61	
1.1	普工	工日	0.07454	-	-	87.1	6.49	
1.2	一般技工	工日	0.14906	-	-	134	19.97	
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.15	4.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	534.6	
2.1	塑钢平开门	m2	0.9604	-	-	480	460.99	
2.2	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63	
2.3	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39	
2.4	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73	
2.5	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12	
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18	
2.7	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05	
2.8	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	570.21	
5	管理费	-	-				5.79	
6	利润	-	-				2.48	
综合单价							578.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 2 页 共 16 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.92	
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23	
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33	
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.03	5.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	445.78	
2.1	电	kW·h	0.1145	-	-	0.7	0.08	
2.2	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21	
2.3	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	450	440.15	
2.4	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31	
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	247.97	0.64	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	491.17	
5	管理费	-	-				7.35	
6	利润	-	-				3.14	
综合单价							501.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 3 页 共 16 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格:1.2m高竹纤维扣板墙裙 2. 铲除原0.9米高墙砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.09	
1.1	普工	工日	0.10787	-	-	87.1	9.40	
1.2	一般技工	工日	0.04362	-	-	134	5.85	
1.3	高级技工	工日	0.02498	-	-	201	5.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.83	2.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	89.48	
2.1	榉木板	m2	1.05	-	-	85	89.25	
2.2	木弧线	m	0.70667	-	-	0	0.00	
2.3	气排钉	盒	0.0102	-	-	5	0.05	
2.4	圆钉	kg	0.0253	-	-	7	0.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.09	
3.1	单笼施工电梯	台班	0.004	-	-	299.9	1.20	
3.2	自卸汽车	台班	0.0015	-	-	627.12	0.94	
3.3	电动空气压缩机	台班	0.01836	-	-	35.87	0.66	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.66	
5	管理费	-	-				3.42	
6	利润	-	-				2.09	
综合单价							121.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 4 页 共 16 页

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条			计量单位	m
项目特征	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06
1.1	普工	工日	0.00356	-	-	87.1	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00623	-	-	134	0.83
1.3	高级技工	工日	0.00801	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.31	0.31
2	材料费	-	-	-	-	-	5.56
2.1	聚氯乙烯阴、阳角线	m	1.06	-	-	4.92	5.22
2.2	万能胶	kg	0.021	-	-	16.25	0.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.42
6	利润	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							9.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 5 页 共 16 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	6.35
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.2	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.54
5	管理费	-	-				2.46
6	利润	-	-				1.76
综合单价							28.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称：西楼-土建

第 6 页 共 16 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面			计量单位	m2
项目特征	内墙2:1.2米高釉面砖内墙面 1, 铲除原0.9米高墙砖 2, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层 4, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 6, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 7, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	92.19
1.1	普工	工日	0.19286	-	-	87.1	16.80
1.2	一般技工	工日	0.19495	-	-	134	26.12
1.3	高级技工	工日	0.19631	-	-	201	39.46
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.81	9.81
2	材料费	-	-	-	-	-	76.12
2.1	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06
2.2	水	m3	0.01913	-	-	5.13	0.10
2.3	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.4	聚氨酯甲乙涂料	kg	2.2136	-	-	12	26.56
2.5	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	330	12.11
2.6	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40
2.7	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12
2.8	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.9	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.17
3.1	单笼施工电梯	台班	0.004	-	-	299.9	1.20
3.2	自卸汽车	台班	0.0015	-	-	627.12	0.94
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00614	-	-	197.4	1.21
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.48
5	管理费	-	-				14.49
6	利润	-	-				9.27
综合单价							196.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 7 页 共 16 页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板				计量单位	m2
项目特征	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.43	
1.1	普工	工日	0.02375	-	-	87.1	2.07	
1.2	一般技工	工日	0.04155	-	-	134	5.57	
1.3	高级技工	工日	0.05342	-	-	201	10.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.06	2.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	164.59	
2.1	圆钉	kg	0.1587	-	-	7	1.11	
2.2	复合木地板	m2	1.05	-	-	150	157.50	
2.3	泡沫防潮纸	m2	1.1	-	-	4	4.40	
2.4	XY-401胶	kg	0.11	-	-	13.29	1.46	
2.5	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.02	
5	管理费	-	-				2.77	
6	利润	-	-				1.47	
综合单价							189.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 8 页 共 16 页

项目编码	011105005001	项目名称	踢脚线				计量单位	m
项目特征	1. 踢脚线高度:100高踢脚线							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.09	
1.1	普工	工日	0.00827	-	-	87.1	0.72	
1.2	一般技工	工日	0.014472	-	-	134	1.94	
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.69	0.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.75	
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.7	0.01	
2.2	水	m3	0.0022	-	-	5.13	0.01	
2.3	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01	
2.4	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01	
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01	
2.6	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	35	3.64	
2.7	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	497.85	0.05	
2.8	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.97	
6	利润	-	-	-	-	-	0.52	
综合单价							12.46	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 9 页 共 16 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	楼2:陶瓷地砖防水楼面 1, 10厚玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起 高300 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6, 拆除原有地砖 7, 现有钢筋混凝土楼板清理干净						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	66.12
1.1	普工	工日	0.17829	-	-	87.1	15.53
1.2	一般技工	工日	0.13477	-	-	134	18.06
1.3	高级技工	工日	0.12715	-	-	201	25.56
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.98	6.98
2	材料费	-	-	-	-	-	85.4
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06
2.2	水	m3	0.027	-	-	5.13	0.14
2.3	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54
2.4	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	12	23.95
2.5	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06
2.6	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51
2.9	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.10	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	330	13.46
2.11	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.21
3.1	单笼施工电梯	台班	0.004	-	-	299.9	1.20
3.2	自卸汽车	台班	0.0015	-	-	627.12	0.94
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.73	0.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.73
5	管理费	-	-				8.99
6	利润	-	-				4.95
综合单价							169.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 10 页 共 16 页

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面				计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（走廊） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.93	
1.1	普工	工日	0.02432	-	-	87.1	2.12	
1.2	一般技工	工日	0.04256	-	-	134	5.70	
1.3	高级技工	工日	0.05472	-	-	201	11.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.11	2.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	79.76	
2.1	成品腻子粉	kg	0.17314	-	-	0.7	0.12	
2.2	水砂纸	张	0.0594	-	-	0.42	0.02	
2.3	棉纱头	kg	0.02	-	-	12	0.24	
2.4	塑料地板卷材	m2	1.1	-	-	65	71.50	
2.5	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	-	-	17.18	7.73	
2.6	羧甲基纤维素	kg	0.0034	-	-	8.43	0.03	
2.7	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.017	-	-	6.5	0.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.69	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.84	
6	利润	-	-	-	-	-	1.5	
综合单价							105.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 11 页 共 16 页

项目编码	011106004001	项目名称	地毯楼梯				计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（楼梯间） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.14	
1.1	普工	工日	0.04084	-	-	87.1	3.56	
1.2	一般技工	工日	0.07146	-	-	134	9.58	
1.3	高级技工	工日	0.09188	-	-	201	18.47	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.54	3.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	125.38	
2.1	棉纱头	kg	0.0228	-	-	12	0.27	
2.2	塑料地板	m2	1.43325	-	-	65	93.16	
2.3	塑料粘结剂	kg	0.45	-	-	71	31.95	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	160.52	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.76	
6	利润	-	-	-	-	-	2.52	
综合单价							167.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 12 页 共 16 页

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚				计量单位	m2
项目特征	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DC50*15主龙骨, 间距≤1200, 600*600天花龙骨, φ8mm全牙吊杆 2. 面板材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板吊顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.65	
1.1	普工	工日	0.0379	-	-	87.1	3.30	
1.2	一般技工	工日	0.06633	-	-	134	8.89	
1.3	高级技工	工日	0.08528	-	-	201	17.14	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.32	3.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	107.89	
2.1	铁件	kg	0.4	-	-	4.5	1.80	
2.2	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600	m2	1.05	-	-	17	17.85	
2.3	吊杆	kg	0.272	-	-	4.49	1.22	
2.4	六角螺栓	kg	0.0183	-	-	7.14	0.13	
2.5	低合金钢焊条	kg	0.13909	-	-	14.2	1.98	
2.6	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22	
2.7	铝板	m2	1.05	-	-	76.6	80.43	
2.8	玻璃胶	支	0.35522	-	-	12	4.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.48	
3.1	交流弧焊机	台班	0.02862	-	-	83.57	2.39	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.02	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.71	
6	利润	-	-	-	-	-	3.87	
综合单价							152.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 13 页 共 16 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.72	
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32	
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79	
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.33	2.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.35	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34	
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.6	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
2.7	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.07	
5	管理费	-	-				2.94	
6	利润	-	-				2.12	
综合单价							33.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 14 页 共 16 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖				计量单位	m3
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆砌筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	274.97	
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68	
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41	
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	31.04	31.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	236.67	
2.1	水	m3	0.11	-	-	5.13	0.56	
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	300	165.42	
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2142	-	-	330	70.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.5	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.28	2.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	518.14	
5	管理费	-	-	-	-	-	48.26	
6	利润	-	-	-	-	-	30.59	
综合单价							596.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 15 页 共 16 页

项目编码	011207001001	项目名称	轻质隔墙				计量单位	m2
项目特征	1. 隔墙、隔断类型: 两侧12厚硅酸钙板面层 2. 基层: 两侧18厚细木工板基层 3. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	69.97	
1.1	普工	工日	0.0812	-	-	87.1	7.07	
1.2	一般技工	工日	0.14215	-	-	134	19.05	
1.3	高级技工	工日	0.18275	-	-	201	36.73	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.12	7.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	144.16	
2.1	电	kW·h	0.3066	-	-	0.7	0.21	
2.2	气排钉	盒	0.01836	-	-	5	0.09	
2.3	圆钉	kg	0.15972	-	-	7	1.12	
2.4	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	10.2	20.27	
2.5	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	8.3	8.80	
2.6	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74	
2.7	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27	
2.8	细木工板	m2	2.1	-	-	36	75.60	
2.9	板方材	m3	0.00102	-	-	2100	2.14	
2.10	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	0	0.00	
2.11	硅酸钙板	m2	2.12	-	-	16	33.92	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03256	-	-	35.87	1.17	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	215.39	
5	管理费	-	-				11.07	
6	利润	-	-				7.14	
综合单价								233.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 16 页 共 16 页

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断				计量单位	m2
项目特征	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复合板隔断							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	67.39	
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80	
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32	
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.93	6.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	224.72	
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32	
2.2	成品隔断	m2	1.02	-	-	220	224.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	292.11	
5	管理费	-	-				10.66	
6	利润	-	-				6.87	
综合单价							309.64	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 西楼-土建

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学
校唐河县第三小学附属幼儿园改造项
目

工程名称：西楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3941.35	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2627.64	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				6569.11	--
合 计				6569.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学
附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	6569.11	60	3941.47	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6569.11	40	2627.64	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	3022.06	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	3022.06	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季季施工	3022.06	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					6569.11						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 西楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 西楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

增值税计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 西楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 西楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	79921.85
1.1	三小西楼	79921.85
2	措施项目	1541.42
2.1	其中：安全文明施工项目	924.85
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	7331.69
合 计		88,794.96

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：西楼-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		三小西楼					79921.85
		给水					6416.16
1	031001008001	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DE32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	31.39	30.29	950.80
2	031001008002	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DE25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	60.41	26.11	1577.31
3	031002003001	塑料阀门	1. 规格:DN25截止阀 2. 连接形式:热熔	个	9	26.82	241.38
4	031002003002	塑料阀门	1. 规格:DN20截止阀 2. 连接形式:热熔	个	6	19.84	119.04
5	031002004001	减压器	1. 名称:可调式减压 阀组 2. 规格、压力等级: DE25 阀后压力0.1 2MPa	组	3	919.86	2759.58
6	031003014001	给、排水附件	1. 类型:水龙头 2. 规格:DN20	个	25	20.51	512.75
7	031301002001	开孔打洞	1. 名称:给水穿楼层 开洞 2. 规格:DE32	个	5	23.42	117.10
8	031301003001	套管	1. 名称:给水穿楼层 套管	个	5	27.64	138.20
		排水					47767.58
9	031001008003	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE110 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水	m	91.65	60.73	5565.90
10	031001008004	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水	m	68.65	32.86	2255.84
本页小计							14237.9

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：西楼-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031301002002	开孔打洞	1. 名称:排水穿楼层 开洞 2. 规格:DN50	个	31	23.42	726.02
12	031301002003	开孔打洞	1. 名称:排水穿楼层 开洞 2. 规格:DN100	个	30	42.14	1264.20
13	031301003002	套管	1. 名称:排水管道穿 顶刚性防水套管	个	4	93.90	375.60
14	031003006001	大便器	1. 名称:蹲便器 (含 给排水等附件)	组	12	431.10	5173.20
15	031003006002	大便器	1. 名称:坐便器 (含 给排水等附件)	组	30	630.56	18916.80
16	031003003001	洗脸盆	1. 类型:纳米岩石一 体盆 (含附件)	组	6	1899.32	11395.92
17	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:陶瓷拖布池 (含给排水等附件)	组	6	219.91	1319.46
18	031003008002	其他成品卫生器具	1. 名称:成品洗脸盆 (含给排水等附件)	组	1	303.52	303.52
19	031003014002	给、排水附件	1. 名称:DN50地漏	个	12	39.26	471.12
		电气					25738.11
20	030413001001	普通灯具	1. 名称:300*1200吊 式24W LED灯	套	73	107.52	7848.96
21	030413014001	插座	1. 名称:组合插座(安 全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地0 .3米明装	套	20	23.67	473.40
22	030413014002	插座	1. 名称:柜式空调插 座(安全型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地0 .3米明装	套	5	24.69	123.45
23	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开 关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m	套	3	19.28	57.84
24	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开 关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m	套	3	20.30	60.90
本页小计							48510.39

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：西楼-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	164	5.03	835.12
26	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱3AL 2. 规格:600*600*190 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参照图纸	台	1	523.47	523.47
27	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALJS 2. 规格:400.230*120 3. 安装方式:距地1.8m暗装 4. 其他:未尽事宜参照图纸	台	5	573.47	2867.35
28	030405014001	端子箱	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:≤6mm ²	个	60	4.99	299.40
29	030405014002	端子箱	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:≤2.5mm ²	个	15	3.83	57.45
30	030412002001	线槽	1. 名称:60*40PVC明装线槽 2. 规格:60*40	m	19.2	18.55	356.16
31	030412001001	配管	1. 名称:PC32 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配	m	12.05	20.39	245.70
32	030412001002	配管	1. 名称:PC20 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配	m	229.71	16.53	3797.11
33	030412001003	配管	1. 名称:PC16 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配	m	76.06	15.00	1140.90
34	030412004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*6 3. 规格:6mm ²	m	246.45	7.32	1804.01
35	030412004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*4 3. 规格:4mm ²	m	700.47	5.93	4153.79
本页小计							16080.46

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 西楼-安装

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 1 页 共 39 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质: PE 2. 规格: DE32 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.26	
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65	
1.2	一般技工	工日	0.0791	-	-	134	10.60	
1.3	高级技工	工日	0.0122	-	-	201	2.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.9	
2.1	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01	
2.2	电	kW·h	0.1405	-	-	0.7	0.10	
2.3	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01	
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00	
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00	
2.7	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01	
2.8	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01	
2.9	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00	
2.10	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01	
2.11	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01	
2.12	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.15	水	m3	0.0023	-	-	5.13	0.01	
2.16	其他材料费	元	0.003861	-	-	1	0.00	
2.17	塑料给水管	m	1.016	-	-	5	5.08	
2.18	室内塑料给水管热熔管件	个	1.081	-	-	1.5	1.62	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00	
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 2 页 共 39 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	25.26
5	管理费	-	-	-	-	3.4
6	利润	-	-	-	-	1.63
综合单价						30.29



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 3 页 共 39 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管					计量单位	m
项目特征	1. 材质: PE 2. 规格: DE25 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	16.91		
1.1	普工	工日	0.0281	-	-	87.1	2.45		
1.2	一般技工	工日	0.0733	-	-	134	9.82		
1.3	高级技工	工日	0.0113	-	-	201	2.27		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.37	2.37		
2	材料费	-	-	-	-	-	4.44		
2.1	锯条	根	0.0144	-	-	0.77	0.01		
2.2	电	kW·h	0.1146	-	-	0.7	0.08		
2.3	热轧厚钢板	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01		
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00		
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00		
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00		
2.7	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01		
2.8	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01		
2.9	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00		
2.10	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01		
2.11	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.72	0.01		
2.12	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01		
2.13	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01		
2.14	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00		
2.15	水	m3	0.0014	-	-	5.13	0.01		
2.16	其他材料费	元	0.003294	-	-	1	0.00		
2.17	塑料给水管	m	1.016	-	-	3	3.05		
2.18	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	1	1.23		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1		
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01		
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00		
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00		

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 4 页 共 39 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	21.45
5	管理费	-	-	-	-	3.15
6	利润	-	-	-	-	1.51
综合单价						26.11



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 5 页 共 39 页

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门				计量单位	个
项目特征	1. 规格:DN25截止阀 2. 连接形式:热熔							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.05	
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31	
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	134	5.23	
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.31	1.31	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.3	
2.1	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02	
2.2	电	kW·h	0.129	-	-	0.7	0.09	
2.3	铁砂布	张	0.009	-	-	1.19	0.01	
2.4	其他材料费	元	0.002885	-	-	1	0.00	
2.5	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02	
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	15	15.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.35	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价							26.82	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 6 页 共 39 页

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门				计量单位	个
项目特征	1. 规格:DN20截止阀 2. 连接形式:热熔							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.55	
1.1	普工	工日	0.012	-	-	87.1	1.05	
1.2	一般技工	工日	0.033	-	-	134	4.42	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.22	
2.1	锯条	根	0.019	-	-	0.77	0.01	
2.2	电	kW·h	0.104	-	-	0.7	0.07	
2.3	铁砂布	张	0.008	-	-	1.19	0.01	
2.4	其他材料费	元	0.00231	-	-	1	0.00	
2.5	破布	kg	0.003	-	-	6.19	0.02	
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	10	10.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.77	
5	管理费	-	-				1.4	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价							19.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 7 页 共 39 页

项目编码	031002004001	项目名称	减压器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DE25 阀后压力0.12MPa							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	352.48	
1.1	普工	工日	0.587	-	-	87.1	51.13	
1.2	一般技工	工日	1.528	-	-	134	204.75	
1.3	高级技工	工日	0.235	-	-	201	47.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	49.37	49.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	462.66	
2.1	锯条	根	0.316	-	-	0.77	0.24	
2.2	低碳钢焊条	kg	0.248	-	-	4.1	1.02	
2.3	氧气	m3	0.474	-	-	3.82	1.81	
2.4	乙炔气	kg	0.158	-	-	8.82	1.39	
2.5	六角螺栓	kg	0.174	-	-	7.14	1.24	
2.6	弹簧压力表	块	2.03	-	-	65	131.95	
2.7	压力表弯管	个	2.03	-	-	11	22.33	
2.8	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
2.9	其他材料费	元	5.131501	-	-	1	5.13	
2.10	破布	kg	0.006	-	-	6.19	0.04	
2.11	焊接钢管	m	1.488	-	-	8.3	12.35	
2.12	黑玛钢弯头	个	2.02	-	-	1.7	3.43	
2.13	黑玛钢活接头	个	2.02	-	-	1.8	3.64	
2.14	黑玛钢六角内接头	个	10.1	-	-	1.08	10.91	
2.15	黑玛钢三通	个	4.04	-	-	3.3	13.33	
2.16	螺纹截止阀	个	2.05	-	-	18	36.90	
2.17	黑玛钢六角内接头	个	2.02	-	-	0.65	1.31	
2.18	黑玛钢管箍	个	2.02	-	-	0.8	1.62	
2.19	石棉橡胶板	kg	0.021	-	-	7.49	0.16	
2.20	聚四氟乙烯生料带	m	28.68	-	-	0.34	9.75	
2.21	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46	
2.22	机油	kg	0.145	-	-	12.1	1.75	
2.23	热轧厚钢板	kg	0.135	-	-	3.39	0.46	
2.24	无缝钢管	m	0.015	-	-	8	0.12	
2.25	输水软管	m	0.03	-	-	12	0.36	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装
标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目
第 8 页 共 39 页

2.26	螺纹减压阀	个	1	-	-	50	50.00
2.27	螺纹	个	1	-	-	55	55.00
2.28	螺纹阀门	个	3.03	-	-	25	75.75
2.29	螺纹挠性接头	个	1.01	-	-	20	20.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.81
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.045	-	-	73.93	3.33
3.2	试压泵	台班	0.03	-	-	16.99	0.51
3.3	砂轮切割机	台班	0.018	-	-	28.54	0.51
3.4	管子切断套丝机	台班	0.082	-	-	20.71	1.70
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.76	1.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	822.95
5	管理费	-	-	-	-	-	65.57
6	利润	-	-	-	-	-	31.34
综合单价							919.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 9 页 共 39 页

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件				计量单位	个
项目特征	1. 类型:水龙头 2. 规格:DN20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.07	
1.1	普工	工日	0.0067	-	-	87.1	0.58	
1.2	一般技工	工日	0.0176	-	-	134	2.36	
1.3	高级技工	工日	0.0027	-	-	201	0.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.33	
2.1	其他材料费	元	0.0051	-	-	1	0.01	
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	-	-	0.34	0.17	
2.3	水嘴	个	1.01	-	-	15	15.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.4	
5	管理费	-	-				0.75	
6	利润	-	-				0.36	
综合单价							20.51	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 10 页 共 39 页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞				计量单位	个
项目特征	1. 名称:给水穿楼层开洞 2. 规格:DE32							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.02	
1.1	普工	工日	0.1102	-	-	87.1	9.60	
1.2	一般技工	工日	0.0275	-	-	134	3.69	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.71	
2.1	电	kW·h	0.149	-	-	0.7	0.10	
2.2	水	m3	0.006	-	-	5.13	0.03	
2.3	其他材料费	元	0.033606	-	-	1	0.03	
2.4	合金钢钻头	个	0.14	-	-	10	1.40	
2.5	机油	kg	0.012	-	-	12.1	0.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.73	
5	管理费	-	-				3.85	
6	利润	-	-				1.84	
综合单价							23.42	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 11 页 共 39 页

工程名称：西楼-安装

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称: 给水穿楼层套管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	14.62
1.1	普工	工日	0.024	-	-	87.1	2.09
1.2	一般技工	工日	0.063	-	-	134	8.44
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.08	2.08
2	材料费	-	-	-	-	-	8.01
2.1	低碳钢焊条	kg	0.017	-	-	4.1	0.07
2.2	氧气	m3	0.021	-	-	3.82	0.08
2.3	乙炔气	kg	0.007	-	-	8.82	0.06
2.4	其他材料费	元	0.063468	-	-	1	0.06
2.5	破布	kg	0.002	-	-	6.19	0.01
2.6	尼龙砂轮片	片	0.021	-	-	8	0.17
2.7	圆钢	kg	0.158	-	-	3.25	0.51
2.8	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.017	-	-	12.68	0.22
2.9	汽油	kg	0.004	-	-	7	0.03
2.10	钢丝刷子	把	0.002	-	-	2.59	0.01
2.11	油麻	kg	0.158	-	-	5.5	0.87
2.12	密封油膏	kg	0.153	-	-	6.8	1.04
2.13	水泥	kg	0.186	-	-	0.38	0.07
2.14	砂子	kg	0.558	-	-	0.07	0.04
2.15	焊接钢管	m	0.318	-	-	15	4.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.89
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67
3.2	砂轮切割机	台班	0.005	-	-	28.54	0.14
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.52
5	管理费	-	-				2.79
6	利润	-	-				1.33
综合单价							27.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 12 页 共 39 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE110 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.05	
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07	
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29	
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.93	3.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	24.82	
2.1	锯条	根	0.2161	-	-	0.77	0.17	
2.2	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03	
2.3	水	m3	0.0132	-	-	5.13	0.07	
2.4	其他材料费	元	0.017927	-	-	1	0.02	
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33	
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.30	
2.7	塑料排水管	m	0.95	-	-	13	12.35	
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	10	11.56	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.02	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.22	
6	利润	-	-	-	-	-	2.49	
综合单价							60.73	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 13 页 共 39 页

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.78	
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73	
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91	
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.63	2.63	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.82	
2.1	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02	
2.2	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02	
2.3	水	m3	0.0033	-	-	5.13	0.02	
2.4	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01	
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13	
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12	
2.7	塑料排水管	m	1.012	-	-	5	5.06	
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	5	3.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.7	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.49	
6	利润	-	-	-	-	-	1.67	
综合单价							32.86	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 14 页 共 39 页

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞				计量单位	个
项目特征	1. 名称:排水穿楼层开洞 2. 规格:DN50							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.02	
1.1	普工	工日	0.1102	-	-	87.1	9.60	
1.2	一般技工	工日	0.0275	-	-	134	3.69	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.71	
2.1	电	kW·h	0.149	-	-	0.7	0.10	
2.2	水	m3	0.006	-	-	5.13	0.03	
2.3	其他材料费	元	0.033606	-	-	1	0.03	
2.4	合金钢钻头	个	0.14	-	-	10	1.40	
2.5	机油	kg	0.012	-	-	12.1	0.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.73	
5	管理费	-	-				3.85	
6	利润	-	-				1.84	
综合单价							23.42	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 15 页 共 39 页

项目编码	031301002003	项目名称	开孔打洞				计量单位	个
项目特征	1. 名称:排水穿楼层开洞 2. 规格:DN100							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.31	
1.1	普工	工日	0.2016	-	-	87.1	17.56	
1.2	一般技工	工日	0.0504	-	-	134	6.75	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	5	5.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.44	
2.1	电	kW·h	0.313	-	-	0.7	0.22	
2.2	水	m3	0.006	-	-	5.13	0.03	
2.3	其他材料费	元	0.047902	-	-	1	0.05	
2.4	合金钢钻头	个	0.2	-	-	10	2.00	
2.5	机油	kg	0.012	-	-	12.1	0.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.75	
5	管理费	-	-				7.03	
6	利润	-	-				3.36	
综合单价							42.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 16 页 共 39 页

工程名称：西楼-安装

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称:排水管道穿顶刚性防水套管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.47
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.218	-	-	134	29.21
1.3	高级技工	工日	0.034	-	-	201	6.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.11	7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	27.82
2.1	低碳钢焊条	kg	0.029	-	-	4.1	0.12
2.2	氧气	m3	0.09	-	-	3.82	0.34
2.3	乙炔气	kg	0.03	-	-	8.82	0.26
2.4	其他材料费	元	0.327252	-	-	1	0.33
2.5	破布	kg	0.006	-	-	6.19	0.04
2.6	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46
2.7	圆钢	kg	0.158	-	-	3.25	0.51
2.8	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.037	-	-	12.68	0.47
2.9	汽油	kg	0.009	-	-	7	0.06
2.10	钢丝刷子	把	0.006	-	-	2.59	0.02
2.11	油麻	kg	2.194	-	-	5.5	12.07
2.12	密封油膏	kg	0.258	-	-	6.8	1.75
2.13	水泥	kg	0.44	-	-	0.38	0.17
2.14	砂子	kg	1.319	-	-	0.07	0.09
2.15	焊接钢管	m	0.318	-	-	35	11.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.59
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.013	-	-	73.93	0.96
3.2	砂轮切割机	台班	0.013	-	-	28.54	0.37
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.88
5	管理费	-	-				9.49
6	利润	-	-				4.53
综合单价							93.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 17 页 共 39 页

工程名称：西楼-安装

项目编码	031003006001	项目名称	大便器		计量单位	组
项目特征	1. 名称:蹲便器（含给排水等附件）					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	119.84
1.1	普工	工日	0.1987	-	87.1	17.31
1.2	一般技工	工日	0.5168	-	134	69.25
1.3	高级技工	工日	0.0795	-	201	15.98
1.4	其他人工费	元	1	-	17.3	17.30
2	材料费	-	-	-	-	278.48
2.1	锯条	根	0.15	-	0.77	0.12
2.2	电	kW·h	0.041	-	0.7	0.03
2.3	水	m3	0.012	-	5.13	0.06
2.4	其他材料费	元	0.737762	-	1	0.74
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	0.34	0.54
2.6	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	3.5	3.68
2.7	大便器排水接头	个	1.01	-	5.2	5.25
2.8	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	300	4.80
2.9	石灰膏	m3	0.0185	-	99.8	1.85
2.10	砂子	m3	0.009	-	120	1.08
2.11	膨胀螺栓	套	3.09	-	0.6	1.85
2.12	防水密封胶	支	0.5	-	9.89	4.95
2.13	管卡(带膨胀螺栓)	套	1.05	-	0.8	0.84
2.14	冲击钻头	个	0.05	-	4	0.20
2.15	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	250	252.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	398.32
5	管理费	-	-			22.18
6	利润	-	-			10.6
综合单价						431.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 18 页 共 39 页

工程名称：西楼-安装

项目编码	031003006002	项目名称	大便器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:坐便器（含给排水等附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	88.63	
1.1	普工	工日	0.147	-	-	87.1	12.80	
1.2	一般技工	工日	0.3822	-	-	134	51.21	
1.3	高级技工	工日	0.0588	-	-	201	11.82	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.79	12.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	517.68	
2.1	锯条	根	0.2	-	-	0.77	0.15	
2.2	电	kW·h	0.032	-	-	0.7	0.02	
2.3	水	m3	0.012	-	-	5.13	0.06	
2.4	其他材料费	元	0.369329	-	-	1	0.37	
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54	
2.6	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25	
2.7	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24	
2.8	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95	
2.9	冲击钻头	个	0.024	-	-	4	0.10	
2.10	连体坐便器	个	1.01	-	-	500	505.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	606.31	
5	管理费	-	-	-	-	-	16.41	
6	利润	-	-	-	-	-	7.84	
综合单价							630.56	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 19 页 共 39 页

工程名称：西楼-安装

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆				计量单位	组
项目特征	1. 类型:纳米岩石一体盆（含附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	58.49	
1.1	普工	工日	0.097	-	-	87.1	8.45	
1.2	一般技工	工日	0.2522	-	-	134	33.79	
1.3	高级技工	工日	0.0388	-	-	201	7.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.45	8.45	
2	材料费	-	-	-	-	-	1824.83	
2.1	锯条	根	0.1	-	-	0.77	0.08	
2.2	电	kW•h	0.096	-	-	0.7	0.07	
2.3	水	m3	0.02	-	-	5.13	0.10	
2.4	其他材料费	元	0.198813	-	-	1	0.20	
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	2.72	-	-	0.34	0.92	
2.6	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71	
2.7	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.8	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26	
2.9	纳米岩石一体盆	个	1.01	-	-	1800	1818.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1883.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	10.83	
6	利润	-	-	-	-	-	5.17	
综合单价							1899.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 20 页 共 39 页

项目编码	031003008001	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组
项目特征	1. 名称:陶瓷拖布池（含给排水等附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.24	
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97	
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87	
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	158.47	
2.1	电	kW·h	0.048	-	-	0.7	0.03	
2.2	水	m3	0.03	-	-	5.13	0.15	
2.3	其他材料费	元	0.20301	-	-	1	0.20	
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	-	-	0.34	0.17	
2.5	膨胀螺栓	套	3.09	-	-	0.6	1.85	
2.6	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.7	冲击钻头	个	0.033	-	-	4	0.13	
2.8	排水接头	个	1.05	-	-	2.8	2.94	
2.9	成品拖布池	套	1.01	-	-	150	151.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	206.71	
5	管理费	-	-	-	-	-	8.93	
6	利润	-	-	-	-	-	4.27	
综合单价							219.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 21 页 共 39 页

工程名称：西楼-安装

项目编码	031003008002	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组
项目特征	1. 名称:成品洗脸盆（含给排水等附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	58.49	
1.1	普工	工日	0.097	-	-	87.1	8.45	
1.2	一般技工	工日	0.2522	-	-	134	33.79	
1.3	高级技工	工日	0.0388	-	-	201	7.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.45	8.45	
2	材料费	-	-	-	-	-	229.03	
2.1	锯条	根	0.1	-	-	0.77	0.08	
2.2	电	kW·h	0.096	-	-	0.7	0.07	
2.3	水	m3	0.02	-	-	5.13	0.10	
2.4	其他材料费	元	0.198813	-	-	1	0.20	
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	2.72	-	-	0.34	0.92	
2.6	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71	
2.7	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.8	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26	
2.9	洗脸盆	个	1.01	-	-	220	222.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	287.52	
5	管理费	-	-				10.83	
6	利润	-	-				5.17	
综合单价								303.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 22 页 共 39 页

项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件				计量单位	个
项目特征	1. 名称:DN50地漏							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.76	
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28	
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16	
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.28	3.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.28	
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01	
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18	
2.3	地漏	个	1.01	-	-	10	10.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.04	
5	管理费	-	-				4.21	
6	利润	-	-				2.01	
综合单价							39.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 23 页 共 39 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称:300*1200吊式24W LED灯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19.05	
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40	
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45	
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.79	2.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	83.11	
2.1	其他材料费	元	0.130081	-	-	1	0.13	
2.2	木螺钉	个	3.12	-	-	0.08	0.25	
2.3	塑料胀管	个	1.1	-	-	0.15	0.17	
2.4	冲击钻头	个	0.007	-	-	3.9	0.03	
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48	
2.6	铜芯橡皮花线	m	1.527	-	-	2	3.05	
2.7	塑料吊线盒	个	1.05	-	-	2.1	2.21	
2.8	塑料圆台	块	1.05	-	-	1	1.05	
2.9	成套灯具	套	1.01	-	-	75	75.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.16	
5	管理费	-	-				3.63	
6	利润	-	-				1.73	
综合单价							107.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 24 页 共 39 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座				计量单位	套
项目特征	1. 名称:组合插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地0.3米明装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.24	
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83	
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49	
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	成套插座	套	1.02	-	-	9	9.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.78	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96	
6	利润	-	-	-	-	-	0.93	
综合单价							23.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 25 页 共 39 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座				计量单位	套
项目特征	1. 名称:柜式空调插座(安全型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地0.3米明装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.24	
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83	
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49	
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.56	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	10	10.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.8	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96	
6	利润	-	-	-	-	-	0.93	
综合单价							24.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 26 页 共 39 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27
2	材料费	-	-	-	-	-	8.5
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	7	7.14
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67
6	利润	-	-	-	-	-	0.8
综合单价							19.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 27 页 共 39 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.52	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	8	8.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.83	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价							20.3	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 28 页 共 39 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒				计量单位	个
项目特征	1. 名称:接线盒							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.52	
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78	
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28	
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.65	0.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.27	
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02	
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89	
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33	
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	1	1.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.79	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							8.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 29 页 共 39 页

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱3AL 2. 规格:600*600*190 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	156.9
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.37	22.37
2	材料费	-	-	-	-	-	324.51
2.1	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.3	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.8	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.9	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	成套配电箱3AL	台	1	-	-	300	300.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	481.41
5	管理费	-	-				28.46
6	利润	-	-				13.6
综合单价							523.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 30 页 共 39 页

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱ALJS 2. 规格:400. 230*120 3. 安装方式:距地1. 8m暗装 4. 其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	156. 9
1. 1	普工	工日	0. 263	-	-	87. 1	22. 91
1. 2	一般技工	工日	0. 614	-	-	134	82. 28
1. 3	高级技工	工日	0. 146	-	-	201	29. 35
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	22. 37	22. 37
2	材料费	-	-	-	-	-	374. 51
2. 1	其他材料费	元	0. 433327	-	-	1	0. 43
2. 2	棉纱	kg	0. 1	-	-	12	1. 20
2. 3	松香焊锡丝	m	0. 07	-	-	0. 55	0. 04
2. 4	平垫铁	kg	0. 15	-	-	4. 5	0. 68
2. 5	酚醛调和漆各色	kg	0. 03	-	-	15	0. 45
2. 6	电力复合脂	kg	0. 41	-	-	20	8. 20
2. 7	自粘性塑料带	卷	0. 1	-	-	3. 5	0. 35
2. 8	硬铜绞线	m	5. 618	-	-	1. 68	9. 44
2. 9	塑料管	kg	0. 15	-	-	11. 28	1. 69
2. 10	铜接线端子	个	2. 03	-	-	1	2. 03
2. 11	成套配电箱ALJS	台	1	-	-	350	350. 00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	531. 41
5	管理费	-	-				28. 46
6	利润	-	-				13. 6
综合单价							573. 47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 31 页 共 39 页

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱				计量单位	个
项目特征	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:≤6mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.65	
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44	
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21	
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51	
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03	
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06	
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01	
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03	
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26	
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.16	
5	管理费	-	-				0.56	
6	利润	-	-				0.27	
综合单价							4.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 32 页 共 39 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱			计量单位	个
项目特征	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:≤2.5mm ²						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.91
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06
2.3	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01
2.4	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03
2.5	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26
2.6	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.42
5	管理费	-	-	-	-	-	0.28
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							3.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 33 页 共 39 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:60*40PVC明装线槽 2. 规格:60*40							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.32	
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78	
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31	
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.69	1.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.97	
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05	
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.8	2.66	
2.3	塑料线槽	m	1.05	-	-	1.2	1.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.29	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.21	
6	利润	-	-	-	-	-	1.05	
综合单价							18.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 34 页 共 39 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:PC32 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.32	
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78	
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31	
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.69	1.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.82	
2.1	其他材料费	元	0.027988	-	-	1	0.03	
2.2	塑料胀管	个	2.5546	-	-	0.15	0.38	
2.3	冲击钻头	个	0.016	-	-	3.9	0.06	
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02	
2.5	木螺钉	10个	0.2412	-	-	0.9	0.22	
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03	
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.2192	-	-	0.24	0.29	
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	1.69	0.36	
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.8	0.04	
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.8	0.04	
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	3.5	0.11	
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	4	4.24	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.14	
5	管理费	-	-				2.2	
6	利润	-	-				1.05	
综合单价							20.39	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 35 页 共 39 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:PC20 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.27	
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54	
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82	
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.29	
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03	
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49	
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09	
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02	
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30	
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03	
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35	
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15	
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03	
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03	
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08	
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.6	1.70	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.56	
5	管理费	-	-				2.01	
6	利润	-	-				0.96	
综合单价							16.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 西楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 36 页 共 39 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:PC16 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.47	
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38	
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46	
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.42	1.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.77	
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03	
2.2	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49	
2.3	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09	
2.4	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02	
2.5	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30	
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03	
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30	
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14	
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02	
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02	
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06	
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.2	1.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.24	
5	管理费	-	-				1.87	
6	利润	-	-				0.89	
综合单价							15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 37 页 共 39 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*6 3. 规格:6mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.98	
2.1	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00	
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04	
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	7	0.04	
2.5	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01	
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	5.55	5.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.03	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.09	
综合单价							7.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 38 页 共 39 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*4 3. 规格:4mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81	
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16	
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.91	
2.1	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00	
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.4	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04	
2.5	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00	
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	4.3	4.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.72	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.14	
6	利润	-	-	-	-	-	0.07	
综合单价							5.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：西楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 39 页 共 39 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线					计量单位	m
项目特征	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5 3. 规格:2.5mm ²								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19		
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24		
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60		
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17		
2	材料费	-	-	-	-	-	3.08		
2.1	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00		
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02		
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12		
2.4	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04		
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00		
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.5	2.90		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.27		
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22		
6	利润	-	-	-	-	-	0.11		
综合单价							4.6		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 西楼-安装

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学
校唐河县第三小学附属幼儿园改造项
目

工程名称：西楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	924.55	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	616.57	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				1541.42	--
合 计				1541.42	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学
附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1541.42	60	924.85	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1541.42	40	616.57	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	743.19	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	743.19	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	743.19	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					1541.42						

411

措施项目费用分拆表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 西楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 西楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

增值税计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 西楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 东楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	341864.38
1.1	门窗改造工程	341864.38
2	措施项目	5885.07
2.1	其中：安全文明施工项目	3531.04
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	31297.45
合 计		379,046.90

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：东楼-土建

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗改造工程					341864.38
1	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:M082 1 2. 门类型:钛镁合金 门 3. 开启方式:平开门	m2	13.44	578.48	7774.77
2	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:M102 7 2. 框、扇材质:甲级 钢制防盗门	m2	45.9	501.66	23026.19
		内外墙改造工程					81876.95
3	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规 格:1.2m高竹纤维扣 板墙裙 2. 铲除原0.9米高墙 砖	m2	332.49	121.17	40287.81
4	011502001001	成品装饰线条	1. 线条材料品种、规 格:墙裙顶部PVC装饰 线	m	277.08	9.26	2565.76
5	011403001002	抹灰面油漆	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、 油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍 抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	947.12	28.76	27239.17
6	011203003001	块料墙、柱面	内墙2:1.2米高釉面 砖内墙面 1, 铲除原0.9米高墙 砖 2, 2 厚配套专用界面 砂浆批刮 3, 1.5厚合成高分子 涂膜防水层 4, 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 5, 6厚1:0.5:2.5水 泥石灰砂浆压实抹平 6, 3~4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑胶 粘结层 7, 4~5厚釉面砖, 白 水泥浆擦缝或填缝剂 填缝	m2	60.05	196.24	11784.21
本页小计							112677.91

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：东楼-土建

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼面改造工程					115810.03
7	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装	m ²	413.97	189.26	78726.48
8	011105005001	踢脚线	1. 踢脚线高度:100高踢脚线	m	313	12.46	3899.98
9	011102003001	块料楼地面	楼2:陶瓷地砖防水楼面 1, 10厚玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起 高300 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6, 拆除原有地砖 7, 现有钢筋混凝土楼板清理干净	m ²	43.8	169.67	7431.55
10	011104001001	地毯楼地面	楼3:人造草坪毯楼面(走廊) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m ² PU环保背胶人造草坪。	m ²	128.32	105.03	13477.45
11	011106004001	地毯楼梯	楼3:人造草坪毯楼面(楼梯间) 1. 专用胶粘剂粘贴; 2. 铺设50厚10500根/m ² PU环保背胶人造草坪。	m ²	73.15	167.80	12274.57
		天棚改造工程					77075.56
本页小计							115810.03

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：东楼-土建

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	011302001001	平面吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DC50*15主龙骨, 间距≤1200, 600*600天花龙骨, Φ8mm全牙吊杆 2. 面板材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板吊顶	m2	459.56	152.60	70128.86
13	011403001001	抹灰面油漆	棚1:涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	209.68	33.13	6946.70
		其他改造工程					36300.88
14	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆砌筑	m3	0.71	597.02	423.88
15	011207001001	轻质隔墙	1. 隔墙、隔断类型:两侧12厚硅酸钙板面层 2. 基层:两侧18厚细木工板基层 3. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨基础	m2	135.45	233.60	31641.12
16	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复合板隔断	m2	13.68	309.64	4235.88
本页小计							113376.44
合 计							341864.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 1 页 共 16 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M0821 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.61	
1.1	普工	工日	0.07454	-	-	87.1	6.49	
1.2	一般技工	工日	0.14906	-	-	134	19.97	
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.15	4.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	534.6	
2.1	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18	
2.2	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12	
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63	
2.4	塑钢平开门	m2	0.9604	-	-	480	460.99	
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73	
2.6	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39	
2.7	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05	
2.8	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	570.21	
5	管理费	-	-				5.79	
6	利润	-	-				2.48	
综合单价							578.48	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 2 页 共 16 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门				计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1027 2. 框、扇材质:甲级钢制防盗门							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	44.92	
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23	
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33	
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.03	5.03	
2	材料费	-	-	-	-	-	445.78	
2.1	电	kW·h	0.1145	-	-	0.7	0.08	
2.2	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21	
2.3	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40	
2.4	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31	
2.5	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	450	440.15	
2.6	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	247.97	0.64	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47	
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	491.17	
5	管理费	-	-				7.35	
6	利润	-	-				3.14	
综合单价							501.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 3 页 共 16 页

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格:1.2m高竹纤维扣板墙裙 2. 铲除原0.9米高墙砖							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	23.09	
1.1	普工	工日	0.10787	-	-	87.1	9.40	
1.2	一般技工	工日	0.04362	-	-	134	5.85	
1.3	高级技工	工日	0.02498	-	-	201	5.02	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.83	2.83	
2	材料费	-	-	-	-	-	89.48	
2.1	气排钉	盒	0.0102	-	-	5	0.05	
2.2	圆钉	kg	0.0253	-	-	7	0.18	
2.3	榉木板	m2	1.05	-	-	85	89.25	
2.4	木弧线	m	0.70667	-	-	0	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.09	
3.1	自卸汽车	台班	0.0015	-	-	627.12	0.94	
3.2	单笼施工电梯	台班	0.004	-	-	299.9	1.20	
3.3	电动空气压缩机	台班	0.01836	-	-	35.87	0.66	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	115.66	
5	管理费	-	-				3.42	
6	利润	-	-				2.09	
综合单价							121.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 4 页 共 16 页

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条			计量单位	m
项目特征	1. 线条材料品种、规格:墙裙顶部PVC装饰线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.06
1.1	普工	工日	0.00356	-	-	87.1	0.31
1.2	一般技工	工日	0.00623	-	-	134	0.83
1.3	高级技工	工日	0.00801	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.31	0.31
2	材料费	-	-	-	-	-	5.56
2.1	聚氯乙烯阴、阳角线	m	1.06	-	-	4.92	5.22
2.2	万能胶	kg	0.021	-	-	16.25	0.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.42
6	利润	-	-	-	-	-	0.22
综合单价							9.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 5 页 共 16 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	内墙1:涂料内墙面(乳胶漆) 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19	
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96	
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83	
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.35	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.54	
5	管理费	-	-				2.46	
6	利润	-	-				1.76	
综合单价							28.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 6 页 共 16 页

项目编码	011203003001	项目名称	块料墙、柱面				计量单位	m2
项目特征	内墙2:1.2米高釉面砖内墙面 1, 铲除原0.9米高墙砖 2, 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3. 1.5厚合成高分子涂膜防水层 4, 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5, 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 6, 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 7, 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	92.19	
1.1	普工	工日	0.19286	-	-	87.1	16.80	
1.2	一般技工	工日	0.19495	-	-	134	26.12	
1.3	高级技工	工日	0.19631	-	-	201	39.46	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.81	9.81	
2	材料费	-	-	-	-	-	76.12	
2.1	电	kW·h	0.09	-	-	0.7	0.06	
2.2	水	m3	0.01913	-	-	5.13	0.10	
2.3	棉纱	kg	0.0105	-	-	12	0.13	
2.4	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10	
2.5	白水泥	kg	0.206	-	-	0.57	0.12	
2.6	面砖	m2	1.04	-	-	35	36.40	
2.7	聚氨酯甲乙涂料	kg	2.2136	-	-	12	26.56	
2.8	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54	
2.9	干混抹灰砂浆	m3	0.03671	-	-	330	12.11	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.17	
3.1	自卸汽车	台班	0.0015	-	-	627.12	0.94	
3.2	单笼施工电梯	台班	0.004	-	-	299.9	1.20	
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00614	-	-	197.4	1.21	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	172.48	
5	管理费	-	-				14.49	
6	利润	-	-				9.27	
综合单价								196.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 7 页 共 16 页

项目编码	011104002001	项目名称	竹、木(复合)地板				计量单位	m2
项目特征	1. 基层材料种类、规格:木地板下铺5厚HDPE防潮垫 2. 面层材料品种、规格:12厚复合木地板铺装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.43	
1.1	普工	工日	0.02375	-	-	87.1	2.07	
1.2	一般技工	工日	0.04155	-	-	134	5.57	
1.3	高级技工	工日	0.05342	-	-	201	10.74	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.06	2.06	
2	材料费	-	-	-	-	-	164.59	
2.1	圆钉	kg	0.1587	-	-	7	1.11	
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.3	复合木地板	m2	1.05	-	-	150	157.50	
2.4	XY-401胶	kg	0.11	-	-	13.29	1.46	
2.5	泡沫防潮纸	m2	1.1	-	-	4	4.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.02	
5	管理费	-	-				2.77	
6	利润	-	-				1.47	
综合单价							189.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 8 页 共 16 页

项目编码	011105005001	项目名称	踢脚线			计量单位	m
项目特征	1. 踢脚线高度:100高踢脚线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.09
1.1	普工	工日	0.00827	-	-	87.1	0.72
1.2	一般技工	工日	0.014472	-	-	134	1.94
1.3	高级技工	工日	0.018607	-	-	201	3.74
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.69	0.69
2	材料费	-	-	-	-	-	3.75
2.1	电	kW·h	0.00906	-	-	0.7	0.01
2.2	水	m3	0.0022	-	-	5.13	0.01
2.3	石料切割锯片	片	0.000302	-	-	31.52	0.01
2.4	白水泥	kg	0.01428	-	-	0.57	0.01
2.5	棉纱头	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.6	陶瓷地砖	m2	0.104	-	-	35	3.64
2.7	锯木屑	m3	0.0006	-	-	18	0.01
2.8	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.000102	-	-	497.85	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0004	-	-	197.4	0.08
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97
5	管理费	-	-				0.97
6	利润	-	-				0.52
综合单价							12.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 9 页 共 16 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面					计量单位	m2
项目特征	楼2:陶瓷地砖防水楼面 1, 10厚玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆 3, 素水泥浆一道 4, 1.5厚合成高分子涂膜防水层, 四周翻起 高300 5, 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6, 拆除原有地砖 7, 现有钢筋混凝土楼板清理干净								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	66.12		
1.1	普工	工日	0.17829	-	-	87.1	15.53		
1.2	一般技工	工日	0.13477	-	-	134	18.06		
1.3	高级技工	工日	0.12715	-	-	201	25.56		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.98	6.98		
2	材料费	-	-	-	-	-	85.4		
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06		
2.2	水	m3	0.027	-	-	5.13	0.14		
2.3	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10		
2.4	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06		
2.5	聚氨酯甲乙涂料	kg	1.996	-	-	12	23.95		
2.6	二甲苯	kg	0.0775	-	-	7	0.54		
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12		
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11		
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00103	-	-	497.85	0.51		
2.10	地砖	m2	1.03	-	-	45	46.35		
2.11	干混地面砂浆	m3	0.0408	-	-	330	13.46		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.21		
3.1	自卸汽车	台班	0.0015	-	-	627.12	0.94		
3.2	单笼施工电梯	台班	0.004	-	-	299.9	1.20		
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34		
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.73	0.73		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	155.73		
5	管理费	-	-				8.99		
6	利润	-	-				4.95		
综合单价								169.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 10 页 共 16 页

项目编码	011104001001	项目名称	地毯楼地面				计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（走廊） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	20.93	
1.1	普工	工日	0.02432	-	-	87.1	2.12	
1.2	一般技工	工日	0.04256	-	-	134	5.70	
1.3	高级技工	工日	0.05472	-	-	201	11.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.11	2.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	79.76	
2.1	水砂纸	张	0.0594	-	-	0.42	0.02	
2.2	成品腻子粉	kg	0.17314	-	-	0.7	0.12	
2.3	棉纱头	kg	0.02	-	-	12	0.24	
2.4	塑料地板卷材	m2	1.1	-	-	65	71.50	
2.5	羧甲基纤维素	kg	0.0034	-	-	8.43	0.03	
2.6	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.017	-	-	6.5	0.11	
2.7	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.45	-	-	17.18	7.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	100.69	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.84	
6	利润	-	-	-	-	-	1.5	
综合单价							105.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东楼-土建 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 11 页 共 16 页

项目编码	011106004001	项目名称	地毯楼梯					计量单位	m2
项目特征	楼3:人造草坪毯楼面（楼梯间） 1. 专用胶粘剂粘贴； 2. 铺设50厚10500根/m2PU环保背胶人造草坪。								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	35.14		
1.1	普工	工日	0.04084	-	-	87.1	3.56		
1.2	一般技工	工日	0.07146	-	-	134	9.58		
1.3	高级技工	工日	0.09188	-	-	201	18.47		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.54	3.54		
2	材料费	-	-	-	-	-	125.38		
2.1	棉纱头	kg	0.0228	-	-	12	0.27		
2.2	塑料地板	m2	1.43325	-	-	65	93.16		
2.3	塑料粘结剂	kg	0.45	-	-	71	31.95		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	160.52		
5	管理费	-	-				4.76		
6	利润	-	-				2.52		
综合单价								167.8	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 12 页 共 16 页

工程名称：东楼-土建

项目编码	011302001001	项目名称	平面吊顶天棚				计量单位	m2
项目特征	1. 龙骨材料种类、规格、中距:DC50*15主龙骨, 间距≤1200, 600*600天花龙骨, φ8mm全牙吊杆 2. 面板材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板吊顶							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	32.65	
1.1	普工	工日	0.0379	-	-	87.1	3.30	
1.2	一般技工	工日	0.06633	-	-	134	8.89	
1.3	高级技工	工日	0.08528	-	-	201	17.14	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.32	3.32	
2	材料费	-	-	-	-	-	107.89	
2.1	铁件	kg	0.4	-	-	4.5	1.80	
2.2	射钉	10个	0.153	-	-	1.45	0.22	
2.3	六角螺栓	kg	0.0183	-	-	7.14	0.13	
2.4	低合金钢焊条	kg	0.13909	-	-	14.2	1.98	
2.5	铝板	m2	1.05	-	-	76.6	80.43	
2.6	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600	m2	1.05	-	-	17	17.85	
2.7	玻璃胶	支	0.35522	-	-	12	4.26	
2.8	吊杆	kg	0.272	-	-	4.49	1.22	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.48	
3.1	交流弧焊机	台班	0.02862	-	-	83.57	2.39	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	143.02	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.71	
6	利润	-	-	-	-	-	3.87	
综合单价							152.6	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 13 页 共 16 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2
项目特征	棚1:涂料顶棚 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,刮腻子二遍,分遍抹平 3,涂饰面层涂料三遍							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21.72	
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32	
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79	
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.33	2.33	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.35	
2.1	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05	
2.2	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04	
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	12.3	1.43	
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	12	3.34	
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.7	1.43	
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.07	
5	管理费	-	-				2.94	
6	利润	-	-				2.12	
综合单价							33.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 14 页 共 16 页

项目编码	010401008001	项目名称	零星砌砖				计量单位	m3
项目特征	1. 零星砌砖名称、部位:卫生间地台 2. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级:DM M10水泥砂浆砌筑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	274.97	
1.1	普工	工日	0.513	-	-	87.1	44.68	
1.2	一般技工	工日	1.1896	-	-	134	159.41	
1.3	高级技工	工日	0.1982	-	-	201	39.84	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	31.04	31.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	236.68	
2.1	水	m3	0.11	-	-	5.13	0.56	
2.2	烧结煤矸石普通砖	千块	0.5514	-	-	300	165.42	
2.3	干混砌筑砂浆	m3	0.2142	-	-	330	70.69	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.51	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0214	-	-	197.4	4.22	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.28	2.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	518.16	
5	管理费	-	-	-	-	-	48.27	
6	利润	-	-	-	-	-	30.59	
综合单价							597.02	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-土建 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 15 页 共 16 页

项目编码	011207001001	项目名称	轻质隔墙				计量单位	m2
项目特征	1. 隔墙、隔断类型: 两侧12厚硅酸钙板面层 2. 基层: 两侧18厚细木工板基层 3. 骨架、边框材料种类、规格: 轻钢龙骨基础							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	69.97	
1.1	普工	工日	0.0812	-	-	87.1	7.07	
1.2	一般技工	工日	0.14215	-	-	134	19.05	
1.3	高级技工	工日	0.18275	-	-	201	36.73	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.12	7.12	
2	材料费	-	-	-	-	-	144.16	
2.1	电	kW·h	0.3066	-	-	0.7	0.21	
2.2	气排钉	盒	0.01836	-	-	5	0.09	
2.3	圆钉	kg	0.15972	-	-	7	1.12	
2.4	抽芯铆钉	百个	0.0935	-	-	7.9	0.74	
2.5	膨胀螺栓	套	2.11555	-	-	0.6	1.27	
2.6	板方材	m3	0.00102	-	-	2100	2.14	
2.7	细木工板	m2	2.1	-	-	36	75.60	
2.8	硅酸钙板	m2	2.12	-	-	16	33.92	
2.9	镀锌轻钢龙骨	m	1.06	-	-	8.3	8.80	
2.10	镀锌轻钢龙骨	m	1.9875	-	-	10.2	20.27	
2.11	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	0	0.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.26	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.03256	-	-	35.87	1.17	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	215.39	
5	管理费	-	-				11.07	
6	利润	-	-				7.14	
综合单价								233.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 16 页 共 16 页

工程名称：东楼-土建

项目编码	011207003001	项目名称	成品隔断				计量单位	m2
项目特征	1. 隔断材料品种、规格:18厚抗菌树脂复合板隔断							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	67.39	
1.1	普工	工日	0.0781	-	-	87.1	6.80	
1.2	一般技工	工日	0.1367	-	-	134	18.32	
1.3	高级技工	工日	0.1758	-	-	201	35.34	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.93	6.93	
2	材料费	-	-	-	-	-	224.72	
2.1	其他材料费	元	0.318	-	-	1	0.32	
2.2	成品隔断	m2	1.02	-	-	220	224.40	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	292.11	
5	管理费	-	-				10.66	
6	利润	-	-				6.87	
综合单价							309.64	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 东楼-土建

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学
校唐河县第三小学附属幼儿园改造项
目

工程名称：东楼-土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3531.50	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2354.03	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				5885.07	--
合 计				5885.07	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表

学林建设工程有限公司

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学
附属幼儿园改造项目

表

学林建设工程有限公司

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

表

学林建设工程有限公司

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

表

学林建设工程有限公司

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

措施项目费用分拆表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 东楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 东楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

增值税计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 东楼-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 东楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	61562.55
1.1	三小东楼	61562.55
2	措施项目	1243.11
2.1	其中：安全文明施工项目	745.87
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	5652.51
合 计		68,458.17

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：东楼-安装

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		三小东楼					61562.55
		给水					4385.18
1	031001008005	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DE32 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	24.49	30.29	741.80
2	031001008006	塑料管	1. 材质:PE 2. 规格:DE25 3. 连接形式:热熔 4. 压力试验及吹、洗 设计要求:消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水	m	40.27	26.11	1051.45
3	031002003003	塑料阀门	1. 规格:DN25截止阀 2. 连接形式:热熔	个	6	26.82	160.92
4	031002003004	塑料阀门	1. 规格:DN20截止阀 2. 连接形式:热熔	个	4	19.84	79.36
5	031002004002	减压器	1. 名称:可调式减压 阀组 2. 规格、压力等级: DE25 阀后压力0.1 2MPa	组	2	919.86	1839.72
6	031003014003	给、排水附件	1. 类型:水龙头 2. 规格:DN20	个	15	20.51	307.65
7	031301002004	开孔打洞	1. 名称:给水穿楼层 开洞 2. 规格:DE32	个	4	23.43	93.72
8	031301003003	套管	1. 名称:给水穿楼层 套管	个	4	27.64	110.56
		排水					33812.47
9	031001008007	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE110 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水	m	87.88	60.73	5336.95
10	031001008008	塑料管	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水	m	51.86	32.87	1704.64
本页小计							11426.77

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：东楼-安装

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031301002005	开孔打洞	1. 名称:排水穿楼层 开洞 2. 规格:DN50	个	21	23.42	491.82
12	031301002006	开孔打洞	1. 名称:排水穿楼层 开洞 2. 规格:DN100	个	20	42.14	842.80
13	031301003004	套管	1. 名称:排水管道穿 顶刚性防水套管	个	3	93.90	281.70
14	031003006003	大便器	1. 名称:蹲便器 (含 给排水等附件)	组	8	431.10	3448.80
15	031003006004	大便器	1. 名称:坐便器 (含 给排水等附件)	组	20	630.56	12611.20
16	031003003002	洗脸盆	1. 类型:纳米岩石一 体盆 (含附件)	组	4	1899.33	7597.32
17	031003008002	其他成品卫生器具	1. 名称:陶瓷拖布池 (含给排水等附件)	组	4	219.91	879.64
18	031003008003	其他成品卫生器具	1. 名称:成品洗脸盆 (含给排水等附件)	组	1	303.52	303.52
19	031003014004	给、排水附件	1. 名称:DN50地漏	个	8	39.26	314.08
		电气					23364.90
20	030413001002	普通灯具	1. 名称:300*1200吊 式24W LED灯	套	59	107.52	6343.68
21	030413014001	插座	1. 名称:组合插座(安 全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地0 .3米明装	套	20	23.67	473.40
22	030413014002	插座	1. 名称:柜式空调插 座(安全型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地0 .3米明装	套	5	24.69	123.45
23	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联单控开 关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m	套	3	19.28	57.84
24	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:双联单控开 关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1. 3m	套	2	20.30	40.60
本页小计							33809.85

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：东楼-安装

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	89	8.03	714.67
26	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱3AL 2. 规格:600*600*190 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参照图纸	台	1	523.47	523.47
27	030402011002	成套配电箱	1. 名称:配电箱ALJS 2. 规格:400.230*120 3. 安装方式:距地1.8m暗装 4. 其他:未尽事宜参照图纸	台	5	573.47	2867.35
28	030405014001	端子箱	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:≤6mm ²	个	60	4.99	299.40
29	030405014002	端子箱	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:≤2.5mm ²	个	15	3.83	57.45
30	030412002001	线槽	1. 名称:60*40PVC明装线槽 2. 规格:60*40	m	23.84	18.55	442.23
31	030412001001	配管	1. 名称:PC32 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配	m	12.05	20.39	245.70
32	030412001002	配管	1. 名称:PC20 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配	m	227.51	16.53	3760.74
33	030412001003	配管	1. 名称:PC16 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配	m	58.8	15.00	882.00
34	030412004001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*6 3. 规格:6mm ²	m	207.45	7.32	1518.53
35	030412004002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*4 3. 规格:4mm ²	m	701.43	5.93	4159.48
本页小计							15471.02

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 东楼-安装

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 1 页 共 39 页

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质: PE 2. 规格: DE32 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.26	
1.1	普工	工日	0.0304	-	-	87.1	2.65	
1.2	一般技工	工日	0.0791	-	-	134	10.60	
1.3	高级技工	工日	0.0122	-	-	201	2.45	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.9	
2.1	锯条	根	0.0183	-	-	0.77	0.01	
2.2	电	kW·h	0.1405	-	-	0.7	0.10	
2.3	水	m3	0.0023	-	-	5.13	0.01	
2.4	其他材料费	元	0.003861	-	-	1	0.00	
2.5	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01	
2.6	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01	
2.7	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.9	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01	
2.10	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00	
2.11	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00	
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.14	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01	
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.17	塑料给水管	m	1.016	-	-	5	5.08	
2.18	室内塑料给水管热熔管 件	个	1.081	-	-	1.5	1.62	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 2 页 共 39 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	25.26
5	管理费	-	-	-	-	3.4
6	利润	-	-	-	-	1.63
综合单价						30.29



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 3 页 共 39 页

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质: PE 2. 规格: DE25 3. 连接形式: 热熔 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒冲洗 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.91	
1.1	普工	工日	0.0281	-	-	87.1	2.45	
1.2	一般技工	工日	0.0733	-	-	134	9.82	
1.3	高级技工	工日	0.0113	-	-	201	2.27	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.37	2.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.44	
2.1	锯条	根	0.0144	-	-	0.77	0.01	
2.2	电	kW·h	0.1146	-	-	0.7	0.08	
2.3	水	m3	0.0014	-	-	5.13	0.01	
2.4	其他材料费	元	0.003294	-	-	1	0.00	
2.5	热轧厚钢板	kg	0.0032	-	-	3.36	0.01	
2.6	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01	
2.7	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00	
2.8	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.9	铁砂布	张	0.0066	-	-	1.19	0.01	
2.10	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00	
2.11	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00	
2.12	焊接钢管	m	0.0014	-	-	5.72	0.01	
2.13	橡胶软管	m	0.0006	-	-	9	0.01	
2.14	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01	
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.17	塑料给水管	m	1.016	-	-	3	3.05	
2.18	室内塑料给水管热熔管件	个	1.225	-	-	1	1.23	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00	
3.3	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东楼-安装 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 4 页 共 39 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	21.45
5	管理费	-	-	-	-	3.15
6	利润	-	-	-	-	1.51
综合单价						26.11



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 5 页 共 39 页

项目编码	031002003003	项目名称	塑料阀门				计量单位	个
项目特征	1. 规格:DN25截止阀 2. 连接形式:热熔							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.05	
1.1	普工	工日	0.015	-	-	87.1	1.31	
1.2	一般技工	工日	0.039	-	-	134	5.23	
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.31	1.31	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.3	
2.1	锯条	根	0.024	-	-	0.77	0.02	
2.2	电	kW·h	0.129	-	-	0.7	0.09	
2.3	其他材料费	元	0.002885	-	-	1	0.00	
2.4	铁砂布	张	0.009	-	-	1.19	0.01	
2.5	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02	
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	15	15.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	24.35	
5	管理费	-	-				1.67	
6	利润	-	-				0.8	
综合单价							26.82	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 6 页 共 39 页

项目编码	031002003004	项目名称	塑料阀门				计量单位	个
项目特征	1. 规格:DN20截止阀 2. 连接形式:热熔							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	7.55	
1.1	普工	工日	0.012	-	-	87.1	1.05	
1.2	一般技工	工日	0.033	-	-	134	4.42	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.08	1.08	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.22	
2.1	锯条	根	0.019	-	-	0.77	0.01	
2.2	电	kW·h	0.104	-	-	0.7	0.07	
2.3	其他材料费	元	0.002311	-	-	1	0.00	
2.4	铁砂布	张	0.008	-	-	1.19	0.01	
2.5	破布	kg	0.003	-	-	6.19	0.02	
2.6	塑料阀门	个	1.01	-	-	10	10.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.77	
5	管理费	-	-				1.4	
6	利润	-	-				0.67	
综合单价							19.84	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 7 页 共 39 页

项目编码	031002004002	项目名称	减压器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DE25 阀后压力0.12MPa							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	352.48	
1.1	普工	工日	0.587	-	-	87.1	51.13	
1.2	一般技工	工日	1.528	-	-	134	204.75	
1.3	高级技工	工日	0.235	-	-	201	47.24	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	49.37	49.37	
2	材料费	-	-	-	-	-	462.66	
2.1	锯条	根	0.316	-	-	0.77	0.24	
2.2	聚四氟乙烯生料带	m	28.68	-	-	0.34	9.75	
2.3	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
2.4	其他材料费	元	5.131501	-	-	1	5.13	
2.5	六角螺栓	kg	0.174	-	-	7.14	1.24	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.248	-	-	4.1	1.02	
2.7	氧气	m3	0.474	-	-	3.82	1.81	
2.8	乙炔气	kg	0.158	-	-	8.82	1.39	
2.9	弹簧压力表	块	2.03	-	-	65	131.95	
2.10	压力表弯管	个	2.03	-	-	11	22.33	
2.11	破布	kg	0.006	-	-	6.19	0.04	
2.12	热轧厚钢板	kg	0.135	-	-	3.39	0.46	
2.13	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46	
2.14	机油	kg	0.145	-	-	12.1	1.75	
2.15	石棉橡胶板	kg	0.021	-	-	7.49	0.16	
2.16	焊接钢管	m	1.488	-	-	8.3	12.35	
2.17	无缝钢管	m	0.015	-	-	8	0.12	
2.18	输水软管	m	0.03	-	-	12	0.36	
2.19	黑玛钢三通	个	4.04	-	-	3.3	13.33	
2.20	黑玛钢弯头	个	2.02	-	-	1.7	3.43	
2.21	黑玛钢活接头	个	2.02	-	-	1.8	3.64	
2.22	黑玛钢六角内接头	个	2.02	-	-	0.65	1.31	
2.23	黑玛钢六角内接头	个	10.1	-	-	1.08	10.91	
2.24	黑玛钢管箍	个	2.02	-	-	0.8	1.62	
2.25	螺纹截止阀	个	2.05	-	-	18	36.90	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装			标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目				第 8 页 共 39 页	
2.26	螺纹	个	1	-	-	-	55	55.00
2.27	螺纹挠性接头	个	1.01	-	-	-	20	20.20
2.28	螺纹阀门	个	3.03	-	-	-	25	75.75
2.29	螺纹减压阀	个	1	-	-	-	50	50.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	-	7.81
3.1	试压泵	台班	0.03	-	-	-	16.99	0.51
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.045	-	-	-	73.93	3.33
3.3	砂轮切割机	台班	0.018	-	-	-	28.54	0.51
3.4	管子切断套丝机	台班	0.082	-	-	-	20.71	1.70
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-	1.76	1.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	-	822.95
5	管理费	-	-	-	-	-	-	65.57
6	利润	-	-	-	-	-	-	31.34
综合单价								919.86

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 9 页 共 39 页

项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件				计量单位	个
项目特征	1. 类型:水龙头 2. 规格:DN20							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.07	
1.1	普工	工日	0.0067	-	-	87.1	0.58	
1.2	一般技工	工日	0.0176	-	-	134	2.36	
1.3	高级技工	工日	0.0027	-	-	201	0.54	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.58	0.58	
2	材料费	-	-	-	-	-	15.33	
2.1	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	-	-	0.34	0.17	
2.2	其他材料费	元	0.0051	-	-	1	0.01	
2.3	水嘴	个	1.01	-	-	15	15.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.4	
5	管理费	-	-				0.75	
6	利润	-	-				0.36	
综合单价							20.51	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 10 页 共 39 页

项目编码	031301002004	项目名称	开孔打洞				计量单位	个
项目特征	1. 名称:给水穿楼层开洞 2. 规格:DE32							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	16.02	
1.1	普工	工日	0.1102	-	-	87.1	9.60	
1.2	一般技工	工日	0.0275	-	-	134	3.69	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.72	
2.1	电	kW·h	0.149	-	-	0.7	0.10	
2.2	水	m3	0.006	-	-	5.13	0.03	
2.3	其他材料费	元	0.033606	-	-	1	0.03	
2.4	合金钢钻头	个	0.14	-	-	10	1.40	
2.5	机油	kg	0.012	-	-	12.1	0.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.74	
5	管理费	-	-				3.85	
6	利润	-	-				1.84	
综合单价							23.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 11 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	031301003003	项目名称	套管				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 给水穿楼层套管							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	14.62	
1.1	普工	工日	0.024	-	-	87.1	2.09	
1.2	一般技工	工日	0.063	-	-	134	8.44	
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.08	2.08	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.01	
2.1	其他材料费	元	0.063469	-	-	1	0.06	
2.2	低碳钢焊条	kg	0.017	-	-	4.1	0.07	
2.3	氧气	m3	0.021	-	-	3.82	0.08	
2.4	乙炔气	kg	0.007	-	-	8.82	0.06	
2.5	破布	kg	0.002	-	-	6.19	0.01	
2.6	尼龙砂轮片	片	0.021	-	-	8	0.17	
2.7	圆钢	kg	0.158	-	-	3.25	0.51	
2.8	油麻	kg	0.158	-	-	5.5	0.87	
2.9	钢丝刷子	把	0.002	-	-	2.59	0.01	
2.10	水泥	kg	0.186	-	-	0.38	0.07	
2.11	砂子	kg	0.558	-	-	0.07	0.04	
2.12	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.017	-	-	12.68	0.22	
2.13	密封油膏	kg	0.153	-	-	6.8	1.04	
2.14	汽油	kg	0.004	-	-	7	0.03	
2.15	焊接钢管	m	0.318	-	-	15	4.77	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.89	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.009	-	-	73.93	0.67	
3.2	砂轮切割机	台班	0.005	-	-	28.54	0.14	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.52	
5	管理费	-	-				2.79	
6	利润	-	-				1.33	
综合单价							27.64	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 12 页 共 39 页

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE110 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.05
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.93	3.93
2	材料费	-	-	-	-	-	24.82
2.1	锯条	根	0.2161	-	-	0.77	0.17
2.2	水	m3	0.0132	-	-	5.13	0.07
2.3	其他材料费	元	0.017927	-	-	1	0.02
2.4	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.30
2.7	塑料排水管	m	0.95	-	-	13	12.35
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	10	11.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.02
5	管理费	-	-	-	-	-	5.22
6	利润	-	-	-	-	-	2.49
综合单价							60.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 13 页 共 39 页

项目编码	031001008008	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:PVC-U 2. 规格:DE50 3. 连接形式:胶粘 4. 介质:排水							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	18.78	
1.1	普工	工日	0.0314	-	-	87.1	2.73	
1.2	一般技工	工日	0.0814	-	-	134	10.91	
1.3	高级技工	工日	0.0125	-	-	201	2.51	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.62	2.62	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.83	
2.1	锯条	根	0.0268	-	-	0.77	0.02	
2.2	水	m3	0.0033	-	-	5.13	0.02	
2.3	其他材料费	元	0.006168	-	-	1	0.01	
2.4	铁砂布	张	0.0145	-	-	1.19	0.02	
2.5	胶粘剂	kg	0.0084	-	-	16	0.13	
2.6	丙酮	kg	0.0126	-	-	9.46	0.12	
2.7	塑料排水管	m	1.012	-	-	5	5.06	
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	0.69	-	-	5	3.45	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.71	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.49	
6	利润	-	-	-	-	-	1.67	
综合单价							32.87	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 14 页 共 39 页

项目编码	031301002005	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1. 名称:排水穿楼层开洞 2. 规格:DN50						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.02
1.1	普工	工日	0.1102	-	-	87.1	9.60
1.2	一般技工	工日	0.0275	-	-	134	3.69
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	1.71
2.1	电	kW·h	0.149	-	-	0.7	0.10
2.2	水	m3	0.006	-	-	5.13	0.03
2.3	其他材料费	元	0.033606	-	-	1	0.03
2.4	合金钢钻头	个	0.14	-	-	10	1.40
2.5	机油	kg	0.012	-	-	12.1	0.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.73
5	管理费	-	-				3.85
6	利润	-	-				1.84
综合单价							23.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 15 页 共 39 页

项目编码	031301002006	项目名称	开孔打洞				计量单位	个
项目特征	1. 名称:排水穿楼层开洞 2. 规格:DN100							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.31	
1.1	普工	工日	0.2016	-	-	87.1	17.56	
1.2	一般技工	工日	0.0504	-	-	134	6.75	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	5	5.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.44	
2.1	电	kW·h	0.313	-	-	0.7	0.22	
2.2	水	m3	0.006	-	-	5.13	0.03	
2.3	其他材料费	元	0.047902	-	-	1	0.05	
2.4	合金钢钻头	个	0.2	-	-	10	2.00	
2.5	机油	kg	0.012	-	-	12.1	0.15	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31.75	
5	管理费	-	-				7.03	
6	利润	-	-				3.36	
综合单价							42.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 16 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	031301003004	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1. 名称:排水管道穿顶刚性防水套管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.47
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32
1.2	一般技工	工日	0.218	-	-	134	29.21
1.3	高级技工	工日	0.034	-	-	201	6.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.11	7.11
2	材料费	-	-	-	-	-	27.82
2.1	其他材料费	元	0.327251	-	-	1	0.33
2.2	低碳钢焊条	kg	0.029	-	-	4.1	0.12
2.3	氧气	m3	0.09	-	-	3.82	0.34
2.4	乙炔气	kg	0.03	-	-	8.82	0.26
2.5	破布	kg	0.006	-	-	6.19	0.04
2.6	尼龙砂轮片	片	0.057	-	-	8	0.46
2.7	圆钢	kg	0.158	-	-	3.25	0.51
2.8	油麻	kg	2.194	-	-	5.5	12.07
2.9	钢丝刷子	把	0.006	-	-	2.59	0.02
2.10	水泥	kg	0.44	-	-	0.38	0.17
2.11	砂子	kg	1.319	-	-	0.07	0.09
2.12	酚醛防锈漆(各种颜色)	kg	0.037	-	-	12.68	0.47
2.13	密封油膏	kg	0.258	-	-	6.8	1.75
2.14	汽油	kg	0.009	-	-	7	0.06
2.15	焊接钢管	m	0.318	-	-	35	11.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.59
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.013	-	-	73.93	0.96
3.2	砂轮切割机	台班	0.013	-	-	28.54	0.37
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.26	0.26
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	79.88
5	管理费	-	-				9.49
6	利润	-	-				4.53
综合单价							93.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 17 页 共 39 页

项目编码	031003006003	项目名称	大便器		计量单位	组
项目特征	1. 名称:蹲便器（含给排水等附件）					
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	119.84
1.1	普工	工日	0.1987	-	87.1	17.31
1.2	一般技工	工日	0.5168	-	134	69.25
1.3	高级技工	工日	0.0795	-	201	15.98
1.4	其他人工费	元	1	-	17.3	17.30
2	材料费	-	-	-	-	278.48
2.1	膨胀螺栓	套	3.09	-	0.6	1.85
2.2	冲击钻头	个	0.05	-	4	0.20
2.3	锯条	根	0.15	-	0.77	0.12
2.4	防水密封胶	支	0.5	-	9.89	4.95
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	0.34	0.54
2.6	电	kW·h	0.041	-	0.7	0.03
2.7	水	m3	0.012	-	5.13	0.06
2.8	其他材料费	元	0.737762	-	1	0.74
2.9	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	3.5	3.68
2.10	大便器排水接头	个	1.01	-	5.2	5.25
2.11	砂子	m3	0.009	-	120	1.08
2.12	石灰膏	m3	0.0185	-	99.8	1.85
2.13	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	300	4.80
2.14	管卡(带膨胀螺栓)	套	1.05	-	0.8	0.84
2.15	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	250	252.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	398.32
5	管理费	-	-			22.18
6	利润	-	-			10.6
综合单价						431.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 18 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	031003006004	项目名称	大便器				计量单位	组
项目特征	1. 名称:坐便器（含给排水等附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	88.63	
1.1	普工	工日	0.147	-	-	87.1	12.80	
1.2	一般技工	工日	0.3822	-	-	134	51.21	
1.3	高级技工	工日	0.0588	-	-	201	11.82	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	12.79	12.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	517.68	
2.1	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24	
2.2	冲击钻头	个	0.024	-	-	4	0.10	
2.3	锯条	根	0.2	-	-	0.77	0.15	
2.4	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95	
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54	
2.6	电	kW·h	0.032	-	-	0.7	0.02	
2.7	水	m3	0.012	-	-	5.13	0.06	
2.8	其他材料费	元	0.369329	-	-	1	0.37	
2.9	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25	
2.10	连体坐便器	个	1.01	-	-	500	505.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	606.31	
5	管理费	-	-	-	-	-	16.41	
6	利润	-	-	-	-	-	7.84	
综合单价								630.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 19 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	031003003002	项目名称	洗脸盆				计量单位	组
项目特征	1. 类型:纳米岩石一体盆（含附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	58.49	
1.1	普工	工日	0.097	-	-	87.1	8.45	
1.2	一般技工	工日	0.2522	-	-	134	33.79	
1.3	高级技工	工日	0.0388	-	-	201	7.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.45	8.45	
2	材料费	-	-	-	-	-	1824.83	
2.1	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71	
2.2	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26	
2.3	锯条	根	0.1	-	-	0.77	0.08	
2.4	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	2.72	-	-	0.34	0.92	
2.6	电	kW·h	0.096	-	-	0.7	0.07	
2.7	水	m3	0.02	-	-	5.13	0.10	
2.8	其他材料费	元	0.198813	-	-	1	0.20	
2.9	纳米岩石一体盆	个	1.01	-	-	1800	1818.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1883.32	
5	管理费	-	-	-	-	-	10.83	
6	利润	-	-	-	-	-	5.18	
综合单价							1899.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 20 页 共 39 页

项目编码	031003008002	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组
项目特征	1. 名称:陶瓷拖布池（含给排水等附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	48.24	
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97	
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87	
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.97	6.97	
2	材料费	-	-	-	-	-	158.47	
2.1	膨胀螺栓	套	3.09	-	-	0.6	1.85	
2.2	冲击钻头	个	0.033	-	-	4	0.13	
2.3	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	0.5	-	-	0.34	0.17	
2.5	电	kW·h	0.048	-	-	0.7	0.03	
2.6	水	m3	0.03	-	-	5.13	0.15	
2.7	其他材料费	元	0.20301	-	-	1	0.20	
2.8	排水接头	个	1.05	-	-	2.8	2.94	
2.9	成品拖布池	套	1.01	-	-	150	151.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	206.71	
5	管理费	-	-	-	-	-	8.93	
6	利润	-	-	-	-	-	4.27	
综合单价							219.91	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 21 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	031003008003	项目名称	其他成品卫生器具				计量单位	组
项目特征	1. 名称:成品洗脸盆（含给排水等附件）							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	58.49	
1.1	普工	工日	0.097	-	-	87.1	8.45	
1.2	一般技工	工日	0.2522	-	-	134	33.79	
1.3	高级技工	工日	0.0388	-	-	201	7.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.45	8.45	
2	材料费	-	-	-	-	-	229.03	
2.1	膨胀螺栓	套	6.18	-	-	0.6	3.71	
2.2	冲击钻头	个	0.066	-	-	4	0.26	
2.3	锯条	根	0.1	-	-	0.77	0.08	
2.4	防水密封胶	支	0.15	-	-	9.89	1.48	
2.5	聚四氟乙烯生料带	m	2.72	-	-	0.34	0.92	
2.6	电	kW·h	0.096	-	-	0.7	0.07	
2.7	水	m3	0.02	-	-	5.13	0.10	
2.8	其他材料费	元	0.198813	-	-	1	0.20	
2.9	洗脸盆	个	1.01	-	-	220	222.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	287.52	
5	管理费	-	-				10.83	
6	利润	-	-				5.17	
综合单价							303.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 22 页 共 39 页

项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件				计量单位	个
项目特征	1. 名称:DN50地漏							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	22.76	
1.1	普工	工日	0.0377	-	-	87.1	3.28	
1.2	一般技工	工日	0.0982	-	-	134	13.16	
1.3	高级技工	工日	0.0151	-	-	201	3.04	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.28	3.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.28	
2.1	其他材料费	元	0.00528	-	-	1	0.01	
2.2	胶粘剂	kg	0.011	-	-	16	0.18	
2.3	地漏	个	1.01	-	-	10	10.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.04	
5	管理费	-	-				4.21	
6	利润	-	-				2.01	
综合单价							39.26	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 23 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具				计量单位	套
项目特征	1. 名称:300*1200吊式24W LED灯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	19.05	
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40	
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45	
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.79	2.79	
2	材料费	-	-	-	-	-	83.11	
2.1	其他材料费	元	0.130081	-	-	1	0.13	
2.2	塑料胀管	个	1.1	-	-	0.15	0.17	
2.3	冲击钻头	个	0.007	-	-	3.9	0.03	
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.56	0.48	
2.5	木螺钉	个	3.12	-	-	0.08	0.25	
2.6	铜芯橡皮花线	m	1.527	-	-	2	3.05	
2.7	塑料吊线盒	个	1.05	-	-	2.1	2.21	
2.8	塑料圆台	块	1.05	-	-	1	1.05	
2.9	成套灯具	套	1.01	-	-	75	75.75	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	102.16	
5	管理费	-	-				3.63	
6	利润	-	-				1.73	
综合单价							107.52	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 24 页 共 39 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座				计量单位	套
项目特征	1. 名称:组合插座(安全型) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底距地0.3米明装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.24	
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83	
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49	
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	10.54	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.4	成套插座	套	1.02	-	-	9	9.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.78	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.96	
6	利润	-	-	-	-	-	0.93	
综合单价							23.67	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 25 页 共 39 页

项目编码	030413014002	项目名称	插座				计量单位	套
项目特征	1. 名称:柜式空调插座(安全型) 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:底距地0.3米明装							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.24	
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83	
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49	
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.51	1.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	11.56	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.4	空调插座	套	1.02	-	-	10	10.20	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.8	
5	管理费	-	-				1.96	
6	利润	-	-				0.93	
综合单价							24.69	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 26 页 共 39 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	8.5	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	7	7.14	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.81	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价							19.28	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 27 页 共 39 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套
项目特征	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 距地1.3m							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.31	
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48	
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56	
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	9.52	
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02	
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62	
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.56	0.71	
2.4	照明开关	只	1.02	-	-	8	8.16	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.83	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67	
6	利润	-	-	-	-	-	0.8	
综合单价							20.3	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 28 页 共 39 页

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒				计量单位	个
项目特征	1. 名称:接线盒							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	4.52	
1.1	普工	工日	0.009	-	-	87.1	0.78	
1.2	一般技工	工日	0.017	-	-	134	2.28	
1.3	高级技工	工日	0.004	-	-	201	0.80	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.65	0.65	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.27	
2.1	其他材料费	元	0.022064	-	-	1	0.02	
2.2	镀锌锁紧螺母	10个	0.223	-	-	4	0.89	
2.3	镀锌钢管塑料护口	个	2.225	-	-	0.15	0.33	
2.4	接线盒	个	1.02	-	-	1	1.02	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.79	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.84	
6	利润	-	-	-	-	-	0.4	
综合单价							8.03	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 29 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱3AL 2. 规格:600*600*190 3. 安装方式:距地1.5m明装 4. 其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	156.9
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	22.37	22.37
2	材料费	-	-	-	-	-	324.51
2.1	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.2	棉纱	kg	0.1	-	-	12	1.20
2.3	松香焊锡丝	m	0.07	-	-	0.55	0.04
2.4	平垫铁	kg	0.15	-	-	4.5	0.68
2.5	酚醛调和漆各色	kg	0.03	-	-	15	0.45
2.6	电力复合脂	kg	0.41	-	-	20	8.20
2.7	自粘性塑料带	卷	0.1	-	-	3.5	0.35
2.8	塑料管	kg	0.15	-	-	11.28	1.69
2.9	硬铜绞线	m	5.618	-	-	1.68	9.44
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	1	2.03
2.11	成套配电箱3AL	台	1	-	-	300	300.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	481.41
5	管理费	-	-				28.46
6	利润	-	-				13.6
综合单价							523.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 30 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1. 名称:配电箱ALJS 2. 规格:400. 230*120 3. 安装方式:距地1. 8m暗装 4. 其他:未尽事宜参照图纸						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	156. 9
1. 1	普工	工日	0. 263	-	-	87. 1	22. 91
1. 2	一般技工	工日	0. 614	-	-	134	82. 28
1. 3	高级技工	工日	0. 146	-	-	201	29. 35
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	22. 37	22. 37
2	材料费	-	-	-	-	-	374. 51
2. 1	其他材料费	元	0. 433327	-	-	1	0. 43
2. 2	棉纱	kg	0. 1	-	-	12	1. 20
2. 3	松香焊锡丝	m	0. 07	-	-	0. 55	0. 04
2. 4	平垫铁	kg	0. 15	-	-	4. 5	0. 68
2. 5	酚醛调和漆各色	kg	0. 03	-	-	15	0. 45
2. 6	电力复合脂	kg	0. 41	-	-	20	8. 20
2. 7	自粘性塑料带	卷	0. 1	-	-	3. 5	0. 35
2. 8	塑料管	kg	0. 15	-	-	11. 28	1. 69
2. 9	硬铜绞线	m	5. 618	-	-	1. 68	9. 44
2. 10	铜接线端子	个	2. 03	-	-	1	2. 03
2. 11	成套配电箱ALJS	台	1	-	-	350	350. 00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	531. 41
5	管理费	-	-				28. 46
6	利润	-	-				13. 6
综合单价							573. 47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 31 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱				计量单位	个
项目特征	1. 名称:无端子外部接线 2. 规格:≤6mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2.65	
1.1	普工	工日	0.005	-	-	87.1	0.44	
1.2	一般技工	工日	0.009	-	-	134	1.21	
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51	
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03	
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06	
2.3	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12	
2.4	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01	
2.5	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03	
2.6	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.16	
5	管理费	-	-				0.56	
6	利润	-	-				0.27	
综合单价							4.99	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 32 页 共 39 页

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱				计量单位	个
项目特征	1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: ≤2.5mm ²							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.91	
1.1	普工	工日	0.003	-	-	87.1	0.26	
1.2	一般技工	工日	0.006	-	-	134	0.80	
1.3	高级技工	工日	0.003	-	-	201	0.60	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.24	0.24	
2	材料费	-	-	-	-	-	1.51	
2.1	其他材料费	元	0.026693	-	-	1	0.03	
2.2	白布	kg	0.01	-	-	6.27	0.06	
2.3	铁砂布	张	0.1	-	-	1.19	0.12	
2.4	塑料软管	m	0.1	-	-	0.14	0.01	
2.5	异型塑料管	m	0.025	-	-	1.09	0.03	
2.6	黄腊黄漆布带	卷	0.252	-	-	5	1.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.42	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.28	
6	利润	-	-	-	-	-	0.13	
综合单价							3.83	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 33 页 共 39 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽				计量单位	m
项目特征	1. 名称:60*40PVC明装线槽 2. 规格:60*40							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	11.32	
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78	
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31	
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.69	1.69	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.97	
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05	
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.8	2.66	
2.3	塑料线槽	m	1.05	-	-	1.2	1.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.29	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.21	
6	利润	-	-	-	-	-	1.05	
综合单价							18.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 34 页 共 39 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1. 名称:PC32 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.32
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87.1	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.69	1.69
2	材料费	-	-	-	-	-	5.82
2.1	其他材料费	元	0.027988	-	-	1	0.03
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02
2.3	木螺钉	10个	0.2412	-	-	0.9	0.22
2.4	塑料胀管	个	2.5546	-	-	0.15	0.38
2.5	冲击钻头	个	0.016	-	-	3.9	0.06
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.2192	-	-	0.24	0.29
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	1.69	0.36
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.8	0.04
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	3.5	0.11
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	4	4.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	17.14
5	管理费	-	-				2.2
6	利润	-	-				1.05
综合单价							20.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 35 页 共 39 页

项目编码	030412001002	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:PC20 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.27	
1.1	普工	工日	0.0292	-	-	87.1	2.54	
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82	
1.3	高级技工	工日	0.0068	-	-	201	1.37	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.29	
2.1	其他材料费	元	0.028077	-	-	1	0.03	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02	
2.3	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30	
2.4	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49	
2.5	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09	
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03	
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.21	0.35	
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.69	0.15	
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	1.2	0.03	
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	1.2	0.03	
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	2.4	0.08	
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.6	1.70	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.56	
5	管理费	-	-	-	-	-	2.01	
6	利润	-	-	-	-	-	0.96	
综合单价							16.53	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 36 页 共 39 页

项目编码	030412001003	项目名称	配管				计量单位	m
项目特征	1. 名称:PC16 2. 材质:PC 3. 配置形式:明配							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.47	
1.1	普工	工日	0.0273	-	-	87.1	2.38	
1.2	一般技工	工日	0.0333	-	-	134	4.46	
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.42	1.42	
2	材料费	-	-	-	-	-	2.77	
2.1	其他材料费	元	0.026483	-	-	1	0.03	
2.2	镀锌铁丝	kg	0.004	-	-	5.32	0.02	
2.3	木螺钉	10个	0.3333	-	-	0.9	0.30	
2.4	塑料胀管	个	3.2533	-	-	0.15	0.49	
2.5	冲击钻头	个	0.023	-	-	3.9	0.09	
2.6	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01	
2.7	粘合剂	kg	0.001	-	-	30.5	0.03	
2.8	难燃塑料管卡子	个	1.6817	-	-	0.18	0.30	
2.9	难燃塑料管接头	个	0.2102	-	-	0.66	0.14	
2.10	难燃塑料管伸缩接头	个	0.021	-	-	0.9	0.02	
2.11	难燃塑料管弯头	个	0.021	-	-	0.9	0.02	
2.12	难燃塑料管三通	个	0.032	-	-	1.8	0.06	
2.13	刚性阻燃管	m	1.06	-	-	1.2	1.27	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.24	
5	管理费	-	-				1.87	
6	利润	-	-				0.89	
综合单价							15	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 37 页 共 39 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*6 3. 规格:6mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.05	
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24	
1.2	一般技工	工日	0.0036	-	-	134	0.48	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	5.98	
2.1	其他材料费	元	0.002682	-	-	1	0.00	
2.2	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04	
2.3	锡基钎料	kg	0.001	-	-	57.5	0.06	
2.4	汽油	kg	0.006	-	-	7	0.04	
2.5	绝缘胶带	卷	0.009	-	-	1.5	0.01	
2.6	绝缘电线	m	1.05	-	-	5.55	5.83	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.03	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2	
6	利润	-	-	-	-	-	0.09	
综合单价							7.32	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 38 页 共 39 页

工程名称：东楼-安装

项目编码	030412004002	项目名称	配线				计量单位	m
项目特征	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*4 3. 规格:4mm2							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.81	
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16	
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36	
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.11	0.11	
2	材料费	-	-	-	-	-	4.91	
2.1	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00	
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02	
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12	
2.4	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04	
2.5	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00	
2.6	绝缘电线	m	1.1	-	-	4.3	4.73	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.72	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.14	
6	利润	-	-	-	-	-	0.07	
综合单价							5.93	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 东楼-安装 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 39 页 共 39 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线					计量单位	m
项目特征	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZ-BYJ-3*2.5 3. 规格:2.5mm2								
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)		
1	人工费	-	-	-	-	-	1.19		
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24		
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60		
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18		
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.17	0.17		
2	材料费	-	-	-	-	-	3.08		
2.1	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00		
2.2	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02		
2.3	锡基钎料	kg	0.002	-	-	57.5	0.12		
2.4	汽油	kg	0.005	-	-	7	0.04		
2.5	绝缘胶带	卷	0.003	-	-	1.5	0.00		
2.6	绝缘电线	m	1.16	-	-	2.5	2.90		
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0		
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.27		
5	管理费	-	-	-	-	-	0.22		
6	利润	-	-	-	-	-	0.11		
综合单价							4.6		

材料暂估单价及调整表

工程名称: 东楼-安装

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学
校唐河县第三小学附属幼儿园改造项
目

工程名称：东楼-安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	745.53	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	497.24	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				1243.11	--
合 计				1243.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学
附属幼儿园改造项目

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

措施项目费用分拆表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 东楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 东楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

增值税计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 东楼-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	323067.48
1.1	给排水	323067.48
2	措施项目	2489.83
2.1	其中：安全文明施工项目	1493.9
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	29300.16
合 计		354,857.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					323067.48
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:拆除原80厚 透水混凝土面层及18 0厚混凝土基层 2. 垃圾装车、外运5 km	m2	33.3	48.05	1600.07
2	041001002001	拆除地面砖	1. 材质:拆除原10厚 地面砖及20厚水泥砂 浆层 2. 垃圾装车、外运5 km	m2	16.79	10.16	170.59
3	040203007001	水泥混凝土	1. 恢复C30透水混凝 土路面 2. 基层:180厚C25混 凝土基层	m2	33.3	98.76	3288.71
4	011102003001	块料楼地面	恢复走廊地面砖 1, 10厚玻化地砖铺实 拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水 泥砂浆	m2	16.79	98.98	1661.87
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1米内	m3	39.25	12.55	492.59
6	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土外 运5km	m3	39.25	15.24	598.17
7	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 管道内中粗砂回填至 地面结构层 2. 厚度:640mm、870 mm	m3	32.77	197.85	6483.54
8	040501005001	塑料管	1. 垫层、基础材质及 厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:de11 0PVC-U排水管 3. 铺设深度:1米	m	23.98	60.73	1456.31
9	040501005004	塑料管	1. 材质及规格:de16 0PVC-U排水管 2. 铺设深度:1米 3. 原排水沟内铺设	m	82.72	96.33	7968.42
本页小计							23720.27

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称：室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040501005005	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:de160PVC-U排水管 3. 铺设深度:1米 4. 埋地铺设	m	47.87	96.34	4582.89
11	031001008001	塑料管	1. 材质:HDPE给水管 2. 规格:de32 3. 连接形式:热熔连接	m	25	16.35	408.75
12	031001008002	塑料管	1. 材质:HDPE给水管 2. 规格:de40 3. 连接形式:热熔连接	m	41.24	18.58	766.24
13	031002001001	金属阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:de32	个	2	71.14	142.28
		PVC塑胶运动地板					173534.87
14	011103002001	橡塑卷材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:4.5mm厚PVC塑胶运动地板	m ²	583.86	297.22	173534.87
		路灯					5546.68
15	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W	套	2	2111.35	4222.70
16	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 (含模板)	m ³	1.56	380.13	593.00
17	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm	t	0.017	5052.36	85.89
18	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm	t	0.006	5466.66	32.80
19	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16	t	0.008	11378.75	91.03
本页小计							184460.45

分部分项工程项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 室外工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 1 页 共 26 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面				计量单位	m2
项目特征	1. 材质:拆除原80厚透水混凝土面层及180厚混凝土基层 2. 垃圾装车、外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	29.33	
1.1	普工	工日	0.108464	-	-	87.1	9.45	
1.2	一般技工	工日	0.07068	-	-	134	9.47	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	10.41	10.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	0.1	
2.1	合金钢钻头	个	0.0063	-	-	10	0.06	
2.2	六角空心钢	kg	0.0102	-	-	2.88	0.03	
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.6	
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0263	-	-	117.2	3.08	
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0526	-	-	11.26	0.59	
3.3	履带式推土机	台班	0.000962	-	-	857	0.82	
3.4	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000806	-	-	1149.61	0.93	
3.5	自卸汽车	台班	0.005616	-	-	966.83	5.43	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.74	0.74	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	41.03	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.57	
6	利润	-	-	-	-	-	2.45	
综合单价							48.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 2 页 共 26 页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除地面砖				计量单位	m2
项目特征	1. 材质:拆除原10厚地面砖及20厚水泥砂浆层 2. 垃圾装车、外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	5.35	
1.1	普工	工日	0.010578	-	-	87.1	0.92	
1.2	一般技工	工日	0.0189	-	-	134	2.53	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1.9	1.90	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.59	
3.1	履带式推土机	台班	0.000444	-	-	857	0.38	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000372	-	-	1149.61	0.43	
3.3	自卸汽车	台班	0.002592	-	-	966.83	2.51	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.28	0.28	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.94	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.79	
6	利润	-	-	-	-	-	0.43	
综合单价							10.16	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 3 页 共 26 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 恢复C30透水混凝土路面 2. 基层:180厚C25混凝土基层							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28	
1.1	普工	工日	0.067842	-	-	87.1	5.91	
1.2	一般技工	工日	0.089928	-	-	134	12.05	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	10.04	10.04	
2	材料费	-	-	-	-	-	58.95	
2.1	电	kW·h	0.03258	-	-	0.7	0.02	
2.2	水	m3	0.009	-	-	5.13	0.05	
2.3	其他材料费	元	0.710055	-	-	1	0.71	
2.4	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	320	58.18	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	86.95	
5	管理费	-	-	-	-	-	6.77	
6	利润	-	-	-	-	-	5.04	
综合单价							98.76	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 4 页 共 26 页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面				计量单位	m2
项目特征	恢复走廊地面砖 1, 10厚玻化地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 20厚1:4干硬性水泥砂浆							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	35.86	
1.1	普工	工日	0.0418	-	-	87.1	3.64	
1.2	一般技工	工日	0.07315	-	-	134	9.80	
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.51	3.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	54.59	
2.1	电	kW·h	0.0906	-	-	0.7	0.06	
2.2	水	m3	0.023	-	-	5.13	0.12	
2.3	地砖	m2	1.04	-	-	45	46.80	
2.4	干混地面砂浆	m3	0.0204	-	-	330	6.73	
2.5	白水泥	kg	0.102	-	-	0.57	0.06	
2.6	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
2.7	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.9	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96	
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.29	0.29	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	91.41	
5	管理费	-	-	-	-	-	4.95	
6	利润	-	-	-	-	-	2.62	
综合单价							98.98	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 5 页 共 26 页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1米内							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.41	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.46	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.22	0.22	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.87	
5	管理费	-	-				1	
6	利润	-	-				0.68	
综合单价							12.55	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 6 页 共 26 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 弃料品种:余土外运5km							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.08	
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.41	0.41	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.52	
3.1	自卸汽车	台班	0.0114	-	-	966.83	11.02	
3.2	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.6	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.38	
6	利润	-	-	-	-	-	0.26	
综合单价							15.24	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 7 页 共 26 页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1. 材料品种、规格:管道内中粗砂回填至地面结构层 2. 厚度:640mm、870mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.57
1.1	普工	工日	0.0937	-	-	87.1	8.16
1.2	一般技工	工日	0.1873	-	-	134	25.10
1.3	高级技工	工日	0.0312	-	-	201	6.27
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.04	5.04
2	材料费	-	-	-	-	-	139.85
2.1	水	m3	0.3	-	-	5.13	1.54
2.2	砂子	m3	1.1526	-	-	120	138.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	电动夯实机	台班	0.016	-	-	25.49	0.41
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.23	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	185.06
5	管理费	-	-				7.83
6	利润	-	-				4.96
综合单价							197.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 8 页 共 26 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:de110PVC-U排水管 3. 铺设深度:1米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.05
1.1	普工	工日	0.0467	-	-	87.1	4.07
1.2	一般技工	工日	0.1216	-	-	134	16.29
1.3	高级技工	工日	0.0187	-	-	201	3.76
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.93	3.93
2	材料费	-	-	-	-	-	24.82
2.1	水	m3	0.0132	-	-	5.13	0.07
2.2	其他材料费	元	0.017927	-	-	1	0.02
2.3	锯条	根	0.2161	-	-	0.77	0.17
2.4	铁砂布	张	0.0227	-	-	1.19	0.03
2.5	胶粘剂	kg	0.0209	-	-	16	0.33
2.6	丙酮	kg	0.0318	-	-	9.46	0.30
2.7	塑料排水管	m	0.95	-	-	13	12.35
2.8	室内塑料排水管粘接管件	个	1.156	-	-	10	11.56
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.15
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	53.02
5	管理费	-	-				5.22
6	利润	-	-				2.49
综合单价							60.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 9 页 共 26 页

项目编码	040501005004	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质及规格:de160PVC-U排水管 2. 铺设深度:1米 3. 原排水沟内铺设							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	39.58	
1.1	普工	工日	0.0659	-	-	87.1	5.74	
1.2	一般技工	工日	0.1714	-	-	134	22.97	
1.3	高级技工	工日	0.0264	-	-	201	5.31	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.57	5.57	
2	材料费	-	-	-	-	-	44.44	
2.1	水	m3	0.0587	-	-	5.13	0.30	
2.2	其他材料费	元	0.020714	-	-	1	0.02	
2.3	铁砂布	张	0.0242	-	-	1.19	0.03	
2.4	胶粘剂	kg	0.0233	-	-	16	0.37	
2.5	丙酮	kg	0.0352	-	-	9.46	0.33	
2.6	塑料排水管	m	0.95	-	-	30	28.50	
2.7	室内塑料排水管粘接管件	个	0.595	-	-	25	14.88	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.34	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	32.75	0.02	
3.2	载重汽车	台班	0.0005	-	-	446.68	0.22	
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.0017	-	-	408.23	0.69	
3.4	木工圆锯机	台班	0.004	-	-	25.04	0.10	
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.36	
5	管理费	-	-				7.42	
6	利润	-	-				3.55	
综合单价							96.33	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 10 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	040501005005	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:de160PVC-U排水管 3. 铺设深度:1米 4. 埋地铺设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	39.59
1.1	普工	工日	0.0659	-	-	87.1	5.74
1.2	一般技工	工日	0.1714	-	-	134	22.97
1.3	高级技工	工日	0.0264	-	-	201	5.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.58	5.58
2	材料费	-	-	-	-	-	44.44
2.1	水	m3	0.0587	-	-	5.13	0.30
2.2	其他材料费	元	0.020714	-	-	1	0.02
2.3	铁砂布	张	0.0242	-	-	1.19	0.03
2.4	胶粘剂	kg	0.0233	-	-	16	0.37
2.5	丙酮	kg	0.0352	-	-	9.46	0.33
2.6	塑料排水管	m	0.95	-	-	30	28.50
2.7	室内塑料排水管粘接管件	个	0.595	-	-	25	14.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.34
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0005	-	-	32.75	0.02
3.2	载重汽车	台班	0.0005	-	-	446.68	0.22
3.3	吊装机械(综合2)	台班	0.0017	-	-	408.23	0.69
3.4	木工圆锯机	台班	0.004	-	-	25.04	0.10
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.31	0.31
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	85.37
5	管理费	-	-				7.42
6	利润	-	-				3.55
综合单价							96.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 11 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 材质:HDPE给水管 2. 规格:de32 3. 连接形式:热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.24
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19
1.2	一般技工	工日	0.0357	-	-	134	4.78
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	5.79
2.1	电	kW·h	0.0563	-	-	0.7	0.04
2.2	水	m3	0.0023	-	-	5.13	0.01
2.3	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00
2.4	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01
2.5	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.7	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.8	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.10	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.11	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.12	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.13	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.17	塑料给水管	m	1.02	-	-	5	5.10
2.18	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.283	-	-	2	0.57
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.3	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 12 页 共 26 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	14.08
5	管理费	-	-			1.54
6	利润	-	-			0.73
综合单价						16.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 13 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管				计量单位	m
项目特征	1. 材质:HDPE给水管 2. 规格:de40 3. 连接形式:热熔连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.09	
1.1	普工	工日	0.0151	-	-	87.1	1.32	
1.2	一般技工	工日	0.0393	-	-	134	5.27	
1.3	高级技工	工日	0.0061	-	-	201	1.23	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.28	1.28	
2	材料费	-	-	-	-	-	6.92	
2.1	电	kW·h	0.0675	-	-	0.7	0.05	
2.2	水	m3	0.004	-	-	5.13	0.02	
2.3	其他材料费	元	0.002933	-	-	1	0.00	
2.4	锯条	根	0.0093	-	-	0.77	0.01	
2.5	铁砂布	张	0.0038	-	-	1.19	0.00	
2.6	热轧厚钢板	kg	0.0037	-	-	3.36	0.01	
2.7	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00	
2.8	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00	
2.9	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00	
2.10	橡胶板	kg	0.0009	-	-	9.1	0.01	
2.11	六角螺栓	kg	0.0005	-	-	7.14	0.00	
2.12	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01	
2.13	焊接钢管	m	0.0016	-	-	5.72	0.01	
2.14	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01	
2.15	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01	
2.16	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00	
2.17	塑料给水管	m	1.02	-	-	6	6.12	
2.18	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.296	-	-	2.2	0.65	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.06	
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00	
3.2	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01	
3.3	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 14 页 共 26 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	16.07
5	管理费	-	-			1.7
6	利润	-	-			0.81
综合单价						18.58



分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 15 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门				计量单位	个
项目特征	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:de32							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	21	
1.1	普工	工日	0.035	-	-	87.1	3.05	
1.2	一般技工	工日	0.091	-	-	134	12.19	
1.3	高级技工	工日	0.014	-	-	201	2.81	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.94	2.94	
2	材料费	-	-	-	-	-	42.72	
2.1	水	m3	0.001	-	-	5.13	0.01	
2.2	其他材料费	元	0.144554	-	-	1	0.14	
2.3	锯条	根	0.067	-	-	0.77	0.05	
2.4	氧气	m3	0.06	-	-	3.82	0.23	
2.5	乙炔气	kg	0.02	-	-	8.82	0.18	
2.6	低碳钢焊条	kg	0.065	-	-	4.1	0.27	
2.7	六角螺栓	kg	0.072	-	-	7.14	0.51	
2.8	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39	
2.9	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07	
2.10	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	2.7	2.73	
2.11	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	1.71	1.38	
2.12	石棉橡胶板	kg	0.006	-	-	7.49	0.04	
2.13	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	-	-	0.34	0.82	
2.14	尼龙砂轮片	片	0.012	-	-	8	0.10	
2.15	机油	kg	0.013	-	-	12.1	0.16	
2.16	热轧厚钢板	kg	0.043	-	-	3.39	0.15	
2.17	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02	
2.18	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07	
2.19	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06	
2.20	蝶阀	个	1.01	-	-	35	35.35	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.65	
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.012	-	-	73.93	0.89	
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10	
3.3	砂轮切割机	台班	0.004	-	-	28.54	0.11	
3.4	管子切断套丝机	台班	0.021	-	-	20.71	0.43	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 16 页 共 26 页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	0.11	0.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	65.37
5	管理费	-	-	-	-	3.9
6	利润	-	-	-	-	1.87
综合单价						71.14



分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 17 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	011103002001	项目名称	橡塑卷材楼地面				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格、颜色:4. 5mm厚PVC塑胶运动地板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.92	
1.1	普工	工日	0.02896	-	-	87.1	2.52	
1.2	一般技工	工日	0.05068	-	-	134	6.79	
1.3	高级技工	工日	0.06516	-	-	201	13.10	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.51	2.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	267.13	
2.1	棉纱头	kg	0.02	-	-	12	0.24	
2.2	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	-	-	17.18	9.36	
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.0034	-	-	8.43	0.03	
2.4	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.017	-	-	6.5	0.11	
2.5	成品腻子粉	kg	0.17314	-	-	0.7	0.12	
2.6	水砂纸	张	0.06	-	-	0.42	0.03	
2.7	运动地板	m2	1.05	-	-	245	257.25	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	292.05	
5	管理费	-	-				3.38	
6	利润	-	-				1.79	
综合单价							297.22	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 18 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯				计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	49.43	
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68	
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00	
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.75	17.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	2026.76	
2.1	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40	
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47	
2.3	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11	
2.4	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78	
2.5	太阳能路灯	套	1	-	-	2000	2000.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.91	
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.05	2.05	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2096.1	
5	管理费	-	-	-	-	-	10.38	
6	利润	-	-	-	-	-	4.87	
综合单价							2111.35	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 19 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础				计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	40.48	
1.1	普工	工日	0.084	-	-	87.1	7.32	
1.2	一般技工	工日	0.1681	-	-	134	22.53	
1.3	高级技工	工日	0.028	-	-	201	5.63	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.01	5.01	
2	材料费	-	-	-	-	-	324.35	
2.1	电	kW·h	0.231	-	-	0.7	0.16	
2.2	水	m3	0.1125	-	-	5.13	0.58	
2.3	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	320	323.20	
2.4	塑料薄膜	m2	1.5927	-	-	0.26	0.41	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	364.83	
5	管理费	-	-				9.84	
6	利润	-	-				5.46	
综合单价							380.13	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 20 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:三级钢 2. 钢筋规格:直径12mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	941.18	
1.1	普工	工日	1.965	-	-	87.1	171.15	
1.2	一般技工	工日	3.93	-	-	134	526.62	
1.3	高级技工	工日	0.655	-	-	201	131.66	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.77	111.77	
2	材料费	-	-	-	-	-	3686.47	
2.1	水	m3	0.144	-	-	5.13	0.74	
2.2	钢筋	kg	1025	-	-	3.5	3587.50	
2.3	镀锌铁丝	kg	3.65	-	-	5.95	21.72	
2.4	低合金钢焊条	kg	5.4	-	-	14.2	76.68	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	67.06	
3.1	钢筋切断机	台班	0.1	-	-	40.37	4.04	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.23	-	-	24.56	5.65	
3.3	直流弧焊机	台班	0.45	-	-	87.68	39.46	
3.4	对焊机	台班	0.11	-	-	107.57	11.83	
3.5	电焊条烘干箱	台班	0.045	-	-	16.25	0.73	
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.3	5.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4694.71	
5	管理费	-	-				230	
6	利润	-	-				127.65	
综合单价								5052.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 21 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1315	
1.1	普工	工日	2.744	-	-	87.1	239.00	
1.2	一般技工	工日	5.489	-	-	134	735.53	
1.3	高级技工	工日	0.915	-	-	201	183.92	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	156.67	156.67	
2	材料费	-	-	-	-	-	3623.33	
2.1	镀锌铁丝	kg	8.91	-	-	5.95	53.01	
2.2	钢筋	kg	1020	-	-	3.5	3570.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	28.33	
3.1	钢筋切断机	台班	0.11	-	-	40.37	4.44	
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.35	-	-	24.56	8.60	
3.3	钢筋调直机	台班	0.24	-	-	35.16	8.44	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	6.66	6.66	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4966.66	
5	管理费	-	-				321.67	
6	利润	-	-				178.33	
综合单价							5466.66	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 22 页 共 26 页

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓				计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2185	
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18	
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21	
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	260	260.00	
2	材料费	-	-	-	-	-	7960	
2.1	六角螺栓	kg	1010	-	-	7.14	7211.40	
2.2	低合金钢焊条	kg	52.68	-	-	14.2	748.06	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	403.75	
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	11.25	11.25	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10548.75	
5	管理费	-	-				533.75	
6	利润	-	-				296.25	
综合单价							11378.75	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 23 页 共 26 页

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	2184.62	
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18	
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21	
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	259.75	259.75	
2	材料费	-	-	-	-	-	5056.15	
2.1	低合金钢焊条	kg	36	-	-	14.2	511.20	
2.2	铁件	kg	1010	-	-	4.5	4545.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	430.51	
3.1	直流弧焊机	台班	4.39	-	-	87.68	384.92	
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13	
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	12.3	12.30	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7671.28	
5	管理费	-	-				534.1	
6	利润	-	-				296.15	
综合单价								8501.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 24 页 共 26 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极				计量单位	根
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	28.4	
1.1	普工	工日	0.058	-	-	87.1	5.05	
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	134	13.94	
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.99	3.99	
2	材料费	-	-	-	-	-	39.22	
2.1	其他材料费	元	0.046239	-	-	1	0.05	
2.2	镀锌扁钢	kg	0.26	-	-	4.08	1.06	
2.3	低碳钢焊条	kg	0.15	-	-	5.2	0.78	
2.4	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50	
2.5	沥青清漆	kg	0.02	-	-	11.4	0.23	
2.6	镀锌角钢	kg	9.15	-	-	4	36.60	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.72	
3.1	交流弧焊机	台班	0.168	-	-	57.02	9.58	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.34	
5	管理费	-	-				5.3	
6	利润	-	-				2.53	
综合单价							85.17	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程 标段: 唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 25 页 共 26 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.36
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.61
3.1	履带式推土机	台班	0.0003	-	-	857	0.26
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0033	-	-	689.08	2.27
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.08	0.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.97
5	管理费	-	-	-	-	-	0.95
6	利润	-	-	-	-	-	0.65
综合单价							12.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目 第 26 页 共 26 页

工程名称：室外工程

项目编码	011103003001	项目名称	塑胶运动地板				计量单位	m2
项目特征	1. 面层材料品种、规格:15厚HDPE悬浮式拼装地板							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	24.92	
1.1	普工	工日	0.02896	-	-	87.1	2.52	
1.2	一般技工	工日	0.05068	-	-	134	6.79	
1.3	高级技工	工日	0.06516	-	-	201	13.10	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.51	2.51	
2	材料费	-	-	-	-	-	282.88	
2.1	棉纱头	kg	0.02	-	-	12	0.24	
2.2	氯丁橡胶胶粘剂	kg	0.5446	-	-	17.18	9.36	
2.3	羧甲基纤维素	kg	0.0034	-	-	8.43	0.03	
2.4	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.017	-	-	6.5	0.11	
2.5	成品腻子粉	kg	0.17314	-	-	0.7	0.12	
2.6	水砂纸	张	0.06	-	-	0.42	0.03	
2.7	悬浮地板	m2	1.05	-	-	260	273.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	307.8	
5	管理费	-	-	-	-	-	3.38	
6	利润	-	-	-	-	-	1.79	
综合单价							312.97	

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学
校唐河县第三小学附属幼儿园改造项
目

工程名称：室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1493.50	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	995.93	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				2489.83	--
合 计				2489.83	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

表

学林建设工程有限公司

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学
附属幼儿园改造项目

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

表

学林建设工程有限公司

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

表

学林建设工程

价格 或 明细 (元)

材料费 施工机具使用

4173210073007

措施项目费用分拆表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：唐河县文峰街道办事处中心学校唐河县第三小学附属幼儿园改造项目

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

增值税计价表

标段：唐河县文峰街道办事处中心
学校唐河县第三小学附属幼儿园改
造项目

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]