

西峡县泥河郝岗段生态治理工程 工程

## 招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

西峡县泥河郝岗段生态治理工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：        年    月    日

复 核 时 间：        年    月    日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		0+000-0+005						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	103.2			
2	040305003001	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	27			
3	040305003003	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	38.25			
4	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	156.45			
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	7.51			
6	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:电塔塔基防护	m3	11.7			
7	040303016001	混凝土压顶	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:电塔塔基封顶	m3	3.55			
8	060105006001	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	5			
9	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	4			
10	040601029002	沉降(施工)缝		m	1.5			
		分部小计						
		0+005-0+030						
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	291			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040305003004	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	135			
3	040305003005	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	191.25			
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	921.75			
5	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	26.55			
6	060105006002	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	12.5			
7	040309009002	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	20			
8	040601029003	沉降(施工)缝		m	24.01			
		分部小计						
		0+030-0+060						
1	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	657.9			
2	040305003006	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	162			
3	040305003007	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	229.5			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程

标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	996.6			
5	040303002004	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	28.74			
6	060105006003	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	30			
7	040309009003	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	12			
8	040601029004	沉降(施工)缝		m	39.31			
		分部小计						
		0+060-0+080						
1	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	479.2			
2	040305003008	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	108			
3	040305003009	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	153			
4	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	531.4			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	040303002005	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	19.72			
6	060105006004	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	20			
7	040309009004	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	8			
8	040601029005	沉降(施工)缝		m	34.85			
		分部小计						
		0+080-0+100						
1	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	535.4			
2	040305003010	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	108			
3	040305003011	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	153			
4	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	488			
5	040303002006	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	19.48			
6	060105006005	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	20			
本页小计								

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	040309009005	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	8			
8	040601029006	沉降(施工)缝		m	19.55			
		分部小计						
		0+100-0+120						
1	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	575.8			
2	040305003012	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	108			
3	040305003013	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	153			
4	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	447			
5	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	19.76			
6	060105006006	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	20			
7	040309009006	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	16			
8	040601029007	沉降(施工)缝		m	34.85			
		分部小计						
		0+120-0+158						
1	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	2534.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	040305003014	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	383.04			
3	040305003015	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	290.7			
4	040103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	1003.96			
5	040303002008	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	36.63			
6	060105006007	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	35			
7	040309009007	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	28			
8	040601029008	沉降(施工)缝		m	38.03			
		分部小计						
		0+158-0+170						
1	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	371.88			
2	040305003016	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	229.92			
3	040305003017	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	144.6			
本页小计								



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程      第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	040103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	155.28			
5	040303002009	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20 2. 部位:混凝土护底 3. 厚度:20cm	m3	11.76			
6	060105006008	土工布铺设	1. 材料:反滤土工布 300g/m2 2. 铺设位置:排水管后	m2	10			
7	040309009008	排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ110	m	8			
8	040601029009	沉降(施工)缝		m	9.77			
		分部小计						
		0+170-0+184						
1	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	482.72			
2	040305003018	浆砌块料	1. 部位:浆砌石基础 2. 材料品种、规格:块石	m3	73.5			
3	040305003019	浆砌块料	1. 部位:浆砌石挡墙 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	221.34			
4	040103001009	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 位置:浆砌石基础及挡墙侧回填	m3	149.52			
本页小计								



## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程

标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西峡县泥河郝岗段生态治理工程

标段：西峡县泥河郝岗段生态治理工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

