

投 标 总 价

投 标 人：_____

(单位盖章)

封—3

河南省建设工程计价软件测评合格编号：2017-RJ001

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: _____ 社旗县第三幼儿园升级改造项目

投标总价(小写): _____ 2791663.88

(大写): 贰佰柒拾玖万壹仟陆佰陆拾叁元捌角捌分

投 标 人: _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 2026年01月30日



扉—3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1364951.63	0
1.1	消防工程	1077.30	
2	措施项目	44881.03	—
2.1	其中安全文明施工费	31175.62	—
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	36936.02	—
5	税金	130209.18	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		1576977.86	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		封窗						
1	010802001001	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸：3710*3445 2、开启方式：平开 3、框、扇材质：断桥隔热铝合金门90系列 4、玻璃品种、厚度：6+12+6中空钢化玻璃	m ²	45.48460	618.28	28122.22	
2	010802001002	金属(塑钢)门	1、门洞口尺寸：3710*1925 2、开启方式：平开 3、框、扇材质：断桥隔热铝合金门90系列 4、玻璃品种、厚度：6+12+6中空钢化玻璃	m ²	7.14175	618.28	4415.60	
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、窗洞口尺寸：见设计 2、开启方式：推拉 3、框、扇材质及规格：断桥隔热铝合金窗90系列 4、玻璃品种、厚度：6+12+6中空钢化玻璃	m ²	636.71020	593.40	377823.83	
		分部小计					410361.65	
		教学楼室内项目						
4	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除讲台、门洞等砌体 2、砌体材质：砌块砌体	m ³	52.61616	58.36	3070.68	
5	011610001001	木门窗拆除	1、门窗洞口尺寸：980*3080	樘	63	29.04	1829.52	
6	011203001001	零星项目一般抹灰	1、基层类型、部位：拆除门洞口 2、面层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆抹灰	m ²	51.2512	30.75	1575.97	
7	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：980*3080 2、镶嵌玻璃品种、厚度：平开夹板门含观察窗	樘	37	860.78	31848.86	
8	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*3080 2、镶嵌玻璃品种、厚度：平开夹板门含观察窗	樘	26	1433.54	37272.04	
9	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：240墙 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma5.0	m ³	30.10392	335.46	10098.66	
10	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：新砌砌体面 2、厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m ²	250.866	30.75	7714.13	
本页小计							503771.51	0.00
合 计							503771.51	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
11	011406001001	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：内墙腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍	m ²	250.866	21.58	5413.69		
12	011207001001	墙面装饰板	1、面层材料品种、规格、颜色：竹木纤维墙板	m ²	2258.4	46.73	105535.03		
13	011105005001	木质踢脚线	1、踢脚线高度：7cm 2、面层材料品种、规格、颜色：木塑踢脚线	m ²	123.41	78.28	9660.53		
14	011502007001	塑料装饰线	1、基层类型：墙面 2、线条材料品种、规格、颜色：PVC软质防撞条	m	232.8	8.97	2088.22		
15	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m ²	92.9	20.70	1923.03		
分部小计								218030.36	
卫生间改造									
16	011210001001	木隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：50*100mm实木隔断高3080mm，间隔150mm	m ²	192.962	168.28	32471.65		
17	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：花岗岩板 2、支架、配件品种、规格：钢支架	m ²	47.987	576.83	27680.34		
18	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：防潮隔断 2、配件品种、规格：配套附件	m ²	300.0175	160.43	48131.81		
19	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：铝扣板300*600	m ²	760.9	115.03	87526.33		
20	011204003001	块料墙面	1、墙体类型：内墙面 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：墙面砖300*600	m ²	1880.8	121.40	228329.12		
21	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：防滑地砖300*300	m ²	758.1	83.56	63346.84		
22	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：蹲池、洗手池 2、砌体材质：砖砌 3、拆除砌体的截面尺寸：见设计	m ³	38.169896	73.09	2789.84		
23	011605002001	立面块料拆除	1、拆除的基层类型：墙面 2、饰面材料种类：墙面砖	m ²	692.9	9.49	6575.62		
本页小计								621472.05	0.00
合 计								1125243.56	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-土建
标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目
第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	011605001001	平面块料拆除	1、拆除的基层类型：地面 2、饰面材料种类：地面砖	m ²	371.68	9.37	3482.64	
25	011609002001	隔断隔墙拆除	1、拆除隔墙的骨架种类：卫生间防潮隔墙	m ²	280.28	5.41	1516.31	
26	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：240墙 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma5.0	m ³	34.468896	335.46	11562.94	
27	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：新砌砌体面 2、厚度、砂浆配合比：水泥砂浆	m ²	614.3116	30.75	18890.08	
28	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：内墙腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆两遍	m ²	696.2116	21.58	15024.25	
29	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：门联窗 2、门框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：中空玻璃	m ²	43.2	321.10	13871.52	
30	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金门 2、门框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：中空玻璃	m ²	25.038	321.10	8039.70	
31	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2140 2、镶嵌玻璃品种、厚度：平开夹板门	樘	7	580.78	4065.46	
分部小计							573304.45	
室外项目								
32	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：预拌C25透水混凝土 2、厚度：15cm	m ²	1213	68.81	83466.53	
33	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：落水 3、材质、规格：PVC-U 110 4、连接形式：粘接	m	59.9	34.17	2046.78	
34	010101006001	挖淤泥、流砂	1、挖掘深度：主排水道淤泥清理运输 2、弃淤泥、流砂距离：投标自行考虑	m ³	34.350	17.06	586.01	
35	050101003001	砍挖灌木丛及根	1、丛高或蓬径：现有石楠绿化带 移除清运	m ²	550	5.67	3118.50	
36	040204001001	人行道整形碾压	1、部位：移除绿化带处	m ²	550	3.99	2194.50	
本页小计							167865.22	0.00
合 计							1293108.78	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	010103001001	回填方	1、密实度要求：松填土 2、填方材料品种：种植土 3、填方粒径要求：按规范要求 4、填方来源、运距：缺方外运， 投标自行考虑	m ³	40.3101	29.17	1175.85	
38	050101011001	绿地起坡造型	1、回填土质要求：种植土 2、取土运距：缺方外运，投标自行考虑 3、起坡平均高度：微地形最高点1.2m	m ³	48.8190	31.07	1516.81	
39	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：芝麻灰花岗岩道牙30*60*12	m	296.615	50.69	15035.41	
40	040204001002	人行道整形碾压	1、部位：小路	m ²	98.140	3.99	391.58	
41	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：200厚3:7灰土垫层	m ³	19.6280	206.54	4053.97	
42	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C20细石混凝土	m ³	9.8140	490.77	4816.42	
43	01B001	防腐木晨检室	1、防腐木晨检室长3m，宽2m，高3m 2、含铝合金门窗，门800*2400，窗1200*1200	m ²	6	1000.00	6000.00	
44	041001001001	拆除路面	1、材质：原有800*800mm室外砖及基层拆除清运 2、厚度：见设计	m ²	1960	6.88	13484.80	
45	041001001002	拆除路面	1、材质：原有250*250mm透水砖及基层拆除清运 2、厚度：见设计	m ²	114	6.88	784.32	
46	010101001001	平整场地	1、土壤类别：素土夯实	m ²	2074	0.70	1451.80	
47	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：用水 3、材质、规格：PPR管De32 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	400	17.98	7192.00	
48	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：玩沙区红砖墙 2、砖品种、规格、强度等级：标准砖 3、砂浆强度等级、配合比：M5.0水泥砂浆	m ³	6.947208	568.28	3947.96	
49	010501001002	垫层	1、玩沙区 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级：C15	m ³	9.16902	343.15	3146.35	
50	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、面层厚度、砂浆配合比：15厚1:2水泥砂浆 2、面层做法要求：抹平压光	m ²	152.817	21.34	3261.11	
本页小计							66258.38	0.00
合 计							1359367.16	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-土建
标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目
第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	011104002001	竹、木（复合）地板	1、面层材料品种、规格、颜色： 塑木地板	m ²	67.181	67.09	4507.17	
		分部小计					162177.87	
		消防工程						
		二号楼消防						
52	010605002001	钢板墙板	1、钢材品种、规格：固定式挡烟垂壁 2、钢板厚度、复合板厚度：1.0mm 厚镀锌钢板	m ²	6.84	78.75	538.65	
		分部小计					538.65	
		一号楼消防						
53	010605002002	钢板墙板	1、钢材品种、规格：固定式挡烟垂壁 2、钢板厚度、复合板厚度：1.0mm 厚镀锌钢板	m ²	6.84	78.75	538.65	
		分部小计					538.65	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							5584.47	0.00
合 计							1364951.63	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



综合单价分析表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第18页 共53页

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	300.0175				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-Ha7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.90	0.32		17.62
人工单价		小 计						60.90	0.32		17.61
155.91 元/工日		未计价材料费						81.60			
清单项目综合单价								160.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	防潮隔断			m2	1.02	80	81.60				
	其他材料费						—	0.32	—		
	材料费小计						—	81.92	—	0	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09

综合单价分析表

项目编码		项目名称		计量单位		工程量		614.3116			
011201001002		墙面一般抹灰		m2		614.3116					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1	墙面一般抹灰 内墙 (14+6mm) (干混抹灰砂浆DP M10)	100m2	0.01	1772.84	681.37	90.92	529.81	17.73	6.81	0.91	5.30
人工单价				小 计				17.73	6.81	0.91	5.30
155.91 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							30.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	干混抹灰砂浆DP M10			m3	0.0232	292.26	6.78				
	水			m3	0.0105	3.15	0.03				
	其他材料费						—	0.00	—		
材料费小计						—	6.81	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第37页 共53页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	40.3101				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
D1-1-62	人工松填土 平地	100m3	0.01	892.06	1800.00		224.96	8.92	18.00		2.25
人工单价		小 计						8.92	18.00		2.25
119.65 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							29.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	种植土			m3	1	18	18.00				
	其他材料费						—	0.00	—		
材料费小计						—	18.00	—	0		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第44页 共53页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1960					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
D10-2-4	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	461.01			106.05	4.61				1.06
D1-2-59	履带式液压挖掘机挖掘 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00006	913.72		6395.71	558.49	0.05		0.38		0.03
D1-2-60	自卸汽车运石碴(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.00006			11719.45	532.25			0.70		0.03
人工单价				小 计				4.66		1.09		1.13
161.76 元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价						6.88						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						—	0.00	—			
材料费小计						—						0



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第45页 共53页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	114				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D10-2-4	拆除人行道 普通粘土砖 平铺	100m2	0.01	461.01			106.05	4.61			1.06
D1-2-59	履带式液压挖掘机挖掘 装车 斗容1.0m3	1000m3	0.00006	913.72		6395.71	558.49	0.05		0.38	0.03
D1-2-60	自卸汽车运石碴(载重8t以内)运距1km	1000m3	0.00006			11719.45	532.25			0.70	0.03
人工单价				小 计				4.66		1.09	1.13
161.76 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						6.88					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						—	0.00	—		
材料费小计						—			—	0	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第47页 共53页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	400				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-257	室外 塑料给水管（热熔连接） 公称外径 32mm以内	10m	0.1	73.91	1.21	0.12	22.84	7.39	0.12	0.01	2.28
人工单价		小 计						7.39	0.12	0.01	2.28
134.61 元/工日		未计价材料费						8.18			
清单项目综合单价							17.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	塑料给水管PP-R 公称外径 32mm以内			m	1.02	7.3	7.45				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径 32mm以内			个	0.283	2.6	0.74				
	电			kw·h	0.0563	0.74	0.04				
	其他材料费						—	0.08	—		
	材料费小计						—	8.30	—	0	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第49页 共53页

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	9.16902					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1	现浇混凝土基础 垫层(预拌混凝土 C15)	10m3	0.1	472.17	2753.57		205.68	47.22	275.36		20.57	
人工单价		小 计						47.22	275.36			
127.55 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						343.15						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	270	272.70					
	电			kw·h	0.231	0.74	0.17					
	塑料薄膜			m2	4.7775	0.26	1.24					
	水			m3	0.395	3.15	1.24					
	其他材料费						—	0.00	—			
	材料费小计						—	275.36	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位		m2		工程量		152.817		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
11-6+11-8 *-5	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 15mm(干混地面砂浆 DS M20)	100m2	0.01	1298.83	469.65	60.06	305.36	12.99	4.70	0.60	3.05			
人工单价		小 计						12.99	4.70	0.60	3.05			
155.90 元/工日		未计价材料费												
清单项目综合单价								21.34						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0153	299.55	4.58					
	水					m3	0.036	3.15	0.11					
	其他材料费								—	0.00	—			
	材料费小计								—	4.70	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：改造工程-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合 计			0			



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	139515.25	0
2	措施项目	31664.54	—
2.1	其中安全文明施工费	1636.30	—
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	5748.63	—
5	税金	15923.56	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		192851.98	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土	m ²	66.7	1.54	102.72	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m ³	3.91	11.22	43.87	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m ³	75.19	11.22	843.63	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：良质土 3、填方粒径要求：按规范要求 4、填方来源、运距：投标自行考虑	m ³	49.70	11.52	572.54	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标自行考虑	m ³	29.40	10.31	303.11	
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m ³	32.18	434.27	13974.81	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：100厚砌块墙高3.6m内 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma10	m ³	1.015	361.43	366.85	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：100厚砌块墙高3.6m上 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma10	m ³	0.168	399.48	67.11	
9	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚砌块墙高3.6m内 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma10	m ³	1.846	360.92	666.26	
10	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚砌块墙高3.6m上 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma10	m ³	0.088	398.97	35.11	
11	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚砌块墙高3.6m内 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma5.0	m ³	22.884	359.88	8235.49	
本页小计							25211.50	0.00
合 计							25211.50	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚砌块墙高3.6m上 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma5.0	m ³	1.238	397.93	492.64	
13	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：100厚砌块墙高3.6m内 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma5.0	m ³	1.116	360.39	402.20	
14	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：100厚砌块墙高3.6m上 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma5.0	m ³	0.149	398.44	59.37	
15	010402001009	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚砌块墙高3.6m内 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆Ma7.5	m ³	3.608	360.40	1300.32	
16	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m ³	0.73	513.83	375.10	
17	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m ³	10.91	355.23	3875.56	
18	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m ³	10.03	363.49	3645.80	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m ³	3.597	366.98	1320.03	
20	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m ³	4.659	379.40	1767.62	
21	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m ³	3.08	343.15	1056.90	
22	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m ³	4.02	362.08	1455.56	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m ³	0.48	493.63	236.94	
24	010503004001	防水反坎	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m ³	0.22	461.67	101.57	
25	010507005001	扶手、压顶	1、断面尺寸：见设计 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级：C30	m ³	2.04	586.73	1196.93	
本页小计							17286.54	0.00
合 计							42498.04	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
26	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0821,800*2100 2、套装平开单扇木门	樘	1	516.78	516.78		
27	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1021,1000*2100, 2、套装平开单扇木门	樘	2	624.78	1249.56		
28	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024,1000*2400 2、套装平开单扇木门	樘	3	765.78	2297.34		
29	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：推拉窗 2、框、扇材质：塑钢 3、玻璃品种、厚度：中空玻璃5+12A+5	m ²	21	247.96	5207.16		
30	011102003001	块料楼地面	1、防滑地砖地面，详见设计图纸统一做法12YJ1地201 2、素土夯实 3、垫层厚度、配合比：150厚3:7碎石灌M5水泥砂浆 4、60厚C20混凝土垫层 5、素水泥浆一道 6、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 7、面层材料品种、规格、颜色：10厚地砖600*600铺平拍实 8、嵌缝材料种类：稀水泥浆擦缝 9、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	57.08	142.50	8133.90		
31	011105003001	块料踢脚线	1、面砖踢脚，详见图纸设计统一做法12YJ1踢3C 2、踢脚线高度：300mm 3、9厚1:3水泥砂浆 4、素水泥浆一道 5、粘贴层厚度、材料种类：3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 6、面层材料品种、规格、颜色：5厚面砖，填缝剂填缝 7、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	16.08	100.10	1609.61		
32	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：内墙面混合砂浆，详见图纸设计统一做法12YJ1内墙3C 2、底层厚度、砂浆配合比：7厚1:1.6水泥石灰砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面压光 4、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	188.21	23.59	4439.87		
本页小计							23454.22	0.00	
合 计							65952.26	0.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-土建		标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目			第4页 共7页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	011201001002	墙面一般抹灰	1、墙体类型：外墙面水泥砂浆，详见图纸设计统一做法12YJ1外墙6A、6B 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 4、面层厚度、砂浆配合比：5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	225.88	62.97	14223.66	
34	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：砼 2、抹灰厚度、材料种类：5厚1:3水泥砂浆打底，3厚1:2水泥砂浆抹平	m ²	84.67	19.92	1686.63	
35	011406001001	抹灰面油漆	1、天棚面无机涂料详见图纸设计统一做法12YJ1-涂304 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙腻子 4、刮腻子遍数：二遍 5、防护材料种类：涂饰底层涂料 6、复补腻子，磨平 7、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 8、部位：天棚面 9、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	84.67	24.44	2069.33	
36	011406001002	抹灰面油漆	1、内墙面无机涂料详见图纸设计统一做法12YJ1-涂304 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：内墙腻子 4、刮腻子遍数：二遍 5、防护材料种类：涂饰底层涂料 6、复补腻子，磨平 7、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料二遍 8、部位：内墙面 9、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	188.21	20.82	3918.53	
本页小计							21898.15	0.00
合 计							87850.41	0.00



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	011406001003	抹灰面油漆	1、外墙面乳胶漆详见图纸设计统一做法12YJ1-外墙6A、6B 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：外墙腻子 4、刮腻子遍数：二遍 5、防护材料种类：涂饰底层涂料 6、复补腻子，磨平 7、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 8、部位：外墙面 9、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	225.88	27.38	6184.59	
38	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、柱（梁）体类型：矩形 2、底层厚度、砂浆配合比：9厚1:3水泥砂浆 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚1:3水泥砂浆	m ²	6.62	38.51	254.94	
39	011406001004	抹灰面油漆	1、外柱面乳胶漆详见图纸设计统一做法12YJ1-外墙3A、3B 2、基层类型：一般抹灰面 3、腻子种类：外墙腻子 4、刮腻子遍数：二遍 5、防护材料种类：涂饰底层涂料 6、复补腻子，磨平 7、油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆二遍 8、部位：外柱面 9、其他未注明事宜详见设计图纸、相关标准、规范及招标文件要求	m ²	6.62	30.40	201.25	
40	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：2.0厚高聚物改性沥青防水涂料+3厚SBS改性沥青防水卷材+3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：三层 3、防水层做法：热熔	m ²	112.36	81.20	9123.63	
41	011001001001	保温隔热屋面	1、无保温不上人屋面找坡层做法详见图集12YJ1屋108找坡层 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚找坡2%找坡层；1:8水泥憎水膨胀珍珠岩 3、防护材料种类、做法：20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	72.31	37.10	2682.70	
42	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：1:2.5水泥砂浆保护层20厚 2、隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层	m ²	72.31	25.34	1832.34	
43	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：PVC-U管De110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：UPVC雨水口、雨水斗等 3、油漆品种、刷漆遍数：喷涂丙烯酸树脂	m	13.5	43.38	585.63	
本页小计							20865.08	0.00
合 计							108715.49	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-土建
标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目
第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
44	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.106	7309.88	774.85		
45	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径 6mm	t	0.051	5014.45	255.74		
46	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径 8mm	t	0.010	5014.45	50.14		
47	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径 10mm	t	0.007	5014.45	35.10		
48	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.106	4875.87	516.84		
49	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	0.574	4682.07	2687.51		
50	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.385	4682.07	1802.60		
51	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.268	4632.38	1241.48		
52	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	0.349	4550.38	1588.08		
53	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm	t	1.150	4406.88	5067.91		
54	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm	t	0.435	4406.88	1916.99		
55	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	0.741	3998.61	2962.97		
56	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 22mm	t	0.594	3998.61	2375.17		
57	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 6mm	t	0.041	6310.65	258.74		
58	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.065	6311.41	410.24		
59	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	0.915	6117.61	5597.61		
60	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.372	6117.61	2275.75		
61	010516003001	机械连接	1、连接方式：电渣压力焊接 2、规格：≤φ18	个	64	6.00	384.00		
62	010516003002	机械连接	1、连接方式：电渣压力焊接 2、规格：≤φ25	个	40	7.09	283.60		
63	010516003003	机械连接	1、连接方式：直螺纹钢筋接头 2、规格：钢筋直径≤20mm	个	12	19.38	232.56		
64	010516003004	机械连接	1、连接方式：直螺纹钢筋接头 2、规格：钢筋直径≤25mm	个	4	20.47	81.88		
		措施项目							
本页小计							30799.76	0.00	
合 计							139515.25	0.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
65	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：4.5m	m2	60.68	40.16	2436.91		
66	011702002001	矩形柱	1、复合模板 钢支撑 高度3.6m内	m2	12.57	61.80	776.83		
67	011702002002	矩形柱	1、复合模板 钢支撑 高度4.2m	m2	77.54	67.37	5223.87		
68	011702003001	构造柱	1、复合模板 钢支撑	m2	11.1	46.74	518.81		
69	011702001001	基础	1、基础类型：独立基础 复合模板 木支撑	m2	24.67	56.58	1395.83		
70	011702001002	基础	1、基础类型：基础垫层复合模板	m2	7	43.48	304.36		
71	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：复合模板 钢支撑	m2	36.73	53.92	1980.48		
72	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：复合模板 钢支撑 高度4.2m	m2	89.56	58.36	5226.72		
73	011702008001	圈梁	1、直形 复合模板 钢支撑	m2	2.93	59.79	175.18		
74	011702009001	过梁	1、复合模板 钢支撑	m2	8.09	78.21	632.72		
75	011702014001	有梁板	1、支撑高度：复合模板 钢支撑 高度4.2m	m2	30.556	64.98	1985.53		
76	011702016001	平板	1、支撑高度：复合模板 钢支撑 高度4.2m	m2	39.03	62.45	2437.42		
77	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：扶手压顶 复合模板 木支撑	m2	31.27	57.58	1800.53		
		分部小计					24895.19		
本页小计							24895.19	0.00	
合 计							164410.44	0.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



综合单价分析表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第13页 共77页

项目编码	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1.116					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤150mm 砂浆	10m3	0.1	1268.13	1911.61	16.73	407.48	126.81	191.16	1.67	40.75
人工单价		小 计				126.81	191.16	1.67	40.75		
128.65 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				360.39							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5			m3	0.071	263.06	18.68				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×120×240			m3	0.977	175	170.98				
	水			m3	0.04	3.15	0.13				
	其他材料费					—	1.38	—			
	材料费小计					—	191.16	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第23页 共77页

项目编码	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.48					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20换	现浇混凝土过梁(预拌混凝土 C25)	10m3	0.1	1296.74	3074.20		565.33	129.67	307.42		56.53
人工单价		小 计						129.67	307.42		56.54
127.55 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
							493.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	290	292.90				
	电			kw·h	0.375	0.74	0.28				
	水			m3	0.6065	3.15	1.91				
	塑料薄膜			m2	9.285	0.26	2.41				
	土工布			m2	0.8477	11.7	9.92				
	其他材料费					—	0.00	—			
材料费小计					—	307.42	—	0			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第30页 共77页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	57.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-72	垫层 灰土(灰土 3:7)	10m3	0.015	673.35	1163.92	11.51	216.66	10.10	17.46	0.17	3.25	
5-1	现浇混凝土基础 垫层(预拌混凝土 C15)	10m3	0.006	472.17	2753.57		205.68	2.83	16.52		1.23	
11-31换	陶瓷地面砖 0.36m2以内(干混地面砂浆 DS M20)	100m2	0.01	3145.43	5138.49	80.08	728.65	31.45	51.38	0.80	7.29	
人工单价				小 计				44.39	85.37	0.97	11.77	
146.43 元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							142.50					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	胶粘剂DTA砂浆			m3	0.001	497.85	0.50					
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0306	299.55	9.17					
	预拌混凝土 C15			m3	0.0606	270	16.36					
	灰土 3:7			m3	0.153	114.11	17.46					
	白水泥			kg	0.102	0.57	0.06					
	塑料薄膜			m2	0.2866	0.26	0.07					
	电			kw·h	0.1044	0.74	0.08					
	石料切割锯片			片	0.003	31.52	0.09					
	锯木屑			m3	0.006	18	0.11					
	棉纱头			kg	0.01	12	0.12					
	水			m3	0.0467	3.15	0.15					
	地砖 600×600			m2	1.03	40	41.20					
	其他材料费					—	0.01	—				
	材料费小计						—	85.37	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2		工程量		72.31	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm(干混地面砂浆 DS M20)	100m2	0.01	1482.10	622.42	80.08	349.77	14.82	6.22	0.80	3.50		
人工单价				小 计				14.82	6.22	0.80	3.50		
155.89 元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								25.34					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	299.55	6.11				
	水					m3	0.036	3.15	0.11				
	其他材料费								—	0.00	—		
	材料费小计								—	6.22	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第43页 共77页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	13.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	498.73	2556.42		137.39	4.99	25.56		1.37
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.02222 2	52.08	186.87		14.41	1.16	4.15		0.32
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.02222 2	64.13	180.52		17.56	1.43	4.01		0.39
人工单价		小 计						7.57	33.73		
127.56 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						43.38					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	塑料管卡子 $\phi 110\text{mm}$			个	0.2222	2.2	0.49				
	塑料管卡子 $\phi 110\text{mm}$ 以内			个	0.612	1.5	0.92				
	板方材			m ³	0.0008	1769.91	1.42				
	铁件 综合			kg	0.4449	4.5	2.00				
	塑料落水口			个	0.2244	12	2.69				
	塑料落水斗			个	0.2266	13	2.95				
	伸缩节			只	0.27	16	4.32				
	塑料水落管 $\phi 110$ 以内			m	1.05	18	18.90				
	其他材料费					—	0.05	—			
	材料费小计					—	33.73	—		0	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第63页 共77页

项目编码	010516003003	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-153	直螺纹钢钢筋接头钢筋直径≤20mm	10个	0.1	75.70	81.04	4.34	32.80	7.57	8.10	0.43	3.28
人工单价		小 计						7.57	8.10	0.43	3.28
127.44 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						19.38					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	润滑冷却液			kg	0.01	22.59	0.23				
	直螺纹连接套筒			只	1.01	2.8	2.83				
	尼龙帽			个	2.02	2.5	5.05				
	其他材料费					—	0.00	—			
材料费小计					—	8.10	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		项目名称		清单综合单价组成明细				清单项目综合单价			
17-1		单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内		小 计				未计价材料费			
127.53 元/工日								40.16			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	油漆溶剂油			kg	0.0047	4.4	0.02				
	挡脚板			m3	0.0001	1800	0.18				
	圆钉			kg	0.0521	7	0.36				
	红丹防锈漆			kg	0.0539	14.8	0.80				
	扣件			个	0.2229	5.67	1.26				
	镀锌铁丝 φ4.0			kg	0.3648	5.18	1.89				
	脚手架钢管			kg	0.554	4.55	2.52				
	木脚手板			m3	0.0017	1652.1	2.81				
	其他材料费					—	0.24	—			
	材料费小计					—	10.09	—		0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第72页 共77页

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	89.56					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-232+5-2 42*1	矩形梁 复合模板 钢 支撑4.2m	100m2	0.01	2693.72	1966.87	0.97	1174.02	26.94	19.67	0.01	11.74	
人工单价		小 计				26.94	19.67	0.01	11.74			
127.57 元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						58.36						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)			
	水泥砂浆 1:2			m3	0.0001	311.56	0.03					
	隔离剂			kg	0.1	0.82	0.08					
	圆钉			kg	0.0122	7	0.09					
	硬塑料管 φ20			m	0.1419	2.3	0.33					
	对拉螺栓			kg	0.0579	8.5	0.49					
	木支撑			m3	0.0002	1800	0.36					
	塑料粘胶带 20mm×50m			卷	0.045	17.83	0.80					
	钢支撑及配件			kg	0.8136	4.6	3.74					
	复合模板			m2	0.2467	22.92	5.65					
	板方材			m3	0.0044	1769.91	7.79					
	其他材料费						—	0.31	—			
材料费小计						—	19.67	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

综合单价分析表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第73页 共77页

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	2.93				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	1858.28	0.24	1250.73	28.70	18.58	0.00	12.51
人工单价		小 计				28.70	18.58			12.51	
127.55 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						59.79					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	隔离剂			kg	0.1	0.82	0.08				
	圆钉			kg	0.0158	7	0.11				
	钢支撑及配件			kg	0.0829	4.6	0.38				
	木支撑			m3	0.0002	1800	0.36				
	塑料粘胶带 20mm×50m			卷	0.045	17.83	0.80				
	复合模板			m2	0.2467	22.92	5.65				
	板方材			m3	0.0062	1769.91	10.97				
	其他材料费					—	0.22	—			
材料费小计					—	18.58	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
合 计			0	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总和，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

主要材料价格表

工程名称：门卫房-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共2页

序号	材料编号	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	80010543	干混抹灰砂浆DP M10		m3	7.684	292.26	2245.73
2	80010751	干混地面砂浆 DS M20		m3	4.697	299.55	1406.99
3	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	1242.340	1.28	1590.20
4	80210555	预拌混凝土 C15		m3	6.570	270	1773.90
5	80210561	预拌混凝土 C30		m3	67.135	300	20140.50
6	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240		m3	28.982	175	5071.85
7	01010210-2	钢筋 HRB400以内 Φ10		kg	772.140	3.17	2447.68
8	01010210-4	钢筋 HRB400以内 Φ8		kg	1518.780	3.17	4814.53
9	01010211-1	钢筋 HRB400以内 Φ16		kg	1178.750	2.97	3500.89
10	01010211-2	钢筋 HRB400以内 Φ14		kg	357.725	3.11	1112.52
11	01010211-3	钢筋 HRB400以内 Φ18		kg	445.875	2.97	1324.25
12	01010211-4	钢筋 HRB400以内 Φ12		kg	274.700	3.19	876.29
13	01010212-1	钢筋 HRB400以内 Φ20		kg	759.525	2.97	2255.79
14	01010212-2	钢筋 HRB400以内 Φ22		kg	608.850	2.97	1808.28
15	05030105	板方材		m3	1.481	1769.91	2621.24
16	07050126	地砖 600×600		m2	58.792	40	2351.68
17	11010141-2	单扇套装平开实木门	M1021	樘	2.000	539	1078.00
18	11010141-3	单扇套装平开实木门	M1024	樘	3.000	680	2040.00
19	11110221-1	塑钢推拉窗 (含5mm+12A+5mm玻璃)		m2	19.851	175.22	3478.29
20	13330105-1	SBS 改性沥青防水卷材	3mm	m2	259.855	29	7535.80
21	35010101	复合模板		m2	87.374	22.92	2002.61
22	QTCLF	其他材料费		元	61.594	1	61.59
23	04010129	水泥 32.5		t	0.0193	350	6.76



