

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	472892.92	0
2	措施项目	101201.84	—
2.1	其中安全文明施工费	15251.62	—
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	18910.80	—
5	税金	53370.50	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		646376.06	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：一、二类土	m <sup>2</sup>	352.64	1.54	543.07	
2	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	24.62	11.22	276.24	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：一、二类土 2、挖土深度：2M内	m <sup>3</sup>	235.666	11.22	2644.17	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：按规范要求 2、填方材料品种：掺8%水泥土 3、填方粒径要求：按规范要求 4、填方来源、运距：投标自行考虑	m <sup>3</sup>	201.574	11.52	2322.13	
5	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：余土 2、运距：投标自行考虑	m <sup>3</sup>	74.83792	10.31	771.58	
6	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	12.12	434.27	5263.35	
7	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚砌块墙高3.6m 内 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆M a5.0	m <sup>3</sup>	64.642	359.88	23263.36	
8	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：200厚砌块墙高3.6m 上 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆M a5.0	m <sup>3</sup>	0.273	397.93	108.63	
9	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：100厚砌块墙高3.6m 内 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆M a5.0	m <sup>3</sup>	4.849	360.39	1747.53	
10	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块（B06） 2、墙体类型：100厚砌块墙高3.6m 上 3、砂浆强度等级：专用砌筑砂浆M a5.0	m <sup>3</sup>	0.271	398.44	107.98	
11	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	6.81	513.83	3499.18	
12	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	16.28	355.23	5783.14	
13	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	14.049	363.49	5106.67	
本页小计							51437.03	0.00
合 计							51437.03	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-土建		标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目			第2页 共7页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
14	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	39.174	366.98	14376.07		
15	010505003001	平板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	10.099	379.40	3831.56		
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	5.821	343.15	1997.48		
17	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	18.01	362.08	6521.06		
18	010503005001	过梁	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.4	493.63	197.45		
19	010503004001	防水反坎	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	0.71	461.67	327.79		
20	010507005001	压顶	1、断面尺寸：见设计 2、混凝土种类：预拌 3、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	1.52	586.73	891.83		
21	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	0.91	509.26	463.43		
22	010801002001	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0821, 800*2100 2、套装平开单扇木门	樘	1	516.78	516.78		
23	010801002002	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0924, 900*2400 2、套装平开单扇木门	樘	2	639.78	1279.56		
24	010801002003	木质门带套	1、门代号及洞口尺寸：M1024, 1000*2400 2、套装平开单扇木门	樘	6	765.78	4594.68		
25	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：M1524 2、门框或扇外围尺寸：1500*2400 3、门框、扇材质：钢制	m <sup>2</sup>	10.8	359.78	3885.62		
26	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：C 2、框、扇材质：普通铝合金窗 3、玻璃品种、厚度：单玻	m <sup>2</sup>	58.98	291.75	17207.42		
27	011102003001	块料楼地面	1、楼地2防水地面做法详见图纸做法表 2、防滑耐磨地砖600*600铺实拍平 • 30厚1：3干硬性水泥砂浆 • 两层1.5厚合成高分子防水涂料，四周沿墙上翻300高 • 最薄处30厚1：3水泥砂浆找坡层抹平 • 素水泥浆一道 • 60厚C15混凝土垫层 • 150厚3：7灰土 • 素土夯实	m <sup>2</sup>	258.615	200.72	51909.20		
本页小计							107999.93	0.00	
合 计							159436.96	0.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	011102003002	块料楼地面	1、楼地2防水地面做法详见图纸做法表 2、防滑陶瓷地砖600*600铺实拍平 • 30厚1:3干硬性水泥砂浆 • 素水泥浆一道 • 60厚C15混凝土垫层 • 150厚3:7灰土 • 素土夯实	m <sup>2</sup>	26.46	142.50	3770.55	
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、楼地 3:水泥砂浆（燃烧性能A级）做法详见图纸做法表 2、素土夯实 3、垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土垫层，150厚3:7灰土 4、素水泥浆遍数：素水泥浆一道 5、面层厚度、砂浆配合比：20厚1:2水泥砂浆 6、面层做法要求：抹平压光（燃烧性能A级）	m <sup>2</sup>	40.8	76.90	3137.52	
30	011105003001	块料踢脚线	1、踢 1:150高陶瓷面砖踢脚（燃烧性能A级）做法详见图纸做法表 2、踢脚线高度：150 3、面层材料品种、规格、颜色：陶瓷面砖	m <sup>2</sup>	5.634	100.10	563.96	
31	011204003001	块料墙面	1、内墙 2:面砖防水（燃烧性能A级）做法详见图纸做法表 2、墙体类型：内墙 3、加气砖或混凝土基层上满挂0.8*15*15镀锌钢丝网，水泥胶浆界面剂拉毛（42.5级水泥与甲基纤维素拌合物） 4、9mm厚DPM10干抹灰砂浆 5、1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，玻纤布1遍 6、面层材料品种、规格、颜色：300*600陶瓷砖 7、缝宽、嵌缝材料种类：勾缝	m <sup>2</sup>	318.718	183.82	58586.74	
32	011201001001	墙面一般抹灰	1、内墙 3:水泥砂浆刮腻子（燃烧性能A级）做法详见图纸做法表 2、墙体类型：内墙 3、2厚配套专用界面砂浆批刮 4、底层厚度、砂浆配合比：7厚干混抹灰砂浆DPM20 5、面层厚度、砂浆配合比：6厚干混抹灰砂浆DPM20	m <sup>2</sup>	110.505	23.59	2606.81	
本页小计							68665.58	0.00
合 计							228102.54	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
33	011201001002	墙面一般抹灰	1、内墙 1:水泥砂浆刮腻子（燃烧性能A级）做法详见图纸做法表 2、墙体类型：内墙 3、2厚配套专用界面砂浆批刮 4、底层厚度、砂浆配合比：7厚干混抹灰砂浆DPM20 5、面层厚度、砂浆配合比：6厚干混抹灰砂浆DPM20	m <sup>2</sup>	134.462	23.59	3171.96		
34	011301001001	天棚抹灰	1、基层类型：砼 2、抹灰厚度、材料种类：8mm聚合物防水砂浆	m <sup>2</sup>	346.896	19.92	6910.17		
35	011302001001	吊顶天棚	1、顶 3:铝扣板吊顶(燃烧性能A级)做法详见图纸做法表 2、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨骨架：主龙骨中距900,次龙骨中距300 4、面层材料品种、规格、：300mm铝扣板方形板	m <sup>2</sup>	257.63	118.20	30451.87		
36	011201001003	墙面一般抹灰	1、外墙 1 真石漆外墙(无保温)（具体见12YJ1外墙9） 2、墙体类型：外墙面 3、加气砖或混凝土基层上满挂0.8*15*15镀锌钢丝网,水泥胶浆界面剂拉毛(425级水泥与甲基纤维素拌合物) 4、底层厚度、砂浆配合比：14mm厚DPM10干混抹灰砂浆 5、面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM10干混抹灰砂浆 6、1.5厚合成高分子防水涂料 7、8厚聚合物水泥防水砂浆,内压入一层耐碱玻璃纤维网布	m <sup>2</sup>	317.945	80.12	25473.75		
37	011201001004	墙面一般抹灰	1、外墙水泥砂浆外墙(无保温)（用于外墙女儿墙内） 2、墙体类型：外墙面 3、底层厚度、砂浆配合比：14mm厚DPM10干混抹灰砂浆 4、面层厚度、砂浆配合比：6mm厚DPM10干混抹灰砂浆	m <sup>2</sup>	45.12	45.09	2034.46		
38	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：3mm厚外墙耐水腻子两遍 •真石漆，一底两面 分缝宽度15mm,分缝面积≤20m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	317.945	97.62	31037.79		
39	011406001002	抹灰面油漆	1、基层类型：混凝土结构面层 2、腻子种类：满刮防水防霉腻子 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 5、部位：天棚面	m <sup>2</sup>	94.3	24.44	2304.69		
本页小计								101384.69	0.00
合 计								329487.23	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	011406001003	抹灰面油漆	1、基层类型：混凝土结构面层 2、腻子种类：满刮防水防霉腻子 3、刮腻子遍数：两遍 4、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 5、部位：天棚面	m <sup>2</sup>	94.3	24.44	2304.69	
41	011407001001	墙面喷刷涂料	1、基层类型：内墙面 2、腻子种类：柔性耐水腻子分遍刮平 3、刮腻子要求：2-3厚	m <sup>2</sup>	244.967	13.84	3390.34	
42	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：4厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎-25度）+2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料+4厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：三层 3、防水层做法：热熔	m <sup>2</sup>	375.044	85.83	32190.03	
43	011001001001	保温隔热屋面	1、无保温不上人屋面找坡层做法详见图纸做法表屋2找坡层 2、保温隔热材料品种、规格、厚度：最薄处30厚找坡2%找坡层：1:8水泥碎加气块 3、防护材料种类、做法：20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	337.444	37.10	12519.17	
44	010902003001	屋面刚性层	1、刚性层厚度：35厚C20细石混凝土保护层 2、隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层	m <sup>2</sup>	337.444	27.58	9306.71	
45	010902004001	屋面排水管	1、排水管品种、规格：UPVC管De110 2、雨水斗、山墙出水口品种、规格：塑料雨水口、雨水斗	m	25.2	44.19	1113.59	
46	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋	t	0.291	7309.88	2127.18	
47	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径 6mm	t	0.218	5014.45	1093.15	
48	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径 8mm	t	0.046	5014.45	230.66	
49	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.363	4875.87	1769.94	
50	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	2.042	4682.07	9560.79	
51	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.825	4682.07	3862.71	
52	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	1.984	4632.38	9190.64	
53	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	0.436	4550.38	1983.97	
本页小计							90643.57	0.00
合 计							420130.80	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表—08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-土建
标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目
第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
54	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm	t	2.208	4406.88	9730.39		
55	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm	t	2.477	4406.88	10915.84		
56	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	1.285	3998.61	5138.21		
57	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 25mm	t	0.063	3998.61	251.91		
58	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 6mm	t	0.372	6310.65	2347.56		
59	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 8mm	t	0.005	6310.65	31.55		
60	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.099	6311.41	624.83		
61	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	2.191	6117.61	13403.68		
62	010516003001	机械连接	1、连接方式：电渣压力焊接 2、规格：≤φ18	个	134	6.00	804.00		
63	010516003002	机械连接	1、连接方式：直螺纹钢筋接头 2、规格：钢筋直径≤20mm	个	114	7.09	808.26		
64	010507001001	坡道	1、素土夯实 2、垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土垫层，•300厚3:7灰土 3、素水泥浆一道 4、20厚1:3干硬性水泥砂浆 5、面层厚度：8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 6、混凝土种类：预拌 7、混凝土强度等级：C15	m <sup>2</sup>	8.1	170.43	1380.48		
65	010507001002	散水	1、素土夯实，向外坡4% 2、垫层材料种类、厚度：150厚3:7灰土 3、面层厚度：40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 4、混凝土种类：预拌 5、混凝土强度等级：C20 6、变形缝填充材料种类：沥青砂浆	m <sup>2</sup>	70.08	76.99	5395.46		
本页小计							50832.17	0.00	
合 计							470962.97	0.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-土建 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
66	010507004001	台阶	1、素土夯实 2、300厚3:7灰土 3、60厚C15混凝土垫层 4、模板及支撑制作、安装、拆除 5、踏步高、宽：150*300 6、混凝土种类：预拌 7、混凝土强度等级：C15 8、素水泥浆一道 9、20厚1:3干硬性水泥砂浆 10、8-12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝	m <sup>2</sup>	10.38	185.93	1929.95	
		措施项目						
67	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：框架 2、檐口高度：4.1m	m <sup>2</sup>	352.64	40.16	14162.02	
68	011702002001	矩形柱	1、复合模板 钢支撑 高度3.6m内	m <sup>2</sup>	22.34	61.80	1380.61	
69	011702002002	矩形柱	1、复合模板 钢支撑 高度3.9m	m <sup>2</sup>	85.846	67.37	5783.45	
70	011702003001	构造柱	1、复合模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	101.03	46.74	4722.14	
71	011702001001	基础	1、基础类型：独立基础 复合模板 木支撑	m <sup>2</sup>	31.32	56.58	1772.09	
72	011702001002	基础	1、基础类型：基础垫层复合模板	m <sup>2</sup>	11.64	43.48	506.11	
73	011702005001	基础梁	1、梁截面形状：复合模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	148.15	53.92	7988.25	
74	011702006001	矩形梁	1、支撑高度：复合模板 钢支撑 高度3.9m	m <sup>2</sup>	143.232	58.36	8359.02	
75	011702008001	防水反坎	1、直形 复合模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	7.22	59.79	431.68	
76	011702009001	过梁	1、复合模板 钢支撑	m <sup>2</sup>	6.87	78.21	537.30	
77	011702014001	有梁板	1、支撑高度：复合模板 钢支撑 高度3.9m	m <sup>2</sup>	330.54	64.98	21478.49	
78	011702016001	平板	1、支撑高度：复合模板 钢支撑 高度3.9m	m <sup>2</sup>	78.84	62.45	4923.56	
79	011702025001	其他现浇构件	1、构件类型：扶手压顶 复合模板 木支撑	m <sup>2</sup>	27.2	57.58	1566.18	
80	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨棚 2、板厚度：10cm	m <sup>2</sup>	9.18	94.75	869.81	
81	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、机械设备名称：履带式 挖掘机 2、机械设备规格型号：1m3以内	台次	1	4452.59	4452.59	
		分部小计					78933.3	
		本页小计					80863.25	0.00
		合 计					551826.22	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08











































## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第21页 共82页

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	0.91						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42换	现浇混凝土雨篷板(预拌混凝土 C30)	10m3	0.1	1400.55	3081.70		610.35	140.06	308.17		61.04
人工单价		小 计						140.06	308.17		61.03
127.56 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
509.26											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	300	303.00				
	电			kw·h	0.519	0.74	0.38				
	水			m3	0.73	3.15	2.30				
	塑料薄膜			m2	9.565	0.26	2.49				
	其他材料费						—	0.00	—		
	材料费小计						—	308.17	—	0	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09















## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第29页 共82页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	26.46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土(灰土 3:7)	10m3	0.015	673.35	1163.92	11.51	216.66	10.10	17.46	0.17	3.25
5-1	现浇混凝土基础 垫层(预拌混凝土 C15)	10m3	0.006	472.17	2753.57		205.68	2.83	16.52		1.23
11-31换	陶瓷地面砖 0.36m2以内(干混地面砂浆 DS M20)	100m2	0.01	3145.43	5138.49	80.08	728.65	31.45	51.38	0.80	7.29
人工单价				小 计				44.39	85.37	0.97	11.77
146.43 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						142.50					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶粘剂DTA砂浆			m3	0.001	497.85	0.50				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0306	299.55	9.17				
	预拌混凝土 C15			m3	0.0606	270	16.36				
	灰土 3:7			m3	0.153	114.11	17.46				
	白水泥			kg	0.102	0.57	0.06				
	塑料薄膜			m2	0.2866	0.26	0.07				
	电			kw·h	0.1044	0.74	0.08				
	石料切割锯片			片	0.003	31.52	0.09				
	锯木屑			m3	0.006	18	0.11				
	棉纱头			kg	0.01	12	0.12				
	水			m3	0.0467	3.15	0.15				
	地砖 600×600			m2	1.03	40	41.20				
	其他材料费						—	0.01	—		
	材料费小计						—	85.37	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09





## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第32页 共82页

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	318.718				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	514.47	505.05		148.67	5.14	5.05		1.49
12-9	墙面一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	572.97		130.65	4.52	5.73		1.31
9-76+9-78*1	聚合物水泥防水涂料 1.5mm厚 立面	100m2	0.01	482.15	3302.95		132.81	4.82	33.03		1.33
12-51	墙面块料面层 瓷板 每块面积0.025m2以外 预拌砂浆(干混) (干混抹灰砂浆DP M10)	100m2	0.01	5754.52	4620.81	85.02	1679.10	57.55	46.21	0.85	16.79
人工单价				小 计				72.03	90.02	0.85	20.92
153.61 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							183.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混抹灰砂浆DP M10			m3	0.0216	292.26	6.31				
	水			m3	0.0088	3.15	0.03				
	电			kw·h	0.0696	0.74	0.05				
	石料切割锯片			片	0.0023	31.52	0.07				
	白水泥			kg	0.1545	0.57	0.09				
	棉纱			kg	0.0105	12	0.13				
	玻璃纤维网格布			m2	1.05	1.24	1.30				
	YJ-III胶			kg	0.33	13.12	4.33				
	钢丝网 综合			m2	1.05	4.61	4.84				
	防水涂料 JS			kg	3.3944	9.73	33.03				
	瓷砖 200×300			m2	1.04	38	39.52				
	其他材料费							—	0.32	—	
	材料费小计							—	90.02	—	0

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09























## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第44页 共82页

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	337.444				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13+10-14*-5	屋面保温、隔热 水泥珍珠岩 厚度50mm	100m2	0.01	517.31	992.89		129.75	5.17	9.93		1.30
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(干混地面砂浆 DS M20)	100m2	0.01	1113.13	612.34	80.08	265.61	11.13	6.12	0.80	2.66
人工单价		小 计						16.30	16.05	0.80	3.95
145.56 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						37.10					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	299.55	6.11				
	水泥珍珠岩 1:8			m3	0.052	188.82	9.82				
	水			m3	0.039	3.15	0.12				
其他材料费						—	0.00	—			
材料费小计						—	16.05	—	0		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第46页 共82页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	25.2						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi\leq 110\text{mm}$	100m	0.01	498.73	2556.42		137.39	4.99	25.56		1.37
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.02381	64.13	180.52		17.56	1.53	4.30		0.42
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.02381	52.08	186.87		14.41	1.24	4.45		0.34
人工单价		小 计				7.75	34.31			2.13	
127.49 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				44.19							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	铁件 综合			kg	0.454	4.5	2.04				
	板方材			m <sup>3</sup>	0.0008	1769.91	1.42				
	塑料水落管 $\phi 110$ 以内			m	1.05	18	18.90				
	塑料落水斗			个	0.2428	13	3.16				
	塑料落水口			个	0.2404	12	2.88				
	伸缩节			只	0.27	16	4.32				
	塑料管卡子 $\phi 110\text{mm}$			个	0.2381	2.2	0.52				
	塑料管卡子 $\phi 110\text{mm}$ 以内			个	0.612	1.5	0.92				
	其他材料费					—	0.15	—			
	材料费小计					—	34.31	—	0		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09





















## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第57页 共82页

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.285				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径≤25mm	t	1	574.00	3122.22	52.24	250.15	574.00	3122.22	52.24	250.15
人工单价		小 计						574.00	3122.22	52.24	250.15
127.56 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3998.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m <sup>3</sup>	0.093	3.15	0.29				
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg	1.6	5.95	9.52				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	4.8	14.2	68.16				
	钢筋 HRB400以内 Φ20			kg	1025	2.97	3044.25				
	其他材料费						—	0.00	—		
	材料费小计						—	3122.22	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09











## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第63页 共82页

项目编码	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	134					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	电渣压力焊接 ≤Φ18	10个	0.1	34.00	1.14	9.84	15.01	3.40	0.11	0.98	1.50
人工单价		小 计				3.40	0.11	0.98	1.51		
127.82 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
6.00											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊剂			kg	0.0162	3.25	0.05				
	石棉垫			kg	0.0081	7.58	0.06				
	其他材料费					—	0.00	—			
材料费小计					—	0.11	—	0			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第65页 共82页

项目编码	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	8.1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土(灰土 3:7)	10m3	0.03	673.35	1163.92	11.51	216.66	20.20	34.92	0.35	6.50
5-1	现浇混凝土基础 垫层(预拌混凝土 C15)	10m3	0.006	472.17	2753.57		205.68	2.83	16.52		1.23
11-31	陶瓷地面砖 0.36m2以内(干混地面砂浆 DS M20)	100m2	0.01	3145.43	4832.95	80.08	728.65	31.45	48.33	0.80	7.29
人工单价				小 计				54.49	99.77	1.15	15.02
142.52 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
170.43											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	胶粘剂DTA砂浆			m3	0.001	497.85	0.50				
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0204	299.55	6.11				
	预拌混凝土 C15			m3	0.0606	270	16.36				
	灰土 3:7			m3	0.306	114.11	34.92				
	白水泥			kg	0.102	0.57	0.06				
	塑料薄膜			m2	0.2866	0.26	0.07				
	电			kw·h	0.1044	0.74	0.08				
	石料切割锯片			片	0.003	31.52	0.09				
	锯木屑			m3	0.006	18	0.11				
	棉纱头			kg	0.01	12	0.12				
	水			m3	0.0467	3.15	0.15				
	地砖 600×600			m2	1.03	40	41.20				
	其他材料费					—	0.00	—			
	材料费小计					—	99.77	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第66页 共82页

项目编码	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	70.08					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土(灰土 3:7)	10m3	0.015	673.35	1163.92	11.51	216.66	10.10	17.46	0.17	3.25
5-49换	现浇混凝土散水(预拌混凝土 C20)	10m2 水平投影面积	0.1	167.54	217.37	2.37	72.82	16.75	21.74	0.24	7.28
人工单价				小 计				26.85	39.20	0.41	10.53
127.50 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
76.99											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌水泥砂浆			m3	0.0049	220	1.08				
	石油沥青砂浆 1:2:7			m3	0.005	1483.81	7.42				
	预拌混凝土 C20			m3	0.0404	280	11.31				
	灰土 3:7			m3	0.153	114.11	17.46				
	土工布			m2	0.0721	11.7	0.84				
	水			m3	0.3435	3.15	1.08				
其他材料费						—	0.01	—			
材料费小计						—	39.20	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第67页 共82页

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	10.38				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土(灰土 3:7)	10m3	0.03	673.35	1163.92	11.51	216.66	20.20	34.92	0.35	6.50
5-1	现浇混凝土基础 垫层(预拌混凝土 C15)	10m3	0.006	472.17	2753.57		205.68	2.83	16.52		1.23
11-83	台阶装饰 陶瓷地面砖(干混地面砂浆 DS M20)	100m2	0.01	5199.43	3817.85	118.47	1201.99	51.99	38.18	1.18	12.02
人工单价				小 计				75.03	89.62	1.53	19.75
145.95 元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						185.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0301	299.55	9.02				
	预拌混凝土 C15			m3	0.0606	270	16.36				
	灰土 3:7			m3	0.306	114.11	34.92				
	塑料薄膜			m2	0.2866	0.26	0.07				
	白水泥			kg	0.1509	0.57	0.09				
	电			kw·h	0.1278	0.74	0.09				
	石料切割锯片			片	0.0038	31.52	0.12				
	锯木屑			m3	0.0089	18	0.16				
	棉纱头			kg	0.0148	12	0.18				
	水			m3	0.0592	3.15	0.19				
	陶瓷地砖 综合			m2	1.5688	18.1	28.40				
	其他材料费					—	0.03	—			
	材料费小计					—	89.62	—		0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

















## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第76页 共82页

项目编码	项目名称	防水反坎	计量单位	m2	工程量	7.22					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	1858.28	0.24	1250.73	28.70	18.58	0.00	12.51
人工单价		小 计				28.70	18.58			12.51	
127.55 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
59.79											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	隔离剂			kg	0.1	0.82	0.08				
	圆钉			kg	0.0158	7	0.11				
	钢支撑及配件			kg	0.0829	4.6	0.38				
	木支撑			m3	0.0002	1800	0.36				
	塑料粘胶带 20mm×50m			卷	0.045	17.83	0.80				
	复合模板			m2	0.2467	22.92	5.65				
	板方材			m3	0.0062	1769.91	10.97				
	其他材料费					—	0.22	—			
材料费小计					—	18.58	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09











## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第82页 共82页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1109.52	128.95	2484.11	730.01	1109.52	128.95	2484.11	730.01
人工单价		小 计						1109.52	128.95	2484.11	730.01
92.46 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4452.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 综合			kg	5	6.56	32.80				
	草袋			m2	6.38	1.93	12.31				
	枕木			m3	0.08	1048	83.84				
	其他材料费					—	0.00	—			
材料费小计					—	128.95	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表—09





## 暂列金额明细表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计			0	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总和，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1







## 主要材料价格表

工程名称：餐厅-土建

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共2页

序号	材料编号	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	80010543	干混抹灰砂浆DP M10		m3	22.147	292.26	6472.68
2	80010751	干混地面砂浆 DS M20		m3	24.832	299.55	7438.43
3	80070256	聚合物抗裂砂浆		kg	1748.698	1.28	2238.33
4	80210555	预拌混凝土 C15		m3	26.747	270	7221.69
5	80210561	预拌混凝土 C30		m3	112.916	300	33874.80
6	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600×190×240		m3	63.422	175	11098.85
7	01010210-1	钢筋 HRB400以内 Φ8		kg	2082.840	3.17	6602.60
8	01010210-2	钢筋 HRB400以内 Φ10		kg	841.500	3.17	2667.56
9	01010210-4	钢筋 HRB400以内 Φ8		kg	2234.820	3.17	7084.38
10	01010211-1	钢筋 HRB400以内 Φ16		kg	2263.200	2.97	6721.70
11	01010211-2	钢筋 HRB400以内 Φ14		kg	446.900	3.11	1389.86
12	01010211-3	钢筋 HRB400以内 Φ18		kg	2538.925	2.97	7540.61
13	01010211-4	钢筋 HRB400以内 Φ12		kg	2033.600	3.19	6487.18
14	01010212-1	钢筋 HRB400以内 Φ20		kg	1317.125	2.97	3911.86
15	05030105	板方材		m3	4.315	1769.91	7637.16
16	07000037	瓷砖 200×300		m2	331.467	38	12595.75
17	07050126	地砖 600×600		m2	35.597	40	1423.88
18	07050126-1	防滑耐磨地砖 600×600		m2	266.373	42	11187.67
19	09050406	铝合金方板 300×300		m2	270.512	49.5	13390.34
20	11010141-3	单扇套装平开实木门	M1024	樘	6.000	680	4080.00
21	11090221-1	铝合金平开窗(含中空玻璃)		m2	55.789	209.54	11690.03
22	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	516.196	12	6194.35
23	13030359	真石漆		kg	1322.651	6.64	8782.40





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：改造工程-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	224036.50	0
2	措施项目	10965.32	—
2.1	其中安全文明施工费	7395.07	—
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	9621.12	—
5	税金	22016.06	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		266639	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-安装 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
室内工程								
1	030411002001	线槽	1、名称：线槽 2、材质：塑料 3、规格：25	m	510	17.28	8812.80	
2	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：线槽 3、型号：BV 4、规格：2.5mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	1020	3.16	3223.20	
分部小计							12036	
卫生间改造								
3	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：儿童洗脸盆 3、组装形式：台下式 4、附件名称、数量：配套附件	组	182	248.95	45308.90	
4	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：儿童蹲便器 3、附件名称、数量：配套附件	组	204	260.21	53082.84	
5	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：儿童小便器 3、附件名称、数量：配套附件	组	123	142.58	17537.34	
6	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：成品洗手盆 3、组装形式：台下式 4、附件名称、数量：配套附件	组	36	243.90	8780.40	
7	031004008001	其他成品卫生器具	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖布池 3、附件名称、数量：配套附件	组	30	143.98	4319.40	
8	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R管De25 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	1257.6	26.30	33074.88	
9	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De110 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	481.2	65.20	31374.24	
10	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De50 4、连接形式：粘接 5、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	616.8	30.03	18522.50	
分部小计							212000.5	
本页小计							224036.50	0.00
合 计							224036.50	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-安装		标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目			第2页 共2页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		措施项目					
		分部小计				0	
本页小计						0.00	0.00
合 计						224036.50	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08









## 综合单价分析表

工程名称：改造工程-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第4页 共10页

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	204				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-33	蹲式大便器安装 瓷高水箱	10套	0.1	1070.02	292.91		330.23	107.00	29.29		33.02
人工单价		小 计				107.00	29.29		33.02		
134.59 元/工日		未计价材料费				90.90					
清单项目综合单价						260.21					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	儿童蹲便器			个	1.01	90	90.90				
	电			kw·h	0.041	0.74	0.03				
	水			m <sup>3</sup>	0.012	3.15	0.04				
	锯条(各种规格)			根	0.15	0.77	0.12				
	冲击钻头 φ8~16			个	0.05	4	0.20				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.6	0.34	0.54				
	砂子			m <sup>3</sup>	0.009	70	0.63				
	管卡(带膨胀螺栓) DN32			套	1.05	0.8	0.84				
	膨胀螺栓 M6~12×50~120			套	3.09	0.6	1.85				
	大便器胶皮碗(配喉箍)			套	1.05	3.5	3.68				
	防水密封胶			支	0.5	9.2	4.60				
	大便器排水接头			个	1.01	5.2	5.25				
	烧结粉煤灰砖 240×115×53			千块	0.016	330	5.28				
	石灰膏			m <sup>3</sup>	0.0185	297	5.49				
	其他材料费					—	0.74	—			
	材料费小计					—	120.19	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

















## 暂列金额明细表

工程名称：改造工程-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计			0	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总和，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1





## 规费、税金项目计价表

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				9621.12
1.1	定额规费	定额基价分析			9621.12
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额		9	22016.06
					31637.18

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

## 主要材料价格表

工程名称：改造工程-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	材料编号	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	03070123-1	混合冷热水龙头		个	220.180	12	2642.16
2	17250257-8~1	塑料给水管PP-R	公称外径 25mm以内	m	1277.722	4.7	6005.29
3	17250299-10	塑料排水管	公称外径 50mm以内	m	624.202	6	3745.21
4	17250299-2	塑料排水管	公称外径 110mm以内	m	457.140	20	9142.80
5	18090162-6	室内塑料给水管热熔管件	公称外径 25mm以内	个	1540.560	1.2	1848.67
6	18090232-2	室内塑料排水管粘接管件	公称外径 110mm以内	个	556.267	10.7	5952.06
7	18090232-6	室内塑料排水管粘接管件	公称外径 50mm以内	个	425.592	2.3	978.86
8	21090101-1	洗脸盆		个	36.360	115	4181.40
9	21090101-1~1	儿童洗脸盆		个	183.820	120	22058.40
10	21130301-1	成品拖布池		套	30.300	80	2424.00
11	21150131-1~1	儿童蹲便器		个	206.040	90	18543.60
12	21170106-1~1	儿童立式小便器		个	124.230	77	9565.71
13	28031431-32~1	绝缘电线	BV-2.5mm2	m	1071.000	1.7	1820.70
14	29030106-1	塑料线槽		m	535.500	1.18	631.89
15	03012731	膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	2323.680	0.6	1394.21
16	03072559	大便器排水接头		个	206.040	5.2	1071.41
17	04090301	石灰膏		m3	3.774	297	1120.88
18	04130131	烧结粉煤灰砖 240×115×53		千块	3.264	330	1077.12
19	13350115	防水密封胶		支	162.400	9.2	1494.08
20	29030121	塑料线槽配件 线槽断面周长 120以内		个	357.357	3.8	1357.96
21	QTCLF	其他材料费		元	272.796	1	272.80
合 计							97329.21



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：改造工程-园林

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	8990.61	0
2	措施项目	561.53	—
2.1	其中安全文明施工费	561.53	—
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1086.30	—
5	税金	957.46	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		11595.9	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：改造工程-园林		标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目			第1页 共1页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	050201001001	园路	1、路面厚度、宽度、材料种类： 小路表面鹅卵石铺地	m <sup>2</sup>	98.140	91.61	8990.61	
		措施项目						
		分部小计					0	
本页小计							8990.61	0.00
合 计							8990.61	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 综合单价分析表

工程名称: 改造工程-园林		标段: 社旗县第三幼儿园升级改造项目				第1页 共1页					
项目编码	050201001001	项目名称	园路		计量单位	m <sup>2</sup>	工程量	98.140			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-19换	园路工程 卵石铺地 满铺拼花 平铺	10m <sup>2</sup>	0.1	440.15	221.35	1.76	252.75	44.02	22.14	0.18	25.28
人工单价		小 计				44.02	22.14	0.18	25.27		
43 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						91.61					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	1:2.5水泥砂浆				m <sup>3</sup>	0.036	300.24	10.81			
	水				m <sup>3</sup>	0.0392	3.15	0.12			
	卵石 杂色 粒径30~70				t	0.072	155	11.16			
	其他材料费						—	0.05	—		
材料费小计						—	22.14	—	0		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 暂列金额明细表

工程名称：改造工程-园林

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计			0	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总和，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1





## 规费、税金项目计价表

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				1086.30
1.1	1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日		808	814.22
1.3	3)住房公积金	综合工日		170	171.31
1.4	4)工伤保险	综合工日		100	100.77
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额		9	957.46
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>中华人民共和国注册造价工程师 <b>刘梓宇</b> B141103027 河南叙平建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>中华人民共和国注册造价工程师 <b>夏云</b> B1411005208 河南叙平建筑工程有限公司 有效期至: 2028年10月30日</p> </div> </div>					2043.76

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：门卫房-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	12371.67	0
2	措施项目	683.32	—
2.1	其中安全文明施工费	349.29	—
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	453.83	—
5	税金	1215.79	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		14724.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-安装 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯（PP-R）De32 4、连接形式：热熔 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	5.508	31.89	175.65	
2	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De110 4、连接形式：粘接 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	3.55	65.20	231.46	
3	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De75 4、连接形式：粘接 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	1.94	44.22	85.79	
4	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：PVC-U管De50 4、连接形式：粘接 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	2	30.03	60.06	
5	031003005001	塑料阀门	1、规格：止回阀DN25 2、连接形式：熔接	个	2	23.88	47.76	
6	031003005002	塑料阀门	1、规格：截止阀DN25 2、连接形式：熔接	个	2	23.88	47.76	
7	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个（组）	1	34.91	34.91	
8	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下式 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：配套给排水配件	组	1	243.90	243.90	
9	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷坐便器 2、规格、类型：一次冲水≤6L 3、组装形式：低位水箱 4、附件名称、数量：配套给排水配件	组	1	548.15	548.15	
		分部小计					1475.44	
		消防						
本页小计							1475.44	0.00
合 计							1475.44	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-安装
标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目
第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3(5)	具(组)	6	69.73	418.38	
		分部小计					418.38	
		强电						
11	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：AL 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、外部接线 4、安装方式：挂墙安装	台	1	1007.26	1007.26	
12	030412001001	普通灯具	1、名称：普通灯 2、型号：LED 3、规格：36W 4、类型：吸顶	套	8	82.24	657.92	
13	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	2	16.33	32.66	
14	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	19.00	57.00	
15	030404035001	插座	1、名称：带保护门安全型单相五孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	11	44.35	487.85	
16	030404035002	插座	1、名称：单相三极高位空调插座(带开关) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	4	45.05	180.20	
17	030411001001	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：40 4、配置形式：暗配	m	4.64	32.00	148.48	
18	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV22 3、规格：4*16mm <sup>2</sup> 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：室内 6、电压等级（kV）：0.4/1KV	m	7.14	64.98	463.96	
19	030411001002	配管	1、名称：电气配管 2、材质：FPC 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	82.437	9.96	821.07	
20	030411004001	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZB1N-BYJ 4、规格：4mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	247.311	4.59	1135.16	
本页小计							5409.94	0.00
合 计							6885.38	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-安装		标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目			第3页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	030411001003	配管	1、名称：电气配管 2、材质：FPC 3、规格：16 4、配置形式：暗配	m	55.679	8.48	472.16	
22	030411004002	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBIN-BYJ 4、规格：2.5mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	167.037	5.54	925.38	
23	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	11	8.16	89.76	
24	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	20	7.72	154.40	
		分部小计					6633.26	
		弱电						
25	030502012001	信息插座	1、名称：数据插座 2、类别：单孔 3、安装方式：暗装 4、底盒材质、规格：接线盒	个(块)	3	29.73	89.19	
26	030411001004	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	5.2	12.87	66.92	
27	030411001005	配管	1、名称：配管 2、材质：PVC 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	3.709	9.96	36.94	
28	030411004003	配线	1、名称：网线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：UTP-6 4、配线部位：室内	m	11.509	3.93	45.23	
		分部小计					238.28	
		防雷接地						
29	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、安装形式：利用建筑结构钢筋 3、断接卡子、箱材质、规格：建筑物四角及图中所示位置引下线在室外距地0.5m处设接地连接（测试）板	m	61.0	12.89	786.29	
30	030409005001	避雷网	1、名称：屋顶避雷网 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：Φ10 4、安装形式：折板	m	49.8	35.87	1786.33	
		本页小计					4452.60	0.00
		合 计					11337.98	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-安装		标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目			第4页 共4页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	030409004001	均压环	1、名称：均压环 2、安装形式：利用圈梁钢筋	m	72.8	5.51	401.13	
32	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：室内	m	2	37.76	75.52	
33	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位箱MEB	台(块)	1	507.26	507.26	
34	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：局部等电位LEB	台(块)	1	49.78	49.78	
		分部小计					3606.31	
		措施项目						
35	031301017001	脚手架搭拆		项	1	166.07	166.07	
		分部小计					166.07	
本页小计							1199.76	0.00
合 计							12537.74	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08













## 综合单价分析表

工程名称：门卫房-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第6页 共35页

项目编码	031003005002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-94	塑料阀门安装(焊接)公称直径25mm以内	个	1	8.08	0.15		2.50	8.08	0.15		2.50
人工单价				小 计				8.08	0.15		2.50
134.67 元/工日				未计价材料费				13.15			
清单项目综合单价								23.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料阀门 公称直径 25mm以内			个	1.01	13.02	13.15				
	破布			kg	0.004	6.19	0.02				
	电			kw·h	0.129	0.74	0.10				
	其他材料费						—	0.03	—		
	材料费小计						—	13.30	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09




























































## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：门卫房-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			349.29			
2	031302002001	夜间施工	定额其他措施费	25	41.99			
3	031302003001	非夜间施工照明						
4	031302004001	二次搬运	定额其他措施费	50	83.98			
5	031302005001	冬雨季施工	定额其他措施费	25	41.99			
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加						
					517.25			



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”数值，也可以只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



## 暂列金额明细表

工程名称：门卫房-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计			0	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总和，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：门卫房-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合 计			0			



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3



## 主要材料价格表

工程名称：门卫房-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共2页

序号	材料编号	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	01090517-1 <sup>1</sup>	镀锌圆钢 Φ10		m	52.290	3.5	183.02
2	03070123-1	混合冷热水龙头		个	1.010	12	12.12
3	17030103-31 <sup>1</sup>	焊接钢管	公称直径 ≤40DN	m	4.779	12.63	60.36
4	17250161-2	半硬质塑料管	外径 16mm	m	59.020	1.04	61.38
5	17250161-3	半硬质塑料管	外径 20mm	m	91.315	1.28	116.88
6	17250299-10	塑料排水管	公称外径 50mm以内	m	2.024	6	12.14
7	17250299-2	塑料排水管	公称外径 110mm以内	m	3.373	20	67.46
8	18090232-2	室内塑料排水管粘接管件	公称外径 110mm以内	个	4.104	10.7	43.91
9	18090232-6	室内塑料排水管粘接管件	公称外径 50mm以内	个	1.380	2.3	3.17
10	21090101-1	洗脸盆		个	1.010	115	116.15
11	21150116-1	连体坐便器		个	1.010	428	432.28
12	23010101-1 <sup>1</sup>	灭火器	MF/ABC3(5)	个	6.000	68.14	408.84
13	25000001-238 <sup>1</sup>	普通灯	LED36W	套	8.080	35.4	286.03
14	26410166-3 <sup>1</sup>	单孔数据插座		个	3.030	18.46	55.93
15	26410171-6 <sup>1</sup>	带保护门安全型单相五孔插座	250V 10A	套	11.220	32.73	367.23
16	28031431-32 <sup>2</sup>	绝缘电线	WDZB1N-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	193.763	3.41	660.73
17	28031431-36 <sup>1</sup>	绝缘电线	WDZB1N-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	259.677	3.06	794.61
18	28031437-1 <sup>1</sup>	双绞线缆	UTP-6	m	12.084	1.55	18.73
19	28110000-9 <sup>1</sup>	电力电缆	YJV22-4*16mm	m	7.211	56.64	408.43
20	29110207-4	接线盒	开关(插座)盒	个	31.620	1.59	50.28
21	03012731	膨胀螺栓 M6~12×50~120		套	8.240	0.6	4.94
22	03072559	大便器排水接头		个	1.010	5.2	5.25
23	03130913	低碳钢焊条 综合		kg	11.694	5.2	60.81





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	71526.32	0
2	措施项目	2457.25	—
2.1	其中安全文明施工费	1310.27	—
3	其他项目	0.00	—
3.1	其中：暂列金额	0.00	—
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	—
3.3	其中：计日工	0.00	—
3.4	其中：总承包服务费	0.00	—
4	规费	1703.10	—
5	税金	6811.80	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		82498.47	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装 标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目 第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给排水						
1	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合钢管DN40 4、连接形式：螺纹 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	3.7	108.26	400.56	
2	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合钢管DN32 4、连接形式：螺纹 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	6.1	100.10	610.61	
3	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合钢管DN20 4、连接形式：螺纹 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	7.65	65.31	499.62	
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)De50 4、连接形式：热熔 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	0.321	52.16	16.74	
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)De40 4、连接形式：热熔 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	4.724	40.68	192.17	
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯(PP-R)De32 4、连接形式：热熔 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	4.527	31.89	144.37	
本页小计							1864.07	0.00
合 计							1864.07	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯（PP-R）De25 4、连接形式：热熔 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	0.85	26.30	22.36	
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：无规共聚聚丙烯（PP-R）De20 4、连接形式：热熔 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	2.25	23.09	51.95	
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管De110 4、连接形式：粘接 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	16.017	65.20	1044.31	
10	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管De75 4、连接形式：粘接 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	7.419	44.22	328.07	
11	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：硬聚氯乙烯低噪声实壁管De50 4、连接形式：粘接 5、成品管卡制作安装 6、压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求	m	16.913	30.03	507.90	
12	031003005001	塑料阀门	1、规格：截止阀DN32 2、连接形式：熔接	个	2	28.39	56.78	
13	031003005002	塑料阀门	1、规格：截止阀DN25 2、连接形式：熔接	个	1	23.88	23.88	
14	031003005003	塑料阀门	1、规格：截止阀DN20 2、连接形式：熔接	个	1	19.28	19.28	
15	031003005004	塑料阀门	1、规格：截止阀DN40 2、连接形式：熔接	个	1	38.43	38.43	
16	031003001001	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹	个	2	169.37	338.74	
本页小计							2431.70	0.00
合 计							4295.77	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装		标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目			第3页 共9页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	031003001002	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹	个	2	75.09	150.18	
18	031003001003	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹	个	2	113.42	226.84	
19	031003001004	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：螺纹	个	4	106.56	426.24	
20	031003001005	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：螺纹	个	1	53.68	53.68	
21	031003001006	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹	个	1	158.33	158.33	
22	031003001007	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、材质：全铜 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：螺纹	个	1	108.08	108.08	
23	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹	组(个)	2	147.60	295.20	
24	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹	组(个)	1	94.04	94.04	
25	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN40 3、连接形式：螺纹	组(个)	1	188.69	188.69	
26	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：地漏 2、型号、规格：DN50	个(组)	5	34.91	174.55	
27	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN25	个(组)	9	15.11	135.99	
28	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：台下式 3、组装形式：冷热水 4、附件名称、数量：配套给排水配件	组	1	243.90	243.90	
		分部小计					6551.49	
		消防						
		本页小计					2255.72	0.00
		合计					6551.49	0.00



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内轻便消防水龙 2、型号、规格：700x550x160，15S202-51 3、附件材质、规格：30米LQG16-30轻便消防水龙带，φ6直流喷雾喷枪等	套	1	822.59	822.59	
30	030901013001	灭火器	1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3(5)	具(组)	4	69.73	278.92	
31	030904001001	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：设备配套 3、类型：吸顶	个	5	248.54	1242.70	
32	030904005001	声光报警器	1、名称：火灾声光报警器 2、规格：见设计	个	7	145.16	1016.12	
33	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：可燃气体探测模块 2、规格：含金属模块箱	个(台)	1	153.19	153.19	
34	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：消防模块箱	个(台)	1	193.19	193.19	
35	030904003001	按钮	1、名称：事故风机室内按钮	个	1	142.63	142.63	
36	030904003002	按钮	1、名称：事故风机室外防水按钮	个	1	172.63	172.63	
37	030404017001	配电箱	1、名称：厨房事故风机配电箱 2、型号：1ACFSG 3、规格：见设计 4、接线端子材质、规格：铜接线端子、外部接线 5、安装方式：嵌装	台	1	707.26	707.26	
38	030411001001	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：50 4、配置形式：暗配	m	32.015	39.12	1252.43	
39	030411001002	配管	1、名称：配管 2、材质：SC 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	41.311	14.83	612.64	
40	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	136.828	10.67	1459.95	
41	030411004001	配线	1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：1.5mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	26.605	2.58	68.64	
本页小计							8122.89	0.00
合 计							14674.38	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	030411004002	配线	1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZN-BVJ 4、规格：2.5mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	146.138	3.72	543.63	
43	030411004003	配线	1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZN-RVS 4、规格：2*1.5mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	73.159	3.77	275.81	
44	030411004004	配线	1、名称：配线 2、配线形式：穿管 3、型号：WDZN-KYJY 4、规格：5*1.0mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	40.817	10.41	424.90	
45	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	16	8.16	130.56	
		分部小计					9497.79	
		强电						
46	030404017002	配电箱	1、名称：总配电箱 2、型号：1APT1 3、规格：600*1200*200 4、接线端子材质、规格：铜接线端子、外部接线 5、安装方式：挂墙安装	台	1	1328.72	1328.72	
47	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：600*600*200 4、接线端子材质、规格：铜接线端子、外部接线 5、安装方式：挂墙安装	台	1	1061.33	1061.33	
48	030404017004	配电箱	1、名称：A型应急照明配电箱 2、型号：1ACF1 3、接线端子材质、规格：铜接线端子、外部接线 4、安装方式：挂墙明装	台	1	807.26	807.26	
49	030412004001	装饰灯	1、名称：安全出口灯 2、型号：(A型) (IP67) 3、规格：DC36V LED 1W 4、安装形式：墙壁式	套	2	127.53	255.06	
50	030412005001	荧光灯	1、名称：单管灯 2、型号：LED 3、规格：36W 4、安装形式：吊链式	套	5	96.34	481.70	
本页小计							5308.97	0.00
合 计							19983.35	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	030412001001	普通灯具	1、名称：防水防尘灯 2、型号：LED 3、规格：25W 4、类型：吸顶	套	8	82.24	657.92	
52	030412005002	荧光灯	1、名称：防水防尘防爆双管灯 2、型号：(防护等级不低于IP67) 3、规格：LED 2x28W 4、安装形式：吊链式	套	27	145.13	3918.51	
53	030412005003	荧光灯	1、名称：防水防尘防爆紫外消毒灯 2、型号：(防护等级不低于IP67) 3、规格：LED 30W 4、安装形式：吊链式	套	13	258.39	3359.07	
54	030412001002	普通灯具	1、名称：普通吸顶灯 2、型号：LED 3、规格：12W 4、类型：吸顶	套	6	81.83	490.98	
55	030412004002	装饰灯	1、名称：疏散出口灯 2、型号：(A型) (IP67) 3、规格：DC36V LED 1W 4、安装形式：墙壁式	套	2	117.02	234.04	
56	030412004003	装饰灯	1、名称：疏散指示灯 2、型号：(A型) (IP67) 3、规格：DC36V LED 1W 4、安装形式：墙壁式	套	2	117.02	234.04	
57	030412004004	装饰灯	1、名称：消防应急标志灯具 2、型号：双面单向 (IP67) 3、规格：DC36V LED 1W 4、安装形式：吊链式	套	1	125.64	125.64	
58	030412004005	装饰灯	1、名称：应急壁灯 2、型号：(A型) (IP67) 3、规格：DC36V LED 10W 4、安装形式：墙壁式	套	7	117.02	819.14	
59	030412004006	装饰灯	1、名称：应急吸顶灯 2、型号：(A型) (IP67) 3、规格：DC36V LED 10W 4、安装形式：墙壁式	套	8	117.02	936.16	
60	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	9	16.33	146.97	
61	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	2	19.00	38.00	
62	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	3	20.03	60.09	
本页小计							11020.56	0.00
合 计							31003.91	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
63	030404035001	插座	1、名称：带保护门安全型单相五孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	5	44.35	221.75		
64	030404035002	插座	1、名称：带保护门安全型防水单相五孔插座 2、规格：250V 10A 3、安装方式：暗装	个	9	44.35	399.15		
65	030404035003	插座	1、名称：单相三极高位空调插座(带开关) 2、规格：250V 16A 3、安装方式：暗装	个	1	44.35	44.35		
66	030904003003	按钮	1、名称：应急照明手动启动按钮 2、规格：系统配套	个	1	46.29	46.29		
67	030411003001	桥架	1、名称：弱电桥架 2、型号：普通动力 3、规格：200*100mm 4、材质：不锈钢 5、类型：吊装	m	42.13	184.43	7770.04		
68	030411001004	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：125 4、配置形式：暗配	m	7.62	105.20	801.62		
69	030411001005	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：32 4、配置形式：暗配	m	4.48	23.26	104.20		
70	030411001006	配管	1、名称：电气配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	370.784	10.67	3956.27		
71	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：5*6mm <sup>2</sup> 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：室内 6、电压等级（kV）：0.4/1KV	m	10.592	35.11	371.89		
72	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YJV 3、规格：4*185+1*95mm <sup>2</sup> 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：室内 6、电压等级（kV）：0.4/1KV	m	11.111	667.81	7420.04		
73	030411004005	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：2.5mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	509.911	3.88	1978.45		
本页小计							23114.05	0.00	
合 计							54117.96	0.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
74	030411004006	配线	1、名称：动力线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZ-BYJ 4、规格：4mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	277.75	4.69	1302.65		
75	030411004007	配线	1、名称：照明线路 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-BYJ 4、规格：2.5mm <sup>2</sup> 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	248.358	4.32	1072.91		
76	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架 2、材质：钢制	kg	10.5	16.31	171.26		
77	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	88	8.16	718.08		
78	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、规格：86型 3、安装形式：暗装	个	30	7.72	231.60		
分部小计								41565.18	
弱电									
79	030502001001	机柜、机架	1、名称：弱电机柜 2、规格：见设计 3、安装方式：壁挂	台	1	776.54	776.54		
80	030502012001	信息插座	1、名称：数据插座 2、类别：单孔 3、安装方式：暗装 4、底盒材质、规格：接线盒	个(块)	1	29.73	29.73		
81	030507008001	监控摄像设备	1、名称：红外枪机 2、类别：甲方自定 3、安装方式：墙壁式	台	11	710.94	7820.34		
82	030411003002	桥架	1、名称：弱电桥架 2、规格：100*100mm 3、材质：钢制 4、类型：吊装	m	51.252	56.23	2881.90		
83	030411001007	配管	1、名称：配管 2、材质：PC 3、规格：25 4、配置形式：暗配	m	26.932	12.87	346.61		
84	030411001008	配管	1、名称：配管 2、材质：JDG 3、规格：20 4、配置形式：暗配	m	8.2	10.67	87.49		
85	030411004008	配线	1、名称：网线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：UTP-6 4、配线部位：室内	m	38.002	3.93	149.35		
本页小计								15588.46	0.00
合 计								69706.42	0.00

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升  
级改造项目

第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
86	030411004009	配线	1、名称：网线 2、配线形式：桥架 3、规格：UTP-6 4、配线部位：室内	m	218.328	3.64	794.71	
87	030411004010	配线	1、名称：网线 2、配线形式：桥架 3、型号：RVV 4、规格：2*1.0mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	218.328	4.18	912.61	
88	030411004011	配线	1、名称：网线 2、配线形式：穿管 3、型号：RVV 4、规格：2*1.0mm2 5、材质：铜芯 6、配线部位：室内	m	26.932	4.18	112.58	
		分部小计					13911.86	
		措施项目						
89	031301017001	脚手架搭拆		项	1	515.62	515.62	
		分部小计					515.62	
本页小计							2335.52	0.00
合 计							72041.94	0.00

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表-08





























## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第14页 共96页

项目编码	031003005003	项目名称	塑料阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-93	塑料阀门安装（焊接）公称直径 20mm以内	个	1	6.75	0.12		2.08	6.75	0.12		2.08
人工单价		小 计						6.75	0.12		2.08
135.00 元/工日		未计价材料费						10.33			
清单项目综合单价						19.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	塑料阀门 公称直径 20mm以内			个	1.01	10.23	10.33				
	电			kw·h	0.104	0.74	0.08				
	其他材料费						—	0.04	—		
	材料费小计						—	10.45	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第16页 共96页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内	个	1	29.61	12.62	1.85	9.14	29.61	12.62	1.85	9.14
人工单价		小 计						29.61	12.62	1.85	9.14
134.59 元/工日		未计价材料费						116.15			
清单项目综合单价											
								169.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	闸阀 公称直径 40mm以内			个	1.01	115	116.15				
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg	0.065	3.39	0.22				
	黑玛钢六角内接头 DN40			个	0.808	6.39	5.16				
	黑玛钢活接头 DN40			个	1.01	3.4	3.43				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	3.014	0.34	1.02				
	六角螺栓			kg	0.075	7.14	0.54				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.006	65	0.39				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.089	4.1	0.36				
	乙炔气			kg	0.028	8.82	0.25				
	无缝钢管 D22×2			m	0.003	8	0.02				
	机油			kg	0.017	12.1	0.21				
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.015	8	0.12				
	输水软管 φ25			m	0.006	12	0.07				
	压力表弯管 DN15			个	0.006	11	0.07				
	锯条(各种规格)			根	0.084	0.77	0.06				
	螺纹阀门 DN15			个	0.006	10	0.06				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.008	7.49	0.06				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第17页 共96页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2			
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
材料费明细	氧气			m3	0.084	3.82	0.32			
	其他材料费						—	0.25	—	
	材料费小计						—	128.77	—	0



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第18页 共96页

项目编码	031003001002	项目名称	蝶阀	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	蝶阀安装 公称直径 20mm以内	个	1	13.46	4.04	0.92	4.15	13.46	4.04	0.92	4.15
人工单价		小 计		13.46	4.04	0.92	4.15				
134.60 元/工日		未计价材料费						52.52			
清单项目综合单价								75.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	闸阀 公称直径 20mm以内			个	1.01	52	52.52				
	机油			kg	0.009	12.1	0.11				
	黑玛钢活接头 DN20			个	1.01	1.2	1.21				
	黑玛钢六角内接头 DN20			个	0.808	0.72	0.58				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.507	0.34	0.51				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.006	65	0.39				
	六角螺栓			kg	0.036	7.14	0.26				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.05	4.1	0.21				
	乙炔气			kg	0.014	8.82	0.12				
	石棉橡胶板 低压 δ0.8~6			kg	0.003	7.49	0.02				
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg	0.026	3.39	0.09				
	输水软管 φ25			m	0.006	12	0.07				
	压力表弯管 DN15			个	0.006	11	0.07				
	蝶阀 DN15			个	0.006	10	0.06				
	锯条(各种规格)			根	0.061	0.77	0.05				
尼龙砂轮片 φ400			片	0.004	8	0.03					
无缝钢管 D22×2			m	0.003	8	0.02					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09







## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第22页 共96页

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径 32mm以内	个	1	18.85	7.37	1.59	5.82	18.85	7.37	1.59	5.82	
人工单价		小 计				18.85	7.37	1.59	5.82			
134.64 元/工日		未计价材料费				72.93						
清单项目综合单价						106.56						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	止回阀 公称直径 32mm以内			个	1.01	72.21	72.93					
	机油			kg	0.013	12.1	0.16					
	黑玛钢活接头 DN32			个	1.01	2.7	2.73					
	黑玛钢六角内接头 DN32			个	0.808	1.71	1.38					
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	2.412	0.34	0.82					
	六角螺栓			kg	0.072	7.14	0.51					
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.006	65	0.39					
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.065	4.1	0.27					
	乙炔气			kg	0.02	8.82	0.18					
	无缝钢管 D22×2			m	0.003	8	0.02					
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg	0.043	3.39	0.15					
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.012	8	0.10					
	输水软管 φ25			m	0.006	12	0.07					
	压力表弯管 DN15			个	0.006	11	0.07					
	螺纹阀门 DN15			个	0.006	10	0.06					
	锯条(各种规格)			根	0.067	0.77	0.05					
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.006	7.49	0.04					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09







## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第26页 共96页

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径 40mm以内	个	1	29.61	12.62	1.85	9.14	29.61	12.62	1.85	9.14
人工单价		小 计						29.61	12.62	1.85	9.14
134.59 元/工日		未计价材料费						105.11			
清单项目综合单价								158.33			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	止回阀 公称直径 40mm以内			个	1.01	104.07	105.11				
	热轧厚钢板 δ 12~20			kg	0.065	3.39	0.22				
	黑玛钢六角内接头 DN40			个	0.808	6.39	5.16				
	黑玛钢活接头 DN40			个	1.01	3.4	3.43				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	3.014	0.34	1.02				
	六角螺栓			kg	0.075	7.14	0.54				
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.006	65	0.39				
	低碳钢焊条 J422 φ3.2			kg	0.089	4.1	0.36				
	乙炔气			kg	0.028	8.82	0.25				
	无缝钢管 D22×2			m	0.003	8	0.02				
	机油			kg	0.017	12.1	0.21				
	尼龙砂轮片 φ400			片	0.015	8	0.12				
	输水软管 φ25			m	0.006	12	0.07				
	压力表弯管 DN15			个	0.006	11	0.07				
	锯条(各种规格)			根	0.084	0.77	0.06				
	螺纹阀门 DN15			个	0.006	10	0.06				
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.008	7.49	0.06				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09











## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第32页 共96页

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-291	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径 40mm以内	个	1	43.07	4.79	0.55	13.29	43.07	4.79	0.55	13.29
人工单价		小 计						43.07	4.79	0.55	13.29
134.59 元/工日		未计价材料费						126.99			
清单项目综合单价							188.69				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	螺纹水表 公称直径 40mm以内			个	1	126.99	126.99				
	锯条(各种规格)			根	0.089	0.77	0.07				
	乙炔气			kg	0.012	8.82	0.11				
	氧气			m3	0.03	3.82	0.11				
	机油			kg	0.025	12.1	0.30				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	3.168	0.34	1.08				
	黑玛钢管箍 DN40			个	1.01	3	3.03				
	其他材料费						—	0.09	—		
材料费小计						—	131.78	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09





## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第35页 共96页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷水	10组	0.1	825.07	76.56		254.63	82.51	7.66		25.46
人工单价		小 计						82.51	7.66		25.46
134.60 元/工日		未计价材料费						128.27			
清单项目综合单价							243.90				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	混合冷热水龙头			个	1.01	12	12.12				
	洗脸盆			个	1.01	115	116.15				
	锯条(各种规格)			根	0.04	0.77	0.03				
	水			m <sup>3</sup>	0.02	3.15	0.06				
	电			kw·h	0.096	0.74	0.07				
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.013	9.1	0.12				
	冲击钻头 φ8~16			个	0.066	4	0.26				
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	3.92	0.34	1.33				
	防水密封胶			支	0.2	9.2	1.84				
	膨胀螺栓 M6~12×50~120			套	6.18	0.6	3.71				
	其他材料费					—	0.23	—			
	材料费小计					—	135.93	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



































## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第53页 共96页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长2.5m	台	1	218.56	1038.60	5.52	66.04	218.56	1038.60	5.52	66.04
人工单价		小 计		218.56	1038.60	5.52	66.04				
137.20 元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				1328.72							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	松香焊锡丝 综合			m	0.1	0.55	0.06				
	醇酸防锈漆 C53-1			kg	0.02	15.66	0.31				
	低碳钢焊条 J422 综合			kg	0.15	4.1	0.62				
	自粘性塑料带 20mm×20m			卷	0.2	3.5	0.70				
	酚醛调和漆 各色			kg	0.05	15	0.75				
	平垫铁 综合			kg	0.2	4.5	0.90				
	棉纱			kg	0.12	12	1.44				
	铜接线端子 DT-6			个	2.03	1	2.03				
	塑料管综合			kg	0.25	11.28	2.82				
	镀锌扁钢 综合			kg	1.5	4.08	6.12				
	电力复合脂			kg	0.41	20	8.20				
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm <sup>2</sup>			m	8.32	1.68	13.98				
	总配电箱 1APT1, 600*1200*200			台	1	1000	1000.00				
	其他材料费					—	0.68	—			
材料费小计					—	1038.60	—	0			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09







## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第57页 共96页

项目编码	项目名称	计量单位	套	工程量	5						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-198	荧光灯具安装 吊链式 单管	套	1	19.34	43.95		6.23	19.34	43.95		6.23
人工单价		小 计		19.34	43.95		6.23				
131.56 元/工日		未计价材料费						26.82			
清单项目综合单价											
96.34											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	成套灯具 吊链式 单管			套	1.01	26.55	26.82				
	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$			个	0.014	3.9	0.05				
	塑料胀管 $\phi 6\sim 8$			个	2.2	0.15	0.33				
	木螺钉 $d2\sim 4\times 6\sim 65$			个	6.24	0.08	0.50				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	0.458	1.56	0.71				
	塑料圆台			块	2.1	1	2.10				
	吊盒			个	2.04	1.13	2.31				
	铜芯橡皮花线 BXH 2 $\times$ 23/0.15mm <sup>2</sup>			m	1.527	2	3.05				
	瓜子灯链 大号			m	3.03	4.56	13.82				
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.30				
	其他材料费					—	0.78	—			
	材料费小计					—	70.77	—	0		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09























## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第69页 共96页

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.37		2.50	7.35	1.37		2.50
人工单价		小 计						7.35	1.37		2.50
131.25 元/工日		未计价材料费						8.81			
清单项目综合单价							20.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	三联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联			只	1.02	8.64	8.81				
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			10个	0.208	3	0.62				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	0.458	1.56	0.71				
其他材料费						—	0.02	—			
材料费小计						—	10.18	—	0		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第70页 共96页

项目编码	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相暗插座电流 ≤15A	套	1	7.35	1.12		2.50	7.35	1.12		2.50
人工单价		小 计		7.35	1.12		2.50				
131.25 元/工日		未计价材料费						33.38			
清单项目综合单价											
44.35											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带保护门安全型单相五孔插座 250V 10A			套	1.02	32.73	33.38				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	0.305	1.56	0.48				
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			10个	0.208	3	0.62				
	其他材料费						—	0.02	—		
	材料费小计						—	34.50	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第71页 共96页

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相暗插座电流 ≤15A	套	1	7.35	1.12		2.50	7.35	1.12		2.50
人工单价		小 计						7.35	1.12		2.50
131.25 元/工日		未计价材料费						33.38			
清单项目综合单价							44.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	带保护门安全型单相五孔插座 250V 10A			套	1.02	32.73	33.38				
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm <sup>2</sup>			m	0.305	1.56	0.48				
	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50			10个	0.208	3	0.62				
	其他材料费						—	0.02	—		
	材料费小计						—	34.50	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09















## 综合单价分析表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第79页 共96页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.111				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165换	室内铜芯电力电缆敷设 电缆截面 ≤240m <sup>2</sup> [五芯]	10m	0.1	162.80	45.82	31.39	55.42	16.28	4.58	3.14	5.54
人工单价		小 计						16.28	4.58	3.14	5.54
128.92 元/工日		未计价材料费						638.27			
清单项目综合单价							667.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	电力电缆 YJV-4*185+1*95mm <sup>2</sup>			m	1.01	631.95	638.27				
	橡胶垫 δ 2			m <sup>2</sup>	0.0011	22.2	0.02				
	标志牌 塑料扁型			个	0.0691	0.5	0.03				
	沥青绝缘漆			kg	0.0023	16.6	0.04				
	白布			kg	0.0092	6.27	0.06				
	汽油 综合			kg	0.0115	7	0.08				
	膨胀螺栓 M10			10套	0.0161	6	0.10				
	镀锌电缆吊挂 3.0×100			套	0.0714	5.12	0.37				
	电缆敷设牵引头 综合			只	0.0011	370	0.41				
	电缆敷设转向导轮 综合			个	0.0011	380	0.42				
	电缆敷设滚轮 综合			个	0.0023	280	0.64				
	镀锌电缆卡子 3×100			套	0.2693	4.07	1.10				
	封铅 含铅65% 锡35%			kg	0.023	51.1	1.18				
	其他材料费						—	0.14	—		
	材料费小计						—	642.85	—	0	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09











































## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
合 计			0			



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3



## 主要材料价格表

工程名称：餐厅-安装

标段：社旗县第三幼儿园升级改造项目

第1页 共2页

序号	材料编号	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	03070123-1	混合冷热水龙头		个	1.010	12	12.12
2	17030103-32~1	焊接钢管	公称直径 ≤50DN	m	32.975	17.32	571.13
3	17030155-3	JDG管	外径 20mm	m	531.286	3.75	1992.32
4	17250257-8~1	塑料给水管PP-R	公称外径 25mm以内	m	0.864	4.7	4.06
5	17250299-10	塑料排水管	公称外径 50mm以内	m	17.116	6	102.70
6	17250299-2	塑料排水管	公称外径 110mm以内	m	15.216	20	304.32
7	18090162-6	室内塑料给水管热熔管件	公称外径 25mm以内	个	1.041	1.2	1.25
8	18090232-2	室内塑料排水管粘接管件	公称外径 110mm以内	个	18.516	10.7	198.12
9	18090232-6	室内塑料排水管粘接管件	公称外径 50mm以内	个	11.670	2.3	26.84
10	21090101-1	洗脸盆		个	1.010	115	116.15
11	23010101-1~1	灭火器	MF/ABC3(5)	个	4.000	68.14	272.56
12	25000001-138~2	防水防尘防爆紫外消毒灯	LED 30W	套	13.130	187	2455.31
13	25000001-140~1	防水防尘防爆双管灯	LED 2x28W	套	27.270	68.83	1876.99
14	26410166-3~1	单孔数据插座		个	1.010	18.46	18.64
15	26410171-6~1	带保护门安全型单相五孔插座	250V 10A	套	14.280	32.73	467.38
16	28031431-32~1	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	441.540	2.358	1041.15
17	28031431-32~2	绝缘电线	WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m	591.497	1.983	1172.94
18	28031431-36~1	绝缘电线	WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	291.638	3.15	918.66
19	28031437-1~1	双绞线缆	UTP-6	m	269.147	1.55	417.18
20	28110000-11~1	电力电缆	YJV-4*185+1*95mm <sup>2</sup>	m	11.222	631.95	7091.74
21	29010106-5~1	电缆桥架	100*100	m	51.765	35	1811.78
22	29010106-7~1	不锈钢电缆桥架	200*100	m	42.551	148.68	6326.48



