

2、投标分项报价一览表及装修报价

投标分项报价一览表

项目名称：南召县城市公益性骨灰存放堂项目

项目编号：南召政采公开-2026-1

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	单穴位骨灰存放架	/	460*64*3000	/	个	156	3780.00	589680.00	合同签订后30日 历天
2	双穴位骨灰存放架	/	720*320*3000	/	个	19	7500.00	142500.00	合同签订后30日 历天
3	双穴位玻璃存放架	/	1255*455*2650	/	个	24	3500.00	84000.00	合同签订后30日 历天
4	水泥活动房	/	1、活动房：600cm长*330cm宽*300cm高；前檐：150cm； 墙厚：15cm； 2、砖基础：30cm高*70cm宽； 3、C25钢筋混凝土圈梁：30cm宽*40cm高，钢筋采用Φ12、	/	座	4	25000.00	100000.00	合同签订后30日 历天

			<p style="text-align: center;">Φ 14;</p> <p>4、技术指标：水泥房采用钢筋混凝土一次性浇筑完成，</p> <p style="text-align: center;">钢筋采用</p> <p>HRB400E6mm-HRB400E16mm，</p> <p>用C30混凝土浇筑，柱子，梁，檐的钢筋系数都加大，确保房屋能够整体搬运。</p>						
.....									
.....									
.....									
投标报价金额合计（大写）：玖拾壹万陆仟壹佰捌拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2026 年 03 月 09 日

装修报价

后附



南召县民政局骨灰堂房屋维修项目工程

最高投标限价

招标人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 南召县民政局骨灰堂房屋维修项目


标段名称： 南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 178,302.07

（大写）： 壹拾柒万捌仟叁佰零贰元零柒分

编制人：   (造价专业人员签字及盖章)

审核人：   (签字及盖章)

编制单位：  (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目 标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	159042.51
1.1	接总线、电表	1429
1.2	北骨灰堂排电（排明线）	4288.62
1.3	库房排电（排明线）	4536.3
1.4	南骨灰堂排电（排暗线）	2283.91
1.5	架线 电路（明线）	2162.56
1.6	给排水	1869.64
1.7	库房隔断	7480.75
1.8	拆砸清运	3000
1.9	内粉墙	38067.58
1.10	外粉墙	31754.6
1.11	防水	13509.14
1.12	板房装饰装修	43360.41
1.13	其他	5300
2	措施项目	4537.37
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	163579.88
5	增值税	14722.19
	合 计	178,302.07

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		接总线、电表					1429.00
1	030412004006	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 16mm ² 3. 材质: 铝线	m	100	14.29	1429.00
		北骨灰堂排电 (排明线)					4288.62
2	030413003001	荧光灯	1. 名称: LED条灯	套	19	94.50	1795.50
3	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开关 2. 安装方式: 安装	套	2	26.28	52.56
4	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	2	68.64	137.28
5	030413002001	装饰灯	1. 名称: 吸顶灯	套	2	68.64	137.28
6	030412004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质: 铜线	m	200	4.26	852.00
7	030412004002	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 1.5m ² 3. 材质: 铜线	m	100	3.05	305.00
8	030412002001	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料	m	50	20.18	1009.00
		库房排电 (排明线)					4536.30
9	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED条灯	套	19	94.50	1795.50
10	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开关	套	2	26.28	52.56
11	030413001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	2	68.64	137.28
12	030412004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 2.5m ² 3. 材质: 铜线	m	200	4.26	852.00
13	030412004004	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 1.5m ² 3. 材质: 铜线	m	200	3.05	610.00
14	030413014001	插座	1. 名称: 五孔插座	套	2	39.98	79.96
15	030412002002	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料	m	50	20.18	1009.00
		南骨灰堂排电 (排暗线)					2283.91
16	030413002003	装饰灯	1. 名称: 吸顶灯	套	12	93.89	1126.68
17	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开关	套	2	23.77	47.54
18	030413001003	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	1	68.64	68.64
19	030413001004	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	1	32.05	32.05
20	030412002003	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料	m	50	20.18	1009.00
本页小计							12537.83

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		架线 电路 (明线)					2162.56
21	030412004005	配线	1. 名称: 配线 2. 规格: 4mm ² 3. 材质: 铝线	m	100	3.30	330.00
22	030413002004	装饰灯	1. 名称: 吸顶灯	套	12	93.89	1126.68
23	030413001006	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯	套	2	32.05	64.10
24	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 照明开关	套	2	18.19	36.38
25	030412002004	线槽	1. 名称: 线槽 2. 材质: 塑料	m	30	20.18	605.40
		给排水					1869.64
26	031003006001	大便器	1. 类型: 大便器 2. 材质: 陶瓷	组	3	361.60	1084.80
27	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 大便器 2. 材质: 陶瓷 3. 安装方式: 立柱式	组	1	444.25	444.25
28	010902005001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: pvc110	m	3.75	36.30	136.13
29	010902005002	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: pvc110	m	5.7	35.87	204.46
		库房隔断					7480.75
30	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型: 木质双面隔断	m ²	60.28	124.10	7480.75
		拆砸清运					3000.00
31	01B002	拆砸清运	1、名称: 墙体人工拆除外运	项	1	3000.00	3000.00
		内粉墙					38067.58
32	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 柱梁面15mm厚水泥砂浆粉刷 2. 白水泥 墙面 二遍	m ²	154.4	45.34	7000.50
33	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 内墙面15mm厚1:2水泥砂浆 2. 白水泥 墙面 二遍	m ²	524.2	33.21	17408.68
34	011301001001	天棚抹灰	1. 顶棚10mm厚1:2水泥砂浆粉刷 2. 白水泥 天棚面 二遍	m ²	420	32.52	13658.40
		外粉墙					31754.60
本页小计							52580.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 1 页 共 46 页

项目编码	030412004006	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: 16mm ² 3. 材质: 铝线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	87.1	1.09
1.1	普工	工日	0.002	-	-	87.1	0.17
1.2	一般技工	工日	0.004	-	-	134	0.54
1.3	高级技工	工日	0.001	-	-	201	0.20
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	12.33
2.1	铝绑线	m	0.096	-	-	0.48	0.05
2.2	棉纱	kg	0.001	-	-	12	0.01
2.3	钢锯条	条	0.01	-	-	0.5	0.01
2.4	醇酸防锈漆	kg	0.001	-	-	15.66	0.02
2.5	汽油	kg	0.001	-	-	7.5	0.01
2.6	电力复合脂	kg	0.001	-	-	20	0.02
2.7	其他材料费	元	0.001912	-	-	1	0.00
2.8	16mm ² 双铝线	m	1.018	-	-	12	12.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.46
3.1	小型工程车	台班	0.001	-	-	343	0.34
3.2	液压力接机	台班	0.001	-	-	103.99	0.10
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.88
5	管理费	-	-	-	-	-	0.28
6	利润	-	-	-	-	-	0.13
综合单价							14.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 2 页 共 46 页

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:LED条灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.27
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.084	-	-	134	11.26
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	68.47
2.1	其他材料费	元	0.405336	-	-	1	0.41
2.2	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.65	1.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	LED 荧光灯	套	1.01	-	-	45	45.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.74
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							94.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 3 页 共 46 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:照明开关 2. 安装方式:安装						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	-	10.24
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87	1.83
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	134	5.63
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.38	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	13.16
2.1	其他材料费	元	0.038049	-	-	1	0.04
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.955	-	-	1.65	1.58
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	4控开关	只	1.02	-	-	10.71	10.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.4
5	管理费	-	-	-	-	-	1.95
6	利润	-	-	-	-	-	0.93
综合单价							26.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 4 页 共 46 页

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.13
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	42.75
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	房檐灯座	套	1.01	-	-	20	20.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							68.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 5 页 共 46 页

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费						20.13
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	42.75
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	球灯	套	1.01	-	-	20	20.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.88
5	管理费	-	-				3.89
6	利润	-	-				1.87
综合单价							68.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 6 页 共 46 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: 2.5mm ² 3. 材质: 铜线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.08
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.89
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.4	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.5	BV-2.5mm ²	m	1.05	-	-	2.66	2.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.97
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							4.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 7 页 共 46 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: 1.5mm ² 3. 材质: 铜线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.08
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	1.68
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.4	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.5	BV-1.5mm ²	m	1.05	-	-	1.5	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							3.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 8 页 共 46 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日		-	-		11.17
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54
2	材料费	-	-	-	-	-	5.76
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.4	2.38
2.3	30塑料线槽	m	1.05	-	-	3.17	3.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.93
5	管理费	-	-	-	-	-	2.2
6	利润	-	-	-	-	-	1.05
综合单价							20.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 9 页 共 46 页

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:LED条灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.27
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.084	-	-	134	11.26
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	68.47
2.1	其他材料费	元	0.405336	-	-	1	0.41
2.2	木螺钉	个	2.08	-	-	0.08	0.17
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	1.069	-	-	1.65	1.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	LED 荧光灯	套	1.01	-	-	45	45.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.74
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							94.5

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 10 页 共 46 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:照明开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.24
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	134	5.63
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.38	1.38
2	材料费	-	-	-	-	-	13.16
2.1	其他材料费	元	0.038049	-	-	1	0.04
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.955	-	-	1.65	1.58
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	4控开关	只	1.02	-	-	10.71	10.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.4
5	管理费	-	-	-	-	-	1.95
6	利润	-	-	-	-	-	0.93
综合单价							26.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 11 页 共 46 页

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.13
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	42.75
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	房檐灯座	套	1.01	-	-	20	20.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							68.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 12 页 共 46 页

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: 2.5m ² 3. 材质: 铜线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.08
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	2.89
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.4	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.5	BV-2.5mm ²	m	1.05	-	-	2.66	2.79
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.97
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							4.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 13 页 共 46 页

项目编码	030412004004	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称: 配线 2. 规格: 1.5m ² 3. 材质: 铜线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	87.1	1.08
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	1.68
2.1	棉纱	kg	0.003	-	-	12	0.04
2.2	其他材料费	元	0.001773	-	-	1	0.00
2.3	扁型塑料绑带	m	0.0541	-	-	0.6	0.03
2.4	标志牌	个	0.0601	-	-	0.5	0.03
2.5	BV-1.5mm ²	m	1.05	-	-	1.5	1.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	-	0.09
综合单价							3.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 14 页 共 46 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1. 名称：五孔插座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10.1
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.37	1.37
2	材料费	-	-	-	-	-	27
2.1	其他材料费	元	0.025774	-	-	1	0.03
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	2.2	-	-	0.15	0.33
2.4	冲击钻头	个	0.014	-	-	3.9	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.6	公牛五孔插座	套	1.02	-	-	25	25.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.1
5	管理费	-	-	-	-	-	1.95
6	利润	-	-	-	-	-	0.93
综合单价							39.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 15 页 共 46 页

项目编码	030412002002	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日		-	-		11.17
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54
2	材料费	-	-	-	-	-	5.76
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.4	2.38
2.3	30塑料线槽	m	1.05	-	-	3.17	3.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.93
5	管理费	-	-	-	-	-	2.2
6	利润	-	-	-	-	-	1.05
综合单价							20.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 16 页 共 46 页

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.13
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	68
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	45	45.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.13
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							93.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 17 页 共 46 页

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:照明开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.78
1.1	普工	工日	0.018	-	-	87.1	1.57
1.2	一般技工	工日	0.036	-	-	134	4.82
1.3	高级技工	工日	0.006	-	-	201	1.21
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.18	1.18
2	材料费	-	-	-	-	-	12.52
2.1	其他材料费	元	0.027322	-	-	1	0.03
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.573	-	-	1.65	0.95
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	双开	只	1.02	-	-	10.71	10.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.3
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67
6	利润	-	-	-	-	-	0.8
综合单价							23.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 18 页 共 46 页

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.13
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	42.75
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	房檐灯座	套	1.01	-	-	20	20.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.88
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							68.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 19 页 共 46 页

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.57
1.1	普工	工日	0.024	-	-	87.1	2.09
1.2	一般技工	工日	0.047	-	-	134	6.30
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.57	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	17.18
2.1	其他材料费	元	0.035419	-	-	1	0.04
2.2	木螺钉	个	3.12	-	-	0.08	0.25
2.3	塑料胀管	个	1.1	-	-	0.15	0.17
2.4	冲击钻头	个	0.007	-	-	3.9	0.03
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.65	0.50
2.6	塑料圆台	块	1.05	-	-	1	1.05
2.7	座灯头	套	1.01	-	-	15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.75
5	管理费	-	-	-	-	-	2.23
6	利润	-	-	-	-	-	1.07
综合单价							32.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 20 页 共 46 页

项目编码	030412002003	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日		-	-		11.17
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54
2	材料费	-	-	-	-	-	5.76
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.4	2.38
2.3	30塑料线槽	m	1.05	-	-	3.17	3.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.93
5	管理费	-	-	-	-	-	2.2
6	利润	-	-	-	-	-	1.05
综合单价							20.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 21 页 共 46 页

项目编码	030412004005	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1. 名称：配线 2. 规格：4mm ² 3. 材质：铝线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.8
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.1	0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	2.29
2.1	棉纱	kg	0.002	-	-	12	0.02
2.2	其他材料费	元	0.00151	-	-	1	0.00
2.3	绝缘胶带	卷	0.002	-	-	1.5	0.00
2.4	铝压接管	个	0.0711	-	-	0.8	0.06
2.5	4mm ² 铝线	m	1.1	-	-	2	2.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.09
5	管理费	-	-	-	-	-	0.14
6	利润	-	-	-	-	-	0.07
综合单价							3.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 22 页 共 46 页

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.13
1.1	普工	工日	0.042	-	-	87.1	3.66
1.2	一般技工	工日	0.083	-	-	134	11.12
1.3	高级技工	工日	0.013	-	-	201	2.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.74	2.74
2	材料费	-	-	-	-	-	68
2.1	其他材料费	元	0.398097	-	-	1	0.40
2.2	木螺钉	个	4.16	-	-	0.08	0.33
2.3	塑料胀管	个	4.4	-	-	0.15	0.66
2.4	冲击钻头	个	0.028	-	-	3.9	0.11
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.6	铜接线端子	个	1.015	-	-	20	20.30
2.7	吸顶灯	套	1.01	-	-	45	45.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	88.13
5	管理费	-	-	-	-	-	3.89
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							93.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 23 页 共 46 页

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:吸顶灯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.57
1.1	普工	工日	0.024	-	-	87.1	2.09
1.2	一般技工	工日	0.047	-	-	134	6.30
1.3	高级技工	工日	0.008	-	-	201	1.61
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.57	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	17.18
2.1	其他材料费	元	0.035419	-	-	1	0.04
2.2	木螺钉	个	3.12	-	-	0.08	0.25
2.3	塑料胀管	个	1.1	-	-	0.15	0.17
2.4	冲击钻头	个	0.007	-	-	3.9	0.03
2.5	铜芯塑料绝缘电线	m	0.305	-	-	1.65	0.50
2.6	塑料圆台	块	1.05	-	-	1	1.05
2.7	座灯头	套	1.01	-	-	15	15.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.75
5	管理费	-	-	-	-	-	2.23
6	利润	-	-	-	-	-	1.07
综合单价							32.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 24 页 共 46 页

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套		
项目特征	1. 名称:照明开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.2
1.1	普工	工日	0.017	-	-	87.1	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	-	-	134	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	-	-	201	1.00
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	7.52
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.458	-	-	1.65	0.76
2.3	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	3	0.62
2.4	单开	只	1.02	-	-	6	6.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	15.72
5	管理费	-	-	-	-	-	1.67
6	利润	-	-	-	-	-	0.8
综合单价							18.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 25 页 共 46 页

项目编码	030412002004	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日		-	-		11.17
1.1	普工	工日	0.0319	-	-	87	2.78
1.2	一般技工	工日	0.0396	-	-	134	5.31
1.3	高级技工	工日	0.0077	-	-	201	1.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.54	1.54
2	材料费	-	-	-	-	-	5.76
2.1	其他材料费	元	0.047928	-	-	1	0.05
2.2	塑料线槽配件	个	0.7007	-	-	3.4	2.38
2.3	30塑料线槽	m	1.05	-	-	3.17	3.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.93
5	管理费	-	-	-	-	-	2.2
6	利润	-	-	-	-	-	1.05
综合单价							20.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 26 页 共 46 页

项目编码	031003006001	项目名称	大便器	计量单位	组		
项目特征	1. 类型：大便器 2. 材质：陶瓷						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	-	118.22
1.1	普工	工日	0.1987	-	-	87.31	17.31
1.2	一般技工	工日	0.5168	-	-	134	69.25
1.3	高级技工	工日	0.0795	-	-	201	15.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	15.68	15.68
2	材料费	-	-	-	-	-	210.69
2.1	其他材料费	元	0.737762	-	-	1	0.74
2.2	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	1.05	-	-	3.5	3.68
2.3	大便器排水接头	个	1.01	-	-	5.2	5.25
2.4	烧结粉煤灰砖	千块	0.016	-	-	400	6.40
2.5	石灰膏	m3	0.0185	-	-	185	3.42
2.6	砂子	m3	0.009	-	-	90	0.81
2.7	膨胀螺栓	套	3.09	-	-	0.6	1.85
2.8	聚四氟乙烯生料带	m	1.6	-	-	0.34	0.54
2.9	锯条	根	0.15	-	-	0.77	0.12
2.10	防水密封胶	支	0.5	-	-	9.89	4.95
2.11	管卡(带膨胀螺栓)	套	1.05	-	-	0.8	0.84
2.12	冲击钻头	个	0.05	-	-	4	0.20
2.13	电	kW·h	0.041	-	-	0.7	0.03
2.14	水	m3	0.012	-	-	5.13	0.06
2.15	瓷蹲式大便器	个	1.01	-	-	180	181.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	328.91
5	管理费	-	-	-	-	-	22.09
6	利润	-	-	-	-	-	10.6
综合单价							361.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 27 页 共 46 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组		
项目特征	1. 类型：大便器 2. 材质：陶瓷 3. 安装方式：立柱式						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	56.53	
1.1	普工	工日	0.0951	-	-	87.1	8.28
1.2	一般技工	工日	0.2471	-	-	134	33.11
1.3	高级技工	工日	0.038	-	-	201	7.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.5	7.50
2	材料费	-	-	-	-	-	372.09
2.1	其他材料费	元	0.158802	-	-	1	0.16
2.2	膨胀螺栓	套	2.06	-	-	0.6	1.24
2.3	聚四氟乙烯生料带	m	3.12	-	-	0.34	1.06
2.4	锯条	根	0.04	-	-	0.77	0.03
2.5	防水密封胶	支	0.25	-	-	9.89	2.47
2.6	冲击钻头	个	0.022	-	-	4	0.09
2.7	电	kW·h	0.032	-	-	0.7	0.02
2.8	水	m ³	0.02	-	-	5.13	0.10
2.9	橡胶板	kg	0.013	-	-	9.1	0.12
2.10	白水泥浆	m ³	0.0009	-	-	180	0.16
2.11	洗脸盆	个	1.01	-	-	333.1	336.43
2.12	立式水嘴	个	1.01	-	-	29.91	30.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	428.62
5	管理费	-	-	-	-	-	10.56
6	利润	-	-	-	-	-	5.07
综合单价							444.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 28 页 共 46 页

项目编码	010902005001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m		
项目特征	1. 排水管品种、规格:pvc110						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.53
1.1	普工	工日	0.0195	-	-	87.1	1.70
1.2	一般技工	工日	0.0506	-	-	134	6.78
1.3	高级技工	工日	0.0078	-	-	201	1.57
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.48	1.48
2	材料费	-	-	-	-	-	21.49
2.1	其他材料费	元	0.006989	-	-	1	0.01
2.2	锯条	根	0.0548	-	-	0.77	0.04
2.3	水	m3	0.0132	-	-	5.13	0.07
2.4	铁砂布	张	0.0157	-	-	1.19	0.02
2.5	胶粘剂	kg	0.0073	-	-	16	0.12
2.6	丙酮	kg	0.011	-	-	9.46	0.10
2.7	塑料排水管	m	0.993	-	-	17.8	17.68
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.058	-	-	4.38	0.25
2.9	管件 DN110	个	0.3	-	-	10.67	3.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.07
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.09
5	管理费	-	-	-	-	-	2.17
6	利润	-	-	-	-	-	1.04
综合单价							36.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 29 页 共 46 页

项目编码	010902005002	项目名称	屋面排水管	计量单位	m		
项目特征	1. 排水管品种、规格:pvc110						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.58
1.1	普工	工日	0.0162	-	-	87.1	1.41
1.2	一般技工	工日	0.042	-	-	134	5.63
1.3	高级技工	工日	0.0065	-	-	201	1.31
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.23	1.23
2	材料费	-	-	-	-	-	23.56
2.1	其他材料费	元	0.004716	-	-	1	0.00
2.2	锯条	根	0.0216	-	-	0.77	0.02
2.3	水	m ³	0.0054	-	-	5.13	0.03
2.4	铁砂布	张	0.0135	-	-	1.19	0.02
2.5	胶粘剂	kg	0.0057	-	-	16	0.09
2.6	丙酮	kg	0.0089	-	-	9.46	0.08
2.7	塑料排水管	m	0.993	-	-	9	8.94
2.8	硬聚氯乙烯塑料管箍	个	0.065	-	-	2.23	0.14
2.9	管件 DN75	个	1.8	-	-	7.91	14.24
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	33.19
5	管理费	-	-	-	-	-	1.81
6	利润	-	-	-	-	-	0.87
综合单价							35.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 30 页 共 46 页

项目编码	011207002001	项目名称	轻质隔断	计量单位	m2		
项目特征	1. 隔墙、隔断类型：木质双面隔断						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	54.42
1.1	普工	工日	0.06398	-	-	87.1	5.57
1.2	一般技工	工日	0.11202	-	-	134	15.01
1.3	高级技工	工日	0.14403	-	-	201	28.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.89	4.89
2	材料费	-	-	-	-	-	55.24
2.1	电	kW·h	0.2346	-	-	0.7	0.16
2.2	圆钉	kg	0.13998	-	-	7	0.98
2.3	板方材	m3	0.00963	-	-	2100	20.22
2.4	纸面石膏板	m2	2.12	-	-	12.91	27.37
2.5	石膏顶角线	m	1.41334	-	-	4.6	6.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.13
3.1	木工圆锯机	台班	0.0026	-	-	25.04	0.07
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.79
5	管理费	-	-	-	-	-	8.69
6	利润	-	-	-	-	-	5.62
综合单价							124.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 31 页 共 46 页

项目编码	01B002	项目名称	拆砸清运			计量单位	项
项目特征	1、名称：墙体人工拆除外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	3000
2.1	拆砸清运	项	1	-	-	3000	3000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3000
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							3000

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 32 页 共 46 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	1. 柱梁面15mm厚水泥砂浆粉刷 2. 白水泥 墙面 一遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	0.042643	-	-	29.63	
1.1	普工	工日	0.042643	-	-	3.71	
1.2	一般技工	工日	0.05953	-	-	134	7.98
1.3	高级技工	工日	0.07653	-	-	201	15.38
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.56	2.56
2	材料费	-	-	-	-	-	7.23
2.1	其他材料费	元	0.001506	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.01003	-	-	5.13	0.05
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.01695	-	-	398.74	6.76
2.4	白色硅酸盐水泥	t	0.00033	-	-	685	0.23
2.5	建筑胶	kg	0.0714	-	-	1.28	0.09
2.6	氧化铁红	kg	0.0123	-	-	7.89	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.78
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00347	-	-	153.74	0.53
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.64
5	管理费	-	-	-	-	-	4.65
6	利润	-	-	-	-	-	3.05
综合单价							45.34

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 33 页 共 46 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	1. 内墙面15mm厚1:2水泥砂浆 2. 白水泥 墙面 一遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	-	20
1.1	普工	工日	0.029507	-	-	87.87	2.57
1.2	一般技工	工日	0.04001	-	-	134	5.36
1.3	高级技工	工日	0.05141	-	-	201	10.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.74	1.74
2	材料费	-	-	-	-	-	7.4
2.1	其他材料费	元	0.001506	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.00957	-	-	5.13	0.05
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0174	-	-	398.74	6.94
2.4	白色硅酸盐水泥	t	0.00033	-	-	685	0.23
2.5	建筑胶	kg	0.0714	-	-	1.28	0.09
2.6	氧化铁红	kg	0.0123	-	-	7.89	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00291	-	-	153.74	0.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.03
5	管理费	-	-	-	-	-	3.12
6	利润	-	-	-	-	-	2.06
综合单价							33.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 34 页 共 46 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2		
项目特征	1. 顶棚10mm厚1:2水泥砂浆粉刷 2. 白水泥 天棚面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	0.028657	-	-	21.08	21.08
1.1	普工	工日	0.028657	-	-	2.50	2.50
1.2	一般技工	工日	0.04264	-	-	134	5.71
1.3	高级技工	工日	0.05482	-	-	201	11.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.85	1.85
2	材料费	-	-	-	-	-	4.96
2.1	其他材料费	元	0.001506	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.00712	-	-	5.13	0.04
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0113	-	-	398.74	4.51
2.4	白色硅酸盐水泥	t	0.00033	-	-	685	0.23
2.5	建筑胶	kg	0.0714	-	-	1.28	0.09
2.6	氧化铁红	kg	0.0123	-	-	7.89	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00188	-	-	153.74	0.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.48
5	管理费	-	-	-	-	-	3.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.47
综合单价							32.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 35 页 共 46 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	1. 外墙面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 2. 外墙真石漆罩面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	-	81.46
1.1	普工	工日	0.101947	-	-	87.88	8.88
1.2	一般技工	工日	0.16671	-	-	134	22.34
1.3	高级技工	工日	0.21434	-	-	201	43.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.16	7.16
2	材料费	-	-	-	-	-	45.12
2.1	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.2	水	m3	0.01052	-	-	5.13	0.05
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0174	-	-	398.74	6.94
2.4	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.5	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.6	真石漆	kg	4.16	-	-	6.5	27.04
2.7	真石面漆	kg	0.312	-	-	12.5	3.90
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.9	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00291	-	-	153.74	0.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.27
5	管理费	-	-	-	-	-	11.8
6	利润	-	-	-	-	-	8.42
综合单价							147.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 36 页 共 46 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2		
项目特征	1. 一层4mm厚改性沥青卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.45
1.1	普工	工日	0.00733	-	-	87.1	0.64
1.2	一般技工	工日	0.01467	-	-	134	1.97
1.3	高级技工	工日	0.00245	-	-	201	0.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	37.17
2.1	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	12	0.72
2.2	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.4	1.19
2.3	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89
2.4	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	28	32.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.51
6	利润	-	-	-	-	-	0.36
综合单价							41.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 37 页 共 46 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门	计量单位	m2		
项目特征	1、名称：成品防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.34
1.1	普工	工日	0.0945	-	-	87.1	8.23
1.2	一般技工	工日	0.189	-	-	134	25.33
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.45	4.45
2	材料费	-	-	-	-	-	309.05
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.2	电	kW·h	0.1145	-	-	0.7	0.08
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	310	303.21
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	323.62	0.84
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	353.86
5	管理费	-	-	-	-	-	7.32
6	利润	-	-	-	-	-	3.14
综合单价							364.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 38 页 共 46 页

项目编码	010807001001	项目名称	金属(塑钢)窗	计量单位	m2		
项目特征	1、名称：成品塑钢窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.04
1.1	普工	工日	0.04462	-	-	87.1	3.89
1.2	一般技工	工日	0.08923	-	-	134	11.96
1.3	高级技工	工日	0.01487	-	-	201	2.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.21	2.21
2	材料费	-	-	-	-	-	281.54
2.1	其他材料费	元	0.531118	-	-	1	0.53
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.3	塑钢推拉窗	m2	0.9453	-	-	212	200.40
2.4	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.80124	-	-	0.55	3.19
2.5	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.42719	-	-	23.3	33.25
2.6	硅酮耐候密封胶	kg	0.98717	-	-	41.53	41.00
2.7	镀锌自攻螺钉	个	6.03099	-	-	0.03	0.18
2.8	塑料膨胀螺栓	套	5.85868	-	-	0.5	2.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	302.58
5	管理费	-	-	-	-	-	3.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.48
综合单价							307.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 39 页 共 46 页

项目编码	010807005001	项目名称	金属格栅窗	计量单位	m2		
项目特征	1、名称：成品格栅窗						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.52
1.1	普工	工日	0.05197	-	-	87.1	4.53
1.2	一般技工	工日	0.10395	-	-	134	13.93
1.3	高级技工	工日	0.01733	-	-	201	3.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.58	2.58
2	材料费	-	-	-	-	-	125.14
2.1	其他材料费	元	0.214921	-	-	1	0.21
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.7	0.05
2.3	不锈钢防盗格栅窗	m2	1	-	-	120	120.00
2.4	膨胀螺栓	套	8.1192	-	-	0.6	4.87
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	149.66
5	管理费	-	-	-	-	-	4.03
6	利润	-	-	-	-	-	1.73
综合单价							155.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 40 页 共 46 页

项目编码	011201001004	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	1. 内墙面15mm厚1:2水泥砂浆 2. 白水泥 墙面 一遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	-	20
1.1	普工	工日	0.029507	-	-	87.87	2.57
1.2	一般技工	工日	0.04001	-	-	134	5.36
1.3	高级技工	工日	0.05141	-	-	201	10.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.74	1.74
2	材料费	-	-	-	-	-	7.4
2.1	其他材料费	元	0.001506	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.00957	-	-	5.13	0.05
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0174	-	-	398.74	6.94
2.4	白色硅酸盐水泥	t	0.00033	-	-	685	0.23
2.5	建筑胶	kg	0.0714	-	-	1.28	0.09
2.6	氧化铁红	kg	0.0123	-	-	7.89	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.63
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00291	-	-	153.74	0.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.18	0.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.03
5	管理费	-	-	-	-	-	3.12
6	利润	-	-	-	-	-	2.06
综合单价							33.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 41 页 共 46 页

项目编码	011201001005	项目名称	墙、柱面一般抹灰	计量单位	m2		
项目特征	1. 外墙面20mm厚1:2水泥砂浆粉刷 2. 外墙真石漆罩面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	-	81.46
1.1	普工	工日	0.101947	-	-	87.88	8.88
1.2	一般技工	工日	0.16671	-	-	134	22.34
1.3	高级技工	工日	0.21434	-	-	201	43.08
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.16	7.16
2	材料费	-	-	-	-	-	45.12
2.1	其他材料费	元	0.446428	-	-	1	0.45
2.2	水	m3	0.01052	-	-	5.13	0.05
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0174	-	-	398.74	6.94
2.4	醇酸清漆	kg	0.27675	-	-	16.89	4.67
2.5	醇酸漆稀释剂	kg	0.0312	-	-	14	0.44
2.6	真石漆	kg	4.16	-	-	6.5	27.04
2.7	真石面漆	kg	0.312	-	-	12.5	3.90
2.8	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.9	水砂纸	张	0.0808	-	-	0.42	0.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.69
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00291	-	-	153.74	0.45
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.24	0.24
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	127.27
5	管理费	-	-	-	-	-	11.8
6	利润	-	-	-	-	-	8.42
综合单价							147.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 42 页 共 46 页

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2		
项目特征	1. 顶棚10mm厚1:2水泥砂浆粉刷 2. 白水泥 天棚面						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	工日	-	-	-	-	21.08
1.1	普工	工日	0.028657	-	-	87.30	2.50
1.2	一般技工	工日	0.04264	-	-	134	5.71
1.3	高级技工	工日	0.05482	-	-	201	11.02
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.85	1.85
2	材料费	-	-	-	-	-	4.96
2.1	其他材料费	元	0.001506	-	-	1	0.00
2.2	水	m3	0.00712	-	-	5.13	0.04
2.3	水泥砂浆 1:2	m3	0.0113	-	-	398.74	4.51
2.4	白色硅酸盐水泥	t	0.00033	-	-	685	0.23
2.5	建筑胶	kg	0.0714	-	-	1.28	0.09
2.6	氧化铁红	kg	0.0123	-	-	7.89	0.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.44
3.1	灰浆搅拌机	台班	0.00188	-	-	153.74	0.29
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.48
5	管理费	-	-	-	-	-	3.57
6	利润	-	-	-	-	-	2.47
综合单价							32.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 43 页 共 46 页

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2		
项目特征	1. 一层4mm厚改性沥青卷材						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3.45
1.1	普工	工日	0.00733	-	-	87.1	0.64
1.2	一般技工	工日	0.01467	-	-	134	1.97
1.3	高级技工	工日	0.00245	-	-	201	0.49
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35
2	材料费	-	-	-	-	-	37.17
2.1	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.05977	-	-	12	0.72
2.2	液化石油气	kg	0.26992	-	-	4.4	1.19
2.3	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.2892	-	-	10	2.89
2.4	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.15635	-	-	28	32.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	40.62
5	管理费	-	-	-	-	-	0.51
6	利润	-	-	-	-	-	0.36
综合单价							41.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 44 页 共 46 页

项目编码	01B004	项目名称	铺拉绒地毯	计量单位	m2		
项目特征	1. 铺拉绒地毯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	20
2.1	铺拉绒地毯	m2	1	-	-	20	20.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 45 页 共 46 页

项目编码	01B005	项目名称	青石石雕方形供桌	计量单位	台		
项目特征	1. 青石石雕方形供桌						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	450
2.1	青石石雕方形供桌	台	1	-	-	450	450.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	450
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							450

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

标段：南召县民政局骨灰堂房屋维修项目

第 46 页 共 46 页

项目编码	01B006	项目名称	加厚不锈钢烧纸桶	计量单位	个		
项目特征	1. 加厚不锈钢烧纸桶						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	200
2.1	加厚不锈钢烧纸桶	个	1	-	-	200	200.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	200
5	管理费	-	-	-	-	-	
6	利润	-	-	-	-	-	
综合单价							200

