

平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板 更换项目工程量清单

委 托 人： 平顶山市财政预算评审中心

造价咨询人： 欧邦工程管理集团有限公司

编制日期： 2025 年 7 月 8 日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板 更换项目工程量清单

委 托 人： 平顶山市财政预算评审中心

造价咨询人： 欧邦工程管理集团有限公司

编制日期： 2025 年 7 月 8 日



平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____




编 制 时 间：_____ 年 月 日


造价咨询人：_____



法定代表人
或其授权人：_____



复 核 人：_____



复 核 时 间：_____ 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更 标段：平顶山职业技术学院园丁校区教学楼
换项目-土建工程 地板更换项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除部分						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 室内高度:3.6m 2. 门窗洞口尺寸:1.3*3.1m	m2	4.03			
2	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.6M 2. 门窗洞口尺寸:2.7*3.1	m2	25.11			
3	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:标准砖 3. 拆除高度:3.1m 4. 拆除砌体的截面尺寸:240mm	m3	0.45			
4	011605001001	平面块料拆除	1. 饰面材料种类:地砖拆除 2. 其他:只拆除面层	m2	1497.91			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:5km 3. 垂直运输:15m内	m3	38.87			
		分部小计						
		改造部分						
1	010805005001	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:m1831 2. 门框或扇外围尺寸:1.8*3.1m 3. 玻璃品种、厚度:平开双层中空玻璃 4. 90系列壁厚1.4mm隔热断桥中空玻璃平开门, 门外框粉刷氟碳漆	m2	5.58			
2	010805005002	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:MLC2731 2. 框材质:断桥铝中空玻璃门 3. 玻璃品种、厚度:双层中空玻璃 4. 90系列壁厚1.4mm隔热断桥中空玻璃平开门, 门外框粉刷氟碳漆	m2	25.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更 标段：平顶山职业技术学院园丁校区教学楼
换项目-土建工程 地板更换项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011102003001	块料楼地面	1. 原有地砖地面拆除面层,并清扫干净; 原水泥地面,清扫干净 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12厚防滑陶瓷地砖,干水泥擦缝	m ²	3891.37			
4	011102001001	石材楼地面	1. 原有地砖地面拆除至结构板,并清扫干净 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*12厚防滑火烧面花岗岩,干水泥擦缝	m ²	120.03			
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水涂料品种:聚氨酯防水涂料 2. 涂料厚度、遍数:1.5mm厚两道,墙面上翻600mm 3. 其他:详见图纸描述	m ²	97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更 标段: 平顶山职业技术学院园丁校区教学楼
换项目-土建工程 地板更换项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011102003002	块料楼地面	1. 原有地砖地面拆除至结构板, 并清扫干净 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 最薄处20厚1:3水泥砂浆12%找坡抹平 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 5. 面层材料品种、规格、颜色: 300*300*12厚防滑陶瓷地砖, 干水泥擦缝	m ²	97			
7	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称: 栏杆 2. 防护材料种类: 防锈漆两道 3. 油漆品种、刷漆遍数: 磁漆三遍	m ²	107.1			
8	011507001001	平面、箱式招牌	1. 宣传栏	m ²	10.92			
		分部小计						
		室外改造						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 素土夯实 2. 150mm厚碎石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 100mm厚C15混凝土 4. 25厚1:3水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 5. 30厚防滑花岗岩, 灌水泥浆擦缝 6. 部位: 坡道	m ²	4.68			
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢管 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢管	m	7.4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-土建工程 标段: 平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称:平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-土建工程 标段:平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

主要材料价格表

工程名称: 平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-安装工程 标段:平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调 整 费 率(%)	调 整 后 金 额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-安装工程
标段:平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

规费、税金项目计价表

工程名称:平顶山职业技术学院园丁校区教学楼地板更换项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一13



 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

