三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：（单位盖章）　　造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2024 年 12 月 02 日　　复核时间：2024 年 12 月 02 日

扉-1

投标报价汇总表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊虎山村道路硬化　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

工程量清单表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊虎山村道路硬化

标表2

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费		1		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币 元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程量清单表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊庄山村道路硬化　　标表2

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2619		
-b	余方弃置5km	m3	512.77		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	原土夯实	m2	5820		

清单 第200章 合计 人民币　　元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程量清单表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊虎山村道路硬化　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-3	石灰稳定土基层				
-a	路基300mm厚三七灰土垫层	m2	5820		
-b	路面两侧150mm厚三七灰土垫层	m2	570		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C25水泥混凝土路面板厚15cm（含伸缩缝）	m2	5250		

清单 第300章 合计 人民币　　元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

表A.0.2-8综合费率计算表

建设项目名称：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊虎山村道路硬化

编制范围：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊虎山村道路硬化

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	0.835	0.245						0.521		1.08	0.521	2.747					2.747	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
02	石方	0.164	0.212						0.47		0.376	0.47	2.792					2.792	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
03	运输	0.166	0.249						0.154		0.415	0.154	1.374					1.374	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04	路面	0.566	0.23						0.818		0.706	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）	0.566							0.818		0.566	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
05	隧道	0.203							1.196		0.203	1.196	3.569					3.569	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06	构造物Ⅰ	0.652	0.164						1.201		0.816	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.164						1.201		0.164	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
07	构造物Ⅱ	0.868	0.177						1.537		1.045	1.537	4.726					4.726	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08	构造物Ⅲ(一般)	1.616	0.366						2.729		1.982	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-1	构造物Ⅲ(室内)	1.616							2.729		1.616	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-2	构造物Ⅲ(桥架)	1.616	0.366						2.729		1.982	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)	1.616							2.729		1.616	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥	1.019	0.254						1.677		1.273	1.677	4.143					4.143	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5

编制：wec-4842　　复核：赵进

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊虎山村道路硬化
编制范围：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-羊虎山村道路硬化

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	108.5	
2	机械工	工日	1051001	108.5	
3	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	1511008	417	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3814	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3336	
6	石油沥青	t	3001001	3540	
7	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.79	
8	煤	t	3005001	561.95	
9	电	kW·h	3005002	0.54	
10	水	m3	3005004	6.23	
11	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	1501.42	
12	土路面用堆方	m3	5501002		
13	熟石灰	t	5503003	399	
14	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	121	
15	其他材料费	元	7801001	1	
16	设备摊销费	元	7901001	1	
17	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1225.67	
18	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1227.65	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
19	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	676.1	
20	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	525.71	
21	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	603.31	
22	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	775.87	
23	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	139.02	
24	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	206.62	
25	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	163.28	
26	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	566.51	
27	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1129.77	
28	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	218.39	
29	小型机具使用费	元	8099001	1	
30	定额基价	元	1999	1	

编制：wec-4842　　复核：赵进

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

投标报价汇总表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	
2	200	路基	
3	300	路面	
4	第100章至第700章合计		
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	投标报价		

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程量清单表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化　　标表2

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费		1		
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1		
102	工程管理				
102-3	安全生产费	总额	1		

清单 第100章 合计 人民币　　元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程量清单表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化　　标表2

清单 第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1188		
-b	余方弃置5km	m3	235.8		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	原土夯实	m2	2640		

清单 第200章 合计 人民币　　元

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

工程量清单表

合同段：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化　　标表2

清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-3	石灰稳定土基层				
-a	路基300mm厚三七灰土垫层	m2	2640		
-b	路面两侧150mm厚三七灰土垫层	m2	240		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	C25水泥混凝土路面板厚15cm（含伸缩缝）	m2	2400		

表A.0.2-8综合费率计算表

建设项目名称：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化

编制范围：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化

序号	工程类别	措施费（%）											企业管理费（%）						规费（%）					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	0.835	0.245						0.521		1.08	0.521	2.747					2.747	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
02	石方	0.164	0.212						0.47		0.376	0.47	2.792					2.792	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
03	运输	0.166	0.249						0.154		0.415	0.154	1.374					1.374	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04	路面	0.566	0.23						0.818		0.796	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）	0.566							0.818		0.566	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
05	隧道	0.203							1.195		0.203	1.195	3.569					3.569	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06	构造物Ⅰ	0.652	0.164						1.201		0.816	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06-1	构造物Ⅰ(绿化)		0.164						1.201		0.164	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
07	构造物Ⅱ	0.868	0.177						1.537		1.045	1.537	4.726					4.726	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08	构造物Ⅲ(一般)	1.616	0.366						2.729		1.982	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-1	构造物Ⅲ(室内)	1.616							2.729		1.616	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-2	构造物Ⅲ(桥梁)	1.616	0.366						2.729		1.982	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-3	构造物Ⅲ(设备安装)	1.616							2.729		1.616	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥	1.019	0.254						1.677		1.273	1.677	4.143					4.143	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构(一般)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构(桥梁)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5

编制：wec-4842　　复核：赵进

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化
编制范围：三门峡市湖滨区2024年度中央和地方水库移民扶持基金项目-赵家后村道路硬化

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
1	人工	工日	1001001	108.5	
2	机械工	工日	1051001	108.5	
3	普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商)	m3	1511008	417	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3814	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3336	
6	石油沥青	t	3001001	3540	
7	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.79	
8	煤	t	3005001	561.95	
9	电	kW·h	3005002	0.54	
10	水	m3	3005004	6.23	
11	锯材中板δ=19～35mm,中方混合规格	m3	4003002	1501.42	
12	土路面用堆方	m3	5501002		
13	熟石灰	t	5503003	399	
14	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	121	
15	其他材料费	元	7801001	1	
16	设备摊销费	元	7901001	1	
17	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1225.67	
18	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1227.65	

序号	名称	单位	代号	预算单价(元)	备注
19	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	676.1	
20	机械自身质量10～12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	526.71	
21	机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	603.31	
22	机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	775.87	
23	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	139.02	
24	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	206.62	
25	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	163.28	
26	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	595.51	
27	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1129.77	
28	装载质量1.0t以内机动翻斗车F10A	台班	8007046	218.39	
29	小型机具使用费	元	8099001	1	
30	定额基价	元	1999	1	

编制：wec-4842　　复核：赵进

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App