

**商丘职业技术学院轻工业学院师生教学、生活学习等设备设
施项目第2标包
政府采购合同**

甲方：商丘职业技术学院轻工业学院（采购人）

乙方：洛阳多米乐科技有限公司（供应商）

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》及商丘职业技术学院轻工业学院师生教学、生活学习等设备设施项目第2标包（采购编号：睢县财采招-2025-28）的中标结果，根据招标文件及其修改补充澄清、投标文件及其修改补充澄清的内容，经双方平等协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次招标采购的货物，包括学生床一批（详见后附清单），合同总价款为1423500.00元（大写：壹佰肆拾贰万叁仟伍佰元整）。

序号	名称	品牌型号	规格	数量	单位	单价	总价
1	学生床	岚辉 LH4500	床架 1. 床架规格：两人位爬梯组合床床架规格尺寸： W4500mm*D900mm*H2000mm；外围立柱：采用闭口管材，成型尺寸：65mm*65mm，材料壁厚1.1mm，截面整体呈v型。 2. 中立柱：采用闭口管材，立面成型尺寸为90mm*40mm，壁厚1.1mm。 3. 横梁：采用闭口管材，立面成型尺寸为90mm*40mm，壁厚1.1mm，与立柱挂件采用内挂式。 4. 床后下拉杆：采用20mm*40mm矩管。材料壁厚0.9mm。 5. 床前护栏：外框采用30mm*59mm矩型管，壁厚0.9mm。护栏高度300mm。 6. 爬梯：支撑柱采用20mm*40mm椭圆管一次弯管而成，爬梯踏板采用1.5mm冷轧钢板一次冲压成型，成型规格：	650	人位	2190	1423500

		<p>400mm*90mm*20mm, 采用自锁式安装内陷式发光条, 不采用任何胶粘式, 发光条规格: 333mm*63mm*2.5mm。(正负偏差 2%以内)</p> <p>7. 床柜横撑: 采用 20mm*30mm 矩管, 材料壁厚 0.9mm。 横撑与横梁结合处有“回”字形 ABS 材质工程塑料防退卡扣, 尺寸 20mm±1mm*19mm±1mm*10mm±1mm。</p> <p>8. 榫插挂件: 与立柱三面紧密结合, 采用卡扣式连接(无螺丝连接)连接件内挂, 使结构隐藏, 开口尺寸 40mm±1, 长 205mm±1, 连接件采用 2.0mm 冷轧钢板冲压成型。</p> <p>9. 床板: 厚度 15mm 多层床板, 根据实际空间制作。</p> <p>10. 床垫: 3cm 厚椰棕床垫。根据实际空间制作。</p> <p>衣柜</p> <p>1. 衣柜规格高 1700mm 宽 800mm 深 500mm。(放置于床下、与床贴合, 正负偏差 2%以内)</p> <p>2. 衣柜柜门为通门设计, 内部设置一根铝合金挂衣杆, 与一层可拆卸搁板方便叠放衣物。柜门上留通气孔槽; 锁具采用转舌锁; 拉手长 180mm, 宽 35mm, 深度 18mm。</p> <p>桌下柜</p> <p>采用单门设计。采用 0.6mm 冷轧钢板制作。柜门上留通气孔槽; 锁具采用转舌锁; 拉手长 180mm, 宽 35mm, 深度 18mm。</p> <p>书架</p> <p>桌面上方设计一横一竖书架, 竖书架均分为 3 层。</p> <p>学习桌</p> <p>桌面的规格为宽 1130mm*厚 25mm 长度根据实际空间制作, 桌面采用 25mm 厚 E1 级三聚氰胺饰面胶合板制作。</p> <p>椅子技术参数</p> <p>规格尺寸: W240*D340*H440mm(尺寸误差在±2%以内)。</p> <p>椅架采用 25mm*25mm 方管, 厚度 1.2mm。椅脚带有防滑、耐磨脚套。</p>			
--	--	--	--	--	--

			椅面：采用多层曲木压制，椅面厚度15mm，承重可达200KG，采用优质防火饰面，耐磨耐划、耐高温，易清洁。				
合计：1423500.00 元（大写：壹佰肆拾贰万叁仟伍佰元整）							

本合同为固定总价合同，不因人工、材料和设备（产品）等价格的波动而影响合同价格。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

1、乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准、检测标准以及该产品的出厂标准，符合招标文件及其修改补充澄清要求且达到乙方投标文件及澄清中的技术标准。

2、质保期：一年

三、交货时间、地点、方式：

合同生效后，乙方应于签订合同后 30 日历天内完成供货、安装调试，具备正常使用及验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。

四、验收程序和要求

1、验收时间：所供货物安装调试结束、具备正常使用及验收条件时，由甲方成立的验收小组负责验收。

2、验收小组：供货安装完毕，由甲方成立的验收小组专门负责。甲方认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

3、验收结果：验收后，由甲方等出具验收结果。

五、付款方式：合同签订 7 个工作日内支付合同总额 40%的预付款，甲方在乙方完成设备供货安装调试并经验收小组验收合格后，甲方在 30 日内向中标人支付至合同总额的 100%。

六、责任和义务

1、甲方的责任和义务

- (1) 对乙方供货安装调试工作提供必要的场地、给予必要的协助。
- (2) 按时验收、及时支付资金；
- (3) 遵守国家法律法规，不得要求乙方虚开发票，不得向乙方索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求乙方提供合同以外的其他物品或服务；
- (4) 对乙方未按合同约定履约在验收结果中注明违约情形和事项，并应



及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

(5) 其他法律法规规定应尽的义务。

2、乙方的责任和义务

(1) 严格按招标文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。保证提供全新正规产品，不得以次充好；提供优质服务，出现故障及时响应、上门维修。

(2) 不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

(3) 货物验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备（产品）和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失；应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

(4) 遵守法律、依法纳税。

(5) 遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对甲方索要回扣、礼品等违规行为，向相关执法机关举报。

(6) 其他法律法规规定应尽的义务。

七、违约责任：

1、乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

2、乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额 5% 违约金。

3

、乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值 0.3% 赔偿费。

八、《招标文件》及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

十、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可

以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十一、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效。本合同一式六份，均具有同等法律效力。

甲方：商丘职业技术学院轻工业学院

(盖章)

地址：河南省商丘市睢县中央大街

授权人（签字）：

联系电话：

开户银行：

银行账号：

签订日期：

乙方：洛阳多米乐科技有限公司

(盖章)

地址：河南省洛阳市伊滨区光武街道隆安明珠广场C座2726

授权人（签字）：

联系电话：16638836532

开户银行：兴业银行股份有限公司洛阳
凯旋西路支行

银行账号：463020100100160931

签订日期：

