

光山县人民医院技能培训中心建设
工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

刘平

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2026 年 1 月 22 日

复核时间: 2026 年 1 月 22 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县人民医院附培训中心

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖	m3	23.52			
2	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结页岩普通砖	m3	145.17			
		分部小计						
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15	m3	25.37			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	75.88			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	22.36			
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.05			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	17.01			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	10.77			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.86			
8	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30	m2	13.65			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县人民医院附培训中心

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010507001001	散水、坡道	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 详见12yj9-1, 3/95	m2	90.61			
10	010507001002	坡道	1•花岗岩火烧板面层 2. 80厚C20细石混凝土面层,随捣随抹成粗麻面 2•素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 3•150厚碎石夯实 灌M2.5混合砂浆 4•素土夯实	m2	4.54			
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 三级钢	t	3.306			
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20 三级钢	t	10.923			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:H300x200x8x12	t	8.383			
2	010604001001	钢梁	1. 梁类型:GL-1 2. 钢材品种、规格:Q345B H300x200x6x10	t	5.774			
3	010604001002	钢梁	1. 梁类型:GL-2 2. 钢材品种、规格:Q345B H300x200x8x12	t	1.251			
4	010604001003	钢梁	1. 梁类型:L-1 2. 钢材品种、规格:Q345B H300x200x6*8	t	3.442			
5	010604001004	钢梁	1. 梁类型:L-2 2. 钢材品种、规格:Q345B HN250x125x6x9	t	10.245			
6	010604001006	钢梁	1. 梁类型:GL 2. 钢材品种、规格:Q345B HN250x125x6x9	t	5.995			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县人民医院附培训中心

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010606002001	钢檩条(屋面)	1. 钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2. 构件类型:LT-1a	t	3.431			
8	010606002002	钢檩条(二层)	1. 钢材品种、规格:镀锌方管40*80*3 2. 构件类型:檩条	t	9.333			
9	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:D89X3.5 2. 构件类型:XG1	t	1.321			
10	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:镀锌方钢80*40*3 2. 油漆品种、刷漆遍数:防锈漆	m2	419.58			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 成品实木门	m2	30.16			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品优质钛镁合金门,含安装及五金配件	m2	3.6			
3	010802001002	金属(塑钢)门	1. 成品优质不锈钢门,含安装及五金配件	m2	11.95			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 优质断桥铝合金窗,双玻真空夹胶,6+12A+6	m2	78.58			
5	010807004001	金属纱窗	1. 框材质:铝合金纱窗	m2	39.29			
6	010807005001	金属格栅窗	1. 不锈钢防盗窗 2. 位置:一层所有窗户设置防盗窗	m2	38.26			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901002002	型材屋面	1. 型材品种、规格:成品阻燃板	m2	559.36			
2	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:一道丙纶布 2. 卫生间	m2	8.98			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县人民医院附培训中心

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003001	块料墙面	1. 9厚1:3水泥灰砂浆压实抹平 2. 10厚聚合物水泥防水砂浆(I型) 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘贴成 5. 4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 6. 卫生间内墙	m2	39.71			
2	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 基层材料种类、规格:12厚细木工板 2. 面层材料品种、规格、颜色:12厚竹木纤维板	m2	91.43			
		分部小计						
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 铝合金龙骨 2. 铝合金方形板	m2	985.17			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 3. 乳胶漆面层 4. 除卫生间以外所有内墙	m2	478.36			
2	011406001002	抹灰面油漆	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 白色真石漆外墙	m2	717.49			
		分部小计						
	A.15	其他装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：县人民医院附培训中心

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011506003001	玻璃雨篷	1. 玻璃材料品种、规格:玻璃钢架雨篷	m2	4.56			
2	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2. 隔板材料品种、规格、颜色:9厚细工木板+12厚竹木纤维板	m2	406.78			
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	成品方钢方钢栏杆, h=2.8m	m	11.8			
4	01B001	成品优质纤维雨棚		m2	10.98			
5	010810001002	窗帘	定做优质布艺窗帘	m2	166.4			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1			
2	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混 2. 檐口高度:4.1m	m2	1055.1			
3	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层	m2	33.56			
4	011702001002	基础	1. 基础类型:带型基础	m2	63.31			
5	011702001003	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	36.72			
6	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	132.54			
7	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	140.77			
8	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板	m2	79.75			
9	011702024001	楼梯	1. 类型:直行楼梯	m2	13.65			
10	011702029001	散水	1. 散水模板	m2	12.85			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：县人民医院附培训中心

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：县人民医院附培训中心

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱2AL-1/2 2. 接线端子材质、规格:无端子外部接线2. 5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:挂墙明装,距地1. 5m	台	2			
2	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16mm ²	m	10. 21			
3	030408003001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 敷设方式:埋地敷设+沿墙敷设	m	3. 8			
4	030408003002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN50 4. 敷设方式:埋地敷设+沿墙敷设	m	3. 5			
5	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:50mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	1			
6	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下 3. 安装部位:户内	个	2			
7	030404034005	照明开关	1. 名称:紫外线消毒等时控开关 2. 安装方式:嵌墙暗装,下沿距地1. 3m	个	1			
8	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 安装方式:嵌墙暗装,下沿距地1. 3m	个	7			
9	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控暗开关 2. 安装方式:暗装, H+1. 3m	个	17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：县人民医院附培训中心

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 安装方式:嵌墙暗装,下沿距地1.3m	个	3			
11	030404035003	照明开关	1. 名称:紫外线消毒灯时控开关 2. 规格:250V 10A 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	1			
12	030404035002	插座	1. 名称:单相二加三极暗插座 2. 规格:250V 10A 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	61			
13	030404035004	插座	1. 名称:空调插座-250V 16A	个	5			
14	030404035006	插座	1. 名称:三相空调插座 2. 安装方式:安全型插座 底边距地0.3米	个	17			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:卫生间方形面板灯 2. 规格:LED, 9W 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	套	2			
16	030412001002	普通灯具	1. 名称:带乳白罩方形面板灯 2. 规格:LED, 32W 3. 类型:吊顶安装	套	55			
17	030412001003	普通灯具	1. 名称:墙上座灯 2. 规格:LED, 5W 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	套	2			
18	030412001004	普通灯具	1. 名称:紫外线消毒灯 2. 规格:LED, 30W 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	套	8			
19	030412004001	装饰灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 安装形式:吊链式	套	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：县人民医院附培训中心

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030412004002	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(右向) 2. 规格:2W 3. 安装形式:墙壁式距地0.3m	套	2			
21	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:2W 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	4			
22	030412004004	装饰灯	1. 名称:消防应急疏散指示灯具-双头灯具 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	套	5			
23	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:JDG钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	1524.89			
24	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管暗敷	m	431.23			
25	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管暗敷	m	1374.17			
26	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:穿管暗敷	m	2682.22			
27	030411006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装形式:顶板预埋	个	129			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：县人民医院附培训中心

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座接线盒 2. 安装形式:墙体预埋	个	78			
29	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1KV 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	系统	1			
		分部小计						
		弱电						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电网络信号机柜 2. 安装方式:挂墙安装	台	1			
2	030411003001	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:100*75	m	41.62			
3	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:彩色监控摄像机	台	8			
4	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式:暗配	m	1400			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:超六类网线	m	1652.25			
6	030502005002	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HVV2*0.5	m	1000.42			
7	030502012001	信息插座	1. 名称:单口信息插座 2. 满足招标文件及施工图纸技术要求	个	15			
8	030502004001	电视、电话插座	1. 名称:电话插座	个	9			
		分部小计						
		防雷接地						
1	030409002001	接地母线	1、名称:基础接地 2、做法:用40X4镀锌扁钢将基础连接成一体做接地极 3. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	2.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

标段：县人民医院附培训中心

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030409004001	均压环	1. 名称:均压环敷设 2. 材质:利用圈梁钢筋	m	142.85			
3	030409003002	避雷引下线	1. 名称:断接卡子 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	63.00			
4	030409005001	避雷网	1. 名称:屋顶避雷网 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢 3. 安装形式:沿折板支架安装 4. 其他:符合图纸设计及规范要求	m	136.05			
5	030409008001	MEB总等电位箱	1. 名称:MEB总等电位箱 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	1			
6	030409008002	LEB局部等电位箱	1. 名称:LEB局部等电位箱 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	个	1			
7	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 其他:符合图纸设计及规范要求	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：县人民医院附培训中心

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De25 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	9.73			
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PP-R管 De32 3. 连接形式:热熔 4. 管道消毒冲洗、水压及泄漏试验 5. 管件等制作安装 6. 其他:符合图纸、规范、工艺及现场施工所需的其他要求内容。	m	24.50			
		分部小计						
		排水						
1	031001006003	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:UPVC管-De160 3. 连接形式:粘接连接 4. 管道支架	m	2			
2	031001006004	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:UPVC管-De110 3. 连接形式:粘接连接 4. 管道支架	m	14.87			
3	031001006005	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:UPVC管-De75 3. 连接形式:粘接连接 4. 管道支架	m	9.43			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

标段：县人民医院附培训中心

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006009	塑料管	1. 介质:污水 2. 材质、规格:UPVC管-De50 3. 连接形式:粘接连接 4. 管道支架	m	2.56			
5	031004008003	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品拖布池	组	4			
6	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型:立柱式洗脸盆	组	4			
7	031004003003	洗脸盆	1. 材质:成品实木洗脸盆(二楼)	组	1			
8	031004006001	大便器	1. 规格、类型:蹲式大便器 2. 组装形式:脚踏阀	组	4			
9	031004014001	给、排水附(配件)	1. 材质:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 其他未尽事宜详见图纸、图纸答疑及相应规范、图集	个	7			
10	031002003001	套管(预留洞+堵洞)	1. 名称、类型:预留孔洞及钢套管 2. 规格、型号:DN75 3. 其他未尽事宜详见图纸、图纸答疑及相应规范、图集	个	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]