

新郑市公立中医院电梯合同

(采购编号： 新财公开采购-2023-46)

甲方（全称）：新郑市公立中医院

乙方（全称）：河南锦超建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新郑市公立中医院电梯安装项目（项目名称）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

本合同项下货物总价款：¥8845000元（大写：捌佰捌拾肆万伍仟圆整）。分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

1. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质量保证期内的售后服务一切税金和费用。

2. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后 5 个工作日内。

(2) 向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

(3) 需要与第三方协调的工作：无。

1.2 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完成下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间；

(2) 为甲方提供保证履行合同的相关咨询服务；

(3) 应尽的其他义务；

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权单方解除本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解

释

第五条 质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范、行业标准及甲乙双方确认的投标文件、

本合同货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 本项目所采购的电梯整机质量保证期为一年；对于电梯的主要部件和安全保护装置的质量保证期为五年，自甲方验收合格的次日起算。质保期内存在质量问题的，乙方应当负责免费修理或者更换。

4. 保修期为一年，从项目安装调试完毕，甲方验收合格的次日起算。

5. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

6. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。乙方应保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

2.1 经甲方确认的发票；

2.2 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

2.3 其他材料（如需要）

3. 款项的支付进度：

3.1 本合同签订之日起5个工作日内，支付合同总价款的30%作为合同定金（第一期款），直接付至乙方账户。

3.2 甲方应在本合同交货期30个工作日前支付合同总价款50%作为提货款（第二期款），直接付至乙方账户，乙方收到该货款后按期予以发货。

3.3 甲方应在设备安装完毕并经当地负责特种设备安全监督管理部门验收合格之日起5个工作日内支付合同总价款的17%作为合格验收款（第三期款），直接付至乙方账户，乙方收到该笔款项后按期与甲方进行交接。

3.4 剩余3%作为质量保证金（第四期款），质保期届满后，甲方在收到乙方提交的付款申请及发票后，双方进行核对有无扣减保证金事宜，双方签字确认的金额，由甲方无息付至乙方账户。

账户名称：河南锦超建设工程有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司沈丘支行

第七条 交货和验收

1. 交货时间：乙方应当在收到第二期款项后货，梯60天内、扶梯80天内向甲方交付合同标的。

交货地点：_____。乙方自行承担交货验收合格前的一切风险。

安装调试时间：乙方应当在货物实际交付后的____日内组织人员进行安装调试。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

3. 验收。

3.1 乙方应在交货前5日，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后2日内予以答复，经甲方确认同意后乙方可发货。

3.2 货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

3.3 到货后，甲方组织工程监理公司会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

3.4 货物保管：交货后，甲方和乙方共同对运抵的所有货物进行拆箱验收后，甲方提供设备可靠存放地点，但不向乙方提供任何与电梯设备存放、保管有关的设施、设备、工具和材料。由乙方自行负责保管直至货物安装验收完毕。货物保管期间，货物的灭失、受损等后果均由乙方负担。

3.5 货物交付到安装前的存放时间以及自货物交付至开箱检验的时间不得超过3个月。

3.6 在交货的同时应向甲方提交所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方，否则，甲方有权拒绝清点货物。

3.7 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作存档记录。并将完整记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达

到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

3.8对于货物是否存在隐蔽瑕疵，双方约定检验时间为安装调试合格后一年。在运行过程中发现货物存在隐蔽瑕疵的，甲方有权依据4.7条约定的方式进行处理。

3.9甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

3.10货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以单方解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

3.11如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后5 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：王平均； 联系电话：15538611977。

第九条 售后服务

1. 整机质量保证期为自货物通过最终验收之次日起12个月，电梯的主要部件和安全保护装置的质量保证期为五年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料导致的任何缺陷或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 1 日之内做出及时响应，在 1 日之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 1 日后仍无法解决，乙方应在 2 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质量保证期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质量保证期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投

标文件承诺的优惠价格提供)。

第十条 分包和转包

除招标文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 合同生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同，但甲方因政策调整导致无法继续履行合同或不能实现合同目的的除外。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 1%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1%的违约金。如乙方逾期交货达 10 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同约定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天，甲方向乙方偿付欠款总额的 1%违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的5%。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费等。

7. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3

个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
3. 经协商不能解决的争议，双方可向甲方住所地有管辖权的法院提起诉讼；
4. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 附表

1. 附表一：分项报价明细表
2. 附表二：设备规格参数表

第十六条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：新郑市公立中医院

名称：（盖章）

地址：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：杨东亮

开户银行：

银行帐号：

时 间：2023年 11 月 24 日

乙方：河南锦超建设工程有限公司

名称：（盖章）

地址：河南省沈丘县尚德路长安东路交叉口

法定代表人（签字）：苗云飞

授权代表（签字）：解超

开户银行：中国银行沈丘县支行

银行帐号：2598 2409 8506

附一：分项报价明细表

单位：元（人民币）

群控组名	梯名	型号	技术规格		台量	设备单价 (元/台)	安装单价 (元/台)	设备+安 装单价 (元/台)
GEN2-MR1600kg1.6m/s6/6/6	急诊医技楼A区DT1	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	296,800	127,200	424,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	6层/6站/6门				
			升高度:	23.1 米				
GEN2-MR1600kg1.6m/s6/6/6	急诊医技楼A区DT2	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	296,800	127,200	424,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	6层/6站/6门				
			升高度:	23.1 米				
GEN2-MR1600kg1.6m/s6/6/6	急诊医技楼A区DT3	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	296,800	127,200	424,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	6层/6站/6门				
			升高度:	23.1 米				
GEN2-1600kg1.6m/s6/6/6	急诊医技楼A区DT4	GeN2	度:	1.6米/秒	1	296,800	127,200	424,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	6层/6站/6门				
			升高度:	23.1 米				
GEN2-1600kg1.75m/s6/6/6 (贯通)	急诊医技楼A区DT5 (贯通)	GeN2	度:	1.6米/秒	1	296,800	127,200	424,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	6层/6站/6门				
			升高度:	23.1 米				
STAR-4.8m-30°	急诊医技楼A区扶梯FTA1	STAR	度:	0.5 米/秒	1	180,000	78,000	258,000
			斜角度:	30°				
			级/踏板度:	1000 毫米				
			升高度:	4800 毫米				
STAR-4.8m-30°	急诊医技楼A区扶梯FTA2	STAR	度:	0.5 米/秒	1	180,000	78,000	258,000
			斜角度:	30°				
			级/踏板度:	1000 毫米				
			升高度:	4800 毫米				
STAR-30° -2	急诊医技楼A区FTA3	STAR	度:	0.5 米/秒	1	175,000	73,000	248,000
			斜角度:	30°				
			级/踏板度:	1000 毫米				
			升高度:	4500 毫米				
STAR-30° -2	急诊医技楼A区FTA4	STAR	度:	0.5 米/秒	1	175,000	73,000	248,000
			斜角度:	30°				
			级/踏板度:	1000 毫米				
			升高度:	4500 毫米				

GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9	医疗综合 楼B区 住院 部DT2	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				
GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9	医疗综合 楼B区 住院 部DT3	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				
GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9	医疗综合 楼B区 住院 部DT4	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				
GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9-1	医疗综合 楼B区 住院 部DT5	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				
GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9-1	医疗综合 楼B区 住院 部DT6	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				
GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9-1	医疗综合 楼B区 住院 部DT7	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				
GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9-2	医疗综合 楼B区 住院 部DT1	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				
GEN2-MR160 0kg1.6m/s9/9/9-3	医疗综合 楼B区 住院 部DT8	GeN2-MR	度:	1.6米/秒	1	300,000	134,000	434,000
			重:	1600 公斤				
			/站/门:	9层/9站/9门				
			升高度:	34.8 米				

GEN2-MR 1600KG1.6M/ S9/9/9	医疗 综合 楼B区 住院 部DT9	GeN2- MR	度: 1.6米/秒 重: 1600 公斤 站/门: 9层/9站/9门 升高度: 34.8 米	1	300,000	123,000	423,000
GEN2-MR 1600KG1.6M/ S9/9/9(1)	医疗 综合 楼B区 住院 部 DT10	GeN2- MR	度: 1.6米/秒 重: 1600 公斤 站/门: 9层/9站/9门 升高度: 34.8 米	1	300,000	123,000	423,000
TWJ-100kg-0. 4m/s-3/3/3	医疗 综合 楼B区 住院 部 DT11	LDTWJ	度: 0.4米/秒 重: 100 公斤 站/门: 3层/3站/3门 升高度: 9.3 米	1	32,000	14,000	46,000
GEN2-1600kg 1m/s3/3/3	药膳 及营 养厨 房楼 DT1	GeN2	度: 1米/秒 重: 1600 公斤 站/门: 3层/3站/3门 升高度: 9.6 米	1	265,000	114,000	379,000
GEN2-1600kg 1m/s3/3/3-1	药膳 及营 养厨 房楼 DT2	GeN2	度: 1米/秒 重: 1600 公斤 站/门: 3层/3站/3门 升高度: 9.6 米	1	257,500	110,500	368,000
GEN2-1600kg 1m/s3/3/3-2	药膳 及营 养厨 房楼 DT3	GeN2	度: 1米/秒 重: 1600 公斤 站/门: 3层/3站/3门 升高度: 9.6 米	1	257,500	110,500	368,000
GEN2-630kg0 .5m/s3/2/2	药膳 及营 养厨 房楼 DT4	GeN2	度: 1米/秒 重: 630 公斤 站/门: 2层/2站/2门 升高度: 4.5 米	1	163,500	70,500	234,000
方案总价				24	6,169,500	2,675,500	8,845,000

新郑市公立中医院设 备规格参数表

附件二

项目名称:	新郑市公立中医院		
买方单位:			
群控组名:	GEN2-MR1600kg1.6m/s6/6/6		
梯名:	急诊医技楼A区DT1、DT2、DT3、DT4		
项目编号:	F8NPC045		
订单编号:	F8N1LUY0、F8N1LUY1、F8N1LUY2、F8N1LUY3		
预计交货期:		数量:	4

基本参数			
产品名称:	GeN2-MR	产品型号:	BLMRPASNANU
载重:	1600 公斤	速度:	1.6 米/秒
层/站/门:	6层/ 6站/6门	提升高度:	23.1 米
设备群控方式:	3台群控		

轿厢装饰			
轿厢整体装潢:	经典方形轿厢		
轿厢前围壁:	"发纹不锈钢	轿厢侧后围壁:	"发纹不锈钢
轿门材质:	'发纹不锈钢		
装饰轿顶类型:	4606L吊顶	装饰轿顶边框:	'发纹不锈钢
地面装饰:	4901 MA_0201 PVC地面PVC地板	轿底装饰预留厚度:	无需额外预留
轿厢扶手:	三边4900R_B型扶手	最大额外装修重量:	千克
若实际装饰重量超出最大额外装修重量值,将对电梯运行性能及用梯安全造成影响,请事先联系厂家评估!			

轿厢及操纵器			
开门类型:	双折旁开门	开门方向(前门):	左开
门机类型:	DO3000门机	门保护装置类型:	2D光幕
主操纵盘类型:	COP2	残疾人操纵盘类型:	HCOP
主操纵盘面板材质:	'发纹不锈钢	残疾人操纵盘面板:	发纹不锈钢
主操纵盘位置:	左前置	残疾人操纵盘位置:	右中置
主操纵盘显示:	'LED7.2英寸白色段码显示器'	残疾人操纵盘显示:	'无
主操纵盘按钮:	发纹不锈钢BR34CB盲文不锈钢圆形按钮	残疾人操纵盘按钮:	BR34CB盲文不锈钢圆形按钮

土建参数			
电梯布局形式:	三台群控并排布置		
厅门布局:	单体召唤-厅门-单体召唤-厅门-单体召唤-厅门		
井道净尺寸:	2800 毫米 × 3150 毫米(宽×深)	轿厢净尺寸:	1400 毫米 × 2450 毫米(宽×深)
开门净尺寸:	1100 毫米 × 2100 毫米(宽×高)	对重位置:	后侧
轿厢内部高度(轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离):	2600 毫米		

井道参数			
井道墙类型:	实心砖墙混凝土圈梁墙体	导轨支架间距:	2000 毫米
顶层净高:	4980 毫米	底坑深度:	2100 毫米
井道照明:	井道灯和开关线缆由OTIS提供	甲方井道是否提供牛腿:	否

楼层参数						
基站所在层:		1层		外召按钮类型:	发纹不锈钢BR34HB微动盲文不锈钢圆形按钮	
楼层标记:		-2,-1,1,2,3,4				
井道安全门:		无				
井道安全门数量:		0		井道安全门所在层:	无井道安全门	
所在楼层	楼层间距(毫米)	开门方向	门套	厅门	厅外外呼装置	厅外横显厅外到站灯
-2	4200	前门	发纹不锈钢	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒	

			J101小门套		不锈钢	
-1	5100	前门	发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	
1	4800	前门	发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	
2 ~3	4500	前门	发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	
4	4980	前门	发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	

其它			
设备品牌:	Otis Electric	品牌标识:	OTIS electric
其他选项功能			
☐ 安全部件原厂原品牌			
☐ 控制柜原厂原品牌			
☐ 门机原厂原品牌			
☐ 主机原厂原品牌			

☐ 提供备品备件
☐ 有手动开关的风机（数量：2）
☐ 提供轿门门锁
☐ EFO2紧急消防操作(手动)
☐ EFS1紧急消防员服务(自动)
☐ 提供轿厢到站钟(Ding)
☐ 有司机操作
☐ 语音报站语言(中英文)
☐ 提前开门
内部通话装置（分线制）： 1. 控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米，其他布线要求详见《土建布置图》中的“建筑及布线要求”； 2. 本梯属于监控室A管理。
钢带及钢带检测装置维保特别说明 钢带电梯日常维护保养中，就钢带及钢带检测装置的维保有特定必检项及保养要求、步骤等专业要求，非乙方维保单位在维保前请务必认真阅读了解完整的钢带及钢带检测装置维保须知（详见附件《曳引钢带、钢带检测装置维保要求》），以保证电梯的安全运行。
视频电缆内置： 乙方仅配发轿厢到控制柜的视频电缆，甲方自行负责控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设。

项目名称:	新郑市公立中医院		
买方单位:			
群控组名:	GEN2-1600kg1.75m/s6/6/6（贯通）		
梯名:	急诊医技楼A区DT5（贯通）		
项目编号:	F8NPC045		
订单编号:	F8N1LUY4		
预计交货期:	数量:	1	

基本参数			
产品名称:	GeN2	产品型号:	BLMRLPASNANU
载重:	1600 公斤	速度:	1.6 米/秒
层/站/门:	6层/ 6站/6门	提升高度:	23.1 米
设备群控方式:	单梯		

轿厢装饰

轿厢整体装潢:	经典方形轿厢		
轿厢前围壁:	"发纹不锈钢"	轿厢侧后围壁:	"发纹不锈钢"
前轿门材质:	发纹不锈钢	后轿门材质:	发纹不锈钢
装饰轿顶类型:	4606L吊顶	装饰轿顶边框:	'发纹不锈钢
地面装饰:	4901 MA_0201 PVC地面PVC地板	轿底装饰预留厚度:	无需额外预留
最大额外装修重量:	0千克		
若实际装饰重量超出最大额外装修重量值,将对电梯运行性能及用梯安全造成影响,请事先联系厂家评估!			

轿厢及操纵器			
开门类型:	双折旁开门	开门方向(前门):	右开
门机类型:	DO3000门机	门保护装置类型:	2D光幕
主操纵盘类型:	COP2	残疾人操纵盘类型:	HCOP
主操纵盘面板材质:	"发纹不锈钢"	残疾人操纵盘面板:	发纹不锈钢
主操纵盘位置:	右中置	残疾人操纵盘位置:	左中置
主操纵盘显示:	"LED7.2英寸白色段码显示器"	残疾人操纵盘显示:	"无"
主操纵盘按钮:	发纹不锈钢BR34CB盲文不锈钢圆形按钮	残疾人操纵盘按钮:	BR34CB盲文不锈钢圆形按钮
轿厢按钮背景光:	白色		

土建参数			
电梯布局形式:	单梯		
厅门布局:	厅门-单体召唤		
井道净尺寸:	2550 毫米 × 2550 毫米(宽×深)	轿厢净尺寸:	1650 毫米 × 1950 毫米(宽×深)
开门净尺寸:	1100 毫米 × 2100 毫米(宽×高)	对重位置:	左侧
轿厢内部高度(轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离):		2600 毫米	

井道参数			
井道墙类型:	实心砖墙混凝土圈梁墙体	导轨支架间距:	2000 毫米
顶层净高:	4480 毫米	底坑深度:	2100 毫米
井道照明:	井道灯和开关线缆由OTIS提供	甲方井道是否提供牛腿:	否

层楼参数						
基站所在层:		1层		外召按钮类型:	发纹不锈钢BR34HB微动盲文不锈钢圆形按钮	
楼层标记:		-2,-1,1,2,3,4				
井道安全门:		无				
井道安全门数量:		0		井道安全门所在层:	无井道安全门	
E&I PANEL位置:		6 (顶层)		E&I PANEL材质:	发纹不锈钢	
所在楼层	楼层间距 (毫米)	开门方向	门套	厅门	厅外外呼装置	厅外横显厅外到站灯
-2	4200	前门	'发纹不锈钢J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,
-1	5100	前门	'发纹不锈钢J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,
1	4800	前门	'发纹不锈钢J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,
2~3	4500	前门	'发纹不锈钢J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,
4	4480	后门	'发纹不锈钢J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,

其它			
设备品牌:	Otis Electric	品牌标识:	OTIS electric
其他选项功能			

■控制柜原厂原品牌
■门机原厂原品牌
■主机原厂原品牌
■普通井道
■提供易损件
■有手动开关的风机（数量：2）
■提供轿门门锁
■EFO2紧急消防操作(手动)
■EFS1紧急消防员服务(自动)
■提供轿厢到站钟(Ding)
■有司机操作
■语音报站语言(中文)
内部通话装置（分线制）：
1. 控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理，控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米，其他布线要求详见《土建布置图》中的“建筑及布线要求”；
2. 本梯属于监控室A管理。
钢带及钢带检测装置维保特别说明
钢带电梯日常维护保养中，就钢带及钢带检测装置的维保有特定必检项及保养要求、步骤等专业要求，非乙方维保单位在维保前请务必认真阅读了解完整的钢带及钢带检测装置维保须知（详见附件《曳引钢带、钢带检测装置维保要求》），以保证电梯的安全运行。
视频电缆内置：
乙方仅配发轿厢到控制柜的视频电缆，甲方自行负责控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设。

项目名称:	新郑市公立中医院		
买方单位:			
群控组名:	STAR-4.9m-30°		
梯名:	急诊医技楼A区扶梯FTA1、FTA2		
项目编号:	F8NPC045		
订单编号:	F8N1LUY5、F8N1LUY6		
预计交货期:		数量:	2

基本参数			
梯型：	STAR	布置方式：	十字叉布置
标准：	GB16899-2011	梯级/踏板宽度：	1000 毫米
速度：	0.5 米/秒	倾斜角度：	30°
提升高度（毫米）：	4900毫米	环境温度：	4℃~40℃
室内/室外：	室内	环境湿度：	≤80%
海拔高度：	大于0且小于等于1000 米	水平梯级数量：	2级半梯
节能模式：	变频节能模式（低速到正常运行）	感应方式：	雷达感应

土建参数			
实际土建跨距：	13420毫米	运输分段数：	1段
扶梯上头部客户加长：	155 毫米	扶梯下头部客户加长：	80 毫米
底坑宽度：	3400 毫米	底坑长度：	4400 毫米
底坑深度：	1200 毫米	中间支撑数量：	0

装潢参数			
扶手高度：	900	入口材质：	塑料
扶手导轨材质：	黑色喷粉碳钢板	扶手带颜色：	黑色亚光
梯级/踏板类型：	不锈钢	梯级黄色警示：	三边黄色嵌条
梯级颜色：	黑色	梳齿：	原色铝合金
栏板拼缝方向：	与梯级鼻线垂直	裙板材质：	黑色喷粉低摩擦系数碳钢板
楼层板材质：	铝合金	楼层板表面处理：	原色
盖板材质：	银灰色喷粉碳钢板		
外装潢提供方：	甲方自理		

功能选项			
主机类型:	蜗轮蜗杆主机	控制柜类型:	GECS控制柜
润滑类型:	自动润滑		
设备品牌:	Otis Electric	品牌标识:	OTIS electric
其他选项功能			
主驱动链涨紧装置			

外装饰布局方位定义: 站在扶梯下头部, 面朝上头部, 扶梯左侧为左侧面, 扶梯右侧为右侧面

项目名称:	新郑市公立中医院		
买方单位:			
群控组名:	STAR-4.49m-30°		
梯名:	急诊医技楼A区FTA3、FTA4		
项目编号:	F8NPC045		
订单编号:	F8N1LUY7、F8N1LUY8		
预计交货期:		数量:	1

基本参数			
梯型:	STAR	布置方式:	十字叉布置
标准:	GB16899-2011	梯级/踏板宽度:	1000 毫米
速度:	0.5 米/秒	倾斜角度:	30°
提升高度(毫米):	4490毫米	环境温度:	4℃~40℃
室内/室外:	室内	环境湿度:	<=80%
海拔高度:	大于0且小于等于1000 米	水平梯级数量:	2级平梯
节能模式:	变频节能模式(低速到正常运行)	感应方式:	雷达感应

土建参数			
实际土建跨距:	13450毫米	运输分段数:	1段
扶梯上头部客户加长:	820 毫米	扶梯下头部客户加长:	155 毫米
底坑宽度:	3400 毫米	底坑长度:	4455 毫米
底坑深度:	1200 毫米	中间支撑数量:	0

装潢参数			
扶手高度:	900	入口材质:	塑料
扶手导轨材质:	黑色喷粉碳钢板	扶手带颜色:	黑色亚光
梯级/踏板类型:	不锈钢	梯级黄色警示:	三边黄色嵌条
梯级颜色:	黑色	梳齿:	原色铝合金
栏板拼缝方向:	与梯级鼻线垂直	裙板材质:	黑色喷粉低摩擦系数碳钢板
楼层板材质:	铝合金	楼层板表面处理:	原色
盖板材质:	银灰色喷粉碳钢板		
外装潢提供方:	甲方自理		

功能选项			
主机类型:	蜗轮蜗杆主机	控制柜类型:	GECS控制柜
润滑类型:	自动润滑		
设备品牌:	Otis Electric	品牌标识:	OTIS electric
其他选项功能			
主驱动链涨紧装置			

外装饰布局方位定义: 站在扶梯下头部, 面朝上头部, 扶梯左侧为左侧面, 扶梯右侧为右侧面

项目名称:	新郑市公立中医院		
买方单位:			
群控组名:	GEN2-MR1600kg1.6m/s9/9/9		
梯名:	医疗综合楼B区住院部DT1-DT10		
项目编号:	F8NPC045		
订单编号:	F8N1LUY9--F8N1LUZ8		
预计交货期:		数量:	10

基本参数			
产品名称:	GeN2-MR	产品型号:	BLMRPASNANU
载重:	1600 公斤	速度:	1.6 米/秒
层/站/门:	9层/9站/9门	提升高度:	34.8 米
设备群控方式:	3台群控		

轿厢装饰			
轿厢整体装潢:	经典方形轿厢		
轿厢前围壁:	"发纹不锈钢"	轿厢侧后围壁:	"发纹不锈钢"
轿门材质:	"发纹不锈钢"		
装饰轿顶类型:	4606L吊顶	装饰轿顶边框:	"发纹不锈钢"
地面装饰:	4901 MA_0201 PVC地面PVC地板	轿底装饰预留厚度:	无需额外预留
轿厢扶手:	三边4900_B型扶手	最大额外装修重量:	千克
若实际装饰重量超出最大额外装修重量值,将对电梯运行性能及用梯安全造成影响,请事先联系厂家评估!			

轿厢及操纵器			
开门类型:	双折旁开门	开门方向(前门):	左开
门机类型:	DO3000门机	门保护装置类型:	2D光幕
主操纵盘类型:	COP2	残疾人操纵盘类型:	HCOP
主操纵盘面板材质:	"发纹不锈钢"	残疾人操纵盘面板:	发纹不锈钢
主操纵盘位置:	左前置	残疾人操纵盘位置:	右中置
主操纵盘显示:	"LED7.2英寸白色段码显示器"	残疾人操纵盘显示:	"无"
主操纵盘按钮:	发纹不锈钢BR34CB盲文不锈钢圆形按钮	残疾人操纵盘按钮:	BR34CB盲文不锈钢圆形按钮

土建参数			
电梯布局形式:	三台群控并排布置		
厅门布局:	单体召唤-厅门-单体召唤-厅门-单体召唤-厅门		
井道净尺寸:	2500 毫米 × 3250 毫米(宽×深)	轿厢净尺寸:	1400 毫米 × 2450 毫米(宽×深)
开门净尺寸:	1100 毫米 × 2100 毫米(宽×高)	对重位置:	后侧
轿厢内部高度(轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离):	2600 毫米		

井道参数			
井道墙类型:	实心砖墙混凝土圈梁墙体	导轨支架间距:	2000 毫米
顶层净高:	4650 毫米	底坑深度:	2100 毫米
井道照明:	井道灯和开关线缆由OTIS提供	甲方井道是否提供牛腿:	否

楼层参数						
基站所在层:		1层		外召按钮类型:	发纹不锈钢BR34HB微动盲文不锈钢圆形按钮	
楼层标记:		-2,-1,1,2,3,4,5,6,7				
井道安全门:		无				
井道安全门数量:		0		井道安全门所在层:	无井道安全门	
所在楼层	楼层间距(毫米)	开门方向	门套	厅门	厅外外呼装置	厅外横显厅外到站灯
-2	4200	前门	'发纹不锈钢	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒	,

-1	5100	前门	J101小门套 '发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	不锈钢 HBP17一体式召唤盒 不锈钢	
1	4800	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	
2 ~3	4500	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	
4 ~6	3900	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	
7	4650	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	

其它			
设备品牌:	Otis Electric	品牌标识:	OTIS electric
其他选项功能			
■安全部件原厂原品牌			
■控制柜原厂原品牌			
■门机原厂原品牌			
■主机原厂原品牌			

■提供备品备件
■有手动开关的风机(数量: 2)
■提供轿门门锁
■EFO2紧急消防操作(手动)
■EFS1紧急消防员服务(自动)
■提供轿厢到站钟(Ding)
■有司机操作
■语音报站语言(中英文)
■提前开门
内部通话装置(分线制):
1. 控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理, 控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米, 其他布线要求详见《土建布置图》中的“建筑及布线要求”;
2. 本梯属于监控室A管理。
钢带及钢带检测装置维保特别说明
钢带电梯日常维护保养中, 就钢带及钢带检测装置的维保有特定必检项及保养要求、步骤等专业要求, 非乙方维保单位在维保前请务必认真阅读了解完整的钢带及钢带检测装置维保须知(详见附件《曳引钢带、钢带检测装置维保要求》), 以保证电梯的安全运行。
视频电缆内置:
乙方仅配发轿厢到控制柜的视频电缆, 甲方自行负责控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设。

项目名称:	新郑市公立中医院		
买方单位:			
群控组名:	GEN2-1600kg1m/s3/3/3		
梯名:	药膳及营养厨房楼DT1、DT2、DT3		
项目编号:	F8NPC045		
订单编号:	F8N1LUZ9、F8N1LWA0、F8N1LWA1		
预计交货期:	数量:	1	

基本参数			
产品名称:	GeN2	产品型号:	BLMRLPASNANU
载重:	1600 公斤	速度:	1 米/秒
层/站/门:	3层/ 3站/3门	提升高度:	9.6 米
设备群控方式:	单梯		

轿厢装饰			
轿厢整体装潢:	经典方形轿厢		
轿厢前围壁:	"发纹不锈钢"	轿厢侧后围壁:	"发纹不锈钢"
轿门材质:	发纹不锈钢		
装饰轿顶类型:	4606L吊顶	装饰轿顶边框:	"发纹不锈钢"
地面装饰:	4901 MA_0201 PVC地面PVC地板	轿底装饰预留厚度:	无需额外预留
最大额外装修重量:	0千克		
若实际装饰重量超出最大额外装修重量值,将对电梯运行性能及用梯安全造成影响,请事先联系厂家评估!			

轿厢及操纵器			
开门类型:	双折旁开门	开门方向(前门):	左开
门机类型:	DO3000门机	门保护装置类型:	2D光幕
主操纵盘类型:	COP2	主操纵盘面板材质:	"发纹不锈钢"
主操纵盘位置:	左前置	主操纵盘显示:	"LED7.2英寸白色段码显示器"
操纵盘按钮:	发纹不锈钢BR34CB盲文不锈钢圆形按钮	轿厢按钮背景光:	白色

土建参数			
电梯布局形式:	单梯		
厅门布局:	厅门-单体召唤		
井道净尺寸:	2400 毫米 × 3300 毫米(宽×深)	轿厢净尺寸:	1400 毫米 × 2450 毫米(宽×深)
开门净尺寸:	1100 毫米 × 2100 毫米(宽×高)	对重位置:	右侧
轿厢内部高度(轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离):	2600 毫米		

井道参数			
井道墙类型:	实心砖墙混凝土圈梁墙体	导轨支架间距:	2000 毫米
顶层净高:	4800 毫米	底坑深度:	1800 毫米
井道照明:	井道灯和开关线缆由OTIS提供	甲方井道是否提供牛腿:	否

楼层参数							
基站所在层:		1层		外召按钮类型:		发纹不锈钢BR34HB微动盲文不锈钢圆形按钮	
楼层标记:		1,2,3					
井道安全门:		无					
井道安全门数量:		0		井道安全门所在层:		无井道安全门	
E&I PANEL位置:		3 (顶层)		E&I PANEL材质:		发纹不锈钢	
所在楼层	楼层间距 (毫米)	开门方向	门套	厅门	厅外外呼装置	厅外横显 厅外到站灯	
1	5100	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢 ,	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,	
2	4500	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢 ,	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,	
3	4800	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢 ,	HBP17一体式召唤盒 不锈钢	,	

其它			
设备品牌:	Otis Electric	品牌标识:	OTIS electric
其他选项功能			
■控制柜原厂原品牌			
■门机原厂原品牌			
■主机原厂原品牌			
■普通井道			
■提供易损件			
■有手动开关的风机(数量:2)			

■提供轿门门锁
■EFO2紧急消防操作(手动)
■EFS1紧急消防员服务(自动)
■提供轿厢到站钟(Ding)
■有司机操作
内部通话装置(分线制):
1. 控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理, 控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米, 其他布线要求详见《土建布置图》中的“建筑及布线要求”;
2. 本梯属于监控室A管理。
钢带及钢带检测装置维保特别说明
钢带电梯日常维护保养中, 就钢带及钢带检测装置的维保有特定必检项及保养要求、步骤等专业要求, 非乙方维保单位在维保前请务必认真阅读了解完整的钢带及钢带检测装置维保须知(详见附件《曳引钢带、钢带检测装置维保要求》), 以保证电梯的安全运行。
视频电缆内置:
乙方仅配发轿厢到控制柜的视频电缆, 甲方自行负责控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设。

项目名称:	新郑市公立中医院
买方单位:	
群控组名:	GEN2-630kg1.0m/s3/2/2
梯名:	药膳及营养厨房楼DT4
项目编号:	F8NPC045
订单编号:	F8N1LWA2
预计交货期:	
数量:	1

基本参数			
产品名称:	GeN2		
载重:	630 公斤	产品型号:	BLMRLPASNANU
层/站/门:	2层/ 2站/2门	速度:	1 米/秒
设备群控方式:	单梯	提升高度:	4.5 米

轿厢装饰			
轿厢整体装潢:		经典方形轿厢	
轿厢前围壁:		"发纹不锈钢"	
轿门材质:		轿厢侧后围壁:	"发纹不锈钢"
装饰轿顶类型:		4606L吊顶	
地面装饰:		装饰轿顶边框:	"发纹不锈钢"
最大额外装修重量:		轿底装饰预留厚度:	无需额外预留
0千克			
若实际装饰重量超出最大额外装修重量值, 将对电梯运行性能及用梯安全造成影响, 请事先联系厂家评估!			

轿厢及操纵器			
开门类型:	中分门	开门方向(前门):	中分
门机类型:	DO3000门机	门保护装置类型:	2D光幕
主操纵盘类型:	COP2	主操纵盘面板材质:	'发纹不锈钢
主操纵盘位置:	右中置	主操纵盘显示:	'LED7.2英寸白色段码显示器'
操纵盘按钮:	发纹不锈钢BR34CB盲文不锈钢圆形按钮	轿厢按钮背景光:	白色

土建参数			
电梯布局形式:		单梯	
厅门布局:		厅门-单体召唤	
井道净尺寸:		2000 毫米 × 1600 毫米(宽×深)	轿厢净尺寸:
开门净尺寸:		800 毫米 × 2100 毫米(宽×高)	1300 毫米 × 1150 毫米(宽×深)
轿厢内部高度 (轿厢地面到轿厢结构顶下平面之间的垂直距离):		对重位置:	左侧
		2600 毫米	

井道参数			
井道墙类型:	实心砖墙混凝土圈梁墙体	导轨支架间距:	2000 毫米
顶层净高:	4700 毫米	底坑深度:	1400 毫米
井道照明:	井道灯和开关线缆由OTIS提供	甲方井道是否提供牛腿:	否

层楼参数							
基站所在层:		2层		外召按钮类型:		发纹不锈钢BR34HB微动盲文不锈钢圆形按钮	
楼层标记:		2,3					
井道安全门:		无					
井道安全门数量:		0		井道安全门所在层:		无井道安全门	
E&I PANEL位置:		2 (顶层)					
所在楼层	楼层间距 (毫米)	开门方向	门套	厅门	E&I PANEL材质:	发纹不锈钢	
2	4500	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢		HBP17一体式召唤盒 不锈钢	厅外横显 厅外到站灯
3	4700	前门	'发纹不锈钢 J101小门套	发纹不锈钢		HBP17一体式召唤盒 不锈钢	

其它	
设备品牌:	Otis Electric 品牌标识: OTIS electric
其他选项功能	
■控制柜原厂原品牌	
■门机原厂原品牌	
■主机原厂原品牌	
■普通井道	
■提供易损件	
■有手动开关的风机 (数量: 2)	
■EFO2紧急消防操作(手动)	
■EFS1紧急消防员服务(自动)	
■提供轿厢到站钟(Ding)	
■有司机操作	
■进口轿厢安全钳	
内部通话装置 (分线制):	
1. 控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设由甲方自理, 控制柜到监控室的最远走线距离应小于2000米, 其他布线要求详见《土建布置图》中的“建筑及布线要求”;	
2. 本梯属于监控室A管理。	
钢带及钢带检测装置维保特别说明	
钢带电梯日常维护保养中, 就钢带及钢带检测装置的维保有特定必检项及保养要求、步骤等专业要求, 非乙方维保单位在维保前请务必认真阅读了解完整的钢带及钢带检测装置维保须知 (详见附件《曳引钢带、钢带检测装置维保要求》), 以保证电梯的安全运行。	
视频电缆内置:	
乙方仅配发轿厢到控制柜的视频电缆, 甲方自行负责控制柜到监控室的电缆、线槽等相关物料及敷设。	

序号	名称	规格型号	品牌原产地
一、控制柜部分:			
1	微机控板	SSLT-JR2.6	龙达
2	电控柜	LD/0.4	龙达

3	主控接触器	CJX2-9~25	正泰
4	中回继电器	DY3M-DC12V	正泰
5	相序继电器	FZB_2.6_XXD	天津
6	热继电器	DZ108-20 可调节整定电流	正泰
7	空气开关	DZ108-20	正泰
8	变压器	NDK-150VA 380 220/110 36 24 6	正泰
9	安全开关	SS-12F46-68	龙达
二、曳引机部件:			
10	曳引机	YJF90K/XD100-1	佳能/鑫达
三、井道及安全部件:			
11	缓冲器	BLHC-L1	博菱
12	机械门锁	NJHD-18/HD-DT03	宁津鸿达
13	导轨	T50A	山西榆次
14	厅门滑道	铝合金型材	天津
15	井架	5#角钢	鞍山
16	井道支撑架	2.0mm 钢板	鞍山
17	上下极限开关	S3-1370	龙达
18	永磁感应器	YG-1	龙达
四、曳引绳及电缆部件:			
21	曳引钢丝绳	Φ8	天津
