

许昌市中心医院新院区标识标牌完善项目-清单

户外								
序号	名称	外观样式	主体规格	工艺材质	安装方式	电源	数量	单位
1	住院部景墙 外侧		600*1200mm	8mm304实心不锈钢雕刻打磨，电镀上色，纳米防指纹处理，离墙种脚安装。外打灯（详见深化图纸）	贴墙		1.00	套
2	住院部景墙 内侧		9000*1100mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型，面做横纹拉丝处理（详见深化图纸）	贴墙		1.00	套
3	宣传栏		2600*2500mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型，酸洗处理，分色烤漆，图文丝印，外置10mm钢化透明玻璃，内置LED光源，画面3mmPVC高清UV打印可更换，两侧液压杆开启，水泥预埋安装（详见深化图纸）	立地	是	4.00	块
4	院区西侧院务公开、党务公开宣传栏		2600*2500mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型，酸洗处理，分色烤漆，图文丝印，外置10mm钢化透明玻璃，内置LED光源，画面3mmPVC高清UV打印可更换，两侧液压杆开启，水泥预埋安装（详见深化图纸）	立地	是	2.00	块
5	健康宣教宣传栏		2600*2500mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型，酸洗处理，分色烤漆，图文丝印，外置10mm钢化透明玻璃，内置LED光源，画面3mmPVC高清UV打印可更换，两侧液压杆开启，水泥预埋安装（详见深化图纸）	立地	是	6.00	块
6	人防出入口 编号名称标识		1000*250mm	10mm亚克力雕刻成型，正侧喷漆，无痕胶黏贴（详见深化图纸）	贴墙		3.00	套
7	人防出入口 分流位置指示牌		1600*1350mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型，酸洗处理，分色烤漆，图文丝印。内镀锌方管骨架支撑，水泥预埋安装（详见深化图纸）	立地		3.00	块


8	道路人车分流规划喷涂		宽: 1000mm	沥青力聚合物彩色防滑路面改色, 五大中心及图文信息专业喷涂 (详见深化图纸)	喷涂		1650.00	m²
9	东西侧便民摆渡车临时停靠点标识		2500*800mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型, 酸洗处理, 分色烤漆, 图文丝印。智能语音播放信息, 视频监控人脸识别, 紧急情况预警, 水泥预埋安装 (详见深化图纸)	立地		2.00	块
10	道路名称牌		2500*800mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型, 酸洗处理, 分色烤漆, 图文丝印。水泥预埋安装 (详见深化图纸)	立地		17.00	个
11	道路交通警示牌		2500*450mm	铝板造型贴3m工程二级反光膜, 50mm热镀锌圆管立柱烤漆, 预埋安装 (详见深化图纸)	立地		10.00	个
12	艺术花草牌		550*350mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型, 酸洗处理, 分色烤漆, 图文丝印。 (详见深化图纸)	立地		10.00	个
13	无烟医院		1350*500mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型, 酸洗处理, 分色烤漆, 图文丝印。镀锌方管骨架支撑, 水泥预埋安装 (详见深化图纸)	立地		10.00	个
14	临时宣传展架 (可更换)		1400*650mm	1.5mm304不锈钢造型, 酸洗处理, 分色烤漆, 图文可更换, 底座加配重沙。 (详见深化图纸)	立地		30.00	个
15	树木名称牌		200*180mm	8mm高密度雪弗板雕刻造型, 抛光喷漆, 图文平板UV打印, 麻绳吊装 (详见深化图纸)	悬挂		40.00	个
16	小计							

户外 (棠景街、下沉广场)

序号	名称	外观样式	主体规格	工艺材质	安装方式	电源	数量	单位
1	棠景街连廊分流		2400*1000mm	10mm亚克力雕刻造型, 抛光喷漆 (详见深化图纸)	贴墙		8.00	套
2	入口名称牌		1300*500mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型, 酸洗处理, 分色烤漆, 图文丝印。 (详见深化图纸)	贴墙		18.00	套

3	下沉广场步梯分流指示牌		2400*550mm	1.5mm304不锈钢精工焊接折盒成型，酸洗处理，分色烤漆，图文丝网印刷，镀锌方管骨架支撑，预埋安装。（详见深化图纸）	立地		8.00	块
4	小计							


室内（门诊）

序号	名称	外观样式	主体规格	工艺材质	安装方式	电源	数量	单位
1	科室及专家介绍栏		2200*1100mm	1.2mm镀锌板精工焊接折盒成型，分色烤漆，面贴5mm亚克力造型面喷漆，图文丝网印刷，图文背衬冷板，表面26个2mm透明亚克力插槽（详见深化图纸）	贴墙		25.00	块
2	宣传栏		2200*1100mm	1.2mm镀锌板精工焊接折盒成型，面贴5mm亚克力造型面喷漆，分色烤漆，图文丝网印刷，图文背衬冷板，画面内容磁性粘贴（详见深化图纸）	贴墙		25.00	块
3	科室规章制度		600*900mm	型材边框烤漆，表面2mm透明亚克力背衬7mm雪弗板，画面高清UV。（详见深化图纸）	贴墙		200.00	块
4	可移动宣传栏		800*1390mm	1.5mm不锈钢精工焊接折盒成型，分色烤漆，内置轨道插槽，图文画面户外写真加冷裱版顶插（详见深化图纸）	立地		50.00	块
5	电梯轿厢内索引		1350*450mm	8+3mm双层亚克力，面喷漆，图文3M膜高清打印（详见深化图纸）	贴墙		40.00	块
6	信息公示栏（保洁信息等）		600*350mm	1.0mm镀锌板精工焊接折盒成型，分色烤漆，图文丝网印刷，面贴2mm透明亚克力插槽（详见深化图纸）	贴墙		60.00	块
7	七步洗手法		300*150mm	5mm亚克力雕刻，倒角、抛光处理，图文彩色背丝印，背贴膜。（详见深化图纸）	贴墙		200.00	块
8	扶梯小心碰头		570*400mm	8mm亚克力亚克力热熬弯，图文丝印（详见深化图纸）	悬挂		8.00	块
9	扶梯温馨提示		600*600mm	3M透明工程级贴膜，图文UV打印（详见深化图纸）	贴玻璃		16.00	块

10	玻璃围栏温馨提示		300*110mm	现场丝印（详见深化图纸）	贴墙		100.00	块
11	教学区门牌		230*400mm	8+5mm双层亚克力雕刻喷漆，图文丝印，燕尾槽嵌透明亚克力，内容可更换（详见深化图纸）	贴墙		30.00	块
12	行政人员去向牌		330*400mm	8+5mm双层亚克力雕刻喷漆，图文丝印，内容可移动（详见深化图纸）	贴墙		30.00	块
13	行政人员去向牌		330*220mm	8+5mm双层亚克力雕刻喷漆，图文丝印，内容可移动（详见深化图纸）	贴墙		20.00	块
14	小计							

室内（住院部）

序号	名称	外观样式	规格尺寸	工艺材质	安装方式	电源	数量	单位
1	电梯轿厢内索引		1350*450mm	8+3mm双层亚克力，面喷漆，图文3M膜高清打印（详见深化图纸）	贴墙		32.00	块
2	电梯厅科室介绍		3500*1100mm	1.2mm镀锌板精工焊接造型面烤漆，造型亚克力雕刻面喷漆，图文丝网印刷，图文背衬冷板，表面内容磁性粘贴（详见深化图纸）	贴墙		50.00	套
3	电梯厅文化墙		2200*1100mm	展览级工程画框，柯达进口相纸冲印，面配透明亚克力（详见深化图纸）	贴墙		50.00	套
4	医护介绍栏		2200*1100mm	1.2mm镀锌板精工焊接折盒成型，分色烤漆，面贴5mm亚克力造型面喷漆，图文丝网印刷，图文背衬冷板，表面26个2mm透明亚克力插槽（详见深化图纸）	贴墙		50.00	块
5	分级护理一览表		1000*1100mm (2块)	8mm亚克力雕刻正测喷漆，图文丝网印刷（详见深化图纸）	贴墙		50.00	套
6	健康宣教栏		2200*1100mm	1.2mm镀锌板精工焊接造型面烤漆，造型亚克力雕刻面喷漆，图文丝网印刷，图文背衬冷板，表面内容磁性粘贴（详见深化图纸）	贴墙		50.00	块
7	科室规章制度		600*900mm	型材边框烤漆，表面2mm透明亚克力背衬7mm雪弗板，画面高清UV。（详见深化图纸）	贴墙		220.00	块

8	许愿墙		3300*2400mm	8mm亚克力雕刻造型喷漆，图文丝网印刷，背衬雪弗板 局部抽查槽+磁吸设计（详见深化图纸）	贴墙		50.00	套
9	示教室活动风采及中国精神打造墙面1		5000*1200mm	8mm亚克力雕刻造型喷漆，展览级工程画框，柯达进口相纸冲印，面配透明亚克力	贴墙		30.00	套
10	示教室活动风采及中国精神打造墙面2		2400*1200mm	1.2mm镀锌板精工焊接折盒成型，分色烤漆，面贴5mm亚克力造型面喷漆，图文丝网印刷，图文背衬冷板，表面装2mm透明亚克力插槽（详见深化图纸）	贴墙		30.00	块
11	示教室活动风采及中国精神打造墙面3		2400*1200mm	8+5mm亚克力雕刻造型喷漆，图文高清UV（详见深化图纸）	贴墙		30.00	套
12	小计							

室内（急诊五大中心）

序号	名称	外观样式	规格尺寸	工艺材质	安装方式	电源	数量	单位
1	五大中心地贴		据实结算	3M铸造级地贴膜+3m二级工程磨砂贴，造型机器裁切，3M喷胶粘贴（详见深化图纸）	贴地		250.00	米
2	五大中心地贴箭头		据实结算	3M铸造级地贴膜+3m二级工程磨砂贴，造型机器裁切，3M喷胶粘贴（详见深化图纸）	贴地		300.00	平方
3	小计							