



给排水工程量清单


工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给排水新装部分						
		给水						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一般土 2. 挖土深度: 1m 3. 其它: 详见图纸说明	m ³	5.86			
2	010103001001	回填方	1. 土壤类别: 一般土 2. 其它: 详见图纸说明	m ³	3.27			
3	010401011001	砖检查井	1. 名称: 阀门井 2. 其它: 详见图纸说明	座	1			
4	030413003003	打洞 (孔)	1. 名称: 打板洞 2. 规格: 介质管道规格 DN40 3. 其它: 详见图纸说明	个	1			
5	030413003004	打洞 (孔)	1. 名称: 打板洞 2. 规格: 介质管道规格 DN80 3. 其它: 详见图纸说明	个	2			
6	030413003005	打洞 (孔)	1. 名称: 打墙洞 2. 规格: 介质管道规格 DN80 3. 其它: 详见图纸说明	个	1			
7	030413003006	打洞 (孔)	1. 名称: 打板洞 2. 规格: 介质管道规格 DN65 3. 其它: 详见图纸说明	个	1			
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 埋地 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR (S4) De90 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒 6. 其它: 详见图纸说明	m	10.6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



给排水工程量清单

工程名称：宜昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	9.1			
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	4			
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	16.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08



给排水工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	35.25			
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	20			
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



给排水工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	49.88			
16	031002003001	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:介质管DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	1			
17	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:介质管DN40 3. 其它:详见图纸说明	个	1			
18	031002003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:介质管DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	2			
19	031002003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:介质管DN65 3. 其它:详见图纸说明	个	1			
20	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	1			
21	031003005001	塑料阀门	1. 名称:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 其它:详见图纸说明	个	5			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08



给排水工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
22	031003005002	塑料阀门	1. 名称:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De20 3. 其它:详见图纸说明	个	15			
23	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:大便槽冲洗水箱 2. 规格:60L 3. 其它:详见图纸说明	套	5			
24	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:大便槽冲洗水箱 2. 规格:50L 3. 其它:详见图纸说明	套	5			
25	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水嘴 2. 型号、规格:DN20 3. 其它:详见图纸说明	个	70			
		排水						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1m 3. 其它:详见图纸说明	m3	59.27			
2	010103001002	回填方	1. 土壤类别:一般土 2. 其它:详见图纸说明	m3	58.89			
3	011702032001	检查井	1. 名称:塑料污水检查井 2. 其它:详见图纸说明	座	1			
4	030413003007	打洞(孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN150 3. 其它:详见图纸说明	个	11			
5	030413003008	打洞(孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	7			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



给排水工程量清单

工程名称: 南昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030413003009	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	32			
7	030413003010	打洞 (孔)	1. 名称:打空调洞 2. 规格:DN80UPVC管 3. 其它:详见建筑图纸空调孔	个	28			
8	030413003011	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞 2. 规格:介质管道DN150 3. 其它:详见图纸说明	个	2			
9	030413003012	打洞 (孔)	1. 名称:打墙洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	1			
10	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De200 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	35.76			
11	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De160 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	17.21			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一08



给排水工程量清单

工程名称: 郑州市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
17	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:承插 5. 其它:详见图纸说明	m	0.98			
18	031002003005	套管	1. 名称、类型:阻火圈及阻水圈 2. 规格:De110 3. 其它:详见图纸说明	个	5			
19	031002003006	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:DN150 3. 其它:详见图纸说明	个	1			
20	031002003007	套管	1. 名称、类型:阻火圈及阻水圈 2. 规格:De160 3. 其它:详见图纸说明	个	3			
21	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 其它:详见图纸说明	组	5			
22	031004014002	给、排水附(配件)	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	15			
23	031002003008	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:介质管DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	2			
24	031002003009	套管	1. 名称:带止水环套管 2. 规格:DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	20			
		室外地面拆除及修复						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



给排水工程量清单

工程名称: 郑州市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:承插 5. 其它:详见图纸说明	m	0.98			
18	031002003005	套管	1. 名称、类型:阻火圈及阻水圈 2. 规格:De110 3. 其它:详见图纸说明	个	5			
19	031002003006	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:DN150 3. 其它:详见图纸说明	个	1			
20	031002003007	套管	1. 名称、类型:阻火圈及阻水圈 2. 规格:De160 3. 其它:详见图纸说明	个	3			
21	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 其它:详见图纸说明	组	5			
22	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	15			
23	031002003008	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:介质管DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	2			
24	031002003009	套管	1. 名称:带止水环套管 2. 规格:DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	20			
		室外地面拆除及修复						
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



给排水工程量清单


工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚三七灰土 2. 其它:详见图纸说明	m3	9.32			
2	010404001003	垫层	1. 材质:黄土粗砂 2. 厚度:3cm 3. 其它:详见图纸说明	m3	1.4			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖、200*100*60 2. 垫层:材料品种、厚度:30厚中砂 3. 其它:详见图纸说明	m2	46.74			
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:60mm 3. 其它:详见图纸说明	m2	46.74			
5	041001003001	拆除基层	1. 材质:三七灰土 2. 厚度:20cm 3. 其它:详见图纸说明	m2	9.35			
6	041001003002	拆除基层	1. 材质:黄土粗砂 2. 厚度:3cm 3. 其它:详见图纸说明	m2	9.35			
		室内地面拆除及修复						
1	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其它:详见图纸说明	m3	0.46			
2	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm厚三七灰土 2. 其它:详见图纸说明	m3	1.15			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08



工程名称: 介州市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

第 10 页 共 10 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



电气工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气拆除部分						
1	030404034001	照明开关	1. 名称:拆除开关 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底距地1.3米 4. 其它:详见图纸说明	个	38			
2	030404035001	插座	1. 名称:拆除空调插座 2. 位置:距地0.3m 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见图纸说明	个	38			
3	030411001001	配管	1. 名称:拆除穿线管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见图纸说明	m	285.33			
4	030411001002	配管	1. 名称:拆除JDG20 2. 配置形式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	m	112.61			
5	030411004001	配线	1. 名称:拆除BYJ2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	244.25			
6	030411004002	配线	1. 名称:拆除管内穿线 2. 规格:DWZN-RVSP-2*2.5 3. 其他:详见图纸说明	m	289.33			
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:拆除公共照明吸顶灯 2. 型号、规格:LED 节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




电气工程量清单

工程名称: 盐城市第八中学3号楼改造项目 电气工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:拆除单面出口 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:下边距门框0.1m 4. 其它:详见图纸说明	套	6			
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:拆除双/单面单、双向 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地0.5m 4. 其它:详见图纸说明	套	20			
10	030412004003	装饰灯	1. 名称:拆除壁挂式应急照明灯 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地2.4m 4. 其它:详见图纸说明	套	18			
11	030412005001	荧光灯	1. 名称:拆除双管荧光灯 2. 型号、规格:2x28W 3. 安装方式:吊链 4. 其它:详见图纸说明	套	114			
		分部小计						
		电气新装部分						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:RSQ箱 2. 安装方式:距地1.8米安装 3. 其它:详见图纸说明	台	4			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:DLX配电箱 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 其它:详见图纸说明	台	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



电气工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源箱ELE 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 其它:详见图纸说明	台	2			
4	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作安装 2. 电缆截面≤50mm ² 3. 实际芯数(芯):5	个	2			
5	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作安装 2. 电缆截面≤16mm ² 3. 实际芯数(芯):5	个	8			
6	030408006003	电力电缆头	1. 无端子外部接线≤2.5mm ²	个	16			
7	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底距地1.3米 4. 其它:详见图纸说明	个	38			
8	030404035002	插座	1. 名称:安全型三孔挂式空调插座K 2. 型号、规格:250V, 16A, 安全型 3. 安装方式:距顶板0.4米安装 4. 其它:详见图纸说明	个	28			
9	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架配线 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其它:详见图纸说明	m	280.05			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

电气工程清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*50+1*25 3. 其它: 详见图纸说明	m	22.52			
11	030411001003	配管	1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 明装 3. 其它: 详见图纸说明	m	341.13			
12	030411001004	配管	1. 名称: JDG25 2. 配置形式: 暗装 3. 其它: 详见图纸说明	m	285.33			
13	030411001005	配管	1. 名称: SC65 2. 配置形式: 明装 3. 其它: 详见图纸说明	m	53.79			
14	030411001006	配管	1. 名称: SC100 2. 配置形式: 明装 3. 其它: 详见图纸说明	m	3			
15	030411001007	配管	1. 名称: SC100 2. 配置形式: 埋地 3. 其它: 详见图纸说明	m	14.97			
16	030411001008	配管	1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗装 3. 其它: 详见图纸说明	m	160			
17	030411003001	桥架	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 型号、型号: 150*75 3. 其它: 详见图纸说明	m	30.19			
18	030411003002	桥架	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 型号、型号: 150*50 3. 其它: 详见图纸说明	m	67.8			
19	030411003003	桥架	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 型号、型号: 100*50 3. 其它: 详见图纸说明	m	6.8			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

电气工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
20	030411004003	配线	1. 名称:BYJ2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	1191.61			
21	030411004004	配线	1. 名称:BV4 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	151.8			
22	030411004005	配线	1. 名称:WDZN-RVSP-2*2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	289.33			
23	030411006001	开关盒	1. 名称:金属开关盒 2. 安装方式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	个	66			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装方式:明装 3. 其它:详见图纸说明	个	86			
25	030411006003	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装方式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	个	44			
26	030412001002	普通灯具	1. 名称:红外线光控吸顶灯 2. 型号、规格:LED 节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	26			
27	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:LED 节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	30			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。



电气工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
28	030412004004	装饰灯	1. 名称:单面出口 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:下边距 门框0.1m 4. 其它:详见图纸说明	套	6			
29	030412004005	装饰灯	1. 名称:双/单面单 、双向 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地 0.5m 4. 其它:详见图纸说明	套	20			
30	030412004006	装饰灯	1. 名称:壁挂式应急 照明灯 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地 2.4m 4. 其它:详见图纸说明	套	18			
31	030412005002	荧光灯	1. 名称:T8单管LED 灯 2. 型号、规格:LED, 1x28W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	56			
32	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其它:详见图纸说明	m	445.33			
33	031002001001	管道支架	1. 名称:桥架支吊架 2. 其它:详见图纸说明	kg	49.14			
34	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:砖墙开孔 2. 其他:其他详见图 纸说明	个	18			
35	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:楼层开孔 2. 其他:其他详见图 纸说明	个	8			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		新建结构						
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ 14	t	0.427			
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HPB300 Φ 10以内	t	0.061			
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋	t	0.293			
4	010516003001	机械连接	1. 钢筋直径 $\leq$ 10	个	280			
5	010516003002	机械连接	1. 钢筋直径 $\leq$ 14	个	152			
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:复合模板 4. 其它:详见图纸说明	m3	3.21			
7	010402001001	加气混凝土砌块	1. 卫生间2新砌筑200mm厚, 1200mm高加气混凝土砌块墙体。 2. 其它:详见图纸说明	m3	6.89			
8	011210005001	轻集料混凝土轻质条板	1. 90mm厚轻集料混凝土轻质条板(1200-2400) mm高 2. 其它:详见图纸说明	m2	52.6			
9	010402001002	加气混凝土砌块墙	1. 原门洞封堵尺寸1000*2700mm 2. 门洞砌筑200mm厚加气混凝土砌块墙 3. 墙面粉刷同卫生间2和外走廊做法, 已在卫生间和外走廊墙面粉刷内包含 4. 其它:详见图纸说明	m3	2.7			
10	010402001003	加气混凝土砌块(四、五层)	1. 内墙新建200mm厚加气混凝土砌块墙 2. 其它:详见图纸说明	m3	59.4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



土建工程量清单


工程名称：常熟市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	010402001004	加气块混凝土墙 (四、五层)	1. 连廊新建门处增加加气块混凝土墙 2. 高度: 500mm 3. 其它: 详见图纸说明	m3	0.84			
12	010503005001	过梁 (四、五层)	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板: 复合模板 4. 其它: 详见图纸说明	m3	0.34			
13	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 0.8mm厚的热镀锌电焊网 2. 加固部位: 不同材质墙体两侧 3. 其它: 详见图纸说明	m2	158			
		分部小计						
		拆除工程						
		普通小教室楼面 教师讲台拆除至找平层						
1	011602001001	讲台拆除	1. 教室内讲台拆除至找平层 2. 讲台材质: 加气砼 3. 讲台尺寸: 4. 27*0.82 4. 其它: 详见图纸说明	m3	7.35			
		普通小教室5楼面 楼面拆除至结构层						
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 地面面层拆除至结构层 2. 面层材质: 水磨石 3. 其它: 详见图纸说明	m2	220.49			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



土建工程量清单

工程名称： 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011602001002	讲台拆除	1. 教室内讲台拆除至找平层 2. 讲台材质：加气砼 3. 讲台尺寸： 4. 27*0.82 4. 其它：详见图纸说明	m3	2.63			
		4F普通小教室顶（除小教室5）拆除面层至砂浆层						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料 3. 其它：详见图纸说明	m2	376.46			
		1-4F普通小教室5顶 拆除面层至结构层						
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除面层至结构层 2. 面层材质：涂料 3. 砂浆层：水泥砂浆 4. 其它：详见图纸说明	m2	215.12			
		4F走廊顶 拆除面层至砂浆层						
1	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料 3. 其它：详见图纸说明	m2	191.09			
		普通小教室内墙（除小教室5）拆除面砖墙裙以上面层至砂浆层						
1	011608002003	铲除涂料面	1. 1.3米墙裙以上至顶部分墙体拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质：涂料 3. 其它：详见图纸说明	m2	792.24			
		普通小教室5内墙 拆除面层至结构层						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称：第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011605002001	立面块料拆除	1. 原房间拆除面层至结构层 2. 1.3米以下拆除块料面层 3. 其它:详见图纸说明	m2	162.45			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除房间面层至结构层 2. 面层材质: 涂料 3. 1.3米以上拆除砂浆层 4. 其它:详见图纸说明	m2	280.4			
		走廊内墙 拆除面砖墙裙以上面层至砂浆层						
1	011608002004	铲除涂料面	1. 1.3米墙裙以上至顶部分墙体拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质: 涂料 3. 其它:详见图纸说明	m2	458.46			
		普通小教室5内M2门拆除						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 普通小教室门窗及门窗框拆除 2. 尺寸1000*2700mm 3. 其它:详见图纸说明	樘	10			
		东侧连廊卷帘门拆除						
1	011610002002	金属门窗拆除	1. 卷帘门窗拆除 2. 尺寸: 2100*4000mm 3. 其它:详见图纸说明	樘	2			
		楼梯间防火门拆除						
1	011610001001	木门窗拆除	1. 楼梯间原有木质防火门窗拆除 2. 门窗尺寸: 1800*2100mm 3. 其它:详见图纸说明	樘	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		5F普通小教室顶 (除小教室5) 拆除吊顶面层						
1	011608002005	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至 吊顶层 2. 面层材质：涂料 3. 其它：详见图纸说明	m2	323.68			
		5F普通小教室5 顶 拆除吊顶面						
1	011608002006	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至 吊顶层 2. 面层材质：涂料 3. 其它：详见图纸说明	m2	54.56			
		5F走廊顶 拆 除吊顶面层, 吊 顶破损处换新面						
1	011608002007	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至 吊顶层 2. 面层材质：涂料 3. 其它：详见图纸说明	m2	195.73			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰 面拆除	1. 吊顶破损处拆除 2. 其它：详见图纸说明	m2	6			
		拆除南立面窗户						
1	011610002003	金属门窗拆除	1. C16、C17、C18窗 户拆除 2. 尺寸：1600*1900 、2000*1900、 3900*2600 3. 其它：详见图纸说明	樘	6			
		建筑垃圾外运						
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除 产生垃圾 2. 运距：投标单位自 行考虑 3. 其它：详见图纸说明	m3	51.72			
		分部小计						
		新建工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称: 郑州市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		宿舍、外走廊楼面 (做法2)						
1	011102001001	水磨石楼地面打磨	1、原水磨石面层磨石抛光、酸洗打蜡 2. 其它:详见图纸说明	m2	598.34			
		宿舍拆除讲台后的楼面 (2-1)						
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 13厚水泥彩色石子打蜡抛光, 面层做到与原市内水磨石地面齐平 2. 素水泥浆一道 3. 其它:详见图纸说明	m2	49.02			
		卫生间2盥洗室2楼面 (做法1)						
1	011103001001	防水石塑地板	1. 素水泥浆一道 2. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 3. 1.5厚高分子防水涂料两道 4. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 5. 3-5mmC25水泥自流平 6. 3mm厚防水石塑地板 7. 其它:详见图纸说明	m2	151.2			
		宿舍顶 (4层)做法4						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 888仿瓷涂料3遍 5. 其它:详见图纸说明	m2	323.68			
		卫生间2盥洗室2顶面 (1-4层)做法3						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。




土建工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 其它: 详见图纸说明	m2	211.72			
		走廊连廊楼梯间顶面(4层)做法4						
1	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 888仿瓷涂料3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	191.09			
		宿舍内墙(原有内墙1.3米以上装修)做法6						
1	011407001001	仿瓷涂料888	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	762.84			
		宿舍内墙(新砌筑墙体)墙面粉刷(做法10)						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 6mm1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其它: 详见图纸说明	m2	647.36			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍, 分遍磨平。 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	721.56			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		宿舍内新建隔墙踢脚，选用12YJ1，踢3B，白色面砖150mm高						
1	011105003001	块料踢脚线	1. 宿舍新建隔墙踢脚 2. 高度150mm 3. 刷专用界面剂一道 4. 15厚1：2水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 3：4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶 7. 5-7厚面砖、水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它：详见图纸说明	m2	28.56			
		卫生间2盥洗室2内墙（做法5）						
1	011204003001	块料墙面	1. 刷界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆压实抹平 3. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高 4. 素水泥砂浆一道 5. 4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色300*450mm釉面砖满贴到顶，填缝剂填缝 7. 其它：详见图纸说明	m2	407.25			
		卫生间2盥洗室2内墙新建加气混凝土砌块墙面装饰（做法11）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 刷界面剂一道 2. 9mm厚1：3水泥砂浆压实抹平 3. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高 4. 素水泥砂浆一道 5. 4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色 300*450mm釉面砖满贴到顶，填缝剂填缝 7. 使用部位：卫生间 8. 其它：详见图纸说明	m2	54.5			
		卫生间2盥洗室2内墙新建轻质隔墙（做法12）						
1	011204003003	块料墙面	1. 背面同正面做法 2. 9mm厚1：3水泥砂浆压实抹平 3. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高（扣除加气块墙面积） 4. 素水泥砂浆一道 5. 4mm厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色 300*450mm釉面砖满贴到顶，填缝剂填缝 7. 其它：详见图纸说明	m2	113.1			
		走廊内墙（1.3米以上）做法6						
1	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍。 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子，磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 其它：详见图纸说明	m2	441.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003004	块料墙面	1. 小教室5门洞砌筑后墙裙面砖高度1.5米 2. 其它:详见图纸说明	m2	6.5			
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 小教室5门洞砌筑后墙裙面砖以上水泥砂浆粉刷 2. 其它:详见图纸说明	m2	7			
		新增卫生间2内M-0921木门						
1	010801001001	木质门	1. 原卫生间新增加木夹板门 2. 门代号及洞口尺寸: 平开 1000*2100mm 3. 其它:详见图纸说明	樘	5			
		新增卫生间2内采光窗户C-						
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 原卫生间新增加采光窗户 2. 门代号及洞口尺寸C20: 3300*1500mm C21: 1200*1500mm 3. 其它:详见图纸说明	m2	33.75			
		卫生间2外窗防护栏杆						
1	040309001001	不锈钢栏杆	1. 卫生间2加装不锈钢防护栏杆 2. 高度: 900mm 3. 其它:详见图纸说明	m	30.25			
		1#, 2#楼梯间疏散防火门						
1	010801004001	木质防火门	1. 防火门安装。 2. 尺寸: FM1821(乙) 3. 木门油漆、一底二油调和漆 4. 配套五金安装 5. 其它:详见图纸说明	樘	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		5F卫生间2盥洗室2顶 做法13						
1	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 白色防水涂料 6. 其它: 详见图纸说明	m2	53.69			
		5F宿舍顶 做法14						
1	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 刮耐水腻子两遍, 分遍抹平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补耐水腻子, 磨平 4. 888仿瓷涂料外刷3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	323.68			
		5F走廊顶面 做法14						
1	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 刮耐水腻子两遍, 分遍抹平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补耐水腻子, 磨平 4. 888仿瓷涂料外刷3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	195.73			
		西侧连廊门						
1	010802004001	防盗门	1. 连廊处新增钢制防盗门 2. 防盗门尺寸: 2400*2700mm 3. 门框上做竖向铁护栏至顶, 铁栏杆间距小于110mm 4. 其它: 详见图纸说明	樘	4			
		外走廊门						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称：许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010802004002	防盗门	1. 连廊处新增钢制防盗门 2. 防盗门尺寸：‘ 2100*2700mm 3. 其它：详见图纸说明	樘	2			
		走廊门处新建加气块混凝土墙以及墙面装饰（墙面做法同走廊）						
1	011407001004	仿瓷涂料888	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1：1：6水泥石灰砂浆打底 3. 6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆打底 4. 刮腻子两遍 5. 涂饰底层涂料 6. 复补腻子，磨平 7. 外刷888仿瓷涂料3遍 8. 其它：详见图纸说明	m2	40.33			
		安装消防救援窗户						
1	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 新装窗户 2. 尺寸c16：3100*2100mm、 c18：2850*2100mm、 c17：2950*2100mm 3. 其它：详见图纸说明	m2	37.8			
		卫生间2混凝土隔断（做法19）						
1	010514002001	其他构件	1. 60mm厚C20钢筋混凝土隔断，1200mm高 2. 其它：详见图纸说明	m3	1.86			
2	011204003005	块料墙面	1. 素水泥浆一道 2. 10mm1：2防水砂浆 3. 5mm厚白色釉面砖，白水泥擦缝 4. 其它：详见图纸说明	m2	63.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。




土建工程量清单

工程名称： 第八中学3号楼改造项目 土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		卫生间2大便槽 (做法16、17、18)						
1	010402001005	加气混凝土砌块	1. 300高混凝土加气块砌踏步 2. 其它: 详见图纸说明	m3	8.89			
2	010507003001	电缆沟、地沟	1. 名称: 大便槽 2. 沟截面净空尺寸: 230*500 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 模板: 复合模板 6. 其它: 详见图纸说明	m	63.5			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 500mm厚水泥炉渣垫层 2. 其它: 详见图纸说明	m3	14.76			
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 60mm厚C20细石混凝土 2. 其它: 详见图纸说明	m2	44.45			
5	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1.5mm厚高分子防水涂料两道 2. 其它: 详见图纸说明	m2	142.88			
6	011102003001	块料楼地面	1. 基层处理: 刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类: 10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚白色300mmX450mm防滑面砖 4. 其它: 详见图纸说明	m2	64.77			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



土建工程量清单

工程名称： 常熟市第八中学3号楼改造项目 土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	011206002001	块料零星项目	1. 基层处理:刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类:10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色釉面砖,白水泥浆擦缝 4. 其它:详见图纸说明	m2	78.11			
		卫生间2盥洗槽						
1	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:盥洗槽 2. 构件规格及钢筋:详见15ZJ512 P45 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 其它:详见图纸说明	m	50.1			
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:盥洗槽池腿 2. 构件规格:详见15ZJ512 P45 3. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆DM M10 5. 面层:粘贴白色瓷砖 6. 其它:详见图纸说明	个	34			
		新装卫生间2过门石(花岗岩)						
1	011108001001	石材零星项目	1. 过门石(花岗岩) 2. 其它:详见图纸说明	m2	1			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:砌墙用脚手架	项	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

常熟市第八中学3号楼改造项目	
项目编码	41100070 项目名称

第 15 页 共 15 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。