

投 标 总 价


招 标 人: _____

工 程 名 称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 _____

投 标 总 价 (小写): 523658.87元 _____

(大写): 伍拾贰万叁仟陆佰伍拾捌元捌角柒分 _____

投 标 人: _____



法定代表人 _____

或其授权人: _____

杜金奎

(签字或盖章)

编 制 人: _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间: _____

软件测评合格编号:2017-RJ003

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	326528.51	
1.1	新建结构	31475.43	
1.2	拆除工程	12808.12	
1.3	新建工程	282244.96	
2	措施项目费	22662.87	
2.1	其中：安全文明施工费	15519.74	
2.2	其他措施费（费率类）	7143.13	
2.3	单价措施费	0	
3	其他项目费	0	
3.1	其中：暂列金额	0	
3.2	其中：专业工程暂估价	0	
3.3	其中：计日工	0	
3.4	其中：总承包服务费	0	
3.5	其中：其他	0	
4	规费	19251.77	
4.1	定额规费	19251.77	
4.2	工程排污费	0	
4.3	其他	0	
5	不含税工程造价	368443.15	
6	增值税	36844.32	
7	含税工程造价	405287.47	
投标报价合计=1+2+3+4+6		405287.47	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表一

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		新建结构					31475.43	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 Φ14	t	0.427	3426.89	1463.28	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HPB300 Φ10以内	t	0.061	3744.96	228.44	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋	t	0.293	5516.68	1616.39	
4	010516003001	机械连接	1. 钢筋直径≤10	个	280	14.04	3931.20	
5	010516003002	机械连接	1. 钢筋直径≤14	个	152	14.04	2134.08	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板: 复合模板 4. 其它: 详见图纸说明	m3	3.21	485.77	1559.32	
7	010402001001	加气混凝土砌块	1. 卫生间2新砌筑200mm厚, 1200mm高加气混凝土砌块墙体。 2. 其它: 详见图纸说明	m3	6.89	296.34	2041.78	
8	011210005001	轻集料混凝土轻质条板	1. 90mm厚轻集料混凝土轻质条板 (1200-2400) mm高 2. 其它: 详见图纸说明	m2	52.60	41.47	2181.32	
9	010402001002	加气混凝土砌块墙	1. 原门洞封堵尺寸 1000*2700mm 2. 门洞砌筑200mm厚加气混凝土砌块墙 3. 墙面粉刷同卫生间2和外走廊做法, 已在卫生间和外走廊墙面粉刷内包含 4. 其它: 详见图纸说明	m3	2.70	296.34	800.12	
10	010402001003	加气混凝土砌块 (四、五层)	1. 内墙新建200mm厚加气混凝土砌块墙 2. 其它: 详见图纸说明	m3	59.40	243.42	14459.15	
11	010402001004	加气块混凝土墙 (四、五层)	1. 连廊新建门处增加加气块混凝土墙 2. 高度: 500mm 3. 其它: 详见图纸说明	m3	0.84	296.34	248.93	
12	010503005001	过梁 (四、五层)	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板: 复合模板 4. 其它: 详见图纸说明	m3	0.34	458.01	155.72	
本页小计							30819.73	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
13	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.8mm厚的热镀锌电焊网 2. 加固部位:不同材质墙体两侧 3. 其它:详见图纸说明	m2	158.00	4.15	655.70	
		拆除工程					12808.12	
		普通小教室楼面 教师讲台拆除至找平层					190.51	
1	011602001001	讲台拆除	1. 教室内讲台拆除至找平层 2. 讲台材质:加气砼 3. 讲台尺寸:4.27*0.82 4. 其它:详见图纸说明	m3	7.35	25.92	190.51	
		普通小教室5楼面楼面拆除至结构层					2354.65	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 地面面层拆除至结构层 2. 面层材质:水磨石 3. 其它:详见图纸说明	m2	220.49	10.37	2286.48	
2	011602001002	讲台拆除	1. 教室内讲台拆除至找平层 2. 讲台材质:加气砼 3. 讲台尺寸:4.27*0.82 4. 其它:详见图纸说明	m3	2.63	25.92	68.17	
		4F普通小教室顶(除小教室5) 拆除面层至砂浆层					779.27	
1	011608002001	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质:涂料 3. 其它:详见图纸说明	m2	376.46	2.07	779.27	
		1-4F普通小教室5顶拆除面层至结构层					445.30	
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除面层至结构层 2. 面层材质:涂料 3. 砂浆层:水泥砂浆 4. 其它:详见图纸说明	m2	215.12	2.07	445.30	
		4F走廊顶 拆除面层至砂浆层					395.56	
1	011608002002	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质:涂料 3. 其它:详见图纸说明	m2	191.09	2.07	395.56	
		普通小教室内墙(除小教室5) 拆除面砖墙裙以上面层至砂浆层					1639.94	
本页小计							4820.99	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	011608002003	铲除涂料面	1. 1.3米墙裙以上至顶部分墙体拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质: 涂料 3. 其它: 详见图纸说明	m2	792.24	2.07	1639.94	
		普通小教室5内墙拆除面层至结构层					1254.60	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 原房间拆除面层至结构层 2. 1.3米以下拆除块料面层 3. 其它: 详见图纸说明	m2	162.45	4.15	674.17	
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除房间面层至结构层 2. 面层材质: 涂料 3. 1.3米以上拆除砂浆层 4. 其它: 详见图纸说明	m2	280.40	2.07	580.43	
		走廊内墙 拆除面砖墙裙以上面层至砂浆层					949.01	
1	011608002004	铲除涂料面	1. 1.3米墙裙以上至顶部分墙体拆除房间面层至砂浆层 2. 面层材质: 涂料 3. 其它: 详见图纸说明	m2	458.46	2.07	949.01	
		普通小教室5内M2门拆除					1036.80	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 普通小教室门窗及门窗框拆除 2. 尺寸1000*2700mm 3. 其它: 详见图纸说明	樘	10	103.68	1036.80	
		东侧连廊卷帘门拆除					207.36	
1	011610002002	金属门窗拆除	1. 卷帘门窗拆除 2. 尺寸: 2100*4000mm 3. 其它: 详见图纸说明	樘	2	103.68	207.36	
		楼梯间防火门拆除					311.04	
1	011610001001	木门窗拆除	1. 楼梯间原有木质防火门窗拆除 2. 门窗尺寸: 1800*2100mm 3. 其它: 详见图纸说明	樘	4	77.76	311.04	
		5F普通小教室顶(除小教室5) 拆除吊顶面层					670.02	
本页小计							5398.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程				标段:		第4页 共11页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	011608002005	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至吊顶层 2. 面层材质: 涂料 3. 其它: 详见图纸说明	m2	323.68	2.07	670.02	
		5F普通小教室5顶 拆除吊顶层					112.94	
1	011608002006	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至吊顶层 2. 面层材质: 涂料 3. 其它: 详见图纸说明	m2	54.56	2.07	112.94	
		5F走廊顶 拆除吊顶层 面层, 吊顶破损处换 新面板					498.46	
1	011608002007	铲除涂料面	1. 拆除房间面层至吊顶层 2. 面层材质: 涂料 3. 其它: 详见图纸说明	m2	195.73	2.07	405.16	
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆 除	1. 吊顶破损处拆除 2. 其它: 详见图纸说明	m2	6.00	15.55	93.30	
		拆除南立面窗户					622.08	
1	011610002003	金属门窗拆除	1. C16、C17、C18窗户拆除 2. 尺寸: 1600*1900、 2000*1900、3900*2600 3. 其它: 详见图纸说明	樘	6	103.68	622.08	
		建筑垃圾外运					1340.58	
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种: 拆除产生 垃圾 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 其它: 详见图纸说明	m3	51.72	25.92	1340.58	
		新建工程					282244.96	
		宿舍、外走廊楼面 (做法2)					8777.65	
1	011102001001	水磨石楼地面打磨	1、原水磨石面层磨石抛 光、酸洗打蜡 2. 其它: 详见图纸说明	m2	598.34	14.67	8777.65	
		宿舍拆除讲台后的楼 面 (2-1)					719.12	
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 13厚水泥彩色石子打蜡 抛光, 面层做到与原市内 水磨石地面齐平 2. 素水泥浆一道 3. 其它: 详见图纸说明	m2	49.02	14.67	719.12	
		卫生间2盥洗室2楼面 (做法1)					22238.50	
本页小计							12740.85	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	011103001001	防水石塑地板	1. 素水泥浆一道 2. 最薄处20mm厚1: 3水泥砂浆找坡抹平 3. 1. 5厚高分子防水涂料两道 4. 20厚1: 2水泥砂浆抹平压光 5. 3-5mmC25水泥自流平 6. 3mm厚防水石塑地板 7. 其它: 详见图纸说明	m2	151.20	147.08	22238.50	
		宿舍顶(4层)做法4					17750.61	
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 888仿瓷涂料3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	323.68	54.84	17750.61	
		卫生间2盥洗室2顶面(1-4层)做法3					9586.68	
1	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补腻子, 磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 其它: 详见图纸说明	m2	211.72	45.28	9586.68	
		走廊连廊楼梯间顶面(4层)做法4					7267.15	
1	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 888仿瓷涂料3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	191.09	38.03	7267.15	
		宿舍内墙(原有内墙1.3米以上装修)做法6					18109.82	
1	011407001001	仿瓷涂料888	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	762.84	23.74	18109.82	
		宿舍内墙(新砌筑墙体)墙面粉刷(做法10)					28133.23	
本页小计							74952.76	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程				标段:		第6页 共11页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道 2. 9mm1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 6mm1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其它:详见图纸说明	m2	647.36	22.08	14293.71	
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍,分遍磨平。 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子,磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 其它:详见图纸说明	m2	721.56	19.18	13839.52	
		宿舍内新建隔墙踢脚,选用12YJ1,踢3B,白色面砖150mm高					240.48	
1	011105003001	块料踢脚线	1. 宿舍新建隔墙踢脚 2. 高度150mm 3. 刷专用界面剂一道 4. 15厚1:2水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 3:4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 7. 5-7厚面砖、水泥擦缝或填缝剂填缝 8. 其它:详见图纸说明	m2	28.56	8.42	240.48	
		卫生间2盥洗室2内墙(做法5)					41018.22	
1	011204003001	块料墙面	1. 刷界面剂一道 2. 9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高 4. 素水泥砂浆一道 5. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色300*450mm釉面砖满贴到顶,填缝剂填缝 7. 其它:详见图纸说明	m2	407.25	100.72	41018.22	
		卫生间2盥洗室2内墙新建加气混凝土砌块墙面装饰(做法11)					7942.29	
本页小计							69391.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 刷界面剂一道 2. 9mm厚1: 3水泥砂浆压实抹平 3. 1. 5mm厚高分子防水涂料两道刷到2. 4米高 4. 素水泥砂浆一道 5. 4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色300*450mm釉面砖满贴到顶, 填缝剂填缝 7. 使用部位: 卫生间 8. 其它: 详见图纸说明	m2	54. 50	145. 73	7942. 29	
		卫生间2盥洗室2内墙新建轻质隔墙 (做法12)					16482. 06	
1	011204003003	块料墙面	1. 背面同正面做法 2. 9mm厚1: 3水泥砂浆压实抹平 3. 1. 5mm厚高分子防水涂料两道刷到2. 4米高 (扣除加气块墙面积) 4. 素水泥砂浆一道 5. 4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色300*450mm釉面砖满贴到顶, 填缝剂填缝 7. 其它: 详见图纸说明	m2	113. 10	145. 73	16482. 06	
		走廊内墙 (1. 3米以上) 做法6					14768. 40	
1	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍。 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	441. 28	31. 88	14068. 01	
2	011204003004	块料墙面	1. 小教室5门洞砌筑后墙裙面砖高度1. 5米 2. 其它: 详见图纸说明	m2	6. 50	83. 50	542. 75	
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 小教室5门洞砌筑后墙裙面砖以上水泥砂浆粉刷 2. 其它: 详见图纸说明	m2	7. 00	22. 52	157. 64	
		新增卫生间2内M-0921木门					2073. 60	
本页小计							39192. 75	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	010801001001	木质门	1.原卫生间新增加木夹板门 2.门代号及洞口尺寸:平开1000*2100mm 3.其它:详见图纸说明	樘	5	414.72	2073.60	
		新增卫生间2内采光窗户C-20, C-21					4024.01	
1	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.原卫生间新增加采光窗户 2.门代号及洞口尺寸C20:3300*1500mm C21:1200*1500mm 3.其它:详见图纸说明	m2	33.75	119.23	4024.01	
		卫生间2外窗防护栏杆					1568.16	
1	040309001001	不锈钢栏杆	1.卫生间2加装不锈钢防护栏杆 2.高度:900mm 3.其它:详见图纸说明	m	30.25	51.84	1568.16	
		1#, 2#楼梯间疏散防火门					3732.48	
1	010801004001	木质防火门	1.防火门安装。 2.尺寸:FM1821(乙) 3.木门油漆、一底二油调和漆 4.配套五金安装 5.其它:详见图纸说明	樘	4	933.12	3732.48	
		5F卫生间2盥洗室2顶做法13					2308.67	
1	011407002004	天棚喷刷涂料	1.5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平 2.刮腻子两遍 3.涂饰底层涂料 4.复补腻子,磨平 5.白色防水涂料 6.其它:详见图纸说明	m2	53.69	43.00	2308.67	
		5F宿舍顶 做法14					12507.00	
1	011407002005	天棚喷刷涂料	1.刮耐水腻子两遍,分遍抹平 2.涂饰底层涂料 3.复补耐水腻子,磨平 4.888仿瓷涂料外刷3遍 5.其它:详见图纸说明	m2	323.68	38.64	12507.00	
		5F走廊顶面 做法14					7563.01	
本页小计							26213.92	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 刮耐水腻子两遍, 分遍抹平 2. 涂饰底层涂料 3. 复补耐水腻子, 磨平 4. 888仿瓷涂料外刷3遍 5. 其它: 详见图纸说明	m2	195.73	38.64	7563.01	
		西侧连廊门					4147.20	
1	010802004001	防盗门	1. 连廊处新增钢制防盗门 2. 防盗门尺寸: 2400*2700mm 3. 门框上做竖向铁护栏至顶, 铁栏杆间距小于110mm 4. 其它: 详见图纸说明	樘	4	1036.80	4147.20	
		外走廊门					1969.92	
1	010802004002	防盗门	1. 连廊处新增钢制防盗门 2. 防盗门尺寸: 2100*2700mm 3. 其它: 详见图纸说明	樘	2	984.96	1969.92	
		走廊门处新建加气块混凝土墙以及墙面装饰(墙面做法同走廊)					1533.75	
1	011407001004	仿瓷涂料888	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆打底 4. 刮腻子两遍 5. 涂饰底层涂料 6. 复补腻子, 磨平 7. 外刷888仿瓷涂料3遍 8. 其它: 详见图纸说明	m2	40.33	38.03	1533.75	
		安装消防救援窗户					4311.09	
1	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 新装窗户 2. 尺寸c16: 3100*2100mm、 c18: 2850*2100mm、 c17: 2950*2100mm 3. 其它: 详见图纸说明	m2	37.80	114.05	4311.09	
		卫生间2混凝土隔断(做法19)					6457.98	
1	010514002001	其他构件	1. 60mm厚C20钢筋混凝土隔断, 1200mm高 2. 其它: 详见图纸说明	m3	1.86	533.72	992.72	
本页小计							20517.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程 标段: 第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	011204003005	块料墙面	1. 素水泥浆一道 2. 10mm1: 2防水砂浆 3. 5mm厚白色釉面砖, 白水泥擦缝 4. 其它: 详见图纸说明	m2	63. 52	86. 04	5465. 26	
		卫生间2大便槽 (做法16、17、18)					27888. 93	
1	010402001005	加气混凝土砌块	1. 300高混凝土加气块砌踏步 2. 其它: 详见图纸说明	m3	8. 89	296. 84	2638. 91	
2	010507003001	电缆沟、地沟	1. 名称: 大便槽 2. 沟截面净空尺寸: 230*500 3. 混凝土种类: 商品砼 4. 混凝土强度等级: C20 5. 模板: 复合模板 6. 其它: 详见图纸说明	m	63. 50	145. 15	9217. 03	
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 50mm厚水泥炉渣垫层 2. 其它: 详见图纸说明	m3	14. 76	225. 08	3322. 18	
4	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 60mm厚C20细石混凝土 2. 其它: 详见图纸说明	m2	44. 45	33. 37	1483. 30	
5	010904002001	楼 (地) 面涂膜防水	1. 防水膜品种: 1. 5mm厚高分子防水涂料两道 2. 其它: 详见图纸说明	m2	142. 88	21. 33	3047. 63	
6	011102003001	块料楼地面	1. 基层处理: 刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类: 10mm1: 2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚白色300mmX450mm防滑面砖 4. 其它: 详见图纸说明	m2	64. 77	57. 25	3708. 08	
7	011206002001	块料零星项目	1. 基层处理: 刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类: 10mm1: 2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚白色釉面砖, 白水泥浆擦缝 4. 其它: 详见图纸说明	m2	78. 11	57. 25	4471. 80	
		卫生间2盥洗槽					5658. 34	
本页小计							33354. 19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 土建工程				标段:		第11页 共11页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
1	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:盥洗槽 2. 构件规格及钢筋:详见15ZJ512 P45 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 其它:详见图纸说明	m	50.10	77.76	3895.78	
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:盥洗槽池腿 2. 构件规格:详见15ZJ512 P45 3. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆DM M10 5. 面层:粘贴白色瓷砖 6. 其它:详见图纸说明	个	34	51.84	1762.56	
		新装卫生间2过门石(花岗岩)					113.91	
1	011108001001	石材零星项目	1. 过门石(花岗岩) 2. 其它:详见图纸说明	m2	1.00	113.91	113.91	
		措施项目					3352.70	
1	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式:砌墙用脚手架	项	1	520.15	520.15	
2	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:内墙及天棚装饰用脚手架	项	1	1130.87	1130.87	
3	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:20.6m	项	1	1701.68	1701.68	
本页小计							9124.95	
合 计							326528.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程				标段:		第1页 共5页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		电气拆除部分					1015.89	
1	030404034001	照明开关	1. 名称:拆除开关 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底距地1.3米 4. 其它:详见图纸说明	个	38	0.81	30.78	
2	030404035001	插座	1. 名称:拆除空调插座 2. 位置:距地0.3m 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见图纸说明	个	38	0.81	30.78	
3	030411001001	配管	1. 名称:拆除穿线管 2. 规格:JDG25 3. 安装方式:暗装 4. 其他:详见图纸说明	m	285.33	0.65	185.46	
4	030411001002	配管	1. 名称:拆除JDG20 2. 配置形式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	m	112.61	0.57	64.19	
5	030411004001	配线	1. 名称:拆除BJ2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	244.25	0.16	39.08	
6	030411004002	配线	1. 名称:拆除管内穿线 2. 规格:DWZN-RVSP-2*2.5 3. 其他:详见图纸说明	m	289.33	0.24	69.44	
7	030412001001	普通灯具	1. 名称:拆除公共照明吸顶灯 2. 型号、规格:LED节能灯1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	26	2.43	63.18	
8	030412004001	装饰灯	1. 名称:拆除单面出口 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:下边距门框0.1m 4. 其它:详见图纸说明	套	6	1.62	9.72	
9	030412004002	装饰灯	1. 名称:拆除双/单面单、双向 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地0.5m 4. 其它:详见图纸说明	套	20	1.62	32.40	
本页小计							525.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程 标段: 第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
10	030412004003	装饰灯	1. 名称: 拆除壁挂式应急照明灯 2. 型号、规格: 1W DC12V-DC36V 3. 安装方式: 距地2.4m 4. 其它: 详见图纸说明	套	18	1.62	29.16	
11	030412005001	荧光灯	1. 名称: 拆除双管荧光灯 2. 型号、规格: 2x28W 3. 安装方式: 吊链 4. 其它: 详见图纸说明	套	114	4.05	461.70	
		电气新装部分					68657.29	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: RSQ箱 2. 安装方式: 距地1.8米安装 3. 其它: 详见图纸说明	台	4	282.02	1128.08	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: DLX配电箱 2. 安装方式: 距地1.5米安装 3. 其它: 详见图纸说明	台	1	498.55	498.55	
3	030404017003	配电箱	1. 名称: A型应急照明集中电源箱ELE 2. 安装方式: 距地1.5米安装 3. 其它: 详见图纸说明	台	2	1677.32	3354.64	
4	030408006001	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作安装 2. 电缆截面≤50mm ² 3. 实际芯数(芯): 5	个	2	238.97	477.94	
5	030408006002	电力电缆头	1. 电力电缆终端头制作安装 2. 电缆截面≤16mm ² 3. 实际芯数(芯): 5	个	8	221.52	1772.16	
6	030408006003	电力电缆头	1. 无端子外部接线≤2.5mm ²	个	16	3.26	52.16	
7	030404034003	照明开关	1. 名称: 单联开关 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装底距地1.3米 4. 其它: 详见图纸说明	个	38	11.96	454.48	
8	030404035002	插座	1. 名称: 安全型三孔挂式空调插座K 2. 型号、规格: 250V, 16A, 安全型 3. 安装方式: 距顶板0.4米安装 4. 其它: 详见图纸说明	个	28	16.35	457.80	
本页小计							8686.67	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程 标段: 第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
9	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位: 桥架配线 4. 电压等级 (kV): 1kV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	280.05	43.59	12207.38	
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*50+1*25 3. 其它: 详见图纸说明	m	22.52	126.65	2852.16	
11	030411001003	配管	1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 明装 3. 其它: 详见图纸说明	m	341.13	17.74	6051.65	
12	030411001004	配管	1. 名称: JDG25 2. 配置形式: 暗装 3. 其它: 详见图纸说明	m	285.33	20.15	5749.40	
13	030411001005	配管	1. 名称: SC65 2. 配置形式: 明装 3. 其它: 详见图纸说明	m	53.79	44.32	2383.97	
14	030411001006	配管	1. 名称: SC100 2. 配置形式: 明装 3. 其它: 详见图纸说明	m	3.00	92.62	277.86	
15	030411001007	配管	1. 名称: SC100 2. 配置形式: 埋地 3. 其它: 详见图纸说明	m	14.97	74.38	1113.47	
16	030411001008	配管	1. 名称: JDG20 2. 配置形式: 暗装 3. 其它: 详见图纸说明	m	160.00	10.81	1729.60	
17	030411003001	桥架	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 型号、型号: 150*75 3. 其它: 详见图纸说明	m	30.19	37.91	1144.50	
18	030411003002	桥架	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 型号、型号: 150*50 3. 其它: 详见图纸说明	m	67.80	35.46	2404.19	
19	030411003003	桥架	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 型号、型号: 100*50 3. 其它: 详见图纸说明	m	6.80	33.82	229.98	
20	030411004003	配线	1. 名称: BYJ2.5 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其它: 详见图纸说明	m	1191.61	3.46	4122.97	
21	030411004004	配线	1. 名称: BV4 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其它: 详见图纸说明	m	151.80	3.61	548.00	
本页小计							40815.13	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 电气工程 标段: 第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
22	030411004005	配线	1. 名称:WDZN-RVSP-2*2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	289.33	5.91	1709.94	
23	030411006001	开关盒	1. 名称:金属开关盒 2. 安装方式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	个	66	10.14	669.24	
24	030411006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装方式:明装 3. 其它:详见图纸说明	个	86	10.51	903.86	
25	030411006003	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装方式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	个	44	7.24	318.56	
26	030412001002	普通灯具	1. 名称:红外线光控吸顶灯 2. 型号、规格:LED节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	26	0.00	0.00	
27	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:LED节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	30	88.14	2644.20	
28	030412004004	装饰灯	1. 名称:单面出口 2. 型号、规格 :1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:下边距门框 0.1m 4. 其它:详见图纸说明	套	6	71.19	427.14	
29	030412004005	装饰灯	1. 名称:双/单面单、双向 2. 型号、规格 :1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地0.5m 4. 其它:详见图纸说明	套	20	71.19	1423.80	
30	030412004006	装饰灯	1. 名称:壁挂式应急照明灯 2. 型号、规格 :1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地2.4m 4. 其它:详见图纸说明	套	18	98.17	1767.06	
31	030412005002	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯 2. 型号、规格:LED, 1x28W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	56	67.30	3768.80	
32	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其它:详见图纸说明	m	445.33	11.46	5103.48	
本页小计							18736.08	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程 标段: 第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		给排水新装部分					27877.58	
		给水					9140.97	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1m 3. 其它:详见图纸说明	m3	5.86	4.52	26.49	
2	010103001001	回填方	1. 土壤类别:一般土 2. 其它:详见图纸说明	m3	3.27	9.78	31.98	
3	010401011001	砖检查井	1. 名称:阀门井 2. 其它:详见图纸说明	座	1	2219.36	2219.36	
4	030413003003	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞 2. 规格:介质管道规格DN40 3. 其它:详见图纸说明	个	1	24.46	24.46	
5	030413003004	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞 2. 规格:介质管道规格DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	2	29.43	58.86	
6	030413003005	打洞 (孔)	1. 名称:打墙洞 2. 规格:介质管道规格DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	1	22.49	22.49	
7	030413003006	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞 2. 规格:介质管道规格DN65 3. 其它:详见图纸说明	个	1	29.43	29.43	
8	031001006001	塑料管	1. 安装部位:埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 其它:详见图纸说明	m	10.60	26.63	282.28	
9	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	9.10	45.61	415.05	
本页小计							3110.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程 标段: 第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
10	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	4.00	39.38	157.52	
11	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	16.26	33.95	552.03	
12	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	35.25	29.52	1040.58	
13	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	20.00	24.34	486.80	
14	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	7.50	21.25	159.38	
本页小计							2396.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程 标段: 第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
15	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 其它:详见图纸说明	m	49.88	18.97	946.22	
16	031002003001	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:介质管DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	1	268.03	268.03	
17	031002003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:介质管DN40 3. 其它:详见图纸说明	个	1	6.05	6.05	
18	031002003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:介质管DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	2	11.74	23.48	
19	031002003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:介质管DN65 3. 其它:详见图纸说明	个	1	8.81	8.81	
20	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80 3. 其它:详见图纸说明	个	1	168.52	168.52	
21	031003005001	塑料阀门	1. 名称:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De50 3. 其它:详见图纸说明	个	5	50.11	250.55	
22	031003005002	塑料阀门	1. 名称:PPR截止阀 2. 规格、压力等级:De20 3. 其它:详见图纸说明	个	15	17.20	258.00	
23	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:大便槽冲洗水箱 2. 规格:60L 3. 其它:详见图纸说明	套	5	133.04	665.20	
24	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:大便槽冲洗水箱 2. 规格:50L 3. 其它:详见图纸说明	套	5	123.32	616.60	
25	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:水嘴 2. 型号、规格:DN20 3. 其它:详见图纸说明	个	70	6.04	422.80	
		排水					13735.84	
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:1m 3. 其它:详见图纸说明	m3	59.27	4.52	267.90	
本页小计							3902.16	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程 标段: 第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	010103001002	回填方	1. 土壤类别:一般土 2. 其它:详见图纸说明	m3	58.89	9.78	575.94	
3	011702032001	检查井	1. 名称:塑料污水检查井 2. 其它:详见图纸说明	座	1	0.00	0.00	
4	030413003007	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN150 3. 其它:详见图纸说明	个	11	29.43	323.73	
5	030413003008	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	7	29.43	206.01	
6	030413003009	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	32	24.46	782.72	
7	030413003010	打洞 (孔)	1. 名称:打空调洞 2. 规格:DN80UPVC管 3. 其它:详见建筑图纸空调孔	个	28	33.10	926.80	
8	030413003011	打洞 (孔)	1. 名称:打板洞 2. 规格:介质管道DN150 3. 其它:详见图纸说明	个	2	29.43	58.86	
9	030413003012	打洞 (孔)	1. 名称:打墙洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	1	29.43	29.43	
10	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De200 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	35.76	40.49	1447.92	
11	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De160 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	17.21	56.43	971.16	
12	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De160 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	38.39	56.43	2166.35	
本页小计							7488.92	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程 标段: 第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
13	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De110 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	24.40	41.72	1017.97	
14	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:承插 5. 其它:详见图纸说明	m	12.21	31.89	389.38	
15	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内超高 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	50.04	31.89	1595.78	
16	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	28.13	23.18	652.05	
17	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De50 4. 连接形式:承插 5. 其它:详见图纸说明	m	0.98	23.18	22.72	
18	031002003005	套管	1. 名称、类型:阻火圈及阻水圈 2. 规格:De110 3. 其它:详见图纸说明	个	5	32.91	164.55	
19	031002003006	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:DN150 3. 其它:详见图纸说明	个	1	403.25	403.25	
20	031002003007	套管	1. 名称、类型:阻火圈及阻水圈 2. 规格:De160 3. 其它:详见图纸说明	个	3	40.67	122.01	
21	031004004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 其它:详见图纸说明	组	5	100.15	500.75	
22	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	15	24.98	374.70	
本页小计							5243.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程 标段: 第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
23	031002003008	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:介质管DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	2	319.33	638.66	
24	031002003009	套管	1. 名称:带止水环套管 2. 规格:DN50 3. 其它:详见图纸说明	个	20	4.86	97.20	
		室外地面拆除及修复					4065.43	
1	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚三七灰土 2. 其它:详见图纸说明	m3	9.32	127.18	1185.32	
2	010404001003	垫层	1. 材质:黄土粗砂 2. 厚度:3cm 3. 其它:详见图纸说明	m3	1.40	5.72	8.01	
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖、200*100*60 2. 垫层:材料品种、厚度:30厚中砂 3. 其它:详见图纸说明	m2	46.74	44.34	2072.45	
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:60mm 3. 其它:详见图纸说明	m2	46.74	14.58	681.47	
5	041001003001	拆除基层	1. 材质:三七灰土 2. 厚度:20cm 3. 其它:详见图纸说明	m2	9.35	9.72	90.88	
6	041001003002	拆除基层	1. 材质:黄土粗砂 2. 厚度:3cm 3. 其它:详见图纸说明	m2	9.35	2.92	27.30	
		室内地面拆除及修复					522.93	
1	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其它:详见图纸说明	m3	0.46	48.60	22.36	
2	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:15cm厚三七灰土 2. 其它:详见图纸说明	m3	1.15	95.39	109.70	
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:60mm 3. 其它:详见图纸说明	m3	0.46	639.44	294.14	
4	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称:地面垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:60mm 3. 其它:详见图纸说明	m3	0.46	97.20	44.71	
本页小计							5272.20	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学3号楼改造项目 给排水工程

标段:

第7页 共7页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08