

二次报价表


项目编号: ZFCG-C2022010 号

项目名称: 许昌市供排水监管中心“许昌市供排水监管中心-中心城区立交隧道
电子显示屏提升及逃生通道建设项目(不见面开标)”

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
—	LED 显示屏							
1	4G 无线 通讯物 联网卡 及通信 租赁费 用	中国移动 12G/年	定制、年资费, 4G 无线 网卡租赁, 12 个月	张	16	240	3840	中国移 动通信 集团有 限公司
2	LED 显 示屏 16 个	品诚彩亮 P10 双色 屏	双色显示屏尺寸: 长 2560mm*高 1280mm; 分辨率: 256 点*128 点; 点间距: 10mm; 灯珠封装形式: DIP504; 亮度: 全亮状态大于 8000CD/m²; 含异步图文控制器; 户外防水、远程控制、智 能控制、防雷、防水, 耐 高低温运行。 配件: 箱体内部连接线一 套、排风扇、内部开关电 源 共 14 套显示屏, 每套 64 块单板, 单板尺寸 32*16mm	m²	45.8 7	3500	16054 5	深圳市 品诚彩 亮科技 有限公 司
3		品诚彩亮 P10 双色 屏	双色显示屏尺寸: 长 5760mm*高 960mm 分辨率: 576 点*96 点; 点间距: 10mm; 灯珠封装形式: DIP504; 亮度: 全亮状态大于 8000CD/m²; 含异步图文控制器;	m²	11.0 5	3500	38625	深圳市 品诚彩 亮科技 有限公 司

			户外防水、远程控制、智能控制、防雷、防水，耐高低温运行； 配件：箱体内部连接线一套、排风扇、内部开关电源； 共 2 套显示屏，每套尺寸 5760mm*960mm。					
4	工作站	戴尔 T3650 I7-11700K	1、英特尔 i7 处理器，八核； 2、主频 3.6GHz 3、显存：8G 4、内存：SSD256G 5、运行内存 8G 6、硬盘容量：1T； 7、尺寸 24 英寸； 8、分辨率：1920*1080； 9、含有线鼠标及鼠标垫、键盘、音箱、配套转接线等；	套	1	1000 0	10000	戴尔（中国）有限公司
5	防水箱体	新烽光电 NF-FSXT0	定制 2560mm*1280mm 防水箱体； 含防水箱体内部连接线：屏体内软芯电源线 2*2.5mm120 米； 排线：双头正向 25cm 112 个； 排线：双头正向 60cm 56 个； 含检修平台；含护栏。	m ²	45.8 7	460	21100. 2	武汉新烽光电股份有限公司
6		新烽光电 NF-FSXT0	定制 5760mm*高 960mm 防水箱体； 含防水箱体内部连接线：屏体内软芯电源线 2*2.5mm120 米； 排线：双头正向 25cm 16 个； 排线：双头正向 60cm 8 个； 含检修平台；含护栏。	m ²	11.0 5	460	5082	武汉新烽光电股份有限公司
7	钢结构外框	新烽光电定制	LED 屏框架四周采用 100mm*100mm,厚 6mm 的方管做骨架,用 1.2mm 镀锌钢板焊接而成。外表	套	14	2900	40600	武汉新烽光电股份有限公司

			采用烤漆, 必须考虑整体防水。框体尺寸: 长 4470mm*高 1689mm					
8		新烽光电定制	LED 屏框架四周采用 100mm*100mm, 厚 6mm 的方管做骨架, 用 1.2mm 镀锌钢板焊接而成。外表采用烤漆, 必须考虑整体防水。框体尺寸: 长 6060mm*高 1160mm	套	2	4300	8600	武汉新烽光电股份有限公司
9	LED 显示屏定制控制卡	研色科技 8M-4G	定制控制卡: 内置标准中英文字库、实时查看、设置屏幕参数 (横向点数、纵向点数等) 可智能描点设置。实现与 4G 无线模块的控制、通信功能。 4G 无线模块: 无线 4G 远程控制、互联网控制系统; 支持电脑 WEB 端智能控制; 统一管理、集群控制	张	16	1500	24000	深圳研色科技有限公司
10	声光报警器	杭州亚松 YS-01H	音量: 120 分贝; 工作 电: DC12V/24V; AC110V/220V/380V; 额定功率: 25W; 发光方式: 频闪发光; 光源类型: LED 灯珠; 发光颜色: 红黄蓝绿 (可选择); 安装方式: 壁挂安装; 工作方式: 开关量信号触发报警; 工作电流: <1A; 工作温度: -40°C~70°C; 工作湿度: 10%~95% (不凝结) 支持定制语音; 防护等级 IP65; 防尘防雨室外安装; 可调节音量大小; 语音存储容量 4M。	套	16	500	8000	杭州亚松电子有限公司



11	立杆 (单杆式钢结构)	新烽光电定制	主杆采用直径 300mm, 壁厚 8mm, 高 6.8 米的镀锌钢管, 表面采用乳白色烤漆处理。 安全承重: 7.5m, 双向两车道整体热镀锌后喷塑, 颜色为交通白; 屏体底缘距地面净空不小于 5 米, 含地笼、避雷针、接地网; 地笼: 6 根 M20 长 1200mm 地脚螺栓和 3mm 厚镀锌钢板焊接; 立杆离地面 3 米开始带爬梯; 焊缝内外需做防锈处理, 涂油漆。	套	14	1400 0	19600 0	武汉新烽光电股份有限公司
12	三杆式 钢结构 (文峰隧道)	新烽光电定制	立杆采用直径 114mm, 壁厚 4mm, 高 1.75 米; 整体热镀锌后喷塑, 颜色为交通白; 含地笼; 安全承重 3m; 焊缝内外需做防锈处理, 涂油漆。	套	2	8000	16000	武汉新烽光电股份有限公司
13	检修平台	新烽光电定制	同时提供 LED 屏检修平台、护栏; 杆体焊接爬梯。 尺寸: 长 4470mm*高 1000mm*宽 450mm, 检修平台保证检修口的门能打开, 可根据实际情况修改尺寸。	套	14	2000	28000	武汉新烽光电股份有限公司
14	立杆地基基础	新烽光电定制	基础: 浇筑 C25 混凝土; 基础大小 1.2m*1.2m*1.5m; 施工渣土清运、地面恢复。	处	14	3000	42000	武汉新烽光电股份有限公司
15		新烽光电定制	拆除: 需要破拆混凝土公路路面, 拆除护栏, 并取出原基础, 原有基础需使用吊车拆除运输; 基础: 每处制作 3 个基础配重、采用 C25 混凝土; 数量为 3 个 *0.6m*0.6m*0.6m;	处	2	8000	16000	武汉新烽光电股份有限公司

			施工渣土清运、地面恢复。					
16	基础开挖	新烽光电定制	基础开挖：安装位置为混凝土地面，混凝土厚度30cm，下垫层原有基础拆除，原有基础1.1m*1.1m*1.2m，需要破除混凝土公路路面，拆除护栏，并取出原基础，原有基础需使用吊车拆除运输。 恢复：重新浇筑后须恢复地面及隔离护栏。 施工：以人工为主，机械为辅，作业面空间有限，无法动用大型机械。施工渣土及时清运。	处	14	5500	77000	武汉新烽光电股份有限公司
17	施工安装	新烽光电定制	包括 LED 屏、立杆安装、运输、吊装、保险等	项	16	3500	56000	武汉新烽光电股份有限公司
18	调试集成费	新烽光电定制	16 处 LED 屏与对应积水监测站数据联动调试，与软件平台、LED 屏发布平台通讯调试，实现 LED 屏、积水监测站、软件平台整体联动运行。 培训甲方人员操作使用。	项	16	1000	16000	武汉新烽光电股份有限公司
二	隧道逃生设置							
19	逃生爬梯	新烽光电定制	定制不锈钢，安装高度8.1 米，横向跨度 6 米，斜长度约 12 米； 休息平台以下爬梯长 3.78 米，爬梯以上 4.69 米； 中部休息平台，高度 4.1 米，宽度 0.86 米，采用 16#槽钢，膨胀螺栓固定。 踏步与平台选用厚花纹钢板； 踏步板间距高 230mm，	套	2	68450	136900	武汉新烽光电股份有限公司



			踏步板宽 150mm; 爬梯坡度 58 度, 爬梯两 侧采用 1200mm 高度直 径 33.5*3.25 钢管支撑扶 手, 扶手采用直径 50*2.5 不锈钢扶手; 梯梁 180*8mm 钢板; 梯子底脚加固定板。					
20	施工安 装	新烽光电 定制	包括现场安装、租赁吊车 吊装、运输、保险等	项	2	5000	10000	武汉新 烽光电 股份有 限公司
三	LED 显示屏拆除							
21	LED 屏 设备拆 除	新烽光电 定制	原建 LED 屏及立杆拆卸、 吊装、运输、装卸等	处	16	2000	32000	武汉新 烽光电 股份有 限公司
四	软件升级							
22	软件平 台升级	新烽光电 定制	LED 屏信息发布软件平 台, 平台与新建 LED 屏的 4G 无线通讯模块实时通 信, 实现功能: 定制无线 发布显示内容、前端监测 积水信息动态链接及实 时刷新显示、LED 屏无线 信号接收与发送、24 小 时监控 LED 屏运行状态、 故障监视。	项	1	2656 .8	2656.8	武汉新 烽光电 股份有 限公司
合计		大写: 玖拾肆万玖仟元				小写 949000 元		

供应商名称: 武汉新烽光电股份有限公司 (全称) (并加盖单位公章)

法定代表人 (单位负责人) 授权代表: 刘利 (签字或加盖名章)

二次报价表

项目编号: ZFCG-C2022010 号

项目名称: 许昌市供排水监管中心“许昌市供排水监管中心-中心城区立交隧道
电子显示屏提升及逃生通道建设项目(不见面开标)”

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
LED 显示屏								
1	4G 无线通讯物联网卡及通信租赁费用	中国移动 12G/年	定制、年资费, 4G 无线网卡租赁, 12 个月	张	16	240	3840	中国移动通信集团有限公司
2	LED 显示屏 16 个	品诚彩亮 P10 双色屏	双色显示屏尺寸: 长 2560mm*高 1280mm; 分辨率: 256 点*128 点; 点间距: 10mm; 灯珠封装形式: DIP504; 亮度: 全亮状态大于 8000CD/m²; 含异步图文控制器; 户外防水、远程控制、智能控制、防雷、防水, 耐高低温运行。 配件: 箱体内部连接线一套、排风扇、内部开关电源 共 14 套显示屏, 每套 64 块单板, 单板尺寸 32*16mm	m²	45.87	3500	160545	深圳市品诚彩亮科技有限公司
3		品诚彩亮 P10 双色屏	双色显示屏尺寸: 长 5760mm*高 960mm 分辨率: 576 点*96 点; 点间距: 10mm; 灯珠封装形式: DIP504; 亮度: 全亮状态大于 8000CD/m²; 含异步图文控制器;	m²	11.05	3500	38675	深圳市品诚彩亮科技有限公司

			户外防水、远程控制、智能控制、防雷、防水，耐高低温运行； 配件：箱体内部连接线一套、排风扇、内部开关电源； 共2套显示屏，每套尺寸5760mm*960mm。					
4	工作站	戴尔 T3650 I7-11700K	1、英特尔 i7 处理器，八核； 2、主频 3.6GHz 3、显存：8G 4、内存：SSD256G 5、运行内存 8G 6、硬盘容量：1T； 7、尺寸 24 英寸； 8、分辨率：1920*1080； 9、含有线鼠标及鼠标垫、键盘、音箱、配套转接线等；	套	1	1000 0	10000	戴尔（中国）有限公司
5	防水箱体	新烽光电 NF-FSXT0	定制 2560mm*1280mm 防水箱体； 含防水箱体内部连接线：屏体内软芯电源线 2*2.5mm120 米； 排线：双头正向 25cm 112 个； 排线：双头正向 60cm 56 个； 含检修平台；含护栏。	m ²	45.8 7	460	21100. 2	武汉新烽光电股份有限公司
6		新烽光电 NF-FSXT0	定制 5760mm*高 960mm 防水箱体； 含防水箱体内部连接线：屏体内软芯电源线 2*2.5mm120 米； 排线：双头正向 25cm 16 个； 排线：双头正向 60cm 8 个； 含检修平台；含护栏。	m ²	11.0 5	460		武汉新烽光电股份有限公司
7	钢结构外框	新烽光电 定制	LED 屏框架四周采用 100mm*100mm,厚 6mm 的方管做骨架,用 1.2mm 镀锌钢板焊接而成。外表	套	14	2900	40600	武汉新烽光电股份有限公司

			采用烤漆, 必须考虑整体防水。箱体尺寸: 长 4470mm*高 1689mm					
8		新烽光电定制	LED 屏框架四周采用 100mm*100mm, 厚 6mm 的方管做骨架, 用 1.2mm 镀锌钢板焊接而成。外表采用烤漆, 必须考虑整体防水。箱体尺寸: 长 6060mm*高 1160mm	套	2	4300	8600	武汉新烽光电股份有限公司
9	LED 显示屏定制控制卡	研色科技 8M-4G	定制控制卡: 内置标准中英文字库、实时查看、设置屏幕参数 (横向点数、纵向点数等) 可智能描点设置。实现与 4G 无线模块的控制、通信功能。 4G 无线模块: 无线 4G 远程控制、互联网控制系统; 支持电脑 WEB 端智能控制; 统一管理、集群控制	张	16	1500	24000	深圳研色科技有限公司
10	声光报警器	杭州亚松 YS-01H	音量: 120 分贝; 工作 电: DC12V/24V; AC110V/220V/380V; 额定功率: 25W; 发光方式: 频闪发光; 光源类型: LED 灯珠; 发光颜色: 红黄蓝绿 (可选择); 安装方式: 壁挂安装; 工作方式: 开关量信号触发报警; 工作电流: <1A; 工作温度: -40° C~70° C; 工作湿度: 10%~95% (不凝结) 支持定制语音; 防护等级 IP65; 防尘防雨室外安装; 可调节音量大小; 语音存储容量 4M。	套	16	500	8000	杭州亚松光电股份有限公司



11	立杆 (单杆 式钢结 构)	新烽光电 定制	主杆采用直径 300mm, 壁厚 8mm, 高 6.8 米的镀 锌钢管, 表面采用乳白色 烤漆处理。 安全承重: 7.5m, 双向两 车道整体热镀锌后喷塑。 颜色为交通白; 屏体底缘 距地面净空不小于 5 米, 含地笼、避雷针、接地网; 地笼: 6 根 M20 长 1200mm 地脚螺栓和 3mm 厚镀锌钢板焊接; 立杆离地面 3 米开始带 爬梯; 焊缝内外需做防锈处理, 涂油漆。	套	14	1400 0	19600 0	武汉新 烽光电 股份有 限公司
12	三杆式 钢结构 (文峰 隧道)	新烽光电 定制	立杆采用直径 114mm, 壁厚 4mm, 高 1.75 米; 整体热镀锌后喷塑, 颜色 为交通白; 含地笼; 安全承重 3m; 焊缝内外需做防锈处理, 涂油漆。	套	2	8000	16000	武汉新 烽光电 股份有 限公司
13	检修平 台	新烽光电 定制	同时提供 LED 屏检修平 台、护栏; 杆体焊接爬梯。 尺寸: 长 4470mm*高 1000mm*宽 450mm, 检修 平台保证检修口的门能 打开, 可根据实际情况修 改尺寸。	套	14	2000	28000	武汉新 烽光电 股份有 限公司
14	立杆地 基础	新烽光电 定制	基础: 浇筑 C25 混凝土; 基础大小 1.2m*1.2m*1.5m; 施工渣土清运、地面恢 复。	处	14	3000	42000	武汉新 烽光电 股份有 限公司
15		新烽光电 定制	拆除: 需要破除混凝土公 路路面, 拆除护栏, 并取 出原基础, 原有基础需使 用吊车拆除运输; 基础: 每处制作 3 个基础 配重、采用 C25 混凝土; 数量为 3 个 *0.6m*0.6m*0.6m;	处	2	8000	16000	武汉新 烽光电 股份有 限公司

			施工渣土清运、地面恢复。					
16	基础开挖	新烽光电定制	基础开挖：安装位置为混凝土地面，混凝土厚度30cm，下垫层原有基础拆除，原有基础1.1m*1.1m*1.2m，需要破除混凝土公路路面，拆除护栏，并取出原基础，原有基础需使用吊车拆除运输。 恢复：重新浇筑后须恢复地面及隔离护栏。 施工：以人工为主，机械为辅，作业面空间有限，无法动用大型机械。施工渣土及时清运。	处	14	5500	77000	武汉新烽光电股份有限公司
17	施工安装	新烽光电定制	包括LED屏、立杆安装、运输、吊装、保险等	项	16	3500	56000	武汉新烽光电股份有限公司
18	调试集成费	新烽光电定制	16处LED屏与对应积水监测站数据联动调试，与软件平台、LED屏发布平台通讯调试，实现LED屏、积水监测站、软件平台整体联动运行。 培训甲方人员操作使用。	项	16	1000	16000	武汉新烽光电股份有限公司
二 隧道逃生设置								
19	逃生爬梯	新烽光电定制	定制不锈钢，安装高度8.1米，横向跨度6米，斜长度约12米； 休息平台以下爬梯长3.78米，爬梯以上4.69米； 中部休息平台，高度4.1米，宽度0.86米，采用16#槽钢，膨胀螺栓固定。踏步与平台选用厚花纹钢板； 踏步板间距高230mm。	套	2	68450	136900	武汉新烽光电股份有限公司

			踏步板宽 150mm; 爬梯坡度 58 度, 爬梯两 侧采用 1200mm 高度直 径 33.5*3.25 钢管支撑扶 手, 扶手采用直径 50*2.5 不锈钢扶手; 梯梁 180*8mm 钢板; 梯子底脚加固定板。					
20	施工安 装	新烽光电 定制	包括现场安装、租赁吊车 吊装、运输、保险等	项	2	5000	10000	武汉新 烽光电 股份有 限公司
三 LED 显示屏拆除								
21	LED 屏 设备拆 除	新烽光电 定制	原建 LED 屏及立杆拆卸、 吊装、运输、装卸等	处	16	2000	32000	武汉新 烽光电 股份有 限公司
四 软件升级								
22	软件平 台升级	新烽光电 定制	LED 屏信息发布软件平 台, 平台与新建 LED 屏的 4G 无线通讯模块实时通 信, 实现功能: 定制无线 发布显示内容、前端监测 积水信息动态链接及实 时刷新显示、LED 屏无线 信号接收与发送、24 小 时监控 LED 屏运行状态、 故障监视。	项	1	2656 .8	2656.8	武汉新 烽光电 股份有 限公司
合计		大写: 玖拾肆万零玖百元				小写 949000 元		

供应商名称: 武汉新烽光电股份有限公司 (全称) (并加盖单位公章)

法定代表人 (单位负责人) 授权代表: 刘羽 (签字或加盖名章)