

许昌市第八中学学生食堂厨房提升
改造项目 工程

工程量清单

招 标 人：



造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

土建工程量清单

工程名称: 许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		地面改造						
1	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除部位: 1-4轴间原餐厅 2. 饰面材料种类: 地板砖, 含拆除水泥砂浆找平层 3. 具体做法详见图纸	m2	263.44			
2	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 4-10轴间过道及辅助用房 2. 抹灰层种类: 水磨石, 含拆除水泥砂浆找平层 3. 具体做法详见图纸	m2	233.15			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除产生的垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	17.53			
4	011102003001	块料楼地面	1. 使用部位: 1-10轴间厨房、办公室、走廊等房间 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道、20厚DSM15水泥砂浆找平 3. 防水层材料、厚度: 1.5厚合成高分子防水涂料 4. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚DSM15水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800防滑耐磨地板砖 6. 图集: 参12YJ1地201-F1 7. 具体做法详见图纸	m2	496.55			
		墙面改造						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除部位: 1-10轴原餐厅、过道 2. 饰面材料种类: 300*450内墙瓷片 3. 具体做法详见图纸	m2	221.22			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 1-10轴原餐厅、过道墙裙以上部位及4-10轴间房间墙面 2. 抹灰层种类: 水泥砂浆 3. 具体做法详见图纸	m2	297.19			
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除产生的垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	12.58			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	011204003001	块料墙面	1. 部位: 厨房、面点间、主副食库、粗加工间、厨房区走道、洗消间、快检室 2. 墙体类型: 加气砼墙面 3. 安装方式: 粘贴 4. 找平层厚度、砂浆配合比: 2厚专用界面剂, 7+6厚DPM10水泥砂浆 5. 防水层材料、厚度: 1.5厚合成高分子防水涂料 6. 粘接层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道、3-4厚1:1水泥砂浆加建筑胶粘接 7. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600面砖 8. 图集: 参12YJ1地内墙6-CF1 9. 具体做法详见图纸	m2	413.76			
5	011205002001	块料柱面	1. 柱位置: 厨房内独立柱面 2. 安装方式: 粘贴 3. 找平层厚度、砂浆配合比: 2厚专用界面剂, 7+6厚DPM10水泥砂浆 4. 防水层材料、厚度: 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 粘接层厚度、砂浆配合比: 素水泥浆一道、3-4厚1:1水泥砂浆加建筑胶粘接 6. 面层材料品种、规格、颜色: 300X600面砖 7. 图集: 参12YJ1地内墙6-CF1 8. 具体做法详见图纸	m2	24.00			
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 更衣室、管理办公室、办公区走廊及楼梯间和宿舍区封堵门洞处 2. 墙体类型: 加气砼墙面 3. 粉刷层厚度、砂浆配合比: 2厚专用界面剂, 7+6厚DPM10水泥砂浆 4. 具体做法详见图纸	m2	383.96			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 更衣室、管理办公室、办公区走廊及楼梯间和宿舍区封堵门洞处 2. 基层类型: 水泥砂浆粉刷层 3. 刮腻子要求: 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆, 一遍底涂, 二遍面涂 5. 具体做法详见图纸	m2	383.96			
8	011505001002	洗漱台	1. 部位: 更衣室洗漱台 2. 洗面台做法参12YJ11 A/53 3. 其他情况详见图纸	m2	1.02			
		顶棚改造						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除部位: 1-4轴间原餐厅 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨、金属饰面 3. 具体做法详见图纸	m2	263.44			
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 铲除部位名称: 更衣室、洗消间、快检室、管理办公室及办公区走廊 2. 具体做法详见图纸	m2	200.55			
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除产生的垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	26.75			
4	011302001001	吊顶天棚	1. 安装部位: 1-5轴间厨房、面点间、主副食库、粗加工间、厨房区走道 2. 龙骨及饰面种类: 金属龙骨、金属饰面 3. 具体做法详见图纸	m2	298.27			
5	011406001001	抹灰面油漆	1. 喷刷涂料部位: 更衣室、洗消间、快检室、管理办公室及办公区走廊 2. 基层类型: 天棚面 3. 刮腻子要求: 刮腻子二遍, 分遍磨平 4. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙乳胶漆, 一遍底涂, 二遍面涂 5. 具体做法详见图纸	m2	200.55			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	011301001001	天棚抹灰	1. 喷刷涂料部位: 更衣室、洗消间、快检室、管理办公室及办公区走廊 2. 基层类型: 钢筋混凝土板 3. 5厚1:3水泥砂浆打底 4. 3厚1:2水泥砂浆抹平 5. 具体做法详见图纸	m ²	200.55			
		墙体、门、窗拆除及封堵						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 排烟道开洞 2. 砌体材质: 加气砼墙 3. 拆除砌体的截面尺寸: 650*650*200 4. 砌体表面的附着物种类: 外墙保温及粉刷层 5. 具体做法详见图纸	m ³	0.23			
2	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 开凿门洞及窗下砌体 2. 砌体材质: 加气砼 3. 砌体表面的附着物种类: 外墙保温及粉刷层、内墙无附着 4. 具体做法详见图纸	m ³	14.95			
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的种类: 7轴及9轴轻质隔墙 2. 具体做法详见图纸	m ²	44.20			
4	011610001001	木门拆除	1. 位置: 楼梯间FM乙1 2. 门窗洞口尺寸: 1800*2100 3. 具体做法详见图纸	樘	1			
5	011610001002	木门拆除	1. 位置: 办公走道FM乙2134 2. 门窗洞口尺寸: 2100*3400 3. 具体做法详见图纸	樘	1			
6	011610002001	金属门拆除	1. 位置: 原辅助用房M2 2. 门窗洞口尺寸: 1000*2100 3. 具体做法详见图纸	樘	4			
7	011610002002	金属门拆除	1. 位置: 原餐厅M3 2. 门窗洞口尺寸: 1500*2100 3. 具体做法详见图纸	樘	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011610002003	金属窗拆除	1.位置:原辅助用房C3 2.门窗洞口尺寸: 4300*2400 3.具体做法详见图纸	樘	1			
9	011610002004	金属窗拆除	1.位置:原辅助用房C6 2.门窗洞口尺寸: 1800*1000 3.具体做法详见图纸	樘	3			
10	011610002005	金属窗拆除	1.位置:原辅助用房C9 2.门窗洞口尺寸: 4300*2100 3.具体做法详见图纸	樘	1			
11	011610002006	金属窗拆除	1.位置:原辅助用房C9A 2.门窗洞口尺寸: 4050*2100 3.具体做法详见图纸	樘	2			
12	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:拆除产生的垃圾 2.运距:投标人自行考虑	m3	30.50			
13	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气砼 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆DMM10 4.具体做法详见图纸	m3	24.88			
14	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土板 2.做法:03SG715-1 P52 3.具体做法详见图纸	m2	47.71			
15	011602001001	混凝土构件拆除	1.构件名称:砼垫层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:6cm 3.位置:更衣室处墙体 4.具体做法详见图纸	m3	1.51			
16	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:34cm 3.具体做法详见图纸	m3	6.40			
17	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.具体做法详见图纸	m3	7.61			
18	010502002001	构造柱	1.混凝土类别:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:复合模板 4.具体做法详见图纸	m3	1.20			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	010503005001	过梁	1.混凝土类别:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 3.模板:复合模板 4.具体做法详见图纸	m3	0.10			
20	010516003001	植筋	1.连接方式:植筋 2.规格:14 3.具体做法详见图纸	个	64			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 以内 ≤18	t	0.136			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 以内 ≤10	t	0.006			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 以内 ≤10 箍筋	t	0.027			
24	011210003001	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色: 安全防火玻璃 6+12A+6 3.防火要求:防火玻璃耐火 极限不低于1小时 4.具体做法详见图纸	m2	77.64			
25	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙 1521 2.门框、扇材质:铝合金框 3.玻璃品种、规格、颜色: 安全防火玻璃 6+12A+6 4.防火要求:防火玻璃耐火 极限不低于1小时 5.具体做法详见图纸	樘	2			
26	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙 1221 2.门框、扇材质:铝合金框 3.玻璃品种、规格、颜色: 安全防火玻璃 6+12A+6 4.防火要求:防火玻璃耐火 极限不低于1小时 5.具体做法详见图纸	樘	3			
27	011210003002	玻璃隔断	1.边框材料种类、规格:铝 合金 2.玻璃品种、规格、颜色: 钢化玻璃 6+12A+6 3.具体做法详见图纸	m2	14.33			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: TLM1521 2. 门框、扇材质: 铝合金框 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃 6+12A+6 4. 具体做法详见图纸	樘	1			
29	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙 1821 2. 门框、扇材质: 钢质防火防盗门 3. 具体做法详见图纸	樘	1			
30	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 成品免漆门 M0821 2. 具体做法详见图纸	樘	2			
31	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 成品免漆门 M1027 2. 具体做法详见图纸	樘	1			
32	010801002003	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: 成品免漆门 M1227 2. 具体做法详见图纸	樘	1			
33	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M4033 2. 门框、扇材质: 铝合金安全玻璃门 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6+12A+6 4. 具体做法详见图纸	樘	1			
34	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M4333 2. 门框、扇材质: 铝合金安全玻璃门 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6+12A+6 4. 具体做法详见图纸	樘	1			
35	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1533 2. 门框、扇材质: 铝合金安全玻璃门 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6+12A+6 4. 具体做法详见图纸	樘	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1121 2. 门框、扇材质: 铝合金安全玻璃门 3. 玻璃品种、厚度: 钢化玻璃6+12A+6 4. 具体做法详见图纸	樘	1			
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C2124 2. 框、扇材质: 80系列白色单框 3. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃 6+12A+6 4. 具体做法详见图纸	樘	2			
38	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: C2121 2. 框、扇材质: 80系列白色单框 3. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃 6+12A+6 4. 具体做法详见图纸	樘	3			
		台阶、坡道拆除及新建						
1	011602001002	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 原砼坡道 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 10cm厚 3. 具体做法详见图纸	m2	6.83			
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 30cm 3. 位置: 拆除原坡道 4. 具体做法详见图纸	m3	2.05			
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除产生的垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	2.73			
4	010507001001	散水	1. 垫层材料种类、厚度: 150厚三七灰土 2. 混凝土类别: 60厚C20商品砼找平层 3. 结合层: 素水泥浆一道 4. 面层厚度: 20厚1: 2.5水泥砂浆抹面压光 5. 做法: 参12YJ9-1 95页2 6. 具体做法详见图纸	m2	2.49			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010507001002	坡道	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚三七灰土 2. 混凝土类别: 100厚C15商品砼 3. 粘接层: 25厚DSM15预拌砂浆 4. 面层厚度: 防滑地板砖 5. 变形缝填塞材料种类: 无障碍坡道地面做法详12YJ12-26页2 6. 具体做法详见图纸	m ²	10.35			
6	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格、品牌: 不锈钢栏杆 2. 位置: 无障碍坡道扶手 3. 具体做法详见图纸	m	12.55			
7	011107002001	块料台阶面	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚三七灰土 2. 混凝土类别: 60厚C15商品砼台阶(不包括台阶三角部分) 3. 结合层厚度: 素水泥浆一道 4. 粘结层材料种类: 20厚1:3水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑地板砖 6. 模板: 台阶复合模板 7. 做法: 参12YJ1 P155 台5 8. 具体做法详见图纸	m ²	33.39			
8	011102003002	块料楼地面	1. 垫层材料种类、厚度: 300厚三七灰土 2. 混凝土类别: 60厚C15商品砼 3. 结合层厚度: 素水泥浆一道 4. 粘结层材料种类: 20厚1:3水泥砂浆 5. 面层材料品种、规格、颜色: 防滑地板砖 6. 具体做法详见图纸	m ²	19.97			
		其他拆除及新建						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称: 透空坐凳 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 400*150 3. 具体做法详见图纸	m	9.20			
2	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除产生的垃圾 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	0.55			
		轻钢防火安全玻璃挑檐						
1	011303001001	采光天棚	1. 类型: 轻钢防火安全玻璃挑檐 2. 位置: 厨房周边 3. 玻璃材料品种、规格: 防火加胶玻璃 6+1.14pvb+6 4. 具体做法详见图纸	m2	33.00			
2	011303001002	采光天棚	1. 类型: 轻钢防火安全玻璃雨棚 2. 位置: 辅助用房处 3. 玻璃材料品种、规格: 钢化防火加胶玻璃 6+1.14pvb+6 4. 具体做法详见图纸	m2	23.76			
		空调洞						
1	011615001001	开孔(打洞)	1. 空调室外机留孔 ϕ 80UPVC 2. 具体做法详见图纸		3			
		外墙面装饰						
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 加气砼外墙 2. 结合层材料种类: 2厚专用界面砂浆批刮 3. 底层厚度、砂浆配合比: 7厚DPM10预拌砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比: 10厚DPM10预拌砂浆 5. 具体做法详见图纸	m2	42.94			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位: 外墙 2. 保温隔热方式: 粘贴 3. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫板 4. 增强网及抗裂防水砂浆种类: 耐碱网格布5mm厚抗裂砂浆 5. 具体做法详见图纸	m ²	32.80			
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 真石漆、四遍 2. 部位: 外墙 3. 具体做法详见图纸	m ²	42.94			
		隔油池						
1	040504008001	整体隔油池	1. 材质: YJGY玻璃钢隔油池 2. 型号、规格: YJGY-3 3. 图集: 参12YS8 P201-202 4. 具体做法详见图纸	座	1			
2	040504001001	砌筑井	1. 类型: 隔油池清掏口 2. 规格: 井内径700, 深度240 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖砌筑 4. 砂浆强度等级、配合比: DPM10预拌砂浆 5. 勾缝、抹面要求: 井内水泥砂浆粉刷 6. 井盖、井圈材质及规格: 重型球铁井盖及井座, ϕ 700 重型 7. 具体做法详见图纸	座	1			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 具体做法详见图纸	m ³	45.17			
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250mm厚三七灰土 2. 具体做法详见图纸	m ³	3.58			
5	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 150mm厚中砂 2. 具体做法详见图纸	m ³	2.15			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(土建)

标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 现场挖出的土方 4. 具体做法详见图纸	m3	33.42			
7	011602001003	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 玻璃钢隔油池处地坪 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 10cm厚 3. 具体做法详见图纸	m2	27.82			
8	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 具体做法详见图纸	m3	2.78			
9	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	14.53			
		水表井						
1	040504001002	砌筑井	1. 名称: 收口式水表井 2. 水表井规格: 井内径1400、井深700 3. 井盖、井圈材质及规格: 重型球铁井盖及井座 φ700 重型 4. 具体做法详见图纸	座	1			
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 具体做法详见图纸	m3	6.79			
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 现场挖出的土方 4. 具体做法详见图纸	m3	3.20			
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种: 多余土方 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	3.59			
1	011701003001	里脚手架	里脚手架	m2	196.88			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

给排水工程量清单

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(给排水)

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		给水						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R (S4) De50 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒 6. 含成品管卡安装 7. 其他详见图纸说明	m	26.27			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R (S4) De40 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒 6. 含成品管卡安装 7. 其他详见图纸说明	m	10.52			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R (S4) De32 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒 6. 含成品管卡安装 7. 其他详见图纸说明	m	54.60			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R (S4) De25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒 6. 含成品管卡安装 7. 其他详见图纸说明	m	6.57			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: De50、1.0Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见图纸说明	个	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(给排水)

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: De50、1.0Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见图纸说明	个	1			
7	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外水表井内 2. 型号、规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他详见图纸说明	个	1			
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: De32、1.0Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见图纸说明	个	3			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 全铜质 3. 规格、压力等级: De25、1.0Mpa 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 其他详见图纸说明	个	3			
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 普通水龙头 2. 其他详见图纸说明	个	19			
11	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 组装形式: 洗脸池 3. 附件名称、数量: 配套水龙头及配件 4. 其他详见图纸说明	组	2			
		排水						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯实壁管De200 4. 连接形式: 承插粘接连接 5. 其他详见图纸说明	m	56.04			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(给排水)

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯实壁管De110 4. 连接形式: 承插粘接连接 5. 其他详见图纸说明	m	74.22			
3	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 硬聚氯乙烯实壁管De75 4. 连接形式: 承插粘接连接 5. 其他详见图纸说明	m	28.21			
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称: 网框式地漏(不锈钢) 2. 型号、规格: DN100 3. 其他详见图纸说明	个	17			
5	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称: 地面扫除口 2. 型号、规格: DN100 3. 其他详见图纸说明	个	8			
6	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一般土 2. 其他详见图纸说明	m3	44.48			
7	010103001003	回填方	1. 回填土石方 夯填原土 2. 其他详见图纸说明	m3	44.48			
8	011602001004	混凝土构件拆除	1. 混凝土地面拆除	m3	4.19			
9	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层	m3	4.19			
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

电器照明土建工程量清单

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(电气照明)

标段:

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称: AL2配电箱 2. 接线端子材质、规格: 相关电缆头及端子 3. 安装方式: 底标高距地1.5 4. 其它: 详见图纸说明	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称: X1配电箱 2. 接线端子材质、规格: 相关端子 3. 安装方式: 底标高距地1.5 4. 其它: 详见图纸说明	台	2			
3	030404017003	配电箱	1. 名称: X2配电箱 2. 接线端子材质、规格: 相关端子 3. 安装方式: 底标高距地1.5 4. 其它: 详见图纸说明	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称: X3配电箱 2. 接线端子材质、规格: 相关端子 3. 安装方式: 底标高距地1.5 4. 其它: 详见图纸说明	台	1			
5	030404017005	配电箱	1. 名称: XX配电箱 2. 接线端子材质、规格: 相关端子 3. 安装方式: 底标高距地1.5 4. 其它: 详见图纸说明	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称: ZMX配电箱 2. 接线端子材质、规格: 相关端子 3. 安装方式: 底标高距地1.5 4. 其它: 详见图纸说明	台	1			
7	030404017007	配电箱	1. 名称: ELB配电箱 2. 接线端子材质、规格: 相关端子 3. 安装方式: 底标高距地1.5 4. 其它: 详见图纸说明	台	1			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称: 厨房用紫外线灯 2. 安装形式: 吸顶 3. 其它: 详见图纸说明	套	15			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(电气照明)

标段:

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
9	030412004001	装饰灯	1. 名称: 防水、防潮 LED 平板灯 2. 规格: 48W 3. 安装形式: 吸顶 4. 其它: 详见图纸说明	套	47			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称: LED天棚灯 2. 规格: 22W 3. 安装形式: 吸顶 4. 其它: 详见图纸说明	套	14			
11	030412005002	荧光灯	1. 名称: LED T8 2. 规格: 2*22W 3. 安装形式: 吸顶 4. 其它: 详见图纸说明	套	6			
12	030412004002	装饰灯	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型)安全出口灯 2. 规格: 1W DC12V-DC36V 3. 安装形式: 壁挂 下边距门框0.1m 4. 其它: 详见图纸说明	套	4			
13	030412004003	装饰灯	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型)疏散指示灯 2. 规格: 1W DC12V-DC36V 3. 安装形式: 吊装(距地)H=2.5m 4. 其它: 详见图纸说明	套	3			
14	030412004004	装饰灯	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型)疏散指示灯 2. 规格: 1W DC12V-DC36V 3. 安装形式: 壁挂(距地)H=0.5m 4. 其它: 详见图纸说明	套	3			
15	030412004005	装饰灯	1. 名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具(A型)应急照明灯 2. 规格: 7W DC12V-DC36V 3. 安装形式: 壁挂(距地)H=2.5m 4. 其它: 详见图纸说明	套	6			
16	030404034001	照明开关	1. 名称: 钥匙开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米 4. 其它: 详见图纸说明	个	4			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(电气照明)

标段:

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
17	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米 4. 其它: 详见图纸说明	个	6			
18	030404034003	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米 4. 其它: 详见图纸说明	个	3			
19	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.3米 4. 其它: 详见图纸说明	个	3			
20	030404035001	插座	1. 名称: 防溅暗装五孔插座F 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.0米 4. 其它: 详见图纸说明	个	14			
21	030404035002	插座	1. 名称: 防溅暗装三孔插座R 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 底边距地1.0米 4. 其它: 详见图纸说明	个	1			
22	030404035003	插座	1. 名称: 防溅暗装三孔插座M 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 底边距地1.0米 4. 其它: 详见图纸说明	个	1			
23	030404035004	插座	1. 名称: 挂式空调插座K 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 底边距地2.2米 4. 其它: 详见图纸说明	个	3			
24	030404035005	插座	1. 名称: 带保护接点暗装五孔插座 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底边距地0.3米 4. 其它: 详见图纸说明	个	5			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(电气照明)

标段:

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
25	030404035006	插座	1. 名称: 防溅暗装五孔插座H 2. 规格: 220V 10A 3. 安装方式: 底边距地1.0米 4. 其它: 详见图纸说明	个	2			
26	030404035007	插座	1. 名称: 防溅暗装三孔插座X 2. 规格: 220V 16A 3. 安装方式: 底边距地1.0米 4. 其它: 详见图纸说明	个	8			
27	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其它: 详见图纸说明	个	98			
28	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关盒 2. 其它: 详见图纸说明	个	50			
29	030411001001	配管	1. 名称: 紧定式镀锌钢导管 2. 规格: JDG16 3. 其它: 详见图纸说明	m	346.90			
30	030411001002	配管	1. 名称: 紧定式镀锌钢导管 2. 规格: JDG20 3. 其它: 详见图纸说明	m	326.81			
31	030411001003	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC32 3. 其它: 详见图纸说明	m	6.55			
32	030411001004	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC40 3. 其它: 详见图纸说明	m	6.82			
33	030411001005	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC50 3. 其它: 详见图纸说明.	m	9.23			
34	030411001006	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC65 3. 其它: 详见图纸说明	m	19.20			
35	030411001007	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC100 3. 其它: 详见图纸说明	m	8.81			
36	030411001012	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC150 3. 埋地敷设 4. 其它: 详见图纸说明	m	15.70			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(电气照明)

标段:

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
37	030411003001	桥架	1. 名称: 密闭式金属线槽 2. 规格: 200*100 3. 其它: 详见图纸说明	m	30.80			
38	040503003001	金属支架制作、安装	1. 名称: 电缆桥架制作与安装 2. 其它: 详见图纸说明	t	0.031			
39	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: BV2.5 4. 其它: 详见图纸说明	m	1061.47			
40	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: BV4 4. 其它: 详见图纸说明	m	1059.62			
41	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架内穿线 3. 型号、规格: BV4 4. 其它: 详见图纸说明	m	97.11			
42	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: NH-RVS-2X1.5 4. 其它: 详见图纸说明	m	111.05			
43	030411004005	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 其它: 详见图纸说明	m	217.55			
44	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*95+50 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(KV): 1KV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	32.31			
45	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4*35+16 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(KV): 1KV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	42.23			
46	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*10 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(KV): 1KV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	23.83			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(电气照明)

标段:

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
47	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-5*6 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(KV): 1KV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	23.89			
48	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDN-YJE-3*6 3. 材质: 铜芯 4. 电压等级(KV): 1KV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	12.01			
49	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一般土 2. 其它: 详见图纸说明	m ³	5.33			
50	010103001004	回填方	1. 回填土石方 夯填原土 2. 其它: 详见图纸说明	m ³	5.33			
51	040807002001	供电系统调试	1. 1KV以下送配电系统调试 2. 其它: 详见图纸说明	系统	1			
		消防电						
1	080903005001	报警控制器	1. 名称: 独立式可燃气体报警主机 2. 安装方式: 底边距地1.5米明装 3. 其它: 详见图纸说明	个	1			
2	030904001001	点型探测器	1. 名称: 可燃气体探测器 2. 安装方式: 吸顶安装 3. 其它: 详见图纸说明	个	2			
3	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器 2. 安装方式: 门框上0.1米安装 3. 其它: 详见图纸说明	个	2			
4	030904008001	电动阀	1. 名称: 电动阀 2. 其它: 详见图纸说明	个	1			
5	030411001009	配管	1. 名称: 焊接钢管 2. 规格: SC15 3. 其它: 详见图纸说明	m	38.10			
6	030411004006	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: NH-RVS-2X1.5 4. 其它: 详见图纸说明	m	43.89			
		弱电						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(电气照明)

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 网络插座 2. 安装方式: 距地0.3m 3. 其它: 详见图纸说明	个	2			
2	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电话插座 2. 安装方式: 距地0.3m 3. 其它: 详见图纸说明	个	1			
3	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其它: 详见图纸说明	个	3			
4	030502005001	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 线缆对数: 超六类4对对绞线 3. 其它: 详见图纸说明	m	22.00			
5	030411004008	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: RVS-2X0.5 4. 配线部位: 室内	m	7.80			
6	030411001013	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配	m	7.80			
7	030411001010	配管	1. 名称: 紧定式镀锌钢导管 2. 规格: JDG20 3. 其它: 详见图纸说明	m	104.58			
8	031002003001	套管	1. 名称、类型: 一般套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40 4. 其它: 详见图纸说明		1			
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

烹饪蒸煮区、面点间配套安装设备工程量清单

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(烹饪蒸煮区、面点间配套安装设备)

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		烹饪蒸煮区 排烟						
1	030412001002	普通灯具	1.名称: 不锈钢油欧款烟罩连烟罩灯 2.规格、材质: L10000*1200, 联众一级正材SUS201#不锈钢制造; 壳体面板厚度1.0mm, 加强筋1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯, 烟罩悬浮式烟网 3.其他详见图纸说明	m2	12.00			
2	030412001003	普通灯具	1.名称: 不锈钢油欧款烟罩连烟罩灯 2.规格、材质: L9000*1800, 联众一级正材SUS201#不锈钢制造; 壳体面板厚度1.0mm, 加强筋1.2mm; 配双层隔油网, 滴油杯, 烟罩悬浮式烟网 3.其他详见图纸说明	m2	16.20			
3	03B001	不锈钢集烟室	1.名称: 不锈钢集烟室 2.规格、材质: L9000*650*650, 厂制品: 采用一级优质不锈钢板. 板材厚度1.2mm, 烟管对接以翻遍式外对接, 不渗油. 内壁光滑, 风阻小. 3.其他详见图纸说明	m2	24.30			
4	03B002	不锈钢集烟室	1.名称: 不锈钢集烟室 2.规格、材质: L9000*650*650, 厂制品: 采用一级优质不锈钢板. 板材厚度1.2mm, 烟管对接以翻遍式外对接, 不渗油. 内壁光滑, 风阻小. 3.其他详见图纸说明	m2	20.00			
5	030702003001	不锈钢板通风管道	1.名称: 不锈钢通风管道 2.规格、材质: L25000*650*650, 采用一级优质不锈钢板. 板材厚度1.2mm, 烟管对接以翻遍式外对接, 不渗油. 内壁光滑, 风阻小. 3.含弯头安装 3.其他详见图纸说明	m2	65.00			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(烹饪蒸煮区、面点间配套安装设备)

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	030702003002	不锈钢板通风管道	1. 名称: 不锈钢通风管道 2. 规格、材质: L20000*500*500, 采用一级优质不锈钢板. 板材厚度1.2mm, 烟管对接以翻边式外对接, 不渗油. 内壁光滑, 风阻小. 3. 其他详见图纸说明	m2	54.00			
7	03B003	低空动态拦截油烟净化器	1. 名称: 低空油烟净化器 2. 规格、材质: 42000m3/h, 成品低空动态拦截油烟净化器, 满足当地有关环保部门要求。 3. 其他详见图纸说明	台	1			
8	03B004	低空动态拦截油烟净化器	1. 名称: 低空油烟净化器 2. 规格、材质: 36000m3/h, 成品低空动态拦截油烟净化器, 满足当地有关环保部门要求 3. 其他详见图纸说明	台	1			
9	030703021001	静压箱	1. 名称: 静音式高压离心风柜 2. 规格、材质: 28寸, 15KW 风量39800m3/h, 双进离心风机: 叶轮采用强前弯多翼式设计, 具有静压高, 流量大, 高效低噪的特点; 专业酒店厨房油烟排放机组, 符合国家环保要求 3. 其他详见图纸说明	台	1			
10	030703021002	静压箱	1. 名称: 静音式高压离心风柜 2. 规格、材质: 25寸, 11KW 风量34000m3/h, 双进离心风机: 叶轮采用强前弯多翼式设计, 具有静压高, 流量大, 高效低噪的特点; 专业酒店厨房油烟排放机组, 符合国家环保要求 3. 其他详见图纸说明	台	1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:许昌市第八中学学生食堂厨房提升改造项目(烹饪蒸煮区、面点间配套安装设备)

标段:

第3页 共3页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08