# 投 标 总 价

招 标 人：

工 程 名 称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区

投 标 总 价 （小写）：694,602.73

（大写）：陆拾玖万肆仟陆佰零贰元柒角叁分

投 标 人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　第 1 页 共 2 页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 分部分项工程 | 607046.47 | |
| 0101 | 铺装 | 213257.88 | |
| 0102 | 绿化 | 393788.59 | |
| 1.1 | 其中：综合工日 | 1847.05 | |
| 1.2 | 1)人工费 | 126596.85 | |
| 1.3 | 2)材料费 | 436717.64 | |
| 1.4 | 3)机械费 | 14040.22 | |
| 1.5 | 4)企业管理费 | 21420.18 | |
| 1.6 | 5)利润 | 8271.58 | |
| 2 | 措施项目 | 10292.57 | |
| 2.1 | 其中： 1)技术措施费 | | |
| 2.1.1 | 综合工日 | | |
| 2.1.2 | ①人工费 | | |
| 2.1.3 | ②材料费 | | |
| 2.1.4 | ③机械费 | | |
| 2.1.5 | ④企业管理费 | | |
| 2.1.6 | ⑤利润 | | |
| 2.2 | 2)安全文明措施费 | 10292.57 | |
| 2.2.1 | 2.1)安全生产费 | 6355.52 | |
| 2.2.2 | 2.2)文明施工措施费 | 3177.76 | |
| 2.2.3 | 2.3)扬尘污染防治费 | 759.29 | |
| 2.3 | 3)二次搬运费 | | |
| 2.4 | 4)夜间施工措施费 | | |
| 2.5 | 5)冬雨施工措施费 | | |
| 2.6 | 6)其他 | | |
| 3 | 其他项目 | | — |
| 3.1 | 其中：1)暂列金额 | | — |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元) | 其中：暂估价(元) |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 2)专业工程暂估价 | | — |
| 3.3 | 3)计日工 | | — |
| 3.4 | 4)总承包服务费 | | — |
| 3.5 | 5)零星工作项目费 | | |
| 3.6 | 6)优质优价奖励费 | | |
| 3.7 | 7)检测费 | | |
| 3.8 | 8)其他 | | — |
| 4 | 规费 | 19911.17 | — |
| 4.1 | 其中：1)工程排污费 | | — |
| 4.2 | 2)社会保障费 | 14924.14 | — |
| 4.3 | 3)住房公积金 | 3139.98 | — |
| 4.4 | 4)工伤保险 | 1847.05 | — |
| 5 | 不含税工程造价合计 | 637250.21 | |
| 6 | 增值税`销项税额 | 57352.52 | |
| 7 | 含税工程造价合计 | 694602.73 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+6 | | 694,602.73 | 0 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| | | 铺装 | | | | | 213257.88 | |
| 1 | 050201001001 | 园路 | 1.土基整理路床（路槽开挖，夯实，整形）<br>2.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 1023.29 | 4.74 | 4850.39 | |
| 2 | 050201001002 | 园路 | 1.200*100*50厚透水砖<br>2.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层<br>3.100厚C15素混凝土垫层<br>4.素土夯实（夯实系数大于0.93）<br>5.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 910.79 | 174.57 | 158996.61 | |
| 3 | 050201003001 | 路牙铺设 | 1.800*100*200厚混凝土道牙（收边）<br>2.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m | 1125.02 | 43.92 | 49410.88 | |
| | | 分部小计 | | | | | 213257.88 | |
| | | 绿化 | | | | | 393788.59 | |
| 1 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.整理绿化地<br>2.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 5242 | 5.21 | 27310.82 | |
| 本页小计 | | | | | | | 240568.7 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 2 | 050102001001 | 栽植乔木 | 1.苗木种类:黑松造型<br>2.苗木规格:地径14cm，高度250-300cm，蓬形200cm，常绿骨架树种,全冠,多年生，3云片以上，云片宽度400mm以上<br>3.土球1000mm<br>4.三角撑<br>5.养护期:1年<br>6.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 1 | 7917.75 | 7917.75 | |
| 3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 1.苗木种类:丛生紫薇<br>2.苗木规格:高度350-400cm，蓬形300-350cm，常绿骨架树种,全冠,多年生<br>3.土球1000mm<br>4.三角撑<br>5.养护期:1年<br>6.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 1 | 714.88 | 714.88 | |
| 4 | 050102001002 | 栽植乔木 | 1.苗木种类:红玉兰<br>2.苗木规格:胸径12cm，高度280cm，蓬形120cm，季节性观花树，树形优美<br>3.土球800mm<br>4.无纺布缠树布条至1.2米<br>5.养护期:1年<br>6.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 49 | 613.3 | 30051.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 38684.33 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 5 | 050102001003 | 栽植乔木 | 1.苗木种类:红花碧桃<br>2.苗木规格:地径10cm，高度200cm，蓬形150cm，季节性观花树,中层落叶树种,全冠,多年生<br>3.土球800mm<br>4.无纺布缠树布条至1米<br>5.养护期:1年<br>6.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 30 | 433.3 | 12999 | |
| 6 | 050102002002 | 栽植灌木 | 1.苗木种类:红叶石楠球<br>2.苗木规格:蓬形150cm，彩叶树,实球,修剪2年以上<br>3.土球500mm<br>4.养护期:1年<br>5.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 4 | 231.88 | 927.52 | |
| 7 | 050102002003 | 栽植灌木 | 1.苗木种类:黄杨球<br>2.苗木规格:蓬形120cm，花灌木,实球,修剪2年以上<br>3.土球500mm<br>4.养护期:1年<br>5.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 5 | 173.08 | 865.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 14791.92 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 8 | 050102002004 | 栽植灌木 | 1.苗木种类:金禾女贞球<br>2.苗木规格:蓬形120cm，彩叶树,实球,修剪2年以上<br>3.土球500mm<br>4.养护期:1年<br>5.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 4 | 220.12 | 880.48 | |
| 9 | 050102002005 | 栽植灌木 | 1.苗木种类:红花继木球<br>2.苗木规格:蓬形100cm，彩叶树,实球,修剪2年以上<br>3.土球500mm<br>4.养护期:1年<br>5.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | 株 | 3 | 200.52 | 601.56 | |
| 10 | 050102008001 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:品种绣球<br>2.苗木规格:高度20-30cm，蓬形25-30cm，3株/m2，3加仑杯,8个以上分枝<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 46.67 | 39.47 | 1842.06 | |
| 11 | 050102008002 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:芍药<br>2.苗木规格:高度20-30cm，蓬形25-30cm，3株/m2，每株5个芽以上<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 109.33 | 50.06 | 5473.06 | |
| 本页小计 | | | | | | | 8797.16 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 12 | 050102008003 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:品种萱草<br>2.苗木规格:高度20-30cm，蓬形10-12cm，36株/m2，150mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 485 | 61.81 | 29977.85 | |
| 13 | 050102008004 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:郁金香<br>2.苗木规格:高度20-30cm，蓬形8-10cm，36株/m2，120mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 20 | 109.67 | 2193.4 | |
| 14 | 050102008005 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:欧石竹<br>2.苗木规格:高度10-15cm，蓬形10-12cm，36株/m2，120mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 59 | 63.95 | 3773.05 | |
| 本页小计 | | | | | | | 35944.3 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 15 | 050102008006 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:芝樱<br>2.苗木规格:高度10-15cm，蓬形10-12cm，64株/m2，120mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 1250 | 91.01 | 113762.5 | |
| 16 | 050102008007 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:筋骨草<br>2.苗木规格:高度10-15cm，蓬形10-12cm，36株/m2，120mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 26 | 85.19 | 2214.94 | |
| 17 | 050102008008 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:常夏石竹<br>2.苗木规格:高度10-15cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 37 | 120.03 | 4441.11 | |
| 本页小计 | | | | | | | 120418.55 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 综合单价 | 合 价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 18 | 050102008009 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:美女樱<br>2.苗木规格:高度15-20cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 127 | 76.35 | 9696.45 | |
| 19 | 050102008010 | 栽植花卉 | 1.苗木种类:常绿萱草<br>2.苗木规格:高度15-20cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 14 | 120.03 | 1680.42 | |
| 20 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:果岭草<br>2.铺种方式:满铺<br>3.养护期:1年<br>4.其它说明:未详尽处参考施工图设计说明、施工所需标准图集及施工规范等 | m2 | 3068 | 44.48 | 136464.64 | |
| | | 分部小计 | | | | | 393788.59 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 147841.51 | |
| 合 计 | | | | | | | 607046.47 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中："定额人工费"。

表—08

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050201001001 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1023.29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 2-1 换 | 土基整理路床 | 10m2 | 0.1 | 39.9 | | | 7.57 | 3.99 | | | 0.75 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.99 | | | 0.75 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.74 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050201001002 | 项目名称 | 园路 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 910.79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 2-42 换 | 铺混凝土砌块砖 浆垫(1:3水泥砂浆) 换为【水泥砂浆1:3】 | 10m2 | 0.1 | 57.01 | 1037.81 | 1.15 | 24.36 | 5.7 | 103.78 | 0.12 | 2.43 |
| 2-164 HCP048000001 | 混凝土(C10-40（32.5水泥）现浇碎石砼) 换为【C15商品砼 最大 | m3 | 0.1 | 106.18 | 491.71 | 2.46 | 25.05 | 10.62 | 49.17 | 0.25 | 2.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 16.32 | 152.95 | 0.37 | 4.93 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 174.57 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.0561 | 5.4 | 0.3 | | |
| | 水泥 32.5 | t | 0.0082 | 375 | 3.06 | | |
| | 砂子 中粗 | m3 | 0.0206 | 215 | 4.43 | | |
| | C15商品砼 最大粒径20mm | m3 | 0.102 | 475.3 | 48.48 | | |
| | 透水砖 200×100×50 | 千块 | 0.051 | 1881.6 | 95.96 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.72 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 152.95 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050201003001 | 项目名称 | 路牙铺设 | 计量单位 | m | 工程量 | 1125.02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 2-44 换 | 侧石 混凝土块(1:3水泥砂浆) 换为【水泥砂浆1:3】 换为【水 | 10m | 0.1 | 136.82 | 278.2 | 0.71 | 23.54 | 13.68 | 27.82 | 0.07 | 2.35 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 13.68 | 27.82 | 0.07 | 2.35 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 43.92 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.0072 | 5.4 | 0.04 | | |
| | 水泥 32.5 | t | 0.0048 | 375 | 1.82 | | |
| | 砂子 中粗 | m3 | 0.0122 | 215 | 2.63 | | |
| | 生石灰 | t | 0.01 | 520 | 5.2 | | |
| | 800*100*200厚混凝土道牙（收边） | m | 1 | 16.66 | 16.66 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 1.47 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 27.83 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050101010001 | 项目名称 | 整理绿化用地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 5242 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-22 换 | 整理绿化地 | 10m2 | 0.1 | 43.47 | 0.67 | | 7.99 | 4.35 | 0.07 | | 0.8 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.35 | 0.07 | | 0.8 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5.21 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他材料费 | | | - | 0.07 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 0.07 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102001001 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-66 换 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80 | 株 | 1 | 7.13 | 0.81 | 16.16 | 3.99 | 7.13 | 0.81 | 16.16 | 3.99 |
| 1-195 | 树棍桩 一字桩 | 株 | 1 | 4.27 | 12.46 | | 0.96 | 4.27 | 12.46 | | 0.96 |
| 1-80 换 | 后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ | 株 | 1 | 7.13 | 17.1 | 2.78 | 4.96 | 7.13 | 17.1 | 2.78 | 4.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 18.53 | 30.37 | 18.94 | 9.91 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7840 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7917.75 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 2.55 | 5.4 | 13.77 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.08 | 50.48 | 4.04 | | |
| | 黑松造型 地径14cm，高度250-300cm，蓬形200cm，常绿骨架树种，全冠，多年生，3云片以上，云片宽度400mm以上 | 株 | 1 | 7840 | 7840 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 12.57 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 7870.38 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102002001 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-126 换 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 80 | 株 | 1 | 85.52 | 0.81 | | 11.18 | 85.52 | 0.81 | | 11.18 |
| 1-195 | 树棍桩 一字桩 | 株 | 1 | 4.27 | 12.46 | | 0.96 | 4.27 | 12.46 | | 0.96 |
| 1-135 | 后期管理费 灌木 土球Φ80以上 冠高1.5m以 | 株 | 1 | 16.67 | 8.51 | 2.27 | 3.82 | 16.67 | 8.51 | 2.27 | 3.82 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 106.46 | 21.78 | 2.27 | 15.96 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 568.4 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 714.88 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 1.15 | 5.4 | 6.21 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.06 | 50.48 | 3.03 | | |
| | 丛生紫薇 高度350-400cm，蓬形300-350cm，常绿骨架树种，全冠，多年生 | 株 | 1 | 568.4 | 568.4 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 12.54 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 590.18 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102001002 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-65 换 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70 | 株 | 1 | 7.13 | 0.68 | 10.6 | 3 | 7.13 | 0.68 | 10.6 | 3 |
| 1-80 换 | 后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ | 株 | 1 | 7.13 | 17.1 | 2.78 | 4.96 | 7.13 | 17.1 | 2.78 | 4.96 |
| 1-207 | 树干胸径(在cm以内) | m | 1.2 | 3.56 | 21.24 | | 0.81 | 4.27 | 25.49 | | 0.98 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 18.53 | 43.27 | 13.38 | 8.94 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 529.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 613.3 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 2.525 | 5.4 | 13.64 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.08 | 50.48 | 4.04 | | |
| | 无纺布 | kg | 3.6 | 7.08 | 25.49 | | |
| | 红玉兰 胸径12cm，高度280cm，蓬形120cm，季节性观花树，树形优美 | 株 | 1 | 529.2 | 529.2 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.11 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 572.48 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102001003 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-65 换 | 栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70 | 株 | 1 | 21.38 | 0.68 | 10.6 | 7.21 | 21.38 | 0.68 | 10.6 | 7.21 |
| 1-206 | 树干胸径(在cm以内) | m | 1 | 2.85 | 14.16 | | 0.64 | 2.85 | 14.16 | | 0.64 |
| 1-80 | 后期管理费 乔木果树土球Φ100以下 胸径Φ | 株 | 1 | 21.66 | 17.1 | 2.78 | 4.96 | 21.66 | 17.1 | 2.78 | 4.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 45.89 | 31.94 | 13.38 | 12.81 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 329.28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 433.3 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 2.525 | 5.4 | 13.64 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.08 | 50.48 | 4.04 | | |
| | 无纺布 | kg | 2 | 7.08 | 14.16 | | |
| | 红花碧桃 地径10cm，高度200cm，蓬形150cm，季节性观花树，中层落叶树种，全冠，多年生 | 株 | 1 | 329.28 | 329.28 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.11 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 361.23 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102002002 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-122 换 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40 | 株 | 1 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 |
| 1-134 | 后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以 | 株 | 1 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 29.92 | 6.64 | 1.8 | 5.34 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 188.16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 231.88 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.75 | 5.4 | 4.05 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 红叶石楠球 蓬形150cm，彩叶树,实球,修剪2年以上 | 株 | 1 | 188.16 | 188.16 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.07 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 194.8 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102002003 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-122 换 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40 | 株 | 1 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 |
| 1-134 | 后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以 | 株 | 1 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 29.92 | 6.64 | 1.8 | 5.34 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 129.36 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 173.08 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.75 | 5.4 | 4.05 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 黄杨球 蓬形120cm，花灌木,实球,修剪2年以上 | 株 | 1 | 129.36 | 129.36 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.07 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 136 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102002004 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-122 换 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40 | 株 | 1 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 |
| 1-134 | 后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以 | 株 | 1 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 29.92 | 6.64 | 1.8 | 5.34 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 176.4 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 220.12 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.75 | 5.4 | 4.05 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 金禾女贞球 蓬形120cm，彩叶树,实球,修剪2年以上 | 株 | 1 | 176.4 | 176.4 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.07 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 183.04 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102002005 | 项目名称 | 栽植灌木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-122 换 | 栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 40 | 株 | 1 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 | 17.1 | 0.27 | | 2.4 |
| 1-134 | 后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以 | 株 | 1 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 | 12.82 | 6.37 | 1.8 | 2.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 29.92 | 6.64 | 1.8 | 5.34 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 156.8 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 200.52 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.75 | 5.4 | 4.05 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 红花继木球 蓬形100cm，彩叶树,实球,修剪2年以上 | 株 | 1 | 156.8 | 156.8 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.07 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 163.44 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008001 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 46.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 96.21 | 7.02 | | 17.26 | 9.62 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.76 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 17.64 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 39.47 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 品种绣球 高度20-30cm，蓬形25-30cm，3株/m2，3加仑杯,8个以上分枝 | 株 | 3 | 5.88 | 17.64 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 23.7 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008002 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 109.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 96.21 | 7.02 | | 17.26 | 9.62 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.76 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 28.23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50.06 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 芍药 高度20-30cm，蓬形 | 株 | 3 | 9.41 | 28.23 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 34.29 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008003 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 485 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 71.26 | 7.02 | | 17.26 | 7.13 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.27 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 42.48 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.81 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 品种萱草 高度20-30cm，蓬形10-12cm，36株/m2，150mm口径双色杯 | 株 | 36 | 1.18 | 42.48 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 48.54 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008004 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 92.64 | 7.02 | | 17.26 | 9.26 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.4 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 88.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 109.67 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 郁金香 高度20-30cm，蓬形8-10cm，36株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 36 | 2.45 | 88.2 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 94.26 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008005 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 92.64 | 7.02 | | 17.26 | 9.26 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.4 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 42.48 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 63.95 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 欧石竹 高度10-15cm，蓬形10-12cm，36株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 36 | 1.18 | 42.48 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 48.54 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008006 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 32.78 | 7.02 | | 17.26 | 3.28 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.42 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 75.52 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 91.01 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 芝樱 高度10-15cm，蓬形10-12cm，64株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 64 | 1.18 | 75.52 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 81.58 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008007 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 96.21 | 7.02 | | 17.26 | 9.62 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.76 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 63.36 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 85.19 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 筋骨草 高度10-15cm，蓬形10-12cm，36株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 36 | 1.76 | 63.36 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 69.42 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008008 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 92.64 | 7.02 | | 17.26 | 9.26 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.4 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 98.56 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 120.03 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 常夏石竹 高度10-15cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 56 | 1.76 | 98.56 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 104.62 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008009 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 92.64 | 7.02 | | 17.26 | 9.26 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.4 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 54.88 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 76.35 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 美女樱 高度15-20cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 56 | 0.98 | 54.88 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 60.94 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102008010 | 项目名称 | 栽植花卉 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-171 换 | 露地花卉栽植 木本花 | 10m2 | 0.1 | 92.64 | 7.02 | | 17.26 | 9.26 | 0.7 | | 1.73 |
| 1-179 | 后期管理费 花卉 | m2 | 1 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 | 2.14 | 5.36 | 1.74 | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.4 | 6.06 | 1.74 | 2.28 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 98.56 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 120.03 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.525 | 5.4 | 2.84 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.05 | 50.48 | 2.52 | | |
| | 常绿萱草 高度15-20cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 56 | 1.76 | 98.56 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 104.62 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：



| 项目编码 | 050102012001 | 项目名称 | 铺种草皮 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3068 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

清单综合单价组成明细

| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 1-185 换 | 草皮铺种 满铺 | 10m2 | 0.1 | 149.66 | 3.76 | | 29.57 | 14.97 | 0.38 | | 2.95 |
| 1-190 换 | 后期管理费 冷草 | m2 | 1 | 1.42 | 7.03 | 2.85 | 0.87 | 1.42 | 7.03 | 2.85 | 0.87 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 16.39 | 7.41 | 2.85 | 3.82 |
| 89.08元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 14.01 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 44.48 | | | |

| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水 | m3 | 0.75 | 5.4 | 4.05 | | |
| | 农药（综合） | kg | 0.06 | 50.48 | 3.03 | | |
| | 果岭草 满铺 | m2 | 1.1 | 12.74 | 14.01 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.33 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 21.42 | - | |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050405001001 | 安全文明施工费 | | | 10292.57 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 安全生产费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) | 6.78 | 6355.52 | | | |
| 1.2 | 1.2 | 文明施工措施费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) | 3.39 | 3177.76 | | | |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治费 | (综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%) | 0.81 | 759.29 | | | |
| 2 | 050405002001 | 夜间施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0 | | | | |
| 3 | 050405004001 | 二次搬运费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0 | | | | |
| 4 | 050405005001 | 冬雨季施工增加费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0 | | | | |
| 5 | 050405006001 | 反季节栽植影响措施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0 | | | | |
| 6 | 050405007001 | 地上、地下设施的临时保护设施 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0 | | | | |
| 7 | 050405008001 | 已完工程及设备保护费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 10292.57 | | | |

编制人（造价人员）：高新

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 暂列金额 | 0 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0 | | |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | 0 | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | 0 | | 明细详见表-12-5 |
| 合计 | | 0 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

# 暂列金额明细表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　　　标段：　　　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂列金额(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 | | 暂估(元) | | 确认(元) | | 差额±(元) | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额（元） | 差额±(元) | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 计 日 工 表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合 价(元) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 暂 定 | 实 际 |
| 一 | 人工 | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | |
| 人工小计 | | | | | | | |
| 二 | 材料 | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | | |
| 材料小计 | | | | | | | |
| 三 | 施工机械 | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | | |
| 施工机械小计 | | | | | | | |
| 四 | 企业管理费和利润 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总 计 | | | | | | | |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

# 总承包服务费计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　标段：　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金 额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合　　计 | - | - | | - | |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

# 规费、税金项目计价表

工程名称：许昌职业技术学院花卉园艺示范区　　第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 规费 | 其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险 | 19911.2 | | 19911.17 |
| 1.1 | 其中：1)工程排污费 | | | | |
| 1.2 | 2)社会保障费 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 1847.05 | 808 | 14924.14 |
| 1.3 | 3)住房公积金 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 1847.05 | 170 | 3139.98 |
| 1.4 | 4)工伤保险 | 综合工日合计+技术措施项目综合工日合计 | 1847.05 | 100 | 1847.05 |
| 2 | 增值税`销项税额 | 不含税工程造价合计 | 637250 | 9 | 57352.52 |
| 合计 | | | | | 77263.69 |

编制人（造价人员）：

表—13

# 主要材料价格表

工程名称：　许昌职业技术学院花卉园艺示范区

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R00001 | 定额工日 | | 工日 | 1800.22299 | 89.08 | 160363.86 |
| 2 | DC214@1 | 800*100*200厚混凝土道牙（收边） | | m | 1125.02 | 16.66 | 18742.83 |
| 3 | EC1520@1 | 透水砖 | 200×100×50 | 千块 | 46.45029 | 1881.6 | 87400.87 |
| 4 | 00001 | C15商品砼 | 最大粒径20mm | m3 | 92.90058 | 475.3 | 44155.65 |
| 5 | EZ143@1 | 黄杨球 | 蓬形120cm，花灌木,实球,修剪2年以上 | 株 | 5 | 129.36 | 646.8 |
| 6 | EZ143@2 | 金禾女贞球 | 蓬形120cm，彩叶树,实球,修剪2年以上 | 株 | 4 | 176.4 | 705.6 |
| 7 | EZ143@3 | 红花继木球 | 蓬形100cm，彩叶树,实球,修剪2年以上 | 株 | 3 | 156.8 | 470.4 |
| 8 | EZ144@1 | 红叶石楠球 | 蓬形150cm，彩叶树,实球,修剪2年以上 | 株 | 4 | 188.16 | 752.64 |
| 9 | EZ147@1 | 丛生紫薇 | 高度350-400cm，蓬形300-350cm，常绿骨架树种,全冠,多年生 | 株 | 1 | 568.4 | 568.4 |
| 10 | EZ154@1 | 红玉兰 | 胸径12cm，高度280cm，蓬形120cm，季节性观花树，树形优美 | 株 | 49 | 529.2 | 25930.8 |
| 11 | EZ154@2 | 红花碧桃 | 地径10cm，高度200cm，蓬形150cm，季节性观花树,中层落叶树种,全冠,多年生 | 株 | 30 | 329.28 | 9878.4 |
| 12 | EZ157@1 | 黑松造型 | 地径14cm，高度250-300cm，蓬形200cm，常绿骨架树种,全冠,多年生，3云片以上,云片宽度400mm以上 | 株 | 1 | 7840 | 7840 |
| 13 | EZ1612@2 | 果岭草 | 满铺 | m2 | 3374.8 | 12.74 | 42994.95 |
| 14 | EZ630@1 | 品种萱草 | 高度20-30cm，蓬形10-12cm，36株/m2，150mm口径双色杯 | 株 | 17460 | 1.18 | 20602.8 |
| 15 | EZ630@10 | 常绿萱草 | 高度15-20cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 784 | 1.76 | 1379.84 |
| 16 | EZ630@2 | 郁金香 | 高度20-30cm，蓬形8-10cm，36株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 720 | 2.45 | 1764 |
| 17 | EZ630@3 | 欧石竹 | 高度10-15cm，蓬形10-12cm，36株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 2124 | 1.18 | 2506.32 |
| 18 | EZ630@4 | 芝樱 | 高度10-15cm，蓬形10-12cm，64株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 80000 | 1.18 | 94400 |
| 19 | EZ630@5 | 品种绣球 | 高度20-30cm，蓬形25-30cm，3株/m2，3加仑杯,8个以上分枝 | 株 | 140.01 | 5.88 | 823.26 |
| 20 | EZ630@6 | 芍药 | 高度20-30cm，蓬形 | 株 | 327.99 | 9.41 | 3086.39 |

# 主要材料价格表

工程名称：　许昌职业技术学院花卉园艺示范区

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号<br>等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 | 合 价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25-30cm，3株/m2，每株5个芽以上 | | | | |
| 21 | EZ630@7 | 筋骨草 | 高度10-15cm，蓬形10-12cm，36株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 936 | 1.76 | 1647.36 |
| 22 | EZ630@8 | 常夏石竹 | 高度10-15cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 2072 | 1.76 | 3646.72 |
| 23 | EZ630@9 | 美女樱 | 高度15-20cm，蓬形10-12cm，56株/m2，120mm口径双色杯 | 株 | 7112 | 0.98 | 6969.76 |

# 委 托 协 议 书

**委托方：** 河南云雷建筑工程有限公司

**受托方：** 河南爵丰项目管理有限公司

委托方因 许昌职业技术学院花卉园艺示范区项目(不见面开标) 投标，需委托造价咨询公司出具投标预算文件，就有关事宜参照有关法规和惯例双方达成如下协议，双方共同遵守执行。

1、委托方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师；委托方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作；负责工程投标报价的自主确定并对其投标结果承担责任。

2、对于投标（预算）工作咨询人应对委托人负责，积极认真准确的作好预算，委托人亦应积极检查认可；对于各种原因引起的重大改动、不开标、失标、废标、脱标、不中标、中标，咨询人不承担任何责任或赔偿损失，委托人不得无理取闹、借口滋事、拒绝付咨询费等，否则由此对咨询人造成损失的应予以赔偿。

3、咨询人的工作人员应严格作好保密工作，不得泄露相关信息，否则承担法律责任。

4、委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

5、本工程造价咨询业务合同签订之日开始实施，至工程结束终结。

6、此委托书一式二份，甲乙双方各一份。

委托方（公章）：

日期：2022 年 11 月 23 日

受托方（公章）：

日期：2022 年 11 月 23 日

# 营业执照

（副 本） 1-2

统一社会信用代码
91410802MA9K3M7R3E

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南爵丰项目管理有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　程华

经营范围　一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业信用调查和评估；企业信用管理咨询服务；企业信用修复服务；个人信用修复服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程监理；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本　伍佰万圆整

成立日期　2021年08月16日

营业期限　长期

住　　所　河南省焦作市解放区孟州路东王褚小区11号楼一单元9号

登记机关

2021 年 11 月 26 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

姓　　名：徐永花

身份证号码：610121197608257086

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：锡林郭勒盟永信工程造价咨询有限责任公司

证书编号：建（造）F015000409S　证书编号已变更，见其变更栏

初始注册日期：2019 年 08 月 21 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 12 月 22 日

河南建业项目管理有限公司 4108020049861

延续注册登记栏

第一次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

变更注册登记栏

现聘用单位：河南鼎丰项目管理有限公司

此变更作废

注册受理机关

公　章

2022 年 3 月 31 日

现聘用单位：徐永花 河南鼎丰项目管理有限公司 建造2 11941000 7775

注册受理机关

公　章

2022年 3 月 17 日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

姓　　名：高　新

身份证号码：371326198812058218

性　　别：男

专　　业：土木建筑

聘用单位：广西泽航工程监理有限公司

证书编号：[illegible]

初始注册日期：2018 年 02 月 12 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 3 月 25 日

河南鼎丰项目管理有限公司

## 延续注册登记栏

第一次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第二次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第三次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

第四次延续注册：

有效期至：

注册受理机关

公　章

年　月　日

## 变更注册登记栏

现聘用单位：河南鼎丰项目管理有限公司

此变更作废

注册受理机关

公　章

2022 年 3 月 31 日

现聘用单位：高新 河南鼎丰项目管理有限公司 建[illegible]

注册受理机关

公　章

2022 年 3 月 25 日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日

现聘用单位：

注册受理机关

公　章

年　月　日