

HENAN ZHIXIN

ENGINEERING COST COUNSELLING Co.,LTD

河南智信
工程造价咨询有限公司

许昌市第一中学

足球场维修改造项目

预算审核报告

豫智工审[2022]11002号



智信
工程造价

许昌市第一中学足球场维修改造项目

预算审核报告

豫智工审(2022)11002号

许昌市财政投资评审中心:

我公司接受贵单位委托,对许昌市第一中学足球场维修改造项目的预算进行审核。我们依据国家现行定额及相关配套文件规定,按照独立、客观、公正、合理的原则,对该项目预算进行审核并出具审核报告。现已完成委托项目的全部内容,特将审核情况报告如下:

一、项目名称

许昌市第一中学足球场维修改造项目

二、项目概况

许昌市第一中学足球场维修改造项目位于清虚街许昌市第一中学院内,主要工作内容包括:足球场原有人造草拆除并重新铺设50mm高人造草;对部分全塑型塑胶跑道进行修补等。。

本次主要是对许昌市第一中学足球场维修改造项目涉及的工程预算费用进行审核。送审预算造价1122898.46元。

三、审核依据

- 1.《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)及相关配套造价文件。
- 2.委托方提供的施工图纸、送审预算书等。
- 3.现场测量记录;
- 4.材料价格依据2022年《许昌工程造价信息》第4期调整,造价信息上没有的材料价格按市场调查价计算。
- 5.人工费价格指数依据豫建消技[2022]2号文发布的2022年1-6月人工费、机械人工费、管理费指数调整。
- 6.增值税税率按9%计入。

四、审核程序

我公司接受委托后，抽调该审计项目需要的工程技术人员，组成了审核小组，及时研究制定审核工作方案，并到现场进行了实地勘测，市场调查价的确定采用了互联网、电话和近期相似工程比较等多种询价方式。精心计算工程量，认真套用定额，本单位内部实施复审后，向委托方报告初步审核结果，有争议的问题及时协商一致，最后形成本报告。

五、三级复审及人员配置

作业及初审人员刘博，二级复审人员赵静，最终审核人员刘毓国。

六、审核结果

许昌市第一中学足球场维修改造项目送审预算造价 1122898.46 元，审定预算造价为 943937.59 元（大写：玖拾肆万叁仟玖佰叁拾柒元伍角玖分），审减 178960.87 元。

七、审核情况分析

该项目审减造价约 17.89 万元，分析主要原因具体如下：

1. 清除原有草皮，送审单价 5 元/m²，审核单价 3 元/m²，审减 1.5 万元；
2. 新建人造草坪送审单价 129 元/m²，审核单价 110 元/m²，审减 14.22 万；
3. 塑胶跑道送审单价 249.66 元/m²，审核单价 157.86 元/m²，审减 0.73 万元；
4. 措施费、规费、税金等的审减 1.44 万元。

附件：预算书

现场测量记录及图片

一级初审人员：刘博
二级复审人员：赵静
三级最终审核人员：刘毓国



许昌市第一中学足球场维修改造
项目 工程

预 算 书

预算价 (小写): 943,937.59

(大写): 玖拾肆万叁仟玖佰叁拾柒元伍角玖分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第一中学足球场维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第一中学足球场维修改造项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					864859.21	
1	050101006001	清除原有人造草皮	1. 部位：：足球场 地原有人造草坪面 层拆除 2. 草皮种类：10mm 挤出型夹茎单丝， 40mm厚石英砂和橡 胶颗粒 3. 其他：详见施工 图纸及相关施工规 范要求	m2	7486	3	22458	
2	050102012001	人造草坪	1. 部位：足球场 新建人造草坪 2. 清理基面 3. 铺设人造草：草 纤维材质：挤出型 夹茎单丝，植草高 度：50mm，植草密 度：11340针/m ² 4. 填充材料：内填 石英砂和环保橡胶 颗粒（20-40目石 英砂含量26kg/m ² ，1mm-2mm环保橡 胶颗粒含量5kg/m ² ） 5. 铺种方式：满铺 6. 其他：详见施工 图纸及相关施工规 范要求	m2	7486	110	823460	
3	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的部位：塑 胶跑道 2. 饰面材料种类： 拆除原有13mm厚塑 胶面层 3. 其他：详见施工 图纸及相关施工规 范要求	m2	80	5.01	400.8	
4	011103002001	橡胶板卷材楼地 面	13mm厚EPDM全塑型 塑胶跑道： 1. 清理基面 2. 封底：将底漆材 料均匀地滚涂在水 泥基面上 3. 修补PU全塑弹性 层：塑胶跑道弹性 层按配比在搅拌机 内混合均匀，用刮 耙涂于基面，三遍 左右 4. 打磨 5. 喷涂面层：面层 料为双组份材料， 加入适量催化剂搅 拌均匀，再加入适 量EPDM橡胶颗粒+ EPDM橡胶粉搅拌均 匀，即可喷涂施工 6. 其他：详见施工 图纸及相关施工规 范要求	m2	80	157.86	12628.8	
本页小计							858947.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第一中学足球场维修改造项目

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第一中学足球场维修改造项目

标段:

第 1 页 共 2 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称：许昌市第一中学足球场维修改造项目

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市第一中学足球场维修改造项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 许昌市第一中学足球场维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]