

魏文路（学府街--八一路）雨水管网改
造提升工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

（单位盖章）

造 价咨询人：

（单位盖章）

魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

复核时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路（学府街一八一路）雨水管网改造提升工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		道路工程-拆除工程						
1	041001002001	拆除人行道	拆除人行道 1、人行道结构:6cm厚透水步砖,3cm厚中粗砂垫层,20cm厚C20透水混凝土,20cm厚级配再生砖石基层。。 2、垃圾外运5km	m2	66.00			
2	041001001002	拆除路面	拆除路面-非机动车道 1.3cm厚细粒式沥青混凝土(AC-10), 2.0.5cm厚乳化沥青下封层 3.15cm厚5%水泥稳定碎石 4.25cm厚5%水泥土 5.垃圾外运5km	m2	546.40			
3	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1.拆除路缘石、平石	m	80.00			
		道路工程-修复						
1	040203006002	沥青混凝土	1.3cm厚细粒式沥青混凝土(AC-10), 2.0.5cm厚乳化沥青下封层+乳化沥青粘层 3.15cm厚5%水泥稳定碎石 4.25cm厚5%水泥土	m2	566.40			
2	040204002001	人行道块料铺设	1、人行道结构:6cm厚透水步砖,3cm厚中粗砂垫层,20cm厚C20透水混凝土,20cm厚级配再生砖石基层。。	m2	66.00			
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.路缘石恢复75*35*15cm 2.3cm厚M7.5水泥砂浆	m	40.00			
4	040205006001	标线	1.热熔标线 2.详见图纸	m2	10.00			
5	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.路平石恢复75*35*10cm 2.3cm厚M7.5水泥砂浆	m	40.00			
		雨水工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方,深度4m以内 2.挖一、二类土方	m3	750.60			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路（学府街一八一路）雨水管网改造提升工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
2	040103001002	回填方	1. 沟槽素土回填	m3	585.26			
3	040103001003	回填方	1. 沟槽5%水泥土回填	m3	60.60			
4	040501001001	混凝土管	1. D300钢筋砼管（II级）承插式 2. 垫层、基础材质及厚度：砂石基础，做法详见06MS201-1-11 3. 接口方式：详见06MS201-1-23 4. 商砼运距：自行考虑	m	40.00			
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计	m3	786.00			
6	040103001004	回填方	1. 周围回填6%水泥土回填	m3	100.00			
7	040103001005	回填方	1. 密实度要求：压实 2. 填方材料品种：素土	m3	765.80			
8	041109006001	顶进后座及坑内平台安拆	1. 顶进后座及坑内平台安拆	座	12			
9	041109006002	挡土板	1. 工作坑及接收坑钢板支撑，密集布置	m2	768.00			
10	040103002002	余方弃置	1. 余方外运 2. 运距自行考虑	m3	105.00			
11	040501001002	混凝土管	1. D1000钢筋砼管（II级）承插式顶管 2. 注浆加固 3. 接口方式：详见06MS201-1-15 4. 商砼运距：自行考虑	m	28.50			
12	040501001003	混凝土管	1. D1200钢筋砼管（II级）承插式顶管 2. 注浆加固 3. 接口方式：详见06MS201-1-15 4. 商砼运距：自行考虑	m	422.60			
13	040504009002	雨水口	1. 偏沟式单算雨水口 2. 规格参照06MS201-8-9	座	8			
14	040504001004	砌筑井	1、1座交汇井(做法参照20S515142, 2800mm×2000mm×3500mm)。实际发生工程量以结算为准。 2. 检查井口混凝土加固	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路（学府街一八一路）雨水管网改造提升工程 标段: 第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
15	040504001005	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-37, 1700mm×1100mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	7			
16	040504001006	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-120, 2100mm×1800mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	1			
17	040504001007	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-58, 2100mm×2100mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	2			
18	040504001008	砌筑井	1、新建(做法参照20S515-142, 2400mm×1800mm) 2. 检查井口混凝土加固	座	2			
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内 2. 进出场费 沥青摊铺机 3. 进出场费 压路机	台·次	1			
2	011706002002	排水、降水	1. 降水井深20m, 降水天数20天	昼夜	20			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2		其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50				
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25				
2.4	041109008001	其他						
合 计								

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:魏文路(学府街--八一路)雨水管网改造提升工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	其中：定额规费	定额基价分析		100	
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价		9	
合 计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

主要材料价格表及费用

工程名称:魏文路（学府街--八一路）雨水管网改造提升工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	04010155	水泥 P.O 42.5		t	129.316			
2	04030149	砂子 中砂		t	106.620			
3	04050173	碎石 综合		m3	84.367			
4	04130103	标准砖	240×115×53	千块	0.126			
5	04270141	混凝土连接型侧平石	75*35*10	m	40.400			
6	13310136	乳化沥青		kg	741.984			
7	36010139	铸铁井盖、井座 Φ700 重型		套	13.000			
8	36070126	混凝土缘石	75*35*15	m	40.400			
9	36070206	人行道路面砖	6cm	千块	0.755			
10	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.072			
11	80210559	预拌混凝土	C25	m3	12.534			
12	80210561	预拌混凝土	C30	m3	13.189			
13	80250103	沥青混凝土 细粒式		m3	17.162			
14	13110106_1	热熔标线涂料		kg	45.000			
15	17290115	钢筋混凝土管	d300	m	41.000			
16	17290201	加强钢筋混凝土管	d1200	m	426.826			
17	17290201	加强钢筋混凝土管	d1000	m	28.785			
18	18250711	钢板内套环		个	225.000			
19	36010139_1	铸铁井盖、井座 Φ700 重型		套	13.130			
20	36010149	铸铁立算带盖板	D400重型铸铁篦子	套	8.000			
		合计						