

灞陵街道办事处04-1b地块清表工程 工程

投 标 总 价



投 标 人:

河南鼎实建筑工程有限公司

(单位盖章)



2024年2月4日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人：许昌市魏都区灞陵街道办事处

工 程 名 称：灞陵街道办事处04-1b地块清表工程

投 标 总 价 (小写)： 1,845,743.04

(大写)： 壹佰捌拾肆万伍仟柒佰肆拾叁元零肆分

投 标 人：河南鼎实建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章)

时 间： 2024 年 02 月 04 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瀟陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					1593302.53	
1	01B001	房屋拆除	1. 房屋及基础拆除 2. 其它：详见图纸	m2	234.75	19	4460.25	
2	01B003	钢结构拆除	1. 彩钢房、钢架房及钢架棚拆除 2. 其他：详见图纸	m2	728.95	15	10934.25	
3	01B002	简易房拆除	1. 简易房拆除 2. 层高：3.0m 3. 其他说明：详见图纸相关设计和规范要求		550.25	15	8253.75	
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 拆除物外运，运距自行考虑	m2	54.16	5.93	321.17	
5	011601001001	砖砌体拆除	1. 构筑物拆除 2. 拆除物外运，运距自行考虑	m3	5.82	50.01	291.06	
6	010103002001	余方弃置	1. 拆除后建筑垃圾外运 2. 运距：自行考虑	m3	369.17	29.45	10872.06	
7	041001001001	拆除路面	部位：硬化路拆除 1. 300厚三七灰土 2. 150厚C30混凝土地面 3. 拆除后垃圾外运 4. 运距：自行考虑 5. 其它：详见图纸	m2	437.22	30.89	13505.73	
8	040101001001	挖一般土方	1. 拆迁区域清表 2. 下挖深度：500mm 3. 清除垃圾外运 4. 运距：自行考虑	m3	16282.08	17.52	285262.04	
9	030408001001	电力电缆	1. 部位：地理电缆拆除 2. 拆除后并外运 3. 运距：自行考虑	m	1970.00	2.17	4274.9	
10	01B002	围网拆除	1. 围网拆除 2. 拆除物外运，运距自行考虑	m	11961.05	3.5	41863.68	
11	011602001001	混凝土构件拆除	1. 葡萄架杆及石柱拆除 2. 拆除后并清运 3. 运距：自行考虑	根	378	15	5670	
12	050101001002	砍伐乔木	1. 树干胸径：51-60cm 2. 其它：详见图纸	株	7	629.98	4409.86	
本页小计							390118.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：灞陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
13	050101001003	砍伐乔木	1. 树干胸径:41-50cm 2. 其它: 详见图纸	株	21	369.74	7764.54	
14	050101001004	砍伐乔木	1. 树干胸径:31-40cm 2. 其它: 详见图纸	株	51	254.55	12982.05	
15	050101001005	砍伐乔木	1. 树干胸径:10-30cm 2. 其它: 详见图纸	株	1743	45.43	79184.49	
16	050101001006	砍伐乔木	1. 树干胸径:6-10cm 2. 其它: 详见图纸	株	9325	15	139875	
17	010103002002	余方弃置	1. 5cm以内小树苗拆除后外运 2. 运距: 自行考虑	株	13326	3.5	46641	
18	040103001001	回填方	部位: 鱼塘 1. 回填深度3.2m/2m 2. 买土回填 3. 其它: 详见图纸	m3	9332.70	25	233317.5	
19	040103001002	回填方	部位: 南地块 1. 回填深度0.5m 2. 买土回填 3. 其它: 详见图纸	m3	15982.21	25	399555.25	
20	010101001001	平整场地	1. 压路机场地找平	m2	43097.92	0.23	9912.52	
21	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.1m	m3	49.00	10.73	525.77	
22	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填, 夯实度 $\geq$ 93% 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	1.15	10.54	12.12	
23	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 自行考虑	m3	47.89	15.3	732.72	
24	010501003001	独立基础	1. 方钢基础 2. 混凝土种类: C25商砼 3. 模板支撑	m3	47.30	1001.15	47354.4	
25	010501001001	垫层	1. 门柱垫层 2. 混凝土种类: C20商品混凝土 3. 模板支撑	m3	0.28	594.36	166.42	
本页小计							978023.78	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：瀟陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
26	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	0.62	463.5	287.37	
27	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	3.38	538.6	1820.47	
28	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：80*80*2.0mm方钢 2. 其他详见图纸	t	3.636	8511.21	30946.76	
29	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 横杆规格：30*50*2.0mm 2. 斜撑规格：30*50*2.0mm 3. 其他详见图纸	t	5.636	5890.33	33197.9	
30	010605002002	钢板墙板	1. 钢材品种、规格：0.5mm彩钢板 2. 其他详见图纸	m2	2078.96	72.1	149893.02	
31	010802002001	彩板门	1. 门代号及洞口尺寸：6000*2400 2. 门框或扇外围尺寸：全钢板大门	m2	14.40	572.84	8248.9	
32	010507005001	扶手、压顶	1. 压顶 2. 混凝土类别：C20商砼 3. 模板支撑	m3	0.06	1140.67	68.44	
33	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱体类型：门柱 2. 底层厚度、砂浆配合比：12厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	18.00	38.73	697.14	
		措施项目					7457.6	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆费		台·次	1	7457.6	7457.6	
本页小计							232617.6	
合 计							1600760.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：瀘陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段： 第 2 页 共 34 页

项目编码		01B003		项目名称		钢结构拆除		计量单位	m2	工程量	728.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充子目2	钢结构拆除	m2	1		15				15		
人工单价				小计					15		
				未计价材料费							
清单项目综合单价 15											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费							-	15	-	
	材料费小计							-	15	-	
						</					

综合单价分析表

工程名称: 瀾陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段:

第5页 共34页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 瀾陵街道办事处04-1b地块清表工程 标段: 拆除路面 第 7 页 共 34 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	437.22
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
借10-1-3 换	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.0015	3182.27	4.94	207.66	378.71
借10-1-19 + 10-1-20 * 4	人工拆除基层或面层 无骨料多 合土 厚10cm以内 实际厚度 (cm):30	100m2	0.003	3034.12			829.53
1-65 + 1-66 * 9	自卸汽车运土方 运距≤1km 实 际运距(km):10	10m3	0.045	2.09		198.87	7.35
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.045	5.53		84.76	4.49
人工单价				小计			14.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			30.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-	0.01	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		01B002		项目名称		围网拆除		计量单位		m		工程量		11961.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充子目4	围网拆除	m	1				3.5				3.5				
人工单价				小计											
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							-		3.5		-			
	材料费小计							-		3.5		-			
										</					

综合单价分析表

项目编码		050101001002		项目名称		砍伐乔木		计量单位	株	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-8-4	伐树,离地面20cm处树干直径Φ50cm以外	10棵	0.1	2273.32			755.56	227.33			75.55
借10-8-8	挖树兜,离地面20cm处树干直径Φ50cm以外	10棵	0.1	2454.78			816.15	245.48			81.61
人工单价				小计				472.81			157.16
普工87.1元/工日				未计价材料费			629.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：瀋陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段：砍伐乔木

第 14 页 共 34 页

项目编码		050101001004		项目名称		砍伐乔木		计量单位	株	工程量	51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-8-2	伐树,离地面20cm处树干直径Φ40cm内	10棵	0.1	683.04			227.07	68.3			22.71
借10-8-6	挖树兜,离地面20cm处树干直径Φ40cm内	10棵	0.1	1227.34			408.07	122.73			40.81
人工单价				小计				191.03			63.52
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				254.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-49 换	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	66.74		24.96	15.61	6.67		2.5	1.56				
人工单价				小计				6.67		2.5	1.56				
普工87.1元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
10.73															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

综合单价分析表

工程名称：瀍陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段：独立基础

第 24 页 共 34 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		47.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	331.46	3711.42		154.65	33.15	371.14		15.46				
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合 模板 木支撑	100m2	0.1	2136.58	2678.35	1.55	997.49	213.66	267.84	0.16	99.75				
人工单价				小计				246.81	638.98	0.16	115.21				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般 技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价				1001.15											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	预拌混凝土 C25			m3	0.9737	380	370.01								
	复合模板			m2	2.3788	37.12	88.3								
	板方材			m3	0.0245	2074	50.81								
	木支撑			m3	0.0622	1800	111.96								
	其他材料费					-	17.98	-							
材料费小计						-	639.07	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：瀟陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段：

第 28 页 共 34 页

项目编码		010603003001		项目名称		钢管柱		计量单位		t		工程量		3.636	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
6-15	金属结构制作 钢管柱	t	1	983.36	5297.21	511.21	459.27	983.36	5297.21	511.21	459.27				
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	408.25	473.26	186.57	192.08	408.25	473.26	186.57	192.08				
人工单价				小计				1391.61	5770.47	697.78	651.35				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				8511.21							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	中厚钢板 综合			t	0.0983	4256	418.36								
	焊接钢管 综合			t	0.9428	4716.8	4447								
	低合金钢焊条 E43系列			kg	11.2851	14.2	160.25								
	钢支撑及配件			kg	10.2073	4.61	47.06								
	其他材料费					-	697.47	-							
	材料费小计					-	5770.16	-							

综合单价分析表

工程名称: 瀾陵街道办事处04-1b地块清表工程			标段:			第 29 页 共 34 页					
项目编码		010606001001		项目名称		钢支撑、钢拉条		计量单位	t	工程量	5.636
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	334.76	519.99	271.93	168.59	334.76	519.99	271.93	168.59
6-21 换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条)	t	1	39.44	3875.44	318.48	361.7	39.44	3875.44	318.48	361.7
人工单价				小计				374.2	4395.43	590.41	530.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				5890.33			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊接钢管 综合			t	0.7134	4716.8	3364.97				
	低合金钢焊条 E43系列			kg	24.5455	14.2	348.55				
	型钢 综合			t	0.0096	4040	38.78				
	其他材料费					-	643.02	-			
	材料费小计					-	4395.32	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：瀟陵街道办事处04-1b地块清表工程

标段：扶手、压顶

第 32 页 共 34 页

项目编码		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	0.06	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1801.46	3668.4		840.64	180.15	366.84	84.06
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.09	2906.08	1400.29	0.22	1356.51	261.55	126.03	122.09
人工单价				小计				441.7	492.87	206.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
1140.67										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	复合模板			m2	0.9807	37.12	36.4			
	板方材			m3	0.0092	2074	19.08			
	木支撑			m3	0.0367	1800	66.06			
	其他材料费					-	371.33	-		
材料费小计						-	492.86	-		

主要材料价格表

工程名称: 瀟陵街道办事处04-1b地块清表工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]