

法正项目管理集团有限公司

关于许昌市第八中学 3 号楼二期宿舍及 4 号楼
卫生间改造项目预算价审核报告

法正[2024]审字[11]号

法正项目管理集团有限公司

2024 年 4 月 29 日

法正项目管理集团有限公司
关于许昌市第八中学 3 号楼二期宿舍及 4 号楼卫生间改造
项目预算价审核报告

许昌市财政局预算评审中心：

我公司接受贵单位的委托，组织专业技术人员，对许昌市第八中学 3 号楼二期宿舍及 4 号楼卫生间改造项目进行了预算价审核，在委托单位的大力支持下，已完成该工程的审核验证工作，现将审验结果报告如下：

一、工程概况和审核范围

许昌市第八中学 3 号楼二期宿舍及 4 号楼卫生间改造项目位于许昌市灞陵路第八中学院内，该工程主要包括的改造内容：（1）3 号楼二期宿舍改造、卫生间、走廊翻新等相关改造内容；（2）4 号楼二期卫生间改造的相关改造内容。

审核范围：施工设计图纸内容等相关资料。

建设单位：许昌市第八中学。

二、审核原则：

坚持客观公正，实事求是的审核原则。

三、审核程序：

1、熟悉建设单位报送的预算、设计图纸及相关资料，收集和整理必要的审查依据，确定审查负责人，成立审查小组。

2、依据有效的审核资料，对工程量计算、定额套用、材料价格、费用取定等进行复核并形成初审意见。

3、向委托单位领导汇报初审情况。

4、根据委托单位反馈意见，对初审意见进行修改复核后，按照规定的格式出具初步审核报告（征求意见稿），交委托单位进行复审。

5、根据复审结果出具最终审核报告。

四、审核依据

1、中国建设工程造价管理协会下发的《工程造价咨询业务操作指导规程》（中介协[2002]第 016 号）。

2、依据建设单位提供的施工图纸、报送的预算等相关资料。

3、定额套用依据《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）等相关文件。

4、材料价格调整依据：最新的 2024 年 3 月份《许昌工程造价信息》主材价及市场询价进行调整，人工费调整依据最新的 2023 年 7-12 月份人工费价格指数进行调整。

5、税金依据建办标函【2019】193 号文，增值税税率按 9%计入。

五、审核结果

该工程送审预算造价 1645982.90 元，审定造价 1392011.84 元（大写：壹佰叁拾玖万贰仟零壹拾壹元捌角肆分），审减金额 253971.06 元，具体详见预算书。

六、审减原因分析：

1、3 号楼二期宿舍改造项目审减 21.22 万元，主要审减如下：

(1) 土建：因工程量及定额调整审减 10.45 万元。

①新建结构部分：因工程量及定额调整审减 0.31 万元。

②拆除工程部分：因工程量及定额调整审减 2.25 万元。

③新建工程部分：因工程量审减 7.89 万元。

(2) 给排水：因工程量及定额调整审减 1.71 万元。

(3) 电气：电气新装部分因工程量及定额调整审减 5.01 万元。

(4) 措施费、规费、税金：共审减 3.99 万元。

(5) 其他审减：0.06 万元。

2、4 号楼二期卫生间改造项目审减 4.17 万元，主要审减如下：

(1) 土建：因工程量及定额调整审减 3.34 万元。

(2) 给排水：因图纸新增加化粪池及相关管道，报审预算未编制，审增 3.7 万元。

(3) 电气：因工程量及定额调整审减 4.2 万元。

(4) 措施费、规费、税金：共审减 0.33 万元。

七、其他说明

1、本报告一式四份。

八、项目作业人员配置及三级复审

许昌市第八中学 3 号楼二期宿舍及 4 号楼卫生间改造项目预算价审核工作，我公司接到项目任务后，立即组建了相关的项目作业小组，作业及初审人员宋婉娇、王留帅，二级复审人员李树新，最终审核人员向忠海。

附件：

1. 许昌市第八中学 3 号楼二期宿舍及 4 号楼卫生间改造项目预算书

注册造价工程师：



注册造价工程师：



法正项目管理集团有限公司

2024 年 4 月 29 日




许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造及4
号楼卫生间改造项目

预 算 价

预算价 (小写): 1392011.84

(大写) 第 壹佰叁拾玖万贰仟零壹拾壹元捌角肆分

建设单位:



造价咨询人:

(单位资质专用章)

法定代表人

(Signature of the construction unit representative)

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

(Signature of the cost consultant representative)

(签字或盖章)

编制人:



复核



编制时间: 2024 年 4 月 29 日

复核时间: 2024 年 4 月 29 日

编制说明

一、编制依据：

1、许昌市第八中学3号楼二期宿舍及4号楼卫生间改造项目图纸内容等相关资料。

2、定额套用依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB-50500-2013）、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及相应取费标准。

二、材料价格：

1、材料价格调整依据最新的2024年3月份《许昌工程造价信息》及市场询价进行调整。

2、人工费调整依据最新的2023年7-12月份人工费价格指数进行调整。

三、工程取费：

1、规费和安全文明施工费全部计取，其它措施费（夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费）按规定计取。

2、税金按9%计算。

四、其它说明：

1、比报审预算增加的内容：（1）增加化粪池及相应破除恢复路面挖土方费用；（2）增加与化粪池相连De300管道及破除恢复路面挖土方；（3）增加3号楼走廊地面水磨石抛光费用；（4）人工价格指数由2023年1-6月份调整到最新的2023年7-12月份人工费价格指数。

法正项目管理集团有限公司

2024年4月29日

单位工程 预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	515903.4	
1.1	新建结构	56228.01	
1.2	拆除工程	37771.59	
1.3	新建工程	421903.8	
2	措施项目	46363.52	
2.1	其中：安全文明施工费	20706.68	
2.2	其他措施费（费率类）	9516.49	
2.3	单价措施费	16140.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	25651.54	—
4.1	定额规费	25651.54	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	587918.46	
6	增值税	52912.66	—
7	含税工程造价合计	640831.12	
预算价合计=1+2+3+4+6		640,831.12	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新建结构					56228.01	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 构造柱Φ14 三级钢 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.465	4887.12	2272.51	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 构造柱HRB100 ≤ 10mm 箍筋 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.065	6521.08	423.87	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋A6 . A4 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.395	7831.97	3093.63	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.065	5463.53	355.13	
5	010516003001	机械连接	1. 砌体加固钢筋植筋 2. 未尽事宜详见图纸	个	588	6.02	3539.76	
6	010516003002	机械连接	1. 构造柱主筋植筋 2. 未尽事宜详见图纸	个	168	8.22	1380.96	
7	011605001002	水磨石地面破除	新建墙体基础开挖: 1. 破除水磨石地面, 厚度23mm 2. 开挖三类土17mm 3. 垃圾外运, 运距5km 4. 未尽事宜详见图纸	m2	22.75	74.67	1698.74	
8	011101002002	现浇水磨石楼地面	水磨石地面恢复: 1. 13厚水泥彩色石子打蜡抛光, 面层做到与原室内水磨石地面齐平。 2. 素水泥浆一道 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 4. 素水泥浆一道 5. 使用位置: 新砌墙体两侧地面 6. 未尽事宜详见图纸	m2	13.65	136.79	1867.18	
本页小计							14631.78	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸	m3	5.96	404.74	2412.25	
10	010402001001	加气混凝土砌块	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 未尽事宜详见图纸	m3	91.9	345.31	31733.99	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:复合模板 4. 未尽事宜详见图纸	m3	3.72	1124.09	4181.61	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:复合模板 4. 未尽事宜详见图纸	m3	0.89	1746.47	1554.36	
13	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.8mm厚的热镀锌电焊网 2. 加固部位:不同材质墙体两侧 3. 未尽事宜详见图纸	m2	158.12	10.84	1714.02	
		分部小计					56228.01	
		拆除工程					37771.59	
		1-5F拆除卫生间1、盥洗间1、饮水处相关内部设施					1540.68	
1	011602001001	卫生间隔断拆除	1. 卫生间蹲位隔断拆除 2. 拆除砖砌隔断 3. 未尽事宜详见图纸	m3	4.77	89.16	425.29	
本页小计							42021.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011602001002	大便蹲台拆除	卫生间大便蹲台拆除: 1. 拆除砖砌大便蹲台 2. 未尽事宜详见图纸	m3	7.92	89.16	706.15	
3	011602001003	小便池拆除	卫生间小便池拆除: 1. 拆除砖砌小便池 2. 未尽事宜详见图纸	m3	1.93	89.16	172.08	
4	011602001004	盥洗池拆除	盥洗池拆除: 1. 拆除混凝土池 2. 拆除砖砌池墩 3. 未尽事宜详见图纸	m3	0.5	420.82	210.41	
5	011602001006	盥洗池拆除	盥洗池拆除: 1. 拆除砖砌池墩 2. 未尽事宜详见图纸	m3	0.3	89.17	26.75	
		1-5F拆除卫生间1、盥洗室1、饮水处楼地面					1085.21	
1	011605001001	平面块料拆除	楼地面面砖拆除: 1. 位置:1-5F卫生间1、盥洗室1、饮水处 2. 拆除至结构层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	100.95	10.75	1085.21	
		1-5F卫生间1门洞口扩大					9.6	
1	011601001001	砖砌体拆除	门洞口扩大: 1. 位置:1-5层卫生间门口处砌体拆除 2. 门洞宽由770mm宽扩大到800mm宽 3. 未尽事宜详见图纸	m3	0.17	56.46	9.6	
		1-3F普通小教室楼面(教师讲台拆除至找平层)					831.41	
1	011602001005	讲台拆除	教室内讲台拆除: 1. 拆除加气砖砌块讲台 2. 未尽事宜详见图纸	m3	14.71	56.52	831.41	
本页小计							3041.61	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		1-5F拆除卫生间1、盥洗室1、饮水处内墙					7289.44	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面粉刷层拆除： 1. 位置：盥洗室、饮水处涂料及粉刷层墙面拆除 2. 未尽事宜详见图纸	m2	134.85	15.44	2082.08	
2	011605002001	立面块料拆除	墙面面砖拆除： 1. 位置：卫生间1、盥洗室1、饮水处 2. 墙面面砖拆除至结构层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	567.25	9.18	5207.36	
		1-5F卫生间临连廊一侧外墙					1273.18	
1	011605002002	立面块料拆除	墙面墙群面砖拆除： 1. 位置：连廊一侧外墙 2. 1.3以下面砖墙裙拆至结构层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	33.15	9.18	304.32	
2	011604002002	立面抹灰层拆除	墙面粉刷层拆除： 1. 位置：连廊一侧外墙 2. 1.3米以上涂料及粉刷层拆除到结构层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	62.75	15.44	968.86	
		1-3F普通小教室内墙					4917.4	
1	011608002001	铲除涂料面	墙面涂料面层拆除： 1. 位置：教室内墙 2. 1.3米以上涂料面层拆除 3. 未尽事宜详见图纸	m2	1165.26	4.22	4917.4	
		1-3F普通小教室顶					1731.42	
本页小计							13480.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011608002002	铲除涂料面	天棚面涂料面层铲除： 1. 拆除的位置：小教室顶 2. 内容：拆除涂料面层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	1121.19	4.22	4731.42	
		1-3F走廊内墙					2611.52	
1	011608002003	铲除涂料面	墙面涂料拆除： 1. 拆除的位置：走廊内墙 2. 内容：1、3以上拆除涂料面层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	617.38	4.23	2611.52	
		1-3F走廊顶、1-5F卫生间、盥洗室、饮水处					6353.39	
1	011608002004	铲除涂料面	天棚涂料拆除： 1. 拆除的位置：走廊顶面 2. 内容：铲除顶面涂料面层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	575.61	4.22	2429.07	
2	011604002003	立面抹灰层拆除	天棚粉刷面层拆除： 1. 拆除的位置：卫生间、盥洗室、饮水处顶面 2. 内容：拆除涂料及水泥砂浆面层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	181.85	21.58	3924.32	
		1-3F东侧连廊卷帘门拆除					126.96	
1	011610002001	金属门窗拆除	卷帘门拆除： 1. 卷帘门拆除 2. 尺寸：2100*3600mm 3. 未尽事宜详见图纸	樘	4	31.74	126.96	
		1-3F拆除南立面窗户					285.57	
本页小计							13823.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 6 页 共 18 页

序号	项 H 编码	项 H 名称	项 H 特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011610002002	金属门窗拆除	窗拆除: 1. 窗型:C16、C17、C18窗户拆除 2. 未尽事宜详见图纸	樘	9	31.73	285.57	
		1-3F1#, 2#楼梯间防火门FM乙1					168.54	
1	011610001001	木门窗拆除	楼梯间防火门拆除: 1. 楼梯间原有木质防火门窗拆除、 2. 防火门尺寸: 1800*2100mm 3. 未尽事宜详见图纸	樘	6	28.09	168.54	
		建筑垃圾外运					6547.27	
1	010103002001	余方弃置	垃圾外运: 1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 含垃圾下楼费用 4. 未尽事宜详见图纸	m ³	65.44	100.05	6547.27	
		分部小计					37771.59	
		新建工程					421903.8	
		1-5F卫生间1盥洗槽					3216.81	
1	010507007001	其他构件	盥洗槽安装: 1. 构件的类型:盥洗槽 2. 构件规格及钢筋:详见15ZJ512 P45 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 未尽事宜详见图纸及相关图集	m	10.5	223.41	2345.81	
本页小计							9347.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 盥洗槽池腿 2. 构件规格: 详见1 3. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砂浆 DM M10 5. 面层: 粘贴瓷砖, 颜色甲方自定 6. 未尽事宜详见图纸及相关图集	个	10	87.1	871	
		1-5F卫生间1大便槽 (做法12、13、14)					20357.62	
1	010904001001	卷材防水	大便槽地面防水: 1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7mm厚乙丙纶卷材防水 2. 未尽事宜详见图纸	m2	59.73	34.3	2048.71	
2	010402001002	加气混凝土砌块	大便槽踏步砌筑: 1. 300mm高加气块砌踏步 2. 未尽事宜详见图纸	m3	4.1	345.31	1415.77	
3	010507003001	地沟	混凝土大便槽: 1. 沟截面净空尺寸: 230*500 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C20 4. 模板: 复合模板 5. 未尽事宜详见图纸	m	29.29	132.75	3888.25	
4	010404001001	垫层	大便槽炉渣垫层: 1. 做法: 500mm厚水泥炉渣垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	6.81	219.7	1496.16	
5	011101003001	细石混凝土楼地面	大便槽地面垫层: 1. 做法: 60mm厚C20细石混凝土垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m2	19.92	24.89	495.81	
本页小计							10215.73	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项
建工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	大便台楼地面防水涂膜: 1.做法:1.5mm厚高分子防水涂料两道 2.未尽事宜详见图纸	m ²	92.07	29.53	2718.83	
7	011102003001	块料楼地面	大便槽楼地面面砖粘贴: 1.基层处理:刷专用界面剂一道 2.粘结材料种类:10mm1:2防水砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色300mmX450mm防滑面砖 4.未尽事宜详见图纸	m ²	52.97	79.89	4231.77	
8	011206002001	块料零星项目	大便槽内瓷砖粘贴: 1.基层处理:刷专用界面剂一道 2.粘结材料种类:10mm1:2防水砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色釉面砖,白水泥浆擦缝 4.未尽事宜详见图纸	m ²	35.15	115.57	4062.29	
		1-5F卫生间1隔断以及小便池挡板(做法15)					12368.59	
1	010401003001	实心砖墙	卫生间隔断及小便池挡板: 1.60mm厚砖砌体隔墙 2.未尽事宜详见图纸	m ³	2.69	684.07	1840.15	
本页小计							12853.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	隔断及挡板面砖粘贴： 1. 素水泥浆一道。 2. 10mm1：2防水砂浆。 3. 5mm厚白色釉面砖，白水泥擦缝。 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	94.13	111.85	10528.41	
		1-5F卫生间小便槽					5213.72	
1	010904001002	卷材防水	卫生间小便槽防水层： 1. 卷材品种、规格、厚度：0.7mm厚乙丙纶卷材防水 2. 未尽事宜详见图纸	m ²	17.46	34.3	598.88	
2	010401012002	零星砌砖	卫生间小便槽砌台： 1. 零星砌砖名称、部位：小便槽 2. 未尽事宜详见图纸	m ³	0.55	616.23	338.93	
3	011101003002	小便槽	卫生间小便槽垫层： 1. 材质：C20细石混凝土 2. 具体做法详见图纸及图集15ZJ512页47 /1	m ²	10.08	41.47	418.02	
4	010904002002	楼（地）面涂膜防水	卫生间小便槽涂膜防水层： 1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料两道 2. 未尽事宜详见图纸	m ²	20.47	29.53	604.48	
本页小计							12188.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	011206002002	块料零星项目	卫生间小便槽内面砖粘贴: 1. 基层处理: 刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类: 10mm1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚白色釉面砖, 白水泥浆擦缝 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	22.69	115.57	2622.28	
6	011102003004	块料楼地面	卫生间小便台地面面砖粘贴: 1. 基层处理: 刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类: 10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色: 5mm厚白色300mmX450mm防滑面砖 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	7.9	79.89	631.13	
		1-5F卫生间1外窗新增防护栏杆					1762.03	
1	040309001001	不锈钢栏杆	卫生间1加装不锈钢防护栏杆: 1. 高度: 900mm 2. 未尽事宜详见图纸及图集12YJ7-1页85A	m	7.5	234.94	1762.03	
		1-5F盥洗室1处新增过门石					588.34	
1	011108001001	石材零星项目	盥洗室1门口安装花岗石过门石: 1. 花岗岩厚度20mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	3.7	159.01	588.34	
		1-5F卫生间1、盥洗室1、饮水处楼地面(做法1)					20117.32	
本页小计							5603.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003002	块料楼地面	1. 10mm厚600mm*600mm地砖铺实, 稀水泥浆擦缝。 2. 30mm厚1:3硬性水泥砂浆抹平压光。 3. 高分子防水涂料刷两遍, 总厚度1.5mm。 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平。 5. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水, 专用粘结料满粘。 6. 素水泥浆一道。 7. 铺装位置: 卫生间 8. 未尽事宜详见图纸	m2	52.85	199.28	10531.95	
2	011102003003	块料楼地面	1. 10mm厚600mm*600mm地砖铺实, 稀水泥浆擦缝。 2. 30mm厚1:3硬性水泥砂浆抹平压光。 3. 高分子防水涂料刷两遍, 总厚度1.5mm。 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平。 5. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水, 专用粘结料满粘。 6. 素水泥浆一道。 7. 铺装位置: 盥洗室1、饮水处。 8. 未尽事宜详见图纸	m2	48.1	199.28	9585.37	
		1-5F卫生间1、盥洗室1、饮水处内墙 (做法5)					116316.46	
本页小计							20117.32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项
建工程 目

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003002	块料墙面	1. 刷界面剂一道 2. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水, 专用粘结料满粘。 3. 9mm厚1: 3水泥砂浆压实抹平 4. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高 5. 素水泥砂浆一道 6. 4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层。 7. 5mm厚白色300*600mm釉面砖满贴到顶, 填缝剂填缝 8. 使用位置: 卫生间1 9. 未尽事宜详见图纸	m ²	434.7	168.63	73303.46	
2	011204003003	块料墙面	1. 刷界面剂一道 2. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水, 专用粘结料满粘。 3. 9mm厚1: 3水泥砂浆压实抹平 4. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高 5. 素水泥砂浆一道 6. 4mm厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层。 7. 5mm厚白色300*600mm釉面砖满贴到顶, 填缝剂填缝 8. 使用位置: 盥洗室1、饮水处。 9. 未尽事宜详见图纸	m ²	239.4	179.67	43013	
		1-5F卫生间1、盥洗室1、饮水处顶面(做法3、做法11)					5482.47	
本页小计							116316.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补耐水腻子，磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 使用位置：1-4层卫生间1、盥洗室1、饮水处 7. 未尽事宜详见图纸	m2	121.88	33.54	4087.86	
2	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平，中间压入耐碱玻纤网布一层。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补耐水腻子，磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 使用位置：5层卫生间1、盥洗室1、饮水处 7. 未尽事宜详见图纸	m2	30.47	45.77	1394.61	
		1-5F卫生间1临连廊一侧涂料外墙面（做法6）					4396.39	
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 9mm1：3水泥砂浆打底。 2. 6mm1：2.5水泥砂浆抹平。 3. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆抹平，中压入耐碱纤维网布一层。 4. 使用位置：连廊一侧1.3m以上墙体 5. 未尽事宜详见图纸	m2	64.05	47.85	3064.79	
本页小计							8547.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项
建工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外刷888仿瓷涂料3遍 2. 中间层涂料 3. 底层涂料 4. 刮腻子两遍, 分遍磨平 5. 使用位置: 连廊一侧1.3m以上墙体 6. 未尽事宜详见图纸	m ²	64.05	20.79	1331.6	
		1-5F卫生间1临连廊一侧面砖外墙(做法7)					4663.87	
1	011204003001	块料墙面	1. 5mm白色300mmX600mm釉面砖, 填缝剂填缝 2. 配套专用胶粘剂粘结 3. 9mm1:3水泥砂浆打底。 4. 6mm1:2.5水泥砂浆抹平。 5. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆抹平, 中压入热镀锌电焊网一层。 6. 使用位置: 连廊一侧1.3以下面砖墙裙 7. 未尽事宜详见图纸	m ²	33.15	140.69	1663.87	
		1-3F宿舍楼面1 (做法2)					23561.87	
1	011102001001	水磨石楼地面打磨	1. 原水磨石面层磨石抛光。 2. 使用位置: 宿舍楼面 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	897.51	17.43	15643.6	
2	011102001002	水磨石楼地面打磨	1. 原水磨石面层磨石抛光。 2. 使用位置: 宿舍走廊 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	454.29	17.43	7918.27	
		1-3F宿舍新建墙体楼面2 (做法2-1)					10058.17	
本页小计							29557.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 13厚水泥彩色石子打蜡抛光，面层做到与原室内水磨石地面齐平。 2. 素水泥浆一道 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一道 5. 使用位置：教室讲台拆除后的地面 6. 未尽事宜详见图纸	m2	73.53	136.79	10058.17	
		1-3F宿舍内墙（原有内墙1.3米以上装修）（做法8）					22785.01	
1	011407001002	仿瓷涂料888	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子，磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 使用位置：宿舍内墙1.3m以上墙体 6. 未尽事宜详见图纸	m2	1095.96	20.79	22785.01	
		1-3F宿舍内墙（新砌筑墙体）（做法9）					62264.6	
1	011201001002	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道。 2. 9mm1:1:6水泥石灰砂浆打底。 3. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆抹平，中压入耐碱纤维网布一层。 4. 使用位置：宿舍新砌筑墙体 5. 未尽事宜详见图纸	m2	936.93	42.94	40231.77	
本页小计							73074.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1.刮腻子两遍,分遍磨平。 2.涂饰底层涂料 3.复补腻子,磨平 4.外刷888仿瓷涂料3遍 5.使用位置:宿舍新砌筑墙体 6.未尽事宜详见图纸	m2	1059.78	20.79	22032.83	
		1-3F宿舍内新建隔墙踢脚(做法10)					1948.36	
1	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.高度150mm。 2.刷专用界面剂一道。 3.12mm厚1:3水泥砂浆打底。 4.6mm厚1:2水泥砂浆抹平。 5.调和漆2遍 6.底漆一遍 7.满刮腻子 8.使用位置:宿舍新建隔墙踢脚 9.未尽事宜详见图纸	m2	42.84	45.48	1948.36	
		1-3F宿舍顶(做法4)					24586.73	
1	011407002002	天棚喷刷涂料	1.刮腻子两遍 2.涂饰底层涂料 3.复补腻子,磨平 4.外刷888仿瓷涂料3遍 5.使用位置:宿舍顶面 6.未尽事宜详见图纸	m2	971.04	25.32	24586.73	
		1-3F走廊顶(做法4)					11384.53	
本页小计							48567.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-上 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
建工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407002003	天棚喷刷涂料	1.刮腻子两遍 2.涂饰底层涂料 3.复补腻子,磨平 4.外刷888仿瓷涂料3遍 5.使用位置:走廊顶面 6.未尽事宜详见图纸	m2	568.11	25.32	14384.55	
		1-3F走廊内墙(做法8)					18679.96	
1	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外走廊新增砌块墙 2.结合层:刷专用界面剂一道 3.底层厚度、砂浆配合比:9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 4.面层厚度、砂浆配合比:6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 5.未尽事宜详见图纸	m2	115.85	29.66	3436.11	
2	011407001004	墙面喷刷涂料	1.刮腻子两遍。 2.涂饰底层涂料 3.复补腻子,磨平 4.外刷888仿瓷涂料3遍 5.使用位置:走廊舍内墙1.3m以上墙体及新砌筑墙体 6.未尽事宜详见图纸	m2	733.23	20.79	15243.85	
		1-3F西侧连廊门					8638.92	
1	010802004001	防盗门	1.连廊处新增钢制防盗门 2.防盗门尺寸:2400*2100mm 3.门框上做竖向铁护栏600mm高,铁栏杆间距小于110mm 4.未尽事宜详见图纸	樘	4	2159.73	8638.92	
		1-3F外走廊门					11338.56	
本页小计							41703.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项
建工程 目

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010802004002	防盗门	1.走廊处新增钢制防盗门。 2.防盗门尺寸：2100*2700mm。 3.未尽事宜详见图纸	樘	6	1889.76	11338.56	
		1-3F安装消防救援窗户					21148.07	
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	消防救援窗： 1.窗户尺寸：3100*2100mm3个；2950*2100mm3个 2.未尽事宜详见图纸	m2	38.12	378.05	14411.27	
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	消防救援窗： 1.窗户尺寸：2850*2100mm3个； 2.未尽事宜详见图纸	m2	17.96	375.1	6736.8	
		1-3F1#、2#楼梯间疏散防火门					8025.36	
1	010801004001	木质防火门	1.防火门安装。 2.尺寸：FM1821（乙）。 3.未尽事宜详见图纸	樘	6	1337.56	8025.36	
		分部小计					421903.8	
		措施项目					16140.35	
1	011701003001	里脚手架	1.搭设方式：砌墙用脚手架	m2	464.1	6.62	3072.34	
2	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式：内墙及天棚装饰用脚手架	m2	1691.5	5.27	8914.21	
3	011703001001	垂直运输	装饰工程垂直运输	工日	1932	2.15	4153.8	
本页小计							56652.34	
合 计							532043.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 1 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建结构					56228.01	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:构造柱Φ14 三级钢 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.465	4887.12	2272.51	
	5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB100以内 直径 ≤18mm		t	0.465	4887.11	2272.51	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:构造柱HRB400 ≤10mm 箍筋 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.065	6521.08	423.87	
	5-118	箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm		t	0.065	6521.15	423.87	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋A6、A1 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.395	7831.97	3093.63	
	5-125	砌体内加固钢筋		t	0.395	7831.95	3093.62	
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10 以内 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.065	5463.53	355.13	
	5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm		t	0.065	5463.65	355.14	
5	010516003001	机械连接	1. 砌体加固筋植筋 2. 未尽事宜详见图纸	个	588	6.02	3539.76	
	5-164	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤Φ10mm		10个	58.8	60.12	3535.06	
6	010516003002	机械连接	1. 构造柱主筋植筋 2. 未尽事宜详见图纸	个	168	8.22	1380.96	
	5-165	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤Φ14mm		10个	16.8	82.24	1381.63	
7	011605001002	水磨石地面破除	新建墙体基础开挖: 1. 破除水磨石地面, 厚度 23mm 2. 开挖三类土17mm 3. 垃圾外运, 运距5km 4. 未尽事宜详见图纸	m2	22.75	74.67	1698.74	
本页小计							12764.6	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 2 页 共 26 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 3 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆		10m3	9.19	3453.21	31735	
11	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:复合模板 4. 未尽事宜详见图纸	m3	3.72	1124.09	4181.61	
	5-12	现浇混凝土 构造柱		10m3	0.372	5649.39	2101.57	
	5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑		100m2	0.41933	4960.29	2080	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:复合模板 4. 未尽事宜详见图纸	m3	0.89	1746.47	1554.36	
	5-20	现浇混凝土 过梁		10m3	0.089	5354.87	476.58	
	5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑		100m2	0.1332	8091.4	1077.77	
13	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格:0.8mm厚的热镀锌电焊网 2. 加固部位:不同材质墙体两侧 3. 未尽事宜详见图纸	m2	158.12	10.84	1714.02	
	12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网		100m2	1.5812	1083.86	1713.8	
		分部小计					56228.01	
		拆除工程					37771.59	
		1-5F拆除卫生间1、盥洗间1、饮水处相关内部设施					1540.68	
14	011602001001	卫生间隔断拆除	卫生间蹲位隔断拆除: 1. 拆除砖砌隔断 2. 未尽事宜详见图纸	m3	4.77	89.16	425.29	
	16-15	现浇钢筋混凝土构件拆除 墙		m3				
	16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙		m3	4.77	89.16	425.29	
15	011602001002	大便蹲台拆除	卫生间大便蹲台拆除: 1. 拆除砖砌大便蹲台 2. 未尽事宜详见图纸	m3	7.92	89.16	706.15	
本页小计							8581.43	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 1 页 共 26 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 5 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	16-17 换	块料面层铲除 楼地面 地面砖 如需铲除找平 层者,每10m2增 加人工0.20工口		10m2	10.095	107.59	1086.12	
		1-5F卫生间1门 洞口扩大					9.60	
21	011601001001	砖砌体拆除	门洞口扩大: 1. 位置:1-5层卫生间门口 处砌体拆除 2. 门口宽由770mm宽扩大 到800mm宽 3. 未尽事宜详见图纸	m3	0.17	56.46	9.6	
	16-7	砌体拆除 加气 混凝土砌块墙		m3	0.17	56.52	9.61	
		1-3F普通小教室 楼面(教师讲台 拆除至找平层)					831.41	
22	011602001005	讲台拆除	教室内讲台拆除: 1. 拆除加气砼砌块讲台 2. 未尽事宜详见图纸	m3	14.71	56.52	831.41	
	16-7	砌体拆除 加气 混凝土砌块墙		m3	14.71	56.52	831.41	
		1-5F拆除卫生间 1、盥洗室1、饮 水处内墙					7289.44	
23	011604002001	立面抹灰层拆除	墙面粉刷层拆除: 1. 位置:盥洗室、饮水处 涂料及粉刷层墙面拆除 2. 未尽事宜详见图纸	m2	134.85	15.44	2082.08	
	16-13	抹灰层铲除 墙 柱面 水泥及混 合砂浆面		10m2	13.485	154.39	2081.95	
24	011605002001	立面块料拆除	墙面面砖拆除: 1. 位置:卫生间1、盥洗室 1、饮水处 2. 墙面面砖拆除至结构层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	567.25	9.18	5207.36	
	16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖 及陶瓷面砖		10m2	56.725	91.87	5211.33	
		1-5F卫生间临连 廊一侧外墙					1273.18	
本页小计							8130.45	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 6 页 共 26 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 8 页 共 26 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 9 页 共 26 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	5-81	预制混凝土构件 接头灌缝 小型 构件		10m3				
	5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB 400以内 直径 ≤10mm		t	0.0279	5124.94	142.99	
	12-108	镶贴零星块料 瓷板 预拌砂浆(干混)		100m2				
	12-111	镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混) 密缝		100m2	0.1484	11957.48	1774.49	
37	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 盥洗槽池腿 2. 构件规格: 详见15ZJ512 P45 3. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砂浆DM M10 5. 面层: 粘贴瓷砖, 颜色 甲方自定 6. 未尽事宜详见图纸及相关图集	个	10	87.1	871	
	4-32	零星砌体 普通 砖		10m3	0.03036	6162.49	187.09	
	12-108	镶贴零星块料 瓷板 预拌砂浆(干混)		100m2				
	12-111	镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混) 密缝		100m2	0.0572	11957.48	683.97	
		1-5F卫生间1大 便槽 (做法12、 13、14)					20357.62	
38	010904001001	卷材防水	大便槽地面防水: 1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水 2. 未尽事宜详见图纸	m2	59.73	34.3	2048.74	
	9-48	卷材防水 聚氨 乙烯卷材 冷粘 法一层 立面		100m2				
本页小计							2919.74	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 10 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9-47 换	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法 一层 平面 换为【聚乙烯丙 纶双向复合防水 卷材SBC】		100m2	0.5973	3430.01	2048.74	
39	010402001002	加气混凝土砌块	大便槽踏步砌筑: 1. 300mm高加气块砌踏步 2. 未尽事宜详见图纸	m3	4.1	345.31	1415.77	
	1-15	蒸压加气混凝土 砌块墙 墙厚 ≤ 200mm 砂浆		10m3	0.41	3453.21	1415.82	
40	010507003001	地沟	混凝土大便槽: 1. 沟截面净空尺寸:230*5 00 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C20 4. 模板:复合模板 5. 未尽事宜详见图纸	m	29.29	132.75	3888.25	
	5-52	现浇混凝土 地 沟		10m3	0.21616	4519.38	976.91	
	5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板 木支撑		100m2	0.55065	5287.27	2911.44	
41	010404001001	垫层	大便槽炉渣垫层: 1. 做法:500mm厚水泥炉渣 垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	6.81	219.7	1496.16	
	4-83 换	垫层 炉(矿)渣 干铺 换为【水 泥炉渣 1:6】		10m3	0.681	2197.03	1496.18	
42	011101003001	细石混凝土楼地 面	大便槽地面垫层: 1. 做法:60mm厚C20细石混 凝土:垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m2	19.92	24.89	495.81	
	11-4 + 11-5 * 30	细石混凝土地面 找平层 30mm 实际厚度(mm):6 0		100m2				
	5-1 换	现浇混凝土 垫 层 换为【预 拌细石混凝土C2 0】		10m3	0.11952	4148.33	495.81	
43	010904002001	楼(地)面涂膜 防水	大便台楼地面防水涂膜: 1. 做法:1.5mm厚高分子防 水涂料两道 2. 未尽事宜详见图纸	m2	92.07	29.53	2718.83	
本页小计							10014.82	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 11 页 共 26 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 12 页 共 26 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 13 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	011101003002	小便槽	卫生间小便槽垫层: 1. 材质:C20细石混凝土 2. 具体做法详见图纸及图集15ZJ512页47 /1	m2	10.08	41.47	418.02	
	11-4 + 11-5 * 30	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):60		100m2				
	5-1 换	现浇混凝土垫层 换为【细石混凝土C20】		10m3	0.10078	4148.33	418.07	
52	010904002002	楼（地）面涂膜防水	卫生间小便槽涂膜防水层: 1. 防水膜品种:1.5mm厚高分子防水涂料两道 2. 未尽事宜详见图纸	m2	20.47	29.53	604.48	
	9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5		100m2	0.2047	2951.73	604.22	
53	011206002002	块料零星项目	卫生间小便槽内面砖粘贴: 1. 基层处理:刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类:10mm1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色釉面砖,白水泥浆擦缝 4. 未尽事宜详见图纸	m2	22.69	115.57	2622.28	
	12-111 换	镶贴零星块料面砖 预拌砂浆(干混) 密缝 换为【预拌水泥砂浆 1:2】		100m2	0.2269	11556.49	2622.17	
54	011102003004	块料楼地面	卫生间小便台地面面砖粘贴: 1. 基层处理:刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类:10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色300mmX450mm防滑面砖 4. 未尽事宜详见图纸	m2	7.9	79.89	631.13	
本页小计							4275.91	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 14 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m ² 以内 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】		100m ²	0.079	7988.75	631.11	
		1-5F卫生间1外窗新增防护栏杆					1762.05	
55	040309001001	不锈钢栏杆	卫生间1加装不锈钢防护栏杆: 1. 高度: 900mm. 2. 未尽事宜详见图纸及图集12YJ7-1 页85A	m	7.5	234.94	1762.05	
	15-93 换	护窗 不锈钢栏杆 不锈钢扶手		10m	0.75	2349.35	1762.01	
		1-5F盥洗室1处新增过门石					588.34	
56	011108001001	石材零星项目	盥洗室1门口安装花岗石过门石: 1. 花岗岩厚度20mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	3.7	159.01	588.34	
	11-18 换	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m ² 以内 换为【预拌水泥砂浆 1:3】		100m ²	0.037	15901.8	588.37	
		1-5F卫生间1、盥洗室1、饮水处楼地面（做法1）					20117.32	
57	011102003002	块料楼地面	1. 10mm厚600mm*600mm地砖铺实，稀水泥浆擦缝。 2. 30mm厚1:3硬性水泥砂浆抹平压光。 3. 高分子防水涂料刷两遍，总厚度1.5mm。 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平。 5. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水，专用粘结料满粘。 6. 素水泥浆一道。 7. 铺装位置：卫生间 8. 未尽事宜详见图纸	m ²	52.85	199.28	10531.95	
本页小计							12882.34	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 15 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m ² 以内 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】		100m ²	0.5285	10939.52	5781.54	
	9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5		100m ²	0.5285	2951.73	1559.99	
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】		100m ²	0.5285	2300.3	1215.71	
	9-47 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】		100m ²	0.5285	3430.01	1812.76	
	12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂		100m ²	0.5285	307.29	162.4	
58	011102003003	块料楼地面	1. 10mm厚600mm*600mm地砖铺实,稀水泥浆擦缝。 2. 30mm厚1:3硬性水泥砂浆抹平压光。 3. 高分子防水涂料刷两遍,总厚度1.5mm。 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平。 5. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水,专用粘结料满粘。 6. 素水泥浆一道。 7. 铺装位置:盥洗室1、饮水处。 8. 未尽事宜详见图纸	m ²	48.1	199.28	9585.37	
	11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m ² 以内 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】		100m ²	0.481	10939.52	5261.91	
	9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5		100m ²	0.481	2951.73	1419.78	
本页小计							9585.37	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 16 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】		100m2	0.481	2300.3	1106.44	
	9-47	卷材防水 聚氯乙稀卷材 冷粘法一层 平面		100m2				
	9-47 换	卷材防水 聚氯乙稀卷材 冷粘法一层 平面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】		100m2	0.481	3430.01	1649.83	
	12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂		100m2	0.481	307.29	147.81	
		1-5F卫生间1、盥洗室1、饮水处内墙（做法5）					116316.46	
59	011204003002	块料墙面	1. 刷界面剂一道 2. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水,专用粘结料满粘。 3. 9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 4. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高 5. 素水泥砂浆一道 6. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层。 7. 5mm厚白色300*600mm釉面砖满贴到顶,填缝剂填缝 8. 使用位置:卫生间1 9. 未尽事宜详见图纸	m2	434.7	168.63	73303.46	
	12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂		100m2	4.347	270.16	1174.39	
	9-48	卷材防水 聚氯乙稀卷材 冷粘法一层 立面		100m2				
本页小计							73303.46	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 17 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9-48 换	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法 一层 立面 换为【聚乙烯丙 纶双面复合防水 卷材SBC】		100m2	4.347	3750.58	16303.77	
	9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨 酯防水涂料膜 2mm 厚 立面 实际 厚度(mm):1.5		100m2	2.5505	3413.86	8707.05	
	12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建 筑胶贴剂 每块 面积 ≤0.20m2		100m2	3.96205	11892.73	47119.59	
60	011204003003	块料墙面	1.刷界面剂一道 2.0.7mm厚乙烯内纶卷材 防水,专用粘结料满粘。 3.9mm厚1:3水泥砂浆压 实抹平 4.1.5mm厚高分子防水涂 料两道刷到2.4米高 5.素水泥砂浆一道 6.4mm厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶粘结层. 7.5mm厚白色300*600mm釉 面砖满贴到顶,填缝剂填 缝 8.使用位置:盥洗室1、 饮水处。 9.未尽事宜详见图纸	m2	239.4	179.67	43013	
	12-22	墙面抹灰 装饰 抹灰 打底 墙面 界面剂		100m2	2.394	270.16	646.76	
	9-48	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法 一层 立面		100m2				
	9-48 换	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法 一层 立面 换为【聚乙烯内 纶双面复合防水 卷材SBC】		100m2	2.394	3750.58	8978.89	
本页小计							43013	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 18 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9-72 + 9-74 * -1, R*1.3	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5 单个房间楼地面面积≤8m2 人工*1.3		100m2				
	9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5		100m2	1.44	3413.86	4915.96	
	12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2		100m2	2.394	11892.73	28471.2	
		1-5F卫生间1、盥洗室1、饮水处顶面 (做法3、做法11)					5482.47	
61	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补耐水腻子, 磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 使用位置: 1-4层卫生间1、盥洗室1、饮水处 7. 未尽事宜详见图纸	m2	121.88	33.54	4087.86	
	13-1 + 13-2 * -5	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):5 换为【聚合物胶乳】		100m2				
	9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5		100m2	1.2188	821.63	1001.4	
	14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍		100m2				
	14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍		100m2	1.2188	2532.17	3086.21	
本页小计							4087.86	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 19 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平, 中间压入耐碱玻纤网布一层。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补耐水腻子, 磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 使用位置: 5层卫生间1、盥洗室1、饮水处 7. 未尽事宜详见图纸	m2	30.47	45.77	1394.61	
	13-1 + 13-2 * -5	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):5 换为【聚合物胶乳】		100m2				
	10-83 + 10-81	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm):5		100m2				
	9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5		100m2	0.3047	821.63	250.35	
	12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网格布(耐碱)】		100m2	0.3047	1222.96	372.64	
	14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍		100m2				
	14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍		100m2	0.3047	2532.17	771.55	
		1-5F卫生间1临连廊一侧涂料外墙面(做法6)					4396.39	
63	011201001001	墙面一般抹灰	1. 9mm1: 3水泥砂浆打底。 2. 6mm1: 2.5水泥砂浆抹平。 3. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆抹平, 中压入耐碱纤维网布一层。 4. 使用位置: 连廊一侧1.3m以上墙体 5. 未尽事宜详见图纸	m2	64.05	47.85	3064.79	
本页小计							4459.4	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 20 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm) : 15		100m2	0.6405	2739.81	1754.85	
	10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度 (mm) : 5		100m2				
	9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度 (mm) : 5		100m2	0.6105	821.63	526.25	
	12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网格布 (耐碱)】		100m2	0.6405	1222.96	783.31	
64	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 外刷888仿瓷涂料3遍 2. 中间层涂料 3. 底层涂料 4. 刮腻子两遍, 分遍磨平 5. 使用位置: 连廊一侧1.3m以上墙体 6. 未尽事宜详见图纸	m2	64.05	20.79	1331.6	
	14-217	仿瓷涂料 墙面三遍		100m2	0.6405	2079.44	1331.88	
		1-5F卫生间1临连廊一侧面砖外墙 (做法7)					4663.87	
65	011204003004	块料墙面	1. 5mm白色300mmX600mm釉面砖, 填缝剂填缝 2. 配套专用胶粘剂粘结 3. 9mm1: 3水泥砂浆打底。 4. 6mm1: 2.5水泥砂浆抹平。 5. 5mm厚干粉类聚合物水泥砂浆抹平, 中压入热镀锌电焊网一层。 6. 使用位置: 连廊一侧1.3以下面砖墙裙 7. 未尽事宜详见图纸	m2	33.15	140.69	4663.87	
	12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2		100m2	0.3315	12164.16	4032.42	
本页小计							5995.47	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 21 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	10-85 换	热镀锌钢丝网抗裂砂浆 厚度5mm		100m2				
	9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5		100m2	0.3315	821.63	272.37	
	12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网		100m2	0.3315	1083.86	359.3	
		1-3F宿舍楼面1 (做法2)					23561.87	
66	011102001001	水磨石楼地面打磨	1. 原水磨石面层磨石抛光。 2. 使用位置: 宿舍楼面 3. 未尽事宜详见图纸	m2	897.51	17.43	15643.6	
	10-276	隔离层 基层打磨 混凝土墙面、楼地面		100m2	8.9751	1743.43	15647.46	
	11-95	酸洗打蜡 楼地面		100m2				
67	011102001002	水磨石楼地面打磨	1. 原水磨石面层磨石抛光。 2. 使用位置: 宿舍走廊 3. 未尽事宜详见图纸	m2	454.29	17.43	7918.27	
	10-276	隔离层 基层打磨 混凝土墙面、楼地面		100m2	4.5429	1743.43	7920.23	
	11-95	酸洗打蜡 楼地面		100m2				
		1-3F宿舍新建墙体楼面2 (做法2-1)					10058.17	
68	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 13厚水泥彩色石子打蜡抛光, 面层做到与原室内水磨石地面齐平。 2. 素水泥浆一道 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 素水泥浆一道 5. 使用位置: 教室讲台拆除后的地面 6. 未尽事宜详见图纸	m2	73.53	136.79	10058.17	
	11-11 + 11-15 * -2	水磨石楼地面带嵌条 15mm 实际厚度(mm):13		100m2	0.7353	11070.6	8140.21	
本页小计							33620.04	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

标段： 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 22 页 共 26 页
项目

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】		100m2	0.7353	2300.3	1691.41	
	12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂		100m2	0.7353	307.29	225.95	
		1-3F宿舍内墙 (原有内墙1.3米以上装修) (做法8)					22785.01	
69	011407001002	仿瓷涂料888	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 使用位置: 宿舍内墙1.3m以上墙体 6. 未尽事宜详见图纸	m2	1095.96	20.79	22785.01	
	14-217	仿瓷涂料 墙面三遍		100m2	10.9596	2079.44	22789.83	
		1-3F宿舍内墙 (新砌筑墙体) (做法9)					62264.60	
70	011201001002	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道。 2. 9mm1:1:6水泥石灰砂浆打底。 3. 5mm厚干拌类聚合物水泥砂浆抹平, 中压入耐碱纤维网布一层。 4. 使用位置: 宿舍新砌筑墙体 5. 未尽事宜详见图纸	m2	936.93	42.94	40231.77	
	12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂		100m2	9.3693	270.16	2531.21	
	12-1 + 12-3 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9		100m2	9.3693	1978.6	18538.1	
	10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm):5		100m2				
本页小计							63016.78	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 23 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5		100m2	9.3693	821.63	7698.1	
	12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻 璃纤维网网格布（耐碱）】		100m2	9.3693	1222.96	11458.28	
71	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍，分遍磨平。 2. 涂饰底层涂料。 3. 复补腻子，磨平。 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 使用位置：宿舍新砌筑墙体 6. 未尽事宜详见图纸	m2	1059.78	20.79	22032.83	
	14-217	仿瓷涂料 墙面三遍		100m2	10.5978	2079.44	22037.49	
		1-3F宿舍内新建隔墙踢脚（做法10）					1948.36	
72	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 高度150mm。 2. 刷专用界面剂一道。 3. 12mm厚1：3水泥砂浆打底。 4. 6mm厚1：2水泥砂浆抹平。 5. 调和漆2遍 6. 底漆一遍 7. 满刮腻子 8. 使用位置：宿舍新建隔墙踢脚 9. 未尽事宜详见图纸	m2	42.84	45.48	1948.36	
	12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂		100m2	0.4284	270.16	115.74	
	12-21 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平		100m2	0.4284	2884.13	1235.56	
	14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍		100m2	0.4284	1393.53	596.99	
		1-3F宿舍顶（做法4）					24586.73	
本页小计							23981.19	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 24 页 共 26 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 使用位置: 宿舍顶面 6. 未尽事宜详见图纸	m2	971.04	25.32	24586.73	
	14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍		100m2	9.7104	2532.17	24588.38	
		1-3F走廊顶 (做法4)					14384.55	
74	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 使用位置: 走廊顶面 6. 未尽事宜详见图纸	m2	568.11	25.32	14384.55	
	14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍		100m2	5.6811	2532.17	14385.51	
		1-3F走廊内墙 (做法8)					18679.96	
75	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外走廊新增砌块墙 2. 结合层: 刷专用界面剂一道 3. 底层厚度、砂浆配合比: 9mm厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 4. 面层厚度、砂浆配合比: 6mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 5. 未尽事宜详见图纸	m2	115.85	29.66	3436.11	
	12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂		100m2	1.1585	270.16	312.98	
	12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm): 15		100m2	1.1585	2695.97	3123.28	
76	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍。 2. 涂饰底层涂料 3. 复补腻子, 磨平 4. 外刷888仿瓷涂料3遍 5. 使用位置: 走廊舍内墙体 1. 3m以上墙体及新砌筑墙体 6. 未尽事宜详见图纸	m2	733.23	20.79	15243.85	
本页小计							57651.24	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 25 页 共 26 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 26 页 共 26 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称： 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	0101021161	钢筋	HRB400以内 Φ14	kg	476.625	3.473	1655.32
2	01090101	圆钢	综合	t	0.4029	3687	1485.49
3	0701015062	釉面砖	300mm*600mm*5mm/厚白色	m ²	695.5052	29.38	20433.94
4	0703012161	白色釉面砖		m ²	61.3104	29.38	1801.3
5	07050126	地砖	600mm*600mm	m ²	103.9785	55.11	5730.26
6	0705012661	防滑地砖	300mm*450mm	m ²	62.6961	35	2194.36
7	07050166	面砖		m ²	97.8952	29.38	2876.16
8	09270116	玻璃纤维网格布(耐碱)		m ²	1083.0225	2.05	2220.2
9	11010136	木质防火门	乙级	m ²	22.2831	320	7130.59
10	11030121	钢制防盗门		m ²	45.599022	350	15959.66
11	1111022163	88系白色塑钢推拉窗消防救援窗	6mm+12A+6mm	m ²	16.977588	286	4855.59
12	1111024161	塑钢阳台封闭窗消防救援窗		m ²	38.12	286	10902.32
13	13030133	成品腻子粉		kg	6024.195072	0.7	4216.94
14	1303015763	仿瓷涂料		kg	5859.8435	1.34	7852.19
15	13030237	聚氨酯甲乙涂料		kg	1309.46312	12.717	16652.44
16	13331070	0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水		m ²	985.487725	7.35	7243.33
17	14410123	FL-15胶黏剂		kg	997.97304	17.86	17823.8
18	14410137	VJ-III胶		kg	340.3785	13.12	4465.77
19	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg	2956.231478	4.8	14189.91
20	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	42.859049	41.53	1779.94
21	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	63.330725	23.3	1475.61
22	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m ³	93.792	155	14537.76
23	BCCLF7	装饰工程垂直运输		工日	1932	2.15	4153.8
24	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	6.0196	332	1998.51
25	80210557	预拌混凝土	C20	m ³	7.189584	342	2458.84
26	8001054361	干混抹灰砂浆	DP M15	m ³	6.868041	421.2	2892.82
27	8001054363	干混抹灰砂浆	DP M5.0	m ³	9.781549	367.2	3591.78
28	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m ³	7.321372	403.2	2951.98
29	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m ³	13.0017	433.8	5640.14

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程 项目		标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	18690.85	
1.1	给排水新装部分	18690.85	
2	措施项目	1231.28	
2.1	其中：安全文明施工费	664.81	
2.2	其他措施费（费率类）	305.79	
2.3	单价措施费	260.68	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		
4	规费	825.3	—
4.1	定额规费	825.3	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	20747.43	
6	增值税	1867.27	—
7	含税工程造价合计	22614.7	
预算价合计=1+2+3+4+6		22,614.70	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
排水工程1

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给排水新装部分					18690.85	
		给水					9249.71	
1	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De63 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	7.86	65.88	517.82	
2	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR (S4)De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	40.83	30.16	1231.43	
3	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 管 S4级 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	33.86	28.97	980.92	
本页小计							2730.17	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
排水工程1

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006022	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-de25穿孔管 4. 连接形式: 热熔连接 5. 固定管卡: PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	8.5	28.98	246.33	
5	031001006020	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR管 (S4) De20 4. 连接形式: 热熔连接 5. 固定管卡: PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	40.15	25.7	1031.86	
6	031003005005	塑料阀门	1. 名称: PPR截止阀 2. 规格、压力等级: De32 3. 其它: 详见图纸说明	个	15	32.6	489	
7	031003005004	塑料阀门	1. 名称: PPR截止阀 2. 规格、压力等级: De20 3. 其它: 未尽事宜详见图纸	个	25	21.68	542	
8	031004013003	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称: 大便槽冲洗水箱 2. 规格: 36L 3. 未尽事宜详见图纸	套	10	335.72	3357.2	
9	031004014005	给水、排水附(配件)	1. 名称: 水嘴 2. 型号、规格: DN20 3. 未尽事宜详见图纸	个	20	9.84	196.8	
本页小计							5863.19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
排水工程1

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质: 栲布池 2. 未尽事宜详见图纸	组	5	131.27	656.35	
		排水					8094.91	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 未尽事宜详见图纸	m3	2.28	47.66	108.66	
2	040103001002	回填方	1. 密实度要求: 回填土 2. 未尽事宜详见图纸	m3	2.28	49.15	112.06	
3	031001006021	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-De160 4. 连接形式: 承插 5. 固定方式: 塑料管卡 6. 未尽事宜详见图纸	m	24.4	95.3	2325.32	
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-De110 4. 连接形式: 承插 5. 固定方式: 塑料管卡 6. 未尽事宜详见图纸	m	23.36	71.75	1676.08	
5	031001006017	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-De75 4. 连接形式: 承插 5. 未尽事宜详见图纸	m	40.49	52.38	2120.87	
6	031001006018	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: UPVC-De50 4. 连接形式: 承插 5. 固定方式: 塑料管卡 6. 未尽事宜详见图纸	m	7.46	37	276.02	
本页小计:							7275.36	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
排水工程1

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031002003008	套管	1. 名称、类型:阻火圈 2. 规格:De160 3. 未尽事宜详见图纸	个	5	76.1	380.5	
8	031002003009	套管	1. 名称:刚性防水套管制作及安装 2. 规格:介质管道DN150 3. 未尽事宜详见图纸	个	1	492	492	
9	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 未尽事宜详见图纸	个	10	32.12	321.2	
10	031002003010	套管	1. 名称:带止水环套管 2. 规格:介质管道DN150 3. 未尽事宜详见图纸	个	5	56.44	282.2	
		室外地面拆除及修复					905.59	
1	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸	m ³	1.82	28.11	51.16	
2	010404001005	地面灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:20cm厚三七灰土 2. 未尽事宜详见图纸	m ³	1.58	190.19	300.5	
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖、200*100*60 2. 垫层:材料品种、厚度 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	7.92	24.66	195.31	
4	041001002001	拆除人行道	1. 材质:透水砖 2. 厚度:60mm 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	7.92	5.52	43.72	
本页小计							2066.59	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
排水工程1

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	041001003001	拆除基层	1. 材质: 三七灰土 2. 厚度: 20cm 3. 未尽事宜详见图纸	m2	7.92	26.51	209.96	
6	041001003002	拆除基层	1. 材质: 黄土粗砂 2. 厚度: 3cm 3. 未尽事宜详见图纸	m2	7.92	13.25	104.94	
		室内地面拆除及修复					440.64	
1	010103002007	余方弃置	1. 废弃物品种: 拆除产生垃圾 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸	m3	1.82	28.11	51.16	
2	010404001003	地面灰土垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 15cm厚三七灰土 2. 未尽事宜详见图纸	m3	0.65	190.18	123.62	
3	010501001003	混凝土地面垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C15 3. 未尽事宜详见图纸	m3	0.26	404.69	105.22	
4	011602001008	混凝土构件拆除	1. 构件名称: 地面垫层 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 60mm 3. 未尽事宜详见图纸	m3	0.26	287.54	74.76	
5	041001003003	拆除基层	1. 材质: 三七灰土 2. 厚度: 15cm 3. 未尽事宜详见图纸	m2	4.32	19.88	85.88	
		分部小计					18690.85	
		措施项目					260.68	
1	031301017003	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	260.68	260.68	
本页小计							1016.22	
合 计							18951.53	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 1 页 共 11 页

[illegible]

标段： 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 2 页 共 11 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程I

标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 S4级 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	33.86	28.97	980.92	
	10-1-324	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径25mm以内		10m	3.386	243.44	824.29	
	10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内		个	48.38594	2.76	133.55	
	10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内		100m	0.3386	68.99	23.36	
9	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-de25穿孔管 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	8.5	28.98	246.33	
	10-1-324	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径25mm以内		10m	0.85	243.44	206.92	
	10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内		个	12.1465	2.76	33.52	
	10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内		100m	0.085	68.99	5.86	
10	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 (S4) De20 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	40.15	25.7	1031.86	
本页小计							2259.11	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程I 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 6 页 共 11 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 7 页 共 11 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程I 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 8 页 共 11 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 9 页 共 11 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程I 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 10 页 共 11 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 11 页 共 11 页

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程1

标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造
工程1 项目

第 1 页 共 1 页

编制人(造价人员):

李树新 0021018

复核人(造价工程师)

白燕 06862

法正项目管理咨询有限公司
有效期至: 2027年07月

法 律 事 務 所 有 限 公 司
2025年09月10日

表-13

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程1

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合 价
1	18250127@12	成品管卡	De20	套	70.276553	0.17	11.95
2	18250127@11	成品管卡	De25	套	63.559062	0.21	13.35
3	18250127@10	成品管卡	De32	套	3.897023	0.27	1.05
4	18090162@6	室内塑料给水管热熔管件	De20	个	61.028	0.33	20.14
5	18250127@3	成品管卡	De50	套	15.666	0.67	10.5
6	18090162@5	室内塑料给水管热熔管件	De25	个	51.891	0.86	44.63
7	18250127@13	成品管卡	De63	套	7.501977	1.65	12.38
8	18090162@1	室内塑料给水管热熔管件	De32	个	44.13723	1.67	73.71
9	18250127@4	成品管卡	De75	套	56.671829	2.36	133.75
10	17250257@6	PPR (S4)	De20	m	40.7924	2.48	101.17
11	18090232@3	室内塑料排水管粘接管件	De50	个	5.1474	2.93	15.08
12	17250257@5	PPR25 (S4)	De25	m	34.40176	3.79	130.38
13	17250257@8	PPR-de25穿孔管	De25	m	8.636	3.79	32.73
14	17250299@4	塑料排水管UPVC-De50	De50	m	7.54952	4.5	33.97
15	03070151	水龙头	DN20	个	20.2	5	101
16	03070301@1	地漏	DN50	个	10.1	6.11	61.71
17	17250257@1	PPR (S4)	De32	m	41.48328	6.24	258.86
18	18250127@6	成品管卡	De110	套	22.295952	6.65	148.27
19	18250127@5	成品管卡	De160	套	16.0125	7.45	119.29
20	17250299@3	塑料排水管UPVC-De75	De75	m	39.6802	7.8	309.51
21	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件	De75	个	35.83365	7.91	283.44
22	18090162@7	室内塑料给水管热熔管件	De63	个	5.17974	8.2	42.47
23	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件	De110	个	27.00416	10.67	288.13
24	17250257@7	PPR (S4)	De63	m	7.98576	24.2	193.26
25	19380101@3	PPR截止阀	DN15	个	25.25	14.61	368.9
26	17250299@2	塑料排水管	De110	m	22.192	16	355.07
27	18090232	室内塑料排水管粘接管件	De160	个	14.518	19.46	282.52
28	03072302@4	大便自动冲洗水箱托架	36L	副	10	19.53	195.3
29	19380101@4	PPR截止阀	DN25	个	15.15	21.98	333
30	17250277@1	带止水环套管DN150	dn200	m	1.59	29.1	46.27
31	17250299@1	塑料排水管	De160	m	23.18	29.1	674.54
32	15590101@1	阻火圈	DN150	个	5	46.9	234.5
33	21130301	拖布池		套	5.05	68.97	348.3
34	17070323-1	无缝钢管	D219*6	m	0.424	132.88	56.34

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 给排水工程

第 2 页 共 2 页

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程 项目 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	213096.65	
1.1	宿舍改造：1~3层电气拆除部分	1054.47	
1.2	电气新装部分	205806.43	
1.3	44.56米室外铺装地面拆除及修复	4553.95	
1.4	10.89米室外混凝土地面拆除及修复	1681.8	
2	措施项目	6278.7	
2.1	其中：安全文明施工费	3366.36	
2.2	其他措施费（费率类）	1578.92	
2.3	单价措施费	1333.42	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	4259.7	—
4.1	定额规费	4259.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	223635.05	
6	增值税	20127.15	—
7	含税工程造价合计	243762.2	
预算价合计=1+2+3+4+6		243,762.20	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程

标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		宿舍改造：1~3层电气拆除部分					1054.47	
1	030404035001	插座	1. 名称:空调插座(拆除) 2. 其它:详见图纸说明	个	42	3.06	128.52	
2	030404034003	照明开关	1. 名称:双联开关(拆除) 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底距地1.3米 4. 其它:详见图纸说明	个	51	2.39	121.89	
3	030412001004	普通灯具	1. 名称:红外线光控吸顶灯(拆除) 2. 型号、规格:LED节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	39	5.82	226.98	
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:单面出口灯(拆除) 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:下边距门框0.1m 4. 其它:详见图纸说明	套	6	7.14	42.84	
5	030412004003	装饰灯	1. 名称:壁挂式应急照明灯(拆除) 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地2.4m 4. 其它:详见图纸说明	套	6	7.14	42.84	
6	030412005001	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯(拆除) 2. 型号、规格:LED, 1x28W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	84	5.85	491.4	
		分部小计					1054.47	
		电气新装部分					205806.43	
本页小计							1054.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项
气工程1

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404017004	配电箱	1. 名称:RSQ箱 2. 安装方式:距地1.8米安装 3. 详见图纸说明	台	6	257.31	1543.86	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:DIX配电箱 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 其它:详见图纸说明	台	1	692.74	692.74	
3	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4*240+1*120 3. 材质、类型:铜芯 4. 详见图纸说明	个	2	444.79	889.58	
4	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4*120+1*70 3. 材质、类型:铜芯 4. 详见图纸说明	个	2	265.86	531.72	
5	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*16 3. 材质、类型:铜芯 4. 详见图纸说明	个	12	104.16	1249.92	
6	030404034004	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 型号、规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装底距地1.3米 4. 其它:详见图纸说明	个	51	18.43	939.93	
7	030404035002	插座	1. 名称:安全型三孔挂式空调插座K 2. 型号、规格:250V, 16A, 安全型 3. 安装方式:距顶板0.4米安装 4. 其它:详见图纸说明	个	42	24.95	1047.9	
本页小计							6895.65	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
气工程1

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030404035003	插座	1. 名称:安全型三孔水泵插座防水型 2. 型号、规格:250V, 10A, 安全型 3. 安装方式:底边距地1.5米 4. 其它:详见图纸说明	个	1	24.35	24.35	
9	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:WDZ-YJV-5*16 3. 电压等级(kV):1KV以下 4. 其它:详见图纸说明	m	251.72	58.38	14695.41	
10	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-4x240+1x120 3. 敷设方式、部位:桥架配线 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其它:详见图纸说明	m	133.65	716.4	95746.86	
11	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-4x120+1x70 3. 敷设方式、部位:桥架配线 4. 电压等级(kV):1KV以下 5. 其它:详见图纸说明	m	33.02	366.45	12100.18	
12	030411001014	配管	1. 名称:PC16 2. 配置形式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	m	137.7	9.55	1315.04	
13	030411001015	配管	1. 名称:PC16 2. 配置形式:明装 3. 其它:详见图纸说明	m	299.46	13.4	4012.76	
14	030411001013	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	m	113.4	10.38	1177.09	
本页小计							129071.69	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
气工程1

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411001007	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	m	116.9	9.03	1055.61	
16	030411001008	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明装 3. 其它:详见图纸说明	m	281.03	16.91	4752.22	
17	030411001009	配管	1. 名称:SC100 2. 配置形式:明装 3. 其它:详见图纸说明	m	4	110.78	443.12	
18	030411001010	配管	1. 名称:SC100 2. 配置形式:埋地 3. 其它:详见图纸说明	m	25.2	89.71	2260.69	
19	030411001011	配管	1. 名称:SC150 2. 配置形式:埋地 3. 其它:详见图纸说明	m	126.89	152.81	19390.06	
20	030411003003	桥架	1. 名称:槽式电缆桥架 2. 型号、型号:150*75 3. 其它:详见图纸说明	m	10.13	46.55	471.55	
21	030411003002	桥架	1. 名称:槽式电缆桥架 2. 型号、型号:100*50 3. 其它:详见图纸说明	m	140.35	37.06	5201.37	
22	031002001001	管道支架	1. 名称:桥架支吊架 2. 其它:详见图纸说明	kg	39.59	13.76	544.76	
23	030411004004	配线	1. 名称:BV2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	1328.59	4.3	5712.94	
24	030411004005	配线	1. 名称:BV4 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	113.4	5.16	585.14	
本页小计							40417.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
气工程1

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030411004006	配线	1. 名称:WDZN-RVSP-2*2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其它:详见图纸说明	m	404.53	7.18	2904.53	
26	030411006005	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 安装方式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	个	94	7.45	700.3	
27	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	个	132	7.9	1042.8	
28	030411006003	接线盒	1. 名称:金属接线盒 2. 安装方式:暗装 3. 其它:详见图纸说明	个	84	7.9	663.6	
29	030412001005	普通灯具	1. 名称:红外线光控吸顶灯 2. 型号、规格:LED节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	39	68.45	2669.55	
30	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号、规格:LED节能灯 1x23W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	9	69.81	628.29	
31	030412004004	装饰灯	1. 名称:单面出口灯 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:下边距门框0.1m 4. 其它:详见图纸说明	套	12	107.74	1292.88	
本页小计							9901.95	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
气工程1

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030412004007	装饰灯	1. 名称:单面楼层指示灯 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地2.4m 4. 其它:详见图纸说明	套	6	107.74	646.44	
33	030412004005	装饰灯	1. 名称:双/单面单、双向 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地0.5m 4. 其它:详见图纸说明	套	27	107.74	2908.98	
34	030412004006	装饰灯	1. 名称:壁挂式应急照明灯 2. 型号、规格:1W DC12V-DC36V 3. 安装方式:距地2.4m 4. 其它:详见图纸说明	套	39	96.5	3763.5	
35	030412005002	荧光灯	1. 名称:T8单管LED灯 2. 型号、规格:LED, 1x28W 3. 安装方式:吸顶 4. 其它:详见图纸说明	套	84	50	4200	
36	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其它:详见图纸说明	m	358.2	14.4	5158.08	
37	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	3.92	47.66	186.83	
38	040103001004	回填方	1. 密实度要求:回填土	m ³	1.92	49.14	94.35	
39	040103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距5km以内 3. 其他详见图纸及相关规范	m ³	2	31.45	62.9	
本页小计							17021.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
气工程1

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	010401011002	砖检查井	1. 砖砌电缆检查井 2. 砖品种、规格、强度等级: 1*0.5*1m 3. 其他详见图纸说明	座	4	624.65	2498.6	
		分部小计					205806.43	
		44.56米室外铺装地面拆除及修复					4553.95	
1	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除产生垃圾 2. 运距: 投标单位自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸	m3	10.16	28.12	285.7	
2	010404001009	灰土垫层	灰土垫层: 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 20cm厚三七灰土 2. 未尽事宜详见图纸	m3	5.35	190.18	1017.16	
3	010404001008	碎石垫层	碎石垫层: 1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 15cm碎石垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	4.01	290.54	1165.07	
4	040204002002	人行道块料铺设	透水砖铺贴: 1. 块料品种、规格: 透水砖、200*100*60 2. 垫层: 材料品种、厚度: 30厚中砂 3. 未尽事宜详见图纸	m2	26.74	24.66	659.11	
5	041001002002	拆除人行道	拆除透水砖: 1. 厚度: 60mm 2. 未尽事宜详见图纸	m2	26.74	5.52	147.6	
6	041001003007	拆除基层	1. 材质: 级配碎石 2. 厚度: 18cm 3. 未尽事宜详见图纸	m2	26.74	21.31	569.83	
本页小计							6343.67	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
气工程1

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	041001003006	拆除基层	1. 材质:三七灰土 2. 厚度:20cm 3. 未尽事宜详见图纸	m2	26.74	26.51	708.88	
		分部小计					4553.95	
		10.89米室外混凝土地面拆除及修复					1681.8	
1	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸	m3	2.94	28.11	82.64	
2	010404001006	灰土垫层	灰土垫层: 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:30cm厚三七灰土 2. 未尽事宜详见图纸	m3	1.76	190.18	334.72	
3	010404001007	碎石垫层	碎石垫层: 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:10cm碎石垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	0.59	290.5	171.4	
4	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量:1.0L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸	m2	5.88	4.68	27.52	
5	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路沥青 2. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm 4. 未尽事宜详见图纸	m2	5.88	67.07	394.37	
本页小计							1719.53	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目
气工程1 目

第 9 页 共 9 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程1

标段： 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 2 页 共 15 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程1 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 3 页 共 15 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4-12-9 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm 破坏性拆除, 子目基价 (扣除材料费)*0.25		10m				
10	030411004001	配线	1. 名称: BV2.5 (拆除) 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其它: 详见图纸说明	m	0			
	4-13-5 换	穿照明线 铜芯导线截面≤2.5mm ² 破坏性拆除, 子目基价 (扣除材料费)*0.25		10m				
11	030411004002	配线	1. 名称: BV4 (拆除) 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其它: 详见图纸说明	m	0			
	4-13-6 换	穿照明线 铜芯导线截面≤4mm ² 破坏性拆除, 子目基价 (扣除材料费)*0.25		10m				
12	030411004003	配线	1. 名称: WDZN-RVSP-2*2.5 (拆除) 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其它: 详见图纸说明	m	0			
	4-13-41 换	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤2.5mm ² 破坏性拆除, 子目基价 (扣除材料费)*0.25		10m				
		分部小计					1054.47	
		电气新装部分					205806.43	
13	030404017004	配电箱	1. 名称: RSQ箱 2. 安装方式: 距地1.8米安装 3. 详见图纸说明	台	6	257.31	1543.86	
	4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m		台	6	257.31	1543.86	
	4-4-14	无端子外部接线 ≤2.5mm ²		个				
本页小计							1543.86	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 4 页 共 15 页
程1 项目

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4-4-15	无端子外部接线 ≤6mm ²		个				
14	030404017002	配电箱	1. 名称:DLX配电箱 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 其它:详见图纸说明	台	1	692.74	692.74	
	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m		台	1	692.74	692.74	
15	030404017003	配电箱	1. 名称:ZYB增压泵配电箱 2. 详见图纸说明	台	0			
	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m		台				
16	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4*240+1*120 3. 材质、类型:铜芯 4. 详见图纸说明	个	2	444.79	889.58	
	4-9-250 *1.15	电力电缆终端头 制作安装 1kV以下 室内干包式铜 芯电力电缆 电 缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯) :5		个	2	444.79	889.58	
17	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4*120+1*70 3. 材质、类型:铜芯 4. 详见图纸说明	个	2	265.86	531.72	
	4-9-249 *1.15	电力电缆终端头 制作安装 1kV以下 室内干包式铜 芯电力电缆 电 缆截面≤120mm ² 实际芯数(芯) :5		个	2	265.86	531.72	
18	030108006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:5*16 3. 材质、类型:铜芯 4. 详见图纸说明	个	12	101.16	1219.92	
	4-9-245 *1.15	电力电缆终端头 制作安装 1kV以下 室内干包式铜 芯电力电缆 电 缆截面≤16mm ² 实际芯数(芯): 5		个	12	101.16	1219.92	
本页小计							3363.96	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程1

标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm ² 实际芯数(芯):5		10m	25.172	583.81	14695.67	
24	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJV-5*6 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 其它: 详见图纸说明	m	0			
	4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ² 实际芯数(芯):5		10m				
25	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4x240+1x120 3. 敷设方式、部位: 桥架配线 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	133.65	716.4	95746.86	
	4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5		10m	13.365	7163.9	95745.52	
26	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: YJV-4x120+1x70 3. 敷设方式、部位: 桥架配线 4. 电压等级(kV): 1KV以下 5. 其它: 详见图纸说明	m	33.02	366.45	12100.18	
	4-9-164 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤120mm ² 实际芯数(芯):5		10m	3.302	3664.51	12100.21	
27	030411001014	配管	1. 名称: PC16 2. 配置形式: 暗装 3. 其它: 详见图纸说明	m	137.7	9.55	1315.04	
	4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm		10m	13.77	95.46	1314.48	
本页小计							109162.08	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 7 页 共 15 页
程1 项目

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程1 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 8 页 共 15 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 9 页 共 15 页
程1 项目

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 11 页 共 15 页
程1 项目

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	030413003001	打洞(孔)	1.名称:砖墙开孔 2.其他:其他详见图纸说明	个	0			
	11-4-3	打穿楼墙洞 砖墙		个				
55	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	3.92	47.66	186.83	
	借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土 深度2m以内		100m3	0.0392	4765.43	186.8	
56	040103001004	回填方	1.密实度要求:回填土	m3	1.92	49.14	94.35	
	借1-1-64	人工填土方实槽、坑		100m3	0.0192	4914.7	94.36	
57	040103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.运距5km以内 3.其他详见图纸及相关规范	m3	2	31.45	62.9	
	借1-ZB1	弃土外运 10km 以内 实际运距(km):5		1000m3	0.002	31448.85	62.9	
58	010401011001	砖检查井	1.砖砌电缆检查井 2.砖品种、规格、强度等级:1.5*1.5*1.5m 3.其他详见图纸说明	座	0			
	借8-3-57	电缆井设置 砖砌井 矩形		m3				
59	010401011002	砖检查井	1.砖砌电缆检查井 2.砖品种、规格、强度等级:1*0.5*1m 3.其他详见图纸说明	座	4	624.65	2498.6	
	借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土:C10】		10m3	0.09862	3946.33	389.19	
	借5-19 换	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土C30】		10m3	0.02506	5271.26	132.1	
	借4-8	混水砖墙 1/2砖		10m3	0.14198	5534.49	785.79	
	借12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm		100m2	0.12	3262.46	391.5	
	补充材料001	成品金属盖板		个	4	200	800	
		分部小计					205806.43	
本页小计							2842.68	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 12 页 共 15 页
程1 项目

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程1 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 13 页 共 15 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造 第 14 页 共 15 页
程1 项目

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青透层 2. 喷油量:1.0L/m ² 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	5.88	4.68	27.52	
	借2-3-13	透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m ²		1000m ²	0.00588	4672.06	27.47	
72	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路沥青 2. 沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	5.88	67.07	394.37	
	借2-3-24 + 2-3-27 * -1	沥青混凝土路面 粗粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):5		100m ²	0.0588	6707.1	394.38	
	借2-3-28 + 2-3-31 * -1	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):5		100m ²				
73	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青品种:道路沥青 2. 沥青混凝土种类:中(细)粒式沥青混凝土 3. 厚度:5cm 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	5.88	58.85	346.04	
	借2-3-33	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度5cm		100m ²	0.0588	5885.17	346.05	
74	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度:10cm 3. 其他:详见图纸说明	m ²	0			
	借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):10		100m ²				
75	041001003004	拆除基层	1. 材质:碎石 2. 厚度:10cm 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	5.88	15.52	91.26	
	借10-1-7	人工拆除基层或面层 碎(砾)石 厚15cm以内 实际厚度(cm):10		100m ²	0.0588	1552.55	91.29	
76	041001003005	拆除基层	1. 材质:三七灰土 2. 厚度:30cm 3. 详见图纸说明	m ²	5.88	39.77	233.85	
本页小计							1093.04	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程1 标段: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 第 15 页 共 15 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程1

标段：许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学3号楼二期宿舍改造项目 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	29060143@4	PC16		m	463.3896	1	463.39
2	29110207@4	接线盒		个	134.64	1.5	201.96
3	29110207@5	开关盒		个	95.88	1.5	143.82
4	29110207@6	金属接线盒		个	85.68	1.5	128.52
5	29060143@5	PC20	外径20mm	m	120.204	1.24	149.05
6	17030155@4	JDG20	外径20mm	m	289.4609	2.32	671.55
7	17030155@5	JDG20	外径20mm	m	120.407	2.32	279.34
8	28031431@7	BV2.5		m	1541.1644	2.37	3652.56
9	28031431@6	BV4		m	124.74	3.69	460.29
10	01210109-1	角钢	综合	kg	11.877	4.04	47.98
11	28030301@1	WDZN-RVSP-2*2.5		m	436.8924	5.25	2293.69
12	26010101@2	单联开关		只	52.02	7.01	364.66
13	26410171@5	安全型三孔水泵插座防水型		套	1.02	9.58	9.77
14	26410171@3	安全型三孔挂式空调插座K		套	42.84	10.17	435.68
15	25000001@12	T8单管LED灯		套	84.84	15.28	1296.36
16	29010106@4	槽式电缆桥架100*50		m	141.7535	16.49	2337.52
17	29010106@3	电缆桥架150*75		m	10.2313	25.89	264.89
18	25000001@9	红外线光控吸顶灯		套	39.39	34.58	1362.11
19	25000001@4	防水防尘灯		套	9.09	35.93	326.6
20	17030103@6	SC100		m	30.076	46.63	1402.44
21	28110000@1	WDZ-YJV-5*16		m	254.2372	49.08	12477.96
22	25000001@2	壁挂式应急照明灯		套	39.39	57.17	2251.93
23	25000001@5	单面出口灯		套	12.12	68.3	827.8
24	25000001@6	双/单面单、双向灯		套	27.27	68.3	1862.54
25	25000001@14	单面楼层指示灯		套	6.06	68.3	413.9
26	17030103@7	SC150		m	130.6967	76.599	10011.24
27	补充主材001@1	RSQ箱		台	6	120	720
28	28110000@4	YJV-4x120+1x70		m	33.3502	342.61	11426.11
29	补充主材005@3	DLX配电箱		台	1	492	492
30	28110000@8	YJV-4x240+1x120		m	134.9865	680.59	91870.46

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程		标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目	第 1 页 共 1 页
序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	324092.25	
1.1	新建结构	8176.53	
1.2	拆除工程	29052.24	
1.3	新建工程	286863.48	
2	措施项目	20214.52	
2.1	其中：安全文明施工费	10411.68	
2.2	其他措施费（费率类）	4788.71	
2.3	单价措施费	5014.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	12904.7	—
4.1	定额规费	12904.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	357211.47	
6	增值税	32149.03	—
7	含税工程造价合计	389360.5	
预算价合计=1+2+3+4+6		389,360.50	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 土建工程 标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新建结构					8176.53	
1	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 Φ14 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.128	4887.1	625.55	
2	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 Φ10以内 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.017	6521.18	110.86	
3	010515001005	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.069	7831.87	540.4	
4	010516003003	机械连接	1. 钢筋直径≤10 2. 未尽事宜详见图纸	个	40	6.02	240.8	
5	011605001003	水磨石地面破除	新建墙体基础开挖: 1. 破除水磨石地面,厚度23mm 2. 开挖三类土17mm 3. 未尽事宜详见图纸	m2	4.7	39.97	187.86	
6	011101002003	现浇水磨石楼地面	水磨石地面恢复: 1. 13厚水泥彩色石子打蜡抛光,面层做到与原室内水磨石地面齐平。 2. 素水泥浆一道 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 4. 素水泥浆一道 5. 使用位置:新砌墙体两侧地面 6. 未尽事宜详见图纸	m2	2.82	136.79	385.75	
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸	m3	1.23	404.73	497.82	
本页小计							2589.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010402001004	加气混凝土砌块墙	原门洞封堵 1. 尺寸：1000*2100mm 2. 门洞砌筑200mm厚加气混凝土砌块墙 3. 未尽事宜详见图纸	m3	2.1	345.31	725.15	
9	010402001005	加气混凝土砌块	1. 卫生间新砌筑200mm厚，1200mm高加气混凝土砌块墙体。 2. 未尽事宜详见图纸	m3	9.75	345.31	3366.77	
10	011210005001	轻集料混凝土轻质条板	1. 90mm厚轻集料混凝土轻质条板 2. 未尽事宜详见图纸	m2	5.6	64.99	363.94	
11	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20 3. 模板：复合模板 4. 未尽事宜详见图纸	m3	0.8	1251.94	1001.55	
12	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：0.8mm厚的热镀锌电焊网 2. 加固部位：不同材质墙体两侧 3. 未尽事宜详见图纸	m2	12	10.84	130.08	
		分部小计					8176.53	
		拆除工程					29052.24	
		改造教室楼地面					11819.87	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 地面面层拆除至结构层 2. 面层材质：水磨石 3. 未尽事宜详见图纸	m2	301.28	38.66	11647.48	
本页小计							17234.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011602001006	讲台拆除	1. 教室内讲台拆除至找平层 2. 讲台材质：加气砼 3. 讲台尺寸：4.23m*0.8m*0.18m 4. 未尽事宜详见图纸	m3	3.05	56.52	172.39	
		改造教室顶					6970.56	
1	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除面层至结构层 2. 面层材质：涂料 3. 砂浆层：水泥砂浆 4. 未尽事宜详见图纸	m2	323.01	21.58	6970.56	
		改造教室内墙					6924.96	
1	011605002003	立面块料拆除	1. 原房间拆除面层至结构层 2. 1.3米以下拆除块料面层 3. 未尽事宜详见图纸	m2	192.25	9.19	1766.78	
2	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 拆除房间面层至结构层 2. 面层材质：涂料 3. 1.3米以上拆除砂浆层 4. 未尽事宜详见图纸	m2	297.75	15.44	4597.26	
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 原隔墙拆除 2. 未尽事宜详见图纸	m2	107.25	5.23	560.92	
		改造教室M2					226.3	
1	011610002003	金属门窗拆除	1. 普通小教室门窗及门窗框拆除 2. 尺寸M2：1000*2100mm 3. 未尽事宜详见图纸	樘	10	22.63	226.3	
		建筑垃圾外运					3110.55	
本页小计							14294.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010103002002	余方弃置	1. 废弃物品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸	m3	31.09	100.05	3110.55	
		分部小计					29052.24	
		新建工程					286863.48	
		卫生间、盥洗间地面					44350.14	
1	011102003005	块料楼地面	1. 8mm厚防水防滑600mmX600mm地砖铺实,稀水泥浆擦缝 2. 20mm厚1:3硬性水泥砂浆抹平压光 3. 高分子防水涂料刷两遍,总厚度1.5mm 4. 最薄处20mm厚1:3水泥砂浆找平 5. 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水,专用粘结料满粘 6. 素水泥浆一道 7. 未尽事宜详见图纸	m2	227.6	194.86	44350.14	
		卫生间、盥洗间内墙					88914.39	
本页小计							47460.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003010	块料墙面	内墙面层做法4: 1.刷界面剂一道 2.0.7mm厚乙烯丙 纶卷材防水,专用 粘结料满粘。 3.9mm厚1:3水泥 砂浆压实抹平 4.1.5mm厚高分子 防水涂料两道刷到 2.4米高 5.素水泥砂浆一道 6.4mm厚1:1水泥 砂浆加水重20%建 筑胶粘结层。 7.5mm厚白色300*6 00mm釉面砖满贴到 顶,填缝剂填缝 8.未尽事宜详见图 纸	m ²	495.4	179.48	88914.39	
		卫生间、盥洗间 新砌隔墙					33142.28	
1	011204003007	块料墙面	加气混凝土砌块墙 面层做法5: 1.刷界面剂一道 2.0.7mm厚乙烯丙 纶卷材防水,专用 粘结料满粘。 3.9mm厚1:3水泥 砂浆压实抹平 4.1.5mm厚高分子 防水涂料两道刷到 顶 5.素水泥砂浆一道 6.4mm厚1:1水泥 砂浆加水重20%建 筑胶粘结层。 7.5mm厚白色300*4 50mm釉面砖满贴到 顶,填缝剂填缝 8.未尽事宜详见图 纸	m ²	81.7	193.27	15790.16	
本页小计							104704.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003009	块料墙面	轻质隔墙面层做法 6: 1. 接缝处及阴阳角处均外贴200mm宽耐碱玻纤网布。 2. 9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平。 3. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高(扣除加气块墙面积) 4. 素水泥砂浆一道5.4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色300*450mm釉面砖满贴到顶,填缝剂填缝 7. 未尽事宜详见图纸	m ²	138	125.74	17352.12	
		卫生间、盥洗间顶					12420.56	
1	011407002005	天棚喷射涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补耐水腻子,磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 位置:用于卫生间,盥洗间,一至四层顶 7. 未尽事宜详见图纸	m ²	276.12	33.54	9261.06	
本页小计							26613.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 5mm防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平, 中压入耐碱纤维网布一层。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补耐水腻子, 磨平 5. 顶采用白色防水涂料 6. 位置: 用于第五层卫生间, 盥洗间吊顶 7. 未尽事宜详见图纸	m2	69.03	45.77	3159.5	
		改造完成盥洗间预留门洞与封堵					1007.8	
1	011407001005	仿瓷涂料888	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1: 1: 6水泥石灰砂浆打底 3. 6厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆打底 4. 刮腻子两遍 5. 涂饰底层涂料 6. 复补腻子, 磨平 7. 外刷888仿瓷涂料3遍 8. 位置: 用于门洞封堵临走廊一侧涂料外墙面(1. 3米以上至洞顶, 与周边墙面保持平整) 9. 未尽事宜详见图纸	m2	4	23.49	93.96	
本页小计							3253.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003008	块料墙面	1. 9mm厚1:3水泥砂浆打底 2. 6mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 3. 5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆抹平,中压入热镀锌电焊网一层 4. 配套专用胶粘剂粘结 5. 5mm白色300mmX600mm釉面砖,填缝剂填缝 6. 位置:用于门洞封堵临走廊一侧墙面砖外墙而,1.3米高面砖墙裙 7. 未尽事宜详见图纸	m ²	6.5	140.59	913.84	
		新增改造卫生间门、窗					5022.42	
1	010802001003	防盗门	卫生间门: 1. 门代号及洞口尺寸:M1021:1000mm*2100mm 2. 门框、扇材质:钢制防盗门 3. 未尽事宜详见图纸	樘	6	837.07	5022.42	
		新增卫生间内采光窗户C3015、C1615					17823.9	
1	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	卫生间内采光窗: 1. 窗代号及洞口尺寸:C3015:3000mm*1500mm 2. 框、扇材质:70系列白色塑钢固定窗 3. 玻璃品种、厚度:单层磨砂玻璃 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	22.5	312.7	7035.75	
本页小计							12972.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	卫生间内采光窗: 1. 窗代号及洞口尺寸: C4615: 4600mm*1500mm 2. 框、扇材质: 70系列白色塑钢固定窗 3. 玻璃品种、厚度: 单层磨砂玻璃 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	34.5	312.7	10788.15	
		卫生间外窗防护栏杆					9926.22	
1	040309001002	不锈钢栏杆	卫生间不锈钢防护栏杆: 1. 高度: 900mm. 2. 未尽事宜详见图纸及图集12YJ7-1页85A	m	42.25	234.94	9926.22	
		新增过门石(花岗岩)					159.01	
1	011108001002	石材零星项目	花岗岩过门石: 1. 花岗岩厚度20mm 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	1	159.01	159.01	
		卫生间大便槽(做法9、10、11)					30019.29	
1	010904001004	卷材防水	大便槽地面防水: 1. 卷材品种、规格、厚度: 0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水 2. 未尽事宜详见图纸	m ²	57.81	34.3	1982.88	
2	010402001003	加气混凝土砌块	大便槽踏台砌筑: 1. 300mm高加气块砌踏台 2. 未尽事宜详见图纸	m ³	6.58	345.31	2272.14	
本页小计							25128.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010507003002	地沟	混凝土大便槽： 1. 沟截面净空尺寸：230*500 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 模板：复合模板 5. 未尽事宜详见图纸	m	47	132.75	6239.25	
4	010404001002	垫层	大便槽炉渣垫层： 1. 做法：600mm厚水泥炉渣垫层 2. 未尽事宜详见图纸	m3	10.93	219.7	2401.32	
5	011101003004	细石混凝土楼地面	卫生间大便槽地面找平层： 1. 材质：60mm厚C20细石混凝土 2. 未尽事宜详见图纸	m2	32.2	24.89	801.46	
6	010904002003	楼（地）面涂膜防水	大便台楼地面防水涂膜： 1. 做法：1.5mm厚高分子防水涂料两道 2. 未尽事宜详见图纸	m2	132.78	29.53	3920.99	
7	011102003006	块料楼地面	大便槽踏台面砖做法： 1. 基层处理：刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类：10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚白色300mmX450mm防滑面砖 4. 未尽事宜详见图纸	m2	73.64	79.89	5883.1	
本页小计							19246.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011206002003	块料零星项目	大便槽内侧面层做法： 1. 基层处理：刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类：10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚白色釉面砖，白水泥浆擦缝 4. 未尽事宜详见图纸	m2	56.4	115.57	6518.15	
		大便槽砖砌隔断(做法12)					15655.25	
1	010401003003	实心砖墙	卫生间大便槽隔断： 1. 60mm厚砖砌体隔墙 2. 未尽事宜详见图纸	m3	3.51	684.08	2401.12	
2	011204003005	块料墙面	大便槽隔断面砖做法： 1. 素水泥浆一道 2. 10mm1:2防水砂浆 3. 5mm厚白色釉面砖，白水水泥擦缝 4. 未尽事宜详见图纸	m2	125.93	105.25	13254.13	
		卫生间小便槽					9485.83	
1	010904001003	卷材防水	卫生间小便槽防水层： 1. 卷材品种、规格、厚度：0.7mm厚乙丙纶防水卷材防水 2. 未尽事宜详见图纸	m2	25.5	34.3	874.65	
2	010401012003	零星砌砖	卫生间小便槽砌台： 1. 零星砌砖名称、部位：小便槽 2. 未尽事宜详见图纸	m3	1.38	616.25	850.13	
本页小计							23898.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011101003003	卫生间小便槽	卫生间小便槽垫层： 1. 材质：C20细石混凝土 2. 具体做法详见图纸及图集15ZJ512页47 /1	m2	25.5	41.48	1057.74	
4	010904002004	楼（地）面涂膜防水	卫生间小便槽涂膜防水层： 1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料两道 2. 未尽事宜详见图纸	m2	49.5	29.53	1461.74	
5	011206002004	块料零星项目	卫生间小便槽内面砖粘贴： 1. 基层处理：刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类：10mm1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚白色釉面砖，白水泥浆擦缝 4. 未尽事宜详见图纸	m2	33.04	115.57	3818.43	
6	011102003007	块料楼地面	卫生间小便台地面面砖粘贴： 1. 基层处理：刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类：10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色：5mm厚白色300mmX450mm防滑面砖 4. 未尽事宜详见图纸	m2	17.81	79.89	1422.81	
		小便槽隔断(做法12)					1464.53	
1	010401003002	实心砖墙	卫生间小便槽隔断： 1. 60mm厚砖砌体隔墙 2. 未尽事宜详见图纸	m3	0.33	684.06	225.74	
本页小计							7986.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003006	块料墙面	小便槽挡墙面砖面层: 1.素水泥浆一道 2.10mm1:2防水砂浆 3.5mm厚白色釉面砖,白水泥擦缝 4.未尽事宜详见图纸	m ²	11.77	105.25	1238.79	
		卫生间盥洗池					17471.86	
1	010507007002	其他构件	盥洗槽安装: 1.构件的类型:盥洗槽 2.构件规格及钢筋:详见15ZJ512 P45 3.混凝土种类:商品砼 4.混凝土强度等级:C20 5.未尽事宜详见图纸	m	67.85	199.74	13552.36	
2	010401012004	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:盥洗槽池腿 2.构件规格:详见15ZJ512 P45 3.砖品种、规格、强度等级:标准砖 4.砂浆强度等级、配合比:预拌砂浆DM M10 5.面层:粘贴白色瓷砖 6.未尽事宜详见图纸	个	45	87.1	3919.5	
		分部小计					286863.48	
		措施项目					5014.13	
1	011701006002	满堂脚手架	1.搭设方式:内墙及天棚装饰用脚手架	m ²	345.15	5.31	1832.75	
2	011701003002	里脚手架	1.搭设方式:砌墙用脚手架	m ²	180.48	6.62	1194.78	
3	011703001002	垂直运输	1.装饰工程垂直运输	工日	924	2.15	1986.6	
本页小计							23724.78	
合 计							329106.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 1 页 共 18 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建结构					8176.53	
1	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 $\Phi 14$ 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.128	4887.1	625.55	
	5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB100以内 直径 $\leq 18\text{mm}$		t	0.128	4887.11	625.55	
2	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋HRB400 $\Phi 10$ 以内 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.017	6521.18	110.86	
	5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq 10\text{mm}$		t	0.017	6521.15	110.86	
3	010515001005	现浇构件钢筋	1. 砌体加固钢筋 2. 未尽事宜详见图纸	t	0.069	7831.87	540.4	
	5-125	砌体内加固钢筋		t	0.069	7831.95	540.4	
4	010516003003	机械连接	1. 钢筋直径 ≤ 10 2. 未尽事宜详见图纸	个	40	6.02	240.8	
	5-164	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 $\leq \Phi 10\text{mm}$		10个	4	60.12	240.48	
5	011605001003	水磨石地面破除	新建墙体基础开挖: 1. 破除水磨石地面, 厚度 23mm 2. 开挖三类土 17mm 3. 未尽事宜详见图纸	m ²	4.7	39.97	187.86	
	借10-1-3 + 10-1-4 * 8	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚 15cm 以内 实际厚度 (cm):23		100m ²	0.047	3121.53	146.71	
	1-11	人工挖沟槽土方 (槽深) 三类土 $\leq 2\text{m}$		10m ³	0.0799	515.09	41.16	
本页小计							1705.47	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 2 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011101002003	现浇水磨石楼地面	水磨石地面恢复: 1. 13厚水泥彩色石子打蜡抛光, 面层做到与原室内水磨石地面齐平。 2. 素水泥浆一道 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找坡抹平 4. 素水泥浆一道 5. 使用位置: 新砌墙体两侧地面 6. 未尽事宜详见图纸	m2	2.82	136.79	385.75	
	11-11 + 11-15 * -2	水磨石楼地面 带嵌条 15mm 实际厚度(mm): 13		100m2	0.0282	11070.6	312.19	
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌)DS M15】		100m2	0.0282	2300.3	64.87	
	12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂		100m2	0.0282	307.29	8.67	
7	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 现浇 2. 混凝土强度等级: C15 3. 未尽事宜详见图纸	m3	1.23	404.73	497.82	
	5-1	现浇混凝土 垫层		10m3	0.123	4047.33	497.82	
8	010402001004	加气混凝土砌块墙	原门洞封堵 1. 尺寸: 1000*2100mm 2. 门洞砌筑200mm厚加气混凝土砌块墙 3. 未尽事宜详见图纸	m3	2.1	345.31	725.15	
	4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤ 200mm 砂浆		10m3	0.21	3453.21	725.17	
9	010402001005	加气混凝土砌块	1. 卫生间新砌筑200mm厚, 1200mm高加气混凝土砌块墙体。 2. 未尽事宜详见图纸	m3	9.75	345.31	3366.77	
	4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤ 200mm 砂浆		10m3	0.975	3453.21	3366.88	
10	011210005001	轻集料混凝土轻质条板	1. 90mm厚轻集料混凝土轻质条板 2. 未尽事宜详见图纸	m2	5.6	64.99	363.94	
本页小计							5339.43	

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 3 页 共 18 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 1 页 共 18 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 5 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	16-122 换	楼层运出垃圾 垂直运距15m以 内 实际人力运 输(m):15		10m3	3.109	719.36	2236.49	
	1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实 际运距(km):5		10m3	3.109	246.99	767.89	
	1-117	装载机装车 石 渣		10m3	3.109	34.2	106.33	
		分部小计					29052.24	
		新建工程					286863.48	
		卫生间、盥洗间 地面					44350.14	
21	011102003005	块料楼地面	1. 8mm厚防水防滑600mmX6 00mm地砖铺实, 稀水泥浆 擦缝 2. 20mm厚1:3硬性水泥砂 浆抹平压光 3. 高分子防水涂料刷两遍 , 总厚度1.5mm 4. 最薄处20mm厚1:3水泥 砂浆找平 5. 0.7mm厚乙丙纶卷材 防水, 专用粘结料满粘 6. 素水泥浆一道 7. 未尽事宜详见图纸	m2	227.6	194.86	44350.14	
	11-31 换	块料面层 陶瓷 地面砖 0.36m2 以内 换为【预 拌地面砂浆(干 拌)DS M15】		100m2	2.276	10497.04	23891.26	
	9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨 酯防水涂膜 2mm 厚 平面 实际 厚度(mm):1.5		100m2	2.276	2951.73	6718.14	
	11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基 层上 20mm 换 为【预拌地面砂 浆(干拌)DS M15 】		100m2	2.276	2300.3	5235.48	
	9-47	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法一层 平面		100m2				
本页小计							44350.14	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 6 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	9-47 换	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法 一层 平面 换为【0.7mm厚 乙烯丙纶卷材防 水】		100m2	2.276	3430.01	7806.7	
	12-23	墙面抹灰 装饰 抹灰 打底 素水 泥浆界面剂		100m2	2.276	307.29	699.39	
		卫生间、盥洗间 内墙					88914.39	
22	011204003010	块料墙面	内墙面层做法1: 1.刷界面剂一道 2.0.7mm厚乙烯丙纶卷材 防水,专用粘结料满粘。 3.9mm厚1:3水泥砂浆压 实抹平 4.1.5mm厚高分子防水涂 料两道刷到2.1米高 5.素水泥砂浆一道 6.4mm厚1:1水泥砂浆加 水重20%建筑胶粘结层。 7.5mm厚白色300*600mm釉 面砖满贴到顶,填缝剂填 缝 8.未尽事宜详见图纸	m2	195.4	179.48	88914.39	
	12-22	墙面抹灰 装饰 抹灰 打底 墙面 界面剂		100m2	4.954	270.16	1338.37	
	9-48	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法一层 立面		100m2				
	9-48 换	卷材防水 聚氯 乙烯卷材 冷粘 法一层 立面 换为【0.7mm厚 乙烯丙纶卷材防 水】		100m2	4.954	3750.58	18580.37	
	9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨 酯防水涂膜 2mm 厚 立面 实际 厚度(mm):1.5		100m2	2.9515	3413.86	10076.01	
	12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建 筑胶贴剂 每块 面积 ≤0.20m2		100m2	4.954	11892.73	58916.58	
本页小计							88914.39	

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 7 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		卫生间、盥洗间新砌隔墙					33142.28	
23	011204003007	块料墙面	加气混凝土砌块墙面层做法5: 1. 刷界面剂一道 2. 0.7mm厚乙烯内纶卷材防水, 专用粘结料满粘。 3. 9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 4. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到顶 5. 素水泥砂浆一道 6. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层。 7. 5mm厚白色300*450mm釉面砖满贴到顶, 填缝剂填缝 8. 未尽事宜详见图纸	m2	81.7	193.27	15790.16	
	12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂		100m2	0.817	270.16	220.72	
	9-48	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法 一层 立面		100m2				
	9-48 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法 一层 立面 换为【0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水】		100m2	0.817	3750.58	3064.22	
	9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5		100m2	0.817	3413.86	2789.12	
	12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶粘剂 每块面积 ≤0.20m2		100m2	0.817	11892.73	9716.36	
本页小计							15790.16	

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 8 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011204003009	块料墙面	轻质隔墙面层做法6: 1. 接缝处及阴阳角处均外贴200mm宽耐碱玻纤网布。 2. 9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 3. 1.5mm厚高分子防水涂料两道刷到2.4米高(扣除加气块墙面积) 4. 素水泥砂浆一道 5. 4mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 5mm厚白色300*450mm釉面砖满贴到顶, 填缝剂填缝 7. 未尽事宜详见图纸	m2	138	125.74	17352.12	
	补子目1	耐碱玻纤网格布		m2				
	12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻 璃纤维网格布(耐碱)】		100m2	0.05632	1222.96	68.88	
	9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5		100m2	0.2555	3413.86	872.24	
	12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2		100m2	1.38	11892.73	16411.97	
		卫生间、盥洗间顶					12420.56	
25	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 5mm厚防水聚合物水泥抹灰砂浆分层抹平。 2. 刮腻子两遍 3. 涂饰底层涂料 4. 复补耐水腻子。磨平 5. 白色无机A级防水涂料外刷3遍 6. 位置: 用于卫生间、盥洗间, 一至四层顶 7. 未尽事宜详见图纸	m2	276.12	33.54	9261.06	
	13-1 + 13-2 * -5	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):5 换为【聚合物胶乳】		100m2				
本页小计							26613.18	

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 9 页 共 18 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 10 页 共 18 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 11 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增改造卫生间门、窗					5022.42	
29	010802004003	防盗门	卫生间门： 1. 门代号及洞口尺寸:M1021：1000mm*2100mm 2. 门框、扇材质：钢制防盗门 3. 未尽事宜详见图纸	樘	6	837.07	5022.42	
	8-14	钢质防盗门安装		100m2	0.126	39860.25	5022.39	
		新增卫生间内采光窗户C3015, C4615					17823.90	
30	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	卫生间内采光窗： 1. 窗代号及洞口尺寸:C3015：3000mm*1500mm 2. 框、扇材质:70系列白色塑钢固定窗 3. 玻璃品种、厚度:单层磨砂玻璃 4. 未尽事宜详见图纸	m2	22.5	312.7	7035.75	
	8-73	塑钢成品窗安装固定		100m2	0.225	31271.05	7035.99	
31	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	卫生间内采光窗： 1. 窗代号及洞口尺寸:C4615：4600mm*1500mm 2. 框、扇材质:70系列白色塑钢固定窗 3. 玻璃品种、厚度:单层磨砂玻璃 4. 未尽事宜详见图纸	m2	34.5	312.7	10788.15	
	8-73	塑钢成品窗安装固定		100m2	0.345	31271.05	10788.51	
		卫生间外窗防护栏杆					9926.22	
32	040309001002	不锈钢栏杆	卫生间不锈钢防护栏杆： 1. 高度：900mm 2. 未尽事宜详见图纸及图集12YJ7-1 页85A	m	42.25	234.94	9926.22	
	15-93	护窗 不锈钢栏杆 不锈钢扶手		10m				
	15-93 换	护窗 不锈钢栏杆 不锈钢扶手		10m	4.225	2349.35	9926	
本页小计							32772.54	

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 12 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新增过门石（花岗石）					159.01	
33	011108001002	石材零星项目	花岗石过门石： 1. 花岗岩厚度20mm 2. 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆铺贴 3. 未尽事宜详见图纸	m2	1	159.01	159.01	
	11-18 换	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m2以内 换为【预拌水泥砂浆 1:3】		100m2	0.01	15901.8	159.02	
		卫生间大便槽（做法9、10、11）					30019.29	
34	010904001004	卷材防水	大便槽地面防水： 1. 卷材品种、规格、厚度：0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水 2. 未尽事宜详见图纸	m2	57.81	34.3	1982.88	
	9-43	卷材防水 聚氯乙稀卷材 冷粘法一层 立面		100m2				
	9-47 换	卷材防水 聚氯乙稀卷材 冷粘法一层 平面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】		100m2	0.5781	3430.01	1982.89	
35	010402001003	加气混凝土砌块	大便槽踏台砌筑： 1. 300mm高加气块砌踏台 2. 未尽事宜详见图纸	m3	6.58	345.31	2272.14	
	4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆		10m3	0.658	3453.21	2272.21	
36	010507003002	地沟	混凝土大便槽： 1. 沟截面净空尺寸：230*500 2. 混凝土种类：商品砼 3. 混凝土强度等级：C20 4. 模板：复合模板 5. 未尽事宜详见图纸	m	47	132.75	6239.25	
	5-52	现浇混凝土 地沟		10m3	0.34686	4519.38	1567.59	
	5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板 木支撑		100m2	0.8836	5287.27	4671.83	
本页小计							10653.28	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 14 页 共 18 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 15 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010904001003	卷材防水	卫生间小便槽防水层： 1. 卷材品种、规格、厚度：0.7mm厚乙烯丙纶卷材防水 2. 未尽事宜详见图纸	m2	25.5	34.3	874.65	
	9-48	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 立面		100m2				
	9-47 换	卷材防水 聚氯乙烯卷材 冷粘法一层 平面 换为【聚乙烯丙纶双面复合防水卷材SBC】		100m2	0.255	3430.01	874.65	
46	010401012003	零星砌砖	卫生间小便槽砌台： 1. 零星砌砖名称、部位：小便槽 2. 未尽事宜详见图纸	m3	1.38	616.25	850.43	
	4-32	零星砌体 普通砖		10m3	0.138	6162.49	850.42	
47	011101003003	卫生间小便槽	卫生间小便槽垫层： 1. 材质：C20细石混凝土 2. 具体做法详见图纸及图集15ZJ512页47 /1	m2	25.5	41.48	1057.74	
	11-4 + 11-5 * 30	细石混凝土地面 找平层 30mm 实际厚度 (mm) : 60		100m2				
	5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】 换为【预拌细石混凝土C20】		10m3	0.255	4148.33	1057.82	
48	010904002001	楼（地）面涂膜防水	卫生间小便槽涂膜防水层： 1. 防水膜品种：1.5mm厚高分子防水涂料两道 2. 未尽事宜详见图纸	m2	49.5	29.53	1461.71	
	9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度 (mm) : 1.5		100m2	0.495	2951.73	1461.11	
本页小计							4244.56	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 16 页 共 18 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011206002004	块料零星项目	卫生间小便槽内面砖粘贴: 1. 基层处理:刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类:10mm1:2水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色釉面砖,白水泥浆擦缝 4. 未尽事宜详见图纸	m2	33.04	115.57	3818.43	
	12-111 换	镶贴零星块料面砖 预拌砂浆(干混) 密缝 换为【预拌水泥砂浆 1:2】		100m2	0.3304	11556.49	3818.26	
50	011102003007	块料楼地面	卫生间小便台地面面砖粘贴: 1. 基层处理:刷专用界面剂一道 2. 粘结材料种类:10mm1:2防水砂浆 3. 面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色300mmX150mm防滑面砖 4. 未尽事宜详见图纸	m2	17.81	79.89	1422.84	
	11-31 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌防水水泥砂浆 1:2】		100m2	0.1781	7988.75	1422.8	
		小便槽隔断(做法12)					1464.53	
51	010514002002	其他构件	1. 60mm厚C20钢筋混凝土隔断, 高1500mm 2. 其它:详见图纸说明	m3	0			
	5-81	预制混凝土构件 接头灌缝 小型构件		10m3				
	5-63	预制混凝土 小型构件		10m3				
52	010401003002	实心砖墙	卫生间小便槽隔断: 1. 60mm厚砖砌体隔墙 2. 未尽事宜详见图纸	m3	0.33	684.06	225.74	
	4-7	混水砖墙 1/4砖		10m3	0.033	6840.71	225.74	
本页小计							5467.01	

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 17 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011204003006	块料墙面	小便槽挡墙面砖面层: 1. 素水泥浆一道 2. 10mm1:2防水砂浆 3. 5mm厚白色釉面砖, 白水泥擦缝 4. 未尽事宜详见图纸	m ²	11.77	105.25	1238.79	
	12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂		100m ²	0.1177	307.29	36.17	
	12-62 换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ² 换为【干混抹灰砂浆 DP M20】		100m ²	0.1177	10216.95	1202.54	
		卫生间盥洗池					17471.86	
54	010507007002	其他构件	盥洗槽安装: 1. 构件的类型:盥洗槽 2. 构件规格及钢筋:详见15ZJ512 P45 3. 混凝土种类:商品砼 4. 混凝土强度等级:C20 5. 未尽事宜详见图纸	m	67.85	199.74	13552.36	
	5-63	预制混凝土 小型构件		10m ³	0.27908	8457.74	2360.39	
	5-355	预制混凝土构件 安装 小型构件 每件体积 ≤0.1 m ³		10m ³	0.27908	879.39	245.42	
	5-81	预制混凝土构件 接头灌缝 小型构件		10m ³				
	5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm		t	0.1599	5124.94	819.48	
	12-108	镶贴零星块料 瓷板 预拌砂浆(干混)		100m ²				
	12-111	镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混) 密缝		100m ²	0.84695	11957.48	10127.39	
本页小计							14791.15	

清单综合单价分析表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程 标段： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 18 页 共 18 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	010401012004	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 盥洗槽池腿 2. 构件规格: 详见15ZJ512 P45 3. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 4. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砂浆DM M10 5. 面层: 粘贴白色瓷砖 6. 未尽事宜详见图纸	个	45	87.1	3919.5	
	4-32	零星砌体 普通砖		10m3	0.13662	6162.49	841.92	
	12-108	镶贴零星块料 瓷板 预拌砂浆(干混)		100m2				
	12-111	镶贴零星块料 面砖 预拌砂浆(干混) 密缝		100m2	0.2574	11957.48	3077.86	
		分部小计					286863.48	
		措施项目					5014.13	
56	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式: 内墙及天棚装饰用脚手架	m2	345.15	5.31	1832.75	
	17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m 5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3		100m2	3.4745	527.21	1831.79	
57	011701003002	里脚手架	1. 搭设方式: 砌墙用脚手架	m2	180.48	6.62	1194.78	
	17-56	单项脚手架 里脚手架		100m2	1.8048	661.72	1194.27	
58	011703001002	垂直运输	1. 装饰工程垂直运输	工日	924	2.15	1986.6	
	补子日2	装饰工程垂直运输		工日	924	2.15	1986.6	
		单价措施合计					5014.13	
本页小计							8933.63	
合 计							329106.38	

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-1.1.建设工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

表—13

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目-土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	60111.66	
1.1	给排水新装部分	60111.66	
2	措施项目	4724.59	
2.1	其中：安全文明施工费	3111.47	
2.2	其他措施费（费率类）	1176.61	
2.3	单价措施费	436.51	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	3172.2	—
4.1	定额规费	3172.2	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	68008.45	
6	增值税	6120.76	—
7	含税工程造价合计	74129.21	
预算价合计=1+2+3+4+6		74,129.21	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		给排水新装部分					60111.66	
		给水					19706.01	
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.未尽事宜详见图纸	m3	40.66	47.66	1937.86	
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:回填土 2.未尽事宜详见图纸	m3	40.66	49.15	1998.44	
3	010401011001	砖检查井	1.名称:阀门井(含阀门) 2.未尽事宜详见图纸	座	1	2954.5	2954.5	
4	031001006001	塑料管	1.安装部位:埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 90 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6.未尽事宜详见图纸	m	8.82	64.35	567.57	
5	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR 90 1.0MPa 4.连接形式:热熔连接 5.固定管卡:PPR管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7.未尽事宜详见图纸	m	8	88.01	704.08	
本页小计							8162.45	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR75 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	2.87	70.7	202.91	
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR63 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	1.13	59.91	67.73	
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR50 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	14.87	48.43	720.15	
本页小计							990.79	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR40 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	49.16	36.53	1795.81	
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	26.5	32.48	860.72	
11	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	79.18	28.37	2246.34	
12	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:楼板打洞 2. 规格:DN80 3. 未尽事宜详见图纸	个	1	28.46	28.46	
13	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:穿墙打洞 2. 规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸	个	1	49.62	49.62	
本页小计							1980.95	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030413003003	打洞(孔)	1.名称:楼板打洞 2.规格:DN100 3.未尽事宜详见图纸	个	4	37.25	149	
15	031002003001	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:介质管DN50 3.未尽事宜详见图纸	个	1	44.5	44.5	
16	031002003002	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:介质管DN65 3.未尽事宜详见图纸	个	1	59.49	59.49	
17	031002003003	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格:介质管DN80 3.未尽事宜详见图纸	个	4	85.07	340.28	
18	031003005001	塑料阀门	1.名称:PPR截止阀 2.规格、压力等级:De25 3.未尽事宜详见图纸	个	10	23.44	234.4	
19	031003005002	塑料阀门	1.名称:PPR截止阀 2.规格、压力等级:De40 3.未尽事宜详见图纸	个	5	50.62	253.1	
20	031003005003	塑料阀门	1.名称:PPR截止阀 2.规格、压力等级:De50 3.未尽事宜详见图纸	个	5	64.94	324.7	
21	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1.名称:冲洗水箱 2.规格:420*220*280 3.未尽事宜详见图纸	套	5	229.21	1146.05	
22	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1.名称:冲洗水箱 2.规格:600*100*150 3.未尽事宜详见图纸	套	5	246.91	1234.55	
本页小计							3786.07	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	031004014001	给、排水附(配件)	1. 名称:水嘴 2. 型号、规格:DN20 3. 未尽事宜详见图纸	个	85	9.84	836.4	
24	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:拖布池 2. 详未尽事宜详见图纸	组	5	131.27	656.35	
25	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见图纸	个	2	45.87	91.74	
26	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见图纸	个	1	51.81	51.81	
27	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 未尽事宜详见图纸	个	5	29.89	149.45	
		排水					20376.1	
1	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN150 3. 未尽事宜详见图纸	个	1	95.01	95.01	
2	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN100 3. 未尽事宜详见图纸	个	10	58.4	584	
3	030413003006	打洞(孔)	1. 名称:打板洞及堵洞 2. 规格:介质管道DN75 3. 未尽事宜详见图纸	个	30	46.71	1401.3	
本页小计							3866.06	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030413003007	打洞(孔)	1.名称:打板洞及堵洞 2.规格:介质管道DN50 3.未尽事宜详见图纸	个	5	33.21	166.05	
5	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-De160 4.连接形式:承插 5.固定方式:塑料管卡 6.未尽事宜详见图纸	m	24.34	95.3	2319.6	
6	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-De110 4.连接形式:承插 5.固定方式:塑料管卡 6.未尽事宜详见图纸	m	18.17	71.75	1303.7	
7	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-De75 4.连接形式:承插 5.未尽事宜详见图纸	m	87.89	52.38	4603.68	
8	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-De50 4.连接形式:承插 5.固定方式:塑料管卡 6.未尽事宜详见图纸	m	1.25	37	46.25	
9	031002003004	套管	1.名称、类型:阻火圈 2.规格:De110 3.未尽事宜详见图纸	个	4	53.21	212.84	
本页小计							8652.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 未尽事宜详见图纸	个	10	64.29	642.9	
11	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN50 3. 未尽事宜详见图纸	个	5	15.57	77.85	
12	040504003001	塑料检查井	塑料污水井检查井: 1. 井径700mm 2. 未尽事宜详见图纸及图集12YS8 112	座	2	838.04	1676.08	
13	040504008001	整体化粪池	玻璃钢化粪池: 16m ³	座	1	6440	6440	
14	031001006014	室外双壁波纹管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:室外双壁波纹管De300 4. 未尽事宜详见图纸	m	9.5	84.93	806.84	
		室外地面拆除及修复					19407.59	
1	041001001001	拆除路面	拆除混凝土路面: 1. 120mm厚混凝土路面拆除 2. 320mm厚三七灰土垫层 3. 未尽事宜详见图纸及12YJ9-1 119页1	m ²	55.86	50.76	2835.45	
2	040203007001	水泥混凝土	恢复混凝土路面: 1. 120mm厚混凝土路面拆除 2. 320mm厚三七灰土垫层 3. 未尽事宜详见图纸及12YJ9-1 119页1	m ²	55.86	193.5	10808.91	
本页小计							23288.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 其它:详见图纸说明	m3	66.19	28.12	1861.26	
4	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 未尽事宜详见图纸	m3	45.55	47.66	2170.91	
5	010103001003	回填方	1. 密实度要求:回填土 2. 未尽事宜详见图纸	m3	35.22	49.15	1731.06	
		室内地面拆除及修复					621.96	
I	011602001007	混凝土构件拆除	水磨石地面及垫层铲除: 1. 12mm厚水磨石地面 2. 18mm厚水泥砂浆找平层 3. 60mm厚C15混凝土垫层 4. 未尽事宜详见图纸及05YJ地11	m3	1.06	287.54	304.79	
2	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸	m3	1.06	28.11	29.8	
3	010501001004	垫层	地面垫层: 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸	m3	0.71	404.74	287.37	
		分部小计					60111.66	
		措施项目					436.51	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	436.51	436.51	
本页小计							6821.7	
合 计							60548.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 1 页 共 13 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 2 页 共 13 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 3 页 共 13 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR63 1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	1.13	59.94	67.73	
	10-1-328	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径63mm以内		10m	0.113	559.94	63.27	
	10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm以内		个	0.62828	5.39	3.39	
	10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内		100m	0.0113	95.22	1.08	
8	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR50 1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	14.87	48.43	720.15	
	10-1-327	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径50mm以内		10m	1.487	440.96	655.71	
	10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内		个	14.87	3.46	51.45	
	10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内		100m	0.1487	87.74	13.05	
9	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR40 1.0 MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	49.16	36.53	1795.81	
本页小计							2583.69	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 4 页 共 13 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	10-1-326	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径40mm以内		10m	1.916	334.17	1644.25	
	10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内		个				
	10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内		个	37.80404	2.95	111.52	
	10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内		100m	0.4916	81.54	40.09	
10	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR32 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	26.5	32.48	860.72	
	10-1-325	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径32mm以内		10m	2.65	280.4	743.06	
	10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内		个	33.125	2.95	97.72	
	10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内		100m	0.265	74.88	19.84	
11	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 1.0MPa 4. 连接形式:热熔连接 5. 固定管卡:PPR管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 7. 未尽事宜详见图纸	m	79.18	28.37	2246.34	
	10-1-324	室内塑料给水管 (热熔连接) 公称外径25mm以内		10m	7.918	237.35	1879.34	
	10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内		个	113.1482	2.76	312.29	
本页小计							3107.06	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 5 页 共 13 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 6 页 共 13 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031003001001	螺纹阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN75 3.其它:详见图纸说明	个	0			
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径80mm以内		个				
19	031003001002	螺纹阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN75 3.其它:详见图纸说明	个	0			
	10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径80mm以内		个				
20	031003005001	塑料阀门	1.名称:PPR截止阀 2.规格、压力等级:De25 3.未尽事宜详见图纸	个	10	23.44	234.4	
	10-5-93	塑料阀门安装(熔接) 公称直径20mm以内		个	10	23.44	234.4	
21	031003005002	塑料阀门	1.名称:PPR截止阀 2.规格、压力等级:De40 3.未尽事宜详见图纸	个	5	50.62	253.1	
	10-5-95	塑料阀门安装(熔接) 公称直径32mm以内		个	5	50.62	253.1	
22	031003005003	塑料阀门	1.名称:PPR截止阀 2.规格、压力等级:De50 3.未尽事宜详见图纸	个	5	64.94	324.7	
	10-5-96	塑料阀门安装(熔接) 公称直径40mm以内		个	5	64.94	324.7	
23	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1.名称:冲洗水箱 2.规格:420*220*280 3.未尽事宜详见图纸	套	5	229.21	1146.05	
	10-6-67	大便槽自动冲洗水箱安装 容积40L		10套	0.5	2292.09	1146.05	
24	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1.名称:冲洗水箱 2.规格:600*400*450 3.未尽事宜详见图纸	套	5	246.91	1234.55	
	10-6-67	大便槽自动冲洗水箱安装 容积40L		10套	0.5	2469.09	1234.55	
25	031004014001	给、排水附(配件)	1.名称:水嘴 2.型号、规格:DN20 3.未尽事宜详见图纸	个	85	9.84	836.4	
本页小计							4029.2	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 7 页 共 13 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 8 页 共 13 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 9 页 共 13 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	10-11-201	堵洞 公称直径80mm以内		10个				
	10-11-199	堵洞 公称直径50mm以内		10个	0.5	124.66	62.33	
37	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:污水 3. 材质、规格:双壁波纹管De200 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 其它:详见图纸说明	m	0			
	10-1-313	室外塑料排水管(粘接) 公称外径200mm以内		10m				
38	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De160 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 未尽事宜详见图纸	m	24.34	95.3	2319.6	
	10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内		10m	2.434	865.67	2107.04	
	10-11-18	成品管卡安装 公称直径150mm以内		个	15.2125	13.96	212.37	
39	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De110 4. 连接形式:承插 5. 固定方式:塑料管卡 6. 未尽事宜详见图纸	m	18.17	71.75	1303.7	
	10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内		10m	1.817	603.83	1097.16	
	10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内		个	16.51653	12.5	206.46	
40	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC-De75 4. 连接形式:承插 5. 未尽事宜详见图纸	m	87.89	52.38	4603.68	
本页小计							8226.98	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 10 页 共 13 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 11 页 共 13 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	040504008001	整体化粪池	玻璃钢化粪池: 16m ³	座	1	6440	6440	
	补充材料001@1	玻璃钢化粪池		座	1	5440	5440	
	补子目1	化粪池吊装安装		项	1	1000	1000	
48	031001006014	室外双壁波纹管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: 室外双壁波纹管De300 4. 未尽事宜详见图纸	m	9.5	84.93	806.84	
	10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径315mm以内		10m	0.95	849.27	806.81	
		室外地面拆除及修复					19407.59	
49	041001001001	拆除路面	拆除混凝土路面: 1. 120mm厚混凝土路面拆除 2. 320mm厚三七灰土垫层 3. 未尽事宜详见图纸及12 YJ9-1 119页1	m ²	55.86	50.76	2835.45	
	借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm): 12		100m ²	0.5586	2035.92	1137.26	
	借10-1-3 + 10-1-4 * 17, * 0.7	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm): 32 小型机械拆除石灰土时 项目*0.7		100m ²	0.5586	3039.96	1698.12	
	借10-1-3 * 0.8	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 小型机械拆除二渣、三渣、二灰结石等其余半刚性基层 项目*0.8 实际厚度(cm): 2		100m ²				
本页小计							10082.29	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 12 页 共 13 页

[illegible]

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 13 页 共 13 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
55	011602001007	混凝土构件拆除	水磨石地面及垫层铲除: 1. 12mm厚水磨石地面 2. 18mm厚水泥砂浆找平层 3. 60mm厚C15混凝土垫层 4. 未尽事宜详见图纸及05YJ地11	m3	1.06	287.54	304.79	
	借16-20	现浇钢筋混凝土构件拆除 混凝土地面		m3	1.06	287.54	304.79	
56	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除产生垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑 3. 未尽事宜详见图纸	m3	1.06	28.11	29.8	
	借1-117	装载机装车 石渣		10m3	0.106	34.2	3.63	
	借1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5		10m3	0.106	246.99	26.18	
57	010501001004	垫层	地面垫层: 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 未尽事宜详见图纸	m3	0.71	404.74	287.37	
	借5-1	现浇混凝土 垫层		10m3	0.071	4047.33	287.36	
58	041001003003	拆除基层	1. 材质:三七灰土 2. 厚度:15cm 3. 其它:详见图纸说明	m2	0			
	借10-1-19 + 10-1-20	人工拆除基层或面层 无骨料多合土:厚10cm以内 实际厚度(cm):15		100m2				
		分部小计					60111.66	
		措施项目					436.51	
59	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	436.51	436.51	
	10-13-HA1	脚手架搭拆费		100工日	0.85887	508.23	436.5	
		单价措施合计					436.51	
本页小计							1058.47	
合 计							60548.17	

规费、税金项目计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师)

表一-13

主要材料价格表

工程名称： 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03070151	水龙头	DN20	个	85.85	5	429.25
2	0307030102	地漏	DN75	个	10.1	14	141.4
3	0307070101	地面扫除口	DN50	个	5.05	3.56	17.98
4	0307230205	大便自动冲洗水箱托架		副	10	20.42	204.2
5	1559010102	阻火圈	DN100	个	4	27.43	109.72
6	17010241-1	焊接钢管	DN80	m	0.318	43.32	13.78
7	17010251-1	焊接钢管	DN100	m	0.318	56.38	17.93
8	17010261-1	焊接钢管	DN125	m	1.272	80.9	102.9
9	1725025701	PPR75	de75	m	2.91592	28.3	82.52
10	17250257010	PPR90	De90	m	8.128	40.9	332.44
11	1725025702	PPR50	De50	m	15.10792	12.74	192.47
12	1725025703	PPR40	De40	m	49.94656	8.21	410.06
13	1725025704	PPR32	De32	m	26.924	5.15	138.66
14	1725025705	PPR25	De25	m	80.44688	3.19	256.63
15	1725025707	PPR65	De63	m	1.14808	20.23	23.23
16	1725025709	PPR90	公称外径90mm以内	m	8.9523	40.9	366.15
17	1725029901	塑料排水管UPVC-De160	公称外径160mm以内	m	23.123	29.1	672.88
18	1725029902	塑料排水管:UPVC-De110	De110	m	17.2615	16	276.18
19	1725029903	塑料排水管	De75	m	86.1322	7.8	671.83
20	1725029904	塑料排水管	De50	m	1.265	4.5	5.69
21	1725029906	室外双壁波纹管De300	公称外径315mm以内	m	9.4335	49.72	469.03
22	18090106	室外塑料给水管热熔管件	公称外径90mm以内	个	2.40786	14.95	36
23	18090162	室内塑料给水管热熔管件	De90	个	3.16	14.95	47.24
24	1809016201	室内塑料给水管热熔管件	De75	个	1.73061	11.07	19.16
25	1809016202	室内塑料给水管热熔管件	De50	个	11.03354	4.98	54.95
26	1809016203	室内塑料给水管热熔管件	De40	个	43.60492	1.68	73.26
27	1809016204	室内塑料给水管热熔管件	De32	个	28.6465	1.67	47.84
28	1809016205	室内塑料给水管热熔管件	De25	个	96.9955	0.86	83.42
29	1809016207	室内塑料给水管热熔管件	De63	个	0.74467	8.2	6.11
30	18090232	室内塑料排水管粘接管件	公称外径160mm以内	个	14.4823	19.46	281.83
31	1809023201	室内塑料排水管粘接管件	De110	个	21.00452	10.67	224.12
32	1809023202	室内塑料排水管粘接管件	De75	个	77.78265	7.91	615.26
33	1809023203	室内塑料排水管粘接管件	De50	个	0.8625	2.93	2.53
34	1825012701	成品管卡	公称直径32mm以内	套	39.694242	0.27	10.72

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 给排水工程11

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程预算价汇总表

工程名称：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	18135.58	
1.1	电气拆除部分	140.9	
1.2	电气新装部分	17994.68	
2	措施项目	851.98	
2.1	其中：安全文明施工费	435.29	
2.2	其他措施费（费率类）	210.12	
2.3	单价措施费	206.57	
3	其他项目		
3.1	其中：1) 暂列金额		
3.2	2) 专业工程暂估价		
3.3	3) 计日工		
3.4	4) 总承包服务费		
3.5	5) 其他		
4	规费	566.67	
4.1	定额规费	566.67	
4.2	工程排污费		
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	19554.23	
6	增值税	1759.88	
7	含税工程造价合计	21314.11	
预算价合计=1+2+3+4+6		21,314.11	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气
工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气拆除部分					140.9	
1	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 (拆除) 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装 底距地1.3米 4. 未尽事宜详见图纸	个	10	2.39	23.9	
2	030412001001	普通灯具	1. 名称: 单管荧光灯 (拆除) 2. 未尽事宜详见图纸	套	20	5.85	117	
		分部小计					140.9	
		电气新装部分					17994.68	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: RSQ箱 2. 安装方式: 距地1.8米安装 3. 未尽事宜详见图纸	台	5	257.31	1286.55	
2	030404017003	配电箱	1. 名称: DLX热水器动力总箱 2. 未尽事宜详见图纸	台	1	656.74	656.74	
3	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 5*16 3. 材质、类型: 铜芯 4. 未尽事宜详见图纸	个	10	104.16	1041.6	
4	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 5*6 3. 材质、类型: 铜芯 4. 未尽事宜详见图纸	个	2	81.14	162.28	
5	030404034002	照明开关	1. 名称: 双联开关 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装 底距地1.3米 4. 未尽事宜详见图纸	个	10	19.03	190.3	
本页小计							3478.37	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气
工程11

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJV-5*16 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 未尽事宜详见图纸	m	83.04	58.38	4847.88	
7	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJV-5*6 3. 电压等级(kV): 1KV以下 4. 未尽事宜详见图纸	m	11.12	31.2	346.94	
8	030411001002	配管	1. 名称: PC16 2. 配置形式: 暗装 3. 未尽事宜详见图纸	m	27	9.56	258.12	
9	030411001003	配管	1. 名称: PC16 2. 配置形式: 明装 3. 未尽事宜详见图纸	m	112.17	13.4	1503.08	
10	030411001004	配管	1. 名称: SC32 2. 配置形式: 明装 3. 未尽事宜详见图纸	m	5.77	34.66	199.99	
11	030411001005	配管	1. 名称: SC50 2. 配置形式: 明装 3. 未尽事宜详见图纸	m	26.58	48.77	1296.31	
12	030411003001	桥架	1. 名称: 槽式电缆桥架 2. 型号、规格: 150*75 3. 未尽事宜详见图纸	m	18	46.55	837.9	
13	030411004002	配线	1. 名称: BV2.5 2. 配线形式: 管内穿线 3. 未尽事宜详见图纸	m	417.51	4.3	1795.29	
14	030412001002	普通灯具	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号、规格: LED节能灯 1*23W 3. 安装方式: 吸顶 4. 未尽事宜详见图纸	套	40	69.81	2792.4	
本页小计							13877.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 1 页 共 5 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气拆除部分					140.90	
1	030404034001	照明开关	1. 名称: 双联开关 (拆除) 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 暗装底距地1.3米 4. 未尽事宜详见图纸	个	10	2.39	23.9	
	4-14-379 换	跷板暗开关安装 单控 ≤3联 破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25		套	10	2.39	23.9	
2	030411001001	配管	1. 名称: PC16 (拆除) 2. 配置形式: 暗装 3. 其它: 详见图纸说明	m	0			
	4-12-132 换	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm 破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25		10m				
3	030411004001	配线	1. 名称: BV2.5 (拆除) 2. 配线形式: 管内穿线 3. 其它: 详见图纸说明	m	0			
	4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ² 破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25		10m				
4	030412001001	普通灯具	1. 名称: 单管荧光灯 (拆除) 2. 未尽事宜详见图纸	套	20	5.85	117	
	4-14-204 换	荧光灯具安装 吸顶式 单管 破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.25		套	20	5.85	117	
		分部小计					140.90	
		电气新装部分					17994.68	
5	030401017001	配电箱	1. 名称: RSQ箱 2. 安装方式: 距地1.8米安装 3. 未尽事宜详见图纸	台	5	257.31	1286.55	
本页小计							1427.45	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程

标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 2 页 共 5 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长0.5m		台	5	257.31	1286.55	
6	030404017002	配电箱	1.名称:增压泵控制箱 2.详见图纸说明	台	0			
	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m		台				
7	030404017003	配电箱	1.名称:DLY热水器动力总箱 2.未尽事宜详见图纸	台	1	656.74	656.74	
	4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.0m		台	1	656.74	656.74	
8	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:5*16 3.材质、类型:铜芯 4.未尽事宜详见图纸	个	10	104.16	1041.6	
	4-9-245 *1.15	电力电缆终端头 制作安装 1kV以下 室内干包式铜芯 电力电缆 电 缆截面≤16mm ² 实际芯数(芯): 5		个	10	104.16	1041.6	
9	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:5*6 3.材质、类型:铜芯 4.未尽事宜详见图纸	个	2	81.14	162.28	
	4-9-244 *1.15	电力电缆终端头 制作安装 1kV以下 室内干包式铜芯 电力电缆 电 缆截面≤10mm ² 实际芯数(芯): 5		个	2	81.14	162.28	
10	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装底距地1.3米 4.未尽事宜详见图纸	个	10	19.03	190.3	
	4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联		套	10	19.03	190.3	
本页小计							2050.92	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 3 页 共 5 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJV-5*16 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 未尽事宜详见图纸	m	83.04	58.38	4847.88	
	4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm ² 实际芯数(芯):5		10m	8.304	583.81	4847.96	
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: WDZ-YJV-5*6 3. 电压等级 (kV): 1KV以下 4. 未尽事宜详见图纸	m	11.12	31.2	346.94	
	4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ² 实际芯数(芯):5		10m	1.112	312.02	346.97	
13	030411001002	配管	1. 名称: PC16 2. 配置形式: 暗装 3. 未尽事宜详见图纸	m	27	9.56	258.12	
	4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm		10m	2.7	95.46	257.74	
14	030411001003	配管	1. 名称: PC16 2. 配置形式: 明装 3. 未尽事宜详见图纸	m	112.17	13.4	1503.08	
	4-12-125	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm		10m	11.217	133.96	1502.63	
15	030411001004	配管	1. 名称: SC32 2. 配置形式: 明装 3. 未尽事宜详见图纸	m	5.77	34.66	199.99	
	4-12-26	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32		10m	0.577	346.65	200.02	
16	030411001005	配管	1. 名称: SC50 2. 配置形式: 明装 3. 未尽事宜详见图纸	m	26.58	48.77	1296.31	
本页小计							8452.32	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	4-12-28	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构 明配 公称直径 DN≤50		10m	2.658	487.74	1296.41	
17	030411003001	桥架	1.名称:槽式电缆桥架 2.型号、型号:150*75 3.未尽事宜详见图纸	m	18	46.55	837.9	
	4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200 mm		10m	1.8	465.44	837.79	
18	031002001001	管道支架	1.名称:桥架支吊架 2.其它:详见图纸说明	kg	0			
	4-7-3	电缆桥架支撑架 制作		t				
	4-7-1	电缆桥架支撑架 安装		t				
19	030411004002	配线	1.名称:BV2.5 2.配线形式:管内穿线 3.未尽事宜详见图纸	m	117.51	4.3	1795.29	
	4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5 mm ²		10m	41.751	42.99	1794.88	
20	030412001002	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号、规格:LED节能灯 1x23W 3.安装方式:吸顶 4.未尽事宜详见图纸	套	40	69.81	2792.4	
	4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800 mm		套	40	69.81	2792.4	
21	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装方式:暗装 3.未尽事宜详见图纸	个	40	7.9	316	
	4-13-179	暗装接线盒安装		个	40	7.9	316	
22	030411006002	开关盒	1.名称:开关盒 2.安装方式:暗装 3.未尽事宜详见图纸	个	10	7.45	74.5	
	4-13-178	暗装开关(插座) 盒安装		个	10	7.45	74.5	
23	030413002001	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.其它:详见图纸说明	m	27	14.4	388.8	
本页小计							6204.89	

清单综合单价分析表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程 标段: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 第 5 页 共 5 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程11

标段：许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

主要材料价格表

工程名称: 许昌市第八中学4号楼卫生间改造项目 电气工程11

第 1 页 共 1 页

[illegible]