

二次报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2024065

项目名称：禹州市教育体育局颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

序号	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
1	禹州市教育体育局 颍川街道办事处实验 小学新建厕所及维修 改造项目（不见面开 标）	大写：贰佰零陆万玖仟玖佰 柒拾柒元伍角叁分 小写：2069977.53	合同签订后 90日历天	

供应商名称：河南茂平建筑工程有限公司（全称）（公章）

日期：2024年08月12日

注：

- 合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 如谈判公告明确项目合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 _____

投标总价 (小写)： 2069977.53 _____

(大写)： 贰佰零陆万玖仟玖佰柒拾柒元伍角叁分 _____

投 标 人： _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页




表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目	2069977.53		39554.30	49298.68
1	颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程	1438510.27		32286.47	39970.28
2	颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程	89613.74		1721.89	2109.47
3	颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程	541853.52		5545.94	7218.93
合 计		2069977.53		39554.30	49298.68

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括部分分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		新建厕所					1181469.55	
		土石方工程					7587.76	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	215.95	1.6	345.52	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.35m以内 3. 含工作面 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	317.55	10.53	3343.8	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	232.09	10.6	2460.15	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	85.46	16.83	1438.29	
		砌筑工程					86784.55	
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种：MU15混凝土砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	28.88	448.44	12950.95	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种：MU10烧结实页岩多孔砖 2. 墙厚：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	126.14	442.3	55791.72	
3	010401004003	多孔砖墙	1. 砖品种：MU10烧结实页岩多孔砖 2. 墙厚：370mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	29.70	434.8	12913.56	
本页小计							89243.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010401004002	多孔砖墙	1. 砖品种：MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙厚：120mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.62	446.83	723.86	
5	010401003010	实心砖墙	1. 大便槽隔断砌体 2. 60厚砖砌隔断 3. MU烧结页岩多孔砖 4. M7.5混合砂浆砌筑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	9.37	470.06	4404.46	
							183039.85	
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	15.36	469.16	7206.3	
2	010501002001	带型基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	36.25	467.15	16934.19	
3	010501002002	带型基础	1. 非承重隔墙部位 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C20 4. 含泵送及运输费用 5. 模板：制作、安装及拆除 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.09	546.53	595.72	
本页小计							29864.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	010501002003	带型基础	1. 楼梯下部 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C10 4. 含泵送及运输费用 5. 模板：制作、安装及拆除 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	2.30	419.43	964.69		
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	26.29	1037.34	27271.67		
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	9.07	825.31	7485.56		
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	42.62	836.76	35662.71		
本页小计							71384.63		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	4.62	991.34	4579.99		
9	010503004002	圈梁	1. 楼层圈梁 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含泵送及运输费用 5. 模板：制作、安装及拆除 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	10.71	991.34	10617.25		
10	010503004004	圈梁	1. 楼梯反坎 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含泵送及运输费用 5. 模板：制作、安装及拆除 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.08	991.51	79.32		
11	010507005001	压顶	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.12	1081.93	1211.76		
本页小计								16488.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
12	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.21	1174.18	1420.76		
13	010503004003	圈梁	1. 窗台板 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含泵送及运输费用 5. 模板：制作、安装及拆除 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.74	921.84	1604		
14	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	24.48	285.78	6995.89		
15	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 直径≤10 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.096	5206.35	499.81		
16	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	5.060	4873.02	24657.48		
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ≤18 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	3.570	4954.07	17686.03		
本页小计							52863.97		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
18	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ≤25 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.410	4346.73	1782.16		
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ10以内 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	1.430	6203.5	8871.01		
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.930	7433.92	6913.55		
		门窗工程					8946		
1	01B001	预制混凝土花格窗	1. 预制混凝土花格窗 2. 尺寸：YZC0921、YZC1212、YZC0909、YZC1215、YZC0912 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	42.84	150	6426		
2	010804005001	金属格栅门	1. 成品铁艺大门 2. 12YJ9-1, 88页 3. 高2.1m, 宽4m 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	8.40	300	2520		
		屋面工程					42121.3		
本页小计								26512.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 大屋面一细石混凝土保护层倒置式屋面 2. 40厚C20细石混凝土 3. 10厚1: 4石灰砂浆隔离层 4. 3. 0+3. 0厚SBS改性沥青防水卷材+1. 5厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. 沿女儿墙上翻0. 3m, 铺设附加卷材 6. 20厚1: 2. 5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚Lc5. 0轻骨料混凝土找坡层, 坡度2% 8. 现浇混凝土屋面板 9. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	206. 30	201. 13	41493. 12		
2	010902006003	屋面上人孔盖板	1. 新增屋面上人孔, 内径 0. 7*0. 7m 2. 选用图集: 12YJ 5-1 A15 3. C20混凝土孔壁80mm厚 4. φ8钢筋制作安装 5. 模板安拆 6. 上人孔盖板做法: 五合板+30厚岩棉板+17厚木工板+0. 8后铝板 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	1	400	400		
3	010516002001	屋面钢爬梯	1. 上人孔钢爬梯 2. 参考图集: 12YJ 8 3. 距地2m安装 4. 钢筋: φ20 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0. 025	9127. 2	228. 18		
		楼地面工程					45965. 52		
本页小计								42121. 3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		地面					27827.68		
1	011102003001	块料楼地面	1. 位置：设有洗手池的走道区域—浅色地砖600*600mm 2. 图集：12YJ1地201 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 双层1.5厚聚氨酯防水涂料（上翻至反坎顶沿外墙一侧上翻高度300） 6. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 7. 素水泥浆一道 8. 60厚C15混凝土垫层 9. 150厚3:7灰土 10. 素土夯实 11. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	18.86	216.71	4087.15		
2	011102003002	块料楼地面	1. 位置：厕所内部—浅色地砖600*600mm 2. 图集：12YJ1地201XF 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 双层1.5厚聚氨酯防水涂料（上翻至反坎顶沿外墙一侧上翻高度300） 6. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 7. 素水泥浆一道 8. 60厚C15混凝土垫层 9. 150厚3:7灰土 10. 素土夯实 11. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	66.01	216.71	14305.03		
本页小计								18392.18	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011102003003	块料楼地面	1. 位置：楼梯间 2. 图集：12YJ1地201 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（600*600） 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	38.07	142.48	5424.21	
4	011102003007	块料楼地面	1. 位置：楼梯踏步 2. 图集：12YJ1地201 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	24.48	163.86	4011.29	
		楼面					18137.84	
1	011102003005	块料楼地面	1. 位置：厕所内部一浅色地砖600*600mm 2. 图集：12YJ1楼201XF 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 双层1.5厚聚氨酯防水涂料（上翻至反坎顶沿外墙一侧上翻高度300） 6. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 7. 300厚LC7.5轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	63.16	226.83	14326.58	
本页小计							23762.08	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011102003004	块料楼地面	1. 位置：设有洗手池的走道区域—浅色地砖600*600mm 2. 图集：12YJ1楼201 3. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 双层1.5厚聚氨酯防水涂料（上翻至反坎顶沿外墙一侧上翻高度300） 6. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 7. 素水泥浆一道 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	23.18	164.42	3811.26		
		墙面装饰工程					235625.61		
		内墙面					40066.51		
1	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 位置：男厕女厕内部距离楼地面1.8米以上墙面，除楼梯间以外墙面 2. 乳胶漆两遍 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 9厚1:3水泥砂浆 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	342.39	71.53	24491.16		
本页小计							28302.42		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 楼梯间内墙 (H+1.8米范围内选用浅粉色耐擦洗无机涂料) 2. 涂饰面层白色无机涂料三遍 3. 清理基层抹灰, 满刮腻子抹平 4. 8厚粉刷石膏, 二遍成活 (不同材料交接处300宽钢丝网, 面层满刮耐碱玻璃纤维网格布) 5. 基层墙体, 2厚配套专用界面剂砂浆批刮 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	257.87	60.4	15575.35		
		墙裙					120512.33		
1	011204003001	块料墙裙	1. 位置: 男厕女厕内部距离楼地面1.8米以内墙面、女厕设置洗手池1.2米高墙面 2. 10厚防滑地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝-600*600mm 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 素水泥浆一道 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 9厚1:3水泥砂浆 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	415.11	151.88	63046.91		
本页小计								78622.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011204003002	块料墙裙	1. 位置：外墙面墙裙1.2米高（男厕） 2. 15厚防水水泥砂浆（防水剂掺量5%）找平 3. 5厚干粉聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 4. 配套专用胶粘剂粘结 5. 6厚外墙面砖，填缝剂填缝 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	12.22	151.88	1855.97		
3	011204003003	块料墙面	1. 位置：男、女厕砖砌隔断墙裙1.2m高 2. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝-600*600mm 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 素水泥浆一道 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 9厚1:3水泥砂浆 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	312.36	178.03	55609.45		
		外墙面					75046.77		
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 外墙面真石漆 2. 图集：12YJ1 外墙9C 3. 15厚1:3防水水泥砂浆（防水剂掺量5%）找平 4. 5厚干粉类聚合物抗裂防水砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	429.14	173.2	74327.05		
本页小计								131792.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内墙面 2. 10厚1:3水泥砂浆(防水剂掺量5%)抹平 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	35.95	20.02	719.72	
天棚工程							7014.24	
1	011301001001	天棚抹灰	1. 位置: 顶1-楼梯间顶棚 2. 现浇钢筋混凝土楼板 3. 满刮耐水腻子两遍, 分遍刮平 4. 刷无机白色涂料两遍, 燃烧性能等级为A级 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	80.72	22.21	1792.79	
2	011301001002	天棚抹灰	1. 位置: 顶2-除楼梯间以外部位顶棚 2. 2厚耐水腻子分遍找平 3. 6厚防水聚合物抹灰砂浆分层抹平 4. 钢筋混凝土顶棚 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	322.71	16.18	5221.45	
散水、坡道							9479.03	
1	010507001001	散水	1. 室外散水-- (宽度800mm, 每隔3m需设伸缩缝一道, 散水与外墙之间宜设缝, 缝宽20mm, 内填嵌缝膏) 2. 12YJ9-1 P95-2 3. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 4. 150厚2:8灰土 5. 素土夯实, 向外坡4% 6. 模板安拆 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	35.95	101.26	3640.3	
本页小计							11374.26	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010507001002	坡道	1. 20厚1:2水泥豆石抹面，用湿刷把浆刷去微露小豆石，坡道两侧留20宽不刷 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C20砼 4. 300厚3:7灰土 5. 素土夯实 6. 模板安拆 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	56.88	102.65	5838.73		
		大便槽					41246.71		
本页小计								5838.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	010401014002	大便槽	1. 地面大便槽 2. 图集：15ZJ512 1/46、1a/46、1c/a46 3. 踏步蹲台：瓷砖 面层 4. 涂料防水层，沿 墙翻起300 5. 刷基层处理剂一 遍 6. 50厚C20细石混 凝土 7. 80厚1:6水泥炉 渣垫层 8. 100厚C15混凝土 垫层 9. 便槽：5厚釉面 砖 10. 10厚1:2水泥砂 浆镶贴 11. 涂料防水层， 面撒黄沙 12. 刷基层处理剂 一遍 13. 60厚C20钢筋混 凝土，随打随抹光 14. 池底：5厚釉面 砖 15. 10厚1:2水泥砂 浆镶贴 16. 涂料防水层， 面撒黄沙 17. 刷基层处理剂 一遍 18. 40厚C20细石混 凝土找坡，随打随 抹光 19. 100厚C25混凝 土垫层 20. 素土夯实 21. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m	42.82	372.16	15935.89		
本页小计								15935.89	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010401014003	大便槽	1. 楼面大便槽 2. 图集：15ZJ512 1/46、1a/46、1c/a46 3. 踏步蹲台：瓷砖 面层 4. 涂料防水层，沿 墙翻起300 5. 刷基层处理剂一 遍 6. 50厚C20细石混 凝土 7. 80厚1:6水泥炉 渣垫层 8. 500厚C15混凝土 垫层 9. 便槽：5厚釉面 砖 10. 10厚1:2水泥砂 浆镶贴 11. 涂料防水层， 面撒黄沙 12. 刷基层处理剂 一遍 13. 60厚C20钢筋混 凝土，随打随抹光 14. 池底：5厚釉面 砖 15. 10厚1:2水泥砂 浆镶贴 16. 涂料防水层， 面撒黄沙 17. 刷基层处理剂 一遍 18. 40厚C20细石混 凝土找坡，随打随 抹光 19. 100厚C25混凝 土垫层 20. 素土夯实 21. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m	72.58	348.73	25310.82		
		小便槽						3682.61	
本页小计								25310.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	010401014001	小便槽	1. 冲槽式小便槽 2. 图集：15ZJ512 1/a47 3. 便槽：5厚釉面砖 4. 10厚1:2水泥砂浆镶贴 5. 1.5厚聚氨酯防水涂料，面撒黄沙 6. 刷基层处理剂一遍 7. 20厚C20细石混凝土找坡，随打随抹光 8. 踏步：10厚釉面砖 9. 20厚1:1干硬性水泥砂浆 10. 砂浆、面撒素水泥 11. 1.5厚聚氨酯防水涂料，面撒黄沙 12. 刷基层处理剂一遍 13. 15厚1:2水泥砂浆找平 14. 30厚C20细石混凝土找3%坡 15. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	29.10	126.55	3682.61		
		其它					10942.22		
1	01B003	洗手池	1. 洗手池 2. 图集：15ZJ512 第45页节点3 3. 材质：钢筋混凝土水池，内外瓷砖贴面 4. 水池规格：7.3*0.6*0.235m(长*宽*高) 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	14.6	260	3796		
2	011505010001	镜面玻璃	1. 位置：洗手池上方 2. 规格：长同水池，高1m 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	14.60	136.53	1993.34		
本页小计							9471.95		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 楼梯不锈钢栏杆及扶手 2. 图集：12YJ8 P15-2 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	17.50	294.45	5152.88		
		1#南教学楼改造					139629.41		
		地面改造					27442.42		
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 位置：1#楼梯，二层文印室、财务室、电工室、图书室、阴影区域走廊 2. 拆除瓷砖地面面层 3. 清理基层 4. 垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	256.09	15.51	3971.96		
2	011102003006	块料楼地面	1. 位置：1#楼梯，二层文印室、财务室、电工室、图书室、阴影区域走廊 一淡黄色地砖600*600mm 2. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板清理干净 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	214.87	86.78	18646.42		
3	011106002001	块料楼梯面层	1. 地板砖楼梯 600*600mm 2. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 现浇钢筋混凝土楼板清理干净 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	29.44	163.86	4824.04		
本页小计								32595.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		内墙面改造					6027.27	
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 位置：二层文印室、财务室、电工室、图书室 2. 拆除原涂料面层 3. 清理干净 4. 垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	260.47	5.62	1463.84	
2	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 位置：二层文印室、财务室、电工室、图书室 2. 无机涂料两遍 3. 找平腻子，分遍打磨 4. 封底涂料两遍 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	260.47	17.52	4563.43	
		屋面改造					101835.4	
1	011607002001	防水层拆除	1. 位置：南教学楼屋面 2. 拆除47混凝土面层 3. 拆除3厚防水层 4. 垃圾外运，自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	602.22	6.78	4083.05	
2	010902001002	屋面卷材防水	1. 屋面 2. 40厚C20细石混凝土 3. 10厚1:4石灰砂浆隔离层 4. 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 沿女儿墙上翻0.3m; 铺设3mm附加卷材 6. 现浇混凝土屋面板 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	602.22	162.32	97752.35	
		雨水管					4324.32	
本页小计							107862.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011612001001	管道拆除	1. 拆除屋面雨水管 2. ϕ 110PVC-U雨水管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	118.80	2.24	266.11		
2	010902004001	屋面排水管	1. 更换雨水管 2. 采用 ϕ 110PVC-U雨水管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	118.80	34.16	4058.21		
		2#南教学楼改造					85242.33		
		屋面改造					85242.33		
1	011607002005	防水层拆除	1. 位置：2#南教学楼屋面 2. 拆除47混凝土面层 3. 拆除3厚防水层 4. 垃圾外运，自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	480.53	6.78	3257.99		
2	010902001006	屋面卷材防水	1. 屋面 2. 40厚C20细石混凝土 3. 10厚1：4石灰砂浆隔离层 4. 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 沿女儿墙上翻0.3m；铺设3mm附加卷材 6. 现浇混凝土屋面板 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	480.53	162.32	77999.63		
3	011612001003	管道拆除	1. 拆除屋面雨水管 2. ϕ 110PVC-U雨水管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	109.50	2.23	244.19		
4	010902004005	屋面排水管	1. 更换雨水管 2. 采用 ϕ 110PVC-U雨水管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	109.50	34.16	3740.52		
本页小计								89566.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		北教学楼改造					236814.33		
		内墙面改造					23305.06		
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 位置：楼梯间 2. 拆除原乳胶漆面层 3. 清理干净 4. 垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	353.00	5.62	1983.86		
2	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 楼梯间内墙 2. 三遍无机涂料 3. 清理基层抹灰，满刮腻子抹平 4. 8厚粉刷石膏，二遍成活（不同材料交接处300宽钢丝网，面层满刮耐碱玻璃纤维网格布） 5. 基层墙体，2厚配套专用界面剂砂浆批刮 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	353.00	60.4	21321.2		
		走廊墙面改造					49019.85		
1	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 位置：外走廊 2. 拆除原乳胶漆面层 3. 清理干净 4. 垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	742.50	5.62	4172.85		
本页小计								27477.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 走廊 2. 三遍无机涂料 3. 清理基层抹灰, 满刮腻子抹平 4. 8厚粉刷石膏, 二遍成活(不同材料交接处300宽钢丝网, 面层满刮耐碱玻璃纤维网格布) 5. 基层墙体, 2厚配套专用界面剂砂浆批刮 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	742.50	60.4	44847		
		屋面改造					160106.25		
1	011607002002	防水层拆除	1. 位置: 南教学楼屋面 2. 拆除47mm混凝土面层 3. 拆除3厚防水层 4. 垃圾外运, 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	946.87	6.77	6410.31		
2	010902001003	屋面卷材防水	1. 屋面 2. 40厚C20细石混凝土 3. 10厚1:4石灰砂浆隔离层 4. 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚聚合物水泥防水涂料 5. 沿女儿墙上翻0.3m; 铺设3mm附加卷材 6. 现浇混凝土屋面板 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	946.87	162.32	153695.94		
		雨水管					4383.17		
1	011612001002	管道拆除	1. 拆除屋面雨水管 2. Φ110PVC-U雨水管 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	120.45	2.23	268.6		
本页小计								205221.85	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902004002	屋面排水管	1. 更换雨水管 2. 采用Φ110PVC-U雨水管 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	120.45	34.16	4114.57	
		场区地面改造					36228	
1	040203006001	沥青混凝土	1. 原路面清理平整，保证压实系数大于93% 2. 铺60厚彩色细粒式沥青混凝土路面 3. 沥青粘层 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	400.00	90.57	36228	
		围墙拆除					1120.08	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除围墙 2. 240砖砌围墙 3. 26m长*1.8m高 4. 垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	11.23	99.74	1120.08	
		分部小计					1181469.55	
		措施项目					51178.84	
1	011701001001	综合脚手架	1. 厕所综合脚手架 2. 建筑物檐口高度：7.8m 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	437.35	38.6	16881.71	
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：垂直运输费 2. 建筑物檐口高度：7.8m 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	437.35	20.31	8882.58	
3	011701003001	里脚手架	1. 1#南教学楼内粉刷脚手架 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	736.92	6.31	4649.97	
4	011701003002	里脚手架	1. 北教学楼粉刷脚手架 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	1334.08	6.31	8418.04	
本页小计							80294.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-土建工程 维修改造项目

第 24 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	011705001001	大型机械设备进 出场及安拆费	1. 机械设备名称： 挖掘机、压路机、 沥青摊铺机 2. 其它：详见图纸 及相关规范要求	台·次	1	12346.54	12346.54		
本页小计							12346.54		
合 计							1232648.39		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 89 页

项目编码		010101001001	项目名称	平整场地		计量单位	m2	工程量	215.95	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	6.68		145.97	6.93	0.07	1.46	0.07
	人工单价			小计				0.07	1.46	0.07
普工87.1元/工日				未计价材料费						
				清单项目综合单价			1.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 2 页 共 89 页

项目编码		项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	317.55		
010101003001		挖沟槽土方								
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.98		24.88	15.45	6.5	2.49	1.54
	人工单价			小计			6.5	2.49	1.54	
	普工87.1元/工日			未计价材料费						
				清单项目综合单价			10.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 3 页 共 89 页

项目编号		项目名称		回填方		计量单位	工程量	232.09			
010103001001						m3					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.95		24.02	15.09	6.7		2.4	1.51
	人工单价			小计				6.7		2.4	1.51
普工87.1元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				10.6			
材料费明细											
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：010103002001
 项目名称：余方弃置
 清单综合单价组成明细
 第 4 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	85.46					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
1-62	挖掘装载机 土方	10m3	0.1	4.01		32.73	1.95	0.4	3.27	0.2	
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.04		122.95	4.62	0.2	12.3	0.47	
人工单价				小计			0.6	15.57	0.67		
普工87.1元/工日				未计价材料费				16.83			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		28.88	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估合价 (元)	
4-1	砖基础	10m3	0.1	1156.15	2869.27	52.77	406.27	115.62	286.93	5.28	40.63	5.28	40.63
人工单价				小计									
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价													
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
费		干混砌筑砂浆 DM M10		m3	0.2399	360	86.36	-	-				
明		其他材料费				-	200.56	-	-				
细		材料费小计				-	286.93	-	-				
448.44													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		多孔隙砖墙		计量单位	工程量	126.14			
010401004001		多孔隙砖墙		多孔隙砖墙		m3		126.14			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14	多孔隙砖墙 1砖	10m3	0.1	1122.01	2864.36	41.56	394.97	112.2	286.44	4.16	39.5
人工单价				小计			112.2	286.44	4.16	39.5	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				442.3							
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		干混砌筑砂浆 DM M10		m3	0.1892	360	68.11				
		烧结多孔砖 240*115*90		千块	0.3397	640	217.41				
		其他材料费				-	0.92	-			
		材料费小计				-	286.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目编码：010401004003
 项目名称：多孔砖墙
 计量单位：m3
 工程量：29.70

项目编码		项目名称		计量单位		工程量		暂估合价			
010401004003		多孔砖墙		m3		29.70					
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价			暂估合价(元)		
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费
4-15	多孔砖墙 1砖半	0.1	10m3	1052.94	2880.3	44.41	370.36	105.29	288.03	4.44	37.04
	人工单价			小计			105.29	288.03	4.44	37.04	
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费							
		清单项目综合单价					434.8				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单位				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	干混砌筑砂浆 DM M10	0.2013	m3				360	72.47			
	烧结多孔砖 240*115*90	0.3354	千块				640	214.66			
	其他材料费						-	0.91	-		
	材料费小计						-	288.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 8 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	1.62					
010401004002		多孔砖墙		m3							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13	多孔砖墙 1/2砖	10m3	0.1	1195.63	2818.68	32.76	421.19	119.56	281.87	3.28	42.12
人工单价				小计				119.56	281.87	3.28	42.12
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				446.83			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.1496	360	53.86				
烧结实心多孔砖 240*115*90				千块	0.3548	640	227.07				
		其他材料费				-	0.94	-			
		材料费小计				-	281.87	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 9 页 共 89 页

项目编码		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		9.37	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	46.32		
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费				
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1316.94	2870.39	50.13	131.69	287.04	5.01	46.32			
	人工单价			小计			131.69	287.04	5.01	46.32			
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费									
清单项目综合单价													
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估合价(元)	
费		干混砌筑砂浆 DM M10		m3		0.2313		360		83.27			
明		其他材料费						-		203.77		-	
细		材料费小计						-		287.04		-	
470.06													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		15.36	
010501001001													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土垫层 换为【预 拌混凝土 C20】	10m3	0.1	422.9	3420.19		202.01	42.29	342.02			20.21	
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复 合模板	100m2	0.0141	1373.21	2555.08	0.91	656.24	19.36	36.02	0.01		9.25	
人工单价				小计				61.65	378.04	0.01		29.46	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价					469.16				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	预拌混凝土 C20		m3	1.01	333	336.33							
	复合模板		m2	0.3479	37.12	12.91							
	其他材料费				-	28.85	-						
	材料费小计				-	378.09	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码		010501002001		项目名称		带型基础		计量单位		m3		工程量		36.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费				机械费		
5-3 H802105 57 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝 土 换为【预拌混凝土 C25 】	10m3	0.1	390.31	3480.27		186.72	39.03	348.03		18.67				
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支 撑	100m2	0.0119	2129.84	1992.2	0.69	1017.66	25.45	23.8	0.01	12.16				
人工单价				小计				64.48	371.83	0.01	30.83				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
							467.15								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	343	346.43									
	复合模板		m2	0.2948	37.12	10.94									
	其他材料费				-	14.37	-								
材料费小计					-	371.74	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		010501002002		项目名称		带型基础		计量单位		m3		工程量		1.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费						
5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝 土	10m3	0.1	390.31	3379.27		186.72	39.03	337.93				18.67		
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支 撑	100m2	0.0294	2129.84	1992.2	0.69	1017.66	62.53	58.49			0.02	29.88		
人工单价				小计				101.56	396.42			0.02	48.55		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材 料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		预拌混凝土 C20	m3	1.01	333	336.33									
		复合模板		m2	0.7244	37.12	26.89								
		其他材料费				-	33.29	-							
		材料费小计				-	396.52	-							
546.53															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	2.30							
010501002003		带型基础		m3									
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	422.9	3319.19		202.01	42.29	331.92			20.21	
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢文 撑	100m2	0.0049	2129.84	1992.2	0.69	1017.66	10.37	9.7			4.96	
人工单价				小计				52.66	341.62			25.17	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价				419.43					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	复合模板		m2	0.1202	37.12	4.46							
	其他材料费				-	337.11	-						
	材料费小计				-	341.59	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 14 页 共 89 页

项目编码		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	26.29			
010502002001												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1379.13	3508.48		658.96	137.91	350.85		65.9	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.1	1763.54	2218.96	1.35	842.95	176.35	221.9	0.14	84.29	
人工单价				小计				314.26	572.75	0.14	150.19	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价					1037.34			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25		m3	0.9797	343	336.04						
	复合模板		m2	2.4675	37.12	91.59						
	其他材料费				-	145.11	-					
	材料费小计				-	572.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

项目编码		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	9.07			
010503002001												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-17 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	344.7	3519.39		164.88	34.47	351.94		16.49	
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.08	2084.44	2198.47	0.91	996.37	166.76	175.88	0.07	79.71	
人工单价				小计				201.23	527.82	0.07	96.2	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									825.31			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	343	346.43						
	复合模板		m2	1.974	37.12	73.27						
	其他材料费				-	108.16	-					
	材料费小计				-	527.85	-					
注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。												

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

项目编码		项目名称		平板	计量单位	m3	工程量	42.62				
010505003001												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-32 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 平板 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	401.32	3576.69	3.12	191.63	40.13	357.67	0.31	19.17	
5-258	现浇混凝土模板 无梁板 复 合模板 钢支撑	100m2	0.075	2057.54	2546.71	5.65	983.26	154.32	191	0.42	73.75	
人工单价				小计				194.45	548.67	0.73	92.92	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									836.76			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	343	346.43						
	复合模板		m2	1.8506	37.12	68.69						
	其他材料费				-	133.49		-				
	材料费小计				-	548.61		-				
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。												

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码		项目名称		地圈梁		计量单位	m3	工程量	4.62			
010503004001		地圈梁		地圈梁								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土圈梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1009.72	3531.05		482.62	100.97	353.11		48.27	
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0816	2570.57	2193.62	0.23	1228.4	209.76	179	0.02	100.24	
人工单价				小计				310.73	532.11	0.02	148.51	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价				991.34								
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	343	346.43						
	复合模板		m2	2.0135	37.12	74.74						
	其他材料费				-	111.07		-				
	材料费小计				-	532.23		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

项目编码		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	10.71			
010503004002		圈梁		圈梁								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土圈梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1009.72	3531.05		482.62	100.97	353.11		48.27	
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0816	2570.57	2193.62	0.23	1228.4	209.76	179	0.02	100.24	
人工单价				小计				310.73	532.11	0.02	148.51	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									991.34			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	343	346.43						
	复合模板		m2	2.0135	37.12	74.74						
	其他材料费				-	111.07		-				
	材料费小计				-	532.23		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

第 19 页 共 89 页

项目编码		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	0.08					
010503004004		圈梁		圈梁										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土圈梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1009.72	3531.05		482.62	100.97	353.11		48.27			
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0816	2570.57	2193.62	0.23	1228.4	209.82	179.05	0.02	100.27			
人工单价				小计				310.79	532.16	0.02	148.54			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				991.51						
清单项目综合单价				主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
材料 费 明 细				预拌混凝土 C25			m3	1.01	343	346.43				
				复合模板			m2	2.0141	37.12	74.76				
				其他材料费					-	111.11	-			
				材料费小计					-	532.28	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 20 页 共 89 页

项目编码		项目名称		压顶		计量单位	m3	工程量	1.12	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-53 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 扶手、压顶 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1739.2	3573.31		830.94	173.92	357.33	83.09
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.083	2805.64	1484.45	0.23	1340.87	232.97	123.26	111.34
人工单价				小计				406.89	480.59	194.43
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料 费 明 细				预拌混凝土 C25	m3	1.01	343	346.43		
				复合模板	m2	0.9386	37.12	34.84		
				其他材料费			-	99.27	-	
				材料费小计			-	480.54	-	
1081.93										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	1.21			
010503005001		过梁		过梁								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-20 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土过梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1161.42	3610.06		555.23	116.14	361.01		55.53	
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合 模板 钢支撑	100m2	0.0833	3562.46	2432.33	4.3	1702.29	296.74	202.61	0.36	141.79	
人工单价				小计				412.88	563.62	0.36	197.32	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价				1174.18				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	343	346.43						
	复合模板		m2	2.0554	37.12	76.3						
	其他材料费				-	140.93	-					
	材料费小计				-	563.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	1.74	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土圈梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1009.72	3531.05		482.62	100.97	353.11	48.27
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.07	2570.57	2193.62	0.23	1228.4	179.94	153.55	85.98
人工单价				小计				280.91	506.66	134.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
921.84										
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	343	346.43				
	复合模板		m2	1.7273	37.12	64.12				
	其他材料费				-	95.98	-			
	材料费小计				-	506.54	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		直形楼梯	计量单位	m2	工程量	24.48			
010506001001											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土楼梯直形 换 为【预拌混凝土 C25】	10m2水 平投影 面积	0.1	305.36	905.86		145.77	30.54	90.59		14.58
5-279	现浇混凝土模板 复合模板钢支撑	100m2 水平投 影面积	0.01	7415.68	4048.44	1.23	3543.79	74.16	40.48	0.01	35.44
人工单价				小计				104.7	131.07	0.01	50.02
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				285.78			
清单项目综合单价									285.78		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C25		m3	0.2586	343	88.7					
	复合模板		m2	0.5272	37.12	19.57					
	其他材料费				-	22.87					
材料费小计					-	131.14					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	t	工程量	0.096				
010515001004		现浇构件钢筋									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1045.13	3640.43	21.26	499.55	1045.13	3640.43	21.26	499.55
人工单价				小计				1045.13	3640.43	21.26	499.55
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5206.35			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	3640.43	-				
	材料费小计				-	3640.43	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程		标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目		项目代码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.060	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费			
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	868.88	3567.33	21.34	415.47	868.88	3567.33	21.34	415.47	
	人工单价			小计				868.88	3567.33	21.34	415.47	
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价								4873.02
材料费明细												
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量				单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢筋 HRB400以内 φ10以内		kg	1020				3.46	3529.2			
	其他材料费							-	38.13	-		
	材料费小计							-	3567.33	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程数量	3.570	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	748.3	3787.69	60.47	357.61
			小计	748.3	3787.69	60.47	357.61
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	钢筋 HRB400以内 φ 12~φ 18		kg	1025	3.4	3485	
	其他材料费				-	302.69	-
	材料费小计				-	3787.68	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估合价 (元)
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	514.1	3537.74	49.23	245.68	514.1	3537.74	49.23	245.68	
人工单价				小计								
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价				4346.73								
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
费	其他材料费				-	3537.74	-					
明	材料费小计				-	3537.74	-					
细												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.430			
010515001003											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1728.51	3597.05	51.92	826.02	1728.51	3597.05	51.92	826.02
人工单价				小计				1728.51	3597.05	51.92	826.02
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价									6203.5		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	钢筋 HRB400以内 φ 10以内		kg	1020	3.46	3529.2					
	其他材料费				-	67.85	-				
	材料费小计				-	3597.05	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目编码：010515001001
 项目名称：现浇构件钢筋
 计量单位：t
 工程数量：0.930
 第 29 页 共 89 页

清单综合单价组成明细		清单综合单价组成明细		清单综合单价组成明细		清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	1	t	2579.64	3570	51.51	1232.76	2579.64	3570	51.51	1232.76
	人工单价			小计			2579.64	3570	51.51	1232.76	
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费							
		清单项目综合单价		7433.92							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	3570	-				
	材料费小计				-	3570	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价	
01B001		预制混凝土花格窗		m2	42.84		
定额编号	定额项目名称	数量	单价		合价		
	定额单位		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
补充主材002	预制混凝土花格窗	1					
	人工单价		小计				
			未计价材料费				150
			清单项目综合单价				150
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预制混凝土花格窗	m2	1	150	150		
	材料费小计			-	150	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 31 页 共 89 页

项目编码	010804005001	项目名称	金属格栅门			计量单位	m ²	工程量	8.40
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
补充主材001@1	成品铁艺大门	m ²	1						
	人工单价			小计					
	未计价材料费			小计			300		
	清单项目综合单价			小计			300		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	成品铁艺大门		m ²	1	300	300			
	材料费小计				-	300	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	206.30					
010902001001		屋面卷材防水		m ²							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1 + 10-2 * 8	屋面 加气混凝土块 干铺 厚度180mm 实际厚度(mm):100	100m ²	0.01	335.6	1811.98		91.76	3.36	18.12		0.92
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.01	996.97	859.82	74.77	260.85	9.97	8.6	0.75	2.6
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 实际层数(层):2	100m ²	0.01	518.98	6506.11		157.32	5.19	65.06		1.57
9-35 + 9-37	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 实际层数(层):2	100m ²	0.0016	901.04	6506.11		272.46	1.48	10.72		0.45
9-59 + 9-61 * 1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m ²	0.01	220.91	2179.48		67.08	2.21	21.79		0.68
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10	100m ²	0.01	724.54	431.07	37.38	187.65	7.25	4.31	0.37	1.87
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m ²	0.01	1630.34	1347.63		407.39	16.3	13.48		4.07
人工单价				小计				45.76	142.08	1.12	12.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价				201.13							
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目—土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目						第 33 页 共 89 页	
费用明细	预拌细石混凝土 C20	m3	0.0404	333	13.45		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0306	420.35	12.86		
	SBS改性沥青防水卷材	m2	2.6939	25.33	68.24		
	其他材料费			-	47.53	-	
	材料费小计			-	142.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 第 34 页 共 89 页

项目编码	010902006003	项目名称	屋面上人孔盖板	计量单位	个	工程量	1										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
补充主材003	屋面上人孔盖板	个	1														
	人工单价			小计													
				未计价材料费													
				清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	屋面上人孔盖板			个	1	400	400	400									
	材料费小计					-	400	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码	010516002001	项目名称	屋面钢爬梯		计量单位	t	工程量	0.025			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1736.63	6150.48	409.91	829.85	1736.63	6150.48	409.91	829.85
人工单价			小计				1736.63	6150.48	409.91	829.85	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价									9127.2		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	6150.48	-			
	材料费小计					-	6150.48	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 36 页 共 89 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		18.86			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	管理费和利润					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费				材料费	机械费			
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.13		17.99	11.38	0.5	0.18	0.11							
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	603.09	1028.05	11.07	213.01	9.05	15.42	3.19							
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	422.9	3319.19		202.01	2.54	19.92	1.21							
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	150.8	142.73		47.84	1.51	1.43	0.48							
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	996.97	859.82	74.77	260.85	9.97	8.6	2.6							
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.02	260.16	2275.91		78.83	5.2	45.52	1.58							
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	5070.62	74.77	715.59	28.17	50.71	7.15							
人工单价				小计			56.94			141.6			1.85			16.32	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费												216.71	
清单项目综合单价																	
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
材料费		干混地面砂浆 DS M20		m3		0.0408		420.35		17.15							
材料费		聚氨酯甲乙涂料		kg		3.992		11.15		44.51							
材料费		地砖 600mm*600mm		m2		1.03		40		41.2							
其他材料费								-		38.74							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 38 页 共 89 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m ²		工程量		66.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m ²	0.01	50.13		17.99	11.38	0.5			0.18		0.11		
4-72	垫层 灰土	10m ³	0.015	603.09	1028.05	11.07	213.01	9.05	15.42	0.17			3.19		
5-1	现浇混凝土 垫层	10m ³	0.006	422.9	3319.19		202.01	2.54	19.92				1.21		
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m ²	0.01	150.8	142.73		47.84	1.51	1.43				0.48		
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.01	996.97	859.82	74.77	260.85	9.97	8.6	0.75			2.6		
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m ²	0.02	260.16	2275.91		78.83	5.2	45.52				1.58		
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m ² 以内	100m ²	0.01	2817.21	5070.62	74.77	715.59	28.17	50.71	0.75			7.15		
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
				216.71											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	干混地面砂浆 DS M20		m ³	0.0408	420.35	17.15									
	聚氨酯甲乙涂料		kg	3.992	11.15	44.51									
	地砖 600mm*600mm		m ²	1.03	40	41.2									
其他材料费					-	38.74	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 40 页 共 89 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		38.07		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	暂估价 (元)
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费							
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.13		17.99	11.38		0.5			0.18			0.11	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	603.09	1028.05	11.07	213.01		9.05		15.42	0.17			3.19	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	422.9	3319.19		202.01		2.54		19.92				1.21	
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	150.8	142.73		47.84		1.51		1.43				0.48	
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m 2以内	100m2	0.01	2817.21	5070.62	74.77	715.59		28.17		50.71	0.75			7.15	
人工单价				小计					41.77		87.48	1.1			12.14	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																142.48
材料费明细																
主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估价(元)		暂估价(元)				
干混地面砂浆 DS M20		m3		0.0204		420.35		8.58								
地砖 600mm*600mm		m2		1.03		40		41.2								
其他材料费						-		37.71		-						
材料费小计						-		87.47		-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 41 页 共 89 页

项目编码		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	24.48		
011102003007											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-71	楼层面层 陶瓷地面砖	100m2	0.01	7578.36	6796.68	102.02	1908.95	75.78	67.97	1.02	19.09
	人工单价			小计				75.78	67.97	1.02	19.09
未计价材料费											
清单项目综合单价											
										163.86	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.0279	420.35	11.73				
其他材料费						-	56.26	-			
材料费小计						-	68	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 42 页 共 89 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	63.16							
011102003005	块料楼地面	m ²									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-1 + 10-2 * 12	屋面 加气混凝土块 干铺 厚度180mm 实际厚度(mm):300	0.01	896.79	5435.95		249.85	8.97	54.36		2.5	
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	0.01	996.97	859.82	74.77	260.85	9.97	8.6	0.75	2.6	
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	0.02	260.16	2275.91		78.83	5.2	45.52		1.58	
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m ² 以内	0.01	2817.21	5070.62	74.77	715.59	28.17	50.71	0.75	7.15	
人工单价			小计			52.31	159.19	1.5	13.83		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费			226.83					
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
干混地面砂浆 DS M20		m ³	0.0408	420.35	17.15						
聚氨酯甲乙涂料		kg	3.992	11.15	44.51						
地砖 600mm*600mm		m ²	1.03	40	41.2						
其他材料费				-	56.32	-					
材料费小计				-	159.18	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 43 页 共 89 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		23.18		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	暂估合价 (元)
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费							
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	150.8	142.73		47.84	1.51	1.43							0.48
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	996.97	859.82	74.77	260.85	9.97	8.6						0.75	2.6
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 双面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.02	260.16	2275.91		78.83	5.2	45.52							1.58
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2817.21	5070.62	74.77	715.59	28.17	50.71						0.75	7.15
人工单价				小计			44.85			106.26			11.81			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日																
未计价材料费																
清单项目综合单价																
164.42																
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0408	420.35	17.15										
	聚氨酯甲乙涂料		kg	3.992	11.15	44.51										
	地砖 600mm*600mm		m2	1.03	40	41.2										
	其他材料费				-	3.41										
材料费小计				-	106.26											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m ²		工程量		342.39	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	管理费和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费				材料费		
12-1 + 12-3 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (4+6)mm 实际厚度 (mm):9	100m ²	0.01	1103.86	392.87	38.92	360.11	11.04	3.93	0.39	3.6				
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2 mm厚 立面 实际厚度 (mm):1 .5	100m ²	0.01	394.66	2518.54		119.29	3.95	25.19		1.19				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m ²	0.01	1146.15	748.82		329.21	11.46	7.49		3.29				
人工单价				小计				26.45	36.61	0.39	8.08				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价				71.53											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	聚氨酯甲乙涂料		kg	2.2136	11.15	24.68									
	干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	0.0104	371.68	3.87									
	其他材料费				-	8.04	-								
材料费小计					-	36.58	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 45 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	257.87						
011407001003		墙面喷刷涂料		m2								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	150.88	61.18	4.18	48.73	1.51	0.61	0.04	0.48	
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网 格布(耐碱)】	100m2	0.01	404.93	633.9		128.46	4.05	6.34		1.28	
12-1 + 12-3 * -12	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):8 换为【抹灰砂浆 石膏砂浆 1:3】	100m2	0.01	1059.86	982.2	34.74	345.49	10.6	9.82	0.35	3.45	
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1326.51	478.53		380.93	13.27	4.79		3.81	
人工单价				小计				29.43	21.56	0.39	9.02	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价				60.4								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石膏粉		kg	3.162	2.65	8.38						
	其他材料费				-	13.19	-					
	材料费小计				-	21.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

第 46 页 共 89 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙裙		计量单位		m ²		工程量		415.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m ²	0.01	260.16	2275.91		78.83	2.6	22.76				0.79		
12-67	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶粘剂 每块面积 ≤0.64m ²	100m ²	0.01	4387.92	6724.94	56.73	1403.34	43.88	67.25	0.57			14.04		
人工单价				小计				46.48	90.01	0.57			14.83		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				151.88							
清单项目综合单价															
材料		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
费用		聚氨酯甲乙涂料		kg	1.996	11.15	22.26								
明		干混抹灰砂浆 DP M10		m ³	0.0155	371.68	5.76								
细		粉状型建筑胶粘剂		kg	4.4205	4.34	19.18								
		面砖 600mm600mm		m	1.05	40	42								
		其他材料费				-	0.83	-							
		材料费小计				-	90.03	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

第 47 页 共 89 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙裙		计量单位		m2		工程量		12.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	260.16	2275.91		78.83	2.6	22.76						0.79
12-67	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.64m2	100m2	0.01	4387.92	6724.94	56.73	1403.34	43.88	67.25	0.57					14.04
人工单价				小计				46.48	90.01	0.57	14.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
151.88															
材料费明细															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
聚氨酯甲乙涂料		kg	1.996	11.15	22.26										
干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0155	371.68	5.76										
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.4205	4.34	19.18										
面砖 600mm600mm		m	1.05	40	42										
其他材料费				-	0.83	-									
材料费小计				-	90.03	-									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 48 页 共 89 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		312.36		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					管理费 和利润				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.02	260.16	2275.91		78.83	5.2	45.52						1.58	
12-67	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶粘剂 每块面积 ≤0.64m2	100m2	0.01	4387.92	6724.94	56.73	1403.34	43.88	67.25	0.57					14.04	
人工单价				小计												15.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																
178.03																
材料费明细																
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)									
聚氨酯甲乙涂料		kg	3.992	11.15	44.51											
干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0155	371.68	5.76											
粉状型建筑胶粘剂		kg	4.4205	4.34	19.18											
面砖 600mm600mm		m	1.05	40	42											
其他材料费				-	1.33	-										
材料费小计				-	112.79	-										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 49 页 共 89 页

项目编码		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	工程量	429.14			
011406001001						m2					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 * 5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	1367.85	652.26	63.98	447.83	13.68	6.52	0.64	4.48
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度 (mm):5	100m2	0.01	1498.06	1471.6		414.7	14.98	14.72		4.14
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4309.9	5855.13		1237.82	43.1	58.55		12.38
人工单价				小计				71.76	79.79	0.64	21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				173.2			
材料费明细				清单项目综合单价				173.2			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0174	371.68	6.47						
真石漆		kg	4.16	10.83	45.05						
其他材料费				-	28.27	-					
材料费小计				-	79.82	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	35.95					
011201001001		墙面一般抹灰		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 * -10	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):10	100m2	0.01	1147.86	436.11	43.1	374.73	11.48	4.36	0.43	3.75
人工单价				小计				11.48	4.36	0.43	3.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								20.02			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0116	371.68	4.31				
其他材料费						-	0.05	-			
材料费小计						-	4.36	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		011301001001	项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	80.72
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1287.41	563.57		369.71	12.87	5.64	3.7
	人工单价			小计				12.87	5.64	3.7
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费						
清单项目综合单价										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费				-	5.64	-			
	材料费小计				-	5.63	-			
22.21										

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 52 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价						
011301001002		天棚抹灰		m2		322.71						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1081.44	225.57		310.76	10.81	2.26			3.11
人工单价				小计				10.81	2.26			3.11
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								16.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	2.26	-					
	材料费小计				-	2.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 53 页 共 89 页

项目编码		项目名称		散水		计量单位	工程量	35.95				
010507001001						m2						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.13		17.99	11.38	0.5		0.18	0.11	
4-72 换	垫层 灰土 换为【垫层灰土 2:8】	10m3	0.015	603.09	689.32	11.07	213.01	9.05	10.34	0.17	3.19	
5-1_H802105 55_80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.006	422.9	3420.19		202.01	2.54	20.52		1.21	
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水 平投影 面积	0.1	150.06	310.7	2.23	71.52	15.01	31.07	0.22	7.15	
人工单价				小计				27.1	61.93	0.57	11.66	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							101.26					
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		预拌混凝土 C20		m3	0.1212	333	40.36					
		其他材料费				-	21.57	-				
		材料费小计				-	61.92	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

第 54 页 共 89 页

项目编码		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	56.88	
010507001002										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	50.13		17.99	11.38	0.5	0.18	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	603.09	1028.05	11.07	213.01	18.09	30.84	6.39
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预 拌混凝土 C20】	10m3	0.006	422.9	3420.19		202.01	2.54	20.52	1.21
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	996.97	859.82	74.77	260.85	9.97	8.6	2.6
人工单价				小计			31.1	59.96	1.26	10.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费						
				清单项目综合单价			102.65			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C20		m3	0.0606	333	20.18				
	干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0204	420.35	8.58				
	其他材料费				-	31.21		-		
材料费小计					-	59.96		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造

第 55 页 共 89 页

项目编码		项目名称		大便槽		计量单位	m	工程量	42.82				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0132	50.13		17.99	11.38	0.66		0.24	0.15		
5-1 换	现浇混凝土垫层 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0054	422.9	3521.19		202.01	2.28	19.01			1.09	
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	150.88	61.18	4.18	48.73	1.51	0.61	0.04	0.48		
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.0154	1630.34	1347.63		407.39	25.11	20.75		6.27		
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.0078	1853.75	1683.96		463.27	14.46	13.14		3.61		
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.0193	526.66	3406.05		159.4	10.16	65.74		3.08		
11-30	块料面层 陶瓷地砖 0.10m2以内	100m2	0.0223	2877.66	4556.9	74.77	730.58	64.17	101.62	1.67	16.29		
人工单价				小计			118.35	220.87	1.95	30.97			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			372.16						
清单项目综合单价													
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
预拌混凝土 C25				m3		0.0545		343		18.69			
预拌细石混凝土 C20				m3		0.1016		333		33.83			
干混地面砂浆 DS M20				m3		0.0455		420.35		19.13			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目—土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 56 页 共 89 页

聚氨酯甲乙涂料	kg	5.7539	11.15	64.16	
地砖 300mm*300mm	m ²	2.2969	35	80.39	
其他材料费					
材料费小计					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

第 57 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位		m		工程量		72.58					
010401014003		大便槽													
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	150.88	61.18	4.18	48.73	1.51	0.61	0.04	0.48				
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.0154	1630.34	1347.63		407.39	25.11	20.75		6.27				
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.0078	1853.75	1683.96		463.27	14.46	13.13		3.61				
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.0193	526.66	3406.05		159.4	10.16	65.74		3.08				
11-30	块料面层 陶瓷地砖 0.10m2以内	100m2	0.0223	2877.66	4556.9	74.77	730.58	64.17	101.62	1.67	16.29				
人工单价				小计								115.41	201.85	1.71	29.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								348.73			
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
预拌细石混凝土 C20		m3	0.1016	333	33.83										
干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0455	420.35	19.13										
聚氨酯甲乙涂料		kg	5.7539	11.15	64.16										
地砖 300mm*300mm		m2	2.2969	35	80.39										
其他材料费				-	4.34										
材料费小计				-	201.86										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

第 58 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	29.10					
010401014001		小便槽		m							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.0068	1406.93	1011.3		351.52	9.57	6.88		2.39
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.008	996.97	859.82	74.77	260.85	7.98	6.88	0.6	2.09
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.008	394.66	2518.54		119.29	3.16	20.15		0.96
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.008	2877.66	4556.9	74.77	730.58	23.02	36.46	0.6	5.84
人工单价				小计				43.73	70.37	1.2	11.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								126.55			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
预拌细石混凝土 C20		m3	0.0206	333	6.86						
干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0326	420.35	13.7						
聚氨酯甲乙涂料		kg	1.7709	11.15	19.75						
地砖 300mm*300mm		m2	0.824	35	28.84						
其他材料费				-	-						
材料费小计				-	70.33						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		01B003		项目名称		洗手池		计量单位	m	工程量	14.6
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004	洗手池	m	1								
人工单价											
小计											
260											
未计价材料费											
260											
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	洗手池			m	1	260	260	260			
材料费小计											
						-	260	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 60 页 共 89 页

项目编码		项目名称		镜面玻璃		计量单位	工程量	暂估合价			
011505010001						m2	14.60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-136	镭射玻璃 平面	100m2	0.01	2163.61	10709.66		778.12	21.64	107.1		7.79
	人工单价			小计				21.64	107.1		7.79
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价			136.53				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	107.1	-				
	材料费小计				-	107.1	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		17.50	
011503001001													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	728.57	1892.11	141.68	182.03	72.86	189.21	14.17	18.21		
	人工单价			小计				72.86	189.21	14.17	18.21		
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费									
	清单项目综合单价			294.45									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费				-	189.21	-						
材料费小计					-	189.21	-						

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目
 第 62 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	256.09						
011604001001		平面抹灰层拆除		m2								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-47 换	块料面层铲除 楼地面 地面 砖 如需铲除找平层者,每10 m2增加人工0.20工日	10m2	0.1	83.61			17.57	8.36				1.76
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m 以内	10m3	0.005	376.9		257.68	115.57	1.88		1.29		0.58
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.005	5.34		75.5	3.55	0.03		0.38		0.02
1-121 + 1-1 22 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.005	2.04		232.98	7.98	0.01		1.16		0.04
人工单价				小计				10.28				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				15.51				
清单项目综合单价												
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 63 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价(元)					
011102003006		块料楼地面		m ²	214.87						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m ² 以内	100m ²	0.01	2817.21	5070.62	74.77	715.59	28.17	50.71	0.75	7.15
人工单价				小计			28.17	50.71	0.75	7.15	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			86.78				
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
干混地面砂浆 DS M20				m ³	0.0204	420.35	8.58				
地砖 600mm*600mm				m ²	1.03	40	41.2				
其他材料费						-	0.93	-			
材料费小计						-	50.7	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 64 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估价					
011106002001		块料楼梯面层		m ²		29.44					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
11-71	楼梯面层 陶瓷地面砖	100m ²	0.01	7578.36	6796.68	102.02	1908.95	75.78	67.97	1.02	19.09
	人工单价			小计				75.78	67.97	1.02	19.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							163.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	干混地面砂浆 DS M20		m ³	0.0279	420.35	11.73					
	其他材料费				-	56.26	-				
	材料费小计				-	68	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码		011604002002		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位		m2		工程量		260.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	31.69			8.11	3.17							0.82
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.005	5.34		75.5	3.55	0.03			0.38				0.02
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.005	2.04		232.98	7.98	0.01			1.16				0.04
人工单价				小计											
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日															
清单项目综合单价															
				未计价材料费								5.62			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位		m2		工程量		260.47	
011407001002		墙面喷刷涂料		m2		m2		m2		260.47	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1326.51	478.53		380.93	13.27	4.79		3.81
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	237.38	128.98		68.17	-2.37	-1.29		-0.68
人工单价				小计				10.9	3.5		3.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价									17.52		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	3.5	-				
	材料费小计				-	3.5	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 第 67 页 共 89 页

项目编码		011607002001		项目名称		防水层拆除		计量单位	m ²	工程量	602.22
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m ²	0.1	53.81			13.97	5.38			1.4
	人工单价			小计				5.38			1.4
	普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费							
		清单项综合单价								6.78	
材料费明细				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		602.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	518.98	6506.11		157.32	5.19	65.06		1.57				
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	335.88	3846.45		101.65	3.36	38.46		1.01				
11-1 + 11-3 * -10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	724.54	431.07	37.38	187.65	7.25	4.31	0.37	1.87				
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1630.34	1347.63		407.39	16.3	13.48		4.07				
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		预拌细石混凝土 C20	m3	0.0404	333	13.45									
		干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0102	420.35	4.29									
		SBS改性沥青防水卷材	m2	2.3127	25.33	58.58									
		防水涂料 JS	kg	3.15	12.21	38.46									
		其他材料费				-	6.53								
		材料费小计				-	121.31								
				162.32											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 第 69 页 共 89 页

项目编码			项目名称			管道拆除			计量单位			m			工程量			118.80						
011612001001			管道拆除																					
清单综合单价组成明细																								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				人工费	材料费	机械费	管理费和利润									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润													
16-92	塑料管拆除 Φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78					0.46											
				小计								1.78										0.46		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日																								
清单项目综合单价																								
2.24																								
材料费	主要材料名称、规格、型号											数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

第 70 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价							
010902004001		屋面排水管		m		118.80							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	446.69	2833.48		135.2	4.47	28.33			1.36	
人工单价				小计				4.47	28.33			1.36	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								34.16					
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
费		其他材料费						-		28.33		-	
明		材料费小计						-		28.33		-	
细													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 71 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	480.53				
011607002005		防水层拆除		m2						
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润		
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	53.81			5.38			1.4
人工单价				小计			5.38			1.4
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			6.78			
清单项目综合单价										
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 72 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	480.53						
010902001006		屋面卷材防水		m2								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	518.98	6506.11		157.32	5.19	65.06		1.57	
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	335.88	3846.45		101.65	3.36	38.46		1.01	
11-1 + 11-3 * -10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	724.54	431.07	37.38	187.65	7.25	4.31	0.37	1.87	
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1630.34	1347.63		407.39	16.3	13.48		4.07	
人工单价				小计				32.1	121.31	0.37	8.52	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			162.32					
清单项目综合单价							162.32					
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
材料费明细												
预拌细石混凝土 C20		m3	0.0404	333	13.45							
干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0102	420.35	4.29							
SBS改性沥青防水卷材		m2	2.3127	25.33	58.58							
防水涂料 JS		kg	3.15	12.21	38.46							
其他材料费				-	6.53							
材料费小计				-	121.31							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 73 页 共 89 页

项目编码		项目名称		管道拆除		计量单位		m		工程量		109.50	
011612001003													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润	0.46		
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费				
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78				0.46	
人工单价				小计				1.78				0.46	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
2.23													
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 74 页 共 89 页

项目编码		项目名称			计量单位	m		工程量	109.50		
010902004005		屋面排水管									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	446.69	2833.48		135.2	4.47	28.33		1.36
	人工单价			小计				4.47	28.33		1.36
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价					34.16		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费										
	材料费小计										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：011604002003
 项目名称：立面抹灰层拆除
 计量单位：m²
 工程量：353.00
 第 75 页 共 89 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	353.00						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m ²	0.1	31.69			8.11	3.17			0.82	
1-118	挖掘机装车 石渣	10m ³	0.005	5.34		75.5	3.55	0.03	0.38		0.02	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m ³	0.005	2.04		232.98	7.98	0.01	1.16		0.04	
人工单价				小计				3.21	1.54		0.88	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				5.62				
清单项目综合单价												
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 76 页 共 89 页

项目编码	011407001004	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	353.00				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	150.88	61.18	4.18	48.73	1.51	0.61	0.04	0.48	
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网 格布(耐碱)】	100m2	0.01	404.93	633.9		128.46	4.05	6.34		1.28	
12-1 + 12-3 * -12	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):8 换为【抹灰砂浆 石膏砂浆 1:3】	100m2	0.01	1059.86	982.2	34.74	345.49	10.6	9.82	0.35	3.45	
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1326.51	478.53		380.93	13.27	4.79		3.81	
人工单价				小计				29.43	21.56	0.39	9.02	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									60.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石膏粉		kg	3.162	2.65	8.38						
	其他材料费				-	13.19	-					
	材料费小计				-	21.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	742.50						
011604002004		立面抹灰层拆除		m2								
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	31.69			8.11	3.17			0.82	
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.005	5.34		75.5	3.55	0.03	0.38		0.02	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.005	2.04		232.98	7.98	0.01	1.16		0.04	
人工单价				小计				3.21	1.54	0.88		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价				5.62								
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用												
明												
细												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 78 页 共 89 页

项目编码	011407001006	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	742.50				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	150.88	61.18	4.18	48.73	1.51	0.61	0.04	0.48	
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网 格布(耐碱)】	100m2	0.01	404.93	633.9		128.46	4.05	6.34		1.28	
12-1 + 12-3 * -12	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):8 换为【抹灰砂浆 石膏砂浆 1:3】	100m2	0.01	1059.86	982.2	34.74	345.49	10.6	9.82	0.35	3.45	
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1326.51	478.53		380.93	13.27	4.79		3.81	
人工单价				小计				29.43	21.56	0.39	9.02	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									60.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	石膏粉		kg	3.162	2.65	8.38						
	其他材料费				-	13.19	-					
	材料费小计				-	21.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 79 页 共 89 页

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码			项目名称			防水层拆除	m ²	工程量	946.87
011607002002			清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m ²	0.1	53.81			13.97	5.38	1.4
	人工单价			小计			5.38		1.4
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费						
			清单项目综合单价				6.77		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 80 页 共 89 页

项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		946.87	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法 一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	518.98	6506.11		157.32	5.19	65.06						1.57
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	335.88	3846.45		101.65	3.36	38.46						1.01
11-1 + 11-3 * -10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	724.54	431.07	37.38	187.65	7.25	4.31	0.37				0.37	1.87
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1630.34	1347.63		407.39	16.3	13.48						4.07
人工单价				小计				32.1				0.37			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价				162.32											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)								
材料费明细															
预拌细石混凝土 C20		m3	0.0404	333	13.45										
干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0102	420.35	4.29										
SBS改性沥青防水卷材		m2	2.3127	25.33	58.58										
防水涂料 JS		kg	3.15	12.21	38.46										
其他材料费				-	6.53										
材料费小计				-	121.31										

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		011612001002		项目名称		管道拆除			计量单位	m	工程量	120.45
定额编号		定额项目名称		单价			合价					
		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-92	塑料管拆除 φ100mm以外	10m	0.1	17.76			4.51	1.78				0.46
人工单价				小计				1.78				0.46
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费					2.23			
清单项目综合单价												
材料费 费用 明细		主要材料名称、规格、型号				单位			数量		暂估单价 (元)	
		单价(元)		暂估合价 (元)								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目—土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	m	工程量	120.45						
010902004002		屋面排水管											
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	446.69	2833.48		135.2	4.47	28.33			1.36	
人工单价				小计				4.47	28.33			1.36	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价								34.16					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				-	28.33	-						
	材料费小计				-	28.33	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	400.00					
040203006001		沥青混凝土		m2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	29.36	1346.89	30.96	18.78	0.03	1.35	0.03	0.02
借2-3-46 + 2-3-47	沥青混凝土路面 细粒式 机 械摊铺 厚度5cm 实际厚度(cm):6 换为【沥青混凝土粗 粒式】	100m2	0.01	230.66	8011.06	506.24	166.01	2.31	80.11	5.06	1.66
人工单价				小计				2.34	81.46	5.09	1.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价			90.57				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
沥青混凝土 细粒式				m3	0.0606	1300	78.78				
其他材料费						-	3				
材料费小计						-	81.79				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	11.23							
011601001001		砖砌体拆除										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-4	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 实心斗墙	m3	1	53.26			13.74	53.26			13.74	
1-118	挖掘机装车 石渣	10m3	0.1	5.34		75.5	3.55	0.53	7.55		0.36	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.04		232.98	7.98	0.2	23.3		0.8	
人工单价				小计				53.99	30.85		14.9	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价								
				99.74								
材料费明细			主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 85 页 共 89 页

项目编码		项目名称		综合脚手架	计量单位	m ²	工程量	437.35			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m ² 以内	100m ²	0.01	1758.54	1057.11	282.09	761.87	17.59	10.57	2.82	7.62
	人工单价			小计				17.59	10.57	2.82	7.62
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价				38.6			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号						数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							-	10.51	-	
	材料费小计							-	10.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目—土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 改造项目

第 86 页 共 89 页

项目编码		项目名称		垂直运输	计量单位	m2	工程量	437.35					
011703001001		垂直运输											
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1600.9	430.44			16.01			4.3
	人工单价			小计						16.01			4.3
				未计价材料费									
				清单项目综合单价				20.31					
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

项目编码		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		736.92	
011701003001													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					暂估合价(元)	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	368.18	37.88	65.21	160.21	3.68	0.38	0.65	1.6		
				小计				3.68	0.38	0.65	1.6		
				未计价材料费									
清单项目综合单价													
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	
	其他材料费							-		0.42		-	
	材料费小计							-		0.42		-	
6.31													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 88 页 共 89 页

项目编码		项目名称		里脚手架		计量单位		m2		工程量		1334.08		
011701003002														
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					管理费和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	368.18	37.88	65.21	160.21	3.68	0.38	0.65	0.65	1.6		
				小计				3.68	0.38	0.65	0.65	1.6		
				未计价材料费										
清单项目综合单价														
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费							-		0.42		-		
	材料费小计							-		0.42		-		
6.31														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 89 页 共 89 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆费	计量单位	台·次	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m 3以内	台次	1	993.74	166.74	2552.5	717.39	993.74	166.74	2552.5	717.39
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	662.5	179.06	3487.26	550	662.5	179.06	3487.26	550
17-138	进出场费 压路机	台次	1	414.06	146.46	2118.14	358.69	414.06	146.46	2118.14	358.69
人工单价				小计				2070.3	492.26	8157.9	1626.08
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				12346.54			
清单项目综合单价								12346.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	492.27	-				
	材料费小计				-	492.27	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		32286.47			
2	01	其他措施费(费率类)			14829.05			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3707.26			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	7414.53			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	3707.26			
3	02	其他(费率类)						
					47115.52			

编制人(造价人员) 秦东阳 B11054100010145

复核人(造价工程师) 张朝俊 B11054100006621

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-土建工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表—12

计 日 工 表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
目-土建工程 维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	39970.28		39970.28
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	39970.28		39970.28
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1319734.19	9	118776.08
					158746.36

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



单位工程投标报价汇总表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
维修改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	76967.89	
1.1	1给水	76967.89	
2	措施项目	3137.08	
2.1	其中：安全文明施工费	1721.89	
2.2	其他措施费（费率类）	782.76	
2.3	单价措施费	632.43	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2109.47	—
4.1	定额规费	2109.47	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	82214.44	
6	增值税	7399.3	—
7	含税工程造价合计	89613.74	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	89,613.74	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-给排水工程 维修改造项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
	1	给水					76967.89		
1	031001006037	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格： PPR DE63 S4 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：管道 冲洗及压力试验 6. 其它：详见图纸 及相关施工规范要 求	m	7.19	58.46	420.33		
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： PPR DE63 S4 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：管道 冲洗及压力试验 6. 管卡安装 7. 其它：详见图纸 及相关施工规范要 求	m	4.19	78	326.82		
3	031001006036	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格： PPR DE50 S4 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔 连接 5. 压力试验及吹、 洗设计要求：管道 冲洗及压力试验 6. 管卡安装 7. 其它：详见图纸 及相关施工规范要 求	m	38.86	49.42	1920.46		
本页小计								2667.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	031001006010	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DE40 S4 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗及压力试验 6. 管卡安装 7. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	89.59	45.63	4087.99		
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DE32 S4 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗及压力试验 6. 管卡安装 7. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	16.62	33.86	562.75		
6	031001006007	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DE25 S4 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗及压力试验 6. 管卡安装 7. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	41.25	28.24	1164.9		
本页小计								5815.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-给排水工程 维修改造项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	031001006008	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR DE20 S4 1.6 Mpa 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：管道冲洗及压力试验 6. 管卡安装 7. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	38.05	28.7	1092.04		
8	031003001004	螺纹阀门	1. 类型：自动排气阀、阀门 2. 规格、压力等级：DN15 3. 连接形式：螺纹 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	1	54.29	54.29		
9	031003001005	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DE63 3. 连接形式：热熔 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	1	471.29	471.29		
10	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DE50 3. 连接形式：热熔 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	2	275.45	550.9		
11	031003001008	螺纹阀门	1. 类型：截止阀 2. 规格、压力等级：DE20 3. 连接形式：热熔 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	32	119.41	3821.12		
本页小计								5989.64	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
12	031002003019	套管	1.名称、类型：穿墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：DN40 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	2	54.34	108.68		
13	031002003020	套管	1.名称、类型：穿外墙套管 2.材质：钢套管 3.规格：DN50 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	1	54.34	54.34		
14	031004013003	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装	1.材质、类型：大便槽冲洗水箱（含配件） 2.规格：81L 3.支架形式及做法：参见图集09S304-147 型号5 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	4	506.66	2026.64		
15	031004013004	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装	1.材质、类型：大便槽冲洗水箱（含配件） 2.规格：67.5L 3.支架形式及做法：参见图集09S304-147 型号5 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	12	504.37	6052.44		
16	031004013005	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装	1.材质、类型：大便槽冲洗水箱（含配件） 2.规格：64.4L 3.支架形式及做法：参见图集09S304-147 型号5 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	2	449.49	898.98		
本页小计								9141.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 改造项目-给排水工程 维修改造项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
17	031004013006	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装	1. 材质、类型：大便槽冲洗水箱（含配件） 2. 规格：40L 3. 支架形式及做法：参见图集09S304-147 型号5 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	8	261.66	2093.28		
18	031004013007	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装	1. 材质、类型：小便槽冲洗水箱（含配件） 2. 规格：19L 3. 支架形式及做法：参见图集09S304-147 型号5 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	6	182.74	1096.44		
19	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池（含配件） 2. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	组	4	143.27	573.08		
20	040504001001	砌筑井	1. 砖砌立式阀门井 2. ϕ 1200 3. 100mmC10商砼垫层 4. 200mmC25钢筋混凝土底板 5. 240mm砖砌井壁 6. 150mm厚C25钢筋混凝土盖板 7. 模板安拆 8. 钢筋制作安装 9. 具体作法参见图集05S502-P16 10. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	座	1	2380.79	2380.79		
21	031004014004	给、排水附（配件）	1. 水嘴 2. 型号、规格：DN15 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	20	19.71	394.2		
本页小计								6537.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-给排水工程 维修改造项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	010101003011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.0m 以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	3.13	10.54	32.99	
23	010103001006	回填方	1. 土方回填 2. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	3.06	10.61	32.47	
24	040103002005	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	0.07	16.86	1.18	
25	041001001011	拆除路面	1. 原混凝土路面拆除 2. 厚度：150mm 3. 锯缝机锯缝 4. 石渣外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m2	2.85	24.13	68.77	
26	040203007011	水泥混凝土	1. C25混凝土路面恢复 2. 厚度：150mm 3. 塑料薄膜养生 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m2	2.85	78.64	224.12	
	2	排水					45968.11	
1	010101003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.0m 以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	17.95	10.54	189.19	
2	010103001008	回填方	1. 土方回填 2. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	16.38	10.6	173.63	
本页小计							722.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	040103002004	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	1.57	16.83	26.42		
4	041001001010	拆除路面	1. 原混凝土路面拆除 2. 厚度：150mm 3. 锯缝机锯缝 4. 石渣外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m2	16.73	24.1	403.19		
5	040203007010	水泥混凝土	1. C25混凝土路面恢复 2. 厚度：150mm 3. 塑料薄膜养生 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m2	16.73	78.65	1315.81		
6	040501004005	塑料管	1. 污水管 2. 材质及规格：HDPE双壁波纹管 DN200 3. 连接形式：橡胶圈密封接口 4. 垫层、基础材质及厚度：150mm厚中粗砂基础 5. 闭水试验 6. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	17.39	70.68	1229.13		
7	031001005004	铸铁管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：排水 3. 材质、规格：铸铁管DN150 4. 连接形式：柔性连接 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	16.00	157.82	2525.12		
本页小计								5499.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
 造项目-给排水工程 维修改造项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	031001005009	铸铁管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：排水 3. 材质、规格：铸铁管DN100 4. 连接形式：柔性连接 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	8.00	97.64	781.12		
9	031001005005	铸铁管	1. 安装部位：室内埋地 2. 介质：排水 3. 材质、规格：铸铁管DN150 4. 连接形式：柔性连接 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	68.41	264.35	18084.18		
10	031001005006	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：铸铁管DN100 4. 连接形式：柔性连接 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	14.17	281.05	3982.48		
11	031001005007	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：铸铁管DN75 4. 连接形式：柔性连接 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	14.17	184.86	2619.47		
12	031001005008	铸铁管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：铸铁管DN50 4. 连接形式：柔性连接 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	9.30	125.1	1163.43		
本页小计								26630.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
13	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PUV-U DN150 4. 连接形式：粘接 5. 管卡安装 6. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	53.24	94.01	5005.09		
14	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PUV-U DN100 4. 连接形式：粘接 5. 管卡安装 6. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	28.58	57.4	1640.49		
15	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PUV-U DN75 4. 连接形式：粘接 5. 管卡安装 6. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	8.80	43.35	381.48		
16	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PUV-U DN50 4. 连接形式：粘接 5. 管卡安装 6. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	5.20	28.55	148.46		
17	031004014005	给、排水附（配）件	1. 名称：地漏 2. 型号、规格：dn50 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	6	30.63	183.78		
18	031004014006	给、排水附（配）件	1. 清扫口 2. 型号、规格：DN100 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	2	21.55	43.1		
本页小计								7402.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
19	031002003015	套管	1.名称、类型：穿屋顶套管 2.材质：成品刚性防水套管 3.规格：DN100 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	3	357.02	1071.06		
20	031002003016	套管	1.名称、类型：穿屋顶套管 2.材质：成品刚性防水套管 3.规格：DN150 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	2	464.8	929.6		
21	031002003017	套管	1.名称、类型：阻水圈 2.规格：DN100 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	3	50.29	150.87		
22	031002003018	套管	1.名称、类型：阻水圈 2.规格：DN150 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	2	72.98	145.96		
23	040504001005	砌筑井	1.污水井 2.井平均深1.02m 3.M10水泥砂浆砌240mmMU15烧结普通砖 4.井盖井座安装 5.模板安拆 6.具体作法参见图集20S515/22 7.其它：详见图纸及相关施工规范要求	座	3	1258.35	3775.05		
	3	雨水					488.49		
1	010902004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格：PVC-U DN100 2.雨水口，雨簸箕安装 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	14.30	34.16	488.49		
本页小计							6561.03		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及
造项目-给排水工程 维修改造项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		分部小计					76967.89		
		措施项目					632.43		
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	632.43	632.43		
本页小计								632.43	
合 计								77600.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 51 页

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	7.19		
031001006037											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-260	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	86.92	2.48	0.21	29.29	8.69	0.25	0.02	2.93
10-11-124	管道水压试验 公称直径65mm 以内	100m	0.01	383.73	12.79	1.67	129.77	3.84	0.13	0.02	1.3
10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65mm 以内	100m	0.01	73.67	11.24		24.82	0.74	0.11		0.25
人工单价				小计				13.27	0.49	0.04	4.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费					40.18		
				清单项目综合单价					58.46		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	PPR 公称外径63mm以内	m	1.02	37.03	37.77						
	PPR 公称外径63mm以内	个	0.281	8.56	2.41						
	其他材料费			-	0.49						
	材料费小计				-	40.68					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031001006005
 项目名称：塑料管
 清单综合单价组成明细
 第 2 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价(元)	暂估合价(元)
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径63mm以内	10m	0.1	209.26	3.28	0.21	70.78	20.93	0.33	0.02	7.08		
10-11-124	管道水压试验 公称直径65mm以内	100m	0.01	383.73	12.79	1.67	129.77	3.84	0.13	0.02	1.3		
10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	100m	0.01	73.67	11.24		24.82	0.74	0.11		0.25		
人工单价				小计				25.51	0.57	0.04	8.63		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				43.26					
清单项目综合单价				78									
材料费明细													
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
PPR 公称外径63mm以内				m	1.016	37.03	37.62						
PPR 公称外径63mm以内				个	0.659	8.56	5.64						
其他材料费						-	0.57						
材料费小计						-	43.83						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031001006036
 项目名称：塑料管
 清单综合单价组成明细
 第 3 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内	10m	0.1	191.55	2.76	0.21	64.68	19.16	0.28	0.02	6.47			
10-11-123	管道水压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	362.09	11.29	1.55	122.45	3.62	0.11	0.02	1.22			
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	62.54	6.89		21.15	0.63	0.07		0.21			
人工单价				小计				23.41	0.46	0.04	7.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				17.62						
清单项目综合单价								49.42						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	PPR 公称外径50mm以内	m	1.016	13.55	13.77									
	PPR 公称外径50mm以内	个	0.742	5.19	3.85									
	其他材料费			-	0.46	-								
材料费小计								-	18.08	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 4 页 共 51 页

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	89.59		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	164.53	2.56	0.14	55.73	16.45	0.26	0.01	5.58
10-11-122	管道水压试验 公称直径40mm 以内	100m	0.01	341.54	10.17	1.48	115.53	3.42	0.1	0.01	1.16
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40 mm以内	100m	0.01	59.03	4.25		19.93	0.59	0.04		0.2
人工单价				小计				20.46	0.4	0.02	6.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				17.81			
				清单项目综合单价				45.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	PPR 公称外径40mm以内		m	1.016	14.87	15.11					
	PPR 公称外径40mm以内		个	0.887	3.05	2.71					
	其他材料费				-	0.4					
	材料费小计				-	18.21					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031001006006
 项目名称：塑料管
 清单综合单价组成明细
 第 5 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	工程数量	暂估合价(元)			
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	146.38	2.13	0.12	49.63	14.64	0.21	0.01	4.97	16.62				
10-11-121	管道水压试验 公称直径32mm以内	100m	0.01	319.89	9.52	1.39	108.21	3.2	0.1	0.01	1.08					
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	55.32	3.22		18.7	0.55	0.03		0.19					
人工单价				小计									18.39	0.34	0.02	6.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费									8.86			
				清单项目综合单价									33.86			
材料费明细				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
				PPR 公称外径32mm以内		m	1.016	5.48	5.57							
				PPR 公称外径32mm以内		个	1.081	3.05	3.3							
				其他材料费				-	0.34	-						
				材料费小计				-	9.2	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031001006007
 项目名称：塑料管
 清单综合单价组成明细
 第 6 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	135.58	1.83	0.12	45.98	13.56	0.18	0.01	4.6			
10-11-120	管道水压试验 公称直径25mm 以内	100m	0.01	298.25	8.74	1.3	100.89	2.98	0.09	0.01	1.01			
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25 mm以内	100m	0.01	51.48	1.84		17.49	0.51	0.02		0.18			
人工单价				小计				17.05	0.29	0.02	5.79			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				5.08						
清单项目综合单价													28.24	
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
		PPR 公称外径25mm以内		m	1.016	2.6	2.64							
		PPR 公称外径25mm以内		个	1.225	1.99	2.44							
		其他材料费				-	0.29	-						
		材料费小计				-	5.35	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031001006008
 项目名称：塑料管
 清单综合单价组成明细
 第 7 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	122.08	1.65	0.12	41.49	12.21	0.17	0.01	4.15				
10-11-119	管道水压试验 公称直径20mm 以内	100m	0.01	276.6	8.14	1.19	93.57	2.77	0.08	0.01	0.94				
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm 以内	100m	0.01	47.77	1.15		16.27	0.48	0.01		0.16				
人工单价				小计				15.46	0.26	0.02	5.25				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				7.72				28.7			
清单项目综合单价															
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
		PPR 公称外径20mm以内		m		1.016		4.62		4.69					
		PPR 公称外径20mm以内		个		1.52		1.99		3.02					
		其他材料费						-		0.26		-			
		材料费小计						-		7.95		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	1				
031003001004		螺纹阀门									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	14.43	4.41	0.09	4.88	14.43	4.41	0.09	4.88
人工单价				小计				14.43	4.41	0.09	4.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				30.48			
清单项目综合单价								54.29			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
自动排气阀 DNI15				个	1	30.48	30.48				
其他材料费						-	4.41	-			
材料费小计						-	34.88	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031003001005
 项目名称：螺旋阀门
 清单综合单价组成明细
 第 9 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			工程数量	1
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费		
10-5-7	螺旋阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	40.89	18.44	3.07	13.83	40.89	18.44	3.07	13.83
人工单价				小计				40.89	18.44	3.07	13.83
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				395.06			
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	低压螺旋阀门 DN65			个	1.01	391.15	395.06				
	其他材料费					-	18.44	-			
	材料费小计					-	413.52	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程		标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目		第 10 页 共 51 页							
项目编码	项目名称	计量单位	个	工程量							
031003001006	螺旋阀门			2							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-6	螺旋阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	32.5	14.15	2.42	10.99	32.5	14.15	2.42	10.99
	人工单价		小计					32.5	14.15	2.42	10.99
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日								215.39		
清单项目综合单价											
									275.45		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	法兰式截止阀 J41H-16C DN40		个	1.01	213.26	215.39					
其他材料费					-	14.15	-				
材料费小计					-	229.55	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 11 页 共 51 页

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程数量	32				
031003001008		螺纹阀门									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	12.03	4.13	0.87	4.06	12.03	4.13	0.87	4.06
人工单价				小计				12.03	4.13	0.87	4.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				98.32			
清单项目综合单价								119.41			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
材料费		法兰式截止阀 J41H-16C DN20		个	1.01	97.35	98.32				
其他材料费						-	4.13	-			
材料费小计						-	102.46	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	2				
031002003019		套管		个							
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价			合价					
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管 道公称直径50mm以内	个	1	16.63	5.71	0.86	5.7	16.63	5.71	0.86	5.7
	人工单价		小计					16.63	5.71	0.86	5.7
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费								25.44	
清单项目综合单价										54.34	
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
				80	25.44						
	焊接钢管 DN80	m	0.318	-		-					
其他材料费				-	5.7	-					
材料费小计				-	31.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

项目编码	031004013003	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱制作 安装	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-71	大便槽自动冲洗水箱安装 容 积81L	10套	0.1	591.68	92.75		200.16	59.17	9.28		20.02
人工单价				小计				59.17	9.28		20.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				418.18			
清单项目综合单价								506.66			
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
大便槽自动冲洗水箱		个	1	150	150						
大便自动冲洗水箱托架		副	1	30.1	30.1						
螺纹管件 DN15		个	1.01	0.6	0.61						
水箱进水嘴 DN15		个	1.01	13.95	14.09						
水箱自动冲洗阀 DN50		个	1.01	111.27	112.38						
转换接头 DN50		个	1.01	39.04	39.43						
塑料管 dn63		m	2.2	28.77	63.29						
塑料弯头 45° dn63		个	1.01	8.2	8.28						
其他材料费				-	9.28	-					
材料费小计				-	427.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称	计量单位	套	工程量	12
10-6-70	大便槽自动冲洗水箱安装 容积67.5L	10套	0.1	大、小便槽自动冲洗水箱制作 安装				
	人工单价			小计	57.48	9.26	57.48	19.44
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费		418.18		
清单项目综合单价				504.37				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大便槽自动冲洗水箱	个	1	150	150			
	大便自动冲洗水箱托架	副	1	30.1	30.1			
	螺纹管件 DN15	个	1.01	0.61	0.61			
	水箱进水嘴 DN15	个	1.01	13.95	14.09			
	水箱自动冲洗阀 DN50	个	1.01	111.27	112.38			
	转换接头 DN50	个	1.01	39.04	39.43			
	塑料管 dn63	m	2.2	28.77	63.29			
	塑料弯头 45° dn63	个	1.01	8.2	8.28			
	其他材料费			-	9.26			
	材料费小计				427.44			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称	计量单位	套	工程量	2
10-6-69	大便槽自动冲洗水箱安装 容积64.4L	10套	0.1	大、小便槽自动冲洗水箱制作 安装				
	人工单价			小计	57.48	6.74	57.48	19.44
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费		365.79		19.44
				清单项目综合单价				
				449.49				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	大便槽自动冲洗水箱	个	1	150	150			
	大便自动冲洗水箱托架	副	1	30.1	30.1			
	螺纹管件 DN15	个	1.01	0.6	0.61			
	水箱进水嘴 DN15	个	1.01	13.95	14.09			
	水箱自动冲洗阀 DN40	个	1.01	92.73	93.66			
	转换接头 DN40	个	1.01	27.32	27.59			
	塑料管 dn50	m	2.2	18.04	39.69			
	塑料弯头 45° dn50	个	2.02	4.98	10.06			
					其他材料费		-	6.74
				材料费小计		-	372.54	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

项目编码	031004013006	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱制作 安装	计量单位	套	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-6-67	大便槽自动冲洗水箱安装 容 积40L	10套	0.1	559.24	67.22		189.17	55.92	6.72			18.92
	人工单价			小计				55.92	6.72			18.92
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费				180.1				
				清单项目综合单价				261.66				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	大便槽自动冲洗水箱		个	1	150	150						
	大便自动冲洗水箱托架		副	1	30.1	30.1						
	其他材料费				-	6.72	-					
	材料费小计				-	186.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 第 18 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称	计量单位	套	工程量	6		
10-6-77	小便槽自动冲洗水箱安装 容积20.7L	10套	0.1	大、小便槽自动冲洗水箱制作安装						
	人工单价			小计	49.55	3.5		16.76		
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费	49.55	3.5		16.76		
				清单综合单价组成明细						
				单价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	合价		
				495.48	35.04		167.61			
				小计						
				112.93						
				清单项目综合单价						
				182.74						
				材料费						
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
				小便槽自动冲洗水箱	个	1	100	100		
				小便自动冲洗水箱托架	副	1	12.93	12.93		
				其他材料费			-	3.5		
				材料费小计			-	116.44		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	4		
031004008001											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费		机械费
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	384.83	69.62		130.18	38.48	6.96		13.02
人工单价				小计			38.48	6.96			13.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				84.81			
清单项目综合单价											
143.27											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品拖布池		套	1.01	68.97	69.66					
长颈水嘴 DN15		个	1.01	15	15.15						
其他材料费					-	6.96	-				
材料费小计					-	91.76	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

项目编码		项目名称		砌窨井		计量单位		座		工程量		1	
040504001001													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	666.4	1487.47	32.53	194.39	666.4	1487.47	32.53	194.39	32.53	194.39
人工单价				小计									
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价				2380.79									
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
标准砖 240*115*53		千块	0.675	380		256.5							
铸铁井盖、井座 φ700重型		套	1	500		500							
预拌混凝土 C25		m3	0.788	343		270.28							
其他材料费				-		460.69		-					
材料费小计				-		1487.47		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	20					
031004014004		给、排水附(配)件										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-6-81	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	31.26	1.8		10.58	3.13	0.18			1.06
	人工单价			小计				3.13	0.18			1.06
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费					15.34			
				清单项目综合单价					19.71			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水嘴 公称直径15mm		个	1.01	15.19	15.34						
	其他材料费				-	0.18	-					
	材料费小计				-	15.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.13				
010101003011		010101003011		挖沟槽土方								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.98		25.66	14.75	6.5		2.57	1.47	
人工单价				小计				6.5		2.57	1.47	
普工87.1元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价				清单项目综合单价							10.54	
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目 第 23 页 共 51 页

项目编码		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	3.06	
010103001006		010103001006		回填方						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.95		24.02	15.09	6.7	2.4	1.51
	人工单价			小计				6.7	2.4	1.51
	普工87.1元/工日			未计价材料费						
				清单项目综合单价				10.61		
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材料费										
明										
细										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位		m ³		工程量		0.07		
040103002005		余方弃置										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-62	挖掘装载机 土方	10m ³	0.1	4.01		32.73	1.95	0.4		3.27	0.2	
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距 ≤ 1km 实际运距 (km) : 5	10m ³	0.1	2.04		122.95	4.62	0.2		12.3	0.47	
人工单价				小计								0.67
普工87.1元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
							16.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		041001001011	项目名称		拆除路面		计量单位	m ²	工程量	2.85	
定额名称		工程名称		拆除路面							
工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程		标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目								第 25 页 共 51 页	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费		
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内	100m ²	0.01	1352.09	10.13	210.48	13.52	0.1	2.1	3.76	
借1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以 内) 运距5km	1000m ³	0.0002			20612.08	814.99		3.11	0.12	
借1-116	挖掘机 挖装石渣	10m ³	0.015	5.34		84.15	0.08		1.26	0.07	
人工单价				小计			13.6	0.1	6.47	3.95	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日						未计价材料费			24.13		
清单项目综合单价											
材料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		暂估单价 (元)	
		其他材料费						-		-	
		材料费小计						-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 26 页 共 51 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程数量		2.85				
040203007011		水泥混凝土		m2								
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借2-3-48 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1443.89	5366.74		739.18	14.44	53.67		7.39	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	140.18	102.08		72.11	1.4	1.02		0.72	
人工单价				小计				15.84	54.69		8.11	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价									78.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌混凝土 C25		m3	0.153	343	52.48						
	其他材料费				-	2.21	-					
	材料费小计				-	54.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目编码 010101003008 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 17.95
 第 27 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	64.98		25.66	14.75	6.5		2.57	1.47
	人工单价			小计				6.5		2.57	1.47
	普工87.1元/工日			未计价材料费				10.54			
				清单项目综合单价							
材料费	主要材料名称、规格、型号						数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费											
明											
细											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 28 页 共 51 页

项目编码		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量	
010103001008		回填方		m3		16.38					
定额编号		定额项目名称		数量		单价		合价			
		定额单位				人工费		材料费		机械费	
						管理费				和利润	
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	66.95	24.02	15.09	6.7	2.4	2.4	1.51	1.51
人工单价		小计				6.7				2.4	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
		清单项目综合单价						10.6			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)	
费								暂估单价(元)		暂估合价(元)	
明											
细											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 29 页 共 51 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.57		
040103002004		040103002004		余方弃置							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-62	挖掘装载机 土方	10m3	0.1	4.01		32.73	1.95	0.4	3.27	0.2	
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.04		122.95	4.62	0.2	12.3	0.47	
人工单价				小计			0.6			15.57	0.67
普工87.1元/工日				未计价材料费			16.83				
清单项目综合单价											
材料费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 30 页 共 51 页

项目编码		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		16.73	
041001001010													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费				机械费
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1352.09	10.13	210.48	375.51	13.52	0.1	2.1	3.76		
借1-2-67	自卸汽车运石碴(载重10t以 内) 运距5km	1000m3	0.0002			20612.08	814.99			3.09	0.12		
借1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.015	5.34		84.15	4.45	0.08		1.26	0.07		
人工单价				小计			13.6			0.1		6.45	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费				-	0.1	-						
材料费小计					-	0.11	-						
24.1													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：040203007010
 项目名称：水泥混凝土
 清单综合单价组成明细
 第 31 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润	工程数量	16.73
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费			
借2-3-48 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m ²	0.01	1443.89	5366.74		14.44	53.67		739.18	7.39	
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m ²	0.01	140.18	102.08		1.4	1.02		72.11	0.72	
人工单价				小计			15.84	54.69			8.11	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							78.65					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C25		m ³	0.153	343	52.48						
	其他材料费				-	2.21	-					
	材料费小计				-	54.69	-					
清单项目综合单价												
78.65												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 32 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径200mm以内	10m	0.1	126.42	12.34	50.7	48	12.64	1.23	5.07	4.8	46.94	46.94	
	人工单价			小计				12.64	1.23	5.07	4.8	46.94		17.39
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费								46.94		
				清单项目综合单价								70.68		
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
材料费明细	HDPE双壁波纹管 公称外径200mm以内	m	0.993					47.27	46.94	-				
	其他材料费							-	1.23	-				
	材料费小计							-	48.18	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 33 页 共 51 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	暂估合价(元)	
031001005004		铸铁管		m	16.00		
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
10-1-182	室外铸铁排水管(石棉水泥接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	226.67	30.54	70.97	83.81
人工单价				小计	22.67	7.1	8.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费	116.62	7.1	8.38
清单项目综合单价							
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)
承插铸铁排水管 公称直径150mm以内				m	0.993	117.44	116.62
其他材料费						-	3.05
材料费小计						-	119.67
暂估合价							
管理费							
利润							
合计							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031001005009
 项目名称：铸铁管
 计量单位：m
 工程量：8.00
 第 34 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	
10-1-181	室外铸铁排水管(石棉水泥接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	176.24	19.87	54.05	17.62	1.99	5.41	6.51
	人工单价			小计			17.62	1.99	5.41	6.51
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费			66.11			
				清单项目综合单价			97.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	承插铸铁排水管 公称直径100mm以内	m	0.993	66.58	66.11	-				
	其他材料费			-	1.99	-				
	材料费小计			-	68.11	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 35 页 共 51 页

项目编码		项目名称		铸铁管		m		工程量		68.41	
031001005005		031001005005		铸铁管		m		工程量		68.41	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	12.78
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费		
10-1-230	室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	356.43	35.1	71.55	35.64	3.51	7.16	12.78	12.78
	人工单价			小计			35.64	3.51	7.16	12.78	12.78
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费			205.27				
				清单项目综合单价			264.35				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		柔性铸铁排水管 公称直径150mm以内	m	0.945	85.74	81.02					
	室内柔性排水铸铁管管件(机械接口) 公称直径150mm以内	个	0.446	49.01	21.86						
	法兰压盖 公称直径150mm以内	个	1.067	95.96	102.39						
	其他材料费				-	3.51	-				
	材料费小计				-	208.78	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 36 页 共 51 页

项目编码		项目名称		铸铁管		计量单位	m	工程量	14.17		
031001005006											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-229	室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	335.88	50.92	51.33	117.98	33.59	5.09	5.13	11.8
	人工单价			小计				33.59	5.09	5.13	11.8
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费					225.44		
				清单项目综合单价					281.05		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	柔性铸铁排水管 公称直径100mm以内			m			0.905	72.17	65.31		
	室内柔性铸铁水管管件(机械接口) 公称直径100mm以内			个			0.964	22.2	21.4		
	法兰压盖 公称直径100mm以内			个			2.169	63.96	138.73		
	其他材料费							-	5.09	-	
	材料费小计								-	230.54	-

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		铸铁管		计量单位	m	工程量	14.17		
031001005007											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-228	室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径75mm以内	10m	0.1	260.41	30.78	14.31	89.09	26.04	3.08	1.43	8.91
	人工单价			小计				26.04	3.08	1.43	8.91
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费				145.4			
				清单项目综合单价				184.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	柔性铸铁排水管 公称直径75mm以内	m	0.955	68.62	65.53						
	室内柔性铸铁水管件(机械接口) 公称直径75mm以内	个	0.678	27.83	18.87						
	法兰压盖 公称直径75mm以内	个	1.526	39.97	60.99						
	其他材料费			-	3.08	-					
	材料费小计				-	148.46	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031001005008
 项目名称：铸铁管
 清单综合单价组成明细
 第 38 页 共 51 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	暂估合价	
031001005008		铸铁管		m	9.30		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			暂估合价(元)
				人工费	材料费	机械费	
10-1-227	室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径50mm以内	10m	0.1	217.56	22.42	7.82	74.04
	室内柔性铸铁排水管(机械接口) 公称直径50mm以内			21.76	2.24	0.78	7.41
	人工单价		小计	21.76	2.24	0.78	7.41
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费	92.91			
			清单项目综合单价	125.1			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性铸铁排水管 公称直径50mm以内	m	0.978	42.96	42.01		
	室内柔性铸铁排水管件(机械接口) 公称直径50mm以内	个	0.664	10.9	7.24		
	法兰压盖 公称直径50mm以内	个	1.437	30.38	43.66		
	其他材料费			-	2.24	-	
	材料费小计				-	95.16	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 39 页 共 51 页

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	53.24		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	317.16	10.28	11.32	108.21	31.72	1.03	1.13	10.82
人工单价				小计				31.72	1.03	1.13	10.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				49.32			
				清单项目综合单价				94.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	塑料排水管 公称外径160mm以内		m	0.95	34.8	33.06					
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内		个	0.595	27.32	16.26					
	其他材料费				-	1.03					
	材料费小计				-	50.35					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 40 页 共 51 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程数量	28.58						
031001006002	塑料管										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	224.91	8.54	0.07	76.08	22.49	0.85	0.01	7.6
	人工单价			小计				22.49	0.85	0.01	7.6
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费				26.45			
				清单项目综合单价				57.4			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
								数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	0.95	14.86	14.12						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	10.67	12.33						
	其他材料费			-	0.85	-					
	材料费小计			-	27.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价(元)					
031001006003		塑料管		m		8.80					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
10-1-366	室内塑料排水管(粘接)公称 外径75mm以内	10m	0.1	201.83	5.39	0.03	68.35	20.18	0.54		6.84
人工单价				小计			20.18	0.54			6.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			15.79				
清单项目综合单价											
	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
材 料 费 明 细	塑料排水管 公称外径75mm以内		m	0.98	8.97	8.79					
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内		个	0.885	7.91	7					
	其他材料费					-	0.54	-			
	材料费小计					-	16.32	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	暂估合价(元)					
031001006004		塑料管		m	5.20						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	150.63	2.92	0.03	50.85	15.06	0.29		5.09
人工单价				小计			15.06	0.29		5.09	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			8.11				
清单项目综合单价							28.55				
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
塑料排水管 公称外径50mm以内		m	1.012	4.78	4.84						
室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内		个	0.69	4.74	3.27						
其他材料费				-	0.29	-					
材料费小计				-	8.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031004014005
 项目名称：给排水附（配）件
 计量单位：个
 工程数量：6
 第 43 页 共 51 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	181.62	1.57		61.44	18.16	0.16		6.14	
人工单价		小计			18.16	0.16			6.14	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费			6.17					
清单项目综合单价										
		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
材 料 费 明 细		防臭地漏 DN50 塑料	个	1.01	6.11	6.17				
		其他材料费			-	0.16	-			
		材料费小计			-	6.33	-			
清单项目综合单价										
		小计			30.63					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031004014006
 项目名称：给排水(配)件
 清单综合单价组成明细
 第 44 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	107.05	2.86		36.21	10.71	0.29		3.62
人工单价				小计			10.71	0.29			3.62
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				6.92			
清单项目综合单价							21.55				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
								数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	清扫口 DN100	个	1.01	6.85	6.92						
	其他材料费			-	0.29	-					
	材料费小计			-	7.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

项目编码		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	3		
031002003015		项目综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	107.78	50.39	23.39	37.43	107.78	50.39	23.39	37.43
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径100mm以内	个	1	62.08	10.28		21.15	62.08	10.28		21.15
人工单价				小计				169.86	60.67	23.39	58.58
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				44.52			
				清单项目综合单价				357.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
								数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	无缝钢管 D159*4.5	m	0.424	105	44.52						
	其他材料费			-	60.66	-					
	材料费小计			-	105.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目

项目编码		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2		
031002003016		项目综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道 公称直径150mm以内	个	1	81.45	17.09		27.66	81.45	17.09		27.66
10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道 公称直径150mm以内	个	1	139.04	67.58	27.99	48.41	139.04	67.58	27.99	48.41
人工单价				小计				220.49	84.67	27.99	76.07
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				55.58			
				清单项目综合单价				464.8			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	无缝钢管 D219*6		m	0.424	131.09	55.58					
	其他材料费				-	84.66	-				
	材料费小计				-	140.26	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	3				
031002003017		套管		个							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-114	阻火圈安装 公称直径100mm以内	个	1	12.03	6.77		4.06	12.03	6.77		4.06
	人工单价		小计	12.03	6.77		4.06	12.03	6.77		4.06
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				27.43				
清单项目综合单价							50.29				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	阻火圈 公称直径100mm以内		个	1	27.43	27.43					
其他材料费					-	6.77	-				
材料费小计					-	34.21	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 48 页 共 51 页

项目编码		项目名称		计量单位		个		工程量		2		
031002003018		套管										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-11-115	阻火圈安装 公称直径150mm以内	个	1	14.43	6.77		4.88	14.43	6.77		4.88	
人工单价				小计				14.43	6.77		4.88	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				46.9				
清单项目综合单价								72.98				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	阻火圈 公称直径150mm以内		个	1	46.9	46.9						
	其他材料费				-	6.77						
	材料费小计				-	53.68						
清单项目综合单价												
72.98												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		项目名称		砌窠井		计量单位		座		工程数量		3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-50	圆形雨水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	316.6	848.27	2.19	91.29	316.6	848.27	2.19	91.29	316.6	2.19		
	人工单价			小计				316.6	848.27	2.19	91.29	316.6	2.19		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价													1258.35		
材料		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
费用		标准砖 240*115*53		千块		0.44		380		167.2					
明细		铸铁井盖、井座 φ700重型		套		1		500		500					
		其他材料费						-		181.07		-			
		材料费小计						-		848.27		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 50 页 共 51 页

项目编码	010902004003	项目名称	屋面排水管		计量单位	m	工程量	14.30			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ ≤ 110mm	100m	0.01	446.69	2833.48		135.2	4.47	28.33		1.36
	人工单价			小计				4.47	28.33		1.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日									未计价材料费		
清单项目综合单价									34.16		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费										-
	材料费小计				-	28.33	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：031301017001
 项目名称：脚手架搭拆
 清单综合单价组成明细

第 51 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	项	计量单位	工程量	1
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.2741	142.13	283.07		71.19	181.08	360.65		90.7				
	人工单价			小计				181.08	360.65		90.7				
	普工87.1元/工日			未计价材料费											
				清单项目综合单价						632.43					
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
费	其他材料费							-	360.66	-					
明	材料费小计							-	360.66	-					
细															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1721.89			
2	01	其他措施费（费率类）			782.76			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	195.69			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	391.38			
2.3	031302005001	冬季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	195.69			
3	02	其他（费率类）						
					509.65			

编制人（造价人员）： **秦东阳** 00010145
 复核人（造价工程师）： **张朝伟** 000100621

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-给排水工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	479562.15	
1.1	公厕	479562.15	
2	措施项目	10332.24	
2.1	其中：安全文明施工费	5545.94	
2.2	其他措施费（费率类）	2677.4	
2.3	单价措施费	2108.9	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	7218.93	—
4.1	定额规费	7218.93	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	497113.32	
6	增值税	44740.2	—
7	含税工程造价合计	541853.52	
投标报价合计=1+2+3+4+6		541, 853. 52	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		公厕					479562.15	
1	030404017001	配电箱	1.名称：AL1配电箱 2.规格：500*300*250mm 3.接线端子材质、规格：2.5mm ² 4.安装方式：距地1.8m明装 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	500.49	500.49	
2	030411001002	配管	1.名称：配管 2.规格：JDG20，壁厚不小于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	257.63	21.45	5526.16	
3	030413002002	凿（压）槽	1.名称：剔堵槽 2.规格：70*70mm 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	47.60	24.41	1161.92	
4	030411004002	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：WDZBYJ2.5mm ² 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	827.85	4.19	3468.69	
5	030404034002	照明开关	1.名称：密闭防溅型 暗装双联开关 2.规格：250V, 10A 3.安装方式：距地面1.3m暗装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	8	18.06	144.48	
6	030404033002	风扇	1.名称：隔墙式换气扇APB30E 2.规格：风量:1080m ³ /h; 风压:60Pa, 功率:0.04kW 3.防虫网安装 4.防雨百叶安装 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	16	263.03	4208.48	
本页小计							15010.22	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	030412001002	普通灯具	1.名称：防水防尘型吸顶灯 2.规格：1x12 WxLED, cos ϕ \geq 0.9 3.类型：吸顶安装 4.其它：详见图纸及施工规范要求	套	40	113.97	4558.8		
8	030412001003	普通灯具	1.名称：感应式吸顶灯 2.型号：灯内含人体感应控延时开关 3.规格：1x18 WxLED, cos ϕ \geq 0.9 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	6	148.79	892.74		
9	030411006003	接线盒	1.名称：接线盒 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	46	7.1	326.6		
10	030411006004	接线盒	1.名称：开关盒 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	8	6.68	53.44		
11	030409005003	避雷网	1.名称：避雷网 2.规格： Φ 10热镀锌圆钢 3.安装形式：女儿墙明敷 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	63.13	18.58	1172.96		
12	030409005004	避雷网	1.名称：避雷网 2.规格： \geq Φ 10的主筋做接闪带 3.安装形式：屋面素混凝土垫层内敷设 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	12.07	11.97	144.48		
本页小计								7149.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
13	030409003002	避雷引下线	1.名称：引下线 2.材质：利用柱内主筋做引下线 3.断接卡子、箱材质、规格：断接卡子安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	95.38	15.31	1460.27		
14	030409002003	接地母线	1.名称：基础接地 2.材质：利用结构地梁底部两根直径大于10mm热镀锌圆钢通长导通并就近与防雷引下线/基础中竖向钢筋可靠连接 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	92.86	38.32	3558.4		
15	030409002004	接地母线	1.名称：户外接地母线 2.规格：-40*4热镀锌扁钢 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	3.42	53.48	182.9		
16	030409002005	接地母线	1.名称：户内接地母线 2.规格：-40*4热镀锌扁钢 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	3.99	38.69	154.37		
17	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称：MEB总等电位端子箱 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	33.75	33.75		
18	030414011002	接地装置	1.名称：接地网调试 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求	系统	1	1236.71	1236.71		
		北教学楼					73545.46		
本页小计								6626.4	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	030404017002	配电箱	1.名称：AP-KTz1 2.规格：600*500*250mm 3.接线端子材质、规格：4mm ² 4.安装方式：明装 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	750.84	750.84		
2	030411003001	桥架	1.名称：金属桥架，室外防雨型 2.规格：200*100mm 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	92.62	98.57	9129.55		
3	030411002001	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：30*15mm 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	93.74	27.42	2570.35		
4	030411001004	配管	1.名称：配管 2.规格：JDG20，壁厚不小于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	369.17	21.45	7918.7		
5	030413002003	凿(压)槽	1.名称：剔堵槽 2.规格：70*70mm 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	369.17	24.41	9011.44		
6	030411004003	配线	1.名称：管内穿线 2.规格：WDZBYJ4mm ² 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	1130.98	9.07	10257.99		
7	030411004005	配线	1.名称：线槽穿线 2.规格：WDZBYJ4mm ² 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	3590.46	9.06	32529.57		
本页小计								72168.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030404035001	插座	1.名称：K 暗装三极挂式空调安全插座 2.规格：250V,16A 3.安装方式：底边距地2.3m 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	12	22.21	266.52	
9	030404035002	插座	1.名称：G 暗装三极挂式空调安全插座 2.规格：250V,20A 3.安装方式：距地0.3m 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	50	22.21	1110.5	
		南教学楼					18078.66	
1	030404017003	配电箱	1.名称：AP-KTz2 2.规格：600*500*250mm 3.接线端子材质、规格：4mm ² 4.安装方式：明装 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	750.84	750.84	
2	030411003002	桥架	1.名称：金属桥架，室外防雨型 2.规格：100*50mm 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	42.42	40.71	1726.92	
3	030411002003	线槽	1.名称：金属线槽 2.规格：30*15mm 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	25.97	27.42	712.1	
4	030411001005	配管	1.名称：配管 2.规格：JDG20，壁厚不小于1.5mm 3.配置形式：暗配 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	111.04	21.46	2382.92	
本页小计							6949.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	030413002004	凿(压)槽	1.名称:剔堵槽 2.规格:70*70mm 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	111.04	24.41	2710.49		
6	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZBYJ4 mm ² 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	366.13	9.07	3320.8		
7	030411004006	配线	1.名称:线槽穿线 2.规格:WDZBYJ4 mm ² 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	671.25	9.05	6074.81		
8	030404035003	插座	1.名称:K暗装三极挂式空调安全插座 2.规格:250V,16A 3.安装方式:底边距地2.3m 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	2	22.21	44.42		
9	030404035004	插座	1.名称:G暗装三极挂式空调安全插座 2.规格:250V,20A 3.安装方式:距地0.3m 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	16	22.21	355.36		
		室外					359152.39		
1	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100 4.敷设方式:沿墙、沿屋面明敷 5.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	128.41	132.67	17036.15		
本页小计								29542.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	030408003002	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.敷设方式：沿墙、沿屋面明敷 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	82.29	111.11	9143.24		
3	030408003003	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.敷设方式：沿墙、沿屋面明敷 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	477.15	91.07	43454.05		
4	030408003004	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.敷设方式：沿墙、沿屋面明敷 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	71.50	64.64	4621.76		
5	030408003005	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.敷设方式：沿墙、沿屋面明敷 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	143.50	44.51	6387.19		
6	030408001001	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZYJY4*150+1*70mm ² 3.电力电缆头制作安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	138.72	609.95	84612.26		
本页小计								148218.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030408001002	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZYJY4*70+1*35mm ² 3.电力电缆头制作安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	91.45	383.08	35032.67	
8	030408001003	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZYJY4*50+1*25mm ² 3.电力电缆头制作安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	471.82	292.24	137884.68	
9	030408001004	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZYJY5*16mm ² 3.电力电缆头制作安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	80.39	136.7	10989.31	
10	030408001005	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：WDZYJY5*6mm ² 3.电力电缆头制作安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	151.38	66	9991.08	
		分部小计					479562.15	
		措施项目					2108.9	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	2108.9	2108.9	
本页小计							196006.64	
合 计							481671.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 47 页

项目编码	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价
		定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	1 台	125.44	33.56		41.49
人工单价			小计	33.56		41.49
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费			
			300			
清单项目综合单价			500.49			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)
	配电箱 500*300*250mm	台	1	300	300	
	其他材料费			-	33.56	-
	材料费小计			-	333.55	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	暂估合价(元)	
030411001002		配管		m		257.63	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	52.81	19.02		19.12
	人工单价			5.28			5.28
	小计			5.28	1.9		1.92
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日	未计价材料费				12.36		12.36
清单项目综合单价							
					21.45		21.45
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²		m	0.1702	3.35	0.57	
	镀锌钢管 公称直径DN≤20		m	1.03	12	12.36	
	其他材料费				-	1.33	-
	材料费小计				-	14.27	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 3 页 共 47 页

项目编码		项目名称		计量单位		m		工程数量		47.60	
030413002002		蓄(压)槽		蓄(压)槽		蓄(压)槽		蓄(压)槽			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-2	蓄砖槽管径≤75mm	m	1	14.62	2.47		7.32	14.62	2.47		7.32
	人工单价			小计				14.62	2.47		7.32
	普工87.1元/工日			未计价材料费							
			清单项目综合单价								
			24.41								
材料费 费明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费		元	2.472	1	2.47	2.47				
		材料费小计				-	2.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 4 页 共 47 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		827.85		
030411004002														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	9.5	1.82		3.26	0.95	0.18			0.33	0.33	
人工单价				小计				0.95	0.18			0.33	0.33	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费						2.73				
清单项目综合单价												4.19		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	绝缘电线 WDZBYJ2.5mm ²		m	1.16	2.35	2.73								
	其他材料费				-	0.18	-							
	材料费小计				-	2.9	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 5 页 共 47 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.56	1.31		2.44
人工单价				6.56	1.31		2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				小计			
				未计价材料费			
				7.75			
				清单项目综合单价			
				18.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联开关 250V, 10A	只	1.02	7.6	7.75		
	其他材料费			-	1.31	-	
	材料费小计			-	9.06	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程		项目代码：030404033002		项目名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目		工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目		第 6 页	共 47 页		
项目编码		数量		单价		合价		台	工程量		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	66.54	2.11		21.97	66.54	2.11		21.97
	人工单价			小计							
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价							
				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费明细			轴流排气扇		台	1	172.41	172.41		
				其他材料费				-	2.11	-	
				材料费小计				-	174.54	-	
				小计							
									172.41		
				清单项目综合单价							
				263.03							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

第 7 页 共 47 页

项目编码		项目名称		计量单位	套	工程量	40					
030412001002		普通灯具										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	16.21	22.4		5.7	16.21	22.4		5.7	
人工单价				小计				16.21	22.4		5.7	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				69.66				
清单项目综合单价								113.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防水防尘型吸顶灯 1x12WxLED, cosφ ≥ 0.9			套	1.01	68.97	69.66					
	其他材料费					-	22.41					
材料费小计						-	92.08					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 8 页 共 47 页

项目编码		项目名称		普通灯具	计量单位	套	工程量	6			
030412001003		普通灯具									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	16.21	22.4		5.7	16.21	22.4		5.7
人工单价				小计				16.21	22.4		5.7
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				104.48			
清单项目综合单价								148.79			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	感应式吸顶灯 1x18WxLED, cos φ ≥0.9		套	1.01	103.45	104.48					
其他材料费					-	22.41	-				
材料费小计					-	126.9	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码	项目名称	数量	定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	工程数量
	030411006003		个	3.61	1.25		1.22	3.61	1.25		1.22	46
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价				
4-13-179	暗装接线盒安装	1	个	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
	人工单价			3.61	1.25		1.22	3.61	1.25		1.22	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				小计					3.61	1.25		1.22
未计价材料费												
清单项目综合单价												
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	接线盒		个	1.02	1	1.02						
	其他材料费				-	1.25						
	材料费小计				-	2.27						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 10 页 共 47 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	个	工程量	8	
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	0.44			1.22	4	0.44		1.22					
	人工单价			小计								4	0.44		1.22	
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费									1.02			
清单综合单价组成明细																
清单项目综合单价																
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	接线盒 开关(插座)盒	个	1.02	-	1.02	-		1	1.02							
	其他材料费			-		-			0.44							
	材料费小计			-	1.46	-										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 11 页 共 47 页

项目编码		项目名称		避雷网	计量单位	m	工程量	63.13			
030409005003											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.02	0.95	0.67	3.26	10.02	0.95	0.67	3.26
人工单价				小计				10.02	0.95	0.67	3.26
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日					未计价材料费			3.68			
清单项目综合单价							18.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	避雷网 φ10热镀锌圆钢		m	1.05	3.5	3.68					
其他材料费					-	0.95	-				
材料费小计					-	4.65	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 12 页 共 47 页

项目编码		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	12.07		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构 构钢筋引下	m	1	5.9	0.74	3.29	2.04	5.9	0.74	3.29	2.04
人工单价				小计				5.9	0.74	3.29	2.04
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	0.75	-				
	材料费小计				-	0.74	-				
11.97											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 13 页 共 47 页

项目编码		项目名称		计量单位	m	工程量	95.38					
030409003002		避雷引下线										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
4-10-41	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	m	1	6.75	1.16	1.28	2.44	6.75	1.16	1.28	2.44	
人工单价				小计				6.75	1.16	1.28	2.44	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费		3.68								
清单项目综合单价				15.31								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	避雷线		m	1.05	3.5	3.68						
其他材料费					-	1.16	-					
材料费小计					-	4.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

第 14 页 共 47 页

项目编码		项目名称		接地图纸		计量单位		m		工程量		92.86											
030409002003																							
清单综合单价组成明细				单价				合价															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费			材料费			机械费			管理费和利润										
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润										
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	9.9	13.82	0.56	9.9	13.82	0.56	9.9	13.82	0.56	9.9	13.82	0.56	3.26							
	人工单价			小计			9.9	13.82	0.56	9.9	13.82	0.56	9.9	13.82	0.56	3.26							
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日																						
清单项目综合单价				未计价材料费								10.78											
镀锌扁钢 综合																							
材料费明细			数量	单位			数量			单价 (元)			合价 (元)			暂估单价 (元)			暂估合价 (元)				
			2.5	kg			2.5			4.31			10.78										
			其他材料费																				
			材料费小计																				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		3.42	
030409002004													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	28.75	0.3	0.39	9.77	28.75	0.3	0.39	9.77		
	人工单价			小计				28.75	0.3	0.39	9.77		
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费					14.27				
清单项目综合单价													53.48
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	镀锌扁钢 -40*4		kg	3.2	4.46	14.27							
	其他材料费				-	0.3	-						
	材料费小计				-	14.57	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 16 页 共 47 页

项目编码		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	3.99		
030409002005											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	9.9	13.82	0.56	3.26	9.9	13.82	0.56	3.26
	人工单价			小计				9.9	13.82	0.56	3.26
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费				11.15			
				清单项目综合单价				38.69			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
								镀锌扁钢 -40*4	kg	2.5	4.46
	其他材料费			-	13.82	-					
	材料费小计			-	24.97	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 17 页 共 47 页

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程量	1					
030409008002		等电位端子箱、测试板										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	8.79	2.55		2.85	8.79	2.55		2.85	
人工单价								8.79	2.55		2.85	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				19.56				
清单项目综合单价								33.75				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	等电位端子盒安装		个	1.005	19.46	19.56						
	其他材料费				-	2.55	-					
材料费小计								-	22.1		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-改造项目
 第 18 页 共 47 页

项目编码		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1		
030414011002				接地装置							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	753.22	38.71	222.25	222.53	753.22	38.71	222.25	222.53
人工单价				小计						222.53	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费						222.53	
				清单项目综合单价						1236.71	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费				-	-	38.7	-			
	材料费小计				-	-	38.71	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程数量	1				
030404017002		配电箱									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	161.08	36.46		53.3	161.08	36.46		53.3
人工单价				小计				161.08	36.46		53.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				500			
				清单项目综合单价				750.84			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		配电箱 600*500*250mm		台	1	500	500				
		其他材料费				-	36.46	-			
		材料费小计				-	536.46	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		桥梁		计量单位	m	工程量	92.62		
030411003001											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	216.86	19.74	12.64	74.04	21.69	1.97	1.26	7.41
人工单价				小计				21.69	1.97	1.26	7.41
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				66.24			
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电缆桥架 200*100mm		m	1.01	65.58	66.24					
	其他材料费				-	1.97	-				
	材料费小计				-	68.22	-				
清单项目综合单价											
98.57											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 21 页 共 47 页

项目编码	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	93.74					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-191	金属线槽敷设 宽+高≤50mm	10m	0.1	62.94	24.46		22.79	6.29	2.45		2.28
人工单价								6.29	2.45		2.28
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				16.4			
清单项目综合单价								27.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属线槽 30*15mm		m	1.03	15.92	16.4					
	其他材料费				-	2.45	-				
	材料费小计				-	18.85	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程		标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目		项目代码：030411001004		项目名称：配管		计量单位	m	工程量	369.17
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	1.92
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费		
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	52.81	19.02		19.12	5.28	1.9		1.92
	人工单价			小计				5.28	1.9		1.92
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							21.45				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²		m	0.1702	3.35	0.57					
	镀锌钢管 公称直径DN≤20		m	1.03	12	12.36					
	其他材料费				-	1.33	-				
	材料费小计				-	14.27	-				
清单项目综合单价											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1130.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费							
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	6.52	1.81		2.04	0.65	0.18				0.21		0.21
人工单价				小计				0.65	0.18				0.21		0.21
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费						8.03					
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
		WDZBYJ4mm ²		m		1.1		7.3		8.03					
		其他材料费						-		0.18		-			
		材料费小计						-		8.2		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	3590.46	
030411004005		030411004005		配线						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm ²	10m	0.1	9.5	1.07		3.26	0.95	0.11	0.33
	人工单价			小计				0.95	0.11	0.33
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费				7.67		
				清单项目综合单价			9.06			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	WDZBYJ4mm ²		m	1.05	7.3	7.67				
	其他材料费				-	0.11	-			
	材料费小计				-	7.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：030404035001
 项目名称：插座
 计量单位：个
 工程数量：12
 第 26 页 共 47 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.96	1.25		2.44	6.96	1.25		2.44
人工单价				小计				6.96	1.25		2.44
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				11.56			
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	三极挂式空调安全插座 250V, 16A			套	1.02	11.33	11.56				
	其他材料费					-	1.25	-			
	材料费小计					-	12.8	-			
清单项目综合单价											
						22.21					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 第 27 页 共 47 页

项目编码		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	50		
030404035002											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.96	1.25		2.44	6.96	1.25		2.44
人工单价				小计				6.96	1.25		2.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价				11.56			
				清单项目综合单价				22.21			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三极挂式空调安全插座 250V, 20A		套	1.02	11.33	11.56					
	其他材料费				-	1.25	-				
	材料费小计				-	12.8	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目改造项目

项目编码		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
030404017003													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	161.08	36.46		53.3	161.08	36.46		53.3		
人工单价				小计									53.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费									500
清单项目综合单价				750.84									
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	配电箱 600*500*250mm		台	1	500	500		500					
	其他材料费				-	-		36.46		-			
	材料费小计				-	-		536.46		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		桥梁		计量单位	m	工程量	42.42		
030411003002											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-64	钢制槽式桥架安装 宽+高≤200mm	10m	0.1	130.05	19.04	6.73	44.35	13.01	1.9	0.67	4.43
人工单价				小计				13.01	1.9	0.67	4.43
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.71			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量			单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电缆桥架 100*50mm		m	1.01			20.5	20.71			
	其他材料费						-	1.9	-		
	材料费小计						-	22.63	-		
清单项目综合单价											
								40.71			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程 标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		线槽	计量单位	m	工程量	25.97			
030411002003											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-191	金属线槽敷设 宽+高≤50mm	10m	0.1	62.94	24.46		22.79	6.29	2.45		2.28
人工单价				小计				6.29	2.45		2.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				16.4			
				清单项目综合单价				27.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	金属线槽 30*15mm		m	1.03	15.92	16.4					
其他材料费					-	2.45	-				
材料费小计					-	18.85	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 31 页 共 47 页

项目编码		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		111.04	
030411001005													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费	和利润	机械费	管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费				
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	52.81	19.02		5.28	1.9	1.9	1.9			1.92
人工单价				小计			5.28	1.9	1.9				1.92
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			12.36						
清单项目综合单价													
21.46													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.1702	3.35	0.57							
	镀锌钢管 公称直径DN≤20		m	1.03	12	12.36							
	其他材料费				-	1.33							
	材料费小计				-	14.27							
清单项目综合单价													
21.46													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称： 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程	项目代码 030411004004	项目名称 配线	计量单位 m	工程量	366.13	第33页共47页					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	6.52	1.81		2.04	0.65	0.18		0.21
	人工单价			小计				0.65	0.18		0.21
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日							8.03			
	清单项目综合单价								9.07		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZBYJ4mm ²			m	1.1	7.3	8.03				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	8.2	-			

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 34 页 共 47 页

项目编码		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	671.25		
030411004006		030411004006		配线							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm ²	10m	0.1	9.5	1.07		3.26	0.95	0.11		0.33
	人工单价			小计				0.95	0.11		0.33
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费					7.67		
清单项目综合单价											
									9.05		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZBYJ4mm ²			m	1.05	7.3	7.67				
	其他材料费					-	0.11	-			
	材料费小计					-	7.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 项目代码：030404035003
 项目名称：插座
 清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费		
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.96	1.25		2.44	6.96	1.25		2.44
	人工单价			小计				6.96	1.25		2.44
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费					11.56		
				清单项目综合单价					22.21		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	三极挂式空调安全插座 250V, 16A		套	1.02	11.33	11.56					
	其他材料费				-	1.25	-				
	材料费小计				-	12.8	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程		标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目		项目编码		项目名称		插座		计量单位		个		工程数量		16		
030404035004		030404035004		插座		个		个		个		个		个		个		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费	和利润							
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费									
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	6.96	1.25		6.96	1.25		2.44	2.44							
人工单价				小计			6.96	1.25		6.96	1.25							2.44
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费			11.56											
清单项目综合单价																		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	三极挂式空调安全插座 250V, 20A			套	1.02	11.33	11.56											
	其他材料费					-	1.25											
	材料费小计					-	12.8											
清单项目综合单价																		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 38 页 共 47 页

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价					
030408003002		电缆保护管		m		82.29					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
4-12-30	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤80	10m	0.1	344.48	84.94	1.9	123.67	34.45	8.49	0.19	12.36
人工单价				小计			34.45	8.49	0.19	12.36	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						55.62			
清单项目综合单价								111.11			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.5105	3.35	1.71						
镀锌钢管 公称直径DN≤80		m	1.03	54	55.62						
其他材料费				-	6.78	-					
材料费小计				-	64.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
改造项目

第 39 页 共 47 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	477.15						
030408003003	电缆保护管										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
4-12-29	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤65	10m	0.1	250.95	95.06	0.88	89.91	25.1	9.51	0.09	8.99
人工单价				小计			25.1	9.51	0.09	8.99	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			47.38				
				清单项目综合单价			91.07				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.4304	3.35	1.44					
	镀锌地线夹 65		套	0.6206	4.5	2.79					
	镀锌钢管 公称直径DN≤65		m	1.03	46	47.38					
	其他材料费				-	5.27		-			
	材料费小计				-	56.88		-			
注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。											

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目
 改造项目

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	暂估合价(元)					
030408003004		电缆保护管		m		71.50					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			暂估合价(元)				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
4-12-28	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤50	10m	0.1	156.46	61.73	0.88	56.55	15.65	6.17	0.09	5.65
人工单价				小计			15.65	6.17	0.09	5.65	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						37.08			
清单项目综合单价							64.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2		m	0.3504	3.35	1.17					
	镀锌钢管 公称直径DN≤50		m	1.03	36	37.08					
其他材料费					-	5					
材料费小计					-	43.23					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段: 颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		030408003005		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		143.50	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					暂估合价(元)			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-26	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤32	10m	0.1	123.39	40.55		44.35	12.34	4.06					4.43	
人工单价				小计				12.34	4.06				4.43		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				23.69							
				清单项目综合单价				44.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)							
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.2452	3.35	0.82								
	镀锌钢管 公称直径DN≤32			m	1.03	23	23.69								
	其他材料费					-	3.23	-							
	材料费小计					-	27.73	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 42 页 共 47 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	暂估合价					
030408001001		电力电缆		m		138.72					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
4-9-142 *1, 15	挂管内电力电缆敷设, 电芯截面≤240mm ² , 实际芯数(芯): 5	10m	0.1	145.46	26.1	36.27	53.82	14.55	2.61	3.63	5.38
人工单价				小计			14.55	2.61	3.63	5.38	
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			583.78			609.95	
清单项目综合单价											
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	电力电缆 WDZYJY4*150+1*70mm ²		m	1.01	578	583.78					
	其他材料费				-	2.62	-				
	材料费小计				-	586.4	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 44 页 共 47 页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	471.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价				合价				
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-139 *1, 15	管内电力电缆敷设 截面 ≤50mm ² 实际芯数(芯):5	0.1	10m	66.03	12.46	11.69	24.32	6.6	1.25	1.17	2.44
	人工单价			小计				6.6	1.25	1.17	2.44
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费					280.78		
				清单项目综合单价					292.24		
材料费				主要材料名称、规格、型号	单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
费				电力电缆 WDZYJY4*50+1*25mm ²	m	1.01		278	280.78		
明				其他材料费				-	1.25	-	
细				材料费小计				-	282.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程
 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

项目编码		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	80.39		
030408001004											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	66.03	12.46	11.69	24.32	6.6	1.25	1.17	2.44
	人工单价			小计				6.6	1.25	1.17	2.44
	高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费					125.24		
				清单项目综合单价					136.7		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	数量	单位	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
										合价(元)	
	电力电缆 WDZYJY5*16mm ²	m	1.01	124	1.01	m	125.24				
	其他材料费			-			1.25	-			
	材料费小计			-			126.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目-电气工程

标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 47 页 共 47 页

项目编码		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1		
031301017001											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	4.2485	142.13	283.07		71.19	603.84	1202.61		302.45
人工单价				小计				603.84	1202.61		302.45
普工87.1元/工日				未计价材料费				2108.9			
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	1202.63	-				
	材料费小计				-	1202.63	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

计 日 工 表

工程名称：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造 标段：颍川街道办事处实验小学新建厕所及维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

