

二、第二次报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2025009

项目名称：YZCG-DLT2025009 禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	合同履行期限（交付、完工、服务时间）	备注
第一标段	YZCG-DLT2025009禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程（不见面开标）	大写：壹佰陆拾叁万叁仟捌佰玖拾元叁角柒分 小写：1633890.37元	自合同生效之日起60日历天内完工并具备验收条件	/

供应商名称：河南全隽建设工程有限公司（全称）（公章）：

供应商法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2025年2月19日

注：1. 交付日期指完成该项目的最终时间。

2. 如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。



王蓉



赵勇

投标总价

禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

项目编号：YZCG-DLT2025009

投标总价人民币（大写）：壹佰陆拾叁万叁仟捌佰玖拾元叁角柒分 元

（¥）：1633890.37 元



王蓉

王蓉

工程量清单报价表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
壹	第一部分 建筑工程				701411.39	
一	支渠斗门				287589.58	
1	土方开挖开挖外运1Km	m ³	1160	13.64	15822.40	
2	土方开挖就近堆放	m ³	350.61	2.59	908.08	
3	土方回填	m ³	350.61	16.95	5942.84	
4	C25砼渠道拆除外运3km	m ³	92.22	114.09	10521.38	
5	C25砼墙浇筑	m ³	88.59	503.88	44638.73	
6	C25砼护底	m ³	44.22	492.54	21780.12	
7	巴歇尔槽安装二期C25砼浇筑	m ³	25.87	637.76	16498.85	
8	木模板安拆	m ²	1492.26	113.66	169610.27	
9	混凝土凿毛	m ²	183.21	10.19	1866.91	
二	干渠斗门				413821.81	
1	土方开挖开挖外运1Km	m ³	940	13.64	12821.60	
2	土方开挖就近堆放	m ³	314.6	2.59	814.81	
3	土方回填	m ³	314.6	16.95	5332.47	
4	C25砼渠道拆除外运3km	m ³	81.97	114.09	9351.96	
5	C25砼墙浇筑	m ³	70.51	503.88	35528.58	
6	C25砼护底	m ³	34.12	492.54	16805.46	
7	巴歇尔槽安装二期C25砼浇筑	m ³	30.1	637.76	19196.58	
8	模板安拆	m ²	1180.48	113.66	134173.36	
9	混凝土凿毛	m ²	162.72	10.19	1658.12	
三	护栏				178138.87	
1	钢丝网护栏(丝径5mm, 含安装)	m ²	1254.4	61.99	77760.26	
2	立柱(80*80*3.5mm方管)	m	1058.4	33.30	35244.72	
3	横撑(50*50*3mm方管)	m	1254.4	14.66	18389.50	
4	C25基座砼	m ³	58.8	478.53	28137.56	
5	立柱、横撑刷防锈漆(两遍)	m ²	589.57	31.56	18606.83	
叁	第二部分 机电设备安装工程				858574.79	



王蓉

王蓉

工程单价汇总表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
一	建筑工程										
1	土方开挖开挖外运1Km	m ³	0.29	0.25	6.07	0.41	0.35	0.52	4.61	1.13	13.64
2	土方开挖就近堆放	m ³	0.18	0.07	1.27	0.09	0.08	0.12	0.57	0.21	2.59
3	土方回填	m ³	10.30	0.62	2.12	0.81	0.69	1.02		1.40	16.95
4	C25砼渠道拆除外运3km	m ³	1.32	2.24	53.73	3.55	5.96	4.68	33.18	9.42	114.09
5	C25砼墙浇筑	m ³	33.53	188.49	45.18	16.57	26.96	21.75	129.79	41.60	503.88
6	C25砼护底	m ³	36.82	182.43	39.60	16.05	26.12	21.07	129.79	40.67	492.54
7	巴歇尔槽安装二期C25砼浇筑	m ³	139.48	188.09	38.35	22.69	36.92	29.79	129.79	52.66	637.76
8	木模板安装	m ²	13.29	58.72	9.62	5.06	6.50	6.52	4.55	9.38	113.66
9	混凝土凿毛	m ²	7.15	0.36		0.47	0.76	0.61		0.84	10.19
8	木模板拆除	m ²	13.29	58.72	9.62	5.06	6.50	6.52	4.55	9.38	113.66
4	C25基座砼	m ³	20.50	185.15	42.86	15.41	25.07	20.23	129.79	39.51	478.53
二	安装工程										



王蓉

王蓉

工程单价费（税）率汇总表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程	6.2	5	7	9	
2	石方工程	6.2	10.5	7	9	
3	砂石备料工程（自采）	0.5	5	7	9	
4	模板工程	6.2	7.5	7	9	
5	混凝土浇筑工程	6.2	9.5	7	9	
6	钢筋制安工程	6.2	5	7	9	
7	钻孔灌浆工程	6.2	9.5	7	9	
8	锚固工程	6.2	9.5	7	9	
9	疏浚工程	6.2	7.25	7	9	
10	掘进机施工隧洞工程(1)	2	4	7	9	
11	掘进机施工隧洞工程(2)	4	6.25	7	9	
12	其他工程	6.2	8.5	7	9	
13	只计取税金项目				9	
14	不取费、不取税项目					



王蓉

王蓉

工程单价费（税）率汇总表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
二	安装工程					
1	机电、金属结构设备安装工程	7	70	7	9	



王 蓉

王蓉 书

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费				合计	备注
1	碎石0.5-2mm		m ³							131.36	
2	中砂		m ³							155.34	
3	电		kw. h							0.52	
4	风		m ³							0.17	
5	水		m ³							5.46	
6	水泥 42.5		kg							0.30	



王 蓉


王 蓉

投标人生产混凝土配合比材料费表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量 (kg/m³)					单价(元/m³)	备注
						水泥	砂	石				
1		纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水 灰比0.55 卵换碎 粗 换中	425	2	0.55	340.153	0.528	0.841			169.87	



王 蓉

王 蓉 书

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
1	单斗挖掘机 液压 0.6m³		28.97	18.54	1.60	49.11	17.87	28.41					46.28	95.39
2	单斗挖掘机 液压 1m³		31.53	23.36	2.18	57.07	17.87	44.55					62.42	119.49
3	推土机 59kw		9.56	11.94	0.49	21.99	15.89	25.12					41.01	63.00
4	推土机 88kw		23.65	26.67	1.06	51.38	15.89	37.67					53.56	104.94
5	蛙式夯实机 2.8kw		0.15	0.93		1.08	13.24		1.30				14.54	15.62
6	混凝土搅拌机 0.4m³		2.91	4.90	1.07	8.88	8.61		4.47				13.08	21.96
7	混凝土输送泵 30m³/h		26.97	18.93	2.10	48.00	15.89		13.88				29.77	77.77
8	振动棒 1.1kw		0.28	1.12		1.40			0.42				0.42	1.82
9	风(砂)水枪 6m³/min		0.21	0.39		0.60							56.82	57.42
10	载重汽车 5t		6.88	9.96		16.84	8.61						30.75	47.59
11	自卸汽车 5t		9.50	4.93		14.43	8.61	27.21					35.82	50.25
12	胶轮车		0.23	0.59		0.82								0.82
13	汽车起重机 5t		11.43	11.39		22.82	17.87						35.71	58.53
14	电焊机 交流 25kVA		0.29	0.28	0.09	0.66			7.54				7.54	8.20



王 蓉

王 蓉 书

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

项目编号：YZCG-DLT2025009

工程名称：禹州市纸坊灌区斗门计量设施工程

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
15	钢筋弯曲机 Φ6-40		0.47	1.33	0.24	2.04	8.61		3.12				11.73	13.77
16	钢筋切断机 20kW		1.04	1.57	0.28	2.89	8.61		8.94				17.55	20.44
17	圆盘锯		0.35	1.07	0.05	1.47	15.89		3.69				19.58	21.05
18	双面刨床		0.89	1.01	0.15	2.05	8.61		4.68				13.29	15.34



王 蓉

王 蓉

工程单价计算表

土方开挖开挖外运1Km工程

单价编号: 1/1

定额单位: 100m³

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			703.22
(一)	基本直接费		元			662.17
1	人工费		元			29.28
	初级工		工时	6.31	4.64	29.28
2	材料费		元			25.47
	零星材料费		%	4	636.70	25.47
3	机械使用费		元			607.42
	单斗挖掘机 液压 1m³		台时	0.94	119.49	112.54
	推土机 59kw		台时	0.47	63.00	29.67
	自卸汽车 5t		台时	9.26	50.25	465.21
(二)	其他直接费		%	6.2	662.17	41.05
二	间接费		%	5	703.22	35.16
三	利润		%	7	738.38	51.69
四	材料补差		元			461.08
	柴油		kg	102.24	4.51	461.08
五	税金		%	9	1251.15	112.60
	合计		元			1363.75



王蓉

王蓉

工程单价计算表

土方开挖就近堆放工程

单价编号：2/2

定额单位：100m³

施工方法：挖松、堆放						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			161.23
(一)	基本直接费		元			151.82
1	人工费		元			17.92
	初级工		工时	3.86	4.64	17.92
2	材料费		元			7.23
	零星材料费		%	5	144.59	7.23
3	机械使用费		元			126.67
	单斗挖掘机 液压 0.6m³		台时	1.33	95.39	126.67
(二)	其他直接费		%	6.2	151.82	9.41
二	间接费		%	5	161.23	8.06
三	利润		%	7	169.29	11.85
四	材料补差		元			56.89
	柴油		kg	12.62	4.51	56.89
五	税金		%	9	238.03	21.42
	合计		元			259.45



王睿

王睿

工程单价计算表

土方回填工程

单价编号：3/3

定额单位：100m³

施工方法：机械夯实：包括5m内取土、倒土、平土、洒水、夯实(干密度15.6kN/m ³ 以下)						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			1384.24
(一)	基本直接费		元			1303.43
1	人工费		元			1029.52
	工长		工时	4.33	9.27	40.16
	初级工		工时	213.22	4.64	989.36
2	材料费		元			62.07
	零星材料费		%	5	1241.36	62.07
3	机械使用费		元			211.84
	蛙式夯实机 2.8kw		台时	13.56	15.62	211.84
(二)	其他直接费		%	6.2	1303.43	80.81
二	间接费		%	5	1384.24	69.21
三	利润		%	7	1453.45	101.74
四	税金		%	9	1555.19	139.97
	合计		元			1695.16



王睿

王睿

工程单价计算表

C25砼渠道拆除外运3km工程

单价编号：4/4

定额单位：100m³

施工方法：挖装、运输、卸除、空回						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			6084.79
(一)	基本直接费		元			5729.56
1	人工费		元			131.97
	初级工		工时	28.44	4.64	131.97
2	材料费		元			224.28
	零星材料费		%	4.07	5505.28	224.28
3	机械使用费		元			5373.31
	单斗挖掘机 液压 1m³		台时	33.99	119.49	4061.40
	推土机 88kw		台时	1.29	104.94	135.40
	自卸汽车 5t		台时	23.41	50.25	1176.51
(二)	其他直接费		%	6.2	5729.56	355.23
二	间接费		%	9.8	6084.79	596.46
三	利润		%	7	6681.25	467.69
四	材料补差		元			3318.28
	柴油		kg	735.76	4.51	3318.28
五	税金		%	9	10467.22	942.05
	合计		元			11409.27



王 蓉

王 蓉

工程单价计算表

C25砼墙浇筑工程

单价编号：5/5

定额单位：100m³

施工方法：墙 墙厚 20cm [40227]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m ³ [40240]胶轮车运混凝土 运距 100m						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			28377.16
(一)	基本直接费		元			26720.49
1	人工费		元			3353.11
	工长		工时	16.29	9.27	151.04
	高级工		工时	38.14	8.57	326.88
	中级工		工时	304.67	6.62	2016.93
	初级工		工时	184.97	4.64	858.26
2	材料费		元			18849.00
	水		m ³	180	5.46	982.80
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 卵换碎 粗换中		m ³	103	169.87	17496.61
	其他材料费		%	2	18479.41	369.59
	机械使用费		元			1816.23
	混凝土输送泵 30m ³ /h		台时	10.98	77.77	854.02
	振动器 1.1kw		台时	46.62	1.82	84.85
	风(砂)水枪 6m ³ /min		台时	11.64	57.42	668.41
	其他机械费		%	13	1607.28	208.95
	混凝土拌制		m ³	103	20.68	2130.44
5	混凝土运输		m ³	103	5.55	571.71
(二)	其他直接费		%	6.2	26720.49	1656.67
二	间接费		%	9.5	28377.16	2695.83
三	利润		%	7	31072.99	2175.11
四	材料补差		元			12979.43
	碎石0.5-2mm		m ³	86.66	71.36	6184.36
	中砂		m ³	54.4	95.34	5186.93
	水泥 42.5		kg	35035.76	0.05	1608.14
五	税金		%	9	46227.53	4160.48
	合计		元			50388.01



王睿

王睿

工程单价计算表

C25砼护底工程

单价编号：6/6

定额单位：100m³

施工方法：底板 厚度 50cm [40227]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³ [40240]胶轮车运混凝土 运距 100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			27489.49
(一)	基本直接费		元			25884.64
1	人工费		元			3681.67
	工长		工时	18.46	9.27	171.12
	高级工		工时	24.58	8.57	210.66
	中级工		工时	326.05	6.62	2158.46
	初级工		工时	246	4.64	1141.43
2	材料费		元			18242.57
	水		m ³	120	5.46	655.20
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 卵换碎 粗换中		m ³	103	169.87	17496.61
	其他材料费		%	0.5	18151.81	90.76
3	机械使用费		元			1258.25
	振动器 1.1kw		台时	37.72	1.82	68.65
	风(砂)水枪 6m ³ /min		台时	20.08	57.42	1152.95
	其他机械费		%	3	1221.60	36.65
4	混凝土拌制		m ³	103	20.68	2130.44
5	混凝土运输		m ³	103	5.55	571.71
(二)	其他直接费		%	6.2	25884.64	1604.85
二	间接费		%	9.5	27489.49	2611.50
三	利润		%	7	30100.99	2107.07
四	材料补差		元			12979.43
	碎石0.5-2mm		m ³	86.66	71.36	6184.36
	中砂		m ³	54.4	95.34	5186.93
	水泥 42.5		kg	35035.76	0.05	1608.14
五	税金		%	9	45187.49	4066.87
	合计		元			49254.36



王蓉

王蓉

工程单价计算表

巴歇尔槽安装二期C25砼浇筑工程

单价编号：7/7

定额单位：100m³

施工方法：二期混凝土 闸门槽二期 [40227]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³ [40240]胶轮车运混凝土 运距 100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			38860.58
(一)	基本直接费		元			36591.88
1	人工费		元			13948.01
	工长		工时	66.4	9.27	615.50
	高级工		工时	221.42	8.57	1897.55
	中级工		工时	1261.82	6.62	8353.27
	初级工		工时	664.16	4.64	3081.69
2	材料费		元			18808.84
	水		m ³	140	5.46	764.40
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 卵换碎 粗换中		m ³	103	169.87	17496.61
	其他材料费		%	3	18261.01	547.83
3	机械使用费		元			1132.88
	振动器 1.1kw		台时	85.36	1.82	155.36
	风(砂)水枪 6m ³ /min		台时	15.07	57.42	865.25
	其他机械费		%	11	1020.61	112.27
4	混凝土拌制		m ³	103	20.68	2130.44
5	混凝土运输		m ³	103	5.55	571.71
(二)	其他直接费		%	6.2	36591.88	2268.70
二	间接费		%	9.5	38860.58	3691.76
三	利润		%	7	42552.34	2978.66
四	材料补差		元			12979.43
	碎石0.5-2mm		m ³	86.66	71.36	6184.36
	中砂		m ³	54.4	95.34	5186.93
	水泥 42.5		kg	35035.76	0.05	1608.14
五	税金		%	9	58510.43	5265.94
	合计		元			63776.37



王蓉

王蓉

工程单价计算表

木模板安拆工程

单价编号：8

定额单位：100m²

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8669.42
(一)	基本直接费		元			8163.29
1	人工费		元			1329.22
	工长		工时	13.84	9.27	128.34
	高级工		工时	17.8	8.57	152.54
	中级工		工时	132.42	6.62	876.60
	初级工		工时	37.01	4.64	171.74
2	材料费		元			5871.71
	铁钉		kg	5.4	5.20	28.08
	铁件		kg	20.69	5.40	111.73
	锯材		m ³	2.24	1538.46	3446.15
	铁件及预埋铁件		kg	312.82	5.40	1689.23
	铁丝		kg	1.04	5.20	5.41
	电焊条		kg	5.08	6.00	30.48
	预制混凝土柱		m ³	0.99	450.00	445.50
	其他材料费		%	2	5756.58	115.13
3	机械使用费		元			962.36
	载重汽车 5t		台时	1.54	47.59	73.06
	钢筋弯曲机 Φ6-40		台时	0.41	13.77	5.58
	钢筋切断机 20kW		台时	0.15	20.44	3.08
	圆盘锯		台时	4.29	21.05	90.20
	双面刨床		台时	3.58	15.34	54.90
	汽车起重机 5t		台时	10.92	58.53	639.43
	电焊机 交流 25kVA		台时	6.13	8.20	50.28
	其他机械费		%	5	916.53	45.83
(二)	其他直接费		%	6.2	8163.29	506.13
二	间接费		%	7.5	8669.42	650.21
三	利润		%	7	9319.63	652.37
四	材料补差		元			455.06



王睿

王睿

工程单价计算表

木模板安拆工程

单价编号：8

定额单位：100m²

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	汽油		kg	74.42	6.12	455.06
五	税金		%	9	10427.06	938.44
	合计		元			11365.50



王 蓉

王 蓉

工程单价计算表

混凝土凿毛工程

单价编号：9/9

定额单位：100m²

施工方法：凿毛深度2~3cm、清理废渣、冲洗凿面

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			797.70
(一)	基本直接费		元			751.13
1	人工费		元			715.36
	初级工		工时	154.17	4.64	715.36
2	材料费		元			35.77
	零星材料费		%	5	715.36	35.77
3	机械使用费		元			
(二)	其他直接费		%	6.2	751.13	46.57
二	间接费		%	9.5	797.70	75.78
三	利润		%	7	873.48	61.14
四	税金		%	9	934.62	84.12
	合计		元			1018.74



王蓉

王蓉

工程单价计算表

模板安拆工程

单价编号：8

定额单位：100m²

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			8669.42
(一)	基本直接费		元			8163.29
1	人工费		元			1329.22
	工长		工时	13.84	9.27	128.34
	高级工		工时	17.8	8.57	152.54
	中级工		工时	132.42	6.62	876.60
	初级工		工时	37.01	4.64	171.74
2	材料费		元			5871.71
	铁钉		kg	5.4	5.20	28.08
	铁件		kg	20.69	5.40	111.73
	锯材		m ³	2.24	1538.46	3446.15
	铁件及预埋铁件		kg	312.82	5.40	1689.23
	铁丝		kg	1.04	5.20	5.41
	电焊条		kg	5.08	6.00	30.48
	预制混凝土柱		m ³	0.99	450.00	445.50
	其他材料费		%	2	5756.58	115.13
3	机械使用费		元			962.36
	载重汽车 5t		台时	1.54	47.59	73.06
	钢筋弯曲机 Φ6-40		台时	0.41	13.77	5.58
	钢筋切断机 20kW		台时	0.15	20.44	3.08
	圆盘锯		台时	4.29	21.05	90.20
	双面刨床		台时	3.58	15.34	54.90
	汽车起重机 5t		台时	10.92	58.53	639.43
	电焊机 交流 25kVA		台时	6.13	8.20	50.28
	其他机械费		%	5	916.53	45.83
(二)	其他直接费		%	6.2	8163.29	506.13
二	间接费		%	7.5	8669.42	650.21
三	利润		%	7	9319.63	652.37
四	材料补差		元			455.06



王蓉

王蓉

工程单价计算表

模板安拆工程

单价编号：8

定额单位：100m²

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	汽油		kg	74.42	6.12	455.06
五	税金		%	9	10427.06	938.44
	合计		元			11365.50



王 蓉

王 蓉

工程单价计算表

C25基座砼工程

单价编号：4

定额单位：100m³

施工方法：其他混凝土 基础 [40227]搅拌机拌制混凝土 搅拌机出料0.4m³ [40240]胶轮车运混凝土 运距100m

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费		元			26392.26
(一)	基本直接费		元			24851.47
1	人工费		元			2050.13
	工长		工时	10.27	9.27	95.16
	高级工		工时	17.05	8.57	146.09
	中级工		工时	177.53	6.62	1175.24
	初级工		工时	136.56	4.64	633.64
2	材料费		元			18514.85
	水		m ³	120	5.46	655.20
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 卵换碎 粗换中		m ³	103	169.87	17496.61
	其他材料费		%	2	18151.81	363.04
3	机械使用费		元			1584.34
	振动器 1.1kw		台时	18.84	1.82	34.28
	风(砂)水枪 6m ³ /min		台时	24.49	57.42	1406.03
	其他机械费		%	10	1440.31	144.03
4	混凝土拌制		m ³	103	20.68	2130.44
5	混凝土运输		m ³	103	5.55	571.71
(二)	其他直接费		%	6.2	24851.47	1540.79
二	间接费		%	9.5	26392.26	2507.26
三	利润		%	7	28899.52	2022.97
四	材料补差		元			12979.43
	碎石0.5-2mm		m ³	86.66	71.36	6184.36
	中砂		m ³	54.4	95.34	5186.93
	水泥 42.5		kg	35035.76	0.05	1608.14
五	税金		%	9	43901.92	3951.17
	合计		元			47853.09



王蓉

王蓉

