

1、报价一览表

采购编号：YZCG-C2025010

项目名称：禹州市住房和城乡建设局锦华路北段道路排水工程（圣地金苑东门-锦城路）（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	交付日期	备注
/	禹州市住房和城乡建设局锦华路北段道路排水工程（圣地金苑东门-锦城路）（不见面开标）	大写：壹佰伍拾柒万零陆佰捌拾陆元壹角壹分 小写：1570686.11元	合同签订后具备施工条件接业主开工通知后100日历天内完成	/
...	/	大写：/ 小写：/	/	/

供应商名称：阳光电建集团有限公司（公章）：

联系电话（手机）：15037417777

日期：2025 年 4 月 10 日

注：

- 1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 2、如磋商公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

2、分项报价表

锦华路北段道路、排水工程 工程

投 标 总 价

投 标 人：



2025 年 4 月 10 日

封-3



投 标 总 价

招 标 人： 禹州市住房和城乡建设局

工 程 名 称： 锦华路北段道路、排水工程

投 标 总 价 (小写)： 1,570,686.11

(大写)： 壹佰伍拾柒万零陆佰捌拾陆元壹角壹分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

(签字或盖章)



编 制 人： _____



时 间： 2025 年 4 月 10 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1337749.56	
1.1	土方石	68083.11	
1.2	拆除工程	25069.95	
1.3	机动车道	515098.33	
1.4	人行道	165189.85	
1.5	侧平石	72587.23	
1.6	雨水工程	233632.68	
1.7	污水工程	168253.48	
1.8	路灯工程	89834.93	
2	措施项目	70280.23	
2.1	其中：安全文明施工费	36751.83	
2.2	其他措施费（费率类）	12234.04	
2.3	单价措施费	21294.36	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	32966.64	—
4.1	定额规费	32966.64	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	1440996.43	
6	增值税	129689.68	—
7	含税工程造价合计	1570686.11	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,570,686.11	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方石					68083.11	
1	040101001001	挖一般土方	1. 清表 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m3	910.60	27.93	25433.06	
2	040101001002	挖一般土方	1. 挖土方 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m3	1930.74	3.84	7414.04	
3	040103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m3	1930.74	18.25	35236.01	
		分部小计					68083.11	
		拆除工程					25069.95	
1	041001002002	拆除人行道	1. 拆除6cm人行道透水砖及3cm水泥砂浆 2. 拆除水稳基层20cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	166.72	24.86	4144.66	
2	04B012	拆除路灯	1. 拆除路灯 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	套	1	458.81	458.81	
3	041001001004	拆除水泥路面	1. 拆除混凝土面层20cm、15cm白灰土基础 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	402.25	11.88	4770.48	
		分部小计					25069.95	
		机动车道					515098.33	
1	040202001002	路床（槽）整形	1. 路床整形碾压 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	2151.12	2.19	4710.95	
本页小计							97864.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040202002002	石灰稳定土	1. 12%白灰土基础16cm 2. 厚度16cm 3. 养护 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	2151.12	25.37	54573.91	
3	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度16cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	2065.00	52.57	108557.05	
4	040202015005	水泥稳定碎（砾）石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度16cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1942.15	52.57	102098.83	
5	040203004004	封层、粘层	1. 乳化沥青粘层 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1942.15	1.43	2777.27	
6	040203004005	封层、粘层	1. 乳化沥青透层 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1942.15	4.67	9069.84	
7	040203004006	封层、粘层	1. 乳化沥青下封层 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1942.15	6.71	13031.83	
8	040203006003	沥青混凝土	1. 中粒式沥青混凝土6CM 2. 沥青混凝土运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1942.15	65.76	127715.78	
9	040203006004	沥青混凝土	1. 细粒式改性沥青混凝土4CM 2. 沥青混凝土运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1942.15	47.66	92562.87	
		分部小计					515098.33	
		人行道					165189.85	
本页小计							510387.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程			标段：		第 3 页 共 11 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1084. 81	3. 95	4285	
2	040202015003	水泥稳定碎（砾）石	1. 20cm厚5%水泥稳定碎石 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1015. 69	64. 48	65491. 69	
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 材料：5. 5cm厚陶瓷颗粒透水砖 2. 3. 5cm厚M10水泥砂浆铺底 3. 规格：详见图纸 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	1015. 69	79. 11	80351. 24	
4	040204007002	树池砌筑	1. 花岗岩树坑石120*12*22 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	48	226. 29	10861. 92	
5	04B001	车止石	1. 安装车止石 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	28	150	4200	
		分部小计					165189. 85	
		侧平石					72587. 23	
1	040204004001	安砌侧平石	1. 材料：花岗岩平石 2. 尺寸：50*30*10 详见图纸 3. 结构：3cm厚M10水泥砂浆 4. C15混凝土垫层13cm 5. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	256. 46	96. 55	24761. 21	
本页小计							189951. 06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程 标段： 第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040204004009	安砌侧（平、缘）石	1. 材料：人行道花岗岩侧石 2. 尺寸：100*18*30cm详见图纸 3. C15混凝土基础13cm 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	219.42	76.95	16884.37	
3	040204004010	安砌侧（平、缘）石	1. 材料：人行道花岗岩侧石（异型） 2. 尺寸：100*18*30cm详见图纸 3. C15混凝土基础13cm 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	37.04	76.95	2850.23	
4	040204004006	安砌侧（平、缘）石	1. 材料：花岗岩边石 2. 尺寸：50*12*22cm详见图纸 3. C15混凝土基础8cm、C15混凝土堆砌 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	228.20	123.1	28091.42	
		分部小计					72587.23	
		雨水工程					233632.68	
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械开挖、人工配合 3. 挖土深度：见施工图 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m3	1186.36	12.07	14319.37	
本页小计							62145.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040103001010	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料：素土 3. 位置及范围：管沟见施工图 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	668.48	21.78	14559.49	
3	040103001011	回填方	1. 12%灰土回填管道周围及井四周 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	299.69	131.93	39538.1	
4	040103002004	余方弃置	1. 余土外运 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	107.15	22.08	2365.87	
5	040501001024	混凝土管	1. 规格：D300 II级钢筋混凝土承插管 2. 埋深：见施工图 3. 基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口（详见施工图） 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	12.30	207.03	2546.47	
6	040501001011	混凝土管	1. 规格：D400 II级钢筋混凝土承插管 2. 埋深：见施工图 3. 基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口（详见施工图） 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	71.15	302.81	21544.93	
7	040501001023	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度：180°混凝土基础 2. 管座材质：II级钢筋混凝土承插管 3. 规格：DN800 4. 接口方式：橡胶圈柔性接口 5. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	118.75	800.39	95046.31	
本页小计							175601.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040504002001	混凝土井	1. 混凝土雨水收集井D1000 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	3	2591.9	7775.7	
9	040504009010	雨水检查井4800	1. 检查井兼雨水口(DN800) 2. C25混凝土垫层 3. 砖砌检查井(详见图纸) 4. 球墨铸铁井箅子 5. 防坠网 6. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	6	4751.02	28506.12	
10	040504001021	砌筑井	1. 矩形三通检查井(见详图) 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	1	4522.94	4522.94	
11	040504009004	雨水口	1. 混凝土模块砌体偏沟式三算雨水口(见详图) 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	2	1453.69	2907.38	
		分部小计					233632.68	
		污水工程					168253.48	
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械开挖、人工配合 3. 挖土深度：见施工图 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m3	1444.14	12.07	17430.77	
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料：素土 3. 位置及范围：管沟见施工图 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m3	1076.39	21.78	23443.77	
本页小计							84586.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程 标段： 第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	040103001013	回填方	1. 12%灰土回填管道周围及井四周 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	210.93	131.93	27827.99	
4	040501001025	混凝土管	1. 规格：D400 II级钢筋混凝土承插管 2. 埋深：见施工图 3. 基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口（详见施工图） 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	26.15	302.81	7918.48	
5	040501001006	混凝土管	1. 规格：D800 II级钢筋混凝土承插管 2. 埋深：见施工图 3. 基础采用180°混凝土基础、接口采用橡胶圈柔性接口（详见施工图） 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	93.10	800.39	74516.31	
6	040504002002	混凝土井	1. 圆形混凝土污水检查井D1000 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	1	2578.02	2578.02	
7	040504002003	混凝土井	1. 圆形混凝土污水检查井D1250 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	3	3331.95	9995.85	
8	040504002004	混凝土井	1. 矩形三通混凝土污水检查井 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	1	4542.29	4542.29	
		分部小计					168253.48	
		路灯工程					89834.93	
本页小计							127378.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程 标段： 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040805001003	常规照明灯	1. 8米LED100W路灯 2. 灯杆采用热镀锌 钢杆并喷塑 3. 其他未尽事宜详 见设计图及规范要 求	套	8	1933.8	15470.4	
2	040805001004	常规照明灯	1. 12米3*LED200W 投光灯 2. 灯杆采用圆钢一 次成型再经过镀锌 后喷塑处理 3. 照明光源采用3* 200w、LED灯 4. 其他未尽事宜详 见设计图及规范要 求	套	1	5011.82	5011.82	
3	040803001002	低压电缆	1. 规格：YJV-1-4* 35mm ² 2. 材质：铜芯电缆 3. 穿管铺设 4. 其他未尽事宜详 见设计图及规范要 求	m	225.00	138.99	31272.75	
4	040804002003	低压电线	1. 低压电线 2. 配线形式：管内 敷设 3. 规格：BVV-2*2. 5mm ² 4. 其他未尽事宜详 见设计图及规范要 求	m	18.00	8.41	151.38	
5	040804002004	低压电线	1. 低压电线 2. 配线形式：灯杆 内敷设 3. 规格：RVV-3*2.5 mm ² 4. 其他未尽事宜详 见设计图及规范要 求	m	120.00	10.87	1304.4	
6	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般 土 2. 挖土深度：见图 纸	m ³	67.20	3.34	224.45	
7	040103001017	回填方	1. 填方材料：一般 土 2. 密实度要求：叁 实	m ³	67.20	21.78	1463.62	
本页小计							54898.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程 标段： 第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040303002007	混凝土基础	1. 8m路灯基础 2. 混凝土：C20 3. 路灯基础配筋纵筋d12、箍筋d6 4. 预埋地脚螺栓M24*800 5. 预埋400*400*5mm钢板法兰 6. 模板 7. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	8	520.46	4163.68	
9	040303002008	混凝土基础	1. 12m路灯基础 2. 混凝土：C20 3. 路灯基础配筋纵筋d14、箍筋d8 4. 预埋地脚螺栓 5. 预埋10mm钢板法兰 6. 模板 7. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	1	1100.56	1100.56	
10	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电缆头 2. 规格：YJV-4*35 3. 安装部位：室外 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	6	633.28	3799.68	
11	040804001004	配管	1. 名称：低压电缆套管 2. 材质：3-CGCT-100/4 3. 配置形式：地埋 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	17.00	54.27	922.59	
12	040804001005	配管	1. 名称：低压电缆套管 2. 材质：XF7-12-d65 3. 配置形式：地埋敷设 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	225.00	9.1	2047.5	
本页小计							12034.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程 标段： 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	040504001022	砌筑井	1. 电缆手井555*400净尺寸 2. MU7.5级砖砌筑M5水泥砂浆 2.1: 2.5水泥砂浆厚15mm 4. 120mm厚垫砖两层干砂填缝 5. 200mm厚三七灰土 6. 复合塑料井盖 7. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	2	1422.59	2845.18	
14	040806002002	接地母线	1. 名称：. 接地母线 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：D10 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	210.00	50.78	10663.8	
15	040806001002	接地极	1. 名称：. 接地极 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：D20 2.5m 4. 土质：普通土 5. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	根	5	142.19	710.95	
16	04B016	电源进线电缆	1. 名称：电源进线电缆YJV-1-4*35	m	50.00	138.99	6949.5	
17	040807003001	接地装置调试	1. 名称：. 接地系统调试	系统	1	1317.71	1317.71	
18	040807002001	供电系统调试	1. 名称：送配电系统调试	系统	1	414.96	414.96	
		分部小计					89834.93	
		措施项目					21294.36	
1	041101005001	井字架	1. 井字架 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	座	15	363.16	5447.4	
本页小计							28349.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程		标段:				第 6 页 共 65 页	
项目编码	041001001004	项目名称	拆除水泥路面	计量单位	m2	工程量	402.25
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-3 + 10-1-4 * 5.7	小型机械拆除混凝土类路面 厚度(cm):20 子目*0.7	100m2	0.01	1366.48	5.06	198.54	354.57
10-1-3 + 10-1-4 * 5.7	小型机械拆除混凝土类路面 厚度(cm):20 小型机械拆除 石灰土时 项目*0.7	100m2	0.01	1366.48	5.68	198.54	354.57
1-2-58	履带式液压挖掘机挖掘 装车 斗容0.6m3	1000m3	0.0004	902.49		7603.33	736.8
1-1-294 R*2.1	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距7km 如垃圾需要外运 人工*1.2, 机械*1.2	1000m3	0.0004			20770.73	936.05
人工单价				小计			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	其他材料费			-	0.11	-	
	材料费小计			-	0.1	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:				第 13 页 共 65 页							
项目编码		040203004006		项目名称		封层、粘层		计量单位		m2		工程量		1942.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	556.21	5859.04	18.4	268.62	0.56	5.86	0.02	0.27				
人工单价				小计			0.56		5.86		0.02		0.27		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	石屑			m3	0.0082	175	1.44								
	乳化沥青			kg	1.004	4.27	4.29								
	其他材料费					-	0.14	-							
	材料费小计					-	5.87	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:		第 17 页 共 65 页									
项目编码		040202015003		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1015.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					管理费 和利润	1.69		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm	100m2	0.01	246.31	5441.41	481.22	169.21	2.46	54.41	4.81	0.09	1.78			
2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	13.2	70.01	17.36	9.11	0.13	0.7	0.17	0.09	1.78			
人工单价				小计											
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	水泥 P.O 42.5			t	0.0227	425.5	9.66								
	碎石 综合			m3	0.1574	125	19.68								
	石屑			m3	0.1396	175	24.43								
	其他材料费					-	1.37	-							
	材料费小计					-	55.14	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程			标段：		第 24 页 共 65 页					
项目编码	040204004006	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	228.20			
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费				
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.01	991.8	5923.91	0.46	487.15	9.92	59.24	4.87
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土	10m3	0.012	520.07	3313.13		255.72	6.24	39.76	3.07
人工单价				小计			16.16	99	7.94	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费			123.1					
清单项目综合单价										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C15		m3	0.1212	324	39.27				
	花岗岩边石 50*12*22		m	1.01	55	55.55				
	其他材料费				-	4.18	-			
	材料费小计				-	98.99	-			
中水集团建设有限公司										



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程				标段：		第 26 页 共 65 页																									
项目编码		040103001010		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		668.48																	
清单综合单价组成明细																															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	4.04																		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润																				
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89		4.04																			
人工单价				小计				15.85		1.89		4.04																			
普工87.1元/工日				未计价材料费				21.78																							
清单项目综合单价																															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）																	
集团有限公司 411081603369																															

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:		混凝土管		第 29 页 共 65 页			
项目编码	040501001024	项目名称	清单综合单价组成明细			计量单位	m	工程量	12.30		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-22	混凝土负拱基础	10m3	0.0089	1730.3	3324.85		496.13	15.4	29.59		4.42
5-1-86	承插式混凝土管 人机配合下管 管径300mm以内	100m	0.01	933.68		169.75	242.09	9.34		1.7	2.42
5-1-769	橡胶圈接口 承插口、企口 管径300mm以内	10个口	0.05	394.14	8.08		94.28	19.71	0.4		4.71
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	301.18	131.57	0.46	72.46	3.01	1.32		0.72
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	32.8	269.08		8.65	0.33	2.69		0.09
人工单价			小计					47.79	34	1.7	12.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费			111.19					
清单项目综合单价			207.03								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土 C15		m3	0.0899	324	29.13					
	标准砖 240*115*53		千块	0.0007	375	0.26					
	橡胶圈		个	0.515	6.92	3.56					
	钢筋混凝土管 D300 II		m	1.025	105	107.63					
其他材料费				-	4.63	-					
材料费小计				-	145.21	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:				第 31 页 共 65 页			
项目编码		040501001023		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	118.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1-22	混凝土负拱基础	10m3	0.0508	1730.3	3324.85		496.13	87.9	168.9		25.2
5-1-89	承插式混凝土管 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	2033		417.13	532.35	20.33		4.17	5.32
5-1-772	橡胶圈接口 承插口、企口 管径600mm以内	10个口	0.05	982.37	14.36		235.51	49.12	0.72		11.78
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	495.52	290.54	0.69	118.99	4.96	2.91	0.01	1.19
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	32.8	269.08		8.65	0.33	2.69		0.09
人工单价				小计				162.64	175.22	4.18	43.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				414.78			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
材料费明细	预拌混凝土 C15			m3	0.5131	324	166.24				
	标准砖 240*115*53			千块	0.0017	375	0.64				
	橡胶圈 D600			个	0.515	20.94	10.78				
	钢筋混凝土管承插管800 II级			m	1.01	400	404				
其他材料费						-	8.34	-			
材料费小计						-	590	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:		第 32 页 共 65 页					
项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m³)不装车、二类土	1000m³	0.0356	472.75		2565.49	296.47	16.83		91.31	10.56
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m²	0.3119	121.15		14.48	31	37.79		4.52	9.67
5-3-53	圆形雨水检查井 砖砌盖板式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m	座	1	811.61	1372.51	17.69	219.44	811.61	1372.51	17.69	219.44
人工单价				小计				866.23	1372.51	113.52	239.67
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
材料费明细	预拌混凝土 C15	m³	0.295	324	95.58						
	标准砖 240*115*53	千块	1.074	375	402.75						
	铸铁井盖、井座 Φ700重型	套	1	538	538						
	预拌混凝土 C25	m³	0.106	347	36.78						
其他材料费				-	299.4	-					
材料费小计				-	1372.52	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程			标段:			第 33 页 共 65 页		
项目编码		040504009010	项目名称		雨水检查井d800	计量单位	座	工程量
定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细			
					合价			
					单价			
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m³)不装车 一、二类土	1000m³	0.0421	472.75	2565.49	296.47	19.88	107.88
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m²	0.3225	121.15	14.48	31	39.07	4.67
5-3-189	矩形90°四通雨水检查井 砌井室净尺寸(长*宽*高) 2m*1.5m*1.8m 适用管径900mm 井深2.4m	座	1	1673.34	2338.79	64.98	1673.34	2338.79
补子目1	防坠网	座	1	25			25	
人工单价		小计		1732.29	2363.79	177.53	477.42	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费		4751.02				
		清单项目综合单价						
		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	预拌混凝土 C15		m³	1.076	324	348.62		
	标准砖 240*115*53		千块	2.35	375	881.25		
	预拌混凝土 C25		m³	0.48	347	166.56		
	铸铁单框双篦		套	1	450	450		
	防坠网		座	1	25	25		
	其他材料费				-	492.36	-	
材料费小计					-	2363.8	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：锦华路北段道路、排水工程				标段：		第 34 页 共 65 页									
项目编码		040504001021		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m³)不装车 一、二类土	1000m³	0.0421	472.75		2565.49	296.47	19.88		107.88		12.47			
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m²	0.3225	121.15		14.48	31	39.07		4.67		10			
5-3-167	矩形90°三通雨水检查井 砖砌井室净尺寸(长*宽*高) 1.65m*1.65m*1.8m 适用管径900*1000mm 井深2.4m	座	1	1560.43	2285.13	59.34	424.07	1560.43	2285.13	59.34		424.07			
人工单价				小计				1619.38	2285.13	171.89	446.54				
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				4522.94							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C15			m³	0.998	324	323.35								
	标准砖 240*115*53			千块	2.162	375	810.75								
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	538	538								
	预拌混凝土 C25			m³	0.438	347	151.99								
	其他材料费					-	461.04	-							
	材料费小计					-	2285.12	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程			标段:			第 39 页 共 65 页				
项目编码		040501001025	项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	26.15
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-1-22	混凝土负拱基础	10m3	0.0145	1730.3	3324.85		496.13	25.09	48.21	7.2
5-1-87	承插式混凝土管 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	1276.37		256.52	333.49	12.76		3.34
5-1-770	橡胶圈接口 承插口、企口管径400mm以内	10个口	0.05	656.56	10.24		157.28	32.83	0.51	7.86
5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	301.18	131.57	0.46	72.46	3.01	1.32	0.72
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	32.8	269.08		8.65	0.33	2.69	0.09
人工单价		小计					74.02	52.73	2.57	19.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					154.29			
清单项目综合单价										
材料费 明细	工程材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C15		m3	0.1465	324	47.47				
	标准砖 240*115*53		千块	0.0007	375	0.26				
	橡胶圈 D400		个	0.515	15.23	7.84				
	钢筋混凝土管承插管400-II级		m	1.01	145	146.45				
	其他材料费				-	5.03	-			
	材料费小计				-	207.06	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:				第 40 页 共 65 页							
项目编码		040501001006		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		93.10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	25.2
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	材料费	人工费						
5-1-22	混凝土负拱基础	10m3	0.0508	1730.3	3324.85		496.13	87.9	168.9						5.32
5-1-89	承插式混凝土管 人机配合下管 管径600mm以内	100m	0.01	2033		417.13	532.35	20.33				4.17			11.78
5-1-772	橡胶圈接口、企口管 管径600mm以内	10个口	0.05	982.37	14.36		235.51	49.12	0.72						1.19
5-1-819	管道闭水试验 管径600mm以内	100m	0.01	495.52	290.54	0.69	118.99	4.96	2.91	0.01					0.09
5-1-954	警示(示踪)带铺设	100m	0.01	32.8	269.08		8.65	162.64	175.22	4.18					43.58
人工单价				小计			414.78								
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			800.39								
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌混凝土 C15			m3	0.5131	324	166.24								
	标准砖 240*115*53			千块	0.0017	375	0.64								
	橡胶圈 D600			个	0.515	20.94	10.78								
	钢筋混凝土管承插管800 I级			m	1.01	400	404								
	其他材料费					-	8.34	-							
	材料费小计					-	590	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:				第 42 页 共 65 页							
项目编码		040504002003		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m³)不装车 一、二类土	1000m3	0.0445	472.75		2565.49	296.47	21.03		114.13		13.19			
1-1-351	机械原土夯实 槽、坑	100m2	0.3899	121.15		14.48	31	47.23		5.65		12.08			
5-3-66	圆形污水检查井 混凝土井 内径1250mm 适用管径600~800mm 井深3.1m	座	1	924.52	1920.84	23.38	249.9	924.52	1920.84	23.38		249.9			
人工单价				小计					992.78	1920.84	143.16	275.17			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								3331.95			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	标准砖 240*115*53		千块		0.249		375		93.38						
	铸铁井盖、井座 φ700重型		套		1		538		538						
	预拌混凝土 C25		m3		2.911		347		1010.12						
	预拌混凝土 C10		m3		0.3		327		98.1						
	预拌混凝土 C30		m3		0.095		357		33.92						
	其他材料费						-		147.34		-				
材料费小计						-		1920.86		-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程				标段:				第 51 页 共 65 页							
项目编码		040303002007		项目名称		混凝土基础		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0173	4104.29			1045.31	70.92					18.06		
3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土	10m3	0.0192	486.75	3426.79		191.83	9.35	65.79				3.68		
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模 板	10m2	0.192	300.84	151.4		118.75	57.76	29.07				22.8		
9-1-3	圆钢直径6.5mm	t	0.0024	3273.82	3617.29	64.4	1657.13	7.76	8.57	0.15			3.93		
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0043	1649.87	3492.85	42.24	835.19	7.16	15.16	0.18			3.63		
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.004	6258.75	3874.1	369.47	3167.91	25.16	15.57	1.49			12.74		
借6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.4	43.96	190.66	10.05	17.95	17.58	76.26	4.02			7.18		
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径11 0mm以内	10m	0.03	153.41	1.74		36.64	4.6	0.05				1.09		
借1-131	夯填土 人工 夯坑	10m3	0.1536	147.32	0.84		30.78	22.63	0.13				4.73		
人工单价				小计				222.92	210.6	5.84			77.84		
高级技工201元/工日、普通工187元/工日、 一般技工134元/工日				未计价材料费				3.24							
清单项目综合单价															
								520.46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	预拌混凝土(201603393)			m3	0.1939	337	65.34								
	塑料管 PVC-100管			m	0.3	10.81	3.24								
	其他材料费				-	145.35	-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程			标段:		第 53 页 共 65 页						
项目编码		040303002008	项目名称		混凝土基础	计量单位	个	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-19	人工挖基坑土方 一、二类土 深度2m以内	100m3	0.0842	4104.29			1045.31	345.58		88.01	
3-3-4	现浇混凝土 混凝土基础 混 凝土	10m3	0.0288	486.75	3426.79		191.83	14.02	98.69	5.52	
3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模 板	10m2	0.288	300.84	151.4		118.75	86.64	43.6	34.2	
9-1-3	圆钢直径6.5mm	t	0.0036	3273.82	3617.29	64.4	1657.13	11.65	12.88	0.23	
9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0065	1649.87	3492.85	42.24	835.19	10.74	22.74	0.27	
9-1-48	铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.004	6258.75	3874.1	369.47	3167.91	25.16	15.57	1.49	
借6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.4	43.96	190.66	10.05	17.95	17.58	76.26	4.02	
5-1-288	塑料管安装(黏接) 管外径11 0mm以内	10m	0.03	153.41	1.74		36.64	4.6	0.05	1.09	
借1-131	弃填土 工棚坑	10m3	0.813	147.32	0.84		30.78	119.77	0.68	25.02	
				小计				635.74	270.47	6.01	185.1
高级技工201元/工日;普工80元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			3.24				
清单项目综合单价										1100.56	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C20			m3	0.2909	337	98.03				
	塑料管 PVC-100管			m	0.3	10.81	3.24				
	其他材料费			-		172.37	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填写定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称： 锦华路北段道路、排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	04010129	水泥	32.5	t	0.125485	375	47.06	
2	04010155	水泥	P.O 42.5	t	95.705236	425.5	40722.58	
3	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.509633	205	104.47	
4	04050173	碎石	综合	m3	664.449934	125	83056.24	
5	04070121	石屑		m3	605.056323	175	105884.86	
6	04090213	生石灰		t	174.44357	390	68032.99	
7	04110181@1	花岗岩树坑石	120*22*12	m	235.008	39	9165.31	
8	04130103	标准砖	240*115*53	千块	24.187562	375	9070.34	
9	04270141@1	花岗岩分离型侧平石	50*30*10	m	259.0246	55	14246.35	
10	13310136	乳化沥青		kg	4525.2095	4.27	19322.64	
11	17250243@1	低压电缆套管	XF7-12-d65	m	231.75	4.5	1042.88	
12	17250261@1	塑料管	PVC-100管	m	2.7	10.81	29.19	
13	17250261-1@1	塑料管	CGCT-100/4	m	52.53	13.47	707.58	
14	17290115@1	钢筋混凝土管承插管400	II级	m	98.273	145	14249.59	
15	17290115@2	钢筋混凝土管承插管800	II级	m	213.9685	400	85587.4	
16	17290115@3	钢筋混凝土管	D300 II	m	12.6075	105	1323.79	
17	25610121@1	镀锌油漆单臂悬挑灯杆	8米LED100W路灯灯杆	套	8	1300	10400	
18	25610129@1	12m高Φ220圆形热镀锌钢杆	白色喷塑，壁厚4.5mm	套	1	2700	2700	
19	28000110@1	RVV-3*2.5		m	139.2	8.01	1114.99	
20	28000110@2	RVV-2*2.5		m	20.88	5.89	122.98	
21	28110401@1	铜芯电缆YJV-1-4*35mm2		m	277.75	125	34718.75	
22	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	9	538	4842	
23	36010139@1	铸铁单框双篦		套	6	450	2700	
24	36010145-1@1	复合塑料井盖框		套	2.02	560	1131.2	
25	36010151@2	铸铁平算	三平算(2225*380)	套	6	120	720	
26	36070306@1	花岗岩边石	50*12*22	m	230.482	55	12676.51	
27	36070401@1	花岗岩立缘石	100*18*30	m	221.6142	56	12410.4	
28	36070401@2	花岗岩立缘石	100*18*30 异形	m	37.4104	56	2094.98	
29	36070511@1	陶瓷颗粒透水砖	30*15*6	m2	1036.0038	52	53872.2	
30	80210553	预拌混凝土	C10	m3	1.128	327	368.86	
31	80210555	预拌混凝土	C15	m3	177.907201	324	57641.93	

主要材料价格表

工程名称: 锦华路北段道路、排水工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

3. 服务承诺书

投标单位	阳光电建集团有限公司（盖章）
服务承诺内容： 一、质保期内的免费维修： 1. 保修期不低于 2 年（缺陷责任期 1 年），在质保期内和免费维修期内，我公司对所供货物进行包修、包换、包退三包服务，每半年对产品进行一次检查和维护保养。 2. 保期内外提供随叫随到服务承诺，如有违约，由我方来承担违约责任。 3. 质量保证期内除人为因素损坏外，全部免费维修。 4. 质保期内，因采购的设备、材料、元件等发生质量问题及施工质量问题，我方免费进行保修或更换零部件，并赔偿由此而造成的采购人损失。质保期内设备的主要部件更换后，质保期按更换之日起计算。质量保修期后，我方向买方提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应。 5. 对设备出现的问题进行免费维修，产生的费用由我公司承担。同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司将对此产品进行免费更换同样产品，保证用户能够不间断的进行设备使用。 6. 质保期内，产品一个月内连续 2 次出现同一故障，我方无偿更换同一档次设备； 7. 质保期内我方提供更换或维修、软件升级、培训服务，由此发生的费用由我方承担； 8. 质保期内所有服务方式均为我方上门保修，由此产生的一切费用均由我方承担； 二、质保期以后的维修、维护内容及服务方式： 质保期满后，我方保证对所提供的产品提供终身技术支持，若设备出现故障，我方在 1 小时内做出响应并恢复产品至正常使用，仅收取故障部件的成本费。 在保修期外的产品，我公司实行终身维护，需要更换配件的，我们将酌情收取配件的成本费，不增加任何的其他费用。 质保期后每年不少于 2 次主动上门保养服务。 质保期后硬件优惠升级，软件免费升级。质保期过后保证长期提供零备件和有知维修服务。	

其他免费服务及优惠承诺

该项目所提供的其他免费服务及优惠承诺：

1. 我公司提供所有产品按出厂时的标准配置，每样产品都有配置明细。免费为用户进行安装调试，对消耗品进行定期检查，并提供部分免费配件物品。
2. 我方保证提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
3. 质保期后硬件优惠升级，软件免费升级。
4. 由我方技术人员免费为贵方提供使用培训服务，并在免费安装调试完成后为贵方使用者提供不少于一天的培训服务。
5. 保修期外对产品除免费维护、软件升级外还为老师提供新的产品技术资料，技术支持，对损坏的部件只收取一定的成本费用。
6. 本公司配备专业维修技术人员；
7. 免费为采购方培训使用、维护人员；
8. 每季度派专业技术人员对系统进行一次检查和测试；
9. 每半年对系统进行一次全面检查、维护保养；
10. 接到故障通知后，2 小时内赶到现场排除故障；
11. 保证保养、检查、维修质量，确保系统安全、可靠运行。


投标人法定代表人或授权委托人： 周仕浩 （签字或盖章）



日期：2025 年 4 月 10 日

4、施工班子配备情况

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	王翠翠	工程师	建造师证	贰级	豫 241141452 677	市政公用工程	已缴纳	/
技术负责人	李高磊	工程师	职称证	高级	115802121 015010057	电气	已缴纳	/
专职安全员	李浩	/	专职安全员证	安考 C	豫建安 C3(2023)1 323276	建筑	已缴纳	/
施工员	马浩铭	/	岗位证	初级	230101030 0319495	电气	已缴纳	/
质量员	李红宾	/	岗位证	初级	230103030 0220487	电气	已缴纳	/
资料员	冯亚丽	/	岗位证	初级	230105000 0315807	电气	已缴纳	/
材料员	张成龙	/	岗位证	初级	230104000 0317071	电气	已缴纳	/
预算员	蔡珊珊	/	岗位证	初级	240110030 0370805	电气	已缴纳	/



5、中小微企业声明

本公司阳光电建集团有限公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加禹州市住房和城乡建设局（单位名称）的禹州市住房和城乡建设局锦华路北段道路排水工程（圣地金苑东门-锦城路）（不见面开标）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 禹州市住房和城乡建设局锦华路北段道路排水工程（圣地金苑东门-锦城路）（不见面开标）（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为阳光电建集团有限公司（企业名称），从业人员169人，营业收入为14818万元，资产总额为22373万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____/_____（标的名称），属于_____/_____（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____/_____（企业名称），从业人员_____/_____人，营业收入为_____/_____万元，资产总额为_____/_____万元¹，属于_____/_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：阳光电建集团有限公司

日期：2025年4月10日

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。