

一、报价一览表

采购编号：YZCG-C2025011

项目名称：禹州市住房和城乡建设局神屋路道路提升改造工程(鼎盛时代小区一颍河大街)(不见面开标)

单位：元(人民币)

标段	项目名称	响应报价	交付日期	备注
/	禹州市住房和城乡建设局神屋路道路提升改造工程(鼎盛时代小区一颍河大街)(不见面开标)	大写：贰佰伍拾叁万贰仟零柒拾贰元柒角陆分 小写：2532072.76元	签订合同后120日 历天内完成	/
...	/	大写：/小写：/	/	/

供应商名称：阳光电建集团有限公司（全称）（公章）：

联系电话（手机）：15037417777

日期：2025 年 4 月 11 日

注：

- 1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。
- 2、如磋商公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

二、分项报价表

神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改
造工程

工程

投标总价

投 标 人：



2025年04月11日

河南省建设工程计价造价软件测评合格编号：
2017-RJ006
2019-RJ003
2020-RJ003

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市住房和城乡建设局

工 程 名 称： 神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

投标总价（小写）： 2532072.76

（大写）： 贰佰伍拾叁万贰仟零柒拾贰元柒角陆分

投 标 人： 阳光电建集团有限公司

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人： 阳光电建集团有限公司

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 2025年04月11日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2184163.26	
	拆除工程	77262.70	
	机动车道（西段新建）	455157.00	
	非机动车道（西段新建）	205784.99	
	人行道（西段新建）	302706.07	
	机动车道（东段）	285285.74	
	人行道工程（东段）	174521.49	
	雨水工程	168243.73	
	污水工程	340862.28	
	路灯工程	174339.26	
	单价措施		
1.1	其中：综合工日	2755.15	
1.2	1)人工费	262382.19	
1.3	2)材料费	727004.53	
1.4	3)机械费	183437.86	
1.5	4)管理费	83588.19	
1.6	5)利润	58976.70	
1.7	6)调差	868763.27	
1.7.1	人工费差价	88378.72	
1.7.2	材料费差价	764283.91	
1.7.3	机械费差价	11821.51	
1.7.4	管理费差价	4279.13	
2	措施项目费	85730.04	
2.1	其中：综合工日	47.28	
2.2	安全文明施工费	53107.40	
2.3	单价类措施	15220.44	
2.3.1	①人工费	3818.09	
2.3.2	②材料费	716.11	
2.3.3	③机械费	7647.69	
2.3.4	④管理费	1269.82	
2.3.5	⑤利润	839.79	
2.3.6	⑥调差	928.85	
2.3.6.1	人工费差价	525.23	
2.3.6.2	材料费差价		
2.3.6.3	机械费差价	315.88	
2.3.6.4	管理费差价	87.74	
2.4	其他措施费(费率类)	17402.20	
2.4.1	其他措施费(费率类)	17402.20	



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表-04


单位工程投标报价汇总表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造
标段：

第2页 共2页

[illegible]

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	041001001010	拆除水泥路面	1. 拆除混凝土面层18cm、15cm白灰土基础 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	432	28.19	12178.08	
2	041001001008	拆除路面	1. 拆除20cm水泥混凝土路面、40cm原土基础 2. 外运渣子 3. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	3742.62	10.52	39372.36	
3	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道板及水泥砂浆9cm 2. 拆除水稳基层20cm 4. 运距:自行考虑 5. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	494.52	43.73	21625.36	
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除侧石 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	362	8.95	3239.90	
5	041001005002	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除平石 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	140	6.05	847.00	
		分部小计					77262.70	
		机动车道（西段新建）						
1	040202001002	路床（槽）整形	路床整形碾压	m2	1912.79	2.19	4189.01	
2	040202002002	石灰稳定土	1. 12%白灰土基础 2. 厚度18cm 3. 养护	m2	1912.79	35.94	68745.67	
3	040202015014	水泥稳定碎(砾)石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度16cm 3. 运距10km	m2	1876.35	38.21	71695.33	
4	040202015015	水泥稳定碎(砾)石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度16cm 3. 运距10km	m2	1821.7	38.21	69607.16	
5	040203004010	封层、粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	1821.7	2.13	3880.22	
6	040203004011	封层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	1821.7	5.11	9308.89	
7	040203004012	封层、粘层	1. 乳化沥青下封层	m2	1821.7	8.33	15174.76	
本页小计							319863.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	040203006007	沥青混凝土	1. 中粒式改性沥青混凝土6CM 2. 沥青混凝土运输10km	m2	1821.7	63.51	115696.17	
9	040203006009	沥青混凝土	1. 细粒式改性沥青混凝土4CM 2. 沥青混凝土运输10km	m2	1821.7	53.17	96859.79	
		分部小计					455157.00	
		非机动车道(西段新建)						
1	040202001003	路床(槽)整形	路床整形碾压	m2	1044.96	2.19	2288.46	
2	040202002003	石灰稳定土	1. 12%白灰土基础 2. 厚度18cm 3. 养护	m2	995.2	35.94	35767.49	
3	040202015016	水泥稳定碎石(砾)石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度16cm 3. 运距10km	m2	1025.06	38.21	39167.54	
4	040202015017	水泥稳定碎石(砾)石	1. 5%水泥稳定碎石 2. 厚度16cm 3. 运距10km	m2	868.6	38.21	33189.21	
5	040203004013	封层、粘层	1. 乳化沥青粘层	m2	868.6	2.13	1850.12	
6	040203004014	封层、粘层	1. 乳化沥青透层	m2	868.6	5.11	4438.55	
7	040203004015	封层、粘层	1. 乳化沥青下封层	m2	868.6	8.33	7235.44	
8	040203006008	沥青混凝土	1. 中粒式改性沥青混凝土4.5CM 2. 沥青混凝土运输10km	m2	868.6	47.63	41371.42	
9	040203006010	沥青混凝土	1. 细粒式改性沥青混凝土3.5CM 2. 沥青混凝土运输10km	m2	868.6	46.60	40476.76	
		分部小计					205784.99	
		人行道(西段新建)						
1	040204001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	992	3.95	3918.40	
2	040202015021	水泥稳定碎石(砾)石	1. 20cm厚5%水泥稳定碎石 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	992	46.04	45671.68	
本页小计							467931.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程


标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	040204002010	人行道块料铺设	1. 材料：6cm厚陶瓷颗粒透水砖 2. 3cm厚中粗砂 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ²	941.6	132.90	125138.64	
4	040204007005	树池砌筑	1. 花岗岩树坑石120*12*22 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	35	395.63	13847.05	
5	04B001	车止石	1. 车止石 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	12	120.00	1440.00	
6	040204004032	安砌侧平石	1. 材料：花岗岩平石 2. 尺寸：50*30*10详见图纸 3. 结构：3cm厚M7.5水泥砂浆 4. C15混凝土垫层13cm 5. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	422	117.54	49601.88	
7	040204004034	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：人行道花岗岩侧石 2. 尺寸：100*18*30cm 3. 3cm厚M7.5水泥砂浆 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	190	105.54	20052.60	
8	040204004036	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：人行道花岗岩侧石(异型) 2. 尺寸：100*18*30cm详见图纸 3. 3cm厚M7.5水泥砂浆 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	45	105.54	4749.30	
9	040204004019	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：绿化带花岗岩侧石 2. 尺寸：100*20*40cm详见图纸 3. C15混凝土基础8cm 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	240	122.47	29392.80	
10	040204004020	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：绿化带花岗岩侧石(异型) 2. 尺寸：100*20*40cm详见图纸 3. C15混凝土基础8cm 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	19	122.47	2326.93	
本页小计							246549.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段： 第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	040204004038	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：花岗岩边石 2. 尺寸：100*12*26cm 3. 3cm厚M7.5水泥砂浆, C15砼堆砌 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	71	92.49	6566.79	
		分部小计					302706.07	
		机动车道(东段)						
1	041001004002	铣刨路面	1. 铣刨沥青路面 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	618.71	5.67	3508.09	
2	041001004003	铣刨路面	1. 拉毛 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	2283.07	3.91	8926.80	
3	040203003001	粘层	1. 部位：机非车道 2. 材料品种：乳化沥青粘层油(PC-3型) 3. 喷油量：0.5L/m2 4. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2901.78	2.13	6180.79	
4	040201021005	土工合成材料	1. 铺设土工格栅 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	2283.07	21.48	49040.34	
5	040203006007	沥青混凝土	1. 部位：机非车道 2. 沥青品种：细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 3. 厚度：5cm 4. 运距：自行考虑 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	2283.07	66.47	151755.66	
6	040203006010	沥青混凝土	1. 部位：机非车道 2. 沥青品种：细粒式改性沥青混凝土(AC-16C) 3. 厚度：4.5cm 4. 运距：自行考虑 5. 其它说明：详见相关设计图纸、要求及规范	m2	618.71	59.87	37042.17	
本页小计							263020.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040203006011	沥青混凝土	1. 部位:非机动车道 2. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土 (AC-13C) 3. 厚度:3.5cm 4. 运距:自行考虑 5. 其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	618.71	46.60	28831.89	
		分部小计					285285.74	
		人行道工程 (东段)						
1	040204001004	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	496.54	3.95	1961.33	
2	040202015022	水泥稳定碎(砾)石	1. 20cm厚5%水泥稳定碎石 2. 运距:自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	496.54	46.04	22860.70	
3	040204002011	人行道块料铺设	1. 材料:6cm厚陶瓷颗粒透水砖 2. 3cm厚中粗砂 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m2	453.34	132.90	60248.89	
4	040204004035	安砌侧(平、缘)石	1. 材料:人行道花岗岩侧石 2. 尺寸:100*18*30cm 3. 3cm厚M7.5水泥砂浆 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	298	105.54	31450.92	
5	040204004037	安砌侧(平、缘)石	1. 材料:人行道花岗岩侧石(异型) 2. 尺寸:100*18*30cm详见图纸 3. 3cm厚M7.5水泥砂浆 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	15	105.54	1583.10	
6	040204004022	安砌侧(平、缘)石	1. 材料:绿化带花岗岩侧石 2. 尺寸:100*20*40cm详见图纸 3. C15混凝土基础8cm 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	207	122.47	25351.29	
本页小计							172288.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程


标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040204004023	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：绿化带花岗岩侧石(异型) 2. 尺寸：100*20*40cm详见图纸 3. C15混凝土基础8cm 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	6.5	122.47	796.06	
8	040204004024	安砌侧(平、缘)石	1. 材料：开口式花岗岩侧石 2. 尺寸：100*20*40cm详见图纸 3. C15混凝土基础8cm 4. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	10	122.47	1224.70	
9	040204004033	安砌侧平石	1. 材料：花岗岩平石 2. 尺寸：50*30*10详见图纸 3. 结构：3cm厚M7.5水泥砂浆 4. C15混凝土垫层13cm 5. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m	140	117.54	16455.60	
10	040204007006	树池砌筑	1. 花岗岩树坑石120*12*22 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	30	395.63	11868.90	
11	04B003	车止石	1. 车止石 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	个	6	120.00	720.00	
		分部小计					174521.49	
		雨水工程						
1	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 机械开挖、人工配合 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	722.19	12.35	8919.05	
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求：符合设计要求 2. 填方材料：素土 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	300.73	11.32	3404.26	
3	040103001015	回填方	1. 12%灰土回填管道周围及井四周 2. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	328.7	163.45	53726.02	
4	040103002005	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见设计图及规范要求	m ³	132.2	21.53	2846.27	
本页小计							99960.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程


标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	041102002003	支木疏挡土板	支木疏挡土板	m ²	385.91	43.69	16860.41	
6	040501001024	混凝土管	1. 规格：D300 II级 钢筋混凝土承插管 2. 基础采用180° 混凝土基础、接口采用 橡胶圈柔性接口 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	10.64	265.52	2825.13	
7	040501001029	混凝土管	1. 规格：D600 II级 钢筋混凝土承插管 2. 基础采用180° 混凝土基础、接口采用 橡胶圈柔性接口 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	102.2	627.68	64148.90	
8	040504001023	砌筑井	1. 混凝土雨水收集井 D1000 2. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	座	5	2726.40	13632.00	
9	040504009004	雨水口	1. 砖砌偏沟式三算雨 水口 2. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	座	1	1881.69	1881.69	
		分部小计					168243.73	
		污水工程						
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二 类土 2. 机械开挖、人工配 合 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m ³	771.83	12.35	9532.10	
2	040103001013	回填方	1. 密实度要求：符合 设计要求 2. 填方材料：素土 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m ³	175.02	11.32	1981.23	
3	040103001016	回填方	1. 12%灰土回填管道 周围及井四周 2. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m ³	365.6	163.45	59757.32	
4	040103002006	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距：自行考虑 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m ³	275.08	21.53	5922.47	
5	041102002004	支木疏挡土板	支木疏挡土板	m ²	797.13	43.69	34826.61	
本页小计							211367.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程


标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040501001030	混凝土管	1. 规格：D600 II级 钢混凝土承插管 2. 基础采用180° 混凝土基础、接口采 用橡胶圈柔性接口 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	244.07	627.68	153197.86	
7	040501001028	混凝土管	1. 规格：D400 II级 钢混凝土承插管 2. 基础采用180° 混凝土基础、接口采 用橡胶圈柔性接口 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	99	339.44	33604.56	
8	040504001005	砌筑井D1000	1. 圆形混凝土污水检 查井D1000 2. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	座	11	3821.83	42040.13	
		分部小计					340862.28	
		路灯工程						
1	040805001021	常规照明灯	1. 10米双臂LED150W+ LED80W路灯 2. 灯杆采用热镀锌钢 杆并喷塑 3. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	套	13	3332.06	43316.78	
2	040803001010	低压电缆	1. 规格：YJV-1- 4*35mm ² 2. 材质：铜芯电缆 3. 穿管铺设 4. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	470	112.42	52837.40	
3	040804002019	低压电线	1. 低压电线 2. 配线形式：管内敷 设 3. 规格：BVV-3*4mm ² 4. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	52	17.68	919.36	
4	040804002020	低压电线	1. 低压电线 2. 配线形式：灯杆内 敷设 3. 规格：RVV- 3*2.5mm ² 4. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	312	4.34	1354.08	
5	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一般土 2. 挖土深度：见图纸	m ³	137.6	16.86	2319.94	
6	040103001025	回填方	1. 填方材料：一般土 2. 密实度要求：夯实	m ³	137.6	17.90	2463.04	
		本页小计					332053.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040303002022	混凝土基础	1. 10m路灯基础 2. 混凝土：C20 3. 路灯基础配筋纵筋d12、箍筋d6 4. 预埋地脚螺栓M24* *800 5. 预埋400*400*5mm 钢板法兰 6. 模板 7. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	个	13	618.82	8044.66	
8	040804001020	配管	1. 名称：低压电缆套 管 2. 材质：3-CGCT- 100/4 3. 配置形式：地埋 4. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	24	42.45	1018.80	
9	040804001021	配管	1. 名称：低压电缆套 管 2. 材质：XF7-12-d65 3. 配置形式：地埋敷 设 4. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	430	31.74	13648.20	
10	040504001030	砌筑井	1. 电缆手井555*400 净尺寸 2. MU7.5级砖砌筑M5 水泥砂浆 3. 1：2.5水泥砂浆厚 15mm 4. 120mm厚垫砖两层 干砂填缝 5. 200mm厚三七灰土 6. 复合塑料井盖 7. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	座	3	1599.35	4798.05	
11	030408006011	电力电缆头	1. 名称：电缆头 2. 规格：YJV-4*35 3. 安装部位：室外 4. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	个	6	727.62	4365.72	
12	040806002010	接地母线	1. 名称：. 接地母线 2. 材质：热镀锌圆钢 3. 规格：D10 4. 其他未尽事宜详见 设计图及规范要求	m	430	46.32	19917.60	
本页小计							51793.03	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段：

第10页 共10页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第1页 共87页

项目编码	041001001010	项目名称		拆除水泥路面				计量单位	m2	工程量	432
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土构筑物 HB20G	1000m 3		225.06	6.86	8411.51	840.06	0.04		1.51	0.15
10-1-3 备注1	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm以内	100m2	0.010	1024.61	7.51	149.64	265.84	10.25	0.08	1.5	2.66
1-2-64 10	自卸汽车运石碴(载重8t以内)运距(km)	1000m 3				34787.0 8	1581.36			11.48	0.52
人工单价		小计						10.29	0.08	14.49	3.33
143.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	其他材料费								-	0.08	-
材料费小计								-	0.08	-	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第2页 共87页

项目编码	041001001008	项目名称	拆除路面				计量单位	m3	工程量	3742.62	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	液压岩石破碎机破碎混凝土及钢筋混凝土构筑物 HB20G	1000m 3		225.06	6.86	8411.51	840.06	0.05		1.68	0.17
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m 3		472.75		2565.49	296.47	0.19		1.03	0.12
1-2-64	自卸汽车运石碴(载重8t以内)运距(km)10	1000m 3				34787.08	1581.36			6.96	0.32
人工单价		小计						0.24		9.67	0.61
126.32元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							10.52				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第3页 共87页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道				计量单位	m2	工程量	494.52	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-2-1	拆除人行道 混凝土预制板	100m2	0.010	455.34			105.85	4.55			1.06
10-1-3+ [10-1-4]*5	小型机械拆除混凝土路面层 无筋厚20cm以内	100m2	0.010	1952.11	15.38	283.63	506.53	19.52	0.15	2.84	5.07
1-2-64	自卸汽车运石碴(载重8t以内)运距(km)10	1000m3				34787.08	1581.36			10.09	0.46
人工单价		小计						24.07	0.15	12.93	6.58
146.50元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							43.73				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第4页 共87页

项目编码	041001005001	项目名称	拆除侧、平（缘）石					计量单位	m	工程量	362
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-2	拆除预制侧缘石 侧石石质	100m	0.010	726.91			168.83	7.27			1.69
人工单价		小计						7.27			1.68
160.49元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第5页 共87页

项目编码	041001005002	项目名称	拆除侧、平（缘）石					计量单位	m	工程量	140
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-6	拆除预制侧缘石 缘石石质	100m	0.010	490.81			114.05	4.91			1.14
人工单价		小计						4.91			1.14
160.46元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第6页 共87页

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形				计量单位	m2	工程量	1912.79	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.010	40.8		136.49	41.73	0.41		1.36	0.42
人工单价		小计						0.41		1.36	0.42
151.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第7页 共87页

项目编码	040202002002	项目名称	石灰稳定土					计量单位	m2	工程量	1912.79
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-5- [2 -2-6]*2	石灰稳定土摊铺 含灰量(%)12 厚度(cm) 18	100m2	0.010	530.73	1431.32	367.9	323.99	5.31	14.31	3.68	3.24
2-15	道路基层 顶层多合土 养护 洒水车洒水	100m2	0.010	8.11	8.91	192.9	30.94	0.08	0.09	1.93	0.31
人工单价		小计						5.39	14.4	5.61	3.55
148.90元/工日		未计价材料费						6.99			
清单项目综合单价							35.94				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	生石灰					t	0.036730	383.0000	14.07		
							</				

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第8页 共87页

项目编码	040202015014	项目名称	水泥稳定碎（砾）石				计量单位	m2	工程量	1876.35	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9- [2 -2-10]* 4	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度 (cm) 16	100m2	0.010	579.93	549.87	327.25	343.73	5.8	5.5	3.27	3.44
1-257+ [1 -258]*9	汽车运输 人装自卸砂 、黄土、碎石、块（ 片）石 运距（m） 10km以内	10m3	0.016	150.12		575.91	110.04	2.4		9.21	1.76
人工单价		小计						8.2	5.5	12.48	5.2
130.78元/工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价							38.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	水泥 P.O 42.5					t	0.013740	382.5000	5.26		
	其他材料费							-	7.07	-	
材料费小计							-	12.33	-		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第9页 共87页

项目编码	040202015015	项目名称	水泥稳定碎（砾）石				计量单位	m2	工程量	1821.7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9- [2-2-10]* 4	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度 (cm) 16	100m2	0.010	579.93	549.87	327.25	343.73	5.8	5.5	3.27	3.44
1-257+ [1-258]*9	汽车运输 人装自卸砂 、黄土、碎石、块（ 片）石 运距（m） 10km以内	10m3	0.016	150.12		575.91	110.04	2.4		9.21	1.76
人工单价		小计						8.2	5.5	12.48	5.2
130.78元/工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价							38.21				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	水泥 P.O 42.5					t	0.013740	382.5000	5.26		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第10页 共87页

项目编码	040203004010	项目名称	封层、粘层				计量单位	m2	工程量	1821.7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳 化沥青 0.3kg/m2	1000m 2	0.001	31.78	2053.75	27.41	18.97	0.03	2.05	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	2.05	0.03	0.02
150.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	0.306000	6.5800	2.01		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第11页 共87页

项目编码	040203004011	项目名称	封层、粘层				计量单位	m2	工程量	1821.7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-15	透层 半刚性基层 乳 化沥青 0.7kg/m2	1000m 2	0.001	47.67	5025.28	10.71	24.28	0.05	5.03	0.01	0.02
人工单价		小计						0.05	5.03	0.01	0.02
166.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	0.714000	6.5800	4.70		
	石屑					m3	0.002550	90.0000	0.23		
						</					



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第12页 共87页

项目编码	040203004012	项目名称	封层、粘层				计量单位	m2	工程量	1821.7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m 2	0.001	556.21	7484.68	18.4	268.62	0.56	7.48	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	7.48	0.02	0.27
160.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	1.004000	6.5800	6.61		
	石屑					m3	0.008160	90.0000	0.73		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第13页 共87页

项目编码	040203006007	项目名称		沥青混凝土				计量单位	m2	工程量	1821.7
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-38	沥青混凝土路面 中粒式 机械摊铺 厚度 (cm) 6	100m2	0.010	152.9	5802.67	291.59	103.2	1.53	58.03	2.92	1.03
人工单价		小计						1.53	58.03	2.92	1.03
159.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.060600	937.5600	56.82		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第14页 共87页

项目编码	040203006009	项目名称	沥青混凝土				计量单位	m2	工程量	1821.7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-45	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度 (cm) 4 【改性沥青混凝土 细粒式】	100m2	0.010	166.39	4731.1	309.14	110.79	1.66	47.31	3.09	1.11
人工单价		小计						1.66	47.31	3.09	1.11
158.10元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							53.17				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.040400	1150.000 0	46.46		
							</				



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第15页 共87页

项目编码	040202001003	项目名称	路床（槽）整形				计量单位	m2	工程量	1044.96	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.010	40.8		136.49	41.73	0.41		1.36	0.42
人工单价		小计						0.41		1.36	0.42
151.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.19				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第16页 共87页

项目编码	040202002003	项目名称	石灰稳定土					计量单位	m2	工程量	995.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-5- [2 -2-6]*2	石灰稳定土摊铺 含灰量(%)12 厚度(cm) 18	100m2	0.010	530.73	1431.32	367.9	323.99	5.31	14.31	3.68	3.24
2-15	道路基层 顶层多合土养护 洒水车洒水	100m2	0.010	8.11	8.91	192.9	30.94	0.08	0.09	1.93	0.31
人工单价		小计						5.39	14.4	5.61	3.55
148.90元/工日		未计价材料费						6.99			
清单项目综合单价								35.94			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	生石灰					t	0.036730	383.0000	14.07		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第17页 共87页

项目编码	040202015016	项目名称	水泥稳定碎（砾）石				计量单位	m2	工程量	1025.06	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9- [2-2-10]* 4	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度 (cm) 16	100m2	0.010	579.93	549.87	327.25	343.73	5.8	5.5	3.27	3.44
1-257+ [1-258]*9	汽车运输 人装自卸砂 、黄土、碎石、块（ 片）石 运距（m） 10km以内	10m3	0.016	150.12		575.91	110.04	2.4		9.21	1.76
人工单价		小计						8.2	5.5	12.48	5.2
130.78元/工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价								38.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	水泥 P.O 42.5					t	0.013740	382.5000	5.26		
	其他材料费							-	7.07	-	
材料费小计							-	12.33	-		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第18页 共87页

项目编码	040202015017	项目名称		水泥稳定碎（砾）石				计量单位	m2	工程量	868.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-9- [2-2-10]* 4	水泥稳定土摊铺 路拌 水泥含量:5% 厚度 (cm) 16	100m2	0.010	579.93	549.87	327.25	343.73	5.8	5.5	3.27	3.44
1-257+ [1-258]*9	汽车运输 人装自卸砂 、黄土、碎石、块（ 片）石 运距（m） 10km以内	10m3	0.016	150.12		575.91	110.04	2.4		9.21	1.76
人工单价		小计						8.2	5.5	12.48	5.2
130.78元/工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价								38.21			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	水泥 P.O 42.5					t	0.013740	382.5000	5.26		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第19页 共87页

项目编码	040203004013	项目名称	封层、粘层				计量单位	m2	工程量	868.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳 化沥青 0.3kg/m2	1000m 2	0.001	31.78	2053.75	27.41	18.97	0.03	2.05	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	2.05	0.03	0.02
150.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.13				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	0.306000	6.5800	2.01		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第20页 共87页

项目编码	040203004014	项目名称	封层、粘层				计量单位	m2	工程量	868.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-15	透层 半刚性基层 乳 化沥青 0.7kg/m2	1000m 2	0.001	47.67	5025.28	10.71	24.28	0.05	5.03	0.01	0.02
人工单价		小计						0.05	5.03	0.01	0.02
166.67元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	0.714000	6.5800	4.70		
	石屑					m3	0.002550	90.0000	0.23		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第21页 共87页

项目编码	040203004015	项目名称	封层、粘层				计量单位	m2	工程量	868.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m 2	0.001	556.21	7484.68	18.4	268.62	0.56	7.48	0.02	0.27
人工单价		小计						0.56	7.48	0.02	0.27
160.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	1.004000	6.5800	6.61		
	石屑					m3	0.008160	90.0000	0.73		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第22页 共87页

项目编码	040203006008	项目名称		沥青混凝土				计量单位	m2	工程量	868.6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-36+ [2 -3-39]* 0.5	沥青混凝土路面 中粒 式 机械摊铺 厚度 (cm) 4.5	100m2	0.010	114.55	4352	219.1	77.02	1.15	43.52	2.19	0.77
人工单价		小计						1.15	43.52	2.19	0.77
159.72元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	沥青混凝土 中粒式					m3	0.040400	937.5600	37.88		
	石油沥青					kg	0.944350	3.9800	3.76		
	砂子 中粗砂					m3	0.003333	126.0000	0.42		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第23页 共87页

项目编码	040203006010	项目名称	沥青混凝土				计量单位	m2	工程量	868.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-44+ [2 -3-47]* 0.5	沥青混凝土路面 细粒 式 机械摊铺 厚度 (cm) 3.5	100m2	0.010	145.56	4139.72	276.14	97.9	1.46	41.4	2.76	0.98
人工单价		小计						1.46	41.4	2.76	0.98
158.70元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							46.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.030300	1150.000 0	34.85		
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.005050	1150.000 0	5.81		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第24页 共87页

项目编码	040204001003	项目名称	人行道整形碾压				计量单位	m2	工程量	992	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.010	253.63		14.54	126.72	2.54		0.15	1.27
人工单价		小计						2.54		0.15	1.26
154.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.95				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
							</				



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第25页 共87页

项目编码	040202015021	项目名称	水泥稳定碎（砾）石				计量单位	m2	工程量	992	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量(5%) 厚度(cm) 20 换为[水泥 32.5]	100m2	0.010	246.31	3707.82	481.22	169.21	2.46	37.08	4.81	1.69
人工单价		小计						2.46	37.08	4.81	1.69
150.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							46.04				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	水泥 32.5					t	0.022660	364.0000	8.25		
	碎石 综合					m3	0.157400	99.0000	15.58		
	石屑					m3	0.139580	90.0000	12.56		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第26页 共87页

项目编码	040204002010	项目名称	人行道块料铺设				计量单位	m2	工程量	941.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土彩色步砖 水泥砂浆【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.010	1656.59	1098.87	17.43	819.52	16.57	10.99	0.17	8.2
2-4-40	人工铺装垫层 砂	10m3	0.003	474.8	1620.2		232.96	1.42	4.86		0.7
人工单价		小计						17.99	15.85	0.17	8.89
154.42元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价							132.9				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	陶瓷颗粒透水砖 30*15*6					m2	1.000000	90.0000	90.00		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.020500	508.8500	10.43		
	砂子 中粗砂					m3	0.038250	126.0000	4.82		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第27页 共87页

项目编码	040204007005	项目名称	树池砌筑				计量单位	个	工程量	35	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-62	砌筑树池 石质条石【 预拌地面砂浆(干拌) DS M15-1】	100m	0.048	467.89	44.33	0.23	229.93	22.46	2.13	0.01	11.04
人工单价		小计						22.46	2.13	0.01	11.03
154.47元/工日		未计价材料费						360			
清单项目综合单价							395.63				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩树坑石 120*22*12					m	4.800000	75.0000	360.00		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.001440	508.8500	0.73		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第28页 共87页

项目编码	04B001	项目名称	车止石				计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	车止石	个	1.000		120				120		
人工单价		小计						120			
		未计价材料费									
清单项目综合单价						120					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	车止石				个	1.000000	120.0000	120.00			



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第29页 共87页

项目编码	040204004032	项目名称	安砌侧平石				计量单位	m	工程量	422	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-49	侧平石安砌 连接型勾缝【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m	0.010	1629.72	7656.4	0.69	800.55	16.3	76.56	0.01	8.01
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.004	520.07	3495.66		255.72	2.03	13.63		1
人工单价		小计						18.33	90.19	0.01	9.01
154.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							117.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩分离型侧平石 50*30*10					m	1.010000	75.0000	75.75		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000700	508.8500	0.36		
	预拌混凝土 C15					m3	0.039390	342.0000	13.47		
其他材料费							-	0.61	-		
材料费小计							-	90.19	-		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第30页 共87页

项目编码	040204004034	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	190	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	9074.6	0.46	487.15	9.92	90.75		4.87
人工单价		小计						9.92	90.75		4.87
154.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							105.54				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩立缘石 100*18*30					m	1.010000	85.0000	85.85		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000500	508.8500	0.25		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第31页 共87页

项目编码	040204004036	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	45	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	9074.6	0.46	487.15	9.92	90.75		4.87
人工单价		小计						9.92	90.75		4.87
154.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							105.54				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩侧石异型 100*18*30					m	1.010000	85.0000	85.85		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000500	508.8500	0.25		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第32页 共87页

项目编码	040204004019	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	240	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	10084.6	0.46	487.15	9.92	100.85		4.87
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.002	520.07	3495.66		255.72	0.83	5.59		0.41
人工单价		小计						10.75	106.44		5.28
154.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩立缘石 100*20*40					m	1.010000	95.0000	95.95		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000500	508.8500	0.25		
	预拌混凝土 C15					m3	0.016160	342.0000	5.53		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第33页 共87页

项目编码	040204004020	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	19	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	10084.6	0.46	487.15	9.92	100.85		4.87
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.002	520.07	3495.66		255.72	0.83	5.59		0.41
人工单价		小计						10.75	106.44		5.28
154.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	异型花岗岩立缘石 100*20*40					m	1.010000	95.0000	95.95		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000500	508.8500	0.25		
	预拌混凝土 C15					m3	0.016160	342.0000	5.53		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第34页 共87页

项目编码	040204004038	项目名称	安砌侧（平、缘）石					计量单位	m	工程量	71
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	533.95	8452.89		262.54	5.34	84.53		2.63
人工单价		小计						5.34	84.53		2.62
154.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								92.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 （元）	合价 （元）	暂估 单价 （元）	暂估 合价 （元）
	花岗岩边石 100*12*26					m	1.010000	80.0000	80.80		
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.000100	508.8500	0.05		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第35页 共87页

项目编码	041001004002	项目名称	铣刨路面				计量单位	m2	工程量	618.71	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-10-1	路面铣刨机铣刨沥青路面 铣刨机铣刨路面厚度 (1-5cm)	1000m ²	0.001	2727.46	339.08	1896.7	698.81	2.73	0.34	1.9	0.7
人工单价		小计						2.73	0.34	1.9	0.7
163.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第36页 共87页

项目编码	041001004003	项目名称	铣刨路面				计量单位	m2	工程量	2283.07	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-2	路面凿毛 沥青混凝土 小型机械	100m2	0.010	268.74	1.24	51.37	69.69	2.69	0.01	0.51	0.7
人工单价		小计						2.69	0.01	0.51	0.7
143.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第37页 共87页

项目编码	040203003001	项目名称	粘层				计量单位	m2	工程量	2901.78	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳 化沥青 0.3kg/m2	1000m 2	0.001	31.78	2053.75	27.41	18.97	0.03	2.05	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	2.05	0.03	0.02
150.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.13				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	乳化沥青					kg	0.306000	6.5800	2.01		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第38页 共87页

项目编码	040201021005	项目名称	土工合成材料				计量单位	m2	工程量	2283.07	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-1-91	土工合成材料 土工格 栅 双向	1000m 2	0.001	6136.06	12058.2		3284.9	6.14	12.06		3.28
人工单价		小计						6.14	12.06		3.28
141.80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							21.48				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)		
	土工格栅(双向)			m2	1.100000	10.8000	11.88				



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第39页 共87页

项目编码	040203006007	项目名称	沥青混凝土				计量单位	m2	工程量	2283.07	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-46	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度 (cm) 5【改性沥青混凝土 细粒式】	100m2	0.010	208.04	5913.88	387.26	138.86	2.08	59.14	3.87	1.39
人工单价		小计						2.08	59.14	3.87	1.38
158.78元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							66.47				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.050500	1150.000 0	58.08		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第40页 共87页

项目编码	040203006010	项目名称	沥青混凝土				计量单位	m2	工程量	618.71	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-45+ [2 -3-47]* 0.5	沥青混凝土路面 细粒 式 机械摊铺 厚度 (cm) 4.5	100m2	0.010	187.21	5322.49	352.46	125.21	1.87	53.22	3.52	1.25
人工单价		小计						1.87	53.22	3.52	1.26
158.47元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							59.87				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.040400	1150.000 0	46.46		
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.005050	1150.000 0	5.81		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第41页 共87页

项目编码	040203006011	项目名称	沥青混凝土				计量单位	m2	工程量	618.71	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-44+ [2 -3-47]* 0.5	沥青混凝土路面 细粒 式 机械摊铺 厚度 (cm) 3.5	100m2	0.010	145.56	4139.72	276.14	97.9	1.46	41.4	2.76	0.98
人工单价		小计						1.46	41.4	2.76	0.98
158.70元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							46.6				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.030300	1150.000 0	34.85		
	改性沥青混凝土 细粒式					m3	0.005050	1150.000 0	5.81		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第42页 共87页

项目编码	040204001004	项目名称	人行道整形碾压				计量单位	m2	工程量	496.54	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-1	人行道整形碾压	100m2	0.010	253.63		14.54	126.72	2.54		0.15	1.27
人工单价		小计						2.54		0.15	1.26
154.88元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3.95				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第43页 共87页

项目编码	040202015022	项目名称		水泥稳定碎（砾）石				计量单位	m2	工程量	496.54
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-36	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量(5%) 厚度(cm) 20 换为[水泥 32.5]	100m2	0.010	246.31	3707.82	481.22	169.21	2.46	37.08	4.81	1.69
人工单价		小计						2.46	37.08	4.81	1.69
150.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.04			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	水泥 32.5					t	0.022660	364.0000	8.25		
	碎石 综合					m3	0.157400	99.0000	15.58		
	石屑					m3	0.139580	90.0000	12.56		
其他材料费								-	0.69	-	
材料费小计								-	37.08	-	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第44页 共87页

项目编码	040204002011	项目名称	人行道块料铺设				计量单位	m2	工程量	453.34	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土彩色步砖 水泥砂浆【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.010	1656.59	1098.87	17.43	819.52	16.57	10.99	0.17	8.2
2-4-40	人工铺装垫层 砂	10m3	0.003	474.8	1620.2		232.96	1.42	4.86		0.7
人工单价		小计						17.99	15.85	0.17	8.89
154.42元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价							132.9				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	陶瓷颗粒透水砖 30*15*6					m2	1.000000	90.0000	90.00		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.020500	508.8500	10.43		
	砂子 中粗砂					m3	0.038250	126.0000	4.82		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第45页 共87页

项目编码	040204004035	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	298	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	9074.6	0.46	487.15	9.92	90.75		4.87
人工单价		小计						9.92	90.75		4.87
154.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							105.54				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩立缘石 100*18*30					m	1.010000	85.0000	85.85		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000500	508.8500	0.25		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第46页 共87页

项目编码	040204004037	项目名称		安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	9074.6	0.46	487.15	9.92	90.75		4.87
人工单价		小计						9.92	90.75		4.87
154.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩侧石异型 100*18*30					m	1.010000	85.0000	85.85		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000500	508.8500	0.25		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第47页 共87页

项目编码	040204004022	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	207	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	10084.6	0.46	487.15	9.92	100.85		4.87
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.002	520.07	3495.66		255.72	0.83	5.59		0.41
人工单价		小计						10.75	106.44		5.28
154.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	花岗岩立缘石 100*20*40				m	1.010000	95.0000	95.95			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15				m3	0.000500	508.8500	0.25			
	预拌混凝土 C15				m3	0.016160	342.0000	5.53			
	其他材料费							-	4.71	-	
材料费小计							-	106.44	-		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第48页 共87页

项目编码	040204004023	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	6.5	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	10084.6	0.46	487.15	9.92	100.85		4.87
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.002	520.07	3495.66		255.72	0.83	5.59		0.41
人工单价		小计						10.75	106.44		5.28
154.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	异型花岗岩立缘石 100*20*40					m	1.010000	95.0000	95.95		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000500	508.8500	0.25		
	预拌混凝土 C15					m3	0.016160	342.0000	5.53		
								</			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第49页 共87页

项目编码	040204004024	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】【石灰砂浆 1:3】	100m	0.010	991.8	10084.6	0.46	487.15	9.92	100.85		4.87
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.002	520.07	3495.66		255.72	0.83	5.59		0.41
人工单价		小计						10.75	106.44		5.28
154.45元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.47				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15				m3	0.000500	508.8500	0.25			
	预拌混凝土 C15				m3	0.016160	342.0000	5.53			

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第50页 共87页

项目编码	040204004033	项目名称	安砌侧平石				计量单位	m	工程量	140	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-49	侧平石安砌 连接型勾缝【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m	0.010	1629.72	7656.4	0.69	800.55	16.3	76.56	0.01	8.01
2-4-39	人工铺装垫层 预拌混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.004	520.07	3495.66		255.72	2.03	13.63		1
人工单价		小计						18.33	90.19	0.01	9.01
154.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							117.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩分离型侧平石 50*30*10					m	1.010000	75.0000	75.75		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.000700	508.8500	0.36		
	预拌混凝土 C15					m3	0.039390	342.0000	13.47		
其他材料费							-	0.61	-		
材料费小计							-	90.19	-		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第51页 共87页

项目编码	040204007006	项目名称	树池砌筑					计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-4-62	砌筑树池 石质条石【 预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m	0.048	467.89	44.33	0.23	229.93	22.46	2.13	0.01	11.04
人工单价		小计						22.46	2.13	0.01	11.03
154.47元/工日		未计价材料费						360			
清单项目综合单价								395.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	花岗岩树坑石 120*22*12					m	4.800000	75.0000	360.00		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.001440	508.8500	0.73		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第52页 共87页

项目编码	04B003	项目名称	车止石				计量单位	个	工程量	6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00002	车止石	个	1.000		120				120		
人工单价		小计							120		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							120				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第53页 共87页

项目编码	040101002006	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	722.19
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容 量0.6m3)不装车 一、 二类土	1000m 3	0.001	472.75		2565.49	296.47	0.38		2.05	0.24
1-1-10 2	人工挖沟、槽土方 一 、二类土深度(m以内)	100m3	0.002	3857.88			982.41	7.72			1.96
人工单价		小计						8.1		2.05	2.2
118.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.35			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
其他材料费								-		-	
材料费小计								-		-	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第54页 共87页

项目编码	040103001012	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	300.73	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	回填及其他 夯填土 机械 槽坑	10m3	0.100	73.61		24.34	15.3	7.36		2.43	1.53
人工单价		小计						7.36		2.43	1.53
86.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第55页 共87页

项目编码	040103001015	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	328.7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-HA 13	槽、坑回填 灰土含灰 量 12%	100m3	0.010	3956.92	11202.0 2	179.47	1007.69	39.57	112.02	1.79	10.08
人工单价		小计						39.57	112.02	1.79	10.07
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							163.45				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	生石灰					t	0.204000	383.0000	78.13		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第56页 共87页

项目编码	040103002005	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	132.2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-305	自卸汽车运土(载重8t以内)运距(km) 10	1000m3	0.001			20587.82	936.05			20.59	0.94
人工单价		小计						20.59	0.94		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							21.53				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升
改造工程

标段：

第57页 共87页

项目编码	041102002003	项目名称	支木疏挡土板				计量单位	m2	工程量	385.91	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-3-3	木挡土板 疏挡土板 木支撑	100m2	0.010	2339.01	1109.45		920.51	23.39	11.09		9.21
人工单价		小计						23.39	11.09		9.21
156.35元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第58页 共87页

项目编码	040501001024	项目名称	混凝土管				计量单位	m	工程量	10.64	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-86	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 300	100m	0.010	933.68		169.75	242.09	9.34		1.7	2.42
5-1-19	平基 混凝土平基 混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.010	1384	3519.23		396.89	13.84	35.19		3.97
5-1-769	橡胶圈接口 承插口、企口 管径(mm以内) 300	10个口	0.050	394.14	8.08		94.28	19.71	0.4		4.71
5-1-818	管道闭水试验 管径(mm以内) 400【预拌水泥砂浆 1:2】【预拌混合砂浆 M7.5】	100m	0.010	301.18	151.18	0.46	72.46	3.01	1.51		0.72
人工单价		小计						45.9	37.1	1.7	11.82
162.25元/工日		未计价材料费						169			
清单项目综合单价							265.52				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢筋混凝土管承插管300					m	1.025000	158.0000	161.95		
	预拌混凝土 C15					m3	0.101000	342.0000	34.54		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第59页 共87页

项目编码	040501001029	项目名称	混凝土管				计量单位	m	工程量	102.2	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19	平基 混凝土平基 混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.019	1384	3519.23		396.89	26.3	66.87		7.54
5-1-772	橡胶圈接口 承插口、企口 管径(mm以内) 600	10个口	0.050	982.37	14.36		235.51	49.12	0.72		11.78
5-1-819	管道闭水试验 管径(mm以内) 600【预拌水泥砂浆 1:2】【预拌混合砂浆 M7.5】	100m	0.010	495.52	333.91	0.69	118.99	4.96	3.34	0.01	1.19
5-1-89	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 600	100m	0.010	2033		417.13	532.35	20.33		4.17	5.32
人工单价		小计						100.71	70.93	4.18	25.83
163.46元/工日		未计价材料费						426.03			
清单项目综合单价							627.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	预拌混凝土 C15					m3	0.191900	342.0000	65.63		
	钢筋混凝土管承插管600					m	1.010000	410.0000	414.10		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第60页 共87页

项目编码	040504001023	项目名称	砌筑井				计量单位	座	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.007	472.75		2565.49	296.47	3.37		18.27	2.11
5-3-53	圆形雨水检查井 砖砌盖板式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.35m【预拌混合砂浆 M7.5】【预拌防水水泥砂浆 1:2】【预拌混凝土 C15】【预拌混凝土 C25】	座	1.000	811.61	1588.91	17.69	219.44	811.61	1588.91	17.69	219.44
人工单价		小计						814.98	1588.91	35.96	221.55
153.64元/工日		未计价材料费						65			
清单项目综合单价							2726.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	铸铁井盖、井座 Φ700 重型					套	1.000000	538.0000	538.00		
	预拌混凝土 C20					m3	0.295000	350.0000	103.25		
	预拌混凝土 C25					m3	0.106000	354.0000	37.52		
其他材料费								-	975.14	-	
材料费小计								-	1653.91	-	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第61页 共87页

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口				计量单位	座	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-514	砖砌雨水进水井 三平算(2225×380) 井深(m) 1【预拌水泥砂浆1:2】 【预拌水泥砂浆1:3】 【预拌混合砂浆M10】 【预拌混凝土C15】 【预拌混凝土C30】	座	1.000	503.78	609.66	2.79	135.46	503.78	609.66	2.79	135.46
人工单价		小计						503.78	609.66	2.79	135.46
153.83元/工日		未计价材料费						630			
清单项目综合单价							1881.69				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	铸铁平算					套	3.000000	210.0000	630.00		
	标准砖 240×115×53					千块	0.627000	477.5000	299.39		
	电(机械)					kw·h	0.270000	0.6800	0.18		
	预拌混凝土 C15					m3	0.349000	342.0000	119.36		
	预拌混凝土 C30					m3	0.022000	366.0000	8.05		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第62页 共87页

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方					计量单位	m3	工程量	771.83
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度(m以内)	100m3	0.002	3857.88			982.41	7.72			1.96
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2565.49	296.47	0.38		2.05	0.24
人工单价		小计						8.1		2.05	2.2
118.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
						</					



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第63页 共87页

项目编码	040103001013	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	175.02	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	回填及其他 夯填土 机械 槽坑	10m3	0.100	73.61		24.34	15.3	7.36		2.43	1.53
人工单价		小计						7.36		2.43	1.53
86.38元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
								</			



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段： 第64页 共87页

项目编码	040103001016	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	365.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-3-IIA 13	槽、坑回填 灰土含灰 量 12%	100m3	0.010	3956.92	11202.0 2	179.47	1007.69	39.57	112.02	1.79	10.08
人工单价		小计						39.57	112.02	1.79	10.07
118.19元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							163.45				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	生石灰					t	0.204000	383.0000	78.13		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第65页 共87页

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置				计量单位	m3	工程量	275.08	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-305	自卸汽车运土(载重8t以内)运距(km) 10	1000m 3	0.001			20587.8 2	936.05			20.59	0.94
人工单价		小计						20.59	0.94		
		未计价材料费									
清单项目综合单价							21.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第66页 共87页

项目编码	041102002004	项目名称	支木疏挡土板					计量单位	m2	工程量	797.13
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-3-3	木挡土板 疏挡土板 木支撑	100m2	0.010	2339.01	1109.45		920.51	23.39	11.09		9.21
人工单价		小计						23.39	11.09		9.21
156.35元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								43.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
					</						



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第67页 共87页

项目编码	040501001030	项目名称	混凝土管				计量单位	m	工程量	244.07	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-19	平基 混凝土平基 混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.019	1384	3519.23		396.89	26.3	66.86		7.54
5-1-772	橡胶圈接口 承插口、企口 管径(mm以内) 600	10个口	0.050	982.37	14.36		235.51	49.12	0.72		11.78
5-1-819	管道闭水试验 管径(mm以内) 600【预拌水泥砂浆 1:2】【预拌混合砂浆 M7.5】	100m	0.010	495.52	333.91	0.69	118.99	4.96	3.34	0.01	1.19
5-1-89	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 600	100m	0.010	2033		417.13	532.35	20.33		4.17	5.32
人工单价		小计						100.71	70.93	4.18	25.83
163.46元/工日		未计价材料费						426.03			
清单项目综合单价							627.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	预拌混凝土 C15					m3	0.191900	342.0000	65.63		
	钢筋混凝土管承插管600					m	1.010000	410.0000	414.10		
其他材料费								-	17.23	-	
材料费小计								-	496.96	-	

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第68页 共87页

项目编码	040501001028	项目名称	混凝土管				计量单位	m	工程量	99	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-87	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 400	100m	0.010	1276.37		256.52	333.49	12.76		2.57	3.33
5-1-19	平基 混凝土平基 混凝土【预拌混凝土 C15】	10m3	0.013	1384	3519.23		396.89	17.99	45.75		5.16
5-1-770	橡胶圈接口 承插口、企口 管径(mm以内) 400	10个口	0.050	656.56	10.24		157.28	32.83	0.51		7.86
5-1-819	管道闭水试验 管径(mm以内) 600【预拌水泥砂浆 1:2】【预拌混合砂浆 M7.5】	100m	0.010	495.52	333.91	0.69	118.99	4.96	3.34	0.01	1.19
人工单价		小计						68.54	49.6	2.58	17.55
163.38元/工日		未计价材料费						201.17			
清单项目综合单价							339.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	钢筋混凝土管承插管400					m	1.010000	190.0000	191.90		
	预拌混凝土 C15					m3	0.131300	342.0000	44.90		
						</					

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第69页 共87页

项目编码	040504001005	项目名称	砌筑井D1000				计量单位	座	工程量	11	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-62	圆形污水检查井 砖砌 盖板式 井内径1000mm 适用管径200~600mm 井深 2.75m【预拌混 合砂浆 M7.5】【预拌 防水水泥砂浆 1:2】 【预拌混凝土 C15】 【预拌混凝土 C25】	座	1.000	1405.52	1948.31	18.85	378.36	1405.52	1948.31	18.85	378.36
1-1-211	反铲挖掘机(斗容 量0.6m³)不装车 一、 二类土	1000m 3	0.003	472.75		2565.49	296.47	1.53		8.3	0.96
人工单价		小计						1407.05	1948.31	27.15	379.32
153.78元/工日		未计价材料费						60			
清单项目综合单价							3821.83				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	防坠网					个	1.000000	60.0000	60.00		
	铸铁防盗防沉降井盖、井座 Φ700 重型					套	1.000000	538.0000	538.00		
	预拌混凝土 C15					m3	0.295000	342.0000	100.89		
	预拌混凝土 C25					m3	0.106000	354.0000	37.52		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第70页 共87页

项目编码	040805001021	项目名称	常规照明灯				计量单位	套	工程量	13	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-20	成套型 双臂悬挑灯架 非对称式 臂长(m以下) 2.5	10套	0.100	1224.98	16.86	204.95	373.68	122.5	1.69	20.5	37.37
人工单价		小计						122.5	1.69	20.5	37.37
160.82元/工日		未计价材料费						3150			
清单项目综合单价							3332.06				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	LED150W路灯					套	1.000000	320.0000	320.00		
	LED80W路灯					套	1.000000	230.0000	230.00		
					</						

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第71页 共87页

项目编码	040803001010	项目名称	低压电缆				计量单位	m	工程量	470	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-11*0.95	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面mm2以内 35	100m	0.010	793.54	217.22	10.63	219.89	7.94	2.17	0.11	2.2
人工单价		小计						7.94	2.17	0.11	2.2
178.03元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价							112.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	YJV-1-4*35mm2					m	1.000000	100.0000	100.00		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第72页 共87页

项目编码	040804002019	项目名称	低压电线				计量单位	m	工程量	52	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4-64	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内) 4	100m	0.010	75.3	19.88		23.05	0.75	0.2		0.2
人工单价		小计						0.75	0.2		0.2
159.57元/工日		未计价材料费						16.5			
清单项目综合单价							17.68				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	BVV-3*4mm2					m	1.100000	15.0000	16.50		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第73页 共87页

项目编码	040804002020	项目名称		低压电线				计量单位	m	工程量	312
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4-63	管内穿线 照明线路导线截面(mm2以内) 2.5	100m	0.010	107.45	19.76		32.86	1.07	0.2		0.33
人工单价		小计						1.07	0.2		0.32
159.70元/工日		未计价材料费						2.75			
清单项目综合单价								4.34			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	RVV-3*2.5mm2					m	1.160000	2.3700	2.75		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第74页 共87页

项目编码	040101002016	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	137.6
清单综合单价组成明细										
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
1-1-211	反铲挖掘机(斗容 量0.6m3)不装车 一、 二类土	1000m 3	0.001	472.75		2565.49	296.47	0.33	1.8	0.21
1-1-10 2	人工挖沟、槽土方 一 、二类土深度(m以内)	100m3	0.003	3857.88			982.41	11.57		2.95
人工单价		小计						11.9	1.8	3.16
118.17元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价							16.86			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第75页 共87页

项目编码	040103001025	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	137.6	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-131	回填及其他 夯填土 人工 槽坑	10m3	0.100	147.32	0.9		30.78	14.73	0.09		3.08
人工单价		小计						14.73	0.09		3.08
86.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							17.9				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第76页 共87页

项目编码	040303002022	项目名称	混凝土基础				计量单位	个	工程量	13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度(m以内) 2	100m3	0.018	3857.88			982.41	69.44		17.68	
5-5	现浇混凝土 基础 独立基础 混凝土【预拌混凝土 C20】	10m3	0.030	351.85	3553.9		155.25	10.56	106.62	4.66	
5-171	现浇混凝土模板 基础 垫层 复合模板【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.029	1509.87	2750.01	0.93	666.48	43.48	79.2	0.03	19.19
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25	t	0.007	565.26	3673.43	50.23	249.52	3.73	24.24	0.33	1.65
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.004	1149.14	3625.6	21.48	507.34	4.14	13.05	0.08	1.83
8-4-55	塑料管砖, 混凝土结构暗配及钢索配管 砖、混凝土暗配 硬质聚乙烯管公称直径(mm以内) 100	100m	0.020	1662.47	8.47		507.07	33.25	0.17		10.14
3-1-158	塔器地脚螺栓制作 直径(mm以内) 24	10个	0.100	391.2	172.28	167.05	132.52	39.12	17.23	16.71	13.25
人工单价		小计						203.72	240.51	17.15	68.4
132.40元/工日		未计价材料费						89.04			
清单项目综合单价							618.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土 C20					m3	0.303000	350.0000	106.05		
	电(机械)					kw·h	0.069300	0.6800	0.05		
其他材料费							-	223.45	-		
材料费小计							-	329.55	-		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第77页 共87页

项目编码	040804001020	项目名称		配管				计量单位	m	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径(mm以内) 100	100m	0.010	1828.89	1.59	213.77	582.09	18.29	0.02	2.14	5.82
人工单价		小计						18.29	0.02	2.14	5.82
160.86元/工日		未计价材料费						16.19			
清单项目综合单价								42.45			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	低压电缆套管 3-CGCT-100/4					m	1.060000	15.0000	15.90		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第78页 共87页

项目编码	040804001021	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	430	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-4-40	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径(mm以内) 70	100m	0.010	1586.1	1.59	155.23	501.18	15.86	0.02	1.55	5.01
人工单价		小计						15.86	0.02	1.55	5.01
160.85元/工日		未计价材料费						9.3			
清单项目综合单价							31.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	低压电缆套管 XF7-12-d65					m	1.060000	8.5000	9.01		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第79页 共87页

项目编码	040504001030	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-57	电缆井设置 砖砌井 矩形【砌筑水泥砂浆 M7.5】	m3	0.735	570.46	327.43	5.09	158.39	419.5	240.78	3.74	116.47
8-3-59	电缆井设置 井盖安装 砼盖、座【砌筑水泥 砂浆 M7.5】	套	1.000	72.55	6.21		20.1	72.55	6.21		20.1
人工单价		小计						492.05	246.99	3.74	136.57
177.82元/工日		未计价材料费						720			
清单项目综合单价							1599.35				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	标准砖 240×115×53					块	392.992626	0.4800	188.64		
	复合塑料井盖					套	1.000000	720.0000	720.00		



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第80页 共87页

项目编码	030408006011	项目名称		电力电缆头				计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-29	热缩式电缆终端头制作安装 热缩式(截面mm2以内) 35	个	1.000	421.66	125.63		85.33	421.66	125.63		85.33
人工单价		小计						421.66	125.63		85.33
242.75元/工日		未计价材料费						95			
清单项目综合单价								727.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第81页 共87页

项目编码	040806002010	项目名称	接地母线				计量单位	m	工程量	430	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-6	接地母线敷设 接地母 线敷设	10m	0.100	344.6	8.6	2	100.04	34.46	0.86	0.2	10
人工单价		小计						34.46	0.86	0.2	10
169.09元/工日		未计价材料费						0.8			
清单项目综合单价								46.32			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第82页 共87页

项目编码	040806001010	项目名称	接地极				计量单位	根	工程量	7	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-6-5	接地极(板)制作安装 圆钢接地极 普通土	根(块)	1.000	44.15	6.88	7.58	12.75	44.15	6.88	7.58	12.75
人工单价		小计						44.15	6.88	7.58	12.75
169.16元/工日		未计价材料费						35			
清单项目综合单价							106.36				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
					</						



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第83页 共87页

项目编码	04B021	项目名称	电源进线电缆				计量单位	m	工程量	150	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3-11*0.95	铜芯电缆敷设 水平敷设 截面mm2以内 35	100m	0.010	793.54	217.22	10.63	219.89	7.94	2.17	0.11	2.2
人工单价		小计						7.94	2.17	0.11	2.2
178.03元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价							112.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
	YJV-1-4*35mm2					m	1.000000	100.0000	100.00		

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第84页 共87页

项目编码	040807003001	项目名称	接地装置调试				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1.000	829.63	34.76	222.29	226.54	829.63	34.76	222.29	226.54
人工单价		小计						829.63	34.76	222.29	226.54
151.70元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1313.22				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第85页 共87页

项目编码	040807002001	项目名称	供电系统调试				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1.000	292.28	2.33	43.66	76.62	292.28	2.33	43.66	76.62
人工单价		小计						292.28	2.33	43.66	76.62
157.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							414.89				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段： 第86页 共87页

项目编码	041101005001	项目名称	井字架				计量单位	座	工程量	16	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-4-51	脚手架 木制井字架井深(m以内) 2	座	1.000	129.19	21.04	1.12	34.17	129.19	21.04	1.12	34.17
人工单价		小计						129.19	21.04	1.12	34.17
156.40元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							185.52				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)

注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程

标段：

第87页 共87页

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	项	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖 掘机 1m3以内	台次	0.333	1092.64	128.95	2478.08	728.22	364.21	42.98	826.03	242.74
17-138	进出场费 压路机	台次	0.333	455.27	109.27	2056.92	364.11	151.76	36.42	685.64	121.37
17-140	进出场费 沥青 混凝 土 摊铺机	台次	0.333	728.42	141.27	3410.68	558.3	242.81	47.09	1136.89	186.1
人工单价		小计						758.78	126.49	2648.56	550.21
91.05元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4084.04				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)
							</				



注：1 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

计日工表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4



总承包服务费计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造
标段：

第1页 共1页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5



规费、税金项目计价表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造
标段：

第1页 共1页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表-13




主要材料价格表

工程名称：神屋路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造
工程

标段：

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	04010129	水泥 32.5		t	33.730	364.0000	12277.835	
2	04010155~2	水泥 P.O 42.5		t	76.830	382.5000	29387.511	
3	04030143	砂子 中粗砂		m3	56.251	126.0000	7087.657	
4	04050173~1	碎石 综合		m3	234.296	99.0000	23195.323	
5	04070121	石屑		m3	236.584	90.0000	21292.517	
6	04090213	生石灰		t	248.448	383.0000	95155.459	
7	04110181~2	花岗岩树坑石	120*22*12	m	312.000	75.0000	23400.000	
8	04130101~1	标准砖	240×115×53	块	1178.977	0.4800	565.909	
9	04130103~4	标准砖	240×115×53	千块	0.627	477.5000	299.393	
10	04270135	花岗岩分离型侧平石	50*30*10	m	567.620	75.0000	42571.500	
11	13310136	乳化沥青		kg	6333.118	6.5800	41671.916	
12	13310141	石油沥青		kg	820.262	3.9800	3264.644	
13	36010139	铸铁井盖、井座 Φ700 重型		套	5.000	538.0000	2690.000	
14	36010139	铸铁防盗防沉降井盖、井座 Φ700 重型		套	11.000	538.0000	5918.000	
15	36030146	土工格栅(双向)		m2	2511.410	10.8000	27123.228	
16	36070306	异型花岗岩立缘石	100*20*40	m	25.755	95.0000	2446.725	
17	36070306	花岗岩侧石异型	100*18*30	m	60.600	85.0000	5151.000	
18	36070306	花岗岩立缘石	100*18*30	m	492.880	85.0000	41894.800	
19	36070306	花岗岩立缘石	100*20*40	m	451.470	95.0000	42889.650	
20	36070306	花岗岩边石	100*12*26	m	71.710	80.0000	5736.800	
21	36070511	陶瓷颗粒透水砖	30*15*6	m2	1394.940	90.0000	125544.600	
22	80010747	预拌地面砂浆(干拌) DS M15		m3	29.606	508.8500	15064.820	
23	80210553_1	预拌混凝土	C15	m3	0.349	342.0000	119.358	
24	80210555~4	预拌混凝土	C15	m3	16.623	342.0000	5684.922	
25	80210555~7	预拌混凝土	C15	m3	97.079	342.0000	33201.035	
26	80210557~4	预拌混凝土	C20	m3	1.475	350.0000	516.250	
27	80210557~5	预拌混凝土	C20	m3	3.939	350.0000	1378.650	
28	80210559~4	预拌混凝土	C25	m3	1.166	354.0000	412.764	
29	80210559~7	预拌混凝土	C25	m3	0.530	354.0000	187.620	
30	80210561~4	预拌混凝土	C30	m3	0.022	366.0000	8.052	
31	80250103~2	改性沥青混凝土 细粒式		m3	26.319	1150.0000	30266.367	
32	80250103~4	改性沥青混凝土 细粒式		m3	10.635	1150.0000	12230.712	
33	80250103~5	改性沥青混凝土 细粒式		m3	232.635	1150.0000	267529.689	
34	80250111	沥青混凝土 中粒式		m3	145.486	937.5600	136402.285	



主要材料价格表

工程名称：神垕路(鼎盛时代小区—颍河大街)提升改造工程 标段：

第2页 共2页

[illegible]

三、服务承诺

投标单位	阳光电建集团有限公司（盖章）
服务承诺内容： 一、质保期内的免费维修： 1. 保修期不低于2年（缺陷责任期1年），在质保期内和免费维修期内，我公司对 所供货物进行包修、包换、包退三包服务，每半年对产品进行一次检查和维护保养。 2. 保期内外提供随叫随到服务承诺，如有违约，由我方来承担违约责任。 3. 质量保证期内除人为因素损坏外，全部免费维修。 4. 质保期内，因采购的设备、材料、元件等发生质量问题及施工质量问题，我方免费进行保修或更换零部件，并赔偿由此而造成的采购人损失。质保期内设备的主要部件更换后，质保期按更换之日起计算。质量保修期后，我方向买方提供及时、优质、价格优惠的技术服务和备品备件供应。 5. 对设备出现的问题进行免费维修，产生的费用由我公司承担。同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我公司将对此产品进行免费更换同样产品，保证用户能够不间断的进行设备使用。 6. 质保期内，产品一个月内连续2次出现同一故障，我方无偿更换同一档次设备； 7. 质保期内我方提供更换或维修、软件升级、培训服务，由此发生的费用由我方承担； 8. 质保期内所有服务方式均为我方上门保修，由此产生的一切费用均由我方承担； 二、质保期以后的维修、维护内容及服务方式： 质保期满后，我方保证对所提供的产品提供终身技术支持，若设备出现故障，我方在 1 小时内做出响应并恢复产品至正常使用，仅收取故障部件的成本费。 在保修期外的产品，我公司实行终身维护，需要更换配件的，我们将酌情收取配件的成本费，不增加任何的其他费用。 质保期后每年不少于2次主动上门保养服务。 质保期后硬件优惠升级，软件免费升级。质保期过后保证长期提供零备件和有知维修服务。	

其他免费服务及优惠承诺

该项目所提供的其他免费服务及优惠承诺：

1. 我公司提供所有产品按出厂时的标准配置，每样产品都有配置明细。免费为用户进行安装调试，对消耗品进行定期检查，并提供部分免费配件物品。
2. 我方保证提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
3. 质保期后硬件优惠升级，软件免费升级。
4. 由我方技术人员免费为贵方提供使用培训服务，并在免费安装调试完成后为贵方使用者提供不少于一天的培训服务。
5. 保修期外对产品除免费维护、软件升级外还为老师提供新的产品技术资料，技术支持，对损坏的部件只收取一定的成本费用。
6. 本公司配备专业维修技术人员；
7. 免费为采购方培训使用、维护人员；
8. 每季度派专业技术人员对系统进行一次检查和测试；
9. 每半年对系统进行一次全面检查、维护保养；
10. 接到故障通知后，2小时内赶到现场排除故障；
11. 保证保养、检查、维修质量，确保系统安全、可靠运行。

投标人法定代表人或授权委托人： 周仕浩 （签字或盖章）



日期：2025 年 4 月 11 日

四、施工班子配备情况

项目任职	姓名	年龄	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
项目经理	宋玲	30 岁	/	市政工程	建造师证书	二级	豫 24121 2284866	/
技术负责人	李培养	49 岁	高级工 程师	建筑施工 工程	职称证	高级	B2020090 60900985	/
安全负责人	李帅兵	35 岁	/	/	安全生产考 核合格证书	C 类	豫建安 C 3 (2023) 1229844	/
质量员	梁花永	33 岁	/	电气工程	岗位证	/	23010303 00219449	/
施工员	席士奇	29 岁	/	电气工程	岗位证	/	23010103 00319440	/
材料员	李自强	28 岁	/	/	岗位证	/	23010500 00315854	/
资料员	王梦芳	27 岁	/	/	岗位证	/	23010500 00220159	
预算员	蔡姗姗	40 岁	/	安装工程	岗位证	/	23011003 00219698	/



五、中小微企业声明

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加禹州市住房和城乡建设局（单位名称）的禹州市住房和城乡建设局神屋路道路提升改造工程（鼎盛时代小区一颍河大街）（不见面开标）（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 禹州市住房和城乡建设局神屋路道路提升改造工程（鼎盛时代小区一颍河大街）（不见面开标）（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为阳光电建集团有限公司（企业名称），从业人员169人，营业收入为14818万元，资产总额为22373万元，属于中型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：阳光电建集团有限公司

日期：2025年4月11日

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。