

许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间
及消防平台、2号楼卫生间、3号楼线
路改造项目

工程

投 标 总 价



投 标 人：




年 月 日


投 标 总 价

招 标 人： 许昌市魏都区实验学校

工 程 名 称： 许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间及消防平台、2号楼卫生间、3号楼线路改造项目

投标总价 (小写): 1880149.86
(大写): 壹佰捌拾捌万零壹佰肆拾玖元捌角陆分

投 标 人： 

法 定 代 表 人 或 其 授 权 人： 
(签字或盖章)

编 制 人： 
(造价人员签字盖专用章) 

时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间及消防平台、2号楼卫生间、3号楼线路改造项目

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况：
项目名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间及消防平台、2号楼卫生间、3号楼线路改造项目
- 二、编制依据：
1. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）；
 2. 《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
 4. 规费、安全文明施工措施费按河南省有关规定足额计取；
 3. 税率依据营改增9%计入。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—拆除

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造-- 标段：许昌魏都区实验学校1号楼 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					99445.75	
1	011604001001	平面抹灰层拆除-水磨石地面拆除	1. 拆除部位:卫生间水磨石地面 2. 水磨石地面15mm 3. 抹灰层种类:20mm厚1:2水泥砂浆 4. 拆除厚度:35mm 5. 楼层运出垃圾 6. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	516.58	36.23	18715.69	
2	011604001002	平面抹灰层拆除-卫生间地面楼面C20细石砼找坡层	1. 拆除部位:卫生间C20细石砼找坡层 2. 抹灰层种类:30mm厚细石砼 3. 拆除厚度:30mm 4. 楼层运出垃圾 5. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	444.24	8.51	3780.23	
3	011602001001	底层C15砼垫层	1. 拆除部位:底层C15砼垫层 2. 拆除厚度:150mm 3. 楼层运出垃圾 4. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	5.70	97.17	553.77	
4	011605002001	立面块料拆除-墙面1.5米高墙砖拆除	1. 拆除的基层类型:13mm厚水泥砂浆 2. 饰面材料种类:5mm釉面砖 3. 拆除厚度:19.5mm 4. 楼层运出垃圾 5. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	610.38	9.44	5761.99	
5	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:卫生间墙面 2. 铲除面层:涂料面 3. 铲除基层:9mm水泥砂浆 4. 拆除厚度:14mm 5. 楼层运出垃圾 6. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	878.9	18.09	15899.3	
本页小计							46051.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--拆除
标段：许昌魏都区实验学校1号楼
第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	011601001001	砖砌体拆除-蹲便池1.2米高隔断墙拆除	1. 砌体名称:蹲便池隔断 2. 砌体材质:普通黏土砖 3. 拆除高度:1.20米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:墙面砖 6. 楼层运出垃圾 7. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	23.87	154.35	3684.33	
7	011609002001	隔断隔墙拆除-一层卫生间隔断拆除	1. 拆除隔墙的骨架种类:成品隔断 2. 拆除部位:一层卫生间隔断及六七层卫生间隔断 3. 楼层运出垃圾 4. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	45	6.07	273.15	
8	011601001002	砖砌体拆除-原240mm墙体拆除	1. 砌体名称:240mm墙体 2. 砌体材质:普通黏土砖 3. 拆除高度:3.5米/3.2米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:墙面砖 6. 楼层运出垃圾 7. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	27.48	154.36	4241.81	
9	011601001003	砖砌体拆除-砖砌洗手台砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌洗手台 2. 砌体材质:普通黏土砖 3. 拆除高度:0.40米 4. 拆除砌体的截面尺寸: 5. 砌体表面的附着物种类:墙面砖 6. 楼层运出垃圾 7. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	0.43	154.28	66.34	
本页小计							8265.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--拆除

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011602002001	钢筋混凝土构件拆除-洗手池拆除	1. 构件名称:钢筋砼洗手池 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:0.6*0.7m洗手池 3. 构件表面的附着物种类:墙面砖 4. 楼层运出垃圾 5. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	0.4	444.63	177.85	
11	011601001004	砖砌体拆除-蹲便器小便池	1. 砌体名称:蹲便台及小便池 2. 砌体材质:普通黏土砖 3. 拆除高度:0.25m 4. 拆除砌体的截面尺寸:墙厚150mm 5. 砌体表面的附着物种类:墙面砖 6. 楼层运出垃圾 7. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	43.5		19145.1	
12	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:顶棚 2. 抹灰层种类:涂料面层 3. 拆除厚度:5mm 4. 楼层运出垃圾 5. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	675.55	19.03	12855.72	
13	01B001	建筑垃圾消纳外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	208.99	112.69	23551.08	
14	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:1、成品洗手盆拆除25套。2、冲洗水箱拆除20套	套	25	15.94	398.5	
15	011613001001	灯具拆除、开关插座拆除	1. 拆除灯具高度:3.6米/3.9米 2. 灯具种类:吸顶灯 3. 开关插座拆除:灯具拆除56套。开关拆除56套。插座拆除2套	套	56	9	504	
本页小计							44202.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 2 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 3 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 4 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 6 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 7 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 9 页 共 17 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 10 页 共 17 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 11 页 共 17 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 12 页 共 17 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 13 页 共 17 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—拆除

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--拆除

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—拆除

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰
标段：许昌魏都区实验学校1号楼
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					773774.31	
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600地板砖 2. 20厚水泥砂浆结合层、表面撒水泥粉 3. 1: 3水泥砂浆或最薄处30厚细石混凝土找坡抹平 4. 水泥浆一道, 内掺建筑胶 5. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材沿墙上翻1.8米(上翻部分计入) 6. 卷材防水保护层满铺钢丝网 卫生间600*600地板砖楼地面, 详见12V471 P5页节点5	m ²	618.22	179.09	110734.93	
2	010603001001	实腹钢柱	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:150*150*9*9Q345	t	2.452			
3	010604001002	钢梁	1. 梁类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:150*150*9*9Q345	t	3.112	6455.96	20090.95	
4	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:加气砼砌块填充墙 2. 砂浆强度等级:M10 3. 150mm厚 4. 砌体加筋直径6 间距500 5. 部位:新建增加隔墙	m ³	32.93	381.96	12577.94	
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板:木模板 4. 钢筋:钢筋制作安装4C12, 箍筋C@200	m ³	1.44	1520.39	2189.36	
本页小计							161982.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰 标段：许昌魏都区实验学校1号楼 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010510003001	过梁	1. 安装高度:2.4米 2. 混凝土强度等级:预拌C25 3. 木模板 4. 钢筋制作安装	m3	0.19	5055.26	960.5	
7	010401003002	实心砖墙	1. 蹲便池100mm普通砖砌体1.2米高 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	41.08	460.43	18914.46	
8	010401003003	实心砖墙	1. 蹲便池200mm普通砖砌体1.2米高 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	19.3	411.43	7940.6	
9	010401012002	零星砌砖-小便槽	1. 零星砌砖名称、部位:小便槽 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	50.99	218.35		
10	010401012003	零星砌砖-小便槽	1. 零星砌砖名称、部位:小便槽 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	2.99	513.53	1535.45	
11	011207001001	墙面装饰板	1. 部位:拖布池、大便槽、小便槽 2. 面层材料品种、规格、颜色:安装成品不锈钢流槽	m2	173.59	242.25	42052.18	
12	010401012004	零星砌砖-拖布池	1. 零星砌砖名称、部位:拖布池 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M10	m3	0.67	511.27	342.55	
本页小计							97928.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--
改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
13	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化墙砖 2. 5~7厚墙面砖,白水泥擦缝 3. 20厚1: 2建筑胶水泥砂浆粘结层 4. 3mm厚改性沥青防水卷材, 地面上翻粘贴高度1.8米 5. 20mm厚1: 2水泥砂浆加玻纤网格布 6. 基层挂镀锌铁丝网 7. 界面剂一道甩毛	m2	879.92	200.57	176485.55	
14	011201001001	地面一般抹灰	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚1: 2水泥砂浆 2. 基层挂镀锌铁丝网 3. 20mm厚1: 2水泥砂浆 4. 基层挂镀锌铁丝网	m2	1180.1	56.17	66286.82	
15	011406001001	抹灰面刷乳胶漆	1. 部位:1.5米以上墙体 2. 部位:1.5米以上墙体	m2	1139.84	21.97	24948.97	
16	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:镀锌螺杆 2. 龙骨材料种类、规格、中距:型钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:600*600铝板	m2	692.12	177.16	122615.98	
17	011505010001	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5mmTH明镜 2. 框材质、断面尺寸:3.20米*1.0米, 共14块	m2	44.8	150.69	6750.91	
本页小计							393738.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—
改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
18	010401012005	零星砌砖—洗手台支墩	1. 零星砌砖名称、部位:洗手台支墩 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M10 4. 240砖砌支墩高度0.5米,每处支墩0.6米*0.50米*0.12米。共66处	m3	4.75	513.53	2439.27	
19	010512001001	洗手台钢筋砼平板	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度100mm	m3	4.31	711.79	3067.81	
20	011206002001	块料零星项目—大便槽	1. 基层类型、部位:大便槽 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷片	m2	69.12	163.88	10999.63	
21	011204003002	块料零星项目—大便槽	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*300瓷片 2. 大便槽断墙满贴瓷片	m2	558.69	115.87	64735.41	
22	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸:900*2100 2. 门框、扇材质:钢木复合门(含门套)	樘	2	791.82	1583.64	
23	011502006001	铝塑装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:1.8米高PVC护角	m	50.4	14.59	735.34	
24	011502006002	铝塑装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:墙砖顶PVC护角	m	195.13	14.59	2846.95	
25	011206002003	块料零星项目-拖布池	1. 基层类型、部位:拖布池 2. 面层材料品种、规格、颜色:300*600地面玻化瓷砖	m2	14.34	163.99	2351.62	
26	011206002004	块料零星项目-洗手台	1. 基层类型、部位:洗手台支墩及钢筋砼台板 2. 面层材料品种、规格、颜色:100*100地面玻化瓷砖	m2	95.32	163.88	15621.04	
本页小计							104380.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 30 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		618.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1457.54	1109.15		97.81	14.58	11.09				0.97		
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	307.18	3657.9		23.77	3.07	36.58				0.24		
11-HA5	地面铺设钢丝网	100m2	0.01	320.08	420.27		24.25	3.2	4.2				0.24		
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3097.57	7107.75	88.22	199.11	30.98	71.08	0.88			1.99		
人工单价		小计						51.83	122.95	0.88			3.44		
150.14元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								179.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	干混地面砂浆 DS M20				m3	231	398.6								
	预拌细石混凝土 C20				m3	6.43	323.07								
	防滑玻化砖 600mm*600mm				m2	1.16	52.16								
	SBS改性沥青防水卷材 3mm				m2	1.43	24.04								
	其他材料费						-								
	材料费小计						-	122.97	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 2 页 共 30 页

项目编码		010603001001	项目名称		实腹钢柱		计量单位	t	工程量	2.452		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	433.36	493.14	200.61	52.85	433.36	493.14	200.61	52.85	
6-13 换	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6	t	1	620.34	4405.1	350.41	128.2	620.34	4405.1	350.41	128.2	
人工单价		小计						1053.7	4898.24	551.02	181.05	
125.61元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6684.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	中厚钢板 综合				1.1058	3276.19	3622.81					
	其他材料费					-						
	材料费小计					-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 3 页 共 30 页

项目编码		010604001002		项目名称		钢梁		计量单位		t		工程量		3.112	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
6-71 换	金属结构安装 钢梁 3t以内	t	1	263.59	479.44	214.82	33.88	263.59	479.44	214.82	33.88				
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁 如实际采用成品H型钢的， 主材按成品价格进行换算， 人工、机械除主材外的其他 材料乘以系数0.6	t	1	530.6	4448.23	370.42	114.98	530.6	4448.23	370.42	114.98				
人工单价		小计						794.19	4927.67	585.24	148.86				
125.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6455.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	中厚钢板 综合				1.0481	3276.19	3433.77								
	其他材料费					-									
	材料费小计					-	4927.67								
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至:2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至:2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 4 页 共 30 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 5 页 共 30 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		1.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1526.83	3708.98	183.41	152.68	370.9	18.34						
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.157	955.35	3795.63	23.86	149.99	595.91	3.65	18.15					
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.045	1939.04	2508.27	234.61	87.26	112.87	0.05	10.56					
人工单价		小计					389.93	1079.68	3.7	47.05					
125.46元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							1520.39								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费					-	1079.68								
	材料费小计					-	1079.68								
				B11214100006876		B11084100014600									
				河南得华建筑工程 有限公司		河南得华建筑工程 有限公司									
				有效期至: 2025年12月06日		有效期至: 2028年12月31日									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 6 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 8 页 共 30 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		19.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10 换	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1425.11	2500.51	89.15	129.49	142.51	250.05	5.92	12.95				
人工单价		小计						142.51	250.05	5.92	12.95				
129.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								411.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.2615	352.01	92.05							
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5337	294.21	157.02							
	其他材料费						-	0.97	-						
	材料费小计						-	250.04	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 9 页 共 30 页

项目编码		010401012002		项目名称		零星砌砖-大便槽		计量单位		m3		工程量		50.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32 换	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2381.72	2480.68	85.52	216.81	238.17	248.07	5.55	21.69				
人工单价		小计				238.17				248.07	5.55	21.69			
128.27元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								513.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2422	352.01	85.26						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5514	294.21	162.23						
	其他材料费							-	0.59	-					
	材料费小计							-	248.08	-					
中华人民共和国一级注册造价工程师 王闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期: 2028年12月31日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 10 页 共 30 页

项目编码		010401012003		项目名称		零星砌砖-小便槽		计量单位		m3		工程量		2.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32 换	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2381.72	2481.25	35.52	216.81	238.17	248.13	5.55	21.69				
人工单价		小计				238.17				248.13	5.55	21.69			
128.26元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								513.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.2422	352.01	85.26							
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5514	294.21	162.23							
	其他材料费						-	0.65	-						
	材料费小计						-	248.14	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 11 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 12 页 共 30 页

项目编码		010401012004		项目名称		零星砌砖-拖布池		计量单位		m3		工程量		0.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-32 换	零星砌体 普通砖	10m3	0.1	2381.63	2458.73	95.52	216.81	238.16	245.87	5.55	21.69				
人工单价		小计				238.16				245.87	5.55	21.69			
128.27元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								511.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	干混砌筑砂浆 DM M10				m3	0.2354	352.01	82.86							
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53				千块	0.5514	294.21	162.23							
	其他材料费						-	0.8	-						
	材料费小计						-	245.89	-						
王岗 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月31日 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰 标段：许昌魏都区实验学校1号楼 第 13 页 共 30 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		879.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-62 H80010543 80010541	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ² 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	4883.47	45.55	93.66	421.96	48.83	45.25	0.94	4.22				
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	533.04	365.79		41.14	5.33	36.58		0.41				
12-1 H80010543 80010541	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1745.86	1020.15	100.15	145.69	17.46	10.2	1	1.46				
12-10 换	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	506.64	1146.46		40.88	5.07	11.46		0.4				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	445.23	714.42		35.93	4.45	7.14		0.36				
人工单价		小计					81.14	110.63	1.94	6.85					
155.57元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)		暂估合价(元)					
	钢丝网 综合					m2	1.1872	9.48							
	玻璃纤维网格布					m2	1.1872	2.39							
	YJ-III胶					kg	0.3731	11.28		4.21					
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.0507	386.54		19.6					
	面砖墙面玻化砖 300mm*600mm					m2	1.1759	30.03		35.31					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 14 页 共 30 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 15 页 共 30 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		1180.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1552.27	929.61	100.15	145.69	15.52	9.3	1	1.46				
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	506.64	1146.46		40.88	5.07	11.46		0.4				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	445.23	714.42		35.93	4.45	7.14		0.36				
人工单价		小计						25.04	27.9	1	2.22				
150.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								56.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0262	352.01	9.22							
	钢丝网 综合				m2	872	9.48								
	玻璃纤维网格布				m2	872	2.39								
	YJ-III胶				kg	0.371	11.28								
	其他材料费						-								
	材料费小计						-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 17 页 共 30 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位		m2		工程量		692.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-63 换	铝合金方板天棚龙骨(不上人型) 嵌入式 规格600mm*600mm	100m2	0.01	1340.13	3288.98	190.55	120.34	13.4	32.87	1.91				1.2	
13-131	铝合金扣板天棚 换为【铝扣板600*600】	100m2	0.01	1125.27	11549.64		103.04	11.25	115.5					1.03	
人工单价		小计						24.65	148.37	1.91				2.23	
152.3元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								177.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铝合金方板天棚龙骨不上人型(嵌入式) 600*600mm			m2	1.1872	19.88	23.6								
	铝扣板 600*600				1.1872	96.8	114.92								
	其他材料费					-	3.84								
	材料费小计					-	148.37								
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期: 2025年12月06日 中华人民共和国一级注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 20 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 21 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 23 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 25 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 26 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 27 页 共 30 页

项目编码		011206002004		项目名称		块料零星项目-洗手台		计量单位		m2		工程量		95.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-87 换	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.01	8571.26	7168.31	103.8	545.6	85.71	71.68	1.04	5.45				
人工单价		小计				85.71				71.68	1.04	5.45			
153.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								163.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	干混地面砂浆 DS M20				m3	0.0231	398.6	9.21							
	玻化瓷砖 100*100				m2	1.1985	50.91	61.02							
	其他材料费						-	1.48	-						
	材料费小计						-	71.71	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 28 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 29 页 共 30 页

项目编码		010808004001		项目名称		金属门窗套		计量单位		m2		工程量		51.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-89	门窗套(筒子板) 木工板基层安装在 墙面上 带止口	10m2	0.1	140.46	42.62	10.07	14.05	42.62			1.01				
8-95	成品门窗套(筒子板) 木质	10m2	0.1	168.76	162.42	12.05	16.88	162.42			1.2				
人工单价		小计				30.93	205.04			2.21					
125.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价							238.17								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	木质门窗套			m2	1.1985	129.17	154.81								
	其他材料费					-	50.22	-							
	材料费小计					-	205.03	-							
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

第 1 页 共 1 页

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造建筑装饰

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—
改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		1号楼卫生间给排水					86880.24	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m	91.22	32.91	3002.05	
2	031001006002	塑料管-PPR 52	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN52 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m	122.48	26.61	3259.89	
3	031001006003	塑料管-PPR-25	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m	67.75	21.79	1476.27	
4	031001006004	塑料管-PPR-20	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 其他:未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m	444.76	19.01	8454.89	
本页小计							16192.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--
改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位: 不锈钢管 2. 规格、压力等级: DN20 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	m	1	47.09	47.09	
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	7	54.14	378.98	
7	031003001006	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN32 4. 连接形式: 丝接 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	7	60.48	423.36	
8	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 碳钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 丝接 5. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	7	33.72	236.04	
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 远红外电磁阀 2. 规格、压力等级: DN15 3. 连接形式: 丝接 4. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	56	73.66	4124.96	
10	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称: 大便槽自动不锈钢冲洗水箱 2. 规格: 50L 3. 其他: 未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	42	237.55	9977.1	
本页小计							15187.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—
改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:坐式 3. 组装形式:成套式 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	组	2	579.75	1159.5	
12	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台式 3. 组装形式:成套式 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	组	80	362.67	29013.6	
13	031003001005	螺纹阀门-拖布池DN15水 龙头	1. 材质:铜 2. 规格、类型:DN15 3. 连接形式:丝接 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	14	21.36	299.04	
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVCDe160 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	163.68	85.1	13929.17	
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVCDe110 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	42.22	55.04	2323.79	
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格:UPVCDe75 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	147.6	37.54	5540.9	
本页小计							52224.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—
改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质、规格: UPVCDe50 4. 连接形式:粘接 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	136.7	23.96	3275.33	
		分部小计					86880.24	
		1号楼卫生间通风					37776.61	
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:500*250 5. 板材厚度:0.75 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m2	32.93	129.54	4265.75	
2	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:320*250 5. 板材厚度:0.5 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m2	33.87	169.3	5734.19	
3	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D200 5. 板材厚度:0.5 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m2	1.55	190.39	295.1	
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:D250 5. 板材厚度:0.5 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m2	34.16	190.42	6504.75	
本页小计							20075.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--
改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:非保温管架 3. 附件:含除锈、刷油 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	kg	97.62	26.32	2569.36	
6	030703001001	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:D200 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	2	100.52	201.04	
7	030703001002	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:D250 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	19	105.18	1998.04	
8	030404033001	风管	1. 名称:天花板用管道换气扇 2. 型号:BPT18-54A 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	台	2	332.40	664.80	
9	030404033002	风扇	1. 名称:天花板用管道换气扇 2. 型号:BPT18-54A 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	台	28	529.07	14813.96	
10	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:铝合金防雨百叶风口 2. 规格: 500*250 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	7	103.64	725.48	
		分部小计					37776.61	
		1号楼卫生间电气					67471.83	
本页小计							20976.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—
改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 薄壁镀锌钢管 3. 规格: DN20mm 4. 配置形式: 室内敷设 5. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	393.07	12.5	4913.38	
2	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 金属波纹管 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 吊顶内 5. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	264.83	10.7	2834	
3	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZC-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 室内敷设 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	809.68	5.6	4534	
4	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZC-BYJ-4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线部位: 室内敷设 6. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	1097.61	7.57	8308.91	
5	030404035001	插座	1. 名称: 防水单相二、三孔插座 2. 规格: 10A/250V 3. 安装方式: 距地0.3米处安装 4. 其他: 未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	2	23.96	47.92	
本页小计							20638.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--
改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	030404035002	插座	1. 名称:防水单相二、三孔插座-感应水龙头 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:距地0.5米处安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	82	23.73	1945.86	
7	030404035003	插座	1. 名称:防水单相二、三孔插座-烘手器 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:距地1.5米处安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	26	23.71	616.46	
8	030404035004	插座	1. 名称:防水单相二、三孔插座-节水控制器 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:距地2.1米处安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	56	12.32	691.52	
9	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A/250V 3. 安装方式:距地1.3米处安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	16	15.11	241.76	
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:600*600 28W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	56	124.76	6986.56	
本页小计							11118.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—
改造（给排水及电气）安装
标段：许昌魏都区实验学校1号楼
第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED灯盘 2. 规格:300*300 16W 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	套	14	91.09	1275.26	
12	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:与器具安装高度一致 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	253	6.58	1664.74	
13	030411006002	开关(插座)盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:与器具安装高度一致 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	182	6.98	1270.26	
14	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:砖结构 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	393.07	11.19	4398.45	
15	080903002001	红外探测器	1. 名称:帘幕式红外微波人体探测器 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	套	56	240.02	13441.12	
16	030404022001	控制器	1. 名称:节水控制器 2. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	台	56	228.9	12818.4	
17	030904003001	按钮	1. 名称:残卫呼叫控制器 2. 安装方式:据地1米处安装 3. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	个	4	40.35	161.4	
本页小计							35029.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装 标段：许昌魏都区实验学校1号楼 第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
18	030904005001	声光报警器	1. 名称:残卫声光报警装置 2. 安装方式:据地2.5米处安装	个	2	190.76	381.52	
19	030904003002	按钮	1. 名称:残卫复位按钮开关 2. 安装方式:据地1.3米处安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	个	2	40.33	80.66	
20	030412004001	装饰灯	1. 名称:残疾人标志 2. 安装形式:据地2.5米处安装 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计说明及相关施工规范	套	2	111.27	222.54	
全部小计								
1								
脚手架搭拆								
本页小计							2507.94	
合 计							193951.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 3 页 共 48 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管-PPR-25		计量单位		m		工程量		67.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	147.05	2.19	0.02	12.77	14.71	0.22	0.02	1.28				
人工单价		小计				14.71	0.22	0.02	1.28						
133.52元/工日		未计价材料费				5.58									
清单项目综合单价								21.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	塑料给水管 公称外径25mm以内				m	1.5129	3.03	4.58							
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内				个	1.225	0.81	0.99							
	其他材料费						-	0.22	-						
	材料费小计						-								
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 4 页 共 48 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管-PPR-20		计量单位		m		工程量		444.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-323 换	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	132.47	1.95	0.01	11.53	13.25	0.2	0.02	1.16				
人工单价		小计				13.25	0.2	0.02	1.16						
133.46元/工日		未计价材料费				4.38									
清单项目综合单价								19.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内				个	1.52	0.81	1.23							
	塑料给水管 公称外径20mm以内				m	1.5129	2.08	3.15							
	其他材料费						-	0.19	-						
	材料费小计						-								
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 5 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 6 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 7 页 共 48 页

项目编码		031003001006		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-4 换	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.14	8.72	2.19	1.58	18.14	8.72	2.19	1.58				
人工单价		小计						18.14	8.72	2.19	1.58				
133.94元/工日		未计价材料费						29.85							
清单项目综合单价								60.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	截止阀 DN32 公称直径32mm以内				个	1.01	29.55	29.85							
	其他材料费						-	8.72	-						
	材料费小计						-	38.56	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 8 页 共 48 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-2 换	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.03	4.74	1.55	1.13	13.03	4.74	1.55	1.13				
人工单价		小计						13.03	4.74	1.55	1.13				
133.54元/工日		未计价材料费						13.27							
清单项目综合单价								33.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	截止阀 DN20 公称直径20mm以内				个	1.01	13.14	13.27							
	其他材料费						-	4.75	-						
	材料费小计						-	18	-						
王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 10 页 共 48 页

项目编码		031004013001		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位		套		工程量		42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-69 换	大便槽自动冲洗水箱安装 容积64.4L	10套	0.1	622.83	55.71		54.02	62.28	5.57				5.4		
人工单价		小计						62.28	5.57			5.4			
133.53元/工日		未计价材料费						164.3							
清单项目综合单价								237.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	大便自动冲洗水箱托架			副	1	28.57	28.57								
	大便槽自动不锈钢冲洗水箱 50L			个	1	135.73	135.73								
	其他材料费					-	5.57	-							
	材料费小计					-	135.73								
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 11 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 12 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 13 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 14 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 15 页 共 48 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		42.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367 换	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	243.66	12	0.01	21.13	24.37	1.2	0.01	2.12				
人工单价		小计				24.37				1.2		0.01		2.12	
133.54元/工日		未计价材料费				27.35									
清单项目综合单价								55.04							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	塑料排水管 公称外径110mm以内				m	1.4146	15.19	21.49							
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内				个	1.156	5.07	5.86							
	其他材料费						-	1.2	-						
	材料费小计						-								
中华人民共和国一级注册造价工程师 王闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 16 页 共 48 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		147.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-366 换	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	218.71	7.75	0.01	18.99	21.87	0.78	0.01			1.9		
人工单价		小计						21.87	0.78	0.01			1.9		
133.54元/工日		未计价材料费								12.98					
清单项目综合单价								37.54							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内				个	0.885	2.46	2.18							
	塑料排水管 公称外径75mm以内				m	1.4593	7.4	10.8							
	其他材料费						-	0.78	-						
	材料费小计						-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 17 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 18 页 共 48 页

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		32.93		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润					
7-2-8 换	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤1000mm	10m2	0.1	531.48	304.03	21.76	50.06	53.15	30.4	2.18						
人工单价		小计				53.15				30.4				2.18		
123.61元/工日		未计价材料费								38.81						
清单项目综合单价								129.54								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	角钢 50*5以内			kg	5.2177	3.12	16.28									
	镀锌薄钢板 δ 0.75			m2	1.6945	22.9	38.8									
	其他材料费					-	14.12	-								
	材料费小计					-	3.21									
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日																

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 19 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 20 页 共 48 页

项目编码		030702001003		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		1.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-1 换	镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径≤320mm	10m2	0.1	1295.21	15.85	65.63	122.06	129.52	15.69	6.56	12.21				
人工单价		小计				129.52	15.69	6.56	12.21						
123.61元/工日		未计价材料费				26.43									
清单项目综合单价								190.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌薄钢板 δ0.5			m2	1.6945	15.6	26.43								
	其他材料费					-	15.69	-							
	材料费小计					-	42.12	-							
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至:2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至:2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 22 页 共 48 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位		kg		工程量		97.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-1 换	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	723.99	58.25	284.55	63.51	7.24	0.58	2.84	0.63				
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	400.97	163.06	179.55	34.24	4.01	1.67	1.8	0.34				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.03	3.28	13.84	3.61	0.36	0.03	0.14	0.03				
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.97	1.17	14.77	4.86	0.47	0.01	0.15	0.05				
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.06	0.68		4.52	0.46	0.01		0.05				
人工单价		小计						12.54	2.3	4.93	1.1				
131.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单价(元)	数量	暂估单价		暂估合价(元)				
	型钢 综合						3.02	4.72							
	酚醛调和漆 各色						13.91	0.0223							
	醇酸防锈漆 C53-1						13.16	0.0314	0.41						
	其他材料费						-		2.3		-				
	材料费小计						-		7.73		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 24 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 25 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 26 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 28 页 共 48 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		393.07	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-8 换	套接紧定式镀锌钢导管 (JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	41.63	3.66		3.84	4.16	1.37			0.39			
人工单价		小计				4.16	1.37		0.39						
124.91元/工日		未计价材料费				6.58									
清单项目综合单价								12.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	JDG管 外径20mm				m	1.5337	4.29	6.58							
	其他材料费						-	1.37	-						
	材料费小计						-	7.94	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 29 页 共 48 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		264.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-120 换	可挠金属套管敷设 吊顶内敷设 规格 12#	10m	0.1	54.08	23.16		4.86	5.41	2.32				0.48		
人工单价		小计						5.41	2.32				0.48		
125.18元/工日		未计价材料费						2.49							
清单项目综合单价								10.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	可挠性金属套管 规格 10#				m	1.2043	2.07	2.49							
	其他材料费						-	2.31	-						
	材料费小计						-	4.82	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 茜 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 30 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 31 页 共 48 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		1097.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-25	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	9.22	2.06		0.79	0.92	0.21				0.08		
人工单价		小计						0.92	0.21				0.08		
128.06元/工日		未计价材料费						6.36							
清单项目综合单价								7.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	WDZC-BYJ-4mm2 铜芯 导线截面≤4mm2				m	1.5635	4.07	6.36							
	其他材料费						-	0.21	-						
	材料费小计						-	6.57	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 32 页 共 48 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-401 换	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	7.31	1.2		0.79	7.31	1.2			0.79			
人工单价		小计				7.31		1.2		0.79					
128.25元/工日		未计价材料费				14.66									
清单项目综合单价								23.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水单相二、三孔插座 单相 暗插座电流≤15A					套	1.02	14.37	14.66						
	其他材料费							-	1.2	-					
	材料费小计							-	15.86	-					
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 33 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 35 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 36 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 37 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 38 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 39 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 40 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 41 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 42 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 43 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安
装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 44 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 45 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 46 页 共 48 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造--改造（给排水及电气）安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程主材表

工程名称： 许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安装

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	82.99375	0.81	67.22		
2	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	676.0352	0.81	547.59		
3	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	94.323	1.12	105.64		
4	接线盒 开关(插座)盒	个	185.64	1.45	269.18		
5	钢制接线盒	个	258.06	1.45	374.19		
6	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	132.40088	1.57	207.87		
7	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	80.91244	1.58	127.84		
8	可挠性金属套管 规格 10#	m	318.9745	2.07	660.28		
9	塑料给水管 公称外径20mm以内	m	672.869443	2.08	1399.57		
10	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	130.626	2.46	321.56		
11	WDZC-BYJ-2.5mm ² 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	1699.36446	2.61	3630.22		
12	型钢 综合	m	32.619853	3.42	1036.94		
13	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	12.49762	3.03	36.94		
14	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	205.996771	3.34	688.03		
15	WDZC-BYJ-4mm ² 铜芯 导线截面≤4mm ²	m	1716.124321	4.07	6984.63		
16	JDG管 外径20mm	m	602.862819	4.29	2586.28		
17	给水室内不锈钢管螺纹管件 公称直径20mm以内	个	1.21	4.71	5.7		
18	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	185.2978	4.89	906.11		
19	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	48.80632	5.07	247.45		
20	单联单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	16.32	5.59	91.23		
21	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	215.389152	7.4	1593.88		
22	塑料给水管 DN32	m	138.005105	7.79	1075.06		
23	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内	个	97.3896	9.21	896.96		
24	不锈钢管 公称直径20mm以内	m	1.477145	9.29	13.72		
25	截止阀 DN20 公称直径20mm以内	个	7.07	13.14	92.9		
26	醇酸防锈漆 C53-1	kg	3.067134	13.16	40.36		
27	酚醛调和漆 各色	kg	2.180427	13.91	30.33		

单位工程主材表

工程名称： 许昌市魏都区实验学校1号楼卫生间改造—改造（给排水及电气）安装

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
28	防水单相二、三孔插座 单相暗插座电流≤15A	套	2.04	14.37	29.31		
29	防水单相二、三孔插座-烘手器 单相 暗插座电流≤15A	套	26.52	14.37	381.09		
30	防水单相二、三孔插座-节水控制器 单相 暗插座电流≤15A	套	57.12	14.37	820.81		
31	防水单相二、三孔插座-感应水龙头 单相 暗插座电流≤15A	套	83.64	14.37	1201.91		
32	水嘴	个	14.14	14.41	203.76		
33	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	59.724	15.29	907.22		
34	镀锌薄钢板 δ 0.5	m2	117.903	15.6	1839.34		
35	镀锌薄钢板 δ 0.75	m2	55.801	22.9	1277.85		
36	闸阀 DN32 公称直径32mm以内	个	7.37	23.81	168.34		
37	塑料排水管 公称直径160mm以内	m	23.5	27.62	639.2		
38	大便自动冲洗水箱 蹲式	个	42	28.57	1190.94		
39	截止阀 DN32 公称直径32mm以内	个	1.07	29.5	31.56		
40	残卫呼叫控制器	套	4.08	31.12	126.97		
41	残卫复位按钮开关	套	2.04	31.12	63.48		
42	铝合金防雨百叶风口 500*250 周长≤1800mm	个	7	47.72	334.04		
43	LED灯盘300*300 16W 灯罩周长≤1100mm	套	14.14	49.21	695.83		
44	螺纹电磁阀门 公称直径15mm以内	个	56	58.78	3291.68		
45	风管止回阀 D200	个	2	61.54	123.08		
46	残疾人标志 墙壁式	套	2.02	65.19	131.68		
47	风管止回阀 D250	个	19	66.23	1258.37		
48	LED灯盘600*600 28W 灯罩周长>1100mm	套	56.56	81.45	4606.81		
49	残卫声光报警装置	个	2	102.15	204.3		
50	入侵探测器 被动红外探测器有线	套	56	117.92	6603.52		
51	大便槽自动不锈钢冲洗水箱 50L	个	42	135.73	5700.66		
52	节水控制器	台	56	143.81	8053.36		
53	洗脸盆	个	80.8	282.21	22802.57		
54	天花板用管道换气扇 BPT12-24A	台	2	318.28	636.56		
55	连体坐便器	个	2.02	479.33	968.25		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼--消防平台 标段：许昌魏都区实验学校1号楼 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					168637.21	
1	010902003001	屋面刚性层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层(面层加1@20mm镀锌钢丝网) 2. 100mmC25细石混凝土 6@200双向布置 (间隔6m*6m设置分隔缝,缝宽30mm,中间用嵌密封油膏)	m2	485.22	83.49	40511.02	
2	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材修复 2. 防水层数:3层	m2	10220.4	113.56	10220.4	
3	011101005001	自流坪楼地面-KCM耐磨地坪漆	1. 面层材料种类、规格:环氧地坪漆	m2	14420.74	29.72	14420.74	
4	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:D50不锈钢扶手 2. 栏杆材料种类、规格:D25不锈钢栏杆 3. 高度:1800mm 4. 后置埋件:120*120*20钢板,高强螺栓	m	784.72		784.72	
5	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:原有钢管 2. 喷砂除锈 3. 环氧富锌漆50um 4. 环氧云铁漆60um 5. 丙烯酸脂肪聚氨酯面漆	m2	16.96	49.23	834.94	
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位:女儿墙内侧 2. 女儿墙20mm厚1:2.5水泥砂浆后外涂3真石漆,详见12BJ1-1-B7;水泥砂浆为抗裂砂浆,压入玻纤网格布。	m2	151.2	157.41	23800.39	
		措施项目						
本页小计							168637.21	
合 计							168637.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 6 页

项目编码		010902003001		项目名称		屋面刚性层		计量单位		m2		工程量		485.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-124 换	钢筋网片	t	0.0022	3426.17	3731.04	190.47	165.77	7.61	8.28	0.33	0.37				
5-1 H802105 55 80210519	现浇混凝土 垫层 换为【细石混凝土 C20】	10m3	0.01	464.99	365.11		56.23	4.65	36.15		0.57				
11-HA5 换	地面铺设钢丝网	100m2	0.01	128.55	407.09		24.25	1.29	4.07		0.24				
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	793.07	889.17	85.26	72.57	7.93	8.89	0.85	0.73				
9-137	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.002	467.42	260.3	1.87	36.09	0.93	0.52		0.07				
人工单价		小计						22.41	57.91	1.18	1.98				
140.06元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								83.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	镀锌钢丝网 φ 3mm*50mm*50mm						m2	3.37	3.37	79.29					
	钢筋网片						m2	3315.1	3315.1	4.29					
	干混地面砂浆 DS M20						m3	398.6	398.6	8.80					
	细石混凝土 C20						m3	0.1104	323.07	6.27					
	其他材料费							-	-	1.3	-				
材料费小计							-	-	57.94	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

第 2 页 共 6 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 3 页 共 6 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼--消防平台

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 4 页 共 6 页

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位		m		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手 换为【焊接钢管 DN32】 换为【焊接钢管 DN80】	10m	0.1	789.12	626.96	149.63	50.65	78.91	626.96	14.97	5.06				
5-169	铁件制作、安装	t	0.0001	1909.45	5104.99	270.44	230.97	0.16	0.43	0.02	0.02				
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.0148	43.96	182.35	9.63	4.92	0.65	2.7	0.14	0.07				
人工单价		小计						79.72	630.09	15.13	5.15				
154.98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								730.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	不锈钢焊丝 1.1~3mm			m	0.0877	56.78	4.98								
	氩气			m3	0.2481	16.14									
	不锈钢装饰圆管 25.4*1.5			m	4.51	12.94	73.58								
	不锈钢管 φ100			m	4.51	100.84	454.92								
	焊接钢管 DN32			m	2.348	10.52	23.99								
	焊接钢管 DN80			m	2.3165	27.12	62.82								
	其他材料费					-									
	材料费小计					-	630.07	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 5 页 共 6 页

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位		m2		工程量		16.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-178 换	金属面 环氧富锌防锈漆一遍	100m2	0.01	245.22	316.9		18.83	2.45	3.11				0.19		
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	0.031	105.52	4.19		14.62	3.27	0.44		7.46		0.45		
借12-3-320	环氧富锌、云铁中间漆 管道云铁中间漆 第一遍	10m2	0.1	60.95			5.76	6.1					0.57		
借12-3-40	聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍	10m2	0.1	61.05	2.87		5.76	6.11	0.29				0.57		
人工单价		小计						17.93	3.84	7.46	1.78				
124.53元/工日		未计价材料费						18.21							
清单项目综合单价								49.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	聚氨酯磁漆				kg	672	35.97								
	氯化橡胶云铁中间漆				kg	66.8	18.83								
	其他材料费						-								
	材料费小计						-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼--消防平台

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 6 页 共 6 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		151.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 + 12-4*4	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):16	100m2	0.01	2500.26	718.91	77.78	215.81	25	7.17	0.78	2.16				
10-83	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm	100m2	0.01	1158.28	1278.96		81.21	11.58	12.74		0.82				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	4629.71		347.92	47.39	46.3		3.48				
人工单价		小计						83.97	66.21	0.78	6.46				
150.68元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								157.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	玻璃纤维网格布(耐碱)					1.2784	1.95	2.49							
	醇酸清漆				kg	0.24	16.03	3.85							
	真石面漆				kg	0.49	19.52	9.56							
	真石漆					4.506	7.13	32.11							
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.03	352.01	10.56							
	聚合物抗裂砂浆				kg	6.0098	1.67	10.04							
	其他材料费						-	2.63	-						
	材料费小计						-	66.21	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼一消防平台

标段：许昌魏都区实验学校1号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：许昌市魏都区实验学校1号楼--消防平台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 许昌市魏都区实验学校1号楼--消防平台

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水
维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水
维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					168378.1	
1	01B002	卫生间渗漏水注浆维修	1. 渗漏水部位维修 :注浆维修渗漏水 2. 每个房间20组注浆孔，每个房间30kg丙烯酸盐注浆料 3. 其他:详见施工图纸及相关规范	房间	18	3580.4	64447.2	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:卫生间墙面 2. 铲除面层:涂料面 3. 铲除基层:9mm水泥砂浆 4. 拆除厚度:14mm 5. 运出垃圾 6. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	920.91	17.94	16521.13	
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:天棚 2. 铲除面层:油漆 3. 铲除基层:10mm厚1:2水泥砂浆 4. 其他:详见施工图纸及相关规范	m2	406.8	33.97	13814.12	
4	01B003	建筑垃圾消纳外运	1. 建筑垃圾外运 2. 运距:自行考虑 3. 其他:详见施工图纸及相关规范	m3	10.33	87.27	901.5	
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层压入玻纤网格布 2. 基层挂镀锌钢丝网 3. 20mm厚1:2水泥砂浆	m2	920.91	61.55	56682.01	
6	011406001002	抹灰面油漆	1. 详参12YJ1 详参12YJ1 涂304乳胶漆墙面 2. 部位:1.5米以上墙体	m2	936.27	20.01	18734.76	
7	011406001003	抹灰面油漆	1. 详参12YJ1 详参12YJ1 涂304乳胶漆墙面 2. 部位:天棚	m2	406.58	23.31	9477.38	
		措施项目						
本页小计							168378.1	
合 计							168378.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 2 页 共 7 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 3 页 共 7 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 4 页 共 7 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 5 页 共 7 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		920.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-10 换	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	311.49	135.76		40.88	3.11	13.58					0.4	
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	445.23	86.72		35.93	4.45	8.47					0.36	
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1745.86	1105.62	18.97	145.69	17.46	11.05		1.19			1.46	
人工单价		小计						25.02	33.1		1.19	2.22			
154.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）				
	水				m3	0.016	5.19	0.08							
	玻璃纤维网格布				m2	101	2.39								
	YJ-III胶				kg	6.24	11.28								
	其他材料费														
	钢丝网 综合				m2	101	9.48								
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0312	352.01								
	材料费小计						-	33.11	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 6 页 共 7 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		936.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1247.62	661.41		92.53	12.48	6.61					0.92	
人工单价				小计				12.48	6.61					0.92	
154.75元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								20.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费				元	0.0467	1	0.05							
	油漆溶剂油				kg	0.0183	4.19	0.08							
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.3735	7.59	2.83							
	水				m³	0.002	5.19	0.01							
	成品腻子粉				kg	7412	0.65								
	苯丙清漆				kg	1.16	11.68								
	水砂纸				kg	0.11	0.41								
	材料费小计						-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 7 页 共 7 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		406.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-200 换	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1557.28	658.49		115.64	15.57	6.58				1.16		
人工单价		小计						15.57	6.58	1.16					
154.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								23.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	水				m3	0.0014	5.19	0.01							
	其他材料费				元	0.0467	1	0.05							
	苯丙清漆				kg	0.156	11.68	1.82							
	油漆溶剂油				kg	0.0121	4.19	0.05							
	苯丙乳胶漆内墙用				kg	0.3735	7.59								
	成品腻子粉				kg	2	0.65								
	水砂纸				张	0.11	0.41								
	材料费小计						-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总承包服务费计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水
维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

工程名称：许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水维修（注浆）

标段：许昌市魏都区实验学校2号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 许昌市魏都区实验学校2号楼卫生间渗漏水维修（注浆）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	195508.94	
2	措施项目	6391.89	
2.1	其中：安全文明施工费	3247.24	
2.2	其他措施费（费率类）	1566.37	
2.3	单价措施费	1578.28	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费		—
4.1	定额规费		—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	206121.79	
6	增值税	18550.96	—
7	含税工程造价合计	224672.75	
投标报价合计=1+2+3+4+6		224,672.75	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造 标段：许昌市魏都区实验学校3号楼 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					195508.94	
1	081201001001	拆除路面	1. 材质:C30混凝土 2. 厚度:100mm。开挖宽度0.6米 3. 运距:15km 4. 路面开槽切缝95*2=190米	m3	4.4	2720.92	11972.05	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:就近堆放	m3	30.8	3.25	100.1	
3	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN150 4. 配置形式:埋地 5. 穿墙开孔 6. 未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	110	156.32	17195.2	
4	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:APZ 3. 安装方式:距地1.5米处安装 4. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	台	1			
5	030404017002	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 型号:1APK 3. 接线端子材质、规格:无端子接线4mm ² 4. 安装方式:距地1.5米处安装 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	台	1	2712.57	2712.57	
6	030404017003	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 2. 型号:2~5APK 3. 接线端子材质、规格:无端子接线4mm ² 4. 安装方式:距地1.5米处安装 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	台	4	2102.36	8409.44	
本页小计							45880.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造 标段：许昌市魏都区实验学校3号楼 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	030408001004	电力电缆	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:YJV22-4*185 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内敷设 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明及相关施工规范	m	110	577.08	63478.8	
8	030411003001	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 附件:混凝土楼板钻孔、桥架支撑架安装、除锈刷油 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明及相关施工规范	m	43.34	114.81	1531.57	
9	030411003002	桥架	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:钢制 4. 附件:桥架支撑架安装、除锈刷油 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明及相关施工规范	m	290.77	62.49		
10	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内敷设 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明及相关施工规范	m	2051.13	5.81	11917.07	
本页小计							95097.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造 标段：许昌市魏都区实验学校3号楼 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
11	030411004010	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:室内敷设 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	3118.42	5.85	18242.76	
12	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5x6mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:穿管敷设 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	35.27	31.75	4294.82	
13	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-4*35+1*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	8.8	148.14	1303.63	
14	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJV-4*25+1*16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:桥架、穿管敷设 5. 其他:未尽事宜 详见图纸设计说明 及相关施工规范	m	84.3	114.69	9668.37	
本页小计							33509.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 1 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 2 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 3 页 共 21 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-76 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤150	10m	0.1	518.57	42.19	7.09	47.8	51.86	4.22	0.71	4.78				
10-11-176	机械钻孔 混凝土墙体钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.0009	473.63	9.99		54.02	0.43	0.05		0.05				
人工单价		小计						52.29	4.27	0.71	4.83				
125.21元/工日		未计价材料费						94.23							
清单项目综合单价								156.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2				m	0.2202	2.47	0.54							
	镀锌钢管 公称直径DN≤150				m	1.1163	84.41	94.23							
	其他材料费						-								
	材料费小计						-	98.49							
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国一级注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 4 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 5 页 共 21 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77 换	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	176.03	27.17		14.81	176.03	27.17		14.81				
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	24	2.3	55.2		0.23	55.2	37.2		5.52				
人工单价		小计						231.23	64.37	20.33					
135.5元/工日		未计价材料费						2396.64							
清单项目综合单价								2712.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	1APK配电箱					台	1	2396.64	2396.64						
	其他材料费							-	64.41	-					
	材料费小计							-	2461.04	-					
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至:2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至:2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 7 页 共 21 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-165 换	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2	10m	0.1	138.81	33.07	28.50	13.11	13.88	3.91	2.85	1.31				
人工单价		小计				13.88	3.91	2.85	1.31						
127.07元/工日		未计价材料费				555.13									
清单项目综合单价								577.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	YJV22-4*185 截面≤240mm2				m	1.0946	507.13	555.1							
	其他材料费						-	3.91	-						
	材料费小计						-	558.98	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期: 2028年12月31日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 8 页 共 21 页

项目编码		030411003001		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		13.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-65 换	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	233.63	2.6	12.57	20.57	23.36	1.26	1.26	2.06				
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.0019	5571.59	327.71	267.9	474.77	10.59	0.62	0.7	0.9				
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.0019	3242.1	204.31	333.21	276.32	6.16	0.39	0.63	0.53				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0188	36.03	2.57	2.13	3.61	0.68	0.05	0.13	0.06				
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.0188	46.06	0.39		4.52	0.87	0.01		0.08				
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.0188	46.97	0.48	7.13	4.86	0.88	0.01	0.13	0.09				
10-11-171	机械钻孔 混凝土楼板钻孔 钻孔直径200mm以内	10个	0.0273	347.79	33.1		39.67	9.5	0.9		1.08				
人工单价		小计				52.04				2.85		4.8			
124.77元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					数量		单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)		
	槽钢 综合					kg		1.5447	3.34	5.16					
	角钢 综合					kg		0.6179	3.45	2.13					
	酚醛调和漆 各色					kg		0.0306	13.91	0.43					
	醇酸防锈漆 C53-1					kg		0.043	13.16	0.57					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 9 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 10 页 共 21 页

项目编码		030411003002		项目名称		桥架		计量单位		m		工程量		290.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-65 换	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	236.74	2.6	12.57	20.57	23.67	1.26	1.26	2.06				
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.0009	5571.59	327.71	267.9	474.77	5.01	0.29	0.33	0.43				
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.0009	3242.1	204.31	333.21	276.32	2.92	0.18	0.3	0.25				
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.015	36.03	2.57	10.08	3.61	0.54	0.04	0.15	0.05				
12-2-58 + 12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.015	46.06	0.39		4.52	0.69	0.01		0.06				
12-2-49 + 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.015	46.97	0.68	10.08	4.86	0.7	0.01	0.15	0.08				
人工单价		小计						33.53	1.79	2.19	2.93				
132.04元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	槽钢 综合					3.34		2.44							
	角钢 综合					0.2926		3.45							
	酚醛调和漆 各色					0.0244		13.91		0.34					
	醇酸防锈漆 C53-1					0.0343		13.16		0.45					
	电缆桥架150*75 宽+高≤400mm					1.0946		16.26		17.8					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 11 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 12 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 13 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 14 页 共 21 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		135.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	34.71	15.69	11.13	3.38	3.47	1.57	1.11	0.34				
人工单价		小计						3.47	1.57	1.11	0.34				
128.13元/工日		未计价材料费						25.26							
清单项目综合单价								31.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	WDZ-YJV-5x6mm2 截面≤10mm2				m	1.0946	23.08	25.26							
	其他材料费						-	1.57	-						
	材料费小计						-	26.81	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至:2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程 有限公司 有效期至:2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 15 页 共 21 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		8.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	72.73	12.05	10.74	6.76	7.27	1.21	1.07	0.68				
人工单价		小计				7.27				1.21					
127.76元/工日		未计价材料费				137.92									
清单项目综合单价								148.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	WDZ-YJV-4*35+1*16mm2 截面≤35mm2				m	1.0704	128.85	137.92							
	其他材料费						-	1.21	-						
	材料费小计						-	139.12	-						
中华人民共和国一级注册造价工程师 王闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期: 2028年12月31日															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 16 页 共 21 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		84.3			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
4-9-139 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	72.73	13.35	11.89	6.76	7.27	1.34	1.18	0.68						
人工单价		小计				7.27				1.34				1.18		0.68	
127.76元/工日		未计价材料费				104.23											
清单项目综合单价								114.69									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							
	WDZ-YJV-4*25+1*16mm2 截面≤35mm2				m	1.0704	97.38	104.24									
	其他材料费						-	1.34	-								
	材料费小计						-	105.57	-								
中华人民共和国一级注册造价工程师 王闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日																	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 17 页 共 21 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 18 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 19 页 共 21 页

项目编码		030402004001		项目名称		空气断路器25A		计量单位		台		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-15-28 换	DZ自动空气断路器安装 额定电流 ≤30A	个	1	14.94	15		1.24	14.94	1.15				1.24		
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	19		0.34	3.97	1.19				0.34		
人工单价		小计						18.91	2.34			1.58			
135.56元/工日		未计价材料费						76.74							
清单项目综合单价								99.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	自动空气断路器25A DZ型			个	1	67.45	67.45								
	接线盒			个	1.02	9.11	9.29								
	其他材料费					-	2.33	-							
	材料费小计					-									
中华人民共和国一级注册造价工程师 王 闯 B11214100006876 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2025年12月06日 中华人民共和国注册造价工程师 吴建民 B11084100014600 河南得华建筑工程有限公司 有效期至: 2028年12月31日															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 21 页 共 21 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造

标段：许昌市魏都区实验学校3号楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

主要材料价格表

工程名称：许昌市魏都区实验学校3号楼线路改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

