

最终报价

项目编号：鄢财竞谈-2025-37

项目名称：鄢陵县业余体校鄢陵县 2023 年河南省老年健身场地项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限	备注
二标段	鄢陵县业余体校鄢陵县 2023 年河南省老年健身场地项目（不见面开标）	大写： <u>肆拾陆万零壹佰伍拾贰元贰角捌分</u> 小写： <u>460152.28</u> 元	合同签订后 40 日历天	
.....		大写： / 小写： /		

供应商名称：河南步景建设工程有限公司（全称） （公章）：

日期：2025年6月9日

参加谈判的法定代表人或授权代表姓名：贾银辉



联系电话（手机）：13523743444

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

河南省老年健身场地项目建设 工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 河南省老年健身场地项目建设

投标总价 (小写)： 460152.28

(大写)： 肆拾陆万零壹佰伍拾贰元贰角捌分

投 标 人： _____




(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：河南省老年健身场地项目建设

第 1 页 共 1 页

编制依据：

- 1、(2013版)《建设工程工程量清单计价规范》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额(HAA1-31-2016)》等相关计价文件及其配套的省市有关文件；
- 2、材料价格依据:依据许昌市定额站发布的《许昌工程造价信息》2025年第一期及2025年3月份主材调整,部分材料价格结合市场价及报审材料价



表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：河南省老年健身场地项目建设

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区	460152.28		10686.74	13926.21
合 计		460152.28		10686.74	13926.21



注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区	460152.28		10686.74	13926.21
1	只乐镇-绿化	31693.35		790.85	1529.92
2	只乐镇-室外工程	280434.19		6797.17	8221.45
3	只乐镇-卫生间建筑装饰	112158.46		2467.74	3372.09
4	只乐镇-卫生间电施	8353.91		216.38	281.33
5	只乐镇-卫生间水施	27512.37		414.60	521.42
合 计		460152.28		10686.74	13926.21



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 只乐镇-绿化

投 标 总 价 (小写)： 31,693.35

(大写)： 叁万壹仟陆佰玖拾叁元叁角伍分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



编 制 时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：只乐镇-绿化

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	26755.7	
1.1	其中：综合工日	141.92	
1.2	1)人工费	13443.74	
1.3	2)材料费	7873.89	
1.4	3)机械费	1668.81	
1.5	4)企业管理费	2482.51	
1.6	5)利润	1286.76	
2	措施项目	790.85	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	790.85	
2.2.1	2.1)安全生产费	488.34	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	244.17	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	58.34	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中： 1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-绿化

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					26755.7	
1	050102001006	栽植乔木	1. 种类:银杏 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:高550-600cm, 冠幅20-250cm 4. 养护期:一年 5. 树木支撑、草绳绕树干 6. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	株	16	238.38	3814.08	
2	050102001007	栽植乔木	1. 种类:红玉兰 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高、冠径:高350-400cm, 冠幅200-250cm 4. 养护期:一年 5. 树木支撑、草绳绕树干 6. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	株	8	348.78	2790.24	
3	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类:草籽(百慕大果岭草混播) 2. 养护期:一年 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m ²	817.5	24.65	20151.38	
		措施项目						
本页小计							26755.7	
合 计							26755.7	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-绿化 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 1 页 共 3 页

项目编码	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	16					
050102001006	栽植乔木										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 60	株	1	38.55	0.51		10.57	38.55	0.51		10.57
1-80 换	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.3	13.98	2.09	7.8	29.3	13.98	2.09	7.8
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.78	12.46		1.59	5.78	12.46		1.59
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1	3.86	0.84		1.06	3.86	0.84		1.06
人工单价				小计	77.49	27.79	2.09	21.02			
96.375元/工日				未计价材料费	110						
清单项目综合单价				238.38							
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
银杏 胸径8cm, 高550-600cm, 冠幅220-250cm		株	1	110	110						
其他材料费				-	27.8	-					
材料费小计				-	137.8	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-绿化 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 2 页 共 3 页

项目编码	项目名称	栽植乔木	计量单位	株	工程量	8					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 60	株	1	38.55	0.51		10.57	38.55	0.51		10.57
1-80	后期管理费 乔木果树 土球 Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	29.3	13.98	2.09	8.2	29.3	13.98	2.09	8.2
1-194	树棍桩 三脚桩	株	1	5.78	12.46		1.59	5.78	12.46		1.59
1-206	树干胸径(在cm以内) 10	m	1	3.86	0.84		1.06	3.86	0.84		1.06
人工单价				小计	77.49	27.79	2.09	21.42			
96.375元/工日				未计价材料费	220						
清单项目综合单价							348.78				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	红玉兰 胸径8cm, 高350-400cm, 冠幅200-250cm	株	1	220	220	-					
	其他材料费			-	27.8	-					
	材料费小计			-	247.8	-					
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-绿化 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 3 页 共 3 页

项目编码	050102013001	项目名称	喷播植草(灌木)籽		计量单位	m2	工程量	817.5				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
I-192 换	草籽播种	10m2	0.1	93.48	1.04		25.63	9.35	0.1			2.56
I-190 换	后期管理费 冷草	m2	1	4.82	3.81	1.98	1.43	4.82	3.81	1.98		1.43
人工单价				小计				14.17	3.91	1.98		3.99
96.375元/工日				未计价材料费				0.6				
清单项目综合单价									24.65			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	草籽(综合)		kg	0.02	30	0.6						
其他材料费					-	3.91	-					
材料费小计					-	4.51	-					
												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09


总价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-绿化

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			790.85			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	488.34			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	244.17			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	58.34			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
					790.85			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：只乐镇-绿化

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 列 金 额 (元)	备 注
合 计				—




注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：只乐镇-绿化 标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计算基数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规 费	其中：1) 工程排污费+2) 社会保障费+3) 住房公积金+4) 工伤保险	1529.92		1529.92
1.1	其中：1) 工程排污费				
1.2	2) 社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	141.92	808	1146.73
1.3	3) 住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	141.92	170	241.27
1.4	4) 工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	141.92	100	141.92
2	增值稅~销項稅額	不含稅工程造價合計	29076.47	9	2616.88
4146.8					4146.8



编制人(造价人员): _____ 复核人(造价工程师): _____



主要材料价格表

工程名称： 只乐镇-绿化

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 等特殊要求	单位	数量	单 价	合 价
1	EZ155@1	银杏 胸径8cm, 高550-600 cm, 冠幅220-250cm		株	16	110	1760
2	EZ155@2	红玉兰 胸径8cm, 高350-4 00cm, 冠幅200-250cm		株	8	220	1760
3	EZ1613	草籽	(综合)	kg	16.35	30	490.5



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 只乐镇-室外工程

投 标 总 价 (小写)： 280,434.19

(大写)： 贰拾捌万零肆佰叁拾肆元壹角玖分

投 标 人： _____




法定代表人
或其授权人： _____

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	239210.21	
1.1	混凝土道路	1832.29	
1.2	大门	11960.28	
1.3	铁艺围墙 (l=112.63m)	64326.69	
1.4	围墙 (l=124.93m)	96907.89	
1.5	其他	27934.86	
1.6	拆除内容	25421.64	
1.7	路灯	10826.56	
2	措施项目	9847.41	
2.1	其中：安全文明施工费	6797.17	
2.2	其他措施费（费率类）	3050.24	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	8221.45	—
4.1	定额规费	8221.45	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	257279.07	
6	增值税	23155.12	—
7	含税工程造价合计	280434.19	
投标报价合计=1+2+3+4+6		280,434.19	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		混凝土道路					1832.29	
1	040203007002	水泥混凝土	1. 素土夯实 2. 100厚碎石垫层 3. 100厚C20混凝土路面 4. 路面养护 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	22.46	81.58	1832.29	
		分部小计					1832.29	
		大门					11960.28	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见图纸设计 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	2.96	11.19	33.12	
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求：密实状态 2. 填方材料品种：素土 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.91	11.11	21.22	
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：自行考虑 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.05	14.66	15.39	
4	010404001001	垫层	1. 100厚碎石垫层 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	0.21	261.95	55.01	
5	010501001001	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作安拆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	0.21	519.29	109.05	
本页小计							2066.08	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
6	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	0.63	445	280.35		
7	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	2.33	471.33	1098.2		
8	011204003005	块料墙面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 240*60仿古青砖 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	15.72	118.34	1860.3		
9	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆抹平 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	2.4	47.03	112.87		
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:深灰色外墙涂料, 刷两遍 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	2.4	16.2	38.88		
11	010804006002	钢质花饰大门	1. 大门 2. 扁通, 外喷深灰色氟碳漆饰面 3. 成品门轴滚轮、成品门锁系统 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	12.78	610	7795.8		
本页小计								11186.4	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
12	011508004001	金属字	1. 不锈钢拉丝面字体 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	9	60.01	540.09		
		分部小计					11960.28		
		铁艺围墙 (1=112.63m)					64326.69		
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	66.23	11.18	740.45		
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	37.49	11.12	416.89		
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	28.74	14.64	420.75		
4	010501001002	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作安拆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	7.66	509.58	3903.38		
5	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	21.08	444.99	9380.39		
本页小计								15401.95	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
6	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	13.16	471.33	6202.7		
7	011204003006	块料墙面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 240*60仿古青砖 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	170.3	118.34	20153.3		
8	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆高1.6m 2. 竖向栏杆采用50*50*3热镀锌方管，外侧深咖色氟碳漆饰面 3. 栏杆横撑采用φ15圆钢，外侧深咖色氟碳漆饰面 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	104.23	221.71	23108.83		
		分部小计					64326.69		
		围墙 (l=124.93m)					96907.89		
1	010101003005	挖沟槽土方(已扣除拆除围墙所占量)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	83.1	11.19	929.89		
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	78.28	11.12	870.47		
本页小计								51265.19	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	4.82	14.64	70.56		
4	010404001002	垫层	1. 100厚碎石垫层 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	8.65	261.94	2265.78		
5	010501001003	垫层	1. 100厚C20混凝土垫层 2. 模板制作安拆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	8.65	519.29	4491.86		
6	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	31.75	444.98	14128.12		
7	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	71.64	471.34	33766.8		
8	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆抹平 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	563.02	47.02	26473.2		
9	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:白色外墙涂料2遍 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	563.02	16.19	9115.29		
本页小计							90311.61		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
10	010901001002	瓦屋面	1. 中式树脂瓦仿古墙头 2. 1: 2.5水泥砂浆找平 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	76.87	62.39	4795.92		
		分部小计					96907.89		
		其他					27934.86		
1	011501002002	成品移动篮球架	1. 成品移动篮球架 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	套	2	2550	5100		
2	040205006003	标线-篮球场	1. 100宽白色漆划线 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	199.03	1.18	234.86		
3	011501003004	健身器材	1. 健身器材 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	套	26	700	18200		
4	011501003005	休闲坐凳	1. 休闲坐凳 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	8	550	4400		
		分部小计					27934.86		
		拆除内容					25421.64		
1	011614002002	卫生间拆除	1. 卫生间拆除 2. 拆除垃圾外运, 外运距离自行考虑 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	项	1	965.1	965.1		
2	011601001001	围墙拆除	1. 拆除碎石垫层、混凝土垫层及砖围墙 2. 拆除垃圾外运, 外运距离自行考虑 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	138.6	171.37	23751.88		
本页小计								57447.76	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除现有工地大门 2. 高5m, 宽7m 3. 拆除垃圾外运, 外运距离自行考虑 4. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	樘	1	104.66	104.66		
4	011609001001	铁丝网围栏拆除	1. 拆除铁丝网围栏 2. 拆除垃圾外运, 外运距离自行考虑 3. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	m	60	10	600		
		分部小计					25421.64		
		路灯					10826.56		
1	030412007002	一般路灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:杆高:6米 ，壁厚:2.0mm, 光 源功率:50W, 电池 板功率:50W, 蓄电 池容量:40Ah 3. 基础制安 4. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	套	8	1353.32	10826.56		
		分部小计					10826.56		
		措施项目							
本页小计								11531.22	
合 计								239210.21	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	22.46						
040203007002	水泥混凝土										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	110.25			23.04	1.1			0.23
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.01	565.48	1863.17	6.54	184.21	5.65	18.63	0.07	1.85
借2-3-48 + 2-3-54 * -5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm): 10	100m2	0.01	1336.77	65.65		636.65	13.37	0.66		6.37
人工单价				小计				20.12	19.29	0.07	8.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				33.66			
清单项目综合单价						81.58					
材料费明细											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
预拌混凝土 C20		m3	0.102	330	33.66						
其他材料费				-	19.29	-					
材料费小计				-	52.96	-					
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程
 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区
 第 2 页 共 40 页

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.96				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.52	14.95	7.15		2.55	1.49
人工单价				小计	7.15			7.15		2.55	1.49
普工87.1元/工日				未计价材料费				11.19			
清单项目综合单价								11.19			
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 3 页 共 40 页

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.91					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
I-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.02	15.24	7.19		2.4		1.53
	人工单价			小计				7.19		2.4		1.53
	普工87.1元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价				11.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 4 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	m3	工程量	1.05			
010103002002		余方弃置								
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
I-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44	1.57	0.13
I-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.24		118.19	4.68	0.22	11.82	0.47
人工单价				小计				0.66	13.39	0.6
普工87.1元/工日				未计价材料费						
				清单项目综合单价					14.66	
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 5 页 共 40 页

项目编码	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.21					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	565.48	1863.17	6.54	184.21	56.55	186.32	0.65	18.42
人工单价				小计			56.55	186.32	0.65	18.42	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
未计价材料费											
261.95											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	碎石 综合	m3	1.1016	130	143.21						
	其他材料费			-	43.11	-					
	材料费小计			-	186.32	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 项目编码：010501001001 项目名称：垫层 计量单位：m³ 工程量：0.21 第 6 页 共 40 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-1 换	现浇混凝土垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m ³	0.1	454.38	3367.25		204.36	45.44	336.73		20.44	
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m ²	0.024	1475.43	2722.03	0.91	663.9	35.41	65.33	0.02	15.94	
人工单价				小计				80.85	402.06	0.02	36.38	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价										519.29		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C20		m ³	1.01	330	333.3						
	其他材料费				-	68.7	-					
	材料费小计				-	402.01	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 7 页 共 40 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	0.63				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1 换	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】 换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1242.2	2741.99	54.93	410.73	124.22	274.2	5.49	41.08
人工单价				小计				124.22	274.2	5.49	41.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								445			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	0.2399	350	83.97					
	标准砖 240*115*53		千块	0.5262	360.5	189.7					
	其他材料费				-	0.54		-			
	材料费小计				-	274.21		-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 8 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	2.33						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1448	2742.5	52.85	469.95	144.8	274.25	5.29	47
人工单价				小计	144.8	274.25	5.29	47			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
				未计价材料费							
				471.33							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	350	80.96						
	标准砖 240*115*53	千块	0.5337	360.5	192.4						
	其他材料费			-	0.9	-					
	材料费小计				-	274.25	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 9 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	15.72						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费		机械费	管理费和利润			
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干稠) 每块面积 ≤0.20 m ²	100m ²	0.01	5173.12	5046.3	83.67	1530.84	51.73	50.46	0.84	15.31
人工单价				小计		51.73	50.46	0.84	15.31		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				118.34					
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	50.45	-					
	材料费小计				-	50.46	-				
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 10 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	2.4							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费		人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2841.63	921.82	89.48	849.46	28.42	9.22	0.89	8.49	
人工单价				小计		28.42	9.22	0.89	8.49			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日						未计价材料费						
清单项目综合单价						47.03						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20		m3	0.0232	395	9.16	-	-				
	其他材料费				-	0.05	-	-				
	材料费小计				-	9.21	-	-				
												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 11 页 共 40 页

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	2.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1253.73	1382.14		332.06	12.54	13.82		3.32
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	-0.01	951.25	145.05		251.99	-9.51	-1.45		-2.52
人工单价				小计				3.03	12.37		0.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.2			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白色外墙涂料	kg	0.936	13	12.17						
	其他材料费			-	0.2	-					
	材料费小计			-	12.38	-					
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 12 页 共 40 页

项目编码	010804006002	项目名称	钢质花饰大门		计量单位	m2	工程量	12.78					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目4	铁艺大门	m2	1	610				610					
	人工单价			小计				610					
	未计价材料费												
	清单项目综合单价								610				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				-	610	-						
	材料费小计				-	610	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 13 页 共 40 页

项目编码	011508004001	项目名称	金属字	计量单位	个	工程量	9					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
15-175	金属字 ≤0.2m2 块料面	10个	0.1	343.28	177.41		79.35	34.33	17.74		7.94	
	人工单价			小计				34.33	17.74		7.94	
	高级技工201元/工日；普工187.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价				60.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
								其他材料费	-	17.74	-	
	材料费小计			-	17.75	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 14 页 共 40 页

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	66.23		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.52	14.95	7.15	2.55	1.49
人工单价				小计				7.15	2.55	1.49
普工87.1元/工日				未计价材料费					11.18	
清单项目综合单价									11.18	
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 15 页 共 40 页

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	37.49			
定额编号	定额项目名称	定额单位	清单综合单价组成明细				合价			
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
I-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.02	15.24	7.19	2.4	1.53
人工单价								7.19	2.4	1.53
普工87.1元/工日										
未计价材料费										
清单项目综合单价							11.12			
材料费	主要材料名称、规格、型号		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
明										
细										



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 16 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	28.74							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
I-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44	1.57	0.13		
I-65 + 1-6 6 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.24		118.19	4.68	0.22	11.82	0.47		
人工单价				小计			0.66			13.39		
普工87.1元/工日				未计价材料费			14.64					
清单项目综合单价										14.64		
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 17 页 共 40 页

项目编码	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	7.66					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
5-1 换	现浇混凝土垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	454.38	3367.25		204.36	45.44	336.73		20.44
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.022	1475.43	2722.03		663.9	0.91	59.88		14.61
人工单价				小计			77.9	396.61	0.02	35.05	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			509.58				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	330	333.3						
	其他材料费			-	63.36	-					
	材料费小计			-	396.65	-					
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程

标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 18 页 共 40 页

项目编码	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	21.08					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1 换	砖基础, 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1242.2	2741.99	54.93	410.73	124.22	274.2	5.49	41.08
人工单价				小计			124.22	274.2	5.49	41.08	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							444.99				
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	0.2399	350	83.97						
标准砖 240*115*53		千块	0.5262	360.5	189.7						
其他材料费				-	0.54	-					
材料费小计				-	274.21	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 19 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	13.16							
010401003003	实心砖墙											
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润				
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1448	2742.5	52.85	469.95	144.8	274.25	5.29	47	
	人工单价		小计	144.8	274.25	5.29	47					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价						471.33						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	350	80.96							
	标准砖 240*115*53	千块	0.5337	360.5	192.4							
	其他材料费			-	0.9	-						
	材料费小计			-	274.25	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 20 页 共 40 页

项目编码	011204003006	项目名称	块料墙面	计量单位	m ²	工程量	170.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20 m ²	100m ²	0.01	5173.12	5046.3	83.67	1530.84	51.73	50.46	0.84	15.31
人工单价				小计				51.73	50.46	0.84	15.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日								未计价材料费			
清单项目综合单价								118.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	50.45	-				
	材料费小计				-	50.46	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 21 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	104.23						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-86 换	铁栏杆 铁扶手	10m	0.1	603.81	1458.77	15.26	139.2	60.38	145.88	1.53	13.92
	人工单价			小计			60.38	145.88	1.53	13.92	
	高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价			221.71				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费			-	145.88	-					
	材料费小计			-	145.88	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程

标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 22 页 共 40 页

项目编码	项目名称	挖沟槽土方(已扣除拆除围墙所占量)	计量单位	m3	工程量	83.1						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.52	14.95	7.15		2.55	1.49	
人工单价				小计				7.15		2.55	1.49	
普工87.1元/工日				未计价材料费			11.19					
清单项目综合单价												
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 23 页 共 40 页

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	78.28					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
I-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.93		24.02	15.24	7.19		2.4		1.53
	人工单价			小计				7.19		2.4		1.53
	普工87.1元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价						11.12		
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 24 页 共 40 页

项目编码		项目名称		计量单位	m3	工程量	4.82				
010103002004		010103002004		余方弃置							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
I-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44	1.57	0.13	
I-65 + 1-6 6 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.24		118.19	4.68	0.22	11.82	0.47	
人工单价				小计			0.66	13.39	0.6		
普工87.1元/工日		未计价材料费						14.64			
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 25 页 共 40 页

项目编码		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		8.65			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					管理费和利润			
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价(元)		暂估合价(元)		
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.1	565.48	1863.17	6.54	184.21	56.55	186.32	0.65	18.42	0.65	18.42		
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
碎石 综合				m3		1.1016		130		143.21					
其他材料费								-		43.11		-			
材料费小计								-		186.32		-			
小计															
261.94															



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 26 页 共 40 页

项目编码	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	8.65					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	管理费 和利润		
5-1 换	现浇混凝土垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	454.38	3367.25		204.36	45.44	336.73		20.44
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.024	1475.43	2722.03		663.9	0.91	65.33	0.02	15.94
人工单价				小计				80.85	402.06	0.02	36.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				519.29			
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	330	333.3						
	其他材料费			-	68.7	-					
	材料费小计			-	402.01	-					
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 27 页 共 40 页

项目编码	010401001004	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	31.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1 换	砖基础, 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1242.2	2741.99	54.93	410.73	124.22	274.2	5.49	41.08
人工单价				小计				124.22	274.2	5.49	41.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日								未计价材料费			
清单项目综合单价								444.98			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	0.2399	350	83.97						
标准砖 240*115*53		千块	0.5262	360.5	189.7						
其他材料费				-	0.54	-					
材料费小计				-	274.21	-					
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 28 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	71.64						
010401003004	实心砖墙	实心砖墙									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费		机械费	管理费和利润			
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1448	2742.5	52.85	469.95	144.8	274.25	5.29	47
人工单价				小计	144.8	274.25	5.29	47			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价							
				471.34							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.2313	350	80.96				
	标准砖 240*115*53			千块	0.5337	360.5	192.4				
	其他材料费					-	0.9		-		
	材料费小计					-	274.25		-		
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 29 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	563.02						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费		机械费	管理费和利润			
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2841.63	921.82	89.48	849.46	28.42	9.22	0.89	8.49
人工单价				小计	28.42	9.22	0.89	8.49			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						47.02					
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20		m3	0.0232	395	9.16	-	-			
	其他材料费				-	0.05	-	-			
	材料费小计				-	9.21	-	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 30 页 共 40 页

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	563.02
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1253.73	1382.14		332.06
14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	-0.01	951.25	145.05		251.99
人工单价				小计			3.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价							
				16.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色外墙涂料	kg	0.936	13	12.17		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	12.38	-	
							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 31 页 共 40 页

项目编码	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	76.87					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
9-5	块瓦屋面 水泥瓦 混凝土板上浆贴	100m2	0.01	738.74	5224.8	58.45	217	7.39	52.25	0.58	2.17
人工单价				小计			7.39	52.25	0.58	2.17	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					62.39				
清单项目综合单价											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0217	408.8	8.87	-					
	其他材料费			-	43.4	-					
	材料费小计			-	52.27	-					
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 32 页 共 40 页

项目编码	011501002002	项目名称	成品移动篮球架	计量单位	套	工程量	2							
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
补子目10	成品移动篮球架	套	1		2550				2550					
人工单价				小计					2550					
未计价材料费				清单项目综合单价				2550						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费				-	2550	-							
材料费小计					-	2550	-							
														

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 33 页 共 40 页

项目编码	040205006003	项目名称	标线-篮球场	计量单位	m	工程量	199.03				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-5-18	纵向标线 常温漆	100m ²	0.001	246.7	22.26	273.17	151	0.25	0.02	0.27	0.15
	人工单价		小计					0.25	0.02	0.27	0.15
	普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			未计价材料费					0.49		
				清单项目综合单价				1.18			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	常温涂料		kg	0.0444	11	0.49					
	其他材料费				-	0.02	-				
	材料费小计				-	0.51	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 34 页 共 40 页

项目编码	011501003004	项目名称	健身器材	计量单位	套	工程量	26
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
补子目12	健身器材	套	1	700			700
人工单价				小计	700		700
未计价材料费							
清单项目综合单价 700							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)
	其他材料费				-	700	-
材料费小计					-	700	-
							
暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 项目编码：011501003005 项目名称：休闲坐凳 计量单位：个 工程量：8 第 35 页 共 40 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
补子目13		休闲坐凳	个	1	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
人工单价						550				550		
小计												
未计价材料费												
清单项目综合单价 550												
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						-	550	-			
	材料费小计						-	550	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 项目编码：011614002002 项目名称：卫生间拆除 计量单位：项 工程数量：1 第 36 页 共 40 页

定额编号		定额项目名称		数量		单价		合价		项		工程数量		1			
补子目7	公厕拆除	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
		30															
小计																	
未计价材料费																	
清单项目综合单价 965.1																	
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量		单位		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)			
其他材料费								-		965.1		-					
材料费小计								-		965.1		-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 37 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	138.6						
011601001001	围墙拆除										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-4	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 实心斗墙	m3	1.4286	58.56			13.94	83.66		19.92	
借10-1-7	人工拆除基层或面层 碎(砾) 石 厚15cm以内 实际厚度(cm):10	100m2	0.0081	1251.85			324.99	10.14		2.64	
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋厚15cm以内 实际 厚度(cm):10	100m2	0.0081	1463.72	9.95	210.48	379.78	11.86	0.08	1.7	3.07
16-18	现浇钢筋混凝土构件拆除 小 型构件	m3	0.0081	344.54	2.03		82.31	2.79	0.02		0.67
借1-2-62	自卸汽车运石碴(载重8t以内)) 运距5km	1000m 3	0.0015			21992.78	999.86			33.32	1.52
人工单价				小计	108.45	0.1			0.1	35.02	27.82
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						171.37					
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
其他材料费						-	0.1	-			
材料费小计						-	0.1	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-室外工程 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 38 页 共 40 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程	工程	1							
011610002003	金属门窗拆除											
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	186.14			44.58	18.61		4.45		
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.33	5.87		24.31	1.8	1.94		8.02		
借1-2-67	自卸汽车运石渣(载重10t以内) 运距5km	1000m ³	0.0035			19472.04	824.39			68.15		
人工单价				小计				20.55		76.17	7.94	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							104.66					
材料费		主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
费用												
明												
细												



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 39 页 共 40 页

项目编码	011609001001	项目名称	铁丝网围栏拆除	计量单位	m	工程量	60
------	--------------	------	---------	------	---	-----	----

清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补子目1	拆除铁丝网围栏60m	m	1	10				10					
	人工单价		小计					10					
				未计价材料费									
	清单项目综合单价							10					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费			-	10	-							
	材料费小计			-	10	-							



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-室外工程 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 40 页 共 40 页

项目编码	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	8	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
借4-14-363	庭院灯安装 柱灯 ≤3火	套	1	114.55	14.81	21.31	38.1
人工单价				小计	114.55	21.31	38.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			1164.55
清单项目综合单价				1353.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	庭院灯 杆高:6米, 壁厚:2.0mm, 光源功率:50W, 蓄电池容量:40Ah 基础	套	1.01	955	964.55		
其他材料费				-	14.81	-	
材料费小计				-	1179.36	-	
							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6797.17			
2	01	其他措施费(费率类)			3050.24			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	762.56			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1525.12			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	762.56			
3	02	其他(费率类)						
					9847.41			



住房和城乡建设部
造价工程师专用章
王康芬
证书编号: 2004090007528
住房和城乡建设部培训中心制

中华人民共和国一级注册造价工程师
袁中荣
B112243008896
有效期至: 2023年12月

编制人(造价人员): 王康芬 复核人(造价工程师): 袁中荣

注: 1. “计算基础”中“安全文明施工费”可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”; “安全文明施工费”可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											



注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：只乐镇-室外工程

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社
区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	8221.45		8221.45
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	8221.45		8221.45
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	257279.07	9	23155.12
					31376.57



住房和城乡建设造价员专用章
 编制人(造价人员)：王康芬
 证书编号：2007090007528
 住房和城乡建设岗位培训中心制



复核人(造价工程师)

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 只乐镇-卫生间建筑装饰

投 标 总 价 (小写)： 112,158.46

(大写)： 壹拾壹万贰仟壹佰伍拾捌元肆角陆分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	94107.82	
1.1	A.1土石方工程	1602.05	
1.2	A.4砌筑工程	8642.92	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	33908.42	
1.4	A.8门窗工程	4635.84	
1.5	A.9屋面及防水工程	7099.05	
1.6	A.11楼地面装饰工程	8305.23	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	15224	
1.8	A.13天棚工程	3468.37	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	9317.05	
1.10	A.15其他装饰工程	1904.89	
2	措施项目	5417.76	
2.1	其中：安全文明施工费	2467.74	
2.2	其他措施费（费率类）	1251.24	
2.3	单价措施费	1698.78	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3372.09	—
4.1	定额规费	3372.09	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	102897.67	
6	增值税	9260.79	—



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
7	含税工程造价合计	112158.46	
投标报价合计=1+2+3+4+6		112,158.46	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					1602.05	
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	42.64	1.53	65.24	
2	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见图纸设计 3. 弃土运距:自行考虑 4. 原土夯实 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	66.29	11.08	734.49	
3	010103001007	回填方	1. 密实度要求:密实状态 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	50.2	11.29	566.76	
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	16.09	14.64	235.56	
		分部小计					1602.05	
	A.4	砌筑工程					8642.92	
1	010401001005	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖 2. 砂浆强度等级:DMM5预拌砂浆 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	4.97	454.75	2260.11	
本页小计							3862.16	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
2	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙厚:200mm 3. 砂浆强度等级:详见图纸设计 4. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	11.39	342.86	3905.18		
3	010401003005	实心砖墙	男卫小便器处1.2m高墙 1. 砖品种、规格、强度等级:Mu5红砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	0.43	493.65	212.27		
4	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙厚:100mm 3. 砂浆强度等级:详见图纸设计 4. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	4.32	353.13	1525.52		
5	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 不同材料墙体交接处加挂300宽0.8厚9*25孔钢板网 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	45.25	16.35	739.84		
		分部小计					8642.92		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					33908.42		
本页小计								6382.81	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
1	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	8.29	526.54	4365.02		
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.94	545.35	1057.98		
3	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.59	1219.92	1939.67		
4	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.22	1190.52	1452.43		
本页小计								8815.1	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	010505003002	斜板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	7.35	984.85	7238.65		
6	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:详见图纸设计 3. 模板制作与安拆 4. 含预拌混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.30	1148.74	1493.36		
7	010503004003	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:详见图纸设计 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	1.41	1233.53	1739.28		
8	010503004004	止水带	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:详见图纸设计 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输,混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	0.97	1228.97	1192.1		
本页小计								11663.39	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
9	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: 详见图纸设计 3. 模板制作与安拆 4. 含混凝土运输, 混凝土运距自行考虑 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	0.26	2211.53	575		
10	010507001003	散水	选用图集12YJ9-15/95 1. 素土夯实 2. 150厚粒径5~32卵石灌M2.5混合砂浆垫层 3. 60厚C15混凝土提浆抹面 4. 250厚滤水性种植土 5. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	28.4	88.29	2507.44		
11	010507001004	坡道	坡道 1. 选用图集西南8J812 P8 D2 2. 面层为600*600*30厚毛面灰麻石材 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	3.12	223.04	695.88		
12	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 600*600*30厚毛面灰麻石材 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.257	5157.93	1325.59		
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.793	4817.59	3820.35		
本页小计								8924.26	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
14	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.368	4551.41	1674.92		
15	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋Φ10以内 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.106	6438.77	682.51		
16	010515001011	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.193	6236.43	1203.63		
17	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	t	0.125	7556.88	944.61		
		分部小计					33908.42		
	A.8	门窗工程					4635.84		
1	010801001002	木质门	1. 成品套装门及门套 2. 洞口尺寸1000*2100mm 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	樘	4.00	751.03	3004.12		
2	010807003002	金属百叶窗	1. 原木色PVC百叶窗 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	6.02	271.05	1631.72		
		分部小计					4635.84		
	A.9	屋面及防水工程					7099.05		
本页小计								9141.51	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	010901001003	瓦屋面	1. 琉璃瓦屋面，选用图集西南18J202 P53 AW6（无防水），屋脊选用18J202 P64 10 2. 315*315灰色琉璃瓦 3. 1: 1: 4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 4. 30厚1: 3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的A10钢筋头绑扎 5. 1: 3水泥砂浆找平层 厚15 6. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	67.52	105.14	7099.05		
		分部小计					7099.05		
A.11		楼地面装饰工程					8305.23		
1	011102003003	块料楼地面	1. 300*300浅色防滑砖 2. 1:1水泥砂浆结合层 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 1:6页岩陶粒混凝土找1%坡向地漏或便器 5. 20厚水泥砂浆保护层 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料上翻高度详设计说明 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 100厚C15混凝土垫层 9. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	36.46	223.51	8149.17		
本页小计								15248.22	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
2	011105003002	块料踢脚线	1. 深灰色踢脚 2. 选用图集18J31 2 P70 4108TB 3. 具体详见图纸设计 及满足相关规范要求	m2	1.4	111.47	156.06		
		分部小计					8305.23		
	A.12	墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					15224		
1	011204001003	石材墙面	1. 20厚白色人造石 压顶 2. 具体详见图纸设计 及满足相关规范要求	m2	0.45	181.21	81.54		
2	011204003007	块料墙面	内墙裙 1. 选用图集西南18 J515 P11 N13C 2. 300*600墙面砖 3. 具体详见图纸设计 及满足相关规范要求	m2	65.41	122.49	8012.07		
3	011204003008	块料墙面	外墙砖 1. 100*200青砖工 字贴 2. 具体详见图纸设计 及满足相关规范要求	m2	28.36	120.69	3422.77		
4	011210005002	成品隔断	卫生间 1. 浅色三聚氰胺隔 断，高1.8m 2. 具体详见图纸设计 及满足相关规范要求	m2	24.84	149.26	3707.62		
		分部小计					15224		
	A.13	天棚工程					3468.37		
1	011302001002	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨吊顶 2. 9.5mm单层石膏 板 3. 石膏板外刷白色 防水无机涂料 4. 具体详见图纸设计 及满足相关规范要求	m2	36.02	96.29	3468.37		
		分部小计					3468.37		
本页小计								18848.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					9317.05	
1	011406001006	抹灰面油漆	内墙乳胶漆 1. 20mm厚1: 3水泥砂浆、刮腻子, 刷两遍白色乳胶漆 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	69.07	53.18	3673.14	
2	011406001007	抹灰面油漆	外墙乳胶漆 1. 20mm厚1: 3水泥砂浆、刮腻子, 刷外墙乳胶漆 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	57.33	71.42	4094.51	
3	011407002002	天棚喷刷涂料	室外斜板底 1. 聚合物水泥抹灰砂浆涂料顶棚 2. 选用图集西南18J515 P69 图号P11 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	62.3	24.87	1549.4	
		分部小计					9317.05	
	A. 15	其他装饰工程					1904.89	
1	011505005002	卫生间扶手	1. 无障碍扶手抓杆 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1	100	100	
2	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:6厚防雾车边明镜 2. 框材质、断面尺寸:15宽U型不锈钢收边 3. 基层材料种类:15厚细木工板基层 4. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	2.25	173.42	390.2	
本页小计							9807.25	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
3	011505001002	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20mm厚米白色石英人造石(光面) 2. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	0.99	664.54	657.89		
4	011508002002	有机玻璃字	1. 白色亚克力广告字(字高300) 2. LED内发光 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	个	5	151.36	756.8		
		分部小计					1904.89		
		措施项目					1698.78		
1	011701001002	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 详见图纸设计 3. 具体详见图纸设计及满足相关规范要求	m2	42.64	39.84	1698.78		
本页小计								3113.47	
合 计								95806.6	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰		标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 1 页 共 44 页			
项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2		
				工程量	42.64		
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34	139.04	7.02	0.07
	人工单价			小计			0.07
	普工87.1元/工日			未计价材料费			1.39
				清单项目综合单价			1.53
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
明							
细							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 2 页 共 44 页

项目编码		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	66.29	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		23.81	15.66	7.15	2.38	1.56
小计								7.15	2.38	1.56
人工单价				未计价材料费						
普工87.1元/工日				清单项目综合单价						11.08
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
										
注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。										

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 3 页 共 44 页

项目编码	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	50.2				
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润		
I-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61	24.02	15.3	7.36	2.4	2.4	1.53
人工单价			小计			7.36	2.4	2.4	1.53	
普工87.1元/工日			未计价材料费			11.29				
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 4 页 共 44 页

项目编码	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.09						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
1-65 + 1-6 6 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.24		118.19	4.68	0.22		11.82	0.47	
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44		1.57	0.13	
人工单价				小计						0.66	13.39	0.6
普工87.1元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价						14.64		
材料费 费 明 细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 5 页 共 44 页

项目编码		项目名称		计量单位	m3	工程量	4.97				
010401001005		砖基础									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 换	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1271.2	2808.53	55.63	412.24	127.12	280.85	5.56	41.23
人工单价				小计				127.12	280.85	5.56	41.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
未计价材料费											
454.75											
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.2399	324	77.73	-				
其他材料费											
材料费小计											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 6 页 共 44 页

项目编码	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	11.39						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆	10m3	0.1	1248.83	1756.76	16.46	406.51	124.88	175.68	1.65	40.65	
人工单价				小计				124.88	175.68	1.65	40.65	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
				清单项目综合单价				342.86				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240		m3	0.977	150	146.55	-					
	其他材料费				-	29.13	-					
	材料费小计				-	175.69	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 7 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	0.43						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费		机械费	管理费和利润			
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【预拌混合砂浆 M5.0】	10m3	0.1	1448	2965.78	52.85	469.95	144.8	296.58	5.29	47
人工单价				小计		144.8	296.58	5.29	47		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				493.65					
材料费		清单项目综合单价		493.65							
材料费	费用	明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
			其他材料费								
			材料费小计								
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 8 页 共 44 页

项目编码	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	4.32					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-43	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤150mm 砂浆	10m3	0.1	1248.83	1859.53	16.46	406.51	124.88	185.95	1.65	40.65
人工单价				小计				124.88	185.95	1.65	40.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				353.13			
清单项目综合单价								353.13			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*120*240	m3	0.977	160	156.32	-					
	其他材料费			-	29.63	-					
	材料费小计			-	185.96	-					
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 9 页 共 44 页

项目编码	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	45.25					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-11	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢板网	100m2	0.01	583.41	881.43		170.79	5.83	8.81		1.71
人工单价				小计				5.83	8.81		1.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日							未计价材料费				
清单项目综合单价							16.35				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	8.81	-					
	材料费小计			-	8.81	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 10 页 共 44 页

项目编码	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	8.29					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
5-3 换	现浇混凝土带形基础 混凝土换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	429.16	3388.47		189.63	42.92	338.85		18.96
5-172	现浇混凝土模板带形基础毛石混凝土组合钢模板钢支撑	100m2	0.0265	2329.31	1383.14		1027.99	61.82	36.71	0.02	27.28
人工单价				小计			104.74	375.56	0.02	46.24	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			526.54				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	334.5	337.85						
	其他材料费			-	37.58	-					
	材料费小计			-	375.44	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 11 页 共 44 页

项目编码	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1.94				
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润		
5-5 H80210 557 802105 61	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	351.85	3461.64		155.25	346.16		15.52
5-190	现浇混凝土模板 杯形基础 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.0253	2771.6	1879.1		1223.72	47.46	0.1	30.91
人工单价				小计			105.19	393.62	0.1	46.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日										
清单项目综合单价										
未计价材料费										
545.35										
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	341.6	345.02					
	其他材料费			-	48.56	-				
	材料费小计			-	393.58	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 12 页 共 44 页

项目编码	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.59						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-11 H8021 0557 80210 561	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	905.76	3487.32		399.78	90.58	348.73		39.98	
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.1126	2692.71	2695.98	1.35	1188.79	303.14	303.51	0.15	133.83	
人工单价				小计				393.72	652.24	0.15	173.81	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							1219.92					
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
预拌混凝土 C30		m3	0.9797	341.6	334.67							
其他材料费				-	317.64	-						
材料费小计				-	652.3	-						
材料费明细												



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 13 页 共 44 页

项目编码	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	1.22						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-17 换	现浇混凝土矩形梁 换为【 预拌混凝土C30】	10m3	0.1	379	3498.06		167.45	37.9	349.81		16.74	
5-232	现浇混凝土模板 复合模板 钢支撑	100m2	0.1383	2291.87	2380.01		1011.91	316.92	329.1		139.93	
人工单价				小计				354.82	678.91		0.13	156.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				1190.52				
清单项目综合单价												
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	341.6	345.02							
	其他材料费			-	333.87	-						
	材料费小计			-	678.9	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 14 页 共 44 页

项目编码	项目名称	斜板	计量单位	m3	工程量	7.35					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
5-37 换	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	480.66	3583.35	4.24	212.36	48.07	358.34	0.42	21.24
5-262	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0874	2474.23	2802.09	2.04	1092.3	216.25	244.9	0.18	95.46
人工单价				小计			264.32	603.24	0.6	116.7	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
未计价材料费											
984.85											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	341.6	345.02						
	其他材料费			-	258.24	-					
	材料费小计			-	603.26	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 15 页 共 44 页

项目编码	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.30					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
5-12 换	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1516.38	3423.65		669.25	151.64	342.37		66.93
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.1155	1939.04	2292.92		856.1	223.96	264.83	0.16	98.88
人工单价				小计			375.6	607.2	0.16	165.81	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							1148.74				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				-	607.2	-				
	材料费小计				-	607.2	-				
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 16 页 共 44 页

项目编码	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.41					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
5-19 H8021 0557 80210 559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1110.2	3437.21		490.15	343.72	111.02		49.02
5-235	现浇混凝土模板、圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.113	2826.38	2383.88		1247.57	269.38	319.38	0.03	140.98
人工单价				小计	430.4		613.1	0.03	190		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	613.16	-				
	材料费小计				-	613.16	-				
1233.53											



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 17 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m3	工程量	0.97				
010503004004	止水带								
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润	
5-19 H8021 0557 80210 559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	1110.2	3391.76	490.15	111.02	339.18	49.02
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.113	2826.38	2383.88	1247.57	319.38	269.38	140.98
人工单价				小计	430.4	608.56	0.03	0.03	190
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费		1228.97			
清单项目综合单价									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	330	333.3				
	其他材料费			-	275.31	-			
	材料费小计			-	608.61	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 18 页 共 44 页

项目编码	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.26					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-20 H8021 0557 80210 559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	1277	3504.07		563.9	127.7	350.41		56.39
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.2027	3916.98	2623.65	4.3	1728.85	793.94	531.79	0.87	350.43
人工单价				小计				921.64	882.2	0.87	406.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
				2211.53							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	882.19	-				
材料费小计					-	882.19	-				
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 19 页 共 44 页

项目编码	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	28.4					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.12		17.99	11.53	0.55		0.18	0.12
5-49 换	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土C15】	10m2 水平投影面积	0.1	164.99	311.92	2.23	72.63	16.5	31.19	0.22	7.26
4-82 换	垫层 碎石, 灌浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.01	590.77	2372.28	73.54	190.36	5.91	23.72	0.74	1.9
人工单价				小计				22.96	54.91	1.14	9.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								88.29			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.0289	324	9.36						
预拌混凝土 C15		m3	0.0606	320	19.39						
其他材料费					26.18	-					
材料费小计					54.93	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 20 页 共 44 页

项目编码	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	3.12					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块 面积0.36m2以内	100m2	0.01	3101.59	11147.64	78.82	727.51	31.02	111.48	0.79	7.28
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.12		17.99	11.53	0.55		0.18	0.12
4-82 换	垫层 碎石 灌浆 换为【预 拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.01	590.77	2372.28	73.54	190.36	5.91	23.72	0.74	1.9
5-1	现浇混凝土 垫层 换为【 预拌混凝土C15】	10m3	0.01	464.99	3266.25		205.16	4.65	32.66		2.05
人工单价				小计	42.13	167.86	1.71	11.35			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							223.04				
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	0.0289	324	9.36						
干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0204	408	8.32						
预拌混凝土 C15		m3	0.101	320	32.32						
其他材料费				-	117.87	-					
材料费小计					167.88	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 21 页 共 44 页

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.257						
010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.257						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1149.14	3480.21	21.26	507.34	1149.14	3480.21	21.26	507.34	
人工单价				小计	1149.14	3480.21	21.26	507.34	1149.14	3480.21	21.26	507.34
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价				5157.93								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	3480.21	-				
	材料费小计					-	3480.21	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 22 页 共 44 页

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.793		
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3418.94	21.34	421.95	
人工单价				小计	955.35	3418.94	21.34	421.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
				4817.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢筋 HRB400以内 φ10以内	kg	1020	3.319	3385.38			
其他材料费				-	33.56	-		
材料费小计				-	3418.94	-		



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 23 页 共 44 页

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.368	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3304.96	60.47	363.19
人工单价				822.77	3304.96	60.47	363.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价				4551.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18	kg	1025	3.13	3208.25	-	
	其他材料费			-	96.71	-	
	材料费小计			-	3304.96	-	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 24 页 共 44 页

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.106	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2013.71	3486.92	49.48	888.82
人工单价				小计	2013.71	49.48	888.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						
	材料费小计						
6438.77							



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 25 页 共 44 页

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.193		
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润
5-118	钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3445.1	51.92	838.91	
人工单价				小计	1900.53	3445.1	838.91	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						
清单项目综合单价				6236.43				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢筋 HRB400以内 φ10以内	kg	1020	3.319	3385.38			
	其他材料费				-	59.72	-	
	材料费小计				-	3445.1	-	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 26 页 共 44 页

项目编码	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.125	
010515001012	砌体内加固钢筋						
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2836.35	3417	51.51	1252
	人工单价			2836.35	3417	51.51	1252
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				小计			
				未计价材料费			
				清单项目综合单价			7556.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	3417	-	
	材料费小计			-	3417	-	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 27 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	榉	榉	榉	榉	榉	榉	榉	
010801001002	木质门								4.00	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	数量	单价				合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	0.1	462.61	6926.13		121.6	46.26	692.61	12.16	
人工单价			小计				46.26	692.61	12.16	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价										
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	751.03		
								其他材料费	-	692.61
费	材料费小计			-	692.62	-				
明										
细										



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 28 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	6.02						
010807003002	金属百叶窗										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-69	铝合金百叶窗安装	100m2	0.01	2110.44	24438.98		555.15	21.1	244.39		5.56
	人工单价			小计				21.1	244.39		5.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价			271.05				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
								其他材料费			
	材料费小计			-	244.38	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 29 页 共 44 页

项目编码	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	67.52					
010901001003	块瓦屋面 水泥瓦 混凝土板上浆贴										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-5	块瓦屋面 水泥瓦 混凝土板上浆贴	100m2	0.01	738.74	3374.68	58.45	217	7.39	33.75	0.58	2.17
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	946.41	627.51	59.11	227.76	9.46	6.28	0.59	2.27
11-1 换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1395.73	1252.98	118.22	339.28	13.96	12.53	1.18	3.39
11-HA5	地面铺设钢丝网	100m2	0.01	320.08	748.81		88.55	3.2	7.49		0.89
人工单价				小计							
				未计价材料费							
清单项目综合单价							105.14				
材料费明细		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
		预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0676	408.8	27.63					
		其他材料费				32.43	-				
		材料费小计				60.05	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 30 页 共 44 页

项目编码	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	36.46					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10 m2以内	100m2	0.01	3164.03	6911.85	78.82	742.03	31.64	69.12	0.79	7.42
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1096.19	834.37	78.82	264.93	10.96	8.34	0.79	2.65
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm): 1.5	100m2	0.01	286.04	2449.45		79.93	2.86	24.49		0.8
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1096.19	834.37	78.82	264.93	10.96	8.34	0.79	2.65
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	464.99	3266.25		205.16	4.65	32.66		2.05
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		139.04	7.02	0.07		1.39	0.07
人工单价				小计				61.14	142.95	3.76	15.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							223.51				
材料费 费用 明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
		干混地面砂浆 DS M20		m3	0.0612	408	24.97				
		预拌混凝土 C15		m3	0.101	320	32.32				
		其他材料费				-	85.66	-			
		材料费小计					142.94	-			



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 31 页 共 44 页

项目编码	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m2	工程量	1.4					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	6348.19	3226.87	92.72	1478.74	63.48	32.27	0.93	14.79
				小计				63.48	32.27	0.93	14.79
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
未计价材料费											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	32.26	-					
	材料费小计			-	32.25	-					
111.47											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 32 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	0.45						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费		机械费	管理费和利润			
12-35	墙面块料面层 粘贴石材 预拌砂浆(干混)	100m2	0.01	6569.68	9537.84	76.49	1938.05	65.7	95.38	0.76	19.38
人工单价				小计	65.7	95.38	0.76	19.38			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						181.21					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	95.38	-					
	材料费小计			-	95.4	-					
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 33 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	65.41						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干稠) 每块面积 ≤0.20 m2	100m2	0.01	5173.12	5461.36	83.67	1530.84	51.73	54.61	0.84	15.31
				小计				51.73	54.61	0.84	15.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日						未计价材料费					
清单项目综合单价						122.49					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	54.6	-				
	材料费小计				-	54.61	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 34 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	28.36						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-61	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.06 m ²	100m ²	0.01	5677.11	4630.06	83.67	1678.26	56.77	46.3	0.84	16.78
人工单价				小计				56.77	46.3	0.84	16.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							120.69				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费			-	46.29	-					
	材料费小计			-	46.29	-					
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 35 页 共 44 页

项目编码	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	24.84					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
I2-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价				小计			59.97	0.32		17.57	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费					71.4				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	三聚氰胺隔断	m2	1.02	70	71.4						
	其他材料费			-	0.32	-					
	材料费小计			-	71.72	-					
清单项目综合单价											
149.26											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 36 页 共 44 页

项目编码	项目名称	吊项天棚	计量单位	m2	工程量	36.02						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1785.27	2422.63	233.66	592.24	17.85	24.23	2.34	5.93	
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1280.51	1495.19		424.7	12.81	14.95		4.24	
14-215 *0.6	内墙涂料 天棚面 二遍 子目*0.6	100m2	0.01	849.32	320.52		224.85	8.49	3.21		2.25	
人工单价				小计	42.39	2.34	12.42					
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日												
清单项目综合单价												
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费				-	42.38	-					
	材料费小计				-	42.38	-					
96.29												



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 37 页 共 44 页

项目编码	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	69.07					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6) mm	100m2	0.01	1745.86	840.62	89.48	528.55	17.46	8.41	0.89	5.29
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1260.21	520.48		333.7	12.6	5.2		3.33
人工单价				小计				30.06	13.61	0.89	8.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
				未计价材料费				53.18			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0232	360	8.35	-				
	其他材料费				-	5.26	-				
	材料费小计				-	13.61	-				
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 38 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	57.33						
011406001007	抹灰面油漆										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1488.88	637.47		394.25	14.89	6.37		3.94
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6) mm	100m2	0.01	2841.63	840.62	89.48	849.46	28.42	8.41	0.89	8.49
人工单价				小计				43.31	14.78	0.89	12.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						71.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0232	360	8.35	-	-				
	其他材料费			-	6.43	-	-				
	材料费小计				-	14.78	-	-			
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 39 页 共 44 页

项目编码	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	62.3					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
9-97 + 9-98 * -2	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm): 3	100m2	0.01	129.24	-0.41	-1.89	35.74	1.29		-0.02	0.36
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1415.52	534.19		374.74	14.16	5.34		3.75
人工单价				小计				15.45	5.34	-0.02	4.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
其他材料费				-	5.34	-					
材料费小计				-	5.34	-					
24.87											



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 40 页 共 44 页

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1												
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价												
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
补子目1	卫生间扶手	个	1		100					100									
				小计							100								
未计价材料费																			
清单项目综合单价								100											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)					
	其他材料费							-		100		-							
	材料费小计							-		100		-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 41 页 共 44 页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	2.25							
011505010002	镜面玻璃											
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
15-118	盥洗室台镜 带框 >1.0m2	10m2	0.1	492.65	1127.87			49.27	112.79			11.38
				小计				49.27	112.79			11.38
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日						未计价材料费						
清单项目综合单价						173.42						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费			-	112.79	-						
	材料费小计			-	112.79	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间建筑装饰 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 42 页 共 44 页

项目编码	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	0.99					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
15-114	20mm厚米白色石英人造石 (光面)	10m2	0.1	2921.88	2616.14	16.19	674.03	292.19	261.61	1.62	67.4
15-116	大理石台面盆 开孔	个	1	32.41	1.87		7.43	32.41	1.87		7.43
人工单价				小计				324.6	263.48	1.62	74.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日											
清单项目综合单价											
				未计价材料费				664.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费				-	263.48	-				
	材料费小计				-	263.49	-				
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 43 页 共 44 页

项目编码	项目名称	有机玻璃字	计量单位	个	工程量	5					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
15-210	发光亚克力字 ≤1.0m2 混凝土面	10个	0.1	922.95	377.76		212.87	92.3	37.78		21.28
人工单价				小计			92.3	37.78		21.28	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费										
	材料费小计										
151.36											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰		标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 44 页 共 44 页								
项目编码	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量							
011701001002	011701001002	综合脚手架			42.64							
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面 积 500m2以内	100m2	0.01	1933.54	1008.83	266.51	773.37	19.34	10.09	2.67	7.74	
人工单价				小计				19.34	10.09	2.67	7.74	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价						39.84						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	10.05	-					
	材料费小计				-	10.05	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调 整 费 率(%)	调 整 后 金 额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2467.74			
2	01	其他措施费（费率类）			1251.24			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	312.81			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	625.62			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	312.81			
3	02	其他（费率类）						
					3718.98			



住房和城乡建设部注册造价工程师专用章
 王 庚 芬
 证书编号：2001090007528
 住房和城乡建设部培训中心制

中华人民共和国一级注册造价工程师
 袁中荣
 B1122430000896
 有效期至：2026年12月

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰
 标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
	合计	0		—



注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 定 金 额 (元)	备 注
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：只乐镇-卫生间建筑装饰

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											



注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称： 只乐镇-卫生间建筑装饰

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 ϕ 10以内	kg	1005.72	3.319	3337.98
2	01010211	钢筋	HRB400以内 ϕ 12~ ϕ 18	kg	377.2	3.13	1180.64
3	80230801	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*120*240	m3	4.22064	160	675.3
4	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m3	11.12803	150	1669.2
5	80210555	预拌混凝土	C15	m3	5.71862	320	1829.96
6	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.9797	330	323.3
7	80210559@2	预拌混凝土	C25	m3	8.3729	334.5	2800.74
8	80210561	预拌混凝土	C30	m3	12.172823	341.6	4158.24
9	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	2.93248	360	1055.69
10	80010741	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5		m3	2.10197	324	681.04
11	80010747@1	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	4.560976	408.8	1864.53
12	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	2.295	408	936.36



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 只乐镇-卫生间电施

投 标 总 价 (小写)： 8,353.91

(大写)： 捌仟叁佰伍拾叁元玖角壹分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价员制签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	6972.1	
1.1	配电箱	855.16	
1.2	配线、配管	2343.4	
1.3	开关灯具	1695.42	
1.4	防雷接地	1876.44	
1.5	呼叫系统	201.68	
2	措施项目	410.71	
2.1	其中：安全文明施工费	216.38	
2.2	其他措施费（费率类）	104.2	
2.3	单价措施费	90.13	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	281.33	—
4.1	定额规费	281.33	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	7664.14	
6	增值税	689.77	—
7	含税工程造价合计	8353.91	
投标报价合计=1+2+3+4+6		8,353.91	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		配电箱					855.16	
1	030404017002	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 规格:详见图纸设计 3. 安装方式:挂墙 4. 无端子外部接线 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	台	1	440.29	440.29	
2	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 类型: ≤1kV交流供电 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	系统	1	414.87	414.87	
		分部小计					855.16	
		配线、配管					2343.4	
1	030411001004	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	45.55	9.81	446.85	
2	030411001005	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	29.78	12.66	377.01	
3	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	151.35	4.31	652.32	
4	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4mm ² 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	92.04	5.17	475.85	
本页小计							2807.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
5	030411006004	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	7	7.55	52.85		
6	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	42	8.06	338.52		
		分部小计					2343.4		
		开关灯具					1695.42		
1	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装单联防水翘板开关 2. 安装方式:暗装 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3	16.86	50.58		
2	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装三联防水翘板开关 2. 安装方式:暗装 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2	19.81	39.62		
3	030404035002	插座	1. 名称:防溅二、三极双联安全插座 2. 安装方式:暗装 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2	21.02	42.04		
4	030412004002	装饰灯	1. 名称:3.5寸嵌入式防雾筒灯 2. 规格:LED/DC220V/9W 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	套	20	69.28	1385.6		
5	030404031002	小电器	1. 名称:超静音换气扇 2. 尺寸:300*300 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	台	1	177.58	177.58		
本页小计								2086.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
		分部小计					1695.42		
		防雷接地					1876.44		
1	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	台	1	50	50		
2	030409004002	均压环	1. 名称:接地装置 2. 安装部位:利用地梁或底板下部二主筋 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	26	5.39	140.14		
3	030409002002	接地母线	1. 名称:接地扁钢 2. 规格:热镀锌扁钢40*4 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	1.71	37.88	64.77		
4	030409001002	接地极	1. 名称:室外预埋接地连接板 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	块	1	309.43	309.43		
5	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	系统	1	1312.1	1312.1		
		分部小计					1876.44		
		呼叫系统					201.68		
1	030411001006	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC15 4. 配置形式:暗配 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	4.02	8.35	33.57		
本页小计								1910.01	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-1.5mm ² 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	8.04	3.13	25.17	
3	030404036003	其他电器	1. 名称:呼叫按钮 2. 规格:具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	套	1	41.49	41.49	
4	030404036004	其他电器	1. 名称:电铃 2. 装设干电池 3. 规格:具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1	85.33	85.33	
5	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2	8.06	16.12	
		分部小计					201.68	
		措施项目					90.13	
1	031301017003	脚手架搭拆		项	1	90.13	90.13	
本页小计							258.24	
合 计							7062.23	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 1 页 共 24 页

项目编码	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	92.2	19.93		28.16
人工单价				小计	92.2	19.93	28.16
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			300
清单项目综合单价							440.29
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ALHL	台	1	300	300	300	
	其他材料费			-	19.93	-	
	材料费小计			-	319.94	-	
							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 2 页 共 24 页

项目编码	项目名称	送电装置系统	计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-17-28	输电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.64	76.62
人工单价				小计	292.28	43.64	76.62
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						
	材料费小计						
414.87							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施		标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 3 页 共 24 页							
项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m						
定额编号	4-12-148	定额项目名称	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	工程量	45.55						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额单位	数量	单价			合价					
			人工费	材料费	机械费		管理费和利润				
	10m	0.1	63.19	1.07		20.71	0.11		2.07		
人工单价			小计				6.32	0.11		2.07	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1.31					
清单项目综合单价						9.81					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC20 外径20mm		m	1.06	1.24	1.31					
	其他材料费				-	0.11					
	材料费小计				-	1.42					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施	项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	第 4 页 共 24 页		
	030411001005	配管				29.78		
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			暂估单价(元)	暂估合价(元)
				人工费	材料费	机械费		
4-12-149	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	78.55	1.07		1.97	2.09
人工单价				7.86	0.11		-	-
小计				7.86	0.11		2.2	2.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			2.09	
清单项目综合单价							12.66	
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
PVC25 外径25mm		m	1.06	1.97	2.09	-		
其他材料费				-	0.11	-		
材料费小计				-	2.2	-		
								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 5 页 共 24 页

项目编码	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	151.35					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	10.47	1.77		3.32	1.05	0.18		0.34
人工单价				小计				1.05	0.18		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				2.75			
清单项目综合单价							4.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5mm ²		m	1.16	2.37	2.75					
其他材料费					-	0.18	-				
材料费小计					-	2.91	-				
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 6 页 共 24 页

项目编码	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	92.04					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	7.18	1.75		2.08	0.72	0.18		0.21
人工单价				小计				0.72	0.18		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					4.06				
清单项目综合单价							5.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	BV-4mm ²		m	1.1	3.69	4.06	4.06				
	其他材料费				-	0.17	-				
	材料费小计				-	4.22	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 7 页 共 24 页

项目编码	项目名称	接盒	计量单位	个	工程量	7	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.41	0.37		1.24
人工单价				4.41	0.37		1.24
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				小计			1.53
未计价材料费							1.53
清单项目综合单价							
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒 开关(插座)盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	1.9	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	42	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价	
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	1	个	3.97	1.22	1.22	1.24
人工单价				小计	3.97	1.22	1.24
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费			1.63		
清单项目综合单价				8.06			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	接线盒	1.02	个	1.6	1.63		
	其他材料费			-	1.22	-	
材料费小计				-	2.84	-	
							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 9 页 共 24 页

项目编码	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.22		2.49
人工单价				7.23	1.22		2.49
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费			5.92
清单项目综合单价							16.86
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	暗装单联防水翘板开关	只	1.02	5.8	5.92		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	7.14	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 10 页 共 24 页

项目编码	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.22		2.49	7.23	1.22		2.49
人工单价				小计				7.23	1.22		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				8.87			
清单项目综合单价							19.81				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	暗装三联防水翘板开关		只	1.02	8.7	8.87					
	其他材料费				-	1.22					
	材料费小计				-	10.09					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施		标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 11 页 共 24 页		
项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价
			人工费	材料费	机械费	
4-14-403	普通插座安装 三相带接地 暗插座电流≤15A	1	9.56	1.42		2.9
人工单价			小计	9.56	1.42	2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				7.14
清单项目综合单价						21.02
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	防溅二、三极双联安全插座	套	1.02	7	7.14	
	其他材料费			-	1.42	-
	材料费小计			-	8.56	-



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 12 页 共 24 页

项目编码	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	机械费	管理费 和利润	
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.39		5.8	17.86	22.39		5.8
人工单价				小计			5.8	17.86	22.39		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日							23.23				
清单项目综合单价							69.28				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	3.5寸嵌入式防雾筒灯 LED/DC220V/9W	套	1.01	23	23.23						
	其他材料费			-	22.4	-					
	材料费小计			-	45.63	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 13 页 共 24 页

项目编码	项目名称	小电器	计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	73.29	1.93		22.36
人工单价				73.29	1.93		22.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				小计			80
清单项目综合单价							177.58
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	超静音换气扇	台	1	80	80		
	其他材料费			-	1.94	-	
	材料费小计			-	81.94	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 14 页 共 24 页

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板			计量单位	台	工程量	1
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
补子目1	等电位端子箱、测试板	台	1	50				50	
人工单价				小计				50	
未计价材料费									
清单项目综合单价							50		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	总等电位端子箱	台	1	50	50				
	材料费小计			-	50	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 15 页 共 24 页

项目编码	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	26	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-10-46	避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋	m	1	3.17	0.5	0.89	0.83
人工单价				小计	3.17	0.5	0.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						
	材料费小计						
5.39							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 16 页 共 24 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	1.71	
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价
				人工费	材料费	
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.91	13.81	0.56
			小计	10.91	13.81	0.56
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				9.28		3.32
清单项目综合单价						
37.88						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	热镀锌扁钢 -40*4	kg	2.5	3.71	9.28	
其他材料费				-	13.81	-
材料费小计				-	23.09	-
						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 17 页 共 24 页

项目编码	项目名称	接地板	计量单位	块	工程量	1	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-10-55	接地板(板)制作与安装 接地极板 钢板	块	1	210.88	8.41	7.81	65.85
人工单价				小计	210.88	7.81	65.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			16.48
清单项目综合单价							309.43
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接地钢板	块	1.005	16.4	16.48	-	
	其他材料费			-	8.41	-	
	材料费小计			-	24.89	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 18 页 共 24 页

项目编码	项目名称	项目单位	系统	工程量	1		
030414011002	接地装置						
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价	
				人工费	材料费		机械费
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	829.63	33.68	222.25	226.54
人工单价				829.63	33.68	222.25	226.54
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				1312.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			-	33.68	-	
	材料费小计			-	33.68	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 19 页 共 24 页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	4.02					
030411001006	配管									
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价				
				人工费	材料费		机械费	管理费和利润		
4-12-147	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	54.08	0.99	17.81	5.41	0.1		1.78
人工单价			小计	5.41	0.1		5.41	0.1		1.78
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				1.06				
清单项目综合单价			8.35							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC15 外径16mm	m	1.06	1	1.06					
	其他材料费			-	0.1	-				
	材料费小计			-	1.16	-				
										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 20 页 共 24 页

项目编码	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8.04					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
4-13-4	穿照明线 铜芯 导线截面≤1.5mm ²	10m	0.1	9.22	1.77		2.9	0.92	0.18		0.29
人工单价				小计			0.92	0.18		0.92	0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					1.74			1.74	
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
BV-1.5mm ²		m	1.16	1.5	1.74						
其他材料费				-	0.18	-					
材料费小计				-	1.9	-					
材料费明细											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 21 页 共 24 页

项目编码	项目名称	其他电器	计量单位	套	工程量	1						
030404036003	项目名称	其他电器	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价						
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
4-14-383	按钮安装	1	6.87	1.02		2.08	6.87	1.02			2.08	
人工单价		小计					6.87	1.02			2.08	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费					31.52					
清单项目综合单价							41.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	呼叫按钮	套	1.02	30.9	31.52							
	其他材料费			-	1.02	-						
	材料费小计				-	32.54	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 22 页 共 24 页

项目编码	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价	
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-65	民用电器安装 电铃	1	个	22.56	33.83	7.04	7.04
人工单价				小计	22.56	33.83	7.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			
				小计	21.9	33.83	7.04
清单项目综合单价				85.33			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	电铃	个	1	21.9	21.9		
	其他材料费			-	33.83	-	
	材料费小计			-	55.74	-	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 23 页 共 24 页

项目编码	项目名称	接盒	计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价	
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接盒安装	1	个	3.97	1.22	1.22	1.24
人工单价				3.97	1.22	1.22	1.24
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				小计		1.63	
清单项目综合单价				未计价材料费		8.06	
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接盒	1.02	个	1.6	1.63		
	其他材料费			-	1.22	-	
	材料费小计			-	2.84	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间电施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 24 页 共 24 页

项目编码	031301017003	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-15-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.11	250.47	452.92		115.96	27.55	49.82		12.76	
	人工单价		小计					27.55	49.82		12.76	
	普工87.1元/工日		未计价材料费									
			清单项目综合单价						90.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费				-	49.82	-					
材料费小计					-	49.82	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施

标段: 鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		216.38			
2	01	其他措施费(费率类)			104.2			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	26.05			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	52.1			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	26.05			
3	02	其他(费率类)						
					320.58			



住房和城乡建设局造价工程师专用章
 王康芬
 证书编号: 2001090007528
 住房和城乡建设局岗位培训中心制

中华人民共和国一级注册造价工程师
 袁中荣
 B112243000896
 河南省工程造价咨询企业有限公司
 有效期至: 2026年12月31日

编制人(造价人员): 王康芬
 复核人(造价工程师): 袁中荣

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价制”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”,其他措施费可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-
东只乐社区

工程名称：只乐镇-卫生间电施

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：只乐镇-卫生间电施

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											



注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 只乐镇-卫生间电施 标段: 鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	281.33		281.33
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	281.33		281.33
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	7664.14	9	689.77
					971.1



住房和城乡建设造价员专用章
 王庆芳
 证书编号: 2004090007528
 住房和城乡建设岗位培训中心制

中华人民共和国一级注册造价工程师
 袁中荣
 B1122450000896
 河南步景建设工程有限公司
 有效期至: 2026年12月31日

编制人 (造价人员)

复核人 (造价工程师)

主要材料价格表

工程名称： 只乐镇-卫生间电施

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单 价	合 价
1	BCCLF3	总等电位端子箱		台	1	50	50
2	01130301-1@1	热镀锌扁钢	-40*4	kg	4.275	3.71	15.86
3	01290104@1	接地钢板		块	1.005	16.4	16.48
4	17250161@1	PVC20	外径20mm	m	48.283	1.24	59.87
5	17250161@2	PVC25	外径25mm	m	31.5668	1.97	62.19
6	17250161@3	PVC15	外径16mm	m	4.2612	1	4.26
7	23410126@1	呼叫按钮		套	1.02	30.9	31.52
8	25000001@1	3.5寸嵌入式防雾筒灯	LED/DC220V/9W	套	20.2	23	464.6
9	26010101@1	暗装单联防水翘板开关		只	3.06	5.8	17.75
10	26010101@2	暗装三联防水翘板开关		只	2.04	8.7	17.75
11	26150101	电铃		个	1	21.9	21.9
12	26410171@1	防溅二、三极双联安全插座		套	2.04	7	14.28
13	28031431@1	BV-2.5mm2		m	175.566	2.37	416.09
14	28031431@2	BV-1.5mm2		m	9.3264	1.5	13.99
15	28031431@3	BV-4mm2		m	101.244	3.69	373.59
16	29110207@1	接线盒	开关(插座)盒	个	7.14	1.5	10.71
17	29110207@3	接线盒		个	44.88	1.6	71.81
18	50350101@1	超静音换气扇		台	1	80	80
19	补充主材001@1	ALHL		台	1	300	300



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 只乐镇-卫生间水施

投 标 总 价 (小写)： 27,512.37

(大写)： 贰万柒仟伍佰壹拾贰元叁角柒分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____

贾银辉

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄱陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	23947.43	
1.1	给水管道	2637.36	
1.2	排水管道	2747.06	
1.3	阀门洁具	9151.43	
1.4	室外管道	9411.58	
2	措施项目	771.86	
2.1	其中：安全文明施工费	414.6	
2.2	其他措施费（费率类）	193.4	
2.3	单价措施费	163.86	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	521.42	—
4.1	定额规费	521.42	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	25240.71	
6	增值税	2271.66	—
7	含税工程造价合计	27512.37	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	27,512.37	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		给水管道					2637.36		
1	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 20 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	8.82	26.05	229.76		
2	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 32 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	22.77	33.02	751.87		
3	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 40 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	2.31	39.69	91.68		
本页小计								1073.31	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合 价	暂估价
4	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 50 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	5.79	49.88	288.81	
5	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 63 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	0.25	64.2	16.05	
6	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR 75 4. 连接形式:热熔连接 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 7. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	16.21	77.68	1259.19	
		分部小计					2637.36	
		排水管道					2747.06	
本页小计							1564.05	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
1	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC50 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装 6. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	m	5.76	32.08	184.78		
2	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC75 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装 6. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	m	3.15	47.45	149.47		
3	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC110 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装 6. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	m	18.24	70.77	1290.84		
4	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC160 4. 连接形式:粘接 5. 管卡安装 6. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	m	11.03	101.72	1121.97		
		分部小计					2747.06		
		阀门洁具					9151.43		
1	031003002007	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 具体内容详见图 纸设计及满足相关 规范要求	个	1	41.52	41.52		
本页小计								2788.58	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2	031003002008	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2	49.22	98.44		
3	031003002009	螺纹法兰阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2	80.84	161.68		
4	031003002010	螺纹法兰阀门	1. 类型:防回流污染止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1	251.6	251.6		
5	031003002011	螺纹法兰阀门	1. 类型:过滤器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1	166.76	166.76		
6	031003002012	螺纹法兰阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN65 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	1	353.61	353.61		
7	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN65 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	2	972.3	1944.6		
8	031004003002	洗脸盆	1. 规格、类型:台式洗脸盆 2. 附件名称、数量:含感应水嘴等全部配套五金 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	组	3	447.44	1342.32		
本页小计								4319.01	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
9	031004006003	大便器	1. 规格、类型:蹲便器 2. 附件名称、数量:含全部配套五金 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	组	7	260.77	1825.39		
10	031004006004	大便器	1. 规格、类型:坐便器 2. 附件名称、数量:含全部配套五金 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	组	1	529	529		
11	031004007002	小便器	1. 规格、类型:小便器 2. 附件名称、数量:含感应专用冲洗阀等全部配套五金 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	组	3	564.58	1693.74		
12	031004004002	洗涤盆	1. 规格、类型:污水盆 2. 附件名称、数量:含全部配套五金 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	组	2	139.17	278.34		
13	031004014003	给、排水附(配件)	1. 塑料地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	5	65.22	326.1		
14	031004014004	给、排水附(配件)	1. 清扫口 2. 型号、规格:DN100 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	个	3	46.11	138.33		
		分部小计					9151.43		
		室外管道					9411.58		
本页小计								4790.9	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中 暂估价	
1	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	6.46	11.19	72.29		
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m3	5.62	11.29	63.45		
3	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN300 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	8.35	123.52	1031.39		
4	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管DN200 4. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	m	1.01	77.2	77.97		
5	040504003003	塑料检查井	1. 成品塑料污水检查井 2. 铸铁井盖直径700mm 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	座	3	791.62	2374.86		
6	040504003004	塑料检查井	1. 成品塑料雨水检查井 2. 铸铁井盖直径700mm 3. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	座	1	791.62	791.62		
本页小计								4411.58	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	040504008002	整体化粪池	1. 部位:室外 2. 化粪池 3. 有效容积9立方米 4. 含挖填土、吊装、就位、安装等 5. 具体内容详见图纸设计及满足相关规范要求	座	1	5000	5000	
		分部小计					9411.58	
		措施项目					163.86	
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	163.86	163.86	
本页小计							5163.86	
合 计							24111.29	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 1 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.82					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	134.47	1.47	0.12	42.24	13.45	0.15	0.01	4.22
10-11-136	管道消毒、冲洗 公称直径15 mm以内	100m	0.01	48.76	0.57		15.32	0.49	0.01		0.15
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20 mm以内	个	1.667	1.44	0.72		0.41	2.4	1.2		0.69
人工单价				小计				16.34	1.36	0.01	5.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				3.28			
清单项目综合单价								26.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
								数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	塑料给水管 公称外径20mm以内	m	1.016	2.48	2.52						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内	个	1.52	0.33	0.5						
	成品管卡 公称直径20mm以内	套	1.7504	0.15	0.26						
	其他材料费			-	1.34	-					
	材料费小计			-	4.64	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 2 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22.77						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	161.23	1.93	0.12	50.53	16.12	0.19	0.01	5.06	
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25 mm以内	100m	0.01	56.7	1.65		17.81	0.57	0.02		0.18	
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32 mm以内	个	1.2	1.57	0.72		0.41	1.88	0.86		0.5	
人工单价				小计			18.57			0.01		5.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			7.65			0.01		5.74
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
塑料给水管 公称外径32mm以内		m	1.016	6.24	6.34							
室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内		个	1.081	0.9	0.97							
成品管卡 公称直径32mm以内		套	1.26	0.27	0.34							
其他材料费				-	1.07	-						
材料费小计				-	8.72	-						
清单项目综合单价												



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 3 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.31					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	181.22	2.31	0.14	56.74	18.12	0.23	0.01	5.68
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40 mm以内	100m	0.01	65.02	3.81		20.29	0.65	0.04		0.21
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40 mm以内	个	1.111	1.66	0.72		0.41	1.84	0.8		0.45
人工单价				小计				20.61	1.07	0.01	6.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				11.67			
清单项目综合单价								39.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
								数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)
	塑料给水管 公称外径40mm以内	m	1.016	9.5	9.65						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	0.887	1.68	1.49						
	成品管卡 公称直径40mm以内	套	1.1666	0.45	0.52						
	其他材料费			-	1.07						
	材料费小计			-	12.71						



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 4 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.79					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	210.98	2.5	0.21	65.85	21.1	0.25	0.02	6.59
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40 mm以内	100m	0.01	65.02	3.81		20.29	0.65	0.04		0.21
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40 mm以内	个	1	1.66	0.72		0.41	1.66	0.72		0.41
人工单价				小计				23.41	1.01	0.02	7.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				18.26			
清单项目综合单价								49.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	塑料给水管 公称外径50mm以内		m	1.016	15.1	15.34					
室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内		个	0.742	2.98	2.21						
成品管卡 De50		套	1.05	0.67	0.7						
其他材料费				-	1						
材料费小计				-	19.25						



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 5 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.25					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	230.49	3.02	0.21	72.06	23.05	0.3	0.02	7.21
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50 mm以内	个	0.909	2.05	0.82		0.83	1.86	0.75		0.76
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.01	68.88	6.17		21.53	0.69	0.06		0.22
人工单价				小计				25.6	1.11	0.02	8.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				29.21			
清单项目综合单价								64.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	其他材料费			
								其他材料费	材料费小计		
	塑料给水管 公称外径63mm以内	m	1.016	24.2	24.59						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	0.659	4.69	3.09						
	成品管卡 DE63	套	0.9545	1.6	1.53						
	其他材料费			-	1.11	-					
	材料费小计			-	30.32	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 6 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.21					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-329	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	236.85	3.69	0.21	74.13	23.69	0.37	0.02	7.42
10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65 mm以内	100m	0.01	81.15	10.05		25.26	0.81	0.1		0.25
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80 mm以内	个	0.833	2.28	0.84		0.83	1.9	0.7		0.69
人工单价				小计				26.4	1.17	0.02	8.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				41.73			
清单项目综合单价								77.68			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
塑料给水管 公称外径75mm以内		m	1.016	34	34.54						
室内塑料给水管热熔管件 公称外径75mm以内		个	0.603	8.5	5.13						
成品管卡 De75		套	0.8747	2.36	2.06						
其他材料费				-	1.17	-					
材料费小计				-	42.9	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 7 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.76					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	0.1	10m	165.92	3.14	0.03	51.77	16.59	0.31		5.18
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50 mm以内	0.833	个	2.05	0.82		0.83	1.71	0.68		0.69
人工单价				小计				18.3	0.99		5.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				6.92			
清单项目综合单价								32.08			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
成品管卡 公称直径50mm以内		套	0.8747	0.65	0.57						
塑料排水管 公称外径50mm以内		m	1.012	4.5	4.55						
室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内		个	0.69	2.6	1.79						
其他材料费				-	1						
材料费小计				-	7.91						



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 8 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.15					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	0.1	10m	222.31	5.78	0.03	69.58	22.23	0.58		6.96
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80 mm以内	0.667	个	2.28	0.84		0.83	1.52	0.56		0.55
人工单价				小计				23.75	1.14		7.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				15.05			
清单项目综合单价								47.45			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
成品管卡 De75		套	0.7004	2.36	1.65						
塑料排水管 公称外径75mm以内		m	0.98	7.8	7.64						
室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内		个	0.885	6.5	5.75						
其他材料费				-	1.14	-					
材料费小计				-	16.17	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 9 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.24					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	247.73	9.09	0.07	77.45	24.77	0.91	0.01	7.74
10-11-17	成品管卡安装 公称直径125 mm以内	个	0.5	2.78	2.23		0.83	1.39	1.12		0.42
人工单价				小计				26.16	2.03	0.01	8.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				34.42			
清单项目综合单价								70.77			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
塑料排水管 公称外径110mm以内		m	0.95	16	15.2						
室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内		个	1.156	13.9	16.07						
成品管卡 De110		套	0.525	6	3.15						
其他材料费				-	2.02	-					
材料费小计				-	36.44	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 10 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	11.03					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径160mm以内	10m	0.1	349.33	10.55	11.26	110.16	34.93	1.06	1.13	11.02
10-11-18	成品管卡安装 公称直径150 mm以内	个	0.5	3.15	2.23		0.83	1.58	1.12		0.42
人工单价				小计				36.51	2.18	1.13	11.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				50.48			
清单项目综合单价								101.72			
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
塑料排水管 公称外径160mm以内		m	0.95	29	27.55						
室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内		个	0.595	32	19.04						
成品管卡 De150		套	0.525	7.4	3.89						
其他材料费				-	2.17	-					
材料费小计				-	52.64	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施		标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 11 页 共 32 页							
项目编码	031003002007	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.59	5.18	1.14	4.55	14.59	5.18	1.14	4.55
人工单价				小计							
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			16.06				
清单项目综合单价							41.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	截止阀DN32	个	1.01	15.9	16.06	-	-				
	其他材料费			-	5.19	-	-				
	材料费小计			-	21.26	-	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施		标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 12 页 共 32 页							
项目编码	031003002008	项目名称	螺旋法兰阀门	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺旋阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.55	7.3	1.51	5.8	18.55	7.3	1.51	5.8
人工单价				小计			16.06				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日						49.22					
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	截止阀DN32	个	1.01	15.9	16.06	-	-				
	其他材料费			-	7.31	-	-				
	材料费小计			-	23.36	-	-				
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施		标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 13 页 共 32 页							
项目编码	031003002009	项目名称	螺旋法兰阀门	计量单位	个						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺旋阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.14	12.55	1.76	9.11	29.14	12.55	1.76	9.11
人工单价				小计				29.14	12.55	1.76	9.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				28.28					
清单项目综合单价						80.84					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	截止阀DN40		个	1.01	28	28.28	28.28	-	-		
其他材料费					-	12.55	-	-			
材料费小计					-	40.82	-	-			
											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 14 页 共 32 页

项目编码	项目名称	计量单位	个	工程量	1		
031003002010	螺旋法兰阀门	个					
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
10-5-7	螺旋阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	33.88	3.06	14.08
人工单价				45.04	33.88	3.06	14.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			155.54
清单项目综合单价							251.6
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防回流污染止回阀DN65	个	1.01	154	155.54		
	其他材料费			-	33.88	-	
	材料费小计			-	189.44	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 15 页 共 32 页

项目编码	项目名称	计量单位	个	工程量	1					
031003002011	螺纹法兰阀门	个								
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价				
				人工费	材料费		机械费	管理费 和利润		
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	33.88	3.06	14.08	3.06	14.08	
人工单价				小计	45.04	33.88	3.06	14.08	3.06	14.08
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				70.7				
清单项目综合单价						166.76				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	过滤器DN65	个	1.01	70	70.7					
	其他材料费			-	33.88	-				
	材料费小计				-	104.6	-			
										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 16 页 共 32 页

项目编码	项目名称	计量单位	个	工程量	1				
031003002012	螺纹法兰阀门	个							
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价			
				人工费	材料费		机械费	管理费和利润	
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	33.88	3.06	14.08	3.06	14.08
人工单价				小计	45.04	33.88	3.06	14.08	14.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费		257.55			
清单项目综合单价						353.61			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	真空破坏器DN65	个	1.01	255	257.55				
	其他材料费			-	33.88	-			
	材料费小计				-	291.45	-		
									

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 17 页 共 32 页

项目编码	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	2	
031003013002	水表						
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价	
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-305	法兰水表组成安装(无旁通管)公称直径80mm以内	1	组	284.82	128.54	10.9	89.04
人工单价				小计	284.82	128.54	10.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费	459		
清单项目综合单价							972.3
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
水表 DN65		个	1	459	459		
其他材料费				-	128.54	-	
材料费小计				-	587.56	-	
							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 18 页 共 32 页

项目编码	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价							
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
10-6-20	洗脸盆 台上式 冷热水	0.1	690.14	33.53		215.78	69.01	3.35		3.35		21.58	
人工单价			小计				69.01	3.35			3.35		21.58
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费								353.5		
清单项目综合单价											447.44		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	感应台式洗脸盆	个	1.01	350	353.5								
	其他材料费			-	3.35	-							
	材料费小计			-	356.85	-							
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 19 页 共 32 页

项目编码	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	7					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	645.11	245.87		201.69	64.51	24.59		20.17
				人工单价			20.17				
				小计			64.51				
				未计价材料费			151.5				
				清单项目综合单价			260.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	瓷蹲式大便器	个	1.01	150	151.5						
	其他材料费			-	24.59	-					
	材料费小计			-	176.1	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 20 页 共 32 页

项目编码	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1					
031004006004	大便器										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	0.1	778.87	126.59		243.52	77.89	12.66		24.35	
人工单价			小计				77.89	12.66		24.35	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日			未计价材料费				414.1				
清单项目综合单价							529				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	连体坐便器	个	1.01	410	414.1						
	其他材料费			-	12.66	-					
	材料费小计			-	426.77	-					
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 21 页 共 32 页

项目编码	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	3					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润			
10-6-48	落地式小便器安装 埋入式感应开关	0.1	10套	480.85	65.59	48.09	6.56	150.34	6.56	15.03	
人工单价				小计	48.09	6.56	15.03				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					494.9				
清单项目综合单价							564.58				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	感应式小便器	个	1.01	490	494.9	494.9					
	其他材料费			-	6.56	-					
	材料费小计			-	501.46	-					
	小计										



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施
 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区
 第 22 页 共 32 页

项目编码	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-23	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	423.87	47.36		132.52	42.39	4.74		13.26
人工单价				小计				42.39	4.74		13.26
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				78.78			
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
								数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	污水盆	个	1.01	78	78.78						
	其他材料费			-	4.74	-					
	材料费小计			-	83.53	-					
清单项目综合单价											
				小计				139.17			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施		标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 23 页 共 32 页							
项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个						
定额编号	10-6-91	定额项目名称	地漏安装 公称直径80mm以内	工程量	5						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			人工费	材料费	机械费		管理费 和利润				
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	0.1	386.79	3.13		120.94	38.68	0.31		12.09	
人工单价			小计			38.68	0.31			12.09	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				14.14					
清单项目综合单价						65.22					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	塑料地漏DN75	个	1.01	14	14.14						
	其他材料费			-	0.31	-					
	材料费小计				-	14.45	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施		标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区		第 24 页 共 32 页							
项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个						
定额编号	10-6-96	定额项目名称	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	工程量	3						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			人工费	材料费	机械费		管理费和利润				
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	0.1	117.91	3.3		36.86	11.79	0.33		3.69	
人工单价			小计			11.79	0.33			3.69	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				30.3					
清单项目综合单价						46.11					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	金属地面扫除口 公称直径100mm以内	个	1.01	30	30.3						
	其他材料费			-	0.33	-					
	材料费小计				-	30.63	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 25 页 共 32 页

项目编码	010101003007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	6.46					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.52	14.95	7.15		2.55	1.49	
	人工单价		小计	7.15		7.15		7.15		2.55	1.49	
	普工87.1元/工日		未计价材料费									
			清单项目综合单价							11.19		
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 26 页 共 32 页

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.62					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.02	15.3	7.36		2.4	1.53	
人工单价				小计				7.36	2.4	1.53		
普工87.1元/工日				未计价材料费				11.29				
清单项目综合单价												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施			标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区			第 27 页 共 32 页						
项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.35					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				暂估价(元)				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-299	室外塑料排水管(热熔连接)公称外径315mm以内	10m	0.1	218.36	6.26	108.39	77.87	21.84	0.63	10.84	7.79	7.79
人工单价				小计				21.84	0.63	10.84	7.79	7.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日			未计价材料费					82.42				
清单项目综合单价								123.52				
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估价(元)			
HDPE双壁波纹管 DN300				m	0.993	83	82.42	-	-			
其他材料费						-	0.63	-	-			
材料费小计						-	83.04	-	-			
												

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 28 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.01					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费 和利润			
10-1-297	室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径200mm以内	10m	0.1	161.94	2.75	54.71	55.91	16.19	0.28	5.47	5.59
人工单价				小计			16.19	0.28	5.47	5.59	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					49.65				
清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	HDPE双壁波纹管 DN200	m	0.993	50	49.65	-					
	其他材料费										
	材料费小计										
49.93											
77.2											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 29 页 共 32 页

项目编码	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	3						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价						
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润				
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	0.1	10套	796.82	152.88	2.78	213.68	79.68	15.29	0.28	21.37	
补子目3	成品塑料污水检查井	1	座		440				440			
人工单价				小计				79.68	455.29	0.28	21.37	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				235				
清单项目综合单价							791.62					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	成品塑料污水检查井		座	1	440	440	440					
	铸铁井盖、井座 φ700重型		套	1	235	235	235					
	其他材料费				-	-	15.29	-				
	材料费小计				-	-	690.3	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：只乐镇-卫生间水施 标段：鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 30 页 共 32 页

项目编码	项目名称	计量单位	座	工程量	1					
040504003004	塑料检查井									
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价				
			定额单位	人工费	材料费		机械费	管理费和利润		
补子目2	成品塑料雨水检查井	1	座	440		440				
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	0.1	10套	796.82	152.88	2.78	213.68	79.68	0.28	21.37
人工单价		小计		79.68	455.29	0.28				21.37
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费		235		791.62				
清单项目综合单价										
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	成品塑料雨水检查井	座	1	440	440	440				
	铸铁井盖、井座 φ700重型	套	1	235	235	235				
	其他材料费			-	15.29	-				
	材料费小计				-	690.3	-			
										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 31 页 共 32 页

项目编码	项目名称	整体化粪池	计量单位	座	工程量	1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	化粪池 有效容积9立方米	座	1	5000	5000		5000	5000			
人工单价				小计							
				未计价材料费							
清单项目综合单价							5000				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	化粪池 有效容积9立方米		座	1	5000	5000	5000				
	材料费小计				-	5000	-				



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 表-09

综合单价分析表

工程名称: 只乐镇-卫生间水施 标段: 鄞陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区 第 32 页 共 32 页

项目编码	031301017004	项目名称	脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-15-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2	250.47	452.92		115.96	50.09	90.58		23.19
人工单价				小计				50.09	90.58		23.19
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								163.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
								其他材料费	材料费小计		
				-	90.58	-					
				-	90.58	-					



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		414.6			
2	01	其他措施费（费率类）			193.4			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	48.35			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	96.7			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	48.35			
3	02	其他（费率类）						
					608			



编制人（造价人员）：王庆芬
 证书编号：2007090007528

复核人（造价工程师）：袁中荣
 证书编号：B1122430008896

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他各费可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：只乐镇-卫生间水施

标段：鄢陵县只乐镇老年健身园-东只乐社区


第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表



工程名称： 只乐镇-卫生间水施

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	BCCLF0	成品塑料污水检查井		座	3	440	1320
2	BCCLF1	成品塑料雨水检查井		座	1	440	440
3	BCCLF5	化粪池 有效容积9立方米		座	1	5000	5000
4	03070301@1	塑料地漏DN75		个	5.05	14	70.7
5	03070701@1	金属地面扫除口	公称直径100mm以内	个	3.03	30	90.9
6	17250257@1	塑料给水管	公称外径32mm以内	m	23.13432	6.24	144.36
7	17250257@2	塑料给水管	公称外径20mm以内	m	8.96112	2.48	22.22
8	17250257@3	塑料给水管	公称外径40mm以内	m	2.34696	9.5	22.3
9	17250257@4	塑料给水管	公称外径50mm以内	m	5.88264	15.1	88.83
10	17250257@5	塑料给水管	公称外径63mm以内	m	0.254	24.2	6.15
11	17250257@7	塑料给水管	公称外径75mm以内	m	16.46936	34	559.96
12	17250299	塑料排水管	公称外径50mm以内	m	5.82912	4.5	26.23
13	17250299@1	塑料排水管	公称外径75mm以内	m	3.087	7.8	24.08
14	17250299@2	塑料排水管	公称外径110mm以内	m	17.328	16	277.25
15	17250299@3	塑料排水管	公称外径160mm以内	m	10.4785	29	303.88
16	17250299@4	HDPE双壁波纹管 DN300		m	8.29155	83	688.2
17	17250299@5	HDPE双壁波纹管 DN200		m	1.00293	50	50.15
18	18090162@1	室内塑料给水管热熔管件	公称外径32mm以内	个	24.61437	0.9	22.15
19	18090162@2	室内塑料给水管热熔管件	公称外径20mm以内	个	13.4064	0.33	4.42
20	18090162@3	室内塑料给水管热熔管件	公称外径40mm以内	个	2.04897	1.68	3.44
21	18090162@4	室内塑料给水管热熔管件	公称外径50mm以内	个	4.29618	2.98	12.8
22	18090162@5	室内塑料给水管热熔管件	公称外径63mm以内	个	0.16475	4.69	0.77
23	18090162@6	室内塑料给水管热熔管件	公称外径75mm以内	个	9.77463	8.5	83.08
24	18090232@1	室内塑料排水管粘接管件	公称外径50mm以内	个	3.9744	2.6	10.33
25	18090232@2	室内塑料排水管粘接管件	公称外径75mm以内	个	2.78775	6.5	18.12
26	18090232@3	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm以内	个	21.08544	13.9	293.09
27	18090232@4	室内塑料排水管粘接管件	公称外径160mm以内	个	6.56285	32	210.01
28	18250127@1	成品管卡	公称直径32mm以内	套	28.6902	0.27	7.75
29	18250127@2	成品管卡	公称直径20mm以内	套	15.438087	0.15	2.32
30	18250127@3	成品管卡	公称直径40mm以内	套	2.694731	0.45	1.21
31	18250127@4	成品管卡	De50	套	6.0795	0.67	4.07
32	18250127@5	成品管卡	公称直径50mm以内	套	5.037984	0.65	3.27
33	18250127@6	成品管卡	DE63	套	0.238613	1.6	0.38
34	18250127@7	成品管卡	De75	套	16.38418	2.36	38.67
35	18250127@8	成品管卡	De110	套	9.576	6	57.46

