

禹州市小吕镇大吕小学等7所学校校
舍安全保障长效机制项目

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价


招 标 人： _____

工 程 名 称： 禹州市小吕镇大吕小学等7所学校校舍安全保障长效机制项目

投标总价 (小写)： 3021618.29

(大写)： 叁佰零贰万壹仟陆佰壹拾捌元贰角玖分

投 标 人： _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

刘晓东

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市小吕镇大吕小学维修工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	禹州市小吕镇大吕小学维修工程	229358.46		6768.98	7151.36
1	土建	229358.46		6768.98	7151.36
合 计		229358.46		6768.98	7151.36

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	184237.75	
1.1	拆除及新建围墙	56684.58	
1.2	硬化	89415.71	
1.3	拆除人行道砖	1780.21	
1.4	拆除混凝土面层	2743.2	
1.5	新建盖板排水沟	33614.05	
2	措施项目	19031.5	
2.1	其中：安全文明施工费	6768.98	
2.2	其他措施费（费率类）	2654	
2.3	单价措施费	9608.52	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	7151.36	—
4.1	定额规费	7151.36	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	210420.61	
6	增值税	18937.85	—
7	含税工程造价合计	229358.46	
投标报价合计=1+2+3+4+6		229,358.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除及新建围墙					56684.58	
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 0.97m以内 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	56.36	11.88	669.56	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	25.04	11.46	286.96	
3	010404001001	垫层	1. 150厚3:7灰土垫层 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	8.76	192.84	1689.28	
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种: 240*120烧结实心砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砌筑砂浆 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	22.56	470.61	10616.96	
5	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*120烧结实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砌筑砂浆 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	49.04	490.33	24045.78	
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 水泥砂浆外墙面 2. 图集: 12YJ1 P113 外墙2A 3. 12厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	432.79	44.63	19315.42	
7	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 流水洞 2. 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	2.19	27.68	60.62	
		分部小计					56684.58	
本页小计							56684.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		硬化					89415.71	
		新建地面A					34411.26	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土面层 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	348	92.69	32256.12	
2	040402017006	变形缝	伸缝 1. 伸缝缝宽20mm 2. 青砂嵌缝料(沥青加热至170度与砂子拌合) 3. 青木条嵌缝料 4. 铺油淀两层 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	18	36.72	660.96	
3	040402017001	变形缝	1. 横纵向伸缩缝6m间距一道 2. 青砂嵌缝料(沥青加热至170度与砂子拌合) 3. 锯缝4cm深 4. 铺油淀两层 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	54	27.67	1494.18	
		新建地面B					55004.45	
1	040203007002	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土面层 2. 混凝土路面养生 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	837.3	60.46	50623.16	
2	040402017007	变形缝	伸缝 1. 伸缝缝宽20mm 2. 青砂嵌缝料(沥青加热至170度与砂子拌合) 3. 青木条嵌缝料 4. 铺油淀两层 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	40.5	36.72	1487.16	
本页小计							86521.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	22.89	11.46	262.32	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送及运输费用 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	9.35	437.11	4086.98	
5	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10烧结实心砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	19.15	484.36	9275.49	
6	011201001001	墙面一般抹灰	1. 排水沟内外侧+底部+沟壁顶面 2. 内外20厚1:2水泥砂浆抹面 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	222.26	32.81	7292.35	
7	010512008001	沟盖板	1. 120厚排水沟盖板 2. 混凝土类别: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含泵送及运输费用 5. 模板: 制作、安装及拆除 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	5.54	877.25	4859.97	
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.109	4634.22	505.13	
本页小计							26282.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 1 页 共 28 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	56.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-56	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1	72.56		30.99	15.15	7.26		3.1	1.52
人工单价		小计						7.26		3.1	1.52
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 2 页 共 28 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	25.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 3 页 共 28 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		8.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	673.35	1027.24	11.29	216.66	67.34	102.72	1.13	21.66				
人工单价		小计						67.34	102.72	1.13	21.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								192.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.2479	410	101.62						
	水					m3	0.204	5.4	1.1						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	102.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 4 页 共 28 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		22. 56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1 换	砖基础	10m3	0. 1	1290. 84	2945. 77	56. 33	413. 22	129. 08	294. 58	5. 63	41. 33				
人工单价		小计						129. 08	294. 58	5. 63	41. 33				
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								470. 61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	240*120烧结实心砖 240×120					千块	0. 5262	402	211. 53						
	水					m3	0. 105	5. 4	0. 57						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0. 2399	343. 8	82. 48						
	材料费小计							-	294. 58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 5 页 共 28 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	49.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1470.37	2908.3	53.5	471.08	147.04	290.83	5.35	47.11
人工单价		小计						147.04	290.83	5.35	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	325.8	75.36		
	其他材料费							-	215.47	-	
	材料费小计							-	290.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 6 页 共 28 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	432.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):18	100m2	0.01	2776.92	785.99	81.67	818.15	27.77	7.86	0.82	8.18
人工单价		小计						27.77	7.86	0.82	8.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌水泥砂浆 1:2.5					m3	0.0139	379.8	5.28		
	预拌水泥砂浆 1:3					m3	0.007	361.8	2.53		
	水					m3	0.0102	5.4	0.06		
	材料费小计							-	7.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 7 页 共 28 页

项目编码		010903003001		项目名称		墙面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	2.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1092.92	1293.94	66.78	313.42	10.93	12.94	0.67	3.13
人工单价		小计						10.93	12.94	0.67	3.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	12.94	-	
	材料费小计							-	12.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 8 页 共 28 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	348
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1445.07	3639.41		681.8	14.45	36.39		6.81
借2-2-7 + 2-2-8 * -5	石灰稳定土摊铺 含灰量14%厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	452.29	1485.12	407.61	281.95	4.52	14.85	4.08	2.82
借2-2-42 换	集中消解石灰	t	0.0357	10.03	5.75	28.39	10.64	0.36	0.21	1.01	0.38
借2-2-40 换	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	13.37	70.01	20.52	9.12	0.13	0.7	0.21	0.09
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						21	52.67	5.3	10.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.89			
清单项目综合单价								92.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0357	410	14.64		
	预拌混凝土 C25					m3	0.1224	290	35.5		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	水					m3	0.1896	5.4	1.02		
	黄土					m3	0.1925	15	2.89		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 9 页 共 28 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 10 页 共 28 页

项目编码		040402017006		项目名称		变形缝		计量单位		m		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4				0.1		
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59				2.85		
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.008	984.51	438.63	0.97	465.18	7.88	3.51	0.01			3.72		
人工单价		小计						17.55	12.5	0.01			6.67		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	滑石粉					kg	2.2464	0.82	1.84						
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36						
	其他材料费							-	6.48	-					
	材料费小计							-	12.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 11 页 共 28 页

项目编码		040402017001		项目名称		变形缝		计量单位		m		工程量		54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.01	194.23	307.43	14.95	91.98	1.94	3.07	0.15	0.92				
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59		2.85				
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4		0.1				
人工单价		小计						11.61	12.06	0.15	3.87				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								27.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	滑石粉					kg	2.2464	0.82	1.84						
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36						
	金刚石锯片					片	0.0035	742.04	2.6						
	水					m3	0.08	5.4	0.43						
	其他材料费							-	2.84	-					
	材料费小计							-	12.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 12 页 共 28 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	837.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1445.07	3639.41		681.8	14.45	36.39		6.81
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						15.99	36.91		7.54
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.1224	290	35.5		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	水					m3	0.0588	5.4	0.32		
	其他材料费							-	0.8	-	
	材料费小计							-	36.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 13 页 共 28 页

项目编码		040402017007		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	40.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59		2.85
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4		0.1
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.008	984.51	438.63	0.97	465.18	7.88	3.51	0.01	3.72
人工单价		小计						17.55	12.5	0.01	6.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	滑石粉					kg	2.2464	0.82	1.84		
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36		
	其他材料费							-	6.48	-	
	材料费小计							-	12.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 14 页 共 28 页

项目编码		040402017003		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	121.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.01	194.23	307.43	14.95	91.98	1.94	3.07	0.15	0.92
9-139	嵌填缝 沥青砂浆 平面	100m	0.01	673.35	701.84	33.96	185.52	6.73	7.02	0.34	1.86
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4		0.1
人工单价		小计						8.96	11.49	0.49	2.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金刚石锯片					片	0.0035	742.04	2.6		
	水					m3	0.08	5.4	0.43		
	石油沥青砂浆 1:2:7					m3	0.0047	1483.81	6.97		
	其他材料费							-	1.45	-	
	材料费小计							-	11.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 15 页 共 28 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	266.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖 平铺	100m2	0.01	461.01			106.05	4.61			1.06
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.006	5.96		27.82	1.8	0.04		0.17	0.01
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.006	2.28		126.77	4.52	0.01		0.76	0.03
人工单价		小计						4.66		0.93	1.1
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 16 页 共 28 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	120
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):12	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.012	5.96		27.82	1.8	0.07		0.33	0.02
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.012	2.28		126.77	4.52	0.03		1.52	0.05
人工单价		小计						14.92	0.05	4	3.88
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 17 页 共 28 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	91.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm以内 实际 厚度(cm):12	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.012	5.96		27.82	1.8	0.07		0.33	0.02
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.012	2.28		126.77	4.52	0.03		1.52	0.05
人工单价		小计						14.92	0.05	4	3.88
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 18 页 共 28 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	71.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.82	14.99	7.26		2.58	1.5
人工单价		小计						7.26		2.58	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 19 页 共 28 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	22.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 20 页 共 28 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		9.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1 换	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	2762.39		205.68	47.22	276.24			20.57			
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0169	1533.2	2766.66	0.94	668.17	25.91	46.76	0.02		11.3			
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.99	3.88		1.62	7.1		0.39			
人工单价		小计						73.13	324.62	7.12		32.26			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								437.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.26	1.24						
	板方材					m3	0.0122	2074	25.3						
	水					m3	0.3967	5.4	2.14						
	其他材料费							-	295.92	-					
	材料费小计							-	324.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 21 页 共 28 页

项目编码		010401014001		项目名称		砖地沟、明沟		计量单位		m		工程量		19.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-35 换	砖地沟 换为【干混砌筑砂浆 DM M10】	10m3	0.1	1230.95	3159.74	58.9	393.93	123.1	315.97	5.89	39.4				
人工单价		小计						123.1	315.97	5.89	39.4				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								484.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.251	343.8	86.29						
	烧结实心砖 240×115×53					千块	0.57	402	229.14						
	水					m3	0.1	5.4	0.54						
	材料费小计							-	315.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 22 页 共 28 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		222.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1 H80010543 80010117	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1772.84	886.84	90.58	529.81	17.73	8.87	0.91	5.3				
人工单价		小计						17.73	8.87	0.91	5.3				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.0232	379.8	8.81						
	水					m3	0.0106	5.4	0.06						
	材料费小计							-	8.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 23 页 共 28 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板		计量单位		m3		工程量		5.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-61 换	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	928.38	3040.56		404.67	92.84	304.06		40.47				
5-298	预制混凝土模板 地沟盖板木模板	100m2	0.0686	4016.82	642.85	2.16	1750.46	275.55	44.1	0.15	120.08				
人工单价		小计						368.39	348.16	0.15	160.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								877.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料薄膜					m2	22.9176	0.26	5.96						
	板方材					m3	0.0223	2074	46.25						
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	280	282.8						
	水					m3	0.5622	5.4	3.04						
	其他材料费							-	10.06	-					
	材料费小计							-	348.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 24 页 共 28 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 25 页 共 28 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.352	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm 换为【钢筋 HRB400以内 Φ12】	t	1	835.48	3225.92	62.33	364.11	835.48	3225.92	62.33	364.11				
人工单价		小计						835.48	3225.92	62.33	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4487.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.144	5.4	0.78						
	钢筋 HRB400以内 Φ12					kg	1025	3.054	3130.35						
	其他材料费							-	94.79	-					
	材料费小计							-	3225.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 26 页 共 28 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	47.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1445.07	3639.41		681.8	14.45	36.39		6.81
借2-3-56 换	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						15.99	36.91		7.54
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.1224	290	35.5		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.26	0.3		
	水					m3	0.0588	5.4	0.32		
	其他材料费							-	0.8	-	
	材料费小计							-	36.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 27 页 共 28 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	252.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	299.75	23.31	11.2	115.34	3	0.23	0.11	1.16
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	37.62	68.89	163.03	4.11	0.38	0.69	1.63
人工单价		小计						7.11	0.61	0.8	2.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.64	-	
	材料费小计							-	0.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 28 页 共 28 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆费		计量单位		台·次		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
17-131	进出场费 履带式 推土机 90kW以内	台次	1	554.76	137.89	2501.44	438.01	554.76	137.89	2501.44	438.01				
17-138	进出场费 压路机	台次	1	462.3	106.07	2188.21	365.01	462.3	106.07	2188.21	365.01				
人工单价		小计						1017.06	243.96	4689.65	803.02				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6753.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	243.97	-					
	材料费小计							-	243.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市小吕镇大吕小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）



复核人 (造价工程师):



表—13

主要材料价格表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	禹州市顺店镇第二中心小学维修工程	444637.67		10295.25	12766.15
1	建筑工程	444637.67		10295.25	12766.15
合 计		444637.67		10295.25	12766.15

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	380127.44	
1.1	拆除工程	21717.77	
1.2	门窗工程	88423.02	
1.3	屋面及防水工程	63733.67	
1.4	楼地面装饰工程	61922.09	
1.5	油漆、涂料、裱糊工程	113073.81	
1.6	其他工程	1693.09	
1.7	大门	29563.99	
2	措施项目	15030.88	
2.1	其中：安全文明施工费	10295.25	
2.2	其他措施费（费率类）	4735.63	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	12766.15	—
4.1	定额规费	12766.15	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	407924.47	
6	增值税	36713.2	—
7	含税工程造价合计	444637.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		444,637.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程					21717.77	
1	011605002001	立面块料拆除	1. 位置: 拆除原教学楼走廊里墙外立面及走廊栏板外立面面砖并做好基层清理 2. 建筑垃圾外运自行考虑	m2	174.83	9.75	1704.59	
2	011608002001	铲除涂料面	1. 部位: 清理原建筑物室内墙、天棚涂料、含走廊天棚 2. 建筑垃圾外运自行考虑	m2	2302.79	4.41	10155.3	
3	011608002002	铲除涂料面	1. 部位: 除南立面以外的其余外墙面 2. 建筑垃圾外运自行考虑	m2	459.36	4.41	2025.78	
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原教学楼楼梯栏杆 2. 建筑垃圾外运自行考虑	m	8.99	17.69	159.03	
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原教学楼门 2. 建筑垃圾外运自行考虑	m2	69.6	10.44	726.62	
6	011610002002	金属门窗拆除	C2、C3 1. 拆除原教学楼窗单樘面积<4m2 2. 建筑垃圾外运自行考虑	m2	92.4	9.43	871.33	
7	011610002003	金属门窗拆除	C1 1. 拆除原教学楼窗单樘面积大于4m2 2. 建筑垃圾外运自行考虑	m2	129.6	8.96	1161.22	
8	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原防水层 2. 垃圾外运	m2	660.47	7.44	4913.9	
		分部小计					21717.77	
		门窗工程					88423.02	
1	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1 1m*2.9m 2. 门框、扇材质: 钢制防盗门	m2	69.6	262.1	18242.16	
本页小计							39959.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 2 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程					113073.81	
1	011407001001	墙面喷刷涂料	12YJ1-109页涂307仿瓷涂料 1. 部位: 1.5m以上所有内墙面 2. 清理抹灰基层 3. 封底涂料二遍 4. 找平腻子, 分遍打磨 5涂面层涂料二遍	m2	822.91	17.5	14400.93	
2	011407001004	墙面喷刷涂料	12YJ1-71页群2A 1. 部位: 1.5米以内墙裙 2. 满刮腻子 3. 底漆一遍 4. 调和漆二遍	m2	668.49	13.74	9185.05	
3	011407002001	天棚喷刷涂料	12YJ1-109页涂307仿瓷涂料 1. 部位: 所有室内及走廊顶棚 2. 清理抹灰基层 3. 封底涂料二遍 4. 找平腻子, 分遍打磨 5涂面层涂料二遍	m2	1111.7	22.17	24646.39	
4	011407001002	墙面喷刷涂料	12YJ1-119页外墙9A真石漆外墙面 (按第3、4、5、6) 1. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m2	534.07	121.41	64841.44	
		分部小计					113073.81	
		其他工程					1693.09	
本页小计							113073.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 4 页 共 5 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 1 页 共 32 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	174.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			18.1	7.68			1.81
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.002	2.28		126.77	4.52			0.25	0.01
人工单价		小计						7.68		0.25	1.82
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 2 页 共 32 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	2302.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.0003	2.28		126.77	4.52			0.04	
人工单价		小计						3.54		0.04	0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 3 页 共 32 页

项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	459.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.0003	2.28		126.77	4.52			0.04	
人工单价		小计						3.54		0.04	0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 4 页 共 32 页

项目编码		011609001001		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位	m	工程量	8.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	143.17			33.69	14.32			3.37
人工单价		小计						14.32			3.37
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 5 页 共 32 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	69.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.0359	245.73			44.69	8.83			1.61
人工单价		小计						8.83			1.61
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 6 页 共 32 页

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	92. 4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.0325	245.73			44.69	7.98			1.45
人工单价		小计						7.98			1.45
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 7 页 共 32 页

项目编码		011610002003		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		m2		工程量		129.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗 面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.0309	245.73			44.69	7.58						1.38	
人工单价		小计						7.58					1.38		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 8 页 共 32 页

项目编码		011607002001		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	660.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	60.08			14.21	6.01			1.43
人工单价		小计						6.01			1.43
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 9 页 共 32 页

项目编码		010802004001		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	69.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	4017.97	21125.31	23.63	1043.73	40.18	211.25	0.24	10.44
人工单价		小计						40.18	211.25	0.24	10.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制防盗门					m2	0.9781	210	205.4		
	其他材料费							-	5.85	-	
	材料费小计							-	211.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 10 页 共 32 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	222
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1840.51	29173.89		597.75	18.41	291.74		5.98
人工单价		小计						18.41	291.74		5.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25		
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	普通铝合金推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	220	209.95		
	其他材料费							-	7.54	-	
	材料费小计							-	291.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 11 页 共 32 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	495.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1570.84	850.56		357.93	15.71	8.51		3.57
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	6826.02		159.87	5.79	68.26		1.6
人工单价		小计						21.5	76.77		5.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌细石混凝土 C20					m3	0.0303	280	8.48		
	液化石油气					kg	0.5712	4.4	2.51		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	10	2.89		
	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚					m2	2.3127	26.6	61.52		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	76.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 12 页 共 32 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	165
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	6826.02		159.87	5.79	68.26		1.6
人工单价		小计						5.79	68.26		1.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	液化石油气					kg	0.5712	4.4	2.51		
	SBS弹性改性沥青防水胶					kg	0.2892	10	2.89		
	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚					m2	2.3127	26.6	61.52		
	其他材料费							-	1.34	-	
	材料费小计							-	68.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 13 页 共 32 页

项目编码		011101005001		项目名称		自流坪楼地面		计量单位	m2	工程量	945.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-276 *0.5	隔离层 基层打磨 混凝土墙面、楼地面 子目*0.5	100m2	0.01	633.25	40.8	46.84	344.59	6.33	0.41	0.47	3.45
11-9 + 11-10 * -2	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚 实际厚度(mm):2 换为【聚氨酯清漆】	100m2	0.01	1106.89	3433.37	15.02	254.61	11.07	34.33	0.15	2.55
人工单价		小计						17.4	34.74	0.62	6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯自流平					kg	4.24	8	33.92		
	其他材料费							-	0.82	-	
	材料费小计							-	34.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 14 页 共 32 页

项目编码		011102001002		项目名称		石材楼地面		计量单位	m2	工程量	31.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-69 H8001 0751 800107 47	楼梯面层 石材 水泥砂浆 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	5758.18	12811.77	107.72	1327.7	57.58	128.12	1.08	13.28
人工单价		小计						57.58	128.12	1.08	13.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								200.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0275	361.8	9.95		
	花岗石板 20					m2	1.4469	80	115.75		
	其他材料费							-	2.4	-	
	材料费小计							-	128.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 15 页 共 32 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		822.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1481.05	269.39		386.98	14.81	2.69				3.87		
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	265.03	53.86		69.25	-2.65	-0.54				-0.69		
人工单价		小计						12.16	2.15				3.18		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	仿瓷涂料					kg	0.89	1.34	1.19						
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9						
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	2.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 16 页 共 32 页

项目编码		011407001004		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	668.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	100m2	0.01	718.95	466.5		187.78	7.19	4.67		1.88
人工单价		小计						7.19	4.67		1.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9		
	其他材料费							-	3.77	-	
	材料费小计							-	4.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 17 页 共 32 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1111.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1851.33	269.39		483.92	18.51	2.69		4.84
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	265.03	53.86		69.25	-2.65	-0.54		-0.69
人工单价		小计						15.86	2.15		4.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仿瓷涂料					kg	0.89	1.34	1.19		
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	2.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 18 页 共 32 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	534.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3966.05		1257.47	48.12	39.66		12.58
人工单价		小计						56.58	49.72	0.11	14.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							121.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	361.8	1.85		
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43		
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33		
	醇酸清漆					kg	0.2768	13.62	3.77		
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	真石面漆					kg	0.312	7.5	2.34		
	其他材料费							-	4.81	-	
	材料费小计							-	49.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 19 页 共 32 页

项目编码		011503002001		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	8.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-85	铁栏杆 木扶手	10m	0.1	800.14	899.94	1.15	182.16	80.01	89.99	0.12	18.22
人工单价		小计						80.01	89.99	0.12	18.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								188.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	89.99	-	
	材料费小计							-	89.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 20 页 共 32 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	1.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	74.43			17.65	74.43			17.65
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		126.77	4.52	0.23		12.68	0.46
人工单价		小计						74.66		12.68	18.11
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 21 页 共 32 页

项目编码		011605002002		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	8.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			18.1	7.68			1.81
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.002	2.28		126.77	4.52			0.25	0.01
人工单价		小计						7.68		0.25	1.82
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 22 页 共 32 页

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	40.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-25	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面	100m2	0.01	2397.11	782.41	81.43	708.23	23.97	7.82	0.81	7.08
5-124	钢筋网片	t	0.0092	1391.17	4120	156.31	606.46	12.8	37.9	1.44	5.57
人工单价		小计						36.77	45.72	2.25	12.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	45.82	-	
	材料费小计							-	45.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 23 页 共 32 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	2.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1470.37	2949.93	53.5	471.08	147.04	294.99	5.35	47.11
人工单价		小计						147.04	294.99	5.35	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								494.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	294.99	-	
	材料费小计							-	294.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 24 页 共 32 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	0.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3156.51	3.22	195.11	44.81	315.65	0.32	19.52
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0826	2477.89	2661.31	2.1	1080.08	204.69	219.84	0.17	89.22
人工单价		小计						249.5	535.49	0.49	108.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								894.27			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	535.43	-	
	材料费小计							-	535.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 25 页 共 32 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	384.86	3088.91		167.87	38.49	308.89			16.79			
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0842	2327.28	2469.95	0.94	1014.48	195.98	208	0.08		85.43			
人工单价		小计						234.47	516.89	0.08		102.22			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								853.63							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	516.72	-					
	材料费小计							-	516.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 26 页 共 32 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.078	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3103.95	62.33	364.11	835.48	3103.95	62.33	364.11				
人工单价		小计						835.48	3103.95	62.33	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4365.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3103.94	-					
	材料费小计							-	3103.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 27 页 共 32 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.047	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3241.38	52.74	841.04	1929.89	3241.38	52.74	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3241.38	52.74	841.04				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6064.9							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3241.38	-					
	材料费小计							-	3241.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 28 页 共 32 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		13.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1 + 12-3 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9	100m2	0.01	1232.46	363.44	41.54	366.25	12.32	3.63	0.42	3.66				
人工单价		小计						12.32	3.63	0.42	3.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.62	-					
	材料费小计							-	3.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 29 页 共 32 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 30 页 共 32 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	58.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	582.37	65.01	485.66	16.37	5.82	0.65	4.85
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3966.05		1257.47	48.12	39.66		12.58
人工单价		小计						72.95	55.54	0.76	19.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	361.8	1.85		
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43		
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33		
	醇酸清漆					kg	0.2768	13.62	3.77		
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	真石面漆					kg	0.312	7.5	2.34		
	其他材料费							-	10.63	-	
	材料费小计							-	55.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 31 页 共 32 页

项目编码		010805004001		项目名称		电动伸缩门		计量单位		樘		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-61	伸缩门电动装置	套	1	239.22	2500		62.28	239.22	2500		62.28				
8-60	不锈钢伸缩门安装	10m	0.73	765.33	9529.52		198.81	558.69	6956.55		145.13				
人工单价		小计						797.91	9456.55		207.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10461.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	伸缩门电动装置系统					套	1	2500	2500						
	不锈钢伸缩门(含轨道)					m	7.3	950.24	6936.75						
	其他材料费							-	19.8	-					
	材料费小计							-	9456.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 32 页 共 32 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市顺店镇第二中心小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

B11071100031524

北京中辰建信工程项目管理
有限公司
有效期至:2027年12月31日

复核人（造价工程师）

B11241100030705

北京中辰建信工程管理有限公司
有效期限：2028年08月02日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	256201.34	
1.1	拆除部分	3600	
1.2	A.1土石方工程	3715.67	
1.3	A.4砌筑工程	38123.17	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	61322.39	
1.5	A.9屋面及防水工程	19028.84	
1.6	A.11楼地面装饰工程	18069.92	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	39065.76	
1.8	A.13天棚工程	2810.83	
1.9	A.14油漆、涂料、裱糊工程	21274.26	
1.10	A.15其他工程	13515.3	
1.11	室外工程	35675.2	
2	措施项目	43736.49	
2.1	其中：安全文明施工费	8022.56	
2.2	其他措施费（费率类）	3588.64	
2.3	单价措施费	32125.29	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	9671.29	—
4.1	定额规费	9671.29	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	309609.12	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程
 第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除部分					3600	
1	01B001	拆除原砖混旧厕所	1. 拆除原砖混旧厕所 2. 垃圾清运 3. 运距自行考虑	m2	120	30	3600	
		分部小计					3600	
	A. 1	土石方工程					3715.67	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:3m 内 3. 弃土运距:根据现场实际情况自行考虑 4. 其他:含放坡及工作面	m3	195.32	11.43	2232.51	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:压实系数≥0.94 2. 填方材料品种:素土 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他:含放坡及工作面 5. 部位:基础回填	m3	127.94	11.46	1466.19	
3	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距: 自行考虑 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.8	9.43	16.97	
		分部小计					3715.67	
	A. 4	砌筑工程					38123.17	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15烧结实心砖 2. 基础类型:条形 3. 砂浆强度等级:DM M15水泥砂浆 4. 砂浆类型:预拌砂浆	m3	32.08	470.61	15097.17	
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:烧结多孔砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级:混合砂浆M10 4. 层高: h<3.6m	m3	48.18	461.7	22244.71	
本页小计							44657.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010401003001	实心砖墙	卫生间隔断 1. 墙厚：60mm 2. 墙高：1200mm 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	m3	1.58	494.49	781.29	
		分部小计					38123.17	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					61322.39	
1	010501001001	垫层	1. 部位：基础垫层 2. 混凝土强度等级：C15 3. 混凝土种类：商品混凝土 4. 商砼运输及泵送：自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	9.53	353.13	3365.33	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 商砼运输及泵送：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m3	24	375.73	9017.52	
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商砼运输及泵送：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m3	6.3	518.59	3267.12	
4	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 商砼运输及泵送：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计及规范要求	m3	2.54	363.17	922.45	
本页小计							17353.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程
 第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 商砼运输及泵送: 自行考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	8.12	462.26	3753.55	
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 商砼运输及泵送: 自行考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	1.55	494.98	767.22	
7	010505003001	平板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 商砼运输及泵送: 自行考虑 4. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	16.51	389.4	6428.99	
8	010507001001	散水	12YJ1 152页 散1 1. 部位: 散水 2. 素土夯实, 向外坡4% 3. 150厚3:7灰土 4. 60厚c20混凝土, 上撒1:1水泥沙子压实赶光	m2	44.06	82.91	3653.01	
9	010507001002	坡道	12YJ1 157页 坡道2 混凝土坡道 1. 素土夯实 2. 300厚3: 7灰土 3. 100厚C20混凝土, 随捣随抹成麻面	m2	17.28	94.12	1626.39	
10	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 压顶 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.38	578.5	798.33	
11	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 预制水泥花格 2. 安装	m3	3.73	630.85	2353.07	
本页小计							19380.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程 标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋Ⅰ级钢筋 直径 ≤10mm，含措施钢筋	t	0.305	4977.75	1518.21	
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋Ⅰ级钢筋 直径 ≤18mm，含措施钢筋	t	0.322	4523.07	1456.43	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋 直径 ≤10mm，含措施钢筋	t	2.596	4634.36	12030.8	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋 直径 12mm，含措施钢筋	t	1.053	4487.84	4725.7	
16	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋 直径 14mm，含措施钢筋	t	0.152	4365.79	663.6	
17	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋 直径 16mm，含措施钢筋	t	0.047	4366.17	205.21	
18	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋Ⅲ级钢筋 直径 18mm，含措施钢筋	t	0.058	4366.04	253.23	
19	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.209	6272.39	1310.93	
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.138	6065.01	836.97	
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内砌体加固钢筋不绑扎	t	0.319	7424.23	2368.33	
		分部小计					61322.39	
	A.9	屋面及防水工程					19028.84	
本页小计							25369.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010901001001	屋面	1. 架空层:35厚495x495, C25细石混凝土预制板(配双向4Φ4), M5砌筑砂浆砌115x115x200(h)砖墩, 双向中距500 2. 20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 干铺聚酯无纺布一层 4. 保温层: 70厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 5. 防水层: 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土屋面板结构找坡层	m2	122.54	152.89	18735.14	
2	010902004001	屋面排水管	1. 雨水管配件, 12YJ5-1, E2-8, E3-2, E7-1, 2, 3, 4, 5	m	7.5	39.16	293.7	
		分部小计					19028.84	
	A.11	楼地面装饰工程					18069.92	
1	011102003001	块料楼地面	12YJ1 32页 地201 陶瓷地砖地面 (规格600*600) 1. 8~10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	117.75	153.46	18069.92	
		分部小计					18069.92	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					39065.76	
本页小计							37098.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程
 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	117.88	26.54	3128.54	
2	011201001003	墙面一般抹灰	女儿墙内侧 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	31.82	26.54	844.5	
3	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1：2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	151.59	53.42	8097.94	
4	011204003001	块料墙面	墙裙 12YJ7-1 29页 ② 1800高（瓷砖规格200*300） 1.152x25x5腰线（成品） 2.稀白水泥浆兑色擦缝 3.贴4~5厚瓷砖 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶结合层 5.17厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6.砖砌体	m2	166.01	119.61	19856.46	
5	011204003002	块料墙面	隔墙部分贴砖 12YJ7-1 29页 ② 1800高（瓷砖规格200*300） 1.稀白水泥浆兑色擦缝 2.贴4~5厚瓷砖 3.3~4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶结合层 4.17厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 5.砖砌体	m2	59.68	119.61	7138.32	
		分部小计					39065.76	
本页小计							39065.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段： 禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.13	天棚工程					2810.83	
1	011301001001	天棚抹灰	12YJ1 92页 顶5 混合砂浆顶棚 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4. 表面刷(喷)涂料另选	m2	136.98	20.52	2810.83	
		分部小计					2810.83	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					21274.26	
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：真石漆外墙 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料二遍	m2	158.79	100.36	15936.16	
2	011406001002	抹灰面油漆	12YJ1 109页 涂3 07 内墙面 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	131.5	17.5	2301.25	
3	011406001003	抹灰面油漆	12YJ1 109页 涂3 07 天棚 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	136.98	22.17	3036.85	
		分部小计					21274.26	
	A.15	其他工程					13515.3	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 坡道 坡道不锈钢栏杆 2. 底部预埋2Φ10 L=150@180 3. Φ50*3 横管 Φ32*2立管间距≤180	m	10.72	305.9	3279.25	
本页小计							27364.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程
 标段： 禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程
 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B002	大便槽	98ZJ512 20页1节点 1. 槽底100厚C15垫层，槽底C20混凝土最薄处60mm厚，找坡0.5% 2. 大便台200mm高，上部60厚C20混凝土，下部140厚1:6水泥炉渣垫层，炉渣外部砖砌挡头 3. 沟底15厚1:2水泥砂浆找平	m	27.98	210.59	5892.31	
3	01B003	小便槽	98ZJ512 19页 1. 槽底C20细石混凝土找0.5%的坡，最薄处不小于20，槽两侧75厚C20细石混凝土 2. 15厚1:2水泥砂浆找平 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 5. 4 5厚釉面砖，白水泥擦缝 6. 槽边240宽180高砖挡，上40厚C20细石混凝土	m	7.66	164.3	1258.54	
4	01B004	盥洗池	1. 底部600高120砖墙 2. 40厚C25细石混凝土底座，池边30厚140高C25细石混凝土，内配Φ6@120钢筋网片 3. 外贴面砖	套	4	771.3	3085.2	
		分部小计					13515.3	
		室外工程					35675.2	
本页小计							10236.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
 标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程
 第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040203007001	水泥混凝土	1. 基层处理(素土压实95%以上) 2. 150mm6 %水泥稳定碎石 3. 100mm厚C30混凝土面层 4. 塑料薄膜养护 5. 伸缩缝间距不大于6m，缝深1/3路面面层，形成深20mm、宽6~10mm的浅口，在槽浅口底部用条带或绳填塞后，上部灌鉴建筑油膏填缝料	m2	352	101.35	35675.2	
		分部小计					35675.2	
		措施项目					32125.29	
1	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:垫层	m2	15.16	49.69	753.3	
2	011702001001	基础	1. 基础类型:带形基础	m2	46.2	55.5	2564.1	
3	011702003001	构造柱	1. 模板安装与拆除	m2	52.97	52.13	2761.33	
4	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:3.6m	m2	29.57	58.12	1718.61	
5	011702009001	过梁	1. 模板安装与拆除	m2	17.98	84.24	1514.64	
6	011702008001	圈梁	1. 模板安装与拆除	m2	57.28	65.9	3774.75	
7	011702016001	平板	1. 支撑高度:3.6m	m2	111.22	68.05	7568.52	
8	011702028001	压顶	1. 模板安装与拆除	m2	23.35	59.83	1397.03	
9	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:砖混 2. 檐口高度:3.75m	m2	135.5	40.41	5475.56	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4597.45	4597.45	
本页小计							67800.49	
合 计							288326.63	

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 2 页 共 57 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	195.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		26.03	15.69	7.26		2.6	1.57
人工单价		小计						7.26		2.6	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 3 页 共 57 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	127.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 4 页 共 57 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.99	1.26	0.45		1.8	0.13
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		65.65	2.52	0.23		6.57	0.25
人工单价		小计						0.68		8.37	0.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 5 页 共 57 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	32.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2945.77	56.33	413.22	129.08	294.58	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	294.58	5.63	41.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5262	402	211.53		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2399	343.8	82.48		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	294.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 6 页 共 57 页

项目编码		010401004001		项目名称		多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	48.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14	多孔砖墙 1砖	10m3	0.1	1252.73	2918.19	44.35	401.73	125.27	291.82	4.44	40.17
人工单价		小计						125.27	291.82	4.44	40.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								461.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.1892	343.8	65.05		
	烧结多孔砖 240*115*90					千块	0.3397	665	225.9		
	其他材料费							-	0.87	-	
	材料费小计							-	291.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 7 页 共 57 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	1.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1470.37	2949.93	53.5	471.08	147.04	294.99	5.35	47.11
人工单价		小计						147.04	294.99	5.35	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								494.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5337	402	214.55		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2313	343.8	79.52		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	294.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 8 页 共 57 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		9.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	2762.39		205.68	47.22	276.24			20.57			
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.99	3.88		1.62	7.1		0.39			
人工单价		小计						47.22	277.86	7.1	20.96				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								353.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	270	272.7						
	其他材料费							-	5.16	-					
	材料费小计							-	277.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 9 页 共 57 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	435.79	3040.37		190.11	43.58	304.04				19.01		
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.99	3.88		1.62	7.1			0.39		
人工单价		小计						43.58	305.66	7.1		19.4			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								375.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	2.65	-					
	材料费小计							-	305.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 10 页 共 57 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	6.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	2975.12		670.94	153.98	297.51		67.1
人工单价		小计						153.98	297.51		67.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								518.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	290	284.11		
	其他材料费							-	13.4	-	
	材料费小计							-	297.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 11 页 共 57 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		2.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	384.86	2987.91		167.87	38.49	298.79			16.79			
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.99	3.88		1.62	7.1		0.39			
人工单价		小计						38.49	300.41	7.1	17.18				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								363.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	7.51	-					
	材料费小计							-	300.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 12 页 共 57 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		8.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3003.76		491.4	112.74	300.38			49.14			
人工单价		小计						112.74	300.38			49.14			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								462.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	7.48	-					
	材料费小计							-	300.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 13 页 共 57 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		1.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	3087.74		565.33	129.67	308.77				56.54		
人工单价		小计						129.67	308.77				56.54		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								494.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	预拌混凝土 C25				m3	1.01	290	292.9							
	其他材料费						-	15.87	-						
	材料费小计						-	308.78	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 14 页 共 57 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	16.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	448.08	3156.51	3.22	195.11	44.81	315.65	0.32	19.52
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.99	3.88		1.62	7.1	0.39
人工单价		小计						44.81	317.27	7.42	19.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	300	303		
	其他材料费							-	14.27	-	
	材料费小计							-	317.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 15 页 共 57 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	44.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1027.24	11.29	216.66	10.1	15.41	0.17	3.25
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	288.61	2.3	72.82	16.75	28.86	0.23	7.28
人工单价		小计						27.41	44.27	0.58	10.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.0606	280	16.97		
	其他材料费							-	27.3	-	
	材料费小计							-	44.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 16 页 共 57 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		17.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	673.35	1027.24	11.29	216.66	20.2	30.82	0.34	6.5				
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.01	472.17	2863.39		205.68	4.72	28.63		2.06				
人工单价		小计						25.48	59.45	0.52	8.68				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								94.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C20					m3	0.101	280	28.28						
	其他材料费							-	31.17	-					
	材料费小计							-	59.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 17 页 共 57 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	1.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	2997.23		846.05	194.18	299.72		84.6
人工单价		小计						194.18	299.72		84.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								578.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费							-	6.82	-	
	材料费小计							-	299.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 18 页 共 57 页

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	3.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-62	预制混凝土 漏空花格	10m3	0.1	1356.6	4360.51		591.45	135.66	436.05		59.14
人工单价		小计						135.66	436.05		59.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								630.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	280	282.8		
	板方材					m3	0.0584	2074	121.12		
	其他材料费							-	32.13	-	
	材料费小计							-	436.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 19 页 共 57 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.305
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1166.9	3280.67	21.59	508.63	1166.9	3280.67	21.59	508.63
人工单价		小计						1166.9	3280.67	21.59	508.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4977.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3280.67	-	
	材料费小计							-	3280.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 20 页 共 57 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.322
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	788.28	3335	56.25	343.54	788.28	3335	56.25	343.54
人工单价		小计						788.28	3335	56.25	343.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4523.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3335	-	
	材料费小计							-	3335.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 21 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 22 页 共 57 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.053	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3225.92	62.33	364.11	835.48	3225.92	62.33	364.11				
人工单价		小计						835.48	3225.92	62.33	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4487.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12					kg	1025	3.054	3130.35						
	其他材料费							-	95.57	-					
	材料费小计							-	3225.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 23 页 共 57 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.152	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3103.95	62.33	364.11	835.48	3103.95	62.33	364.11				
人工单价		小计						835.48	3103.95	62.33	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4365.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3103.94	-					
	材料费小计							-	3103.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 24 页 共 57 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.047	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3103.95	62.33	364.11	835.48	3103.95	62.33	364.11				
人工单价		小计						835.48	3103.95	62.33	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4366.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3103.94	-					
	材料费小计							-	3103.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 25 页 共 57 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.058
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3103.95	62.33	364.11	835.48	3103.95	62.33	364.11
人工单价		小计						835.48	3103.95	62.33	364.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4366.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3103.94	-	
	材料费小计							-	3103.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 26 页 共 57 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.209
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3286.26	50.25	891.07	2044.83	3286.26	50.25	891.07
人工单价		小计						2044.83	3286.26	50.25	891.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6272.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3286.26	-	
	材料费小计							-	3286.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 27 页 共 57 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3241.38	52.74	841.04	1929.89	3241.38	52.74	841.04				
人工单价		小计						1929.89	3241.38	52.74	841.04				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6065.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.129	3191.58						
	其他材料费							-	49.8	-					
	材料费小计							-	3241.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 28 页 共 57 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 29 页 共 57 页

项目编码		010901001001		项目名称		屋面		计量单位	m2	工程量	122.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-60	预制混凝土 架空隔热板	10m3	0.0035	1051.27	3263.43		458.04	3.68	11.42		1.6
5-355	预制混凝土构件安装 小型构件 每件体积 ≤0.1m3	10m3	0.0035	613.18	23.64		267.38	2.15	0.08		0.94
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.001	2457.07	2958.99	50.22	788.69	2.46	2.96	0.05	0.79
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	776.95	79.79	265.61	11.13	7.77	0.8	2.65
10-37 换	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	310.54	3470.04		78.58	3.11	34.7		0.79
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	311.93	3948.74		86.08	3.12	39.49		0.86
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	776.95	79.79	265.61	11.13	7.77	0.8	2.65
人工单价		小计						36.78	104.19	1.65	10.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								152.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.0055	402	2.21		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0021	343.8	0.72		
	预拌混凝土 C20					m3	0.0354	280	9.91		
	板方材					m3	0.0004	2074	0.83		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 30 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 31 页 共 57 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	7.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	498.73	2556.42		137.39	4.99	25.56		1.38
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0133	64.13	180.52		17.56	0.86	2.41		0.24
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.0133	64.83	198.12		17.92	0.86	2.64		0.24
人工单价		小计						6.71	30.61		1.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0005	2074	1.04		
	其他材料费							-	29.59	-	
	材料费小计							-	30.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 32 页 共 57 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	117.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1027.24	11.29	216.66	10.1	15.41	0.17	3.25
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2762.39		205.68	2.83	16.57		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	100.2		48.66	1.68	1		0.49
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	6031.56	79.79	728.65	31.45	60.32	0.8	7.28
人工单价		小计						46.62	93.3	1.15	12.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								153.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	270	16.36		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	379.8	7.75		
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	50	51.5		
	其他材料费							-	17.71	-	
	材料费小计							-	93.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 33 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 34 页 共 57 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	31.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	603.38	68.28	455.46	15.27	6.03	0.68	4.56
人工单价		小计						15.27	6.03	0.68	4.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	6.03	-	
	材料费小计							-	6.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 35 页 共 57 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	151.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2613.99	603.38	68.28	768.14	26.14	6.03	0.68	7.68
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
人工单价		小计						30.66	13.08	0.68	8.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	13.09	-	
	材料费小计							-	13.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 36 页 共 57 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	166.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-61	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.06m ²	100m2	0.01	5764.83	4429.16	84.71	1682.25	57.65	44.29	0.85	16.82
人工单价		小计						57.65	44.29	0.85	16.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							119.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	面砖 200mm*300mm					m2	1.04	35	36.4		
	其他材料费							-	7.88	-	
	材料费小计							-	44.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 37 页 共 57 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		59.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-61	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.06m ²	100m2	0.01	5764.83	4429.16	84.71	1682.25	57.65	44.29	0.85	16.82				
人工单价		小计						57.65	44.29	0.85	16.82				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								119.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	面砖 200mm*300mm					m2	1.04	35	36.4						
	其他材料费							-	7.88	-					
	材料费小计							-	44.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 38 页 共 57 页

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	136.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -5	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 5	100m2	0.01	794.33	196.31	24.17	264.92	7.94	1.96	0.24	2.65
13-1 + 13-2 * -7	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm): 3	100m2	0.01	479.07	117.9	16.19	159.78	4.79	1.18	0.16	1.6
人工单价		小计						12.73	3.14	0.4	4.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.13	-	
	材料费小计							-	3.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 39 页 共 57 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	158.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3966.05		1257.47	48.12	39.66		12.58
人工单价		小计						48.12	39.66		12.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	其他材料费							-	8.46	-	
	材料费小计							-	39.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 40 页 共 57 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		131.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1481.05	269.39		386.98	14.81	2.69				3.87		
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	265.03	53.86		69.25	-2.65	-0.54				-0.69		
人工单价		小计						12.16	2.15				3.18		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.16	-					
	材料费小计							-	2.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 41 页 共 57 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		136.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1851.33	269.39		483.92	18.51	2.69					4.84	
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	265.03	53.86		69.25	-2.65	-0.54					-0.69	
人工单价		小计						15.86	2.15					4.15	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								22.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.16	-					
	材料费小计							-	2.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 42 页 共 57 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 43 页 共 57 页

项目编码		01B002		项目名称		大便槽		计量单位	m	工程量	27.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11	屋面 水泥炉渣 厚度100mm	100m2	0.0076	894.51	1189.12		225.76	6.8	9.04		1.72
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0014	2457.07	2958.99	50.22	788.69	3.44	4.14	0.07	1.11
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0046	472.17	2762.39		205.68	2.17	12.71		0.94
5-52	现浇混凝土 地沟	10m3	0.0053	747.02	2850.65		325.75	3.96	15.11		1.72
5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑	100m2	0.008	2132.57	2474.83	0.23	929.44	17.06	19.8		7.44
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.0058	8703.71	4622.78	93.86	1996.7	50.48	26.81	0.54	11.58
12-29	零星抹灰	100m2	0.0015	6526.73	782.78	88.47	1903.02	9.79	1.17	0.13	2.85
人工单价		小计						93.7	88.78	0.74	27.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								210.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.0077	402	3.1		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.003	343.8	1.03		
	预拌混凝土 C15					m3	0.0465	270	12.56		
	预拌混凝土 C20					m3	0.0535	280	14.98		
	板方材					m3	0.0036	2074	7.47		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0118	379.8	4.48		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 44 页 共 57 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 45 页 共 57 页

项目编码		01B003		项目名称		小便槽		计量单位	m	工程量	7.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm) :40	100m2	0.0068	1820.28	1133.36		414.83	12.38	7.71		2.82
5-52	现浇混凝土 地沟	10m3	0.0017	747.02	2850.65		325.75	1.27	4.85		0.55
12-29	零星抹灰	100m2	0.0043	6526.73	782.78	88.47	1903.02	28.07	3.37	0.38	8.18
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0043	2457.07	2958.99	50.22	788.69	10.57	12.72	0.22	3.4
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.0044	8703.71	4622.78	93.86	1996.7	38.29	20.34	0.41	8.79
人工单价		小计						90.58	48.99	1.01	23.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								164.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.0237	402	9.53		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0092	343.8	3.16		
	预拌混凝土 C20					m3	0.0172	280	4.82		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.009	379.8	3.42		
	其他材料费							-	28.09	-	
	材料费小计							-	49.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 46 页 共 57 页

项目编码		01B004		项目名称		盥洗池		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0082	2457.07	2958.99	50.22	788.69	20.15	24.26	0.41	6.47
4-54	石基础 毛料石	10m3	0.007	1169.06	2039.78	93.63	373	8.18	14.28	0.66	2.61
5-283	现浇混凝土模板 小型构件复合模板木支撑	100m2	0.0269	4152.94	3186.04	22.81	1809.94	111.71	85.7	0.61	48.69
5-124	钢筋网片	t	0.0072	1391.17	4120	156.31	606.46	10.02	29.66	1.13	4.37
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.0261	8703.71	4622.78	93.86	1996.7	227.17	120.65	2.45	52.12
人工单价		小计						377.23	274.55	5.26	114.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							771.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.0452	402	18.17		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0455	343.8	15.64		
	板方材					m3	0.0122	2074	25.3		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0532	379.8	20.21		
	复合模板					m2	0.8239	40	32.96		
	其他材料费						-	162.37	-		
	材料费小计						-	274.64	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 47 页 共 57 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		352	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1353.41	3129.98		637.72	13.53	31.3		6.38				
借2-2-36 + 2-2-37 * -5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	222.04	3925.14	441.7	146.69	2.22	39.25	4.42	1.47				
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73				
人工单价		小计						17.29	71.07	4.42	8.58				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								101.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C30					m3	0.102	300	30.6						
	水泥 P.O 42.5					t	0.017	380	6.46						
	碎石 综合					m3	0.1181	105	12.4						
	石屑					m3	0.1047	190	19.89						
	其他材料费							-	1.73	-					
	材料费小计							-	71.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 48 页 共 57 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	15.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1533.2	2766.66	0.94	668.17	15.33	27.67	0.01	6.68
人工单价		小计						15.33	27.67	0.01	6.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0072	2074	14.93		
	复合模板					m2	0.2468	40	9.87		
	其他材料费							-	2.82	-	
	材料费小计							-	27.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 49 页 共 57 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	46.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2377.97	2135.48	0.71	1036.16	23.78	21.35	0.01	10.36
人工单价		小计						23.78	21.35	0.01	10.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.5			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0021	2074	4.36		
	复合模板					m2	0.2468	40	9.87		
	其他材料费							-	7.16	-	
	材料费小计							-	21.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 50 页 共 57 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	52.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1969	2384.05	1.39	858.28	19.69	23.84	0.01	8.59
人工单价		小计						19.69	23.84	0.01	8.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0039	2074	8.09		
	复合模板					m2	0.2468	40	9.87		
	其他材料费							-	5.93	-	
	材料费小计							-	23.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 51 页 共 57 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	29.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2327.28	2469.95	0.94	1014.48	23.27	24.7	0.01	10.14
人工单价		小计						23.27	24.7	0.01	10.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0045	2074	9.33		
	复合模板					m2	0.2468	40	9.87		
	其他材料费							-	5.57	-	
	材料费小计							-	24.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 52 页 共 57 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位		m2		工程量		17.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3977.5	2709.58	4.42	1733.24	39.78	27.1	0.04	17.33				
人工单价		小计						39.78	27.1	0.04	17.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								84.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.006	2074	12.44						
	复合模板					m2	0.2468	40	9.87						
	其他材料费							-	4.77	-					
	材料费小计							-	27.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 53 页 共 57 页

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位		m2		工程量		57.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2870.06	2468.83	0.23	1250.73	28.7	24.69				12.51		
人工单价		小计						28.7	24.69				12.51		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								65.9							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0062	2074	12.86						
	复合模板					m2	0.2468	40	9.87						
	其他材料费							-	1.93	-					
	材料费小计							-	24.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 54 页 共 57 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	111.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 3.8	100m2	0.01	2851.98	2708.78	2.1	1242.95	28.52	27.09	0.02	12.42
人工单价		小计						28.52	27.09	0.02	12.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.05			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0045	2074	9.33		
	复合模板					m2	0.2468	40	9.87		
	其他材料费							-	7.81	-	
	材料费小计							-	27.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 55 页 共 57 页

项目编码		011702028001		项目名称		压顶		计量单位		m2		工程量		23.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3132.51	1485.08	0.23	1365.25	31.33	14.85					13.65	
人工单价		小计						31.33	14.85					13.65	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								59.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0011	2074	2.28						
	复合模板					m2	0.113	40	4.52						
	其他材料费							-	8.08	-					
	材料费小计							-	14.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 56 页 共 57 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	135.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1963.42	1003.82	297.99	775.27	19.63	10.04	2.98	7.76
人工单价		小计						19.63	10.04	2.98	7.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10	-	
	材料费小计							-	10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 57 页 共 57 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		8022.56			
2	01	其他措施费（费率类）			3588.64			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	897.16			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1794.32			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	897.16			
3	02	其他（费率类）						
合 计					11611.2			

编制人（造价人员）：

复核人

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填金额（数值），但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

北京中辰建信工程项目管理
有限公司
有效期至:2027年12月31日

北京中辰建信工程管理有限公司
有效期限至 2028 年 03 月 03 日

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水					45795.12	
		给水					14189.11	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 其它:成品关卡	m	9.6	44.07	423.07	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 其它:成品关卡	m	28.7	35.33	1013.97	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 其它:成品关卡	m	18.4	26.42	486.13	
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	3	58.93	176.79	
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:丝接	个	3	65.04	195.12	
6	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接	个	3	35.67	107.01	
本页小计							2402.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程
 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接	个	1	90.74	90.74	
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15	个	1	10.51	10.51	
9	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大便槽自动冲洗水箱 2. 规格:总容积64.4L, 有效容积48L 3. 其它:详见图集12YS1-118	套	3	489.73	1469.19	
10	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称:成品拖布池 2. 材质:陶瓷	组	2	164.35	328.7	
11	031002003001	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:PVC 3. 规格:De40	个	5	28.09	140.45	
12	031002003002	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:PVC 3. 规格:De25	个	3	19.77	59.31	
13	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管1.6MPa De65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6. 埋地敷设	m	65	37.66	2447.9	
14	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 材质:铜芯 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:丝接	个	2	120.15	240.3	
15	040504001001	砌筑井	1. 砖砌圆形阀门井 2. ϕ 1200阀门井, 参考图集05S502-p16, 铸铁井盖	座	2	3252.31	6504.62	
本页小计							11291.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m深	m3	19.5	3.42	66.69	
17	040103001002	回填方	1. 填方来源、运距:原土夯填	m3	19.5	21.98	428.61	
		排水					31606.01	
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	12.41	84.3	1046.16	
2	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	15.5	61.89	959.3	
3	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	8.2	42.84	351.29	
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 材质:塑料 3. 型号、规格:DN110	个	6	83.9	503.4	
5	031002003003	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:PVC 3. 规格:介质管道De160	个	2	62.17	124.34	
本页小计							3479.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程 标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031002003004	套管	1. 名称、类型:塑料套管 2. 材质:PVC 3. 规格:介质管道De110	个	2	46.43	92.86	
7	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:FRPP异形肋模压排水管DN300 4. 连接形式:胶圈连接	m	55	106.12	5836.6	
8	010507006001	化粪池、检查井	1. 玻璃钢化粪池 2. HFRP (LWQ)-11有效容积50立方米	座	1	20000	20000	
9	040504003001	塑料检查井	1. 名称:塑料检查井 2. 井筒直径 Φ 700	座	3	286.38	859.14	
10	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m深	m3	115.43	3.42	394.77	
11	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土夯填	m3	65.43	21.98	1438.15	
		分部小计					45795.12	
		电气					10047.94	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1照明配电箱 2. 安装方式:暗装,距地1.8m	台	1	682.88	682.88	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-3*4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:直接埋地敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	19	17.94	340.86	
3	030412001001	普通灯具	1. 名称:荧光节能灯 2. 规格:36W	套	8	36.98	295.84	
本页小计							29941.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030412004001	装饰灯	1. 名称:带电源事故照明 2. 型号:SB9-20a 1X20W 3. 规格:应急时间≥30min	套	4	136.72	546.88	
5	030404035001	插座	1. 名称:防水插座(带防溅面板) 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地高度1.8米	个	4	31.24	124.96	
6	030404022001	时间控制器	1. 名称:时间控制器 2. 规格:距地2.4米	台	1	61.86	61.86	
7	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2	18.36	36.72	
8	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	12	8.07	96.84	
9	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装	个	6	7.63	45.78	
10	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:PVC 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	130	11.18	1453.4	
11	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	268	4.35	1165.8	
12	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV-2.5mm ² 3. 材质:铜芯	m	93	4.48	416.64	
13	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网-女儿墙明敷 2. 材质:镀锌圆钢Φ10 3. 安装形式:明敷	m	57	34.52	1967.64	
14	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:利用建筑物四角柱子钢筋的4根钢筋作为防雷接地引下线	m	25.2	19.16	482.83	
本页小计							6399.35	

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 48 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		9.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内	10m	0.1	214.38	2.58	0.21	66.04	21.44	0.26	0.02	6.6				
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	66.07	3.99		20.35	0.66	0.04		0.21				
人工单价		小计						22.1	0.3	0.02	6.81				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								44.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内					个	0.742	2.56	1.9						
	PPR塑料给水管 公称外径50mm以内					m	1.016	12.74	12.94						
	其他材料费							-	0.3	-					
	材料费小计							-	15.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 2 页 共 48 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		28.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	184.13	2.39	0.14	56.9	18.41	0.24	0.01	5.69				
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	61.91	3.03		19.1	0.62	0.03		0.19				
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	0.1045	1.6	0.72		0.41	0.17	0.08		0.04				
人工单价		小计						19.2	0.35	0.01	5.92				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.86							
清单项目综合单价								35.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	1.68	1.49						
	成品管卡 公称直径32mm以内					套	0.1097	0.27	0.03						
	PPR塑料给水管 公称外径40mm以内					m	1.016	8.21	8.34						
	其他材料费							-	0.34	-					
	材料费小计							-	10.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 3 页 共 48 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		18.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.7	0.12	46.94	15.17	0.17	0.01	4.7				
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	53.46	1.08		16.61	0.53	0.01		0.16				
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	0.4891	1.46	0.72		0.41	0.71	0.35		0.2				
人工单价		小计						16.41	0.53	0.01	5.06				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.4							
清单项目综合单价								26.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PPR塑料给水管 公称外径25mm以内					m	1.016	3.19	3.24						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	0.86	1.05						
	成品管卡 公称直径20mm以内					套	0.5136	0.21	0.11						
	其他材料费							-	0.53	-					
	材料费小计							-	4.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 4 页 共 48 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	7.37	1.55	5.82	18.85	7.37	1.55	5.82
人工单价		小计						18.85	7.37	1.55	5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						25.34			
清单项目综合单价								58.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	闸 阀 DN32					个	1.01	25.09	25.34		
	其他材料费							-	7.38	-	
	材料费小计							-	32.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 5 页 共 48 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.85	7.37	1.55	5.82	18.85	7.37	1.55	5.82
人工单价		小计						18.85	7.37	1.55	5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						31.45			
清单项目综合单价								65.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN32					个	1.01	31.14	31.45		
	其他材料费							-	7.38	-	
	材料费小计							-	38.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 6 页 共 48 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.46	4.05	0.9	4.15	13.46	4.05	0.9	4.15				
人工单价		小计						13.46	4.05	0.9	4.15				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.11							
清单项目综合单价								35.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	闸 阀 DN20					个	1.01	12.98	13.11						
	其他材料费							-	4.05	-					
	材料费小计							-	17.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 7 页 共 48 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-11	螺纹电磁阀安装 公称直径20mm以内	个	1	14.83	0.46	0.22	4.57	14.83	0.46	0.22	4.57
人工单价		小计						14.83	0.46	0.22	4.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						70.66			
清单项目综合单价								90.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电磁阀 公称直径20mm以内					个	1	70.66	70.66		
	其他材料费							-	0.46	-	
	材料费小计							-	71.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 8 页 共 48 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-81	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	34.99	1.4		10.81	3.5	0.14		1.08
人工单价		小计						3.5	0.14		1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.79			
清单项目综合单价								10.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水龙头 公称直径15mm					个	1.01	5.73	5.79		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	5.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 9 页 共 48 页

项目编码		031004013001		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-69	大便槽自动冲洗水箱安装 容积64.4L	10套	0.1	643.34	55.45		198.56	64.33	5.55		19.85
人工单价		小计						64.33	5.55		19.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								489.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	大便槽自动冲洗水箱 总容积64.4L，有效容积48L					个	1	400	400		
	其他材料费							-	5.54	-	
	材料费小计							-	405.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 10 页 共 48 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	430.69	69.79		132.92	43.07	6.98		13.3
人工单价		小计						43.07	6.98		13.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						101			
清单项目综合单价								164.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品拖布池					套	1.01	100	101		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	107.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 11 页 共 48 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-39	一般塑料套管制作安装 介质管道外径50mm以内	个	1	15.78	4.85		4.98	15.78	4.85				4.98		
人工单价		小计						15.78	4.85				4.98		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.48							
清单项目综合单价								28.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC塑料管 dn75					m	0.318	7.8	2.48						
	其他材料费							-	4.85	-					
	材料费小计							-	7.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 12 页 共 48 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-38	一般塑料套管制作安装 介质管道外径32mm以内	个	1	11.85	2.08		3.74	11.85	2.08				3.74		
人工单价		小计						11.85	2.08				3.74		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.1							
清单项目综合单价								19.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC塑料管 dn63					m	0.318	6.6	2.1						
	其他材料费							-	2.08	-					
	材料费小计							-	4.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 13 页 共 48 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-261	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径75mm以内	10m	0.1	101.29	2.83	0.25	31.15	10.13	0.28	0.03	3.12
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	69.99	6.47		21.59	0.7	0.06		0.22
人工单价		小计						10.83	0.34	0.03	3.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.12			
清单项目综合单价								37.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径75mm以内					个	0.281	8.81	2.48		
	PE塑料给水管 1.6MPa De65					m	1.015	20.34	20.65		
	其他材料费							-	0.35	-	
	材料费小计							-	23.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 14 页 共 48 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	19.41	2.48	11.22	36.37	19.41	2.48	11.22
人工单价		小计						36.37	19.41	2.48	11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						50.67			
清单项目综合单价								120.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	闸 阀 公称直径50mm以内					个	1.01	50.17	50.67		
	其他材料费							-	19.41	-	
	材料费小计							-	70.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 15 页 共 48 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	730.4	1621.74	34.3	196.72	730.4	1621.74	34.3	196.72				
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0183	1908.32	1947.02	143.21	488.3	34.92	35.63	2.62	8.94				
借9-1-6	圆钢直径12mm	t	0.004	1500.07	3307.32	42.63	751.35	6	13.23	0.17	3.01				
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.034	1813.17	3240.21	15.11	907.92	61.65	110.17	0.51	30.87				
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.052	1670.42	3185.35	42.63	836.68	86.86	165.64	2.22	43.51				
借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.012	1428.11	3082.17	41.96	714.9	17.14	36.99	0.5	8.58				
人工单价		小计						936.97	1983.4	40.32	291.63				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3252.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	标准砖 240*115*53					千块	0.675	402	271.35						
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	700	700						
	预拌混合砂浆 M10					m3	0.422	343.8	145.08						
	预拌混凝土 C10					m3	0.579	260	150.54						
	预拌混凝土 C25					m3	0.788	290	228.52						
	钢筋 HRB400 φ10					kg	34.68	3.129	108.51						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 16 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 17 页 共 48 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	19.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2699.99	245.47	0.48		2.7	0.24
人工单价		小计						0.48		2.7	0.24
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 18 页 共 48 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	19.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 19 页 共 48 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	12.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径160mm以内	10m	0.1	354.95	10.72	11.9	110.49	35.5	1.07	1.19	11.05
人工单价		小计						35.5	1.07	1.19	11.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						35.5			
清单项目综合单价								84.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内					个	0.595	13.2	7.85		
	UPVC塑料排水管 公称外径160mm以内					m	0.95	29.1	27.65		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	36.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 20 页 共 48 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	251.71	9.18	0.07	77.68	25.17	0.92	0.01	7.76				
人工单价		小计						25.17	0.92	0.01	7.76				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.03							
清单项目综合单价								61.89							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC塑料排水管 公称外径110mm以内					m	0.95	16	15.2						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	11.1	12.83						
	其他材料费							-	0.92	-					
	材料费小计							-	28.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 21 页 共 48 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		8.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	225.89	5.82	0.03	69.78	22.59	0.58				6.98		
人工单价		小计						22.59	0.58				6.98		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						12.69							
清单项目综合单价								42.84							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	UPVC塑料排水管 公称外径75mm以内					m	0.98	7.8	7.64						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	5.7	5.04						
	其他材料费							-	0.58	-					
	材料费小计							-	13.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 22 页 共 48 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	460.3	3.3		142.06	46.03	0.33		14.21
人工单价		小计						46.03	0.33		14.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.33			
清单项目综合单价								83.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 塑料 公称直径100mm以内					个	1.01	23.1	23.33		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	23.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 23 页 共 48 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-11-42	一般塑料套管制作安装 介质 管道外径150mm以内	个	1	19.21	22.96		5.82	19.21	22.96			5.82			
人工单价		小计						19.21	22.96			5.82			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.18							
清单项目综合单价								62.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PVC塑料管 dn200					m	0.318	44.6	14.18						
	其他材料费							-	22.96	-					
	材料费小计							-	37.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 24 页 共 48 页

项目编码		031002003004		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-41	一般塑料套管制作安装 介质管道外径110mm以内	个	1	17.01	14.78		5.39	17.01	14.78			5.39			
人工单价		小计						17.01	14.78			5.39			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.25							
清单项目综合单价								46.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC塑料管 dn160					m	0.318	29.1	9.25						
	其他材料费							-	14.78	-					
	材料费小计							-	24.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 25 页 共 48 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	181.95	19.98	98.41	65.63	18.2	2	9.84	6.57				
人工单价		小计						18.2	2	9.84	6.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.51							
清单项目综合单价								106.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FRPP异形肋模压排水管 公称外径315mm以内					m	0.993	70	69.51						
	其他材料费							-	2	-					
	材料费小计							-	71.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 26 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 27 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 28 页 共 48 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	115.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2699.99	245.47	0.48		2.7	0.24
人工单价		小计						0.48		2.7	0.24
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 29 页 共 48 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	65.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 30 页 共 48 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	140.39	24.51		42.36	140.39	24.51		42.36
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	7	1.74	1.51		0.41	12.18	10.57		2.87
人工单价		小计						152.57	35.08		45.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								682.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AL1照明配电箱					台	1	450	450		
	其他材料费							-	35.07	-	
	材料费小计							-	485.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 31 页 共 48 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	55.02	4.13	10.67	18.28	5.5	0.41	1.07	1.83
人工单价		小计						5.5	0.41	1.07	1.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						9.13			
清单项目综合单价								17.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电力电缆 YJV22-3*4					m	1.01	9.04	9.13		
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	9.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 32 页 共 48 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-10	其他普通灯具安装 座灯头	套	1	10.44	2		3.33	10.44	2		3.33
人工单价		小计						10.44	2		3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.21			
清单项目综合单价								36.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	荧光节能灯 36W					套	1.01	21	21.21		
	其他材料费							-	2	-	
	材料费小计							-	23.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 33 页 共 48 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.43		7.06	22.39	22.43		7.06				
人工单价		小计						22.39	22.43		7.06				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						84.84							
清单项目综合单价								136.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	带电源事故照明 SB9-20a 1X20W					套	1.01	84	84.84						
	其他材料费							-	22.43	-					
	材料费小计							-	107.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 34 页 共 48 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	9.11	1.36		2.91	9.11	1.36		2.91
人工单价		小计						9.11	1.36		2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.86			
清单项目综合单价								31.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水插座(带防溅面板) 250V 10A					套	1.02	17.51	17.86		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	19.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 35 页 共 48 页

项目编码		030404022001		项目名称		时间控制器		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-15-15	控制开关安装 普通型	个	1	23.88	0.92		7.06	23.88	0.92				7.06		
人工单价		小计						23.88	0.92				7.06		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30							
清单项目综合单价								61.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	时间控制器					个	1	30	30						
	其他材料费							-	0.92	-					
	材料费小计							-	30.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 36 页 共 48 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36		2.5
人工单价		小计						7.35	1.36		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								18.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	双联单控开关 250V 10A					只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 37 页 共 48 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.25		1.25	4.04	1.25		1.25
人工单价		小计						4.04	1.25		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								8.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 38 页 共 48 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.48	0.37		1.25	4.48	0.37		1.25
人工单价		小计						4.48	0.37		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	开关盒 开关(插座)盒					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	1.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 39 页 共 48 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		130	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	68.36	2.58		22.43	6.84	0.26				2.24		
人工单价		小计						6.84	0.26				2.24		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.84							
清单项目综合单价								11.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.74	1.84						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	2.1	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 40 页 共 48 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		268	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.96		3.33	1.06	0.2				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.2			0.34			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.75							
清单项目综合单价								4.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.16	2.37	2.75						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	2.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 41 页 共 48 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.96		3.33	1.06	0.2				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.2			0.34			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.88							
清单项目综合单价								4.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 ZRBV-2.5mm2					m	1.16	2.48	2.88						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	3.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 42 页 共 48 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位		m		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.81	2.3	1.38	6.64	21.81	2.3	1.38	6.64				
人工单价		小计						21.81	2.3	1.38	6.64				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2.39							
清单项目综合单价								34.52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌圆钢 φ16					m	1.05	2.28	2.39						
	其他材料费							-	2.3	-					
	材料费小计							-	4.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 43 页 共 48 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	25.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.61	0.7	3.4	2.08	6.61	0.7	3.4	2.08
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.1587	29	2	0.01	9.14	4.6	0.32		1.45
人工单价		小计						11.21	1.02	3.4	3.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	1.02	-	
	材料费小计							-	1.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 44 页 共 48 页

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		19.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	32.17	0.28	0.4	9.97	32.17	0.28	0.4	9.97				
人工单价		小计						32.17	0.28	0.4	9.97				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.08							
清单项目综合单价								56.9							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌扁钢40*4					kg	3.2	4.4	14.08						
	其他材料费							-	0.28	-					
	材料费小计							-	14.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 45 页 共 48 页

项目编码		030409001001		项目名称		接地极		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢 接地极 普通土	根	1	25.47	2.62	9.68	7.89	25.47	2.62	9.68	7.89
人工单价		小计						25.47	2.62	9.68	7.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						34.85			
清单项目综合单价								80.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌角钢 25*4					kg	9.15	3.809	34.85		
	其他材料费							-	2.62	-	
	材料费小计							-	37.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 46 页 共 48 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	296.98	2.33	43.68	76.85	296.98	2.33	43.68	76.85
人工单价		小计						296.98	2.33	43.68	76.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								419.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 47 页 共 48 页

项目编码		030414011001		项目名称		接地装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-78	接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极	组	1	337.04	15.58	88.89	90.97	337.04	15.58	88.89	90.97
人工单价		小计						337.04	15.58	88.89	90.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								532.48			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	15.58	-	
	材料费小计							-	15.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 48 页 共 48 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3674	159.07	283.07		72.69	58.44	104		26.71
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3156	159.07	283.07		72.69	50.2	89.34		22.94
人工单价		小计						108.64	193.34		49.65
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								351.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	193.34	-	
	材料费小计							-	193.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：禹州市花石镇西柳小学厕所拆除重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）



复核人(造价工程师)



表—13

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连锁中心学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	381006.45	
1.1	拆除工程	26181.74	
1.2	砌筑工程	3330.85	
1.3	门窗	96495.27	
1.4	屋面及防水工程	24888.85	
1.5	楼地面装饰工程	30295.71	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	46532.4	
1.7	油漆、涂料、裱糊工程	96368.57	
1.8	其他装饰工程	56913.06	
2	措施项目	15906.82	
2.1	其中：安全文明施工费	11019.62	
2.2	其他措施费（费率类）	4887.2	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	13174.98	—
4.1	定额规费	13174.98	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	410088.25	
6	增值税	36907.94	—
7	含税工程造价合计	446996.19	
投标报价合计=1+2+3+4+6		446,996.19	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除工程					26181.74	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1.部位：拆除改造卫生间的地面面砖 2.建筑垃圾外运3km	m ²	137.2	9.5	1303.4	
2	011605002001	立面块料拆除	1.位置：拆除原教学楼走廊里墙及外立面面砖并做好基层清理 2.建筑垃圾外运，自行考虑	m ²	266.19	9.63	2563.41	
3	011608002001	铲除涂料面	1.部位：清理原建筑物室内墙、天棚涂料、栏板内墙面 2.建筑垃圾外运，自行考虑	m ²	3903.85	4.37	17059.82	
4	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除原教学楼门窗	m ²	309.18	9.08	2807.35	
5	011607002001	防水层拆除	1.拆除原防水层 2.垃圾外运	m ²	329	7.44	2447.76	
		分部小计					26181.74	
		砌筑工程					3330.85	
1	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2.墙体类型：内墙 3.砂浆强度等级：混合砂浆M7.5	m ³	7.28	389.36	2834.54	
2	011701003001	里脚手架	1.砌筑脚手架	m ²	72.88	6.81	496.31	
		分部小计					3330.85	
		门窗					96495.27	
1	010802004001	防盗门	1.门代号及洞口尺寸:M-1 M-2 M-3 2.门框、扇材质：钢制防盗门	m ²	141.04	262.11	36967.99	
2	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.窗代号及洞口尺寸:C-1、C-2、C-3 2.框、扇材质：普通铝合金推拉窗，带窗纱 3.玻璃品种、厚度：5+9A+5	m ²	188.3	316.13	59527.28	
		分部小计					96495.27	
本页小计							126007.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 2 页 共 4 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B001	盥洗池	12YJ11 132页2 2.3米长 1.底部600高120砖墙 2.40厚C25细石混凝土底座,池边30厚140高C25细石混凝土,内配Φ6@120钢筋网片 3.外贴面砖	套	8	517.89	4143.12	
2	01B002	盥洗池	12YJ11 132页2 2.85米长 1.底部600高120砖墙 2.40厚C25细石混凝土底座,池边30厚140高C25细石混凝土,内配Φ6@120钢筋网片 3.外贴面砖	套	8	546.85	4374.8	
3	011210005001	成品隔断	12YJ11 103页2 1.三聚氰胺板	m2	91.58	145.13	13291.01	
4	041001001001	拆除路面	1.拆除原有12cm厚混凝土地面 2.拆除垃圾外运,运距自行考虑 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	296.46	22.86	6777.08	
5	040203007001	水泥混凝土	1.120厚C30混凝土面层 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	294.46	96.2	28327.05	
		分部小计					56913.06	
		措施项目						
本页小计							56913.06	
合 计							381006.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 23 页

项目编码		011604001001		项目名称		平面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	137.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-47	块料面层铲除 楼地面 地面砖	10m2	0.1	75.8			17.87	7.58			1.79
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.001	2.28		126.77	4.52			0.13	
人工单价		小计						7.58		0.13	1.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 2 页 共 23 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	266.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			18.1	7.68			1.81
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.001	2.28		126.77	4.52			0.13	
人工单价		小计						7.68		0.13	1.81
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 3 页 共 23 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	3903.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
人工单价		小计						3.54			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 4 页 共 23 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	309.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.0388	189.02			44.69	7.34			1.74
人工单价		小计						7.34			1.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 5 页 共 23 页

项目编码		011607002001		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	329
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	60.08			14.21	6.01			1.43
人工单价		小计						6.01			1.43
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 6 页 共 23 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	7.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 H80010731 80010743	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1268.13	2201.31	16.66	407.48	126.81	220.13	1.67	40.75
人工单价		小计						126.81	220.13	1.67	40.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	220.13	-	
	材料费小计							-	220.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 7 页 共 23 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	72.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	37.62	68.89	163.03	4.11	0.38	0.69	1.63
人工单价		小计						4.11	0.38	0.69	1.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	0.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 8 页 共 23 页

项目编码		010802004001		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	141.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	4017.97	21125.31	23.63	1043.73	40.18	211.25	0.24	10.44
人工单价		小计						40.18	211.25	0.24	10.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								262.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制防盗门					m2	0.9781	210	205.4		
	其他材料费							-	5.85	-	
	材料费小计							-	211.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 9 页 共 23 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	188.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1840.51	29173.89		597.75	18.41	291.74		5.98
人工单价		小计						18.41	291.74		5.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)					支	1.4272	23.3	33.25		
	硅酮耐候密封胶					kg	0.9872	41.53	41		
	普通铝合金推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	220	209.95		
	其他材料费							-	7.54	-	
	材料费小计							-	291.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 10 页 共 23 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	329
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	579.44	6826.02		159.87	5.79	68.26		1.6
人工单价		小计						5.79	68.26		1.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚					m2	2.3127	26.6	61.52		
	其他材料费							-	6.74	-	
	材料费小计							-	68.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 11 页 共 23 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		33.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	6031.56	79.79	728.65	31.45	60.32	0.8	7.28				
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	375.01	3107.44		103.3	3.75	31.07		1.03				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.012	482.15	3348.56		132.81	5.79	40.18		1.6				
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	776.95	79.79	265.61	11.13	7.77	0.8	2.65				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2762.39		205.68	2.83	16.57		1.23				
人工单价		小计						54.95	155.91	1.6	13.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								226.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	50	51.5						
	防水涂料 JS					kg	7.2233	9.864	71.25						
	其他材料费							-	33.16	-					
	材料费小计							-	155.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 12 页 共 23 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		101.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	6031.56	79.79	728.65	31.45	60.32	0.8	7.28				
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	375.01	3107.44		103.3	3.75	31.07		1.03				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0177	482.15	3348.56		132.81	8.53	59.27		2.36				
人工单价		小计						43.73	150.66	0.8	10.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								205.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	50	51.5						
	防水涂料 JS					kg	9.1581	9.864	90.34						
	其他材料费							-	8.82	-					
	材料费小计							-	150.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 13 页 共 23 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	4.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-83	垫层 炉(矿)渣 干铺	10m3	0.1	327.25	3682.8		105.46	32.73	368.28		10.55
人工单价		小计						32.73	368.28		10.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								411.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	轻集料混凝土垫层 综合					m3	1.224	300	367.2		
	其他材料费							-	1.08	-	
	材料费小计							-	368.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 14 页 共 23 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 15 页 共 23 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	333.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 子目*0.5	100m2	0.01	4969.32	6365.57	60.54	1447.53	49.69	63.66	0.61	14.48
人工单价		小计						49.69	63.66	0.61	14.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.4205	4.8	21.22		
	面砖 200*300mm					m2	1.04	35	36.4		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0155	361.8	5.61		
	其他材料费							-	0.45	-	
	材料费小计							-	63.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 16 页 共 23 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1318.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1481.05	269.39		386.98	14.81	2.69		3.87
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	265.03	53.86		69.25	-2.65	-0.54		-0.69
14-252	抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	327.39	554.28		85.54	3.27	5.54		0.86
人工单价		小计						15.43	7.69		4.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仿瓷涂料					kg	0.89	1.34	1.19		
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9		
	抗碱底涂料					kg	0.3	8.68	2.6		
	白色硅酸盐水泥 32.5					kg	3	0.57	1.71		
	建筑胶					kg	0.96	1.28	1.23		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	7.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 17 页 共 23 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1172.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-253	抗碱封底涂料 天棚面	100m2	0.01	409.22	554.28		107.13	4.09	5.54		1.07
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1851.33	269.39		483.92	18.51	2.69		4.84
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	265.03	53.86		69.25	-2.65	-0.54		-0.69
人工单价		小计						19.95	7.69		5.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.88			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仿瓷涂料					kg	0.89	1.34	1.19		
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9		
	抗碱底涂料					kg	0.3	8.68	2.6		
	白色硅酸盐水泥 32.5					kg	3	0.57	1.71		
	建筑胶					kg	0.96	1.28	1.23		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	7.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 18 页 共 23 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1600.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-189	调和漆墙面 满刮腻子、底油一遍、调和漆二遍	100m2	0.01	718.95	466.5		187.78	7.19	4.67		1.88
人工单价		小计						7.19	4.67		1.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9		
	醇酸调和漆 白					kg	0.0927	12	1.11		
	其他材料费							-	2.65	-	
	材料费小计							-	4.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 19 页 共 23 页

项目编码		01B001		项目名称		盥洗池		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0082	2457.07	2958.99	50.22	788.69	20.15	24.26	0.41	6.47
5-54	现浇混凝土 小型构件	10m3	0.0077	2331.11	2993.1		1016.15	17.95	23.05		7.82
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.015	4152.94	3186.04	22.81	1809.94	62.29	47.79	0.34	27.15
5-124	钢筋网片	t	0.0078	1391.17	4120	156.31	606.46	10.85	32.14	1.22	4.73
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.015	8703.71	4622.78	93.86	1996.7	130.56	69.34	1.41	29.95
人工单价		小计						241.8	196.58	3.38	76.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								517.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	196.52	-	
	材料费小计							-	196.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 20 页 共 23 页

项目编码		01B002		项目名称		盥洗池		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0082	2457.07	2958.99	50.22	788.69	20.15	24.26	0.41	6.47
5-54 H80210557 80210559	现浇混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0094	2331.11	3094.1		1016.15	21.91	29.08		9.56
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.0354	4152.94	3186.04	22.81	1809.94	147.01	112.79	0.81	64.07
5-124	钢筋网片	t	0.0096	1391.17	4120	156.31	606.46	13.36	39.55	1.5	5.82
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.0033	8703.71	4622.78	93.86	1996.7	28.29	15.02	0.31	6.49
人工单价		小计						230.72	220.7	3.03	92.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								546.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	220.75	-	
	材料费小计							-	220.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 21 页 共 23 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		91.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61				
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						66.3							
清单项目综合单价								145.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	三聚氰胺板					m2	1.02	65	66.3						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	66.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 22 页 共 23 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	296.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):12	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.012	2.28		126.77	4.52	0.03		1.52	0.05
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.012	5.96		27.82	1.8	0.07		0.33	0.02
人工单价		小计						14.92	0.05	4	3.88
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 23 页 共 23 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	294.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):12 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1445.07	3761.81		681.8	14.45	37.62		6.81
借2-2-7	石灰稳定土摊铺 含灰量14%厚度20cm	100m2	0.01	602.64	1977.56	407.61	358	6.03	19.78	4.08	3.58
人工单价		小计						20.48	57.4	4.08	10.39
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.85			
清单项目综合单价								96.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0476	410	19.52		
	预拌混凝土 C30					m3	0.1224	300	36.72		
	黄土					m3	0.2567	15	3.85		
	其他材料费							-	1.16	-	
	材料费小计							-	61.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		11019.62			
2	01	其他措施费（费率类）			4887.2			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1221.8			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2443.6			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1221.8			
3	02	其他（费率类）						
合 计					15906.82			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额工费”或“定额工费+定额机械费”, 其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”;
2. 按施工方案计算的措施费若无“计算基础”和“费率”的取值, 也可只填“金额”数值, 但应在各分部分项施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 建筑工程

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	104667.2	
1.1	给水	22470.96	
1.2	排水	82196.24	
2	措施项目	3592.36	
2.1	其中：安全文明施工费	2399.67	
2.2	其他措施费（费率类）	1005.2	
2.3	单价措施费	187.49	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2708.86	—
4.1	定额规费	2708.86	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	110968.42	
6	增值税	9987.16	—
7	含税工程造价合计	120955.58	
投标报价合计=1+2+3+4+6		120,955.58	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水					22470.96	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De65 4. 连接形式:热熔连接 5. 成品关卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	45	35.9	1615.5	
2	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 成品关卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	21	44.07	925.47	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De40 4. 连接形式:热熔连接 5. 成品关卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	47	35.02	1645.94	
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 给水 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR管 De32 4. 连接形式:热熔连接 5. 成品关卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	108	29.47	3182.76	
5	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑 2. 绝热厚度:20mm 3. 铝箔保护层	m3	0.62	3794.19	2352.4	
本页小计							9722.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 丝接	个	16	44. 16	706. 56	
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 丝接	个	3	120. 15	360. 45	
8	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称: 水龙头 2. 安装方式: 丝接	个	64	20. 28	1297. 92	
9	031002003002	套管	1. 名称、类型: 穿楼板套管 2. 材质: PVC 3. 规格: 介质管道 De40 4. 预留孔洞	个	10	35. 94	359. 4	
10	040504001001	砌筑井	1. 名称: 砖砌闸阀井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 详见图集05S502-P16	座	3	3272. 94	9818. 82	
11	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 平均深度600mm	m3	8. 1	3. 42	27. 7	
12	040103001002	回填方	1. 填方来源、运距: 原土夯填	m3	8. 1	21. 98	178. 04	
		分部小计					22470. 96	
		排水					82196. 24	
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外排水 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: FRPP异形肋模压排水管 DN300 4. 连接形式: 胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 灌水试验 6. 敷设方式: 埋地敷设	m	217. 4	106. 11	23068. 31	
本页小计							35817. 2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:FRPP异形肋模压排水管 DN200 4. 连接形式:胶圈连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 敷设方式:埋地敷设	m	13.5	70.01	945.14	
3	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外排水 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De160 4. 连接形式:粘接 5. 敷设方式:埋地敷设	m	3.68	52.2	192.1	
4	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内排水立管 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:高强度螺旋UPVC塑料管 4. 连接形式:粘接 5. 阻火圈设计要求:阻火圈De110 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 预留孔洞、堵洞	m	33.6	88.71	2980.66	
5	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内排水横管 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	63.4	61.89	3923.83	
本页小计							8041.73	

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 30 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-260	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径63mm以内	10m	0.1	97.28	2.29	0.21	29.91	9.73	0.23	0.02	2.99
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	69.99	6.47		21.59	0.7	0.06		0.22
人工单价		小计						10.43	0.29	0.02	3.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.95			
清单项目综合单价								35.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内					个	0.281	4.69	1.32		
	PPR管 公称外径63mm以内					m	1.02	20.23	20.63		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	22.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 2 页 共 30 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内	10m	0.1	214.38	2.58	0.21	66.04	21.44	0.26	0.02	6.6
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	66.07	3.99		20.35	0.66	0.04		0.21
人工单价		小计						22.1	0.3	0.02	6.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								44.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR管 公称外径50mm以内					m	1.016	12.74	12.94		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内					个	0.742	2.56	1.9		
	其他材料费							-	0.3	-	
	材料费小计							-	15.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 3 页 共 30 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	184.13	2.39	0.14	56.9	18.41	0.24	0.01	5.69				
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	61.91	3.03		19.1	0.62	0.03		0.19				
人工单价		小计						19.03	0.27	0.01	5.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.83							
清单项目综合单价								35.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PPR管 公称外径40mm以内					m	1.016	8.21	8.34						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	1.68	1.49						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	10.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 4 页 共 30 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	108
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	163.83	1.99	0.12	50.68	16.38	0.2	0.01	5.07
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	57.61	1.73		17.86	0.58	0.02		0.18
人工单价		小计						16.96	0.22	0.01	5.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.04			
清单项目综合单价								29.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR管 公称外径32mm以内					m	1.016	5.15	5.23		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	1.67	1.81		
	其他材料费							-	0.22	-	
	材料费小计							-	7.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 5 页 共 30 页

项目编码		031208002001		项目名称		管道绝热		计量单位	m3	工程量	0.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-4-341	橡塑管壳安装(管道) DN50mm以下	m3	1	700.04	161.5		223.47	700.04	161.5		223.47
12-4-392	防潮层、保护层安装 铝箔管道	10m2	7.6306	134.11	86.95		42.79	1023.34	663.48		326.51
人工单价		小计						1723.38	824.98		549.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						695.87			
清单项目综合单价								3794.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡塑管壳					m3	1.03	675.6	695.87		
	其他材料费							-	824.97	-	
	材料费小计							-	1520.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 6 页 共 30 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.83	5.24	1.17	4.57	14.83	5.24	1.17	4.57
人工单价		小计						14.83	5.24	1.17	4.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.35			
清单项目综合单价								44.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸 阀 DN25					个	1.01	18.17	18.35		
	其他材料费							-	5.25	-	
	材料费小计							-	23.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 7 页 共 30 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	19.41	2.48	11.22	36.37	19.41	2.48	11.22
人工单价		小计						36.37	19.41	2.48	11.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						50.67			
清单项目综合单价								120.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	闸 阀 DN50					个	1.01	50.17	50.67		
	其他材料费							-	19.41	-	
	材料费小计							-	70.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 8 页 共 30 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	36.37	1.75		11.22	3.64	0.18		1.12
人工单价		小计						3.64	0.18		1.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.34			
清单项目综合单价								20.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水龙头 公称直径20mm					个	1.01	15.19	15.34		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	15.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 9 页 共 30 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-39	一般塑料套管制作安装 介质管道外径50mm以内	个	1	15.78	4.85		4.98	15.78	4.85		4.98
10-11-177	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径50mm以内	10个	0.08	43.3	9.82	0.6	17.86	3.46	0.79	0.05	1.43
10-11-188	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径50mm以内	10个	0.02	55.37	27.9		22.84	1.11	0.56		0.46
人工单价		小计						20.35	6.2	0.05	6.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.48			
清单项目综合单价								35.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UPVC塑料管 dn75					m	0.318	7.8	2.48		
	其他材料费							-	6.23	-	
	材料费小计							-	8.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 10 页 共 30 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	730.4	1621.74	34.3	196.72	730.4	1621.74	34.3	196.72				
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.0229	1908.32	1947.02	143.21	488.3	43.7	44.59	3.28	11.19				
借9-1-6	圆钢直径12mm	t	0.004	1500.07	3307.32	42.63	751.35	6	13.23	0.17	3.01				
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.034	1813.17	3240.21	15.11	907.92	61.65	110.17	0.51	30.87				
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.052	1670.42	3185.35	42.63	836.68	86.86	165.64	2.22	43.51				
借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.012	1428.11	3082.17	41.96	714.9	17.14	36.99	0.5	8.58				
人工单价		小计						945.75	1992.36	40.98	293.88				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3272.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	标准砖 240*115*53					千块	0.675	402	271.35						
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	700	700						
	预拌混合砂浆 M10					m3	0.422	343.8	145.08						
	预拌混凝土 C25					m3	0.788	290	228.52						
	钢筋 HRB400 φ12					kg	53.3	3.054	162.78						
	其他材料费							-	484.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 11 页 共 30 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 12 页 共 30 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	8.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2699.99	245.47	0.48		2.7	0.24
人工单价		小计						0.48		2.7	0.24
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 13 页 共 30 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	8.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 14 页 共 30 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		217.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	181.95	19.98	98.41	65.63	18.2	2	9.84	6.57				
人工单价		小计						18.2	2	9.84	6.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.51							
清单项目综合单价								106.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	FRPP异形肋模压排水管 公称外径315mm以内					m	0.993	70	69.51						
	其他材料费							-	2	-					
	材料费小计							-	71.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 15 页 共 30 页

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	13.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径200mm以内	10m	0.1	141.48	13.28	53.43	49.01	14.15	1.33	5.34	4.9
人工单价		小计						14.15	1.33	5.34	4.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.29			
清单项目综合单价								70.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	FRPP异形肋模压排水管 公称外径200mm以内					m	0.993	44.6	44.29		
	其他材料费							-	1.33	-	
	材料费小计							-	45.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 16 页 共 30 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	3.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-312	室外塑料排水管(粘接) 公称 外径160mm以内	10m	0.1	131.81	4.85	44.66	45.28	13.18	0.49	4.47	4.52
人工单价		小计						13.18	0.49	4.47	4.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						29.56			
清单项目综合单价								52.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	UPVC塑料排水管 公称外径160mm以内					m	0.993	29.1	28.9		
	硬聚氯乙烯塑料管箍 公称外径160mm以内					个	0.053	12.57	0.67		
	其他材料费							-	0.48	-	
	材料费小计							-	30.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 17 页 共 30 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		33.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	251.71	9.18	0.07	77.68	25.17	0.92	0.01	7.76				
10-11-114	阻火圈安装 公称直径100mm以内	个	0.2381	13.46	8.72		4.15	3.2	2.08		0.99				
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.4762	2.56	2.23		0.84	1.22	1.06		0.4				
10-11-180	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径100mm以内	10个	0.003	59.4	20.88	1.05	24.51	0.18	0.06		0.07				
10-11-202	堵洞 公称直径100mm以内	10个	0.003	36.06	140.84		14.95	0.11	0.42		0.04				
人工单价		小计						29.88	4.54	0.01	9.26				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						45							
清单项目综合单价								88.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	高强度螺旋UPVC塑料管 公称外径110mm以内					m	0.95	25.2	23.94						
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	11.1	12.83						
	阻火圈 公称直径100mm以内					个	0.2381	27.43	6.53						
	成品管卡 公称直径100mm以内					套	0.5	3.4	1.7						
	其他材料费							-	4.51	-					
	材料费小计							-	49.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 18 页 共 30 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	63.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	251.71	9.18	0.07	77.68	25.17	0.92	0.01	7.76
人工单价		小计						25.17	0.92	0.01	7.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.03			
清单项目综合单价								61.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内					个	1.156	11.1	12.83		
	UPVC塑料排水管 公称外径110mm以内					m	0.95	16	15.2		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	28.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 19 页 共 30 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径75mm以内	10m	0.1	225.89	5.82	0.03	69.78	22.59	0.58		6.98
人工单价		小计						22.59	0.58		6.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						12.69			
清单项目综合单价								42.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内					个	0.885	5.7	5.04		
	UPVC塑料排水管 公称外径75mm以内					m	0.98	7.8	7.64		
	其他材料费							-	0.58	-	
	材料费小计							-	13.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 20 页 共 30 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	203.26	1.81		62.73	20.33	0.18		6.27
人工单价		小计						20.33	0.18		6.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.17			
清单项目综合单价								32.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径50mm以内					个	1.01	6.11	6.17		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	6.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 21 页 共 30 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	695.86	287.96		214.75	69.59	28.8		21.47
人工单价		小计						69.59	28.8		21.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						141.94			
清单项目综合单价								261.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	瓷蹲式大便器					个	1.01	80	80.8		
	防污器 DN32					个	1.01	20.77	20.98		
	冲洗管 DN32					根	1.01	13.87	14.01		
	大便器存水弯 DN100					个	1.01	25.89	26.15		
	其他材料费							-	28.8	-	
	材料费小计							-	170.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 22 页 共 30 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	430.69	69.79		132.92	43.07	6.98		13.3
人工单价		小计						43.07	6.98		13.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						111.1			
清单项目综合单价								174.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	拖布池					套	1.01	110	111.1		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	118.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 23 页 共 30 页

项目编码		031002003001		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	120.62	49.58	24.34	38.22	120.62	49.58	24.34	38.22				
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	69.48	10.86		21.59	69.48	10.86		21.59				
人工单价		小计						190.1	60.44	24.34	59.81				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.22							
清单项目综合单价								367.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	无缝钢管 D159*4.5					m	0.424	78.353	33.22						
	其他材料费							-	60.44	-					
	材料费小计							-	93.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 24 页 共 30 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-42	一般塑料套管制作安装 介质管道外径150mm以内	个	1	19.21	22.96		5.82	19.21	22.96		5.82
10-11-193	预留孔洞 混凝土墙体 公称直径150mm以内	10个	0.1	86.58	78.37		35.72	8.66	7.84		3.58
人工单价		小计						27.87	30.8		9.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						16.44			
清单项目综合单价								84.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UPVC塑料管 dn200					m	0.318	51.7	16.44		
	其他材料费							-	30.8	-	
	材料费小计							-	47.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 25 页 共 30 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	327.05			86.61	32.71			8.67
人工单价		小计						32.71			8.67
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						700			
清单项目综合单价								741.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一次注塑成型的HMCN系列塑料检查井 井筒直径700mm以内					套	1	700	700		
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-	700	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 26 页 共 30 页

项目编码		040504009001		项目名称		雨水口		计量单位		座		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m	座	1	276.93	257.51	1.4	73.41	276.93	257.51	1.4	73.41				
人工单价		小计						276.93	257.51	1.4	73.41				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						111.19							
清单项目综合单价								720.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	标准砖 240*115*53					千块	0.371	402	149.14						
	预拌混合砂浆 M10					m3	0.174	343.8	59.82						
	铸铁平算 单平算 (680*380)					套	1	111.19	111.19						
	其他材料费							-	48.55	-					
	材料费小计							-	368.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 27 页 共 30 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 28 页 共 30 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	102.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	478.64		2699.99	245.47	0.48		2.7	0.24
人工单价		小计						0.48		2.7	0.24
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 29 页 共 30 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	86.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1604.98		189.26	404.39	16.05		1.89	4.04
人工单价		小计						16.05		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 30 页 共 30 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2	159.07	283.07		72.69	31.81	56.61		14.54
12-14-HA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0821	318.12	566.15		145.39	26.12	46.48		11.93
人工单价		小计						57.93	103.09		26.47
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								187.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	103.1	-	
	材料费小计							-	103.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水

标段：禹州市郭连镇中心学校维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	474985.85	
1.1	围墙A-41m	37756.53	
1.2	围墙B-79m	114137.37	
1.3	硬化1780m2	175940.79	
1.4	硬化750m2	78008.07	
1.5	室外给水管网敷设	39509.97	
1.6	更换排水沟盖板	29633.12	
2	措施项目	40435.45	
2.1	其中：安全文明施工费	18022.54	
2.2	其他措施费（费率类）	6842.16	
2.3	单价措施费	15570.75	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	18438.82	—
4.1	定额规费	18438.82	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	533860.12	
6	增值税	48047.41	—
7	含税工程造价合计	581907.53	
投标报价合计=1+2+3+4+6		581,907.53	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		围墙A-41m					37756.53	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除围墙 2. 240砖砌围墙 3. 41m长*2.5m高 4. 垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	24.6	108.99	2681.15	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.87m以内 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	66.71	11.34	756.49	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	38.59	11.46	442.24	
4	010103002001	余方弃置	1. 运距：自行考虑 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	28.12	9.41	264.61	
5	010404001001	垫层	1. 150厚3:7灰土垫层 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	4.49	192.85	865.9	
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种：240*120烧结砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砌筑砂浆 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	26.73	470.62	12579.67	
7	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*120烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砌筑砂浆 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	15.64	490.33	7668.76	
本页小计							25258.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 围墙粉刷--乳胶漆 2. 图集: 12YJ1 外墙6A 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 喷或滚刷底涂料一遍 7. 喷或滚刷面层涂料二遍 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	167.51	74.48	12476.14	
9	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 流水洞 2. 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	0.78	27.66	21.57	
		分部小计					37756.53	
		围墙B-79m					114137.37	
		拆除围墙					4645.15	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除围墙 2. 240砖砌围墙 3. 74m长*2.4m高 4. 垃圾外运, 运距自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	42.62	108.99	4645.15	
		新建挡土墙及围墙					109492.22	
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	93.66	11.34	1062.1	
2	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	50.97	11.46	584.12	
本页小计							18789.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103002004	余方弃置	1. 运距：自行考虑 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	28.12	9.41	264.61	
4	010403001001	石基础	1. 毛石基础 2. 强度等级采用MU30 3. M10水泥砂浆砌筑 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	42.66	367.55	15679.68	
5	010403004001	石挡土墙	1. 毛石挡土墙 2. 强度等级：MU30 3. M10水泥砂浆砌筑 4. 挡土墙露出地表部分：采用30厚1:3水泥砂浆勾缝 5. 顶面：采用30厚1:3水泥砂浆抹平 6. 每隔20m设置变形缝，缝宽20-30mm，缝中填沥青麻筋等弹性防水材料 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	71.1	431.68	30692.45	
6	080807014001	开孔	1. 泄水孔 2. 纵间距2.0m，横间距2.0m，采用直径100mmPVC管，进水孔采用土工布包裹反滤料 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	39	54.57	2128.23	
7	040402017001	变形缝	1. 每隔20m一变形缝，缝宽20-30mm，缝中填沥青麻筋等弹性防水材料 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	7.2	27.06	194.83	
本页小计							48959.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送及运输费用 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	4.55	1021.3	4646.92	
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.421	4365.87	1838.03	
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 圆钢 HPB300 直径(mm) ≤ 10 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.084	6272.5	526.89	
11	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 240*120烧结砖 2. 砂浆强度等级、配合比: M7.5水泥砌筑砂浆 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	43.48	494.49	21500.43	
12	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 围墙粉刷--乳胶漆 2. 图集: 12YJ1 外墙6A 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 喷或滚刷底涂料一遍 7. 喷或滚刷面层涂料二遍 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	404.95	74.9	30330.76	
本页小计							58843.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010903003002	墙面砂浆防水（防潮）	1. 流水洞 2. 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1.56	27.67	43.17	
		分部小计					114137.37	
		硬化1780m2					175940.79	
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除100厚混凝土路面 2. 垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1780	22.51	40067.8	
2	040203007002	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1780	71.66	127554.8	
3	040402017004	变形缝	1. 伸缝 2. 横向伸缝间距20m一道 3. 青砂嵌缝料（沥青加热至170度与砂子拌合） 4. 青木条嵌缝料（沥青处理的松木条嵌缝） 5. 铺油淀两层 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	92.4	36.72	3392.93	
4	040402017005	变形缝	1. 横纵向伸缩缝6m间距一道 2. 青砂嵌缝料（沥青加热至170度与砂子拌合） 3. 锯缝4cm深 4. 铺油淀两层 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	178	27.67	4925.26	
		分部小计					175940.79	
		硬化750m2					78008.07	
1	040203007004	水泥混凝土	1. 120厚C25混凝土面层 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	750	99.15	74362.5	
本页小计							250346.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040402017002	变形缝	1. 伸缝 2. 横向伸缝间距20m一道 3. 青砂嵌缝料（沥青加热至170度与砂子拌合） 4. 青木条嵌缝料（沥青处理的松木条嵌缝） 5. 铺油淀两层 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	39.6	36.72	1454.11	
3	040402017003	变形缝	1. 横纵向伸缩缝6m间距一道 2. 青砂嵌缝料（沥青加热至170度与砂子拌合） 3. 锯缝4cm深 4. 铺油淀两层 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	79.2	27.67	2191.46	
		分部小计					78008.07	
		室外给水管网敷设					39509.97	
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	140.4	5.34	749.74	
2	010103001003	回填方	1. 土方回填 2. 其他：详见图纸及相关施工规范要求	m3	140.4	11.47	1610.39	
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE 500 双壁波纹管 4. 连接形式：橡胶圈密封连接 5. 管道消毒冲洗及压力试验 6. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	156	238.14	37149.84	
本页小计							43155.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					39509.97	
		更换排水沟盖板					29633.12	
1	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除混凝土排水沟盖板 2. 垃圾外运, 自行考虑 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	23.2	141.91	3292.31	
2	010512008001	沟盖板	1. 排水沟盖板 2. 混凝土类别: 预拌 3. 混凝土强度等级: C20 4. 含泵送及运输费用 5. 模板: 制作、安装及拆除 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	23.2	672.3	15597.36	
3	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HPB300 直径(mm) ≤10 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	2.076	5175.07	10743.45	
		分部小计					29633.12	
		措施项目					15570.75	
1	011701003001	里脚手架	1. 围墙粉刷脚手架 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	481.7	16.3	7851.71	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆费	1. 机械设备名称: 自行考虑 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	台·次	1	7719.04	7719.04	
本页小计							45203.87	
合 计							490556.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 38 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	24.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	74.43			17.65	74.43			17.65
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.96		27.82	1.8	0.6		2.78	0.18
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		126.77	4.52	0.23		12.68	0.46
人工单价		小计						75.26		15.46	18.29
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 2 页 共 38 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	66.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.82	14.99	7.26		2.58	1.5
人工单价		小计						7.26		2.58	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 3 页 共 38 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	38.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 4 页 共 38 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	28.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.99	1.26	0.45		1.8	0.13
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		65.65	2.52	0.23		6.57	0.25
人工单价		小计						0.68		8.37	0.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 5 页 共 38 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		4.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	673.35	1027.24	11.29	216.66	67.34	102.72	1.13	21.66				
人工单价		小计						67.34	102.72	1.13	21.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								192.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	生石灰					t	0.2479	410	101.62						
	其他材料费							-	1.1	-					
	材料费小计							-	102.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 6 页 共 38 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	26.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1 换	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2945.77	56.33	413.22	129.08	294.58	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	294.58	5.63	41.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	烧结砖 240*120					千块	0.5262	402	211.53		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2399	343.8	82.48		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	294.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 7 页 共 38 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	15.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2908.3	53.5	471.08	147.04	290.83	5.35	47.11
人工单价		小计						147.04	290.83	5.35	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	325.8	75.36		
	烧结砖 240*120					千块	0.5337	402	214.55		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	290.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 8 页 共 38 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	167.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	582.37	65.01	485.66	16.37	5.82	0.65	4.85
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	667.08		395.12	15.12	6.67		3.95
人工单价		小计						39.95	22.55	0.76	11.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	13	3.65		
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33		
	其他材料费							-	14.57	-	
	材料费小计							-	22.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 9 页 共 38 页

项目编码		010903003001		项目名称		墙面砂浆防水（防潮）		计量单位	m2	工程量	0.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1092.92	1293.94	66.78	313.42	10.93	12.94	0.67	3.13
人工单价		小计						10.93	12.94	0.67	3.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	12.94	-	
	材料费小计							-	12.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 10 页 共 38 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	42.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	74.43			17.65	74.43			17.65
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		126.77	4.52	0.23		12.68	0.46
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.96		27.82	1.8	0.6		2.78	0.18
人工单价		小计						75.26		15.46	18.29
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 11 页 共 38 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	93.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.82	14.99	7.26		2.58	1.5
人工单价		小计						7.26		2.58	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 12 页 共 38 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	50.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 13 页 共 38 页

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	28.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.99	1.26	0.45		1.8	0.13
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		65.65	2.52	0.23		6.57	0.25
人工单价		小计						0.68		8.37	0.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 14 页 共 38 页

项目编码		010403001001		项目名称		石基础		计量单位	m3	工程量	42.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-54 换	石基础 毛料石	10m3	0.1	1169.06	2039.78	93.63	373	116.91	203.98	9.36	37.31
人工单价		小计						116.91	203.98	9.36	37.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								367.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	毛石 综合					m3	1.122	59.25	66.48		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.3987	343.8	137.07		
	其他材料费							-	0.43	-	
	材料费小计							-	203.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 15 页 共 38 页

项目编码		010403004001		项目名称		石挡土墙		计量单位	m3	工程量	71.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-61 换	挡土墙 毛料石	10m3	0.1	1324.53	2039.78	93.63	423.06	132.45	203.98	9.36	42.31
4-69	料石墙勾缝 平缝	100m2	0.0333	553.11	117.27	5.87	177.67	18.42	3.91	0.2	5.91
11-1 + 11-3 * 10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.004	1417.3	1164.35	119.67	340.14	5.67	4.66	0.48	1.36
9-135	嵌填缝 油浸麻丝 立面	100m	0.0011	1345.56	973.08	16.82	370.7	1.48	1.07	0.02	0.41
人工单价		小计						158.02	213.62	10.06	49.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								431.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 10#					kg	0.2356	3.72	0.88		
	毛石 综合					m3	1.122	59.25	66.48		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.3987	343.8	137.07		
	其他材料费							-	9.16	-	
	材料费小计							-	213.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 16 页 共 38 页

项目编码		080807014001		项目名称		开孔		计量单位	个	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-5-26	碎石滤层	m3	0.0395	66.26	117.81		26.8	2.62	4.65		1.05
借3-5-25	砂滤层	m3	0.1188	46.71	82.83		18.95	5.55	9.84		2.25
借7-1-22	土工滤网	100m2	0.0113	298.19	130.7	148.05	121.98	3.37	1.48	1.67	1.38
借3-8-29	泄水孔 塑料管	10m	0.06	102.64	204		38.56	6.16	12.24		2.31
人工单价		小计						17.7	28.21	1.67	6.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子中砂					t	0.21	46.85	9.84		
	其他材料费							-	18.37	-	
	材料费小计							-	28.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 17 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 18 页 共 38 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		4.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1127.36	3104.76		491.4	112.74	310.48		49.14				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.0833	2870.06	2468.83	0.23	1250.73	239.08	205.66	0.02	104.18				
人工单价		小计						351.82	516.14	0.02	153.32				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1021.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0518	2074	107.43						
	其他材料费							-	408.63	-					
	材料费小计							-	516.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 19 页 共 38 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.421	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3103.95	62.33	364.11	835.48	3103.95	62.33	364.11				
人工单价		小计						835.48	3103.95	62.33	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4365.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3103.94	-					
	材料费小计							-	3103.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 20 页 共 38 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.084	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2044.83	3286.26	50.25	891.07	2044.83	3286.26	50.25	891.07				
人工单价		小计						2044.83	3286.26	50.25	891.07				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6272.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HPB300 φ10以内					kg	1020	3.173	3236.46						
	其他材料费							-	49.8	-					
	材料费小计							-	3286.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 21 页 共 38 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	43.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖	10m3	0.1	1470.37	2949.93	53.5	471.08	147.04	294.99	5.35	47.11
人工单价		小计						147.04	294.99	5.35	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								494.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	烧结砖 240*120					千块	0.5337	402	214.55		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2313	343.8	79.52		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	294.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 22 页 共 38 页

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	404.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	624.71	65.01	485.66	16.37	6.25	0.65	4.85
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	667.08		395.12	15.12	6.67		3.95
人工单价		小计						39.95	22.98	0.76	11.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								74.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2808	13	3.65		
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.0101	361.8	3.65		
	干混抹灰砂浆DP M20					m3	0.0067	379.8	2.54		
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33		
	其他材料费							-	8.8	-	
	材料费小计							-	22.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 23 页 共 38 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 24 页 共 38 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1780
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.01	5.96		27.82	1.8	0.06		0.28	0.02
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.01	2.28		126.77	4.52	0.02		1.27	0.05
人工单价		小计						14.9	0.05	3.7	3.88
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 25 页 共 38 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1780
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4556.57		747.93	15.83	45.57		7.48
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						17.37	46.09		8.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	290	44.37		
	其他材料费							-	1.72	-	
	材料费小计							-	46.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 26 页 共 38 页

项目编码		040402017004		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	92.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-8-21 *2	沉降缝 油毡 一毡 子目*2	10m2	0.025	11.42	56.1		3.91	0.29	1.4		0.1
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59		2.85
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.008	984.51	438.63	0.97	465.18	7.88	3.51	0.01	3.72
人工单价		小计						17.55	12.5	0.01	6.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36		
	其他材料费							-	8.32	-	
	材料费小计							-	12.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 27 页 共 38 页

项目编码		040402017005		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	178
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.01	194.23	307.43	14.95	91.98	1.94	3.07	0.15	0.92
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59		2.85
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4		0.1
人工单价		小计						11.61	12.06	0.15	3.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36		
	其他材料费							-	7.71	-	
	材料费小计							-	12.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 28 页 共 38 页

项目编码		040203007004		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		750	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-3-48 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4556.57		747.93	15.83	45.57					7.48	
借1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	112.6		13.29	28.35	1.13			0.13			0.29	
借2-2-5 + 2-2-6 * -5	石灰稳定土摊铺 含灰量12% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	448.03	1275.77	407.61	278.91	4.48	12.76		4.08			2.79	
借2-2-42	集中消解石灰	t	0.0306	10.03	5.75	28.39	10.64	0.31	0.18		0.87			0.33	
人工单价		小计						21.75	58.51		5.08			10.89	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.95							
清单项目综合单价								99.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.0306	410	12.55						
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	290	44.37						
	黄土					m3	0.197	15	2.96						
	其他材料费							-	1.57	-					
	材料费小计							-	61.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 29 页 共 38 页

项目编码		040402017002		项目名称		变形缝		计量单位		m		工程量		39.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4				0.1		
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59				2.85		
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.008	984.51	438.63	0.97	465.18	7.88	3.51	0.01			3.72		
人工单价		小计						17.55	12.5	0.01			6.67		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36						
	其他材料费							-	8.32	-					
	材料费小计							-	12.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 30 页 共 38 页

项目编码		040402017003		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	79.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-61 + 2-3-62 * -1	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):4	100m	0.01	194.23	307.43	14.95	91.98	1.94	3.07	0.15	0.92
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59		2.85
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4		0.1
人工单价		小计						11.61	12.06	0.15	3.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36		
	其他材料费							-	7.71	-	
	材料费小计							-	12.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 31 页 共 38 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	140.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.34		24.71	5.41	2.33		2.47	0.55
人工单价		小计						2.33		2.47	0.55
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 32 页 共 38 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	140.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 33 页 共 38 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		156	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1-299	塑料管安装(胶圈接口) 管外径500mm以内	10m	0.1	441.39	4.44		104.76	44.14	0.44				10.48		
人工单价		小计						44.14	0.44				10.48		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						183.08							
清单项目综合单价								238.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶圈					个	0.206	14.96	3.08						
	HDPE 500 双壁波纹管 管外径500mm以内					m	1	180	180						
	其他材料费							-	0.44	-					
	材料费小计							-	183.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 34 页 共 38 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 35 页 共 38 页

项目编码		010512008001		项目名称		沟盖板		计量单位	m3	工程量	23.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-61 换	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	928.38	3040.56		404.67	92.84	304.06		40.47
5-298	预制混凝土模板 地沟盖板木模板	100m2	0.0366	4016.82	642.85	2.16	1750.46	147.17	23.55	0.08	64.13
人工单价		小计						240.01	327.61	0.08	104.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								672.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0154	2074	31.94		
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	280	282.8		
	其他材料费							-	12.85	-	
	材料费小计							-	327.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 36 页 共 38 页

项目编码		010515002001		项目名称		预制构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.076	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-103	预制构件圆钢筋 圆钢HPB300 ≤ φ10 绑扎	t	1	1302.55	3284.08	20.89	567.55	1302.55	3284.08	20.89	567.55				
人工单价		小计						1302.55	3284.08	20.89	567.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5175.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HPB300 φ10以内					kg	1020	3.173	3236.46						
	其他材料费							-	47.62	-					
	材料费小计							-	3284.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 37 页 共 38 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	481.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	704.32	572.68	78.42	275.46	7.04	5.73	0.78	2.75
人工单价		小计						7.04	5.73	0.78	2.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5.76	-	
	材料费小计							-	5.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 38 页 共 38 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市浅井镇中心学校围墙重建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	225287.5	
1.1	墙面改造	79430.61	
1.2	天棚改造	19765.28	
1.3	地面硬化	72978.55	
1.4	拆除及新建围墙-30m	28943.16	
1.5	新建大门	15348.67	
1.6	校园围墙粉刷层改造	3176.6	
1.7	新建旗台	5644.63	
2	措施项目	20115.91	
2.1	其中：安全文明施工费	10281.14	
2.2	其他措施费（费率类）	4231.11	
2.3	单价措施费	5603.66	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11403.79	—
4.1	定额规费	11403.79	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	256807.2	
6	增值税	23112.65	—
7	含税工程造价合计	279919.85	
投标报价合计=1+2+3+4+6		279,919.85	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		墙面改造					79430.61	
1	011608002001	铲除涂料面	位置：首层教室、办公室、楼梯及走廊内墙面 1. 剔除白色涂料 2. 清理基层 3. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	591.01	4.37	2582.71	
2	011608002002	铲除涂料面	位置：二层教室、办公室、楼梯及走廊内墙面 1. 剔除白色涂料 2. 清理基层 3. 含垂直运输 4. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	580.46	4.37	2536.61	
3	011604002003	立面抹灰层拆除	位置：二层栏板内墙面 1. 剔除15厚抹灰层 2. 含垂直运输 3. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范	m2	46.92	10.58	496.41	
4	011604002004	立面抹灰层拆除	位置：教学楼东立面外墙 1. 剔除水泥砂浆面层 2. 清理基层 3. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范	m2	60.38	10.58	638.82	
5	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除教学楼南立面瓷砖面层 2. 拆除至结构层，清理基层 3. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范	m2	108.64	9.49	1030.99	
本页小计							7285.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂 估 价
6	011407001003	墙面喷刷涂料	位置：教室、办公室、楼梯及走廊900以上墙面 1. 封底涂料两遍 2. 找平腻子，分遍打磨 3. 仿瓷涂料两遍 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	848.62	21.37	18135.01	
7	011406001003	抹灰面油漆	位置：办公室、楼梯间及走廊900以下墙面 1. 满刮腻子 2. 底漆一遍 3. 绿色乳胶漆两遍 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	147.74	22.76	3362.56	
8	011204003001	块料墙面	位置：教室900以下墙面 1. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 2. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3. 5厚釉面砖，白水泥浆擦缝 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	175.1	134.64	23575.46	
9	011201001007	墙面一般抹灰	位置：二层栏板内墙面 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	46.92	26.98	1265.9	
本页小计							46338.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011201001008	外墙真石漆	1. 教学楼正立面、东立面真石漆外墙面，分缝400*400 2. 详见图集：12YJ1 外墙9A 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 5. 涂饰底层涂料 6. 喷涂主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 9. 砂浆采用预拌砂浆 10. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	169.01	152.69	25806.14	
		分部小计					79430.61	
		天棚改造					19765.28	
1	011608002003	铲除涂料面	位置：一层教室、办公室、楼梯及走廊天棚 1. 剔除白色涂料 2. 清理基层 3. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	314.41	4.37	1373.97	
2	011608002004	铲除涂料面	位置：二层教室、办公室、楼梯及走廊天棚 1. 剔除白色涂料 2. 清理基层 3. 含垂直运输 4. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	335.55	4.37	1466.35	
本页小计							28646.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011407002001	天棚喷刷涂料	位置: 教室、办公室、楼梯及走廊天棚 1. 封底涂料两遍 2. 找平腻子, 分遍打磨 3. 仿瓷涂料两遍 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	649.96	26.04	16924.96	
		分部小计					19765.28	
		地面硬化					72978.55	
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除原混凝土硬化路面 2. 厚度: 10mm 3. 建筑垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	870	21	18270	
2	050402002001	现浇混凝土路面	路面恢复 1. 100厚C25混凝土 2. 混凝土养生 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	870	52.98	46092.6	
3	040402017004	变形缝	1. 伸缝 2. 伸缝缝宽20mm 3. 青砂嵌缝料(沥青加热至170度与砂子拌合) 4. 青木条嵌缝料 5. 铺油泥两层 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	42	32.94	1383.48	
4	040402017005	变形缝	1. 缩缝 2. 横纵向伸缩缝6m-7m间距一道 3. 青砂嵌缝料(沥青加热至170度与砂子拌合) 4. 锯缝3cm深 5. 铺油泥两层 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	277	26.11	7232.47	
		分部小计					72978.55	
		拆除及新建围墙-30m					28943.16	
本页小计							89903.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 位置：拆除校园东侧围墙240砖砌围墙 3. 30m长*2. 5m高 4. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	18	108. 99	1961. 82	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：1. 37m以内 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	32. 25	11. 88	383. 13	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	14. 95	11. 46	171. 33	
4	010404001001	垫层	1. 150厚3：7灰土垫层 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	3. 29	192. 84	634. 44	
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种：240*120烧结混凝土砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	14. 01	470. 61	6593. 25	
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*120烧结混凝土砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7. 5混合砂浆砌筑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	15. 62	490. 33	7658. 95	
本页小计							17402. 92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土类别：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含混凝土运输费、泵送费 4. 含模板制作、安拆 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.13	1166.68	151.67	
8	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：双向钢筋网片、带肋钢筋HRB400、Φ6@200 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.004	6275	25.1	
9	011406001004	抹灰面油漆	1. 粉刷部位：围墙内、外两侧外墙乳胶漆 2. 做法：详见图集12YJ1、P117、外墙6A 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 喷或滚刷底涂料一遍 7. 喷或滚刷面层涂料二遍 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	152.27	74.48	11341.07	
10	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 流水洞 2. 洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	0.81	27.66	22.4	
		分部小计					28943.16	
		新建大门					15348.67	
本页小计							11540.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌大门立柱4根 2. 立柱截面尺寸: 650mm*650mm 3. 立柱高度: 3.5m、2.6m 4. 拆除垃圾外运, 运距自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	5.16	109	562.44	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.3m以内 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	12.33	28.79	354.98	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	8.8	11.47	100.94	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含混凝土运输费、泵送费 4. 含模板制作、安拆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.85	504.02	932.44	
5	010401009001	实心砖柱	门柱砖基础: 1. 砖品种、规格、强度等级: 240*120烧结混凝土砖 2. 柱类型: 矩形 3. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆砌筑 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.68	470.61	790.62	
本页小计							2741.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建

标段： 禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010401009002	实心砖柱	砖门柱： 1. 砖品种、规格、强度等级：240*120烧结混凝土砖 2. 柱类型：矩形 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	4.18	560.96	2344.81	
7	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土类别：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含混凝土运输费、泵送费 4. 含模板制作、安拆 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.21	1166.67	245	
8	010515003002	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：双向钢筋网片、带肋钢筋HRB400、Φ8@150 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.031	6274.19	194.5	
9	010515003003	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格：双向钢筋网片、带肋钢筋HRB400、Φ8@200 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.009	6274.44	56.47	
本页小计							2840.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011406001005	抹灰面油漆	1. 粉刷部位：大门门柱外刷真石漆 2. 做法：详见图集12YJ1、P119、外墙9A 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 喷饰底层涂料一遍 7. 喷涂主层涂料 8. 图饰面层涂料二遍 9. 真石漆分隔缝600*600 10. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	31.7	149.1	4726.47	
11	010804006001	不锈钢大门	1. 成品定制1600*2100mm、4200*2400mm大门 2. 材质不锈钢 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	16.8	300	5040	
		分部小计					15348.67	
		校园围墙粉刷层改造					3176.6	
1	011604002005	立面抹灰层拆除	位置：校园围墙 1. 拆除水泥砂浆至结构层 2. 清理基层 3. 拆除垃圾外运，运距自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	35	16.28	569.8	
本页小计							10336.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001006	抹灰面油漆	1. 粉刷部位: 校园围墙乳胶漆 2. 做法: 详见图集12YJ1、P117、外墙6A 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 6. 喷或滚刷底涂料一遍 7. 喷或滚刷面层涂料二遍 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	35	74. 48	2606. 8	
		分部小计					3176. 6	
		新建旗台					5644. 63	
1	011102003001	块料楼地面	1. 位置: 校园旗台平台 2. 600*600*12mm红色地砖 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. 60厚C15混凝土 5. 100厚三七灰土垫层 6. 素土夯实(密实度>30%) 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	0. 81	140. 63	113. 91	
2	011107002001	块料台阶面	1. 位置: 校园旗台台阶 2. 600*600*12mm红色地砖 3. 20厚1:3水泥砂浆结合层 4. C15混凝土台阶 5. 100厚三七灰土垫层 6. 素土夯实(密实度>30%) 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	3. 6	286. 31	1030. 72	
本页小计							3751. 43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011506002001	金属旗杆	1. 成品9米电动不锈钢旗杆 (含电机) 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	根	1	4500	4500	
		分部小计					5644.63	
		措施项目					5603.66	
1	011701008001	外装饰吊篮	1. 外墙粉刷 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	396.99	2.86	1135.39	
2	011701006001	满堂脚手架	1. 天棚及内墙墙面粉刷脚手架 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	555.63	5.38	2989.29	
3	011701002001	外脚手架	1. 新建围墙砌筑及粉刷脚手架 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	75	11.3	847.5	
4	011701002003	外脚手架	1. 原围墙粉刷脚手架 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	35	4.5	157.5	
5	011701002002	外脚手架	1. 砖柱砌筑及粉刷脚手架 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	69.6	6.81	473.98	
本页小计							10103.66	
合 计							230891.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 1 页 共 48 页

项目编码		011608002001		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	591.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
人工单价		小计						3.54			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 2 页 共 48 页

项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	580.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
人工单价		小计						3.54			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 3 页 共 48 页

项目编码		011604002003		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	46.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-42	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	85.7			20.16	8.57			2.01
人工单价		小计						8.57			2.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 4 页 共 48 页

项目编码		011604002004		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	60.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-42	抹灰层铲除 墙柱面 石灰砂浆面	10m2	0.1	85.7			20.16	8.57			2.01
人工单价		小计						8.57			2.01
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 5 页 共 48 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位		m2		工程量		108.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面 砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			18.1	7.68						1.81	
人工单价		小计						7.68					1.81		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 6 页 共 48 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	848.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1481.05	269.39		386.98	14.81	2.69		3.87
人工单价		小计						14.81	2.69		3.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仿瓷涂料					kg	1.27	1.34	1.7		
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9		
	其他材料费							-	0.09	-	
	材料费小计							-	2.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 7 页 共 48 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	147.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	662.47		334.44	12.8	6.62		3.34
人工单价		小计						12.8	6.62		3.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43		
	其他材料费							-	5.2	-	
	材料费小计							-	6.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 8 页 共 48 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	175.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-65	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.06m2	100m2	0.01	5472.08	6337.76	60.54	1593.05	54.72	63.38	0.61	15.93
人工单价		小计						54.72	63.38	0.61	15.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							134.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.4205	4.8	21.22		
	面砖 200×300					m2	1.04	35	36.4		
	其他材料费							-	5.78	-	
	材料费小计							-	63.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 9 页 共 48 页

项目编码		011201001007		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	46.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1527.21	647.23	68.28	455.46	15.27	6.47	0.68	4.56
人工单价		小计						15.27	6.47	0.68	4.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20					m3	0.007	379.8	2.66		
	干混抹灰砂浆DP M15					m3	0.0104	361.8	3.76		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	6.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 10 页 共 48 页

项目编码		011201001008		项目名称		外墙真石漆		计量单位	m2	工程量	169.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	582.37	65.01	485.66	16.37	5.82	0.65	4.85
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	4325.3		1257.47	48.12	43.25		12.58
人工单价		小计						72.95	59.13	0.76	19.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								152.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸清漆					kg	0.2768	13.62	3.77		
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33		
	成品腻子粉 外墙					kg	2.0412	2.46	5.02		
	其他材料费							-	14.81	-	
	材料费小计							-	59.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 11 页 共 48 页

项目编码		011608002003		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	314.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
人工单价		小计						3.54			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 12 页 共 48 页

项目编码		011608002004		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	335.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	35.39			8.25	3.54			0.83
人工单价		小计						3.54			0.83
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 13 页 共 48 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	649.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1851.33	269.39		483.92	18.51	2.69		4.84
人工单价		小计						18.51	2.69		4.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仿瓷涂料					kg	1.27	1.34	1.7		
	成品腻子粉					kg	1.2852	0.7	0.9		
	其他材料费							-	0.09	-	
	材料费小计							-	2.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 14 页 共 48 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	870
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.001	5.96		27.82	1.8	0.01		0.03	
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.001	2.28		126.77	4.52			0.13	
人工单价		小计						14.83	0.05	2.31	3.81
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 15 页 共 48 页

项目编码		050402002001		项目名称		现浇混凝土路面		计量单位	m2	工程量	870
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1353.41	3027.98		637.72	13.53	30.28		6.38
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						15.07	30.8		7.11
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.102	290	29.58		
	其他材料费							-	1.22	-	
	材料费小计							-	30.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 16 页 共 48 页

项目编码		040402017004		项目名称		变形缝		计量单位		m		工程量		42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4			0.1			
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59			2.85			
借2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.006	984.51	438.63	0.97	465.18	5.91	2.63	0.01		2.79			
人工单价		小计						15.58	11.62	0.01		5.74			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36						
	其他材料费							-	7.24	-					
	材料费小计							-	11.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 17 页 共 48 页

项目编码		040402017005		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	277
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-61 + 2-3-62 * -2	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):3	100m	0.01	145.67	225.95	11.21	69.17	1.46	2.26	0.11	0.69
借6-1-199	变形缝 沥青砂浆	100m	0.01	937.54	758.77		284.68	9.38	7.59		2.85
借3-8-21	沉降缝 油毡 一毡	10m2	0.05	5.7	28.05		1.96	0.29	1.4		0.1
人工单价		小计						11.13	11.25	0.11	3.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青 10#					kg	1.1712	3.72	4.36		
	其他材料费							-	6.89	-	
	材料费小计							-	11.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 18 页 共 48 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	74.43			17.65	74.43			17.65
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		126.77	4.52	0.23		12.68	0.46
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.96		27.82	1.8	0.6		2.78	0.18
人工单价		小计						75.26		15.46	18.29
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 19 页 共 48 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	32.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-56	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1	72.56		30.99	15.15	7.26		3.1	1.52
人工单价		小计						7.26		3.1	1.52
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 20 页 共 48 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	14.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 21 页 共 48 页

项目编码		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		3.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	673.35	1027.24	11.29	216.66	67.34	102.72	1.13	21.66				
人工单价		小计						67.34	102.72	1.13	21.66				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								192.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	102.72	-					
	材料费小计							-	102.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 22 页 共 48 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	14.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 换	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2945.77	56.33	413.22	129.08	294.58	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	294.58	5.63	41.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结混凝土砖 240×115×53					千块	0.5262	402	211.53		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2399	343.8	82.48		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	294.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 23 页 共 48 页

项目编码		010401003001		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	15.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1470.37	2908.3	53.5	471.08	147.04	290.83	5.35	47.11
人工单价		小计						147.04	290.83	5.35	47.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5					m3	0.2313	325.8	75.36		
	240*120烧结混凝土砖 240×120					千块	0.5337	402	214.55		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	290.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 24 页 共 48 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1941.82	2896.23		846.05	194.18	289.62		84.6				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.1	3132.51	1485.08	0.23	1365.25	313.25	148.51	0.02	136.52				
人工单价		小计						507.43	438.13	0.02	221.12				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1166.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	438.13	-					
	材料费小计							-	438.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 25 页 共 48 页

项目编码		010515003001		项目名称		钢筋网片		计量单位	t	工程量	0.004
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-124	钢筋网片	t	1	1391.17	4120	156.31	606.46	1391.17	4120	156.31	606.46
人工单价		小计						1391.17	4120	156.31	606.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6275			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4120	-	
	材料费小计							-	4120	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 26 页 共 48 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		152.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	582.37	65.01	485.66	16.37	5.82	0.65	4.85				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1				
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31				
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	667.08		395.12	15.12	6.67		3.95				
人工单价		小计						39.95	22.55	0.76	11.21				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								74.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43						
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33						
	其他材料费							-	16.79	-					
	材料费小计							-	22.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 27 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 28 页 共 48 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	5.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	74.43			17.65	74.43			17.65
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.96		27.82	1.8	0.6		2.78	0.18
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		126.77	4.52	0.23		12.68	0.46
人工单价		小计						75.26		15.46	18.29
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 29 页 共 48 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	12.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.96		27.82	1.8	0.6		2.78	0.18
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		126.77	4.52	0.23		12.68	0.46
1-56	小型挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1	72.56		30.99	15.15	7.26		3.1	1.52
人工单价		小计						8.09		18.56	2.16
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 30 页 共 48 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	8.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 31 页 共 48 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	1.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	2762.39		205.68	47.22	276.24		20.57
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0322	1533.2	2766.66	0.94	668.17	49.37	89.09	0.03	21.52
人工单价		小计						96.59	365.33	0.03	42.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								504.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	365.23	-	
	材料费小计							-	365.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 32 页 共 48 页

项目编码		010401009001		项目名称		实心砖柱		计量单位	m3	工程量	1.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 换	砖基础	10m3	0.1	1290.84	2945.77	56.33	413.22	129.08	294.58	5.63	41.33
人工单价		小计						129.08	294.58	5.63	41.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								470.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结混凝土砖 240×115×53					千块	0.5262	402	211.53		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2399	343.8	82.48		
	其他材料费							-	0.57	-	
	材料费小计							-	294.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 33 页 共 48 页

项目编码		010401009002		项目名称		实心砖柱		计量单位	m3	工程量	4.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-29 换	混水砖方柱 普通砖	10m3	0.1	1958.4	2972.83	50.22	628.24	195.84	297.28	5.02	62.82
人工单价		小计						195.84	297.28	5.02	62.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								560.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	烧结混凝土砖 240×115×53					千块	0.555	402	223.11		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.214	343.8	73.57		
	其他材料费							-	0.6	-	
	材料费小计							-	297.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 34 页 共 48 页

项目编码		010507005002		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1941.82	2896.23		846.05	194.18	289.62		84.6				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.1	3132.51	1485.08	0.23	1365.25	313.25	148.51	0.02	136.52				
人工单价		小计						507.43	438.13	0.02	221.12				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1166.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	438.13	-					
	材料费小计							-	438.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 35 页 共 48 页

项目编码		010515003002		项目名称		钢筋网片		计量单位	t	工程量	0.031
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-124	钢筋网片	t	1	1391.17	4120	156.31	606.46	1391.17	4120	156.31	606.46
人工单价		小计						1391.17	4120	156.31	606.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6274.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4120	-	
	材料费小计							-	4120	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 36 页 共 48 页

项目编码		010515003003		项目名称		钢筋网片		计量单位	t	工程量	0.009
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-124	钢筋网片	t	1	1391.17	4120	156.31	606.46	1391.17	4120	156.31	606.46
人工单价		小计						1391.17	4120	156.31	606.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6274.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4120	-	
	材料费小计							-	4120	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 37 页 共 48 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	31.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	582.37	65.01	485.66	16.37	5.82	0.65	4.85
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3966.05		1257.47	48.12	39.66		12.58
人工单价		小计						72.95	55.54	0.76	19.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43		
	醇酸清漆					kg	0.2768	13.62	3.77		
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33		
	其他材料费							-	14.81	-	
	材料费小计							-	55.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 38 页 共 48 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 39 页 共 48 页

项目编码		011604002005		项目名称		立面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	128.94			30.49	12.89			3.05
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.002	2.28		126.77	4.52			0.25	0.01
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.002	5.96		27.82	1.8	0.01		0.06	
人工单价		小计						12.9		0.31	3.06
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 40 页 共 48 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	582.37	65.01	485.66	16.37	5.82	0.65	4.85				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1				
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31				
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1511.89	667.08		395.12	15.12	6.67		3.95				
人工单价		小计						39.95	22.55	0.76	11.21				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								74.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.7	1.43						
	YJ-III胶					kg	0.33	13.12	4.33						
	其他材料费							-	16.79	-					
	材料费小计							-	22.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 41 页 共 48 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	0.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	6031.56	79.79	728.65	31.45	60.32	0.8	7.28
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2762.39		205.68	2.83	16.57		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.01	673.35	1027.24	11.29	216.66	6.73	10.27	0.11	2.17
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12
人工单价		小计						41.57	87.16	1.09	10.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							140.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	87.16	-	
	材料费小计							-	87.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 42 页 共 48 页

项目编码		011107002001		项目名称		块料台阶面		计量单位	m2	工程量	3.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-83	台阶装饰 陶瓷地面砖	100m2	0.01	5199.43	6719.04	118.03	1201.99	51.99	67.19	1.18	12.02
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	183.32	363.62		80.05	18.33	36.36		8.01
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1779.02	4548.73	4.65	775.46	17.79	45.49	0.05	7.76
4-72	垫层 灰土	10m3	0.01	673.35	1027.24	11.29	216.66	6.73	10.27	0.11	2.17
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12
人工单价		小计						95.4	159.31	1.52	30.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								286.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	159.33	-	
	材料费小计							-	159.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 43 页 共 48 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 44 页 共 48 页

项目编码		011701008001		项目名称		外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	396.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	202.32		6.39	77.87	2.02		0.06	0.78
人工单价		小计						2.02		0.06	0.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 45 页 共 48 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	555.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3	100m2	0.01	276.21	100.08	51.93	109.95	2.76	1	0.52	1.1
人工单价		小计						2.76	1	0.52	1.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	1.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 46 页 共 48 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	299.75	23.31	11.2	115.34	3	0.23	0.11	1.16
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	37.62	68.89	163.03	4.11	0.38	0.69	1.63
人工单价		小计						7.11	0.61	0.8	2.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.64	-	
	材料费小计							-	0.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 47 页 共 48 页

项目编码		011701002003		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	299.75	23.31	11.2	115.34	3	0.23	0.11	1.16
人工单价		小计						3	0.23	0.11	1.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	0.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 48 页 共 48 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	69.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	411.08	37.62	68.89	163.03	4.11	0.38	0.69	1.63
人工单价		小计						4.11	0.38	0.69	1.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	0.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学
维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土建

标段：禹州市褚河街道双马小学维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	禹州第五实验学校三里校区维修改造项目	515580.52		6205.06	6872.37
1	扩建公厕	392939.20		3607.22	4161.61
2	给排水工程	78402.61		2376.03	2422.16
3	电气工程	44238.71		221.81	288.60
合 计		515580.52		6205.06	6872.37

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	340474.38	
1.1	土石方工程	1806.9	
1.2	砌筑工程	8884.82	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	17430.1	
1.4	门窗工程	1209.6	
1.5	屋面工程	6698.77	
1.6	楼地面工程	5411.93	
1.7	墙面装饰工程	19995.47	
1.8	天棚工程	825.77	
1.9	其他工程	11661.63	
1.10	改造、拆除工程	266549.39	
2	措施项目	15858.69	
2.1	其中：安全文明施工费	3607.22	
2.2	其他措施费（费率类）	1544.03	
2.3	单价措施费	10707.44	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	4161.61	—
4.1	定额规费	4161.61	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	360494.68	
6	增值税	32444.52	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					1806.9	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	27.11	1.68	45.54	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 含工作面 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	66.28	11.43	757.58	
3	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1.2m以内 3. 含工作面 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	12.26	11.43	140.13	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：素土 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	60.48	11.47	693.71	
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：素土 2. 运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	18.06	9.41	169.94	
		分部小计					1806.9	
		砌筑工程					8884.82	
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种：MU15烧结页岩多孔砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1	470.62	470.62	
本页小计							2277.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕
 标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种：MU10烧结页岩多孔砖 2. 墙厚：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆 4. 其它：详见图纸及相关	m3	18.36	458.29	8414.2	
		分部小计					8884.82	
		混凝土及钢筋混凝土工程					17430.1	
1	010501001004	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C15 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.98	469.5	929.61	
2	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.91	692.33	1322.35	
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	4.46	548.88	2448	
本页小计							13114.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕
 标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.24	854.89	1060.06	
5	010505003001	平板	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	3.94	912.69	3596	
6	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.06	965.83	1023.78	
7	010503004003	圈梁	1. 楼层圈梁 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含泵送及运输费用 5. 模板：制作、安装及拆除 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.71	917.02	651.08	
本页小计							6330.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010503005001	压顶	女儿墙压顶 1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.62	1032.09	639.9	
9	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：预拌 2. 混凝土强度等级：C25 3. 含泵送及运输费用 4. 模板：制作、安装及拆除 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.35	1265.22	442.83	
10	010503005003	压顶	1. 窗台板 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度等级：C25 4. 含泵送及运输费用 5. 模板：制作、安装及拆除 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	0.22	1149.59	252.91	
11	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ≤6 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.176	4634.32	815.64	
12	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 ≤8 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.357	4634.37	1654.47	
本页小计							3805.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400 ≤10 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.18	4634.39	834.19	
14	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400 ≤12 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.105	4365.8	458.41	
15	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HRB400 ≤14 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.027	4365.93	117.88	
16	010515001013	现浇构件钢筋	1. 箍筋 2. 钢筋种类、规格： HRB400 Φ10以内 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.091	6065.06	551.92	
17	010515001014	现浇构件钢筋	1. 砌体加固筋 2. 钢筋种类、规格： Φ10以内 三级钢 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.085	7424.35	631.07	
		分部小计					17430.1	
		门窗工程					1209.6	
1	01B008	预制混凝土花格窗	1. 预制混凝土花格窗 2. 尺寸:YZC1412 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	6.72	180	1209.6	
		分部小计					1209.6	
		屋面工程					6698.77	
本页小计							3803.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕
 标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001003	屋面卷材防水	1. 大屋面一细石混凝土保护层倒置式屋面 2. 40厚C20细石混凝土 3. 10厚1:4石灰砂浆隔离层 4. 3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚Lc5.0轻骨料混凝土找坡层，坡度2% 7. 现浇混凝土屋面面板 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	22.06	243.25	5366.1	
2	010902001004	屋面卷材防水	1. 小屋面一雨蓬 2. 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆，内掺水泥重量5%防水剂找坡 3. 刷1.5厚JS防水涂料 4. 现浇混凝土屋面面板 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	10.81	63.53	686.76	
3	010902004003	屋面排水管	1. 图集：12YJ5-1 E2页 节点6、E3页节点D 2. 管径：PVC-U110 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	3.45	47.66	164.43	
本页小计							6217.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕
 标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 2. 图集：14J936 AN1节点4 3. 铝合金基座 4. 铝合金盖板 5. φ8不锈钢塑料胀锚螺栓@400 6. 阻火带，滑杆件用M6不锈钢螺栓紧固@500 7. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	5.08	94.78	481.48	
		分部小计					6698.77	
		楼地面工程					5411.93	
1	011102003003	块料楼地面	1. 图集：12YJ1 地201-600*600mm 2. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 双层1.5厚聚氨酯防水涂料（上翻至反坎顶沿外墙一侧上翻高度300） 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一道 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 150厚3:7灰土 9. 素土夯实 10. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	21.9	247.12	5411.93	
		分部小计					5411.93	
		墙面装饰工程					19995.47	
本页小计							5893.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕
 标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 位置：内部距地楼地面 1.8m以上 面 2. 乳胶漆两遍 3. 3厚耐水腻子分遍找平 4. 1.5厚聚合物水泥防水 涂料 5. 9厚1:3水泥砂浆 6. 其它：详见图纸及相关 规范要求	m2	30.01	82.44	2474.02	
2	011204003001	块料墙面	1. 位置：面砖墙裙1800mm 高—300*300mm 2. 10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 4. 素水泥浆一道 5. 1.5厚聚合物水泥防水 涂料 6. 9厚1:3水泥砂浆 7. 其它：详见图纸及相关 规范要求	m2	52.24	128.16	6695.08	
3	011406001010	抹灰面油漆	1. 外墙面真石漆 2. 图集：12YJ1 外墙9C 3. 15厚1:3防水水泥砂浆（防水剂掺量5%）找平 4. 5厚干粉类聚合物抗裂防水砂浆复合耐碱玻璃纤维网布 5. 涂饰底层涂料 6. 涂饰主层涂料 7. 涂饰面层涂料二遍 8. 其它：详见图纸及相关 规范要求	m2	70.29	149.1	10480.24	
本页小计							19649.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内墙面 2. 基层墙体 3. 刷专用界面剂一道 2. 15厚1:3水泥砂浆（防水剂掺量5%）抹平 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	12.5	27.69	346.13	
		分部小计					19995.47	
		天棚工程					825.77	
1	011301001001	天棚抹灰	1. 耐水腻子防水顶棚 2. 2厚耐水腻子分遍找平 3. 6厚防水聚合物抹灰砂浆分层抹平 4. 钢筋混凝土顶棚 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	33.23	24.85	825.77	
		分部小计					825.77	
		其他工程					11661.63	
本页小计							1171.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010507003001	大便槽	1. 地面大便槽 2. 图集：15ZJ512 1/46 • 1 a /46, 1c/a46 3. 踏步蹲台：瓷砖 面层 4. 涂料防水层，沿 墙翻起 300 5. 刷基层处理剂 一遍 6. 50厚C20细石混 凝土 7. 80厚1:6水泥炉 渣垫层 8. 100厚C15混凝土 垫层 9. 便槽：5厚釉面 砖 10. 10厚1:2水泥砂 浆镶贴 11. 涂料防水层， 面撒黄沙 12. 刷基层处理剂 一遍 13. 60厚C20钢筋混 凝土，随打随抹光 14. 池底：5厚釉面 砖 15. 10厚1:2水泥砂 浆镶贴 16. 涂料防水层， 面撒黄沙 17. 刷基层处理剂 一遍 18. 40厚C20细石混 凝土找 坡，随打随抹光 19. 100厚C25混凝 土垫层 20. 素土夯实 21. 其它：详见图 纸及相关 规范要求	m	13.45	369.43	4968.83	
本页小计							4968.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 扩建公厕
 标段： 禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011210005002	成品隔断	1. 三聚氰胺板隔断 2. 图集：12YJ113/101 3. 1.2m高，不设门 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	15.3	145.13	2220.49	
3	010507001002	散水、坡道	1. 室外散水 2. 12YJ9-1 P95-2 3. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 4. 150厚2:8灰土 5. 素土夯实，向外坡4% 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	14.88	82.91	1233.7	
4	010507004004	台阶	盥洗池处地面 1. 60厚C20砼随打随抹，上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外找坡1% 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	12.15	162.71	1976.93	
5	011505001002	洗漱台	不锈钢洗漱台	m	2.8	300	840	
6	011505010002	镜面玻璃	1. 位置：洗手池上方 2. 规格：2.8*1m 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	2.8	150.6	421.68	
		分部小计					11661.63	
		改造、拆除工程					266549.39	
本页小计							6692.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	040203006001	沥青混凝土	1. 原路面清理平整, 保证压实系数大于93% 2. 沥青粘层 3. 铺50厚细粒式彩色沥青混凝土路面 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	2377.36	100.03	237807.32	
2	011610002005	金属门窗拆除	1. 原伸缩门拆除 2. 垃圾外运, 运距自行考虑 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	樘	1	23.37	23.37	
3	010805004001	电动伸缩门	1. 成品伸缩门 2. 12YJ9-7 P77, SDM3615 3. 高1.5m, 长4.7m 4. 含电动装置 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	7.05	3501.07	24682.54	
4	011605002001	立面块料拆除	1. 包箱墙壁瓷砖墙面 2. 拆除瓷砖墙面至基层 3. 清理干净 4. 垃圾外运, 运距自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	21.24	9.82	208.58	
5	011204003002	块料墙面	1. 红色面砖墙面 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 配套专用胶粘剂粘结 5. 7厚外墙面砖 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	21.24	134.64	2859.75	
本页小计							265581.56	

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 52 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	27.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.45		154.23	7.04	0.07		1.54	0.07
人工单价		小计						0.07		1.54	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 2 页 共 52 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	66.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		26.03	15.69	7.26		2.6	1.57
人工单价		小计						7.26		2.6	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 3 页 共 52 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	12.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		26.03	15.69	7.26		2.6	1.57
人工单价		小计						7.26		2.6	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 4 页 共 52 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	60.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 5 页 共 52 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	18.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.47		17.99	1.26	0.45		1.8	0.13
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		65.65	2.52	0.23		6.57	0.25
人工单价		小计						0.68		8.37	0.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 7 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 8 页 共 52 页

项目编码		010501001004		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	472.17	2762.39		205.68	47.22	276.24				20.57		
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0253	1533.2	2766.66	0.94	668.17	38.72	69.87	0.02			16.87		
人工单价		小计						85.94	346.11	0.02			37.44		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								469.5							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	270	272.7						
	其他材料费							-	73.34	-					
	材料费小计							-	346.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 9 页 共 52 页

项目编码		010501001005		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	1.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	472.17	2863.39		205.68	47.22	286.34		20.57
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0681	1533.2	2766.66	0.94	668.17	104.35	188.31	0.06	45.47
人工单价		小计						151.57	474.65	0.06	66.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								692.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	280	282.8		
	其他材料费							-	191.76	-	
	材料费小计							-	474.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 10 页 共 52 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	4.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	435.79	2939.37		190.11	43.58	293.94		19.01
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.0336	2517.23	2103.18	1.39	1097.3	84.66	70.73	0.05	36.9
人工单价		小计						128.24	364.67	0.05	55.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								548.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费							-	71.9	-	
	材料费小计							-	364.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 11 页 共 52 页

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	1.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1539.81	2975.12		670.94	153.98	297.51		67.1
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0645	1969	2384.05	1.39	858.28	127.03	153.81	0.09	55.37
人工单价		小计						281.01	451.32	0.09	122.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								854.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	290	284.11		
	其他材料费							-	167.12	-	
	材料费小计							-	451.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 12 页 共 52 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	3.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	448.08	3055.51	3.22	195.11	44.81	305.55	0.32	19.52
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0857	2477.89	2661.31	2.1	1080.08	212.44	228.17	0.18	92.6
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.99	3.88		1.62	7.1	0.39
人工单价		小计						257.25	535.34	7.6	112.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								912.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费							-	242.51	-	
	材料费小计							-	535.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 13 页 共 52 页

项目编码		010503004002		项目名称		地圈梁		计量单位		m3		工程量		1.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3003.76		491.4	112.74	300.38		49.14				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.0764	2870.06	2468.83	0.23	1250.73	219.32	188.66	0.02	95.58				
人工单价		小计						332.06	489.04	0.02	144.72				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								965.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	196.03	-					
	材料费小计							-	488.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 14 页 共 52 页

项目编码		010503004003		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		0.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1127.36	3003.76		491.4	112.74	300.38		49.14				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.069	2870.06	2468.83	0.23	1250.73	198.07	170.38	0.02	86.32				
人工单价		小计						310.81	470.76	0.02	135.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								917.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	177.8	-					
	材料费小计							-	470.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 15 页 共 52 页

项目编码		010503005001		项目名称		压顶		计量单位		m3		工程量		0.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	2997.23		846.05	194.18	299.72		84.6				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.0758	3132.51	1485.08	0.23	1365.25	237.46	112.58	0.02	103.49				
人工单价		小计						431.64	412.3	0.02	188.09				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1032.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	119.39	-					
	材料费小计							-	412.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 16 页 共 52 页

项目编码		010503005002		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1296.74	3087.74		565.33	129.67	308.77				56.54		
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0914	3977.5	2709.58	4.42	1733.24	363.66	247.73		0.4		158.47		
人工单价		小计						493.33	556.5		0.4		215.01		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1265.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	263.59	-					
	材料费小计							-	556.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 17 页 共 52 页

项目编码		010503005003		项目名称		压顶		计量单位		m3		工程量		0.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1941.82	2997.23		846.05	194.18	299.72		84.6				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.0955	3132.51	1485.08	0.23	1365.25	299.01	141.76	0.02	130.32				
人工单价		小计						493.19	441.48	0.02	214.92				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1149.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	148.58	-					
	材料费小计							-	441.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 18 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 19 页 共 52 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.357	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3219.57	21.66	423.02	970.11	3219.57	21.66	423.02				
人工单价		小计						970.11	3219.57	21.66	423.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4634.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.129	3191.58						
	其他材料费							-	27.99	-					
	材料费小计							-	3219.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 20 页 共 52 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	970.11	3219.57	21.66	423.02	970.11	3219.57	21.66	423.02				
人工单价		小计						970.11	3219.57	21.66	423.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4634.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.129	3191.58						
	其他材料费							-	27.99	-					
	材料费小计							-	3219.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 21 页 共 52 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3103.95	62.33	364.11	835.48	3103.95	62.33	364.11				
人工单价		小计						835.48	3103.95	62.33	364.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4365.8							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3103.94	-					
	材料费小计							-	3103.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 22 页 共 52 页

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.027
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	835.48	3103.95	62.33	364.11	835.48	3103.95	62.33	364.11
人工单价		小计						835.48	3103.95	62.33	364.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4365.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3103.94	-	
	材料费小计							-	3103.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 23 页 共 52 页

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.091
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1929.89	3241.38	52.74	841.04	1929.89	3241.38	52.74	841.04
人工单价		小计						1929.89	3241.38	52.74	841.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6065.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.129	3191.58		
	其他材料费							-	49.8	-	
	材料费小计							-	3241.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 24 页 共 52 页

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.085
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2880.18	3236.46	52.42	1255.17	2880.18	3236.46	52.42	1255.17
人工单价		小计						2880.18	3236.46	52.42	1255.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7424.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3236.46	-	
	材料费小计							-	3236.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 25 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 26 页 共 52 页

项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	22.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm) :40	100m2	0.01	1820.28	1133.36		414.83	18.2	11.33		4.15
11-1 + 11-3 * -10	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm) :10	100m2	0.01	808.95	389.55	39.9	191.07	8.09	3.9	0.4	1.91
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数 (层):2	100m2	0.0127	579.44	6826.02		159.87	7.38	86.98		2.03
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0047	446.05	3555.58		86.08	2.09	16.7		0.4
9-59 + 9-61 * -1	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm) :1.5	100m2	0.01	246.65	2927.4		68.17	2.47	29.27		0.69
11-7	水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1784.46	987.93	99.74	421.5	17.84	9.88	1	4.22
10-11 + 10-12 * -4	屋面 水泥炉渣 厚度100mm 实际厚度 (mm) :62	100m2	0.01	572.54	713.47		144.63	5.73	7.13		1.44
人工单价		小计						61.8	165.19	1.4	14.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								243.25			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 27 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 28 页 共 52 页

项目编码		010902001004		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	10.81
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1092.92	1293.94	66.78	313.42	10.93	12.94	0.67	3.13
9-75 + 9-77	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	375.01	3107.44		103.3	3.75	31.07		1.03
人工单价		小计						14.68	44.01	0.67	4.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水涂料 JS					kg	3.15	9.864	31.07		
	其他材料费							-	12.94	-	
	材料费小计							-	44.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 29 页 共 52 页

项目编码		010902004003		项目名称		屋面排水管		计量单位		m		工程量		3.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	498.73	2556.42		137.39	4.99	25.56		1.38				
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.029	64.83	198.12		17.92	1.88	5.74		0.52				
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.029	64.13	180.52		17.56	1.86	5.23		0.51				
人工单价		小计						8.73	36.53			2.41			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								47.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	36.6	-					
	材料费小计							-	36.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 30 页 共 52 页

项目编码		010902008001		项目名称		屋面变形缝		计量单位	m	工程量	5.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-148	变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.01	1856.84	7107.2	3.23	511.6	18.57	71.07	0.03	5.11
人工单价		小计						18.57	71.07	0.03	5.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								94.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	71.03	-	
	材料费小计							-	71.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 31 页 共 52 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	21.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3145.43	6031.56	79.79	728.65	31.45	60.32	0.8	7.28
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0244	290.46	2592.56		80.11	7.07	63.14		1.95
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	168.37	100.2		48.66	1.68	1		0.49
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1113.13	776.95	79.79	265.61	11.13	7.77	0.8	2.65
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	472.17	2762.39		205.68	2.83	16.57		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1027.24	11.29	216.66	10.1	15.41	0.17	3.25
人工单价		小计						64.26	164.21	1.77	16.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	270	16.36		
	地砖 600mm*600mm					m2	1.03	50	51.5		
	聚氨酯甲乙涂料					kg	4.8615	12.717	61.82		
	生石灰					t	0.0372	410	15.24		
	其他材料费							-	19.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 32 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 33 页 共 52 页

项目编码		011407001003		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		30.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1279.68	662.47		334.44	12.8	6.62				3.34		
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	482.15	3348.56		132.81	4.82	33.49				1.33		
12-1 + 12-3 * -11	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):9	100m2	0.01	1232.46	363.44	41.54	366.25	12.32	3.63	0.42			3.66		
人工单价		小计						29.94	43.74	0.42			8.33		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								82.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水涂料 JS					kg	3.3944	9.864	33.48						
	其他材料费							-	10.25	-					
	材料费小计							-	43.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 34 页 共 52 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		52.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4969.32	6337.76	60.54	1447.53	49.69	63.38	0.61	14.48				
人工单价		小计						49.69	63.38	0.61	14.48				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								128.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.4205	4.8	21.22						
	面砖 300mm*300mm					m2	1.04	35	36.4						
	其他材料费							-	5.78	-					
	材料费小计							-	63.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 35 页 共 52 页

项目编码		011406001010		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		70.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-21	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 15mm厚	100m2	0.01	1636.61	582.37	65.01	485.66	16.37	5.82	0.65	4.85				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	452.11	705.27		130.65	4.52	7.05		1.31				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4812.03	3966.05		1257.47	48.12	39.66		12.58				
人工单价		小计						72.95	55.54	0.76	19.84				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								149.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2						
	其他材料费							-	24.34	-					
	材料费小计							-	55.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 36 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 37 页 共 52 页

项目编码		011301001001		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	33.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	393.78	301.19	11.45	110.67	3.94	3.01	0.11	1.1
14-250	刮腻子 天棚面 满刮二遍	100m2	0.01	1207.43	145.08		315.69	12.07	1.45		3.15
人工单价		小计						16.01	4.46	0.11	4.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4.46	-	
	材料费小计							-	4.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 38 页 共 52 页

项目编码		010507003001		项目名称		大便槽		计量单位	m	工程量	13.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.0114	3212.92	4488.05	79.79	743.92	36.63	51.16	0.91	8.48
9-71	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面	100m2	0.0037	387.63	3530.44		106.82	1.43	13.06		0.4
9-72	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 立面	100m2	0.0114	588.02	3879.52		161.99	6.7	44.23		1.84
11-4 + 11-5 * 20	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.0068	2069.72	1416.16		471.72	14.07	9.63		3.21
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.0022	1820.28	1133.36		414.83	4	2.49		0.92
5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑	100m2	0.0208	2132.57	2474.83	0.23	929.44	44.36	51.48		19.33
5-52	现浇混凝土 地沟	10m3	0.0076	747.02	2850.65		325.75	5.68	21.66		2.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0049	472.17	2762.39		205.68	2.31	13.54		1
4-83	垫层 炉(矿)渣 干铺	10m3	0.0033	327.25	453.15		105.46	1.07	1.49		0.34
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.0204	168.46	47.71	4.46	49.56	3.44	0.97	0.09	1.01
人工单价		小计						119.69	209.71	1	39.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								369.43			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 39 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 40 页 共 52 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	15.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	608.97	3.18		176.16	60.9	0.32		17.61
人工单价		小计						60.9	0.32		17.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						66.3			
清单项目综合单价								145.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断					m2	1.02	65	66.3		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	66.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 41 页 共 52 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	14.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	167.54	288.61	2.3	72.82	16.75	28.86	0.23	7.28
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1027.24	11.29	216.66	10.1	15.41	0.17	3.25
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.98		18.34	11.55	0.56		0.18	0.12
人工单价		小计						27.41	44.27	0.58	10.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.0606	280	16.97		
	生石灰					t	0.0372	410	15.24		
	其他材料费							-	12.06	-	
	材料费小计							-	44.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 42 页 共 52 页

项目编码		010507004004		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	12.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	673.35	1027.24	11.29	216.66	10.1	15.41	0.17	3.25
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	183.32	363.62		80.05	18.33	36.36		8.01
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1779.02	4548.73	4.65	775.46	17.79	45.49	0.05	7.76
人工单价		小计						46.22	97.26	0.22	19.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1236	280	34.61		
	生石灰					t	0.0372	410	15.24		
	其他材料费							-	47.42	-	
	材料费小计							-	97.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 43 页 共 52 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 44 页 共 52 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	2.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-120	盥洗室台镜 不带框 >1.0m2	10m2	0.1	319.33	1113.87		72.8	31.93	111.39		7.28
人工单价		小计						31.93	111.39		7.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								150.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	111.39	-	
	材料费小计							-	111.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 45 页 共 52 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	2377.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-46 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	210.63	113.28	433.57	139.09	2.11	1.13	4.34	1.39
借2-3-18	黏(粘)层 水泥混凝土 石油沥青 0.24kg/m2	1000m2	0.001	80.45	928.72	16.1	39.52	0.08	0.93	0.02	0.04
人工单价		小计						2.19	2.06	4.36	1.43
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						90			
清单项目综合单价								100.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石油沥青					kg	0.2448	3.72	0.91		
	彩色沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm					m2	1	90	90		
	其他材料费							-	1.58	-	
	材料费小计							-	92.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 46 页 共 52 页

项目编码		011610002005		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	189.02			44.69	18.9			4.47
人工单价		小计						18.9			4.47
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 47 页 共 52 页

项目编码		010805004001		项目名称		电动伸缩门		计量单位		m2		工程量		7.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-60	不锈钢伸缩门安装	10m	0.0667	765.33	9529.52		198.81	51.02	635.3				13.25		
8-61	伸缩门电动装置	套	1	239.22	2500		62.28	239.22	2500				62.28		
人工单价		小计						290.24	3135.3				75.53		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3501.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢伸缩门(含轨道)					m	0.6667	950.24	633.53						
	伸缩门电动装置系统					套	1	2500	2500						
	其他材料费							-	1.81	-					
	材料费小计							-	3135.33	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 48 页 共 52 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	21.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	76.78			18.1	7.68			1.81
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.002	5.96		27.82	1.8	0.01		0.06	
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.002	2.28		126.77	4.52			0.25	0.01
人工单价		小计						7.69		0.31	1.82
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 49 页 共 52 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		21.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-65 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.06m2	100m2	0.01	5472.08	6337.76	60.54	1593.05	54.72	63.38	0.61	15.93				
人工单价		小计						54.72	63.38	0.61	15.93				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								134.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	粉状型建筑胶粘剂					kg	4.4205	4.8	21.22						
	面砖 300mm*300mm					m2	1.04	35	36.4						
	其他材料费							-	5.78	-					
	材料费小计							-	63.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 50 页 共 52 页

项目编码		011601001002		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	8.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖)眠墙	m3	1	74.43			17.65	74.43			17.65
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.96		27.82	1.8	0.6		2.78	0.18
1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.1	2.28		126.77	4.52	0.23		12.68	0.46
人工单价		小计						75.26		15.46	18.29
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								108.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 51 页 共 52 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	27.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1963.42	1003.82	297.99	775.27	19.63	10.04	2.98	7.76
人工单价		小计						19.63	10.04	2.98	7.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	10	-	
	材料费小计							-	10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 52 页 共 52 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1109.52	120.96	2636.96	730.01	1109.52	120.96	2636.96	730.01
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	739.68	133.28	3581.83	559.68	739.68	133.28	3581.83	559.68
人工单价		小计						1849.2	254.24	6218.79	1289.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9611.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	254.24	-	
	材料费小计							-	254.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3607.22			
2	01	其他措施费（费率类）			1544.03			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	386.01			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	772.01			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	386.01			
3	02	其他（费率类）						
合 计					5151.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费

2. 按施工方法或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：扩建公厕

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 扩建公厕

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	66114.63	
1.1	给水	56408.76	
1.2	排水	9705.87	
2	措施项目	3392.21	
2.1	其中：安全文明施工费	2376.03	
2.2	其他措施费（费率类）	898.81	
2.3	单价措施费	117.37	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2422.16	—
4.1	定额规费	2422.16	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	71929	
6	增值税	6473.61	—
7	含税工程造价合计	78402.61	
投标报价合计=1+2+3+4+6		78,402.61	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水					56408.76	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	221.78	11.34	2514.99	
2	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	221.78	11.47	2543.82	
3	041001001001	拆除路面	1. 原混凝土路面拆除 2. 厚度:150mm 3. 锯缝机锯缝 4. 拆除物外运 5. 详见图纸	m2	183.51	23.65	4340.01	
4	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土路面恢复 2. 厚度:150mm 3. 养生 4. 详见图纸	m2	183.51	71.66	13150.33	
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE管 (1.6MPa) DN100 4. 连接形式:承插 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗 6. 中粗砂换填	m	229.39	97.82	22438.93	
6	040504001001	砌筑井	1. 砖砌矩形水表井3m*1m 2. C25抗渗混凝土底板 3. 砖墙砌筑 4. 内墙面抹灰1:2水泥砂浆 5. 支墩 6. D300混凝土管安装 7. 盖板安装 8. 具体做法详见图集12YS2-12 9. 其他详见图纸	座	1	5240.99	5240.99	
7	040504001002	砌筑井	1. 砖砌圆形立式闸阀井 2. 规格》Φ1200 3. 详见图集05S502-P16 4. 详见图纸	座	1	3175.77	3175.77	
本页小计							53404.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PP-R De40 S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒冲洗、空气吹扫等 6. 其他:未尽事宜参见图纸及相关规范图集	m	13.18	50.02	659.26	
9	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PP-R De32 S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒冲洗、空气吹扫等 6. 其他:未尽事宜参见图纸及相关规范图集	m	0.7	39.52	27.66	
10	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PP-R De25 S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒冲洗、空气吹扫等 6. 其他:未尽事宜参见图纸及相关规范图集	m	4.99	29.63	147.85	
本页小计							834.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:塑料给水管 3. 材质、规格:PP-R De20 S4 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒冲洗、空气吹扫等 6. 其他:未尽事宜参见图纸及相关规范图集	m	3.3	26.52	87.52	
12	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格型号: DN15 3. 其他:未尽事宜参见图纸及相关规范图集	个	1	38.93	38.93	
13	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格型号: DN15 3. 其他:未尽事宜参见图纸及相关规范图集	个	2	30.52	61.04	
14	031002003001	套管	1. 名称、类型:套管 2. 材质:钢套管 3. 规格:DN32 4. 详见图纸	个	1	28.53	28.53	
15	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大便槽冲洗水箱(含配件) 2. 规格:81L 3. 支架形式及做法:详见图集09S304-147 型号5 4. 其他详见图纸	套	1	1016.77	1016.77	
16	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 材质、类型:大便槽冲洗水箱(含配件) 2. 规格:67.5L 3. 支架形式及做法:详见图集09S304-147 型号4 4. 其他详见图纸	套	1	894.28	894.28	
本页小计							2127.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:水嘴 2. 型号、规格:DN15 3. 详见图纸	个	4	10.52	42.08	
		分部小计					56408.76	
		排水					9705.87	
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	8.24	11.43	94.18	
2	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	8.24	11.46	94.43	
3	041001001002	拆除路面	1. 原混凝土路面拆除 2. 厚度:150mm 3. 锯缝机锯缝 4. 拆除物外运 5. 详见图纸	m2	9	29.11	261.99	
4	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土路面恢复 2. 厚度:150mm 3. 养生 4. 详见图纸	m2	9	71.66	644.94	
5	040501004001	塑料管	1. 垫层、基础材质及厚度:砂垫层150厚 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 3. 连接形式:胶圈接口 4. 其他:详见图纸	m	15	119.68	1795.2	
6	031001005001	铸铁管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:柔性接口 5. 除锈后,樟丹防锈漆2道,环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯漆两道 6. 详见图纸	m	7.42	360.07	2671.72	
本页小计							5604.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程
 标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001005002	铸铁管	1. 安装部位:室内埋地 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:柔性接口 5. 除锈后, 樟丹防锈漆2道, 环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯漆两道 6. 详见图纸	m	1.89	285.02	538.69	
8	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:柔性接口 5. 除锈后, 樟丹防锈漆2道, 环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯漆两道 6. 详见图纸	m	2.37	243.48	577.05	
9	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:柔性接口 5. 除锈后, 樟丹防锈漆2道, 环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯漆两道 6. 详见图纸	m	3.4	170.22	578.75	
10	031001005005	铸铁管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:柔性接口 5. 除锈后, 樟丹防锈漆2道, 环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯漆两道 6. 详见图纸	m	3.96	125.35	496.39	
本页小计							2190.88	

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 33 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	221.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.82	14.99	7.26		2.58	1.5
人工单价		小计						7.26		2.58	1.5
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 2 页 共 33 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	221.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 3 页 共 33 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	183.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0004	242.81	388.91	18.68	114.78	0.09	0.14	0.01	0.04
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.015	5.96		27.82	1.8	0.09		0.42	0.03
借1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.015	2.28		126.77	4.52	0.03		1.9	0.07
人工单价		小计						15.03	0.19	4.48	3.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							23.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0039	5.4	0.02		
	金刚石锯片					片	0.0002	742.04	0.15		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 4 页 共 33 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	183.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4556.57		747.93	15.83	45.57		7.48
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						17.37	46.09		8.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0618	5.4	0.33		
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	290	44.37		
	其他材料费							-	1.38	-	
	材料费小计							-	46.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 5 页 共 33 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	229.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-263	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径110mm以内	10m	0.1	121.73	4.78	0.25	37.8	12.17	0.48	0.03	3.78
借5-1-3	垫层 碎石 干铺	10m3	0.008	1084.5	1412.62	28.73	307.66	8.68	11.3	0.23	2.47
人工单价		小计						20.85	11.78	0.26	6.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						58.7			
清单项目综合单价								97.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0353	5.4	0.19		
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径110mm以内					个	0.273	16.25	4.44		
	PE 公称外径110mm以内					m	1.015	53.46	54.26		
	其他材料费							-	11.59	-	
	材料费小计							-	70.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 6 页 共 33 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-362	非定型井 井底流槽 混凝土	10m3	0.1718	1732.13	2917.82		458.61	297.58	501.28		78.79
借5-186	现浇混凝土模板 独立基础 毛石混凝土 组合钢模板 木支撑	100m2	0.0225	2380.74	2067.2	1.39	1037.82	53.61	46.55	0.03	23.37
借5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	0.5286	2736.36	3002.6	104.15	741.94	1446.44	1587.17	55.05	392.19
借5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m2	0.096	3374.47	828.73	98.62	909.8	323.95	79.56	9.47	87.34
借5-1-27	预应力(自应力)混凝土管安装(胶圈接口) 公称直径300mm以内	10m	0.05	301.94	1.71	88.44	80.01	15.1	0.09	4.42	4
借5-3-381	钢筋混凝土非定型井 井盖制作	10m3	0.018	2330.33	3021.33		616.98	41.95	54.38		11.11
借9-1-4	圆钢直径8mm	t	0.0039	2176.09	3297.25	33.99	1090.16	8.55	12.96	0.13	4.28
借9-1-5	圆钢直径10mm	t	0.001	1631.54	3285.09	30.54	816.79	1.63	3.29	0.03	0.81
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.007	1813.17	3240.21	15.11	907.92	12.69	22.68	0.11	6.36
人工单价		小计						2201.5	2307.96	69.24	608.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						54.04			
清单项目综合单价								5240.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 7 页 共 33 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 8 页 共 33 页

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	730.4	1621.74	34.3	196.72	730.4	1621.74	34.3	196.72
借9-1-6	圆钢直径12mm	t	0.004	1500.07	3307.32	42.63	751.35	6	13.23	0.17	3.01
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.034	1813.17	3240.21	15.11	907.92	61.65	110.17	0.51	30.87
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.052	1670.42	3185.35	42.63	836.68	86.86	165.64	2.22	43.51
借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.012	1428.11	3082.17	41.96	714.9	17.14	36.99	0.5	8.58
借5-186	现浇混凝土模板 独立基础 毛石混凝土 组合钢模板 木支撑	100m2	0.0001	2380.74	2067.2	1.39	1037.82	0.26	0.23		0.11
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.001	1533.2	2766.66	0.94	668.17	1.53	2.77		0.66
人工单价		小计						903.84	1950.77	37.7	283.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3175.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.539	5.4	2.91		
	砂子 中粗砂					m3		201			
	标准砖 240*115*53					千块	0.675	402	271.35		
	预拌混凝土 C25					m3	0.788	290	228.52		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 9 页 共 33 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 10 页 共 33 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		13.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径50mm以内	10m	0.1	214.38	2.58	0.21	66.04	21.44	0.26	0.02	6.6				
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	1.25	1.69	0.72		0.41	2.11	0.9		0.51				
人工单价		小计						23.55	1.16	0.02	7.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.18							
清单项目综合单价								50.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0053	5.4	0.03						
	塑料给水管 公称外径50mm以内					m	1.016	15.16	15.4						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内					个	0.742	2.56	1.9						
	成品管卡 公称直径40mm以内					套	1.3125	0.67	0.88						
	其他材料费							-	1.13	-					
	材料费小计							-	19.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 11 页 共 33 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		0.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径40mm以内	10m	0.1	184.13	2.39	0.14	56.9	18.41	0.24	0.01	5.69				
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1.25	1.6	0.72		0.41	2	0.9		0.51				
人工单价		小计						20.41	1.14	0.01	6.2				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.76							
清单项目综合单价								39.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.004	5.4	0.02						
	塑料给水管 公称外径40mm以内					m	1.016	9.76	9.92						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内					个	0.887	1.68	1.49						
	成品管卡 公称直径32mm以内					套	1.3125	0.27	0.35						
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	12.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 12 页 共 33 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		4.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	151.74	1.7	0.12	46.94	15.17	0.17	0.01	4.7				
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.667	1.46	0.72		0.41	2.43	1.2		0.69				
人工单价		小计						17.6	1.37	0.01	5.39				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.27							
清单项目综合单价								29.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0014	5.4	0.01						
	塑料给水管 公称外径25mm以内					m	1.016	3.79	3.85						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	0.86	1.05						
	成品管卡 公称直径20mm以内					套	1.7504	0.21	0.37						
	其他材料费							-	1.35	-					
	材料费小计							-	6.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 13 页 共 33 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	136.63	1.52	0.12	42.36	13.66	0.15	0.01	4.24				
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.667	1.46	0.72		0.41	2.43	1.2		0.69				
人工单价		小计						16.09	1.35	0.01	4.93				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.14							
清单项目综合单价								26.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0008	5.4							
	成品管卡 公称直径20mm以内					套	1.7504	0.21	0.37						
	塑料给水管 公称外径20mm以内					m	1.016	2.48	2.52						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内					个	1.52	0.827	1.26						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	5.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 14 页 共 33 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	16.15	2.71	0.09	4.98	16.15	2.71	0.09	4.98				
人工单价		小计						16.15	2.71	0.09	4.98				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15							
清单项目综合单价								38.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	自动排气阀 公称直径15mm以内					个	1	15	15						
	其他材料费							-	2.71	-					
	材料费小计							-	17.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 15 页 共 33 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	12.14	3.38	0.78	3.74	12.14	3.38	0.78	3.74
人工单价		小计						12.14	3.38	0.78	3.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.48			
清单项目综合单价								30.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.001	5.4	0.01		
	截止阀 公称直径15mm以内					个	1.01	10.38	10.48		
	其他材料费							-	3.37	-	
	材料费小计							-	13.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 16 页 共 33 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 17 页 共 33 页

项目编码		031004013001		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-71	大便槽自动冲洗水箱安装 容积81L	10套	0.1	662.19	75.77		204.37	66.22	7.58		20.44
人工单价		小计						66.22	7.58		20.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						922.53			
清单项目综合单价								1016.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.012	5.4	0.06		
	大便自动冲洗水箱托架					副	1	32.53	32.53		
	螺纹管件 DN15					个	1.01	0.51	0.52		
	水箱进水嘴 DN15					个	1.01	13.96	14.1		
	水箱自动冲洗阀 DN50					个	1.01	111.39	112.5		
	转换接头 DN50					个	1.01	9.62	9.72		
	塑料管 dn63					m	2.2	6.6	14.52		
	塑料弯头 45° dn63					个	1.01	8.56	8.65		
	大便槽自动冲洗水箱81L					个	1	730	730		
	其他材料费							-	7.51	-	
	材料费小计							-	930.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 18 页 共 33 页

项目编码		031004013002		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-70	大便槽自动冲洗水箱安装 容积67.5L	10套	0.1	643.34	75.66		198.56	64.33	7.57		19.85
人工单价		小计						64.33	7.57		19.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						802.53			
清单项目综合单价								894.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.01	5.4	0.05		
	大便自动冲洗水箱托架					副	1	32.53	32.53		
	螺纹管件 DN15					个	1.01	0.51	0.52		
	水箱进水嘴 DN15					个	1.01	13.96	14.1		
	水箱自动冲洗阀 DN50					个	1.01	111.39	112.5		
	转换接头 DN50					个	1.01	9.62	9.72		
	塑料管 dn63					m	2.2	6.6	14.52		
	塑料弯头 45° dn63					个	1.01	8.56	8.65		
	大便槽自动冲洗水箱67.5L					个	1	610	610		
	其他材料费							-	7.51	-	
	材料费小计							-	810.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 19 页 共 33 页

项目编码		031004014003		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-81	水龙头安装 公称直径15mm	10个	0.1	34.99	1.4		10.81	3.5	0.14		1.08
人工单价		小计						3.5	0.14		1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.79			
清单项目综合单价								10.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水嘴 公称直径15mm					个	1.01	5.73	5.79		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	5.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 20 页 共 33 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	8.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		26.03	15.69	7.26		2.6	1.57
人工单价		小计						7.26		2.6	1.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 21 页 共 33 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	8.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	74.75		24.49	15.33	7.48		2.45	1.54
人工单价		小计						7.48		2.45	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 22 页 共 33 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0075	242.81	388.91	18.68	114.78	1.82	2.92	0.14	0.86
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内	100m2	0.01	1481.94	5.01	215.41	380.49	14.82	0.05	2.15	3.81
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.015	5.96		27.82	1.8	0.09		0.42	0.03
借1-121	自卸汽车运石渣 运距≤1km	10m3	0.015	2.28		126.77	4.52	0.03		1.9	0.07
人工单价		小计						16.76	2.97	4.61	4.77
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							29.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0789	5.4	0.43		
	金刚石锯片					片	0.0033	742.04	2.45		
	其他材料费							-	0.09	-	
	材料费小计							-	2.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 23 页 共 33 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1582.56	4556.57		747.93	15.83	45.57		7.48
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	52.26		72.97	1.54	0.52		0.73
人工单价		小计						17.37	46.09		8.21
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								71.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0618	5.4	0.33		
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	290	44.37		
	其他材料费							-	1.38	-	
	材料费小计							-	46.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 24 页 共 33 页

项目编码		040501004001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径200mm以内	10m	0.1	141.48	13.28	53.43	49.01	14.15	1.33	5.34	4.9				
借5-1-9	垫层 砂	10m3	0.009	716.98	2557.58	18.39	203.32	6.45	23.02	0.17	1.83				
借5-1-818	管道闭水试验 管径400mm以内	100m	0.01	304.93	133.45	0.46	72.58	3.05	1.33		0.73				
人工单价		小计						23.65	25.68	5.51	7.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						57.38							
清单项目综合单价								119.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.1934	5.4	1.04						
	标准砖 240*115*53					千块	0.0007	402	0.28						
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0004	325.8	0.13						
	砂子中砂					m3	0.1138	201	22.87						
	HDPE双壁波纹管 公称外径200mm以内					m	0.993	57.78	57.38						
	其他材料费							-	1.37	-					
	材料费小计							-	83.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 25 页 共 33 页

项目编码		031001005001		项目名称		铸铁管		计量单位	m	工程量	7.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-237	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	410.25	6.59	111.08	137.5	41.03	0.66	11.11	13.75
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.0499	36.61	3.54		12.46	1.83	0.18		0.62
12-2-1 + 12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0499	51.56	1.58		18.27	2.57	0.08		0.91
12-2-14 + 12-2-15	管道刷油 沥青漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0499	52.39	4.88		18.27	2.62	0.24		0.91
人工单价		小计						48.05	1.16	11.11	16.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						283.56			
清单项目综合单价								360.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水					m3	0.0505	5.4	0.27		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1383	12.83	1.77		
	煤焦油沥青漆 L01-17					kg	0.2671	16.38	4.38		
	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接) 公称直径200mm以内					个	0.411	60	24.66		
	不锈钢卡箍(含胶圈) 公称直径200mm以内					个	0.975	20	19.5		
	无承口柔性排水铸铁管 公称直径200mm以内					m	0.945	246.83	233.25		
	其他材料费							-	0.89	-	
	材料费小计							-	284.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 26 页 共 33 页

项目编码		031001005002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		1.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-236	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	386.53	4.75	74.95	126.69	38.65	0.48	7.5	12.67				
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.0499	36.61	3.54		12.46	1.83	0.18		0.62				
12-2-1 + 12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0499	51.56	1.58		18.27	2.57	0.08		0.91				
12-2-14 + 12-2-15	管道刷油 沥青漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0499	52.39	4.88		18.27	2.62	0.24		0.91				
人工单价		小计						45.67	0.98	7.5	15.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						215.77							
清单项目综合单价								285.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0287	5.4	0.15						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1383	12.83	1.77						
	煤焦油沥青漆 L01-17					kg	0.2671	16.38	4.38						
	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接) 公称直径150mm以内					个	0.435	50	21.75						
	不锈钢卡箍(含胶圈) 公称直径150mm以内					个	1.056	25	26.4						
	无承口柔性排水铸铁管 公称直径150mm以内					m	0.945	170.87	161.47						
	其他材料费							-	0.82	-					
	材料费小计							-	216.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 27 页 共 33 页

项目编码		031001005003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		2.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-235	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.72	3.49	53.42	117.13	36.47	0.35	5.34	11.71				
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.0345	36.61	3.54		12.46	1.26	0.12		0.43				
12-2-1 + 12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0345	51.56	1.58		18.27	1.78	0.05		0.63				
12-2-14 + 12-2-15	管道刷油 沥青漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0345	52.39	4.88		18.27	1.81	0.17		0.63				
人工单价		小计						41.32	0.69	5.34	13.4				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						182.7							
清单项目综合单价								243.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.0132	5.4	0.07						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0957	12.83	1.23						
	煤焦油沥青漆 L01-17					kg	0.1848	16.38	3.03						
	无承口柔性排水铸铁管 公称直径100mm以内					m	0.905	100.97	91.38						
	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接) 公称直径100mm以内					个	0.951	41.99	39.93						
	不锈钢卡箍(含胶圈) 公称直径100mm以内					个	2.169	21.73	47.13						
	其他材料费							-	0.62	-					
	材料费小计							-	183.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 28 页 共 33 页

项目编码		031001005004		项目名称		铸铁管		计量单位	m	工程量	3.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-234	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	282.55	2.7	14.78	88.06	28.26	0.27	1.48	8.81
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.0251	36.61	3.54		12.46	0.92	0.09		0.31
12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	25.78	0.83		9.14	0.65	0.02		0.23
12-2-14 + 12-2-15	管道刷油 沥青漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0251	52.39	4.88		18.27	1.32	0.12		0.46
人工单价		小计						31.15	0.5	1.48	9.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						127.29			
清单项目综合单价								170.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0054	5.4	0.03		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0369	12.83	0.47		
	煤焦油沥青漆 L01-17					kg	0.1344	16.38	2.2		
	无承口柔性排水铸铁管 公称直径75mm以内					m	0.955	81.55	77.88		
	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接) 公称直径75mm以内					个	0.662	27.46	18.18		
	不锈钢卡箍(含胶圈) 公称直径75mm以内					个	1.51	18.91	28.55		
	其他材料费							-	0.47	-	
	材料费小计							-	127.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 29 页 共 33 页

项目编码		031001005005		项目名称		铸铁管		计量单位	m	工程量	3.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-233	室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	233.82	2.29	8.04	72.69	23.38	0.23	0.8	7.27
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.0198	36.61	3.54		12.46	0.72	0.07		0.25
12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0198	25.78	0.83		9.14	0.51	0.02		0.18
12-2-14 + 12-2-15	管道刷油 沥青漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.0198	52.39	4.88		18.27	1.04	0.1		0.37
人工单价		小计						25.65	0.42	0.8	8.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						90.43			
清单项目综合单价								125.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0033	5.4	0.02		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0291	12.83	0.37		
	煤焦油沥青漆 L01-17					kg	0.1058	16.38	1.73		
	无承口柔性排水铸铁管 公称直径50mm以内					m	0.978	55.92	54.69		
	室内无承口柔性排水铸铁管管件(卡箍连接) 公称直径50mm以内					个	0.657	17.57	11.54		
	不锈钢卡箍(含胶圈) 公称直径50mm以内					个	1.43	15.45	22.09		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	90.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 30 页 共 33 页

项目编码		031004014004		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	203.26	1.81		62.73	20.33	0.18		6.27
人工单价		小计						20.33	0.18		6.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.17			
清单项目综合单价								32.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径50mm以内					个	1.01	6.11	6.17		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	6.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 31 页 共 33 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	45.25	16.71	1.34	14.12	45.25	16.71	1.34	14.12
人工单价		小计						45.25	16.71	1.34	14.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.36			
清单项目综合单价								101.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	焊接钢管 DN150					m	0.318	76.59	24.36		
	其他材料费							-	16.71	-	
	材料费小计							-	41.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 32 页 共 33 页

项目编码		040504001003		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-59	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深1.2m	座	1	520.63	1096.4	2.58	138.16	520.63	1096.4	2.58	138.16
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模板工程 混凝土基础垫层 木模	100m2	0.006	1908.32	1947.02	143.21	488.3	11.51	11.74	0.86	2.95
人工单价		小计						532.14	1108.14	3.44	141.11
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1784.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.248	5.4	1.34		
	标准砖 240*115*53					千块	0.455	402	182.91		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.284	325.8	92.53		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	700	700		
	其他材料费							-	131.4	-	
	材料费小计							-	1108.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 33 页 共 33 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2	159.07	283.07		72.69	31.81	56.61		14.54
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.02	222.69	396.3		101.76	4.45	7.93		2.03
人工单价		小计						36.26	64.54		16.57
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								117.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	64.54	-	
	材料费小计							-	64.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编 号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人 工 小 计							
二	材料						
1							
材 料 小 计							
三	施工机械						
1							
施 工 机 械 小 计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程
 标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目
 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					39873.24	
1	030411001003	配管	1、名称：配管 2、材质规格：JDG 20 3、安装方式：暗配 4、其他：未尽事宜参见图纸及相关规范图集	m	21.13	10.67	225.46	
2	030413002002	凿（压）槽	1.名称：砌体墙开槽、堵抹 2.挂钢丝网片 3.其它要求详见图纸设计及相关规范	m	5	14.43	72.15	
3	030411004003	配线	1.名称：配线 2.配线形式：配管 3.规格：WDZBYJ-2.5m2 4.材质：铜芯 5.其他：未尽事宜参见图纸及相关规范图集	m	67.55	5.08	343.15	
4	030404033001	风扇	1.名称：隔墙式换气扇APB30E 2.规格：隔墙式换气扇APB30E, 风量：1080m3/h; 风压：60Pa, 功率：0.04kW. 风口设防雨百叶，设防虫网。 3.其他：详见图纸	台	2	311.99	623.98	
5	030404034002	照明开关	1.名称：密闭防溅型单控三联暗装开关 2.规格：250V 10A 3.安装方式：距地1.3m暗装 4.其他详见图纸及相关规范	个	1	20.17	20.17	
6	030412001003	普通灯具	1.名称：防水防尘灯灯 2.规格：LED 15W 3.安装方式：吸顶安装 4.其他：未尽事宜参见图纸及相关规范图集	套	4	81.83	327.32	
本页小计							1612.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	030411006002	接线盒	1、名称：塑料接线盒 2、其他：未尽事宜参见图纸及相关规范图集	个	4	8.07	32.28	
8	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、其他：未尽事宜参见图纸及相关规范图集	个	1	7.63	7.63	
9	030401002001	干式变压器	1. 名称:变压器 2. 容量 (kV · A):360 KVA 3. 详见图纸	台	1	34948.18	34948.18	
10	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4*150+1*70 3. 详见图纸	m	2	975.29	1950.58	
11	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	2	451.25	902.5	
12	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	419.84	419.84	
		措施项目					95.24	
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	95.24	95.24	
本页小计							38356.25	
合 计							39968.48	

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 13 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		21.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-8	套接紧定式镀锌钢导管(JDG) 敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	42.91	11.06		14.12	4.29	1.11				1.41		
人工单价		小计						4.29	1.11			1.41			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						3.86							
清单项目综合单价								10.67							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2					m	0.2222	2.58	0.57						
	JDG管 外径20mm					m	1.03	3.75	3.86						
	其他材料费							-	0.53	-					
	材料费小计							-	4.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 3 页 共 13 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		67.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.96		3.33	1.06	0.2				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.2				0.34		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.48							
清单项目综合单价								5.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	汽油 综合					kg	0.005	9.84	0.05						
	WDZBYJ-2.5m2					m	1.16	3.002	3.48						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	3.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 4 页 共 13 页

项目编码		030404033001		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	74.47	2.09		22.43	74.47	2.09		22.43
补子目1	防虫网	台	1		10				10		
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口周长≤1280mm	个	1	23.3	3.97	0.12	8.31	23.3	3.97	0.12	8.31
人工单价		小计						97.77	16.06	0.12	30.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						167.3			
清单项目综合单价								311.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.61	1.56	0.95		
	排气扇					台	1	103.45	103.45		
	百叶风口 周长≤900mm					个	1	63.85	63.85		
	其他材料费							-	15.11	-	
	材料费小计							-	183.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 5 页 共 13 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.35	1.36		2.5	7.35	1.36		2.5
人工单价		小计						7.35	1.36		2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						8.96			
清单项目综合单价								20.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.56	0.71		
	密闭防溅型单控三联暗装开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	8.78	8.96		
	其他材料费							-	0.65	-	
	材料费小计							-	10.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 6 页 共 13 页

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	18.15	22.51		5.82	18.15	22.51		5.82
人工单价		小计						18.15	22.51		5.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						35.35			
清单项目综合单价								81.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2					m	0.458	1.56	0.71		
	铜接线端子 20A					个	1.015	20	20.3		
	防水防尘灯灯 LED 15W					套	1.01	35	35.35		
	其他材料费							-	1.5	-	
	材料费小计							-	57.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 7 页 共 13 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	4.04	1.25		1.25	4.04	1.25		1.25
人工单价		小计						4.04	1.25		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								8.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 8 页 共 13 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.48	0.37		1.25	4.48	0.37		1.25
人工单价		小计						4.48	0.37		1.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 开关(插座)盒					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	1.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 9 页 共 13 页

项目编码		030401002001		项目名称		干式变压器		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1-2	油浸式变压器安装 容量≤500kV·A	台	1	1580.56	139.96	804.69	522.97	1580.56	139.96	804.69	522.97
人工单价		小计						1580.56	139.96	804.69	522.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						31900			
清单项目综合单价								34948.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	汽油 综合					kg	0.4	9.84	3.94		
	镀锌扁钢 综合					kg	4.5	4.08	18.36		
	白布					kg	0.45	6.27	2.82		
	酚醛调和漆					kg	1.2	15	18		
	钢垫板 δ 1~2					kg	5	5.5	27.5		
	变压器360 KVA					台	1	31900	31900		
	其他材料费							-	69.35	-	
	材料费小计							-	32039.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 10 页 共 13 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	162.79	46.15	33.81	55.42	16.28	4.62	3.38	5.54
人工单价		小计						16.28	4.62	3.38	5.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						945.46			
清单项目综合单价							975.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	汽油 综合					kg	0.0115	9.84	0.11		
	白布					kg	0.0092	6.27	0.06		
	电力电缆 WDZ-YJY-4*150+1*70					m	1.01	936.1	945.46		
	其他材料费							-	4.48	-	
	材料费小计							-	950.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 11 页 共 13 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-250 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm2 实际芯数(芯):5	个	1	153.23	253.59		44.43	153.23	253.59		44.43
人工单价		小计						153.23	253.59		44.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								451.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	汽油 综合					kg	0.552	9.84	5.43		
	白布					kg	1.104	6.27	6.92		
	焊锡丝 综合					kg	0.276	62	17.11		
	固定卡子 φ90					个	2.369	2.14	5.07		
	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm2					kg	0.4025	60	24.15		
	铜接线端子 DT-240					个	4.324	40	172.96		
	塑料手套 ST型					个	1.2075	7.5	9.06		
	其他材料费							-	12.89	-	
	材料费小计							-	253.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 12 页 共 13 页

项目编码		030414002002		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	296.98	2.33	43.68	76.85	296.98	2.33	43.68	76.85
人工单价		小计						296.98	2.33	43.68	76.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								419.84			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 13 页 共 13 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.179	159.07	283.07		72.69	28.47	50.67		13.01
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.006	159.07	283.07		72.69	0.95	1.7		0.44
人工单价		小计						29.42	52.37		13.45
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								95.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	52.37	-	
	材料费小计							-	52.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气工程

标段：禹州第五实验学校三里校区维修改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]