

二次报价表

项目编号：建安政采竞磋商字〔2026〕1号

项目名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	合同履行期限	备注
/	蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程	大写：壹佰零柒万玖仟壹佰伍拾玖元陆角肆分 小写：1079159.64	自合同签订之日起45日历天	质量要求：达到国家建设工程质量验收的规范和标准（合格）。

供应商名称：河南龙沐建设工程有限公司（公章）

供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026 年 01 月 19 日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如采购公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程



投标总价



投标人：

河南龙沐建设工程有限公司



(单位盖章)

2026年01月19日

投 标 总 价



招 标 人：_____ 许昌市建安区移民工作服务中心

工 程 名 称：_____ 蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

投标总价（小写）：_____ 1079159.64

（大写）：_____ 壹佰零柒万玖仟壹佰伍拾玖元陆角肆分

投 标 人：_____ 河南龙沐建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：_____ 刘龙
(签字或盖章)



编 制 人：_____ 程开艳 何丰宇
(造价人员签字盖专用章)



时 间：_____ 2026年01月19日

总说明

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

第1页 共1页

一、工程概况

本工程为蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程，蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程位于许昌市建安区。主要工作内容有：新建园路、路牙铺设、绿地整理、苗木栽植、草皮种植等。

二、编制依据

1. 依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB50857-2013)；
2. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA01-31-2016)及现行相关费用文件、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)；
3. 依据图纸、图纸答疑回复等相关资料；
4. 与本工程项目有关的标准、规范、技术资料；
5. 其它相关法律法规及其配套文件。

三、工程预算造价

本项目总造价为1079159.64元。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	952962.14	
	整个项目	952962.14	
2	措施项目清单计价合计	12640.09	
2.1	其中：1)技术措施费		
2.2	2)安全文明措施费	12640.09	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目清单计价合计		
3.1	1)其中：暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		
4	规费	24452.49	
4.1	其中：1)工程排污费		
4.2	2)社会保障费	18328.03	
4.3	3)住房公积金	3856.14	
4.4	4)工伤保险费	2268.32	
5	不含税工程造价合计	990054.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段:

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:白蜡 2. 胸径或干径:胸径15cm 3. 分叉点2.5米以上, 树冠丰满, 树形优美 4. 起挖方式:带土球开挖 5. 养护期:一年 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	株	7	2162. 48	15137. 36	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:花石榴 2. 胸径或干径:地径6cm, 杆高0. 6-0. 8m 3. 独杆, 花重瓣大红色, 全冠, 枝叶茂盛 4. 起挖方式:带土球开挖 5. 养护期:一年 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	株	13	268. 26	3487. 38	
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:绚丽海棠 2. 胸径或干径:地径6cm, 杆高0. 8-1. 0m 3. 全冠, 蓬形丰满, 枝条展开 4. 起挖方式:带土球开挖 5. 养护期:一年 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	株	14	198. 29	2776. 06	
本页小计							21400. 80	

第2页共		
金额(元)		
单价	合价	数量
		暂估

标段:

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	暂估价
4	050102002002	栽植灌木	1. 种类:单杆月季 2. 冠丛高:地径5cm, 杆高1.0-1.2m 3. 全冠,冠形丰满,树形优美 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:一年 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	株	324	297.82	96493.68	
5	050102002003	栽植灌木	1. 种类:丛生金枝国槐 2. 冠丛高:高度1.5m, 冠幅1.2m 3. 全冠,蓬形丰满,姿态优美 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:一年 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	株	18	288.37	5190.66	
6	050102002004	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 冠丛高:高度1.2m, 冠幅1.0m 3. 实球饱满,独本,低杆,不脱脚,浑圆 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:一年 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	株	23	128.28	2950.44	
7	050102002005	栽植灌木	1. 种类:海桐球 2. 冠丛高:高度1.2m, 冠幅1.0m 3. 实球饱满,独本,低杆,不脱脚,浑圆 4. 起挖方式:带土球起挖 5. 养护期:一年 6. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	株	6	138.30	829.80	
本页小计							105464.58	

金额(元)		第2页共
单价	合价	备注

标段:

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	暂估价
8	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 红叶石楠绿篱 2. 株高或蓬径: H30-40cm, P10-15cm, 3. 单位面积株数: 49 株/m² 4. 养护期: 一年 5. 其他未尽事宜详见 图纸及相关规范图集	m²	364	118.74	43221.36	
9	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 麦冬 64 株/m² 2. 铺种方式: 草皮 3. 养护期: 一年 4. 其他未尽事宜详见 图纸及相关规范图集	m²	862	81.45	70209.90	
10	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 法桐 2. 胸径或干径: 胸径 10cm 3. 分枝点 2.5m-3.0m, 廊亭周围, 位置村委确定 4. 起挖方式: 带土球 开挖 5. 养护期: 一年 6. 其他未尽事宜详见 图纸及相关规范图集	株	13	315.76	4104.88	
11	050102002006	栽植灌木	1. 种类: 单杆月季 2. 冠丛高: 地径 5cm, 杆高 1.0-1.2m 3. 全冠, 冠形丰满, 树形优美 4. 起挖方式: 带土球 起挖 5. 养护期: 一年 6. 其他未尽事宜详见 图纸及相关规范图集	株	500	297.82	148910.00	
12	050101010001	整理绿化用地	1. 名称: 整理绿化用地 2. 其他未尽事宜详见 图纸及相关规范图集	m²	1226	5.28	6473.28	
本页小计							272919.42	

单价	金额（元）	第4页共
合计	合计	第4页共

标段:

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	暂估价
13	050201001001	园路	1. 名称: 原有园路 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 中粗砂垫层 30mm 3. 路面厚度、宽度、材料种类: 红色非透水砖工字铺 200X100 X60 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	m2	168	113.90	19135.20	
14	050201001002	园路	1. 名称: 新建园路 2. 垫层厚度、宽度、材料种类: 100mm碎石垫层, 100mm C20砼垫层, 3. 路面厚度、宽度、材料种类: 红色非透水砖工字铺 200X100 X60 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	m2	31	179.69	5570.39	
15	050201003001	路牙铺设	1. 垫层厚度、材料种类: 碎石垫层 100mm 2. 路牙材料种类、规格: 混凝土道牙 750*300*100mm 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	m	1005	76.04	76420.20	
16	050201004001	树池围牙、盖板(算子)	1. 围牙材料种类、规格: 树坑石 混凝土 1200*200*100 2. 铺设方式: 浆砌 碎石垫层100mm厚 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	套	304	217.54	66132.16	
本页小计							167257.95	

金额(元)		第5页共
单价	合价	第5页共
		暂估

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	暂估价
17	050201001003	园路	1. 名称:新建园路 2. 垫层厚度、宽度、材料种类:100mm碎石垫层, 100mm C20砼垫层, 3. 路面厚度、宽度、材料种类:红色非透水砖工字铺 200X100X60 4. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	m2	2131	179. 69	382919. 39	
18	050305006001	石桌石凳	1. 石材种类:花岗岩石桌(一桌四凳) 2. 桌面形状、尺寸、支墩高度:桌面 直径1米 3. 其他未尽事宜详见图纸及相关规范图集	套	2	1500. 00	3000. 00	
		措施项目						
		分部小计						
本页小计							385919. 39	
合 计							952962. 14	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第1页 共20页

项目编码	05010200101	项目名称	栽植乔木				计量单位	株	工程量		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-76	栽植乔木(裸根)胸径(在cm以内) 16	株	1	65.6	0.88	8.07	21.19	65.6	0.88	8.07	21.19
1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上	株	1	39.52	12.7	1.9	12.62	39.52	12.7	1.9	12.62
人工单价		小计						105.12	13.58	9.97	33.81
80.00元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2162.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白蜡 胸径 15cm, 分叉点2.5米以上, 树冠丰满, 树形优美					株	1	2000.0000	2000		
	水					m3	3.136716	3.4800	10.92		
	苗木养护 (综合)					kg	0.963268	0.7700	0.74		
	农药 (综合)					kg	0.096163	20.0900	1.93		
其他材料费								-	-0.01	-	
材料费小计								-	2013.58	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

项目编码	050102001002	项目名称	栽植乔木				计量单位	株	工程数量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-63	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	18.4	0.25		5.8	18.4	0.25	5.8	
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	24.32	10.07	1.6	7.82	24.32	10.07	7.82	
人工单价		小计					42.72	10.32	13.62		
80.00元/工日		未计价材料费					200				
清单项目综合单价							268.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	花石榴 地径6cm, 杆高0.6-0.8m 独杆, 花重瓣大红色, 全冠, 枝叶茂盛					株	1	200.000	200		
	水					m3	2.378149	3.4800	8.28		
	苗木养护					株	1	0.5000	0.5		
	农药 (综合)					kg	0.076904	20.0900	1.55		
	其他材料费							-		-	
材料费小计							-	210.32	-		

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第3页 共20页

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木				计量单位	株	工程数量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	18.4	0.25		5.8	18.4	0.25	5.8	
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	14.4	3.8	1.02	4.62	14.4	3.8	4.62	
人工单价		小计					32.8	4.05	1.02	10.42	
80.00元/工日		未计价材料费					150				
清单项目综合单价							198.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	绚丽海棠 地径6cm, 杆高0.8-1.0m				株	1	150.000	150			
	水				m3	0.745063	3.4800	2.59			
	苗木养护				株	1	0.5000	0.5			
	农药 (综合)				kg	0.047584	20.0900	0.96			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	154.05	-		

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第4页 共20页

项目编码	050102002002	项目名称	栽植灌木				计量单位	株	工程量	32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	18.4	0.25		5.8	18.4	0.25	5.8	
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	14.4	3.33	1.02	4.62	14.4	3.33	4.62	
人工单价		小计					32.8	3.58	1.02	10.42	
80.00元/工日		未计价材料费					250				
清单项目综合单价							297.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单杆月季 地径5cm, 杆高1.0-1.2m 全冠, 冠形丰满, 树形优美					株	1	250.000	250		
	水					m3	0.74449	3.4800	2.59		
	苗木养护					株	0.05	0.5000	0.03		
	农药 (综合)					kg	0.048031	20.0900	0.96		
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	253.58	-		

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

项目编码	050102002003	项目名称	栽植灌木				计量单位	株	工程数量	15	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	33.6	0.34		10.59	33.6	0.34		10.59
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	14.4	3.8	1.02	4.62	14.4	3.8	1.02	4.62
人工单价		小计						48	4.14	1.02	15.21
80.00元/工日		未计价材料费						220			
清单项目综合单价								288.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丛生金枝国槐 高度1.5m,冠幅1.2m 全冠,蓬形丰满,姿态优美					株	1	220.000	220		
	水					m3	0.768787	3.4800	2.68		
	苗木养护					株	1	0.5000	0.5		
	农药 (综合)					kg	0.047545	20.0900	0.96		
其他材料费								-	0.01	-	
材料费小计								-	224.14	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第6页 共20页

项目编码	050102002004	项目名称	栽植灌木				计量单位	株	工程量	28	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	18.4	0.24		5.8	18.4	0.24		5.8
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	14.4	3.8	1.02	4.62	14.4	3.8	1.02	4.82
人工单价		小计						32.8	4.04	1.02	10.42
80.00元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								128.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红叶石楠球 高度1.2m,冠幅1.0m 实球饱满,独本,低杆,不脱脚,浑圆					株	1	80.0000	80		
	水					m3	0.742459	3.4800	2.58		
	苗木养护					株	1	0.5000	0.5		
	农药(综合)					kg	0.047543	20.0900	0.96		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	84.04	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

项目编码	050102002005	项目名称	栽植灌木				计量单位	株	工程数量	6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	18.4	0.26		5.8	18.4	0.26	5.8	
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	14.4	3.8	1.02	4.62	14.4	3.8	4.62	
人工单价		小计					32.8	4.06	1.02	10.42	
80.00元/工日		未计价材料费					90				
清单项目综合单价							138.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	海桐球 高度1.2m, 冠幅1.0m				株	1	90.0000	90			
	水				m3	0.747762	3.4800	2.6			
	苗木养护				株	1	0.5000	0.5			
	农药 (综合)				kg	0.047569	20.0900	0.96			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	94.06	-		

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第8页 共20页



项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带				计量单位	m2	工程量	36	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 49	10m2	0.1	143.52	2.04		45.2	14.35	0.20	4.52	
1-169	后期管理费 色带	m2	1	12	2.44	1.28	3.94	12	2.44	1.28	
人工单价		小计					26.35	2.64	1.28	8.47	
79.99元/工日		未计价材料费					80				
清单项目综合单价							118.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红叶石楠绿篱 H30-40cm,P10-15cm, 49株/m²				m	1	80.0000	80			
	水				m3	0.414031	3.4800	1.44			
	苗木养护				株	0.1	0.5000	0.05			
	农药 (综合)				kg	0.057638	20.0900	1.16			
	其他材料费						-	-0.01	-		
材料费小计						-	82.64	-			

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮					计量单位	m2	工程数量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-185	草皮铺种 满铺	10m2	0.1	148	2.55		46.63	14.8	0.26		4.66
1-190	后期管理费 冷草	m2	1	4	3.69	1.54	1.34	4	3.69	1.54	1.34
人工单价		小计						18.8	3.95	1.54	6.91
80.00元/工日		未计价材料费						51.15			
清单项目综合单价								81.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麦冬 64株/m2					m2	1.1	46.5000	51.15		
	水					m3	0.720462	3.4800	2.51		
	农药 (综合)					kg	0.057637	20.0900	1.16		
	苗木养护					m2	0.960638	0.2000	0.19		
	尿素					kg	0.001925	1.2900			
其他材料费								-	0.09	-	
材料费小计								-	55.1	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第10页 共20页

项目编码	050102001003	项目名称	栽植乔木				计量单位	株	工程数量	13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	32	0.33		10.08	32	0.33		10.08
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	24.32	9.61	1.6	7.82	24.32	9.61	1.6	7.82
人工单价		小计						56.32	9.94		17.9
80.00元/工日		未计价材料费						230			
清单项目综合单价								315.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法桐 胸径10cm, 分枝点2.5m-3.0m, 廊亭周围, 位置村委确定					株	1	230.000	230		
	水					m3	2.401722	3.4800	8.36		
	苗木养护					株	0.08	0.5000	0.04		
	农药 (综合)					kg	0.076866	20.0900	1.54		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	239.94	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第11页 共20页

项目编码	050102002006	项目名称	栽植灌木				计量单位	株	工程量	50	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	18.4	0.25		5.8	18.4	0.25		5.8
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	14.4	3.33	1.02	4.62	14.4	3.33	1.02	4.62
人工单价		小计						32.8	3.58	1.02	10.42
80.00元/工日		未计价材料费						250			
清单项目综合单价								297.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单杆月季 地径5cm, 杆高1.0-1.2m 全冠, 冠形丰满, 树形优美					株	1	250.000	250		
	水					m3	0.74449	3.4800	2.59		
	苗木养护					株	0.05	0.5000	0.03		
	农药 (综合)					kg	0.048031	20.0900	0.96		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	253.58	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第12页 共20页

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地				计量单位	m2	工程数量	12.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-22	整理绿化地	10m2	0.1	40	0.17		12.6	4	0.02		1.26
人工单价		小计						4	0.02		26
80.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	草绳					kg	0.048041	0.3600	0.02		
其他材料费								-		-	
材料费小计								-	0.02	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第13页 共20页

项目编码	050201001001	项目名称	园路				计量单位	m2	工程数量	10.83	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-30	广场砖铺装 素拼(1:3水泥砂浆)	10m2	0.1	240	687.73	0.98	79.31	24	68.77	0.1	7.93
2-165	中粗砂垫层	m3	0.03	30.8	235.33	0.51	10.21	0.92	7.06	0.02	0.31
2-1	土基整理路床	10m2	0.1	36			11.9	3.6			1.19
人工单价		小计					28.52	75.83	0.12	9.43	
79.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							113.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红色非透水砖 100×100×18				m2	0.739492	80.0000	59.16			
	水				m3	0.015859	3.4800	0.06			
	砂子 中粗				m3	0.058299	208.0000	12.13			
	水泥 32.5				t	0.009705	350.0000	3.4			
	其他材料费						-	1.09	-		
材料费小计						-	75.83	-			

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第14页 共20页

项目编码	050201001002	项目名称	园路				计量单位	m2	工程数量	3.94	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-30	广场砖铺装 素拼(1:3水泥砂浆)	10m2	0.1	240	713.19	0.98	79.31	24	71.32	0.1	7.93
2-164	混凝土(C10-40(32.5水泥)现浇碎石砼) 换为【C20商品砼最大粒径20mm】	m3	0.1	119.2	288.12	2.46	39.39	11.92	28.81	0.25	3.94
2-123	人工铺装 碎石底层 厚度 10cm	100m2	0.01	499.2	1785.98	97.27	279.23	4.99	17.86	0.97	2.79
2-1	土基整理路床	10m2	0.1	36			11.9	3.6			1.19
人工单价		小计						44.51	117.99	1.32	15.87
80.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							179.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红色非透水砖 200×100×60				千块	0.7713	80.0000	61.7			
	水				m3	0.05537	3.4800	0.19			
	施工板方材 木模板				m3	0.000193	1287.5500	0.25			
	圆钉 35mm以下				kg	0.001062	4.5500				
	C20商品砼 最大粒径15mm				m3	0.097901	290.0000	28.39			
	碎石 30~60mm				m3	0.127401	140.0000	17.84			

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程 标段：



材料费明细	砂子 中粗	m3	0.024503	208.000	5.1	
	水泥 32.5	t	0.009705	350.000	3.4	
	其他材料费			-	1.12	-
	材料费小计			-	117.99	-

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改
造提升工程

标段：

第16页 共20页

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设					计量单位	m	工程数量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-44	侧石 混凝土块 (1:3水泥砂浆)	10m	0.1	112	477.64	0.71	37.01	11.2	47.76	0.07	3.7
2-123	人工铺装 碎石 底层 厚度 10 cm	100 m2	0.005	499.2	1786.16	97.27	279.23	2.5	8.93	0.49	1.4
人工单价		小计						13.7	56.69	0.56	5.09
80.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	混凝土道牙 750*300*100					m	0.960495	40.0000	38.42		
	生石灰					t	0.009613	410.0000	3.94		
	碎石 50~80mm					m3	0.063708	140.0000	8.92		
	石灰膏					m3	0.002075	81.5500	0.17		
	水					m3	0.006917	3.4800	0.02		
	砂子 细砂					m3	0.005879	148.0000	0.87		
	砂子 中粗					m3	0.011761	208.0000	2.45		
	水泥 32.5					t	0.004658	350.0000	1.63		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	56.69	-	

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第17页 共20页

项目编码	050201004001	项目名称	树池围牙、盖板（算子）				计量单位	套	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-56	树坑石 混凝土1200*200*100	套	1	12.8	0.06	0.43	4.25	12.8	0.06	0.43	4.25
人工单价		小计						12.8	0.06	0.43	4.25
80.00元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价							217.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	混凝土树池围牙				m	1	200.000	200			
其他材料费							-	0.06	-		
材料费小计							-	200.06	-		

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第18页 共20页

项目编码	050201001003	项目名称	园路				计量单位	m2	工程数量	21.13	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-30	广场砖铺装 素拼(1:3水泥砂浆)	10m2	0.1	240	713.18	0.98	79.31	24	71.32	0.1	7.93
2-164	混凝土(C10-40(32.5水泥)现浇碎石砼) 换为【C20商品砼最大粒径20mm】	m3	0.1	119.2	288.1	2.46	39.39	11.92	28.81	0.25	3.94
2-123	人工铺装 碎石底层 厚度 10cm	100m2	0.01	499.2	1785.89	97.27	279.23	4.99	17.86	0.97	2.79
2-1	土基整理路床	10m2	0.1	36			11.9	3.6			1.19
人工单价		小计						44.51	117.99	1.32	15.87
80.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							179.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红色非透水砖 200×100×60					千块	0.7713	80.0000	61.7		
	水					m3	0.055238	3.4800	0.19		
	施工板方材 木模板					m3	0.000192	1287.5500	0.25		
	圆钉 35mm以下					kg	0.000961	4.5500			
	C20商品砼 最大粒径15mm					m3	0.0979	290.0000	28.39		
	碎石 30~60mm					m3	0.127398	140.0000	17.84		

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程 标段：



材料费明细	砂子 中粗	m3	0.024502	208.000	5.1	
	水泥 32.5	t	0.009705	350.000	3.4	
	其他材料费			-	1.12	-
	材料费小计			-	117.99	-

综合单价分析表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段：

第20页 共20页



项目编码	050305006001	项目名称	石桌石凳				计量单位	套	工程量		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
D00001	石桌石凳	套	1		1500				1500		
人工单价		小计							1500		
0.00元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估 单价 (元)	暂估 合价 (元)	
	花岗岩石桌凳（一桌四凳）				件	1	1500.0000	1500			
其他材料费							-		-		
材料费小计							-	1500	-		

调整		调整后	
费率（ %）		金额 （元）	

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整后 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工 (含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)		100.000	12640.09			
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日_分部分项+综合工日_措施项目)* (34*1.66)*(1-0.1008)	6.780	7805.08			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日_分部分项+综合工日_措施项目)* (34*1.66)*(1-0.1008)	3.390	3992.54			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日_分部分项+综合工日_措施项目)* (34*1.66)*(1-0.1008)	0.810	932.47			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目					
3	050405004001	二次搬运费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目					
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目					
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目					
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目					
7	050405008001	已完工程及设备保护	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目					
合 计					12640.09			

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

晟华建设咨询有限公司
有效期至2029年07月29日

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

差额土 (元)		第1页共
单价	合价	备注

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程

标段:

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

【新点造价软件V11河南版 V11.3.1】

主要材料价格表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程 标段：

第1页 共2页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	BCCLF1	苗木养护		m2	828.069956	0.2000	165.61
2	BCCLF0	苗木养护		株	152.640000	0.5000	76.32
3	EZ1612@1	麦冬 64株/m2		m2	948.200000	46.5000	44091.30
4	补充主材002@4	红叶石楠球	高度1.2m, 冠幅1.0m 实球饱满, 独本, 低杆, 不脱脚, 浑圆	株	23.000000	80.0000	1840.00
5	补充主材001@2	法桐	胸径10cm, 分枝点2.5m-3.0m, 廊亭周围, 位置村委确定	株	13.000000	230.0000	2990.00
6	C00054	水泥	32.5	t	27.293522	350.0000	9552.73
7	C00075	生石灰		t	9.660864	410.0000	3960.95
8	DC206@1	红色非透水砖	200×100×60	千块	1667.550600	80.0000	133404.05
9	补充主材001@1	白蜡	胸径 15cm, 分叉点2.5米以上, 树冠丰满, 树形优美	株	7.000000	2000.0000	14000.00
10	DC214@2	混凝土道牙	750*300*100	m	965.297274	40.0000	38611.89
11	EC1525	混凝土树池围牙		m	304.000000	200.0000	60800.00
12	EZ166@1	红叶石楠绿篱	H30-40cm, P10-15cm, 49株/m²	m	364.000000	80.0000	29120.00
13	C01238	碎石	30~60mm	m3	275.433995	140.0000	38560.76
14	DC245	碎石	50~80mm	m3	64.026907	140.0000	8963.77
15	补充主材002@1	花石榴	地径6cm, 杆高0.6-0.8m 独杆, 花重瓣大红色, 全冠, 枝叶茂盛	株	13.000000	200.0000	2600.00
16	补充主材003@1	丛生金枝国槐	高度1.5m, 冠幅1.2m 全冠, 蓬形丰满, 姿态优美	株	18.000000	220.0000	3960.00
17	C00874	砂子	中粗	m3	74.587218	208.0000	15514.14

主要材料价格表

工程名称：蒋李集镇金营村基础设施改造提升工程 **标段：**

第2页 共2页

[illegible]