

(GF-2017-0201)

建设工程施工合同



工程项目名称：柘城县民政局柘城县乡镇敬老院升级改造项目

发包人（全称）：柘城县民政局

承包人（全称）：河南乾能建设工程有限公司



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：柘城县民政局

承包人（全称）：河南乾能建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就柘城县民政局柘城县乡镇敬老院升级改造项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：柘城县民政局柘城县乡镇敬老院升级改造项目。
2. 工程地点：柘城县境内。
3. 工程立项批准文号： 。
4. 资金来源： 财政资金 。
5. 工程内容：施工图纸及工程量清单全部内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6. 工程承包范围：施工图纸及工程量清单全部内容

二、合同工期

计划开工日期：2025年3月25日。

计划竣工日期：2025年5月24日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰捌拾肆万玖仟零肆拾捌元贰角叁分（¥ 3849048.23 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：



人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）。

2. 合同价格形式：固定合同总价。

五、项目经理

承包人项目经理：郭论智。

六、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于2025年3月19日签订。

九、签订地点

本合同在柘城县民政局办公室签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十二、合同份数

本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执三份，承包人执三份。

发包人：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

承包人：河南乾能建设工程有限公司(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：_____ 组织机构代码：91411700MA9L4GR42C

地 址：_____ 地 址：河南省安阳市林州市采桑镇人民
政府南二楼

邮政编码：_____ 邮政编码：456572

法定代表人：_____ 法定代表人：郭皓轩

委托代理人：_____ 委托代理人

电 话：_____ 电 话：18537195171

传 真：_____ 传 真：无

电子信箱：_____ 电子信箱：hnqnjs@126.com

开户银行：_____ 开户银行：中国银行股份有限公司郑州广
电南路支行

账 号：_____ 账 号：249489862182

第 3 种方式：其他价格调整方式：___/___。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

3、其他价格方式：___/___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：进场60%。

预付款支付期限：___/___。

预付款扣回的方式：___/___。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：___/___。

预付款担保的形式为：___/___。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行规定定额计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：___/___。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：___/___。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：___/___。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第 12.3.4 项(总价合同的计量)约定进行计量:由发包人确定。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: / 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定: 进场后拨预付款60%,项目完工后拨付30%,竣工验收合格后拨付10%。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定: / 。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: / 。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限: / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: / 。

(2) 发包人支付进度款的期限: / 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批: / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: / 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时,应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过: 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: 执行通用条款。

柘城县乡镇敬老院升级改造项目 工程

投 标 总 价



投 标 人： _____



(单位盖章)

年 月 日



投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 柘城县乡镇敬老院升级改造项目

投标总价 (小写)： 3860630.12

(大写)： 叁佰捌拾陆万零陆佰叁拾元壹角贰分

投 标 人： _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

郭利淑

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖章)

时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：柘城县乡镇敬老院升级改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程	992016.23		27562.71	28967.10
2	柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程	1792303.59		53026.00	51575.15
3	柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程	1076310.30		30746.15	29843.97
		386063.		1334.86	110386.22



注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程	992016.23		27562.71	28967.10
1	大门--土建	116457.91		2367.10	2935.01
2	大门--电气工程	6673.78		146.09	177.46
3	室外铺装及围墙	404421.68		14408.43	14915.20
4	室外雨污水	112440.02		2998.61	2668.94
5	室外--电气工程	253435.15		5068.42	5608.33
6	室外--给水工程	71389.76		1948.77	1972.61
7	室外--消防工程	27197.93		625.29	689.55
		992016.23		27562.71	28967.10



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括部分分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	87535.8	
1.1	土石方工程	566.8	
1.2	砌筑工程	11000.16	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	13826.46	
1.4	门窗工程	29607.18	
1.5	屋面及防水工程	6027.88	
1.6	外墙保温工程	3588.15	
1.7	装饰装修工程	22462.91	
1.8	其他零星工程	456.26	
2	措施项目	16371.31	
2.1	其中：安全文明施工费	2367.1	
2.2	其他措施费（费率类）	1089.11	
2.3	单价措施费	12915.1	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2935.01	—
4.1	定额规费	2935.01	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税注册造价合计	106842.12	
	含税注册造价合计	116915.79	—
	含税工程报价合计	116915.79	—
	投标报价合计=1+2+3+4+6	116915.79	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也应按本表格式编制。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程					566.8	
1	010101001004	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:根据现场综合考虑 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	26.87	1.66	44.6	
2	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	19.62	11.28	221.31	
3	010101004004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	8.25	11.29	93.14	
4	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:符合图纸合计要求 3. 填方来源、运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	18.16	11.44	207.75	
		分部小计					566.8	
		砌筑工程					11000.16	
本页小计							566.8	



注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010401001006	砖基础	1. 砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石实心砖 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	5.58	489.89	2733.59	
2	010401004004	多孔砖墙	1. 多孔砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	13.16	441.4	5808.82	
3	010401010003	多孔砖柱	1. 砖柱 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	5.64	419.98	2431.88	
4	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防潮层 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	0.9	28.74	25.87	
		分部小计					11000.16	
		混凝土及钢筋混凝土工程					13826.46	
		本页小计					11000.16	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
1	010501001005	垫层	1. 垫层 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C20 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	3.53	372.75	1315.81		
2	010501003002	独立基础	1. 独立基础 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	0.46	374.9	172.45		
3	010502001001	矩形柱	1. 矩形柱 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	1.31	448.71	587.81		
4	010505003003	平板	1. 平板 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	1.73	388.85	672.71		
本页小计								2748.78	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	010505001002	有梁板	1. 有梁板 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	0.82	376.53	308.75		
6	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 挑檐板 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	1.2	531.95	638.34		
7	010502002003	构造柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	1.72	537.09	923.79		
8	010503004005	圈梁	1. 圈梁 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	2.57	480.08	1233.81		
本页小计								3104.69	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	010503005003	过梁	1. 过梁 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	0.33	511.83	168.9		
10	010507005004	扶手、压顶	1. 压顶 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	0.37	593.82	219.71		
11	010507001004	散水、坡道	水泥砂浆散水 做法参12YJ1散3 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压光赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 向外坡4% 6. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	11.23	108.80	1222.83		
12	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	t	0.007	5050	35.35		
本页小计								1646.79	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
13	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10 mm 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	t	0.249	4813.41	1198.54		
14	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18 mm 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	t	0.616	4686.26	2886.74		
15	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	t	0.235	6233.83	1464.95		
16	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	t	0.104	7461.25	775.97		
		分部小计					13826.46		
		门窗工程					29607.18		
1	010802001004	金属(塑钢)门	1. 成品防盗保温复合门 2. 门代号及洞口尺寸:M1027 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	5.4	747.31	4035.47		
本页小计								10361.67	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
2	010802001005	金属(塑钢)门	1. 成品铁艺门 2. M-1 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	2.7	705.02	1903.55	
3	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C0918 C2118 3. 框、扇材质:断桥铝合金密封中空玻璃门窗,包含纱窗制安 4. 玻璃品种、厚度:5+9A+5 5. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	9.18	750.21	6886.93	
4	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C0924 3. 框、扇材质:断桥铝合金密封中空玻璃门窗,包含纱窗制安 4. 玻璃品种、厚度:5+9A+5 5. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	4.32	761.15	3288.17	
5	010805004002	电动伸缩门	1. 成品伸缩门(含轨道) 2. 专业资质厂家设计安装 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	樘	1	13493.06	13493.06	
		分部小计					29607.18	
		屋面及防水工程					6027.88	
本页小计							25571.71	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010902001002	屋面卷材防水	参图集：12YJ1屋1 05-1F1-60B4水泥 砂浆保护层屋面 1. 20厚1:2.5或M15 水泥砂浆保护层 2. 隔离层：0.4厚 聚乙烯膜一层 3. 3+3厚SBS改性沥 青防水卷材 4. 30厚C20细石混 凝土找平层 5. 60厚挤塑板 6. 20厚1:2.5水泥 砂浆找平层（防水 砂浆） 7. 最薄处30厚找平 层：1:8水泥憎水 型膨胀珍珠岩 8. 现浇钢筋混凝土 屋面板 9. 其他：详见图纸 及相关文件，满足 图纸设计及规范要 求	m ²	21.9	264.96	5802.62	
2	010902004002	屋面排水管	1. 雨水管 2. 其他：详见图纸 及相关文件，满足 图纸设计及规范要 求	m	7	32.49	225.26	
		分部小计					6027.88	
		外墙保温工程					3588.15	
1	011001003005	保温隔热墙面	1. 外墙岩棉板 2. 外保温系统12YJ 3-1 D型, 岩棉板 厚度50mm 3. 其他：详见图纸 及相关文件，满足 图纸设计及规范要 求	m ²	69.89	51.34	3588.15	
		分部小计					3588.15	
		装饰装修工程					22462.91	
本页小计							9616.03	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	011102003003	块料楼地面	地砖地面 做法参12YJ1 地201 1. 8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	m2	17.32	194.95	3376.53		
2	011105003002	块料踢脚线	面砖踢脚 参12YJ1 踢3A 1. 素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘接层 3. 5-7厚面砖，水泥擦缝或填缝剂填缝 4. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	m2	3.42	171.19	585.47		
3	011201001009	墙面一般抹灰	水泥砂浆墙面 参12YJ1 内墙1A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	m2	58.63	27.37	1604.7		
4	011406001010	抹灰面油漆	1. 内墙面刷A级无机白色乳胶漆 2. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	m2	65.04	21.65	1408.12		
本页小计								6974.82	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011301001003	天棚抹灰	混合砂浆顶棚 参12YJ1顶6 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	17.32	20.75	359.39	
6	011406001011	抹灰面油漆	1. 室内顶面刷A级无机白色乳胶漆 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	17.32	25.64	444.08	
7	011406001012	抹灰面油漆	1. 门卫通道顶部 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	6.9	21.17	145.89	
8	011201004002	立面砂浆找平层	1. 外墙抹灰 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平(采用防水砂浆) 3. 两道4厚抗裂砂浆压入耐碱网格布 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	81.2	41.19	3344.63	
9	011202003002	柱、梁面砂浆找平	1. 独立抹灰 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平(采用防水砂浆) 3. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	19.83	40.69	806.88	
10	011406001011	抹灰面油漆	1. 外墙真石漆 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	80.99	106.11	8289.4	
本页小计							3390.27	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	011406001014	抹灰面油漆	1. 独立柱真石漆 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	19.83	105.79	2097.82	
		分部小计					22462.91	
		其他零星工程					456.26	
1	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 成品钢制安全栏杆 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	1.8	253.48	456.26	
		分部小计					456.26	
		措施项目					12915.1	
1	011702001004	基础	1. 垫层模板	m2	9.4	49.17	462.2	
2	011702001005	基础	1. 独立基础模板	m2	4.1	18.73	87.16	
3	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板	m2	22.65	36.11	836.17	
4	011702016003	平板	1. 平板模板	m2	17.3	61.21	1060.16	
5	011702014002	有梁板	1. 有梁板模板	m2	7.65	63.72	487.46	
6	011702022001	天沟、檐沟	1. 挑檐模板	m2	20.56	84.33	1729.71	
7	011702003003	构造柱	1. 构造柱模板	m2	14.2	51.19	726.9	
8	011702008005	圈梁	1. 圈梁模板	m2	18.22	64.87	1181.93	
9	011702009003	过梁	1. 过梁模板	m2	4.41	83.05	366.25	
10	011702028004	压顶	1. 压顶模板	m2	2.91	59.02	171.75	
11	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4566.52	4566.52	
12	011701001003	综合脚手架	1. 综合脚手架	m2	26.87	39.98	1074.26	
13	011701002008	外脚手架	1. 砌筑脚手架(砖柱)	m2	5.64	16.09	90.75	
14	011701002009	外脚手架	1. 墙面粉饰脚手架	m2	16.64	4.44	73.88	
		本页小计					15469.18	
		合计					00450.9	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 59 页

项目编码	010101001004	项目名称	平整场地		计量单位	m2	工程量	26.87			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		152.26	7.02	0.07		1.52	0.07
人工单价		小计						0.07		1.52	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 59 页

项目编码		010101003005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		19.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.76	15.66	7.15			2.58		1.56		
人工单价		小计						7.15			2.58	1.56			
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 59 页

项目编码	010101004004	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	8.25			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.76	15.66	7.15		2.58	1.56
人工单价		小计					7.15		2.58	1.56	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.29				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单 位	数量	单 价（元）	合 价（元）	暂 估单 价（元）	暂 估合 价（元）		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature/initials

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 59 页

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.16					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		25.45	15.3	7.36		2.55	1.53	
人工单价		小计						7.36			2.55	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 59 页

项目编码	010401001006	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	5.58				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1271.2	3159.09	56.25	412.24	127.12	315.91	5.63	41.23
人工单价		小计						127.12	315.91	5.63	41.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								489.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.52	414.51	218.12				
	其他材料费						97.79	-			
	材料费小计						315.91	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 59 页

项目编码	010401004004	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	13.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14 H80010 731 8001074 3	多孔砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1233.66	2735.23	44.3	400.77	123.37	273.52	4.43	40.08
人工单价		小计						123.37	273.52	4.43	40.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						441.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结多孔砖 240*115*90			千块	3397	560	190.23				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	892	436.896	82.66				
	其他材料费					-	0.63	-			
材料费小计					-	273.52	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 59 页

项目编码		010401010003	项目名称		多孔砖柱		计量单位	m3	工程量	4.14	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-28 H80010 731 8001074 3	清水砖方柱 多孔砖 换为【 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 5】	10m3	0.1	2359.65	2705.83	41.02	767.56	235.97	270.58	4.1	76.76
人工单价		小计						235.97	270.58	4.1	76.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								587.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.175	436.896	76.46				
	MU10烧结煤矸石多孔砖 240*115*90			千块	346	560	193.76				
	其他材料费					-	0.37	-			
	材料费小计					-	270.59	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 59 页

项目编码	010904003004	项目名称	楼（地）面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	0.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1076.29	1417.59	66.26	312.71	10.76	14.18	0.66	3.12
人工单价		小计						10.76	14.18	0.66	3.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	14.18	-			
	材料费小计					-	14.18	-			



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 59 页

项目编码	010501001005	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.53				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	464.99	3057.35		205.16	46.5	305.74		20.52
人工单价		小计					46.5	305.74		20.52	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						372.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300	303				
	其他材料费						2.74	-			
	材料费小计						305.74	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 59 页

项目编码	010501003002	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	0.46					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
5-5 H802105 57 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	351.85	3241.67		155.25	35.19	324.17		15.52	
人工单价				小计					35.19	324.17		15.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							374.9					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费						324.17	-				
	材料费小计						324.16	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 59 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.31				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	905.76	3181.56		399.78	90.58	318.16		39.98
人工单价		小计						90.58	318.16		39.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						448.71					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	9797	310	303.71				
	其他材料费						14.45	-			
	材料费小计						318.16	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 59 页

项目编码	010505003003	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	1.73				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	441.26	3249.24	3.42	194.62	44.13	324.92	0.34	19.47
人工单价		小计						44.13	324.92	0.34	19.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						388.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费						11.82	-			
	材料费小计						324.93	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 59 页

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	0.82					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-30 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 有梁板 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	380.83	3213.69	2.69	168.01	38.08	321.37	0.27	16.8	
人工单价		小计				38.08		321.37		0.27		16.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						376.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1					
	其他材料费						8.27	-				
	材料费小计						321.36	-				
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 59 页

项目编码	010505007001	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板	计量单位	m3	工程量	1.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1485.65	3177.89		655.94	148.57	317.79		65.59
人工单价		小计					148.57	317.79		65.59	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						531.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费						4.69	-			
	材料费小计						317.79	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 59 页

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1516.38	3185.2		669.25	151.64	318.52		66.93
人工单价				小计				151.64	318.52		66.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						537.09					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	9797	310	303.71				
	其他材料费					-	14.81	-			
	材料费小计					-	318.53	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 59 页

项目编码	010503004005	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.57				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 圈梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1110.2	3200.43		490.15	111.02	320.04		49.02
人工单价		小计					111.02	320.04		49.02	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						480.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费						6.94	-			
	材料费小计						320.04	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 59 页

项目编码	010503005003	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-20 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 过梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1277	3277.41		563.9	127.7	327.74		56.39
人工单价		小计						127.7	327.74		56.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						511.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费						14.64	-			
	材料费小计						327.74	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 18 页 共 59 页

项目编码	010507005004	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	0.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3182		843.91	191.23	318.2		84.39
人工单价		小计						191.23	318.2		84.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							593.82				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费					-	5.1	-			
	材料费小计					-	318.2	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 19 页 共 59 页

项目编码	010507001004	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	11.23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49 H80210 557 8021055 5	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	164.99	290.51	2.44	72.63	16.5	29.05	0.24	7.26
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	968.49	11.73	216.14	9.95	14.53	0.18	3.24
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	905.61	79.69	348.88	14.6	9.06	0.8	3.49
人工单价		小计				41.05	52.64	1.22	13.99		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						108.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	52.63	-			
	材料费小计					-	52.64	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 20 页 共 59 页

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.007	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1149.14	3372.09	22.24	507.34	1149.14	3372.09	22.24	507.34
人工单价				小计				1149.14	3372.09	22.24	507.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日						未计价材料费					
清单项目综合单价							5050				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					-	-	3372.09	-		
	材料费小计					-	-	3372.09	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 21 页 共 59 页

项目编码		010515001017	项目名称		现浇构件钢筋			计量单位	t	工程量	0.249
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3413.84	22.3	421.95	955.35	3413.84	22.3	421.95
人工单价		小计						955.35	3413.84	22.3	421.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4813.41				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内		kg	1020	3.314		3380.28				
	其他材料费						33.56	-			
	材料费小计						3413.84	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 22 页 共 59 页

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.616						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3434.23	66.05	363.19	822.77	3434.23	66.05	363.19		
人工单价		小计				822.77		3434.23		66.05		363.19	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						4686.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18			kg	1025	3.254	3335.35						
	其他材料费						98.88	-					
	材料费小计						3434.23	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 23 页 共 59 页

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.235						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3440	54.39	838.91	1900.53	3440	54.39	838.91		
人工单价		小计				1900.53		3440		54.39		838.91	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						6233.83							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.314	3380.28						
	其他材料费						59.72	-					
	材料费小计						3440	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 24 页 共 59 页

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.104				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2836.35	3318.61	54.25	1252	2836.35	3318.61	54.25	1252
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						7461.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	3318.61	-			
	材料费小计					-	3318.61	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 25 页 共 59 页

项目编码		010802001004	项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	5.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-49	特种门 保温门安装	100m2	0.01	8949.95	63359.81	65.53	2354.4	89.5	633.6	0.66	23.55
人工单价		小计					89.5	633.6	0.66	23.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							747.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	成品防盗保温复合门				m2		619.47	619.47	-	-	
	其他材料费							14.13	-	-	
	材料费小计							633.61	-	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



张利平

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 26 页 共 59 页

项目编码		010802001005	项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	2.7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.01	3254.99	51168.58		856.17	32.55	511.69	8.56	
8-11	彩板钢门安装 附框	100m	0.0244	445.71	5655.12	9.47	117.3	10.9	138.24	0.23	
人工单价				小计				43.45	649.93	0.23	11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								705.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						649.92	-			
	材料费小计						649.94	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 27 页 共 59 页

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	9.18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装平开	100m2	0.01	2824	71454.31		742.83	28.24	714.54		7.43
人工单价		小计					28.24	714.54		7.43	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						750.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 5+9A+5			m2	0.9459	663.24	627.36				
	其他材料费						87.18	-			
	材料费小计						714.54	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 28 页 共 59 页

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	4.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m2	0.01	3519.55	71671.4		925.9	35.2	716.71		9.26
人工单价		小计					35.2	716.71		9.26	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						761.15					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃) 5+9A+5			m2	0.9459	665.41	629.41	-			
	其他材料费						87.3	-			
	材料费小计						716.71	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 29 页 共 59 页

项目编码	010805004002	项目名称	电动伸缩门	计量单位	樘	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-60	不锈钢伸缩门安装	10m	1.02	753.68	9533.71		198.27	768.75	9724.38		202.24
8-61	伸缩门电动装置	套	1	235.58	2500		62.11	235.58	2500		62.11
人工单价		小计					1004.33	12224.38			264.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13493.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢伸缩门(含轨道)			m	10.2	950.24	9692.45				
	其他材料费						2531.94	-			
	材料费小计						12224.39	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 30 页 共 59 页

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	21.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):75	100m2	0.01	676.61	3367.09		172.48	6.77	33.67		1.72
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.01	1076.94	3055.2	66.26	312.71	10.77	30.55	0.66	3.12
10-37 换	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	305.81	1791.57		78.38	3.06	17.92		0.79
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	910.33		571.92	15.47	9.1		3.57
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	570.62	7746.47		159.51	5.71	77.46		1.6
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	153.69	1312.18		15.77	1.54	13.12		0.43
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	905.61	79.02	348.88	14.6	9.06	0.8	3.49
人工单价		小计						57.92	190.88	1.46	14.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						264.96					
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
BC改性沥青防水卷材 3mm				m2	2.3127	30.58	70.72				
防水卷材				kg	1.226	16.2	21.48				
其他材料费							98.68	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 32 页 共 59 页

项目编码	010902004002	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	491.14	2588.75		137.08	4.91	25.89		1.38
人工单价		小计						4.91	25.89		1.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						32.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	25.89	-			
	材料费小计					-	25.89	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 33 页 共 59 页

项目编码	011001003005	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	69.89					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-78 换	聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	2029.78	2585.1		519.11	20.3	25.85			5.19
人工单价		小计					20.3	25.85				5.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						51.34						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	岩棉板 50mm			m3	0.03	297.25	15.16					
	聚合物粘接砂浆			kg	4.6	1.6	7.36					
	其他材料费						3.33	-				
	材料费小计						25.85	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 34 页 共 59 页

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.12		19.06	11.53	0.55		0.19	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	968.49	11.73	216.14	9.95	14.53	0.18	3.24
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2956.35		205.16	2.79	17.74		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	100.22		48.54	1.66	1		0.49
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3208.72	10089.48	79.69	152.51	32.09	100.89	0.8	7.52
人工单价		小计						47.04	134.16	1.17	12.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						194.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	87.43	90.93				
	其他材料费					-	43.25	-			
	材料费小计					-	134.18	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 35 页 共 59 页

项目编码		011105003002	项目名称		块料踢脚线		计量单位	m ²	工程量	3.42	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m ²	0.01	6348.19	9199.09	93.75	1478.74	63.48	91.99	0.94	14.79
人工单价		小计					63.48	91.99	0.94	14.79	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						171.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	91.98	-			
	材料费小计					-	91.98	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑
B11244100019199
河南乾能建设工程有限公司
有效期至：2028年06月02日

范志军
B14244100020383
河南乾能建设工程有限公司
有效期至：2028年07月14日

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 36 页 共 59 页

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	58.63				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 *-5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1503.97	709.95	68.2	454.38	15.04	7.1	0.68	4.55
人工单价		小计						15.04	7.1	0.68	4.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						27.37					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						7.1	-			
	材料费小计						7.1	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 37 页 共 59 页

项目编码	011406001010	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	65.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1260.21	571.94		333.7	12.6	5.72		3.33
人工单价		小计					12.6	5.72		3.33	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.65					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	5.72	-			
	材料费小计					-	5.72	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 38 页 共 59 页

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	17.32			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 *-2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8	100m2	0.01	1247.93	369.13	36.1	421.64	12.48	3.69	0.36	4.22
人工单价				小计				12.48	3.69	0.36	4.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							20.75				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						3.68	-			
	材料费小计						3.68	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 39 页 共 59 页

项目编码	011406001011	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m ²	工程量	17.32					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m ²	0.01	1575.19	571.94		417.01	15.75	5.72			4.17
人工单价		小计					15.75	5.72				4.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						25.64						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	5.72	-				
	材料费小计					-	5.72	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 40 页 共 59 页

项目编码	011406001012	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m ²	工程量	5.69				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m ²	0.01	1575.19	571.94		417.01	15.75	5.72		4.17
人工单价		小计				15.75		5.72		4.17	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						25.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	5.72	-			
	材料费小计					-	5.72	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 41 页 共 59 页

项目编码	011201004002	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m ²	工程量	81.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m ²	0.01	2574.21	709.95	68.2	766.32	25.74	7.1	0.68	7.67
人工单价		小计						25.74	7.1	0.68	7.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						41.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						7.1	-			
	材料费小计						7.1	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 42 页 共 59 页

项目编码	011202003002	项目名称	柱、梁面砂浆找平				计量单位	m2	工程量	19.83	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-25	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面	100m2	0.01	2360.63	921.33	81.33	706.54	23.61	9.21	0.81	7.06
人工单价		小计					23.61	9.21	0.81	7.06	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								40.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	9.21	-			
	材料费小计					-	9.21	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 43 页 共 59 页

项目编号		011406001013	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m ²	工程量	86.07	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m ²	0.01	4738.8	3637.06		1254.69	47.39	36.37		12.55
人工单价		小计						47.39	36.37	12.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							96.31				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	真石漆			kg	4.2	6.64	27.62	-			
	其他材料费						8.75	-			
	材料费小计						36.37	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新宇


综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 44 页 共 59 页

项目编码		011406001014	项目名称		抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	19.83		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	5686.56	3637.06		1254.69	56.87	36.37	12.55	
人工单价		小计					56.87	36.37	12.55		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								105.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	真石漆			kg	4.16	6.64	27.62				
	其他材料费						8.75	-			
	材料费小计						36.37	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 45 页 共 59 页

项目编码	011503001006	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	1.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1399.55	149.26	184.88	80.11	139.96	14.93	18.49	
人工单价		小计				80.11		139.96		14.93		18.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						253.48						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	139.96	-				
	材料费小计					-	139.95	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



Handwritten signature


综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 46 页 共 59 页

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	9.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2739.88	0.99	666.48	15.1	27.4	0.01	6.66
人工单价		小计						15.1	27.4	0.01	6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材			m3	0.0072	2100	15.12				
	复合模板			m2	0.138	37.12	9.16				
	其他材料费					-	3.07	-			
	材料费小计					-	27.36	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 47 页 共 59 页

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1.44					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2268	2784.05	1.71	1001.37	22.68	27.84	0.02	10.02	
人工单价		小计				22.68	27.84	0.02	10.02			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						60.53						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材			m3	0.0025	2100	5.25					
	复合模板			m2	0.138	37.12	9.16					
	其他材料费					-	13.43	-				
	材料费小计					-	27.84	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 48 页 共 59 页

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	12.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2692.71	2726.08	1.47	1188.79	26.93	27.26	0.01	11.89
人工单价		小计						26.93	27.26	0.01	11.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						66.1					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材			m3	0.0037	2100	7.77				
	复合模板			m2	0.138	37.12	9.16				
	其他材料费					-	10.25	-			
	材料费小计					-	27.19	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 49 页 共 59 页

项目编码	011702016003	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	17.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2440.18	2601.66	2.22	1077.34	24.4	26.02	0.02	10.77
人工单价		小计				24.4	26.02	0.02	10.77		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						61.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材			m3	0.0045	2100	9.45				
	复合模板			m2	0.2438	37.12	9.16				
	其他材料费					-	7.34	-			
	材料费小计					-	25.94	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 50 页 共 59 页

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	7.65					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2635.59	2570.53	0.99	1163.28	26.36	25.71	0.01	11.64	
人工单价		小计				26.36		25.71		0.01		11.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						63.72						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材			m3	0.0045	2100	9.45					
	复合模板			m2	0.2438	37.12	9.16					
	其他材料费					-	7.01	-				
	材料费小计					-	25.62	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 51 页 共 59 页

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	20.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐复合模板钢支撑	100m2	0.01	4016.07	2527.68	95.87	1772.65	40.16	25.28	0.96	17.73
人工单价		小计				40.16	25.28	0.96	17.73		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						84.13					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	板方材			m3	0.0045	2100	9.45				
	复合模板			m2	0.0033	37.12	11.37				
	其他材料费					-	4.42	-			
	材料费小计					-	25.23	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 52 页 共 59 页

项目编码	011702003003	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	14.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1939.04	2323.02	1.47	856.1	19.39	23.23	0.01	8.56	
人工单价		小计				19.39	23.23	0.01	8.56			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						51.19						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材			m3	0.0039	2100	8.19	-	-			
	复合模板			m2	0.138	37.12	9.16	-	-			
	其他材料费					-	5.93	-	-			
	材料费小计					-	23.28	-	-			
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 53 页 共 59 页

项目编码	011702008005	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	18.22					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2826.38	2414.07	0.25	1247.57	28.26	24.14			12.47
人工单价		小计						28.26	24.14			12.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						64.87						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材			m3	0.0062	2100	13.02					
	复合模板			m2	0.2438	37.12	9.16					
	其他材料费					-	1.93	-				
	材料费小计					-	24.1	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 54 页 共 59 页

项目编码	011702009003	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	4.41					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3916.98	2654.13	4.67	1728.85	39.17	26.54	0.05	17.29	
人工单价		小计				39.17	26.54	0.05	17.29			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						83.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材			m3	0.006	2100	12.6	-	-			
	复合模板			m2	0.138	37.12	9.16	-	-			
	其他材料费					-	4.77	-	-			
	材料费小计					-	26.54	-	-			
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 55 页 共 59 页

项目编码	011702028004	项目名称	压顶	计量单位	m2	工程量	2.91					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3084.84	1455.28	0.25	1361.79	30.85	14.55			13.61
人工单价		小计						30.85	14.55			13.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							59.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板方材			m3	0.0011	2100	2.31					
	复合模板			m2	0.13	37.12	4.19					
	其他材料费					-	8.08	-				
	材料费小计					-	14.58	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 56 页 共 59 页

项目编码	011705001004	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	128.95	2616.71	728.22	1092.64	128.95	2616.71	728.22
人工单价		小计						1092.64	128.95	2616.71	728.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4566.52			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	128.95	-			
	材料费小计					-	128.95	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 57 页 共 59 页

项目编码	011701001003	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	26.87				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1933.54	995.83	294.09	773.37	19.34	9.96	2.94	7.74
人工单价		小计				19.34	9.96	2.94	7.74		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						39.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	9.92	-			
	材料费小计					-	9.92	-			



注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature/initials

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 58 页 共 59 页

项目编码	011701002008	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	5.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	693.61	562.71	77.4	274.79	6.94	5.63	0.77	2.75
人工单价		小计				6.94	5.63	0.77	2.75		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.09					
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费				-	-	5.66	-			
	材料费小计				-	-	5.66	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 59 页 共 59 页

项目编码		011701002009	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	16.64	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.01	11.06	115.06	2.95	0.23	0.11	1.15
人工单价		小计						2.95	0.23	0.11	1.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.44				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	0.23	-			
	材料费小计					-	0.23	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新峰

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金 额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2367.1			
2	01	其他措施费（费率类）			1089.11			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	272.28			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	544.55			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	272.28			
3	02	其他（费率类）						
合 计								



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目中，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2935.01		2935.01
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2935.01		2935.01
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	106842.12	9	9615.79
合 计					12550.8



编制人 (造价工程师) 杨利淑
有效期至: 2026年06月02日

复核人 (造价工程师) 范志军
有效期至: 2028年07月14日

表一

主要材料价格表

工程名称： 大门--土建

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 φ10以内	kg	493.68	3.314	1636.06
2	01010211	钢筋	HRB400以内 φ12~φ18	kg	631.4	3.254	2054.58
3	04130135	烧结多孔砖	240*115*90	千块	4.470452	560	2503.45
4	04130135@1	MU10烧结煤矸石多孔砖	240*115*90	千块	1.43244	560	802.17
5	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	2.936196	414.51	1217.08
6	05030105	板方材		m3	0.522108	2100	1096.43
7	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	18.0128	87.43	1574.86
8	11230144@1	成品防盗保温复合门		m2	5.4	619.47	3345.14
9	11070126	不锈钢伸缩门(含轨道)		m	10.2	950.24	9692.45
10	11090216@1	铝合金隔热断桥内平开下悬窗(含中空玻璃)	5+9A+5	m2	4.086288	665.41	2719.06
11	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	5+9A+5	m2	8.683362	663.24	5759.15
12	13030359	真石漆		kg	440.544	6.64	2925.21
13	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	50.61813	30.58	1548.82
14	14350173	防水剂		kg	29.339	16.2	470.44
15	15030116	岩棉板	50mm	m3	3.55189	297.25	1059.51
16	35010101	复合模板		m2	27.671548	37.12	1027.17
17	80070266	聚合物粘接砂浆		kg	321.424	1.6	514.39
18	80210557	预拌混凝土	C20	m3	3.5653	300	1069.59
19	80210559	预拌混凝土	C25	m3	10.058691	310	3118.19
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M 7.5		m3	3.214372	436.896	1404.35



新能建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电					5233.19	
1	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-H1 3.安装方式:明装	台	1	1366.92	1366.92	
2	030404034005	照明开关	1.名称:一位单极开关 2.规格:250V/10A	个	2	18.08	36.16	
3	030404035005	插座	1.名称:单相二三极插座 2.规格:250V/10A	个	3	19.72	59.16	
4	030404035006	插座	1.名称:单相二三极挂机空调插座 2.规格:250V/16A	个	2	26.61	53.22	
5	030411006006	开关(插座)盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	7	7.82	54.74	
6	030412001006	普通灯具	1.名称、型号:吸顶灯	套	2	70.6	141.2	
7	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	2	7.82	15.26	
8	030411001037	配管	1.名称:配管 2.材质:难燃PVC 3.规格:DN16 4.配置形式:暗敷	m	10.3	9.57	98.57	
9	030411001038	配管	1.名称:配管 2.材质:难燃PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	27.8	10.46	290.79	
10	030411001039	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷	m	23	51.51	1184.73	
11	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5x6	m	25.5	43.06	1098.03	
12	030411004016	配线	1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm ²	m	83.4	3.66	305.24	
13	030411004016	配线	1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ²	m	34.5	3.31	114.2	
	030411000191	配电箱装置系统	1.名称:系统调试	系统			414.97	
本页小计							5233.19	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 19 页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	177.42	26.64		54.26	177.42	26.64		54.26
4-4-16	有端子外部接线≤2.5mm ²	个	9	2.44	2.61		0.83	21.96	23.49		7.47
4-4-15	无端子外部接线≤6mm ²	个	12	2.3	1.51		0.83	27.6	18.12		9.96
人工单价		小计					226.98	68.25			71.69
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									1000
清单项目综合单价							1366.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.045	62	2.79				
	配电箱 AL-H1			台	1	1000	1000				
	其他材料费					-	65.41	-			
	材料费小计					-	1068.2	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 19 页

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.54		2.49	7.23	1.54		2.49
人工单价		小计					7.23	1.54			2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									6.82
清单项目综合单价											18.08
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一位单极开关 250V/10A			只	1.02	6.69	6.82				
	其他材料费						1.54	-			
	材料费小计						8.35	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 19 页

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.54		2.9	8.97	1.54		2.9
人工单价		小计					8.97	1.54		2.9	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							6.31		
清单项目综合单价						19.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单相二三极插座 250V/10A			套	1.02	6.19	6.31				
	其他材料费						1.54	-			
	材料费小计						7.84	-			
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;"> </div>											

杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年06月02日

范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 19 页

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤30A	套	1	9.56	1.91		2.9	9.56	1.91		2.9
人工单价		小计					9.56	1.91		2.9	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								12.24	
清单项目综合单价						26.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单相二三极挂机空调插座 250V/16A			套	1.02	12	12.24				
	其他材料费						1.91	-			
	材料费小计						14.14	-			
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;"> </div>											

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 19 页

项目编码	030411006006	项目名称	开关（插座）盒	计量单位	个	工程量	7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计						3.97	1.25		1.24
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日		未计价材料费									1.36
清单项目综合单价								7.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	开关（插座）盒			个	1	1.33	1.36				
	其他材料费						1.25	-			
	材料费小计						2.6	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 19 页

项目编号		030412001006	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.69		5.8	17.86	22.69		5.8
人工单价		小计						17.86	22.69		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							24.25		
清单项目综合单价								70.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.3				
	吸顶灯 220V 5W(LED)			套	1.01	24.01	24.25				
	其他材料费					-	2.39	-			
	材料费小计					-	46.94	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 19 页

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计				3.97		1.25		1.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1.17			
清单项目综合单价								7.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1	1.15	1.17				
	其他材料费						1.25	-			
	材料费小计						2.41	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 19 页

项目编码	030411001037	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	63.19	2.48		20.71	6.32	0.25		2.07
人工单价		小计				6.32	0.25			2.07	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				0.93					
清单项目综合单价						9.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	难燃PVC DN16			m	1.06	0.88	0.93				
	其他材料费						0.25	-			
	材料费小计						1.18	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 19 页

项目编号		030411001038		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		27.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	67.28	2.61		22.36	6.73	0.26					2.24	
人工单价		小计						6.73	0.26			2.24			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										1.23			
清单项目综合单价										10.46					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	刚性阻燃管 DN20			m	1.06	1.16	1.23	-							
	其他材料费						0.26	-							
	材料费小计						1.49	-							
															





注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 19 页

项目编码		030411001039	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	23	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	127.48	41.16	0.92	42.66	12.75	4.12	0.09	4.26
人工单价		小计						12.75	4.12	0.09	4.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.29			
清单项目综合单价								51.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管接头 50*3.5			个	0.1652	4.17	0.69				
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.3524	3.03	1.07				
	镀锌地线夹 50			套	0.396	2.5	1.6				
	镀锌钢管 公称直径DN≤50			m	1.03	29.41	30.29				
	其他材料费					-	0.76	-			
	材料费小计					-	34.42	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 19 页

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	0.1	30.04	14.01	9.88	10.78	3	1.4	0.99	1.08
4-9-266	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm ²	个	0.0976	25.85	47.62		7.45	2.52	4.65		0.72
人工单价		小计						5.52	6.05	0.99	1.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									28.69
清单项目综合单价								43.06			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊锡丝 综合			kg	0.0195	62	1.21				
	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm ²			kg	0.0116	60	0.7				
	镀锌电缆吊挂 3.0*50			套	0.0511	10.5	0.54				
	铜接线端子 DT-16			个	0.4663	2.6	1.21				
	电力电缆 YJV22-5x6			m	1.01	28.09	28.37				
	室内敷设电力电缆终端头 截面≤10mm ²			套	0.0995	3.16	0.31				
	其他材料费						2.39	-			
材料费小计						34.73	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 19 页

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	83.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	7.18	1.9		2.08	0.72	0.19		0.21
人工单价		小计					0.72	0.19			0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									2.54
清单项目综合单价							3.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘电线 BV-4mm ²			m	1.1	2.31	2.54	-			
	其他材料费						0.19	-			
	材料费小计						2.73	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 19 页

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	34.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.47	1.92		3.32	1.05	0.19		0.34	
人工单价				小计				1.05	0.19			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				1.74						
清单项目综合单价						3.31						
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘电线 BV-2.5mm2			m	1.16	1.5	1.74					
	其他材料费						0.19	-				
	材料费小计						1.93	-				

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新航

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 19 页

项目编码		030414002007	项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.74	76.62	292.28	2.33	43.74	76.62	
人工单价		小计						292.28	2.33	43.74	76.62	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								414.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	2.33	-				
	材料费小计					-	2.33	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 19 页

项目编码	030411006008	项目名称	开关（插座）盒		计量单位	个	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计				3.97		1.25		1.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.36			
清单项目综合单价							7.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	开关（插座）盒			个	1	1.33	1.36				
	其他材料费						1.25	-			
	材料费小计						2.6	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 19 页

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1828.89	2.15	239.77	582.09	18.29	0.02	2.4	5.82	
人工单价		小计				18.29	0.02	2.4	5.82			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				14.69						
清单项目综合单价						41.22						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	CPVC 公称直径100mm以内			m	1.00	13.46	14.27					
	硬塑料管接头 公称直径100mm以内			个	1948	2.19	0.43					
	其他材料费						0.02	-				
	材料费小计						14.72	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 19 页

项目编码	040101002026	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	3.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93		0.49	
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45	2.59	0.29	
人工单价		小计						2.38	2.59	0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 18 页 共 19 页

项目编码		040103001035	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	3.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 19 页 共 19 页

项目编码	031301017007	项目名称	脚手架搭拆				计量单位		项		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.09	156.55	283.07		72.48	14.09	25.47		6.52	
人工单价		小计					14.09	25.47		6.52		
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								46.08				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费						-	25.47	-			
	材料费小计						-	25.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称：大门--电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	177.46		177.46
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	177.46		177.46
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	6122.73	9	551.05
		合 计			728.51



主要材料价格表

工程名称： 大门--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03131943	焊锡丝	综合	kg	0.542562	62	33.64
2	18150145	镀锌钢管接头	50*3.5	个	3.7996	4.17	15.84
3	28010105	镀锡裸铜软绞线	TJRX16mm2	kg	0.298537	60	17.91
4	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	8.1052	3.03	24.56
5	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	1.30305	10.5	13.68
6	29090211	铜接线端子	20A	个	2.03	20	40.6
7	29090239	铜接线端子	DT-16	个	11.891732	2.6	30.92
8	29170211	镀锌地线夹	50	套	14.7108	2.5	36.78
9	17030121-1@1	镀锌钢管	公称直径DN≤50	m	23.69	29.41	696.72
10	17250261@1	CPVC	公称直径100mm以内	m	9.01	13.46	121.27
11	25000001@1	吸顶灯	220V 5W(LED)	套	2.02	24.01	48.5
12	26410171@1	单相二三极插座	250V/10A	套	3.06	6.19	18.94
13	26410171@2	单相二三极挂机空调插座	250V/16A	套	2.04	12	24.48
14	28031431@3	绝缘电线	BV-2.5mm2	m	40.02	1.5	60.03
15	28031431@4	绝缘电线	BV-4mm2	m	91.74	2.31	211.92
16	28110000@2	电力电缆	YJV22-5x6	m	25.755	28.09	723.46
17	29060143@3	刚性阻燃管	DN20	m	29.468	1.16	34.18
18	29070211@1	户内热缩式电缆终端头	截面≤10mm2	套	2.537566	3.16	8.02
19	29110207@2	开关（插座）盒		个	9.18	1.33	12.21
20	补充主材001@1	配电箱	AL-H1	台	1	1000	1000



新能科

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		围墙					145035.08	
1	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m 3. 弃土运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	86.11	11.29	972.18	
2	010103001007	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:符合图纸合计要求 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	49.4	11.43	564.64	
3	010404001004	垫层	1. 三七灰土垫层 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	97.9	18.74	1853.82	
4	010401001007	砖基础	1. 围墙基础 2. MU15煤矸石烧结砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	21.25	62.25	13072.7	
5	010401003003	实心砖墙	1. 围墙 2. MU15煤矸石烧结砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	84.3	564.02	47546.89	
本页小计							64010.23	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装及围墙 标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	010507005005	扶手、压顶	1. 围墙压顶 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	8.16	593.82	4845.57	
7	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	t	0.3	4813.43	1444.03	
8	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	t	0.04	6234.39	305.47	
9	011201001010	墙面一般抹灰	1. 围墙粉刷 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	509.27	47.27	24073.19	
10	011406001015	抹灰面油漆	1. 围墙真石漆 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	509.27	96.68	49236.22	
11	010904003005	地(地)面砂浆 (防潮)	1. 围墙防潮层 2. 砂浆厚度、配合比: 20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	39.01	28.72	1120.37	
本页小计							1024.85	



注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 18 页

项目编码	010101003006	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	86.11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.76	15.66	7.15		2.58	1.56
人工单价		小计				7.15		2.58	1.56		
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.29					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
											
											
											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 18 页

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	49.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		25.45	15.3	7.36		2.55	1.53
人工单价		小计				7.36		2.55		1.53	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.43					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 18 页

项目编码	010404001004	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	9.97					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	663.1	968.49	11.73	216.14	66.31	96.85	1.17	21.61	
人工单价		小计				66.31	96.85	1.17	21.61			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						185.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	生石灰			t	0.24	388	96.17					
	其他材料费						0.68	-				
	材料费小计						96.85	-				
												
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

杨利淑


综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 18 页

项目编码	010401001007	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	26.29				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-1 H8001 0731 800107 43	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1271.2	3232.76	56.25	412.24	127.12	323.28	5.63	41.23
人工单价		小计						127.12	323.28	5.63	41.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						497.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	5262	414.51	218.12				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	2399	436.896	104.81				
	其他材料费					-	0.35	-			
	材料费小计					-	323.28	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 18 页

项目编码	010401003003	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	84.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-4 H8001 0731 800107 43	单面清水砖墙 1砖 换为【 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1778.36	3229.83	54.37	577.62	177.84	322.98	5.44	57.76
人工单价		小计						177.84	322.98	5.44	57.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						564.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	5337	414.51	221.22				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	2313	436.896	101.05				
	其他材料费					-	0.71	-			
	材料费小计					-	322.97	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑


综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 18 页

项目编码	010507005005	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	8.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-53 H802 10557 80210 559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3182		843.91	191.23	318.2		84.39
人工单价		小计					191.23	318.2		84.39	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						593.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费						5.1	-			
	材料费小计						318.2	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 18 页

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3413.84	22.3	421.95	955.35	3413.84	22.3	421.95		
人工单价		小计				955.35		3413.84		22.3		421.95	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						4813.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.314	3380.28						
	其他材料费						33.56	-					
	材料费小计						3413.84	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 18 页

项目编码	010515001022	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.049						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3440	54.39	838.91	1900.53	3440	54.39	838.91		
人工单价		小计				1900.53		3440		54.39		838.91	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						6234.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.314	3380.28						
	其他材料费						59.72	-					
	材料费小计						3440	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 18 页

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	509.27			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2841.63	945.87	90.47	849.46	28.42	9.46	0.9	8.49
人工单价		小计				28.42	9.46	0.9	8.49		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						47.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0232	406.188	9.42				
	其他材料费						0.04	-			
	材料费小计						9.46	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新成轩

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 18 页

项目编码	011406001015	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	509.27				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3673.8		1254.69	47.39	36.74		12.55
人工单价		小计					47.39	36.74		12.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						96.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	醇酸清漆			kg	0.27	16.89	4.68				
	真石漆			kg	4.16	6.64	27.62				
	真石面漆			kg	312	6.64	2.07				
	成品腻子粉 外墙			kg	2.0412	0.71	1.45				
	水砂纸			张	0.0808	0.42	0.03				
	其他材料费					-	0.89	-			
	材料费小计					-	36.74	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


张利军

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 18 页

项目编码	010904003005	项目名称	楼（地）面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	39.01					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1076.29	1417.59	66.26	312.71	10.76	14.18	0.66	3.12	
人工单价		小计				10.76		14.18		0.66		3.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						28.72						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0205	422.118	8.65					
	其他材料费						5.52	-				
	材料费小计						14.18	-				
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 18 页

项目编码	010101001005	项目名称	平整场地	计量单位	m ²	工程量	862.82				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-124	机械场地平整	100m ²	0.01	7.34		152.26	7.02	0.07		1.52	0.07
人工单价		小计						0.07		1.52	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1.66					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 18 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1182.78				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1563.1	4861.78		746.67	15.63	48.62		7.47
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	43.98		72.84	1.52	0.44		0.73
5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.015	2291.11	993.73	67.34	656.69	34.37	14.91	1.01	9.85
1-1-344	原土碾压 内燃压路机15t以 内	1000m2	0.001	112.87		88.28	32.5	0.11		0.09	0.03
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0033	239.82	367.17	19.88	114.59	0.8	1.22	0.07	0.38
2-3-59 换	伸缝 沥青玛蹄脂 换为【石 油沥青玛蹄脂(多组分)】	10m2	0.0017	524.72	740.41	0.97	1.42	0.87	1.23		0.42
人工单价		小计					53.3	66.42	1.17	18.88	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						139.77					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金刚石锯片			片	0.0015	742.04	1.11				
	生石灰			kg	0.055	5.52	0.3				
	碎石			t	0.0033	388	14.74				
	水泥			m3	0.0033	3.33	0.43				
			m3	0.0033	310	47.43					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 18 页

项目编码	011702028005	项目名称	压顶	计量单位	m2	工程量	66.17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3084.84	1455.28	0.25	1361.79	30.85	14.55		13.61
人工单价		小计					30.85	14.55		13.61	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						59.01					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木支撑			m3	0.0042	1800	7.56				
	其他材料费						7.02	-			
	材料费小计						14.58	-			
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5;"> </div>											

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 18 页

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	350.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	404.82	37.53	67.99	162.63	4.05	0.38	0.68	1.62	
人工单价		小计				4.05	0.38	0.68	1.62			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						6.73						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	脚手架钢管			kg	0.0032	4.55	0.04					
	扣件			个	0033	5.67	0.02					
	木脚手板			m3	0001	1652.1	0.17					
	其他材料费					-	0.19	-				
	材料费小计					-	0.41	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 18 页

项目编码	011701002010	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	667.42				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	874.95	710.49	99.5	347.11	8.75	7.1	1	3.47
人工单价		小计				8.75		7.1	1	3.47	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						20.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	脚手架钢管			kg	0.5601	4.55	2.55				
	扣件			个	0.233	5.67	1.32				
	木脚手板			m3	0.1011	1652.1	1.82				
	其他材料费					-	1.47	-			
	材料费小计					-	7.16	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		14408.43			
2	01	其他措施费(费率类)			5534.39			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1383.6			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2767.19			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1383.6			
3	02	其他(费率类)						
合计								



注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5



注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装及围墙

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	14915.20		14915.20
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	14915.20		14915.20
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	371029.06	9	33392.62
合 计					48307.82



编制人（造价工程师） **杨利淑**
有效期限：2026年06月02日



复核人（造价工程师） **范志军**
有效期限：2028年07月14日

表一

主要材料价格表

工程名称： 室外铺装及围墙

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	355.98	3.314	1179.72
2	03130709	金刚石锯片		片	1.734744	742.04	1287.25
3	03131975	水砂纸		张	41.149016	0.42	17.28
4	03210593	铁件	综合	kg	65.0529	5.52	359.09
5	04090213	生石灰		t	47.357665	388	18374.77
6	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	58.824708	414.51	24383.43
7	13010139	醇酸清漆		kg	140.940473	16.89	2380.48
8	13030133	成品腻子粉	外墙	kg	1039.521924	0.71	738.06
9	13030357	真石面漆		kg	158.89224	6.64	1055.04
10	13030359	真石漆		kg	2118.5632	6.64	14067.26
11	13350213	塑料油膏		kg	0.999999	19	19
12	34110117	水		m3	151.691535	3.33	505.13
13	35030113	脚手架钢管		kg	376.927522	4.55	1715.02
14	35030129	木脚手板		m3	0.642493	1652.1	1226.18
15	35030141	扣件		个	156.802451	5.67	889.41
16	35030163	木支撑		m3	0.279899	1800	503.82
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	189.20694	310	58654.15
18	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	11.815564	406.188	4799.14
19	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M 7.5		m3	25.805561	436.896	11274.35
20	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	0.799705	422.118	337.57



郭松林

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		雨水					59593.36		
1	040101002020	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	204.2	5.74	1172.11		
2	040103001027	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	170.17	21.78	3706.3		
3	040201020007	褥垫层	1. 管道基础 2. 厚度:100mm厚中细砂垫层 3. 沟槽槽底宽度为管道每边净宽不小于300mm 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	19.95	341.11	6508.38		
4	040501004017	塑料管	1. 雨水管De400 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	51.33	179.59	9218.35		
5	040501004018	塑料管	1. 雨水管De300 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	78.71	111.28	8758.85		
本页小计								29363.99	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
6	040501004019	塑料管	1. 雨水管De200 2. 材质及规格: HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式: O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	75.21	81.78	6150.67	
7	040504009004	雨水口	1. 平篦式单篦雨水口 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	座	15	917.62	13764.3	
8	040504003007	塑料检查井	1. Φ700mm塑料检查井 2. 检查井材质、规格: YYPM一次性注塑成型塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁井盖 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	座	10	1031.44	10314.4	
		分部小计					59593.36	
		污水					36904.67	
1	040101002021	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	194.03	5.74	1113.73	
2	040103001028	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	1	21.78	21.78	
		本页小计					31364.88	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 13 页

项目编码	040101002020	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	204.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
人工单价		小计						2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 13 页

项目编码		040103001027	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	170.17		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							21.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张利军

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 13 页

项目编码	040201020007	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	19.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	2480.86	19.11	202.97	70.82	248.09	1.91	20.29	
人工单价		小计				70.82	248.09	1.91	20.29			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						341.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砂子中砂			m3	1.26	194.93	246.39	-	-			
	其他材料费					-	1.69	-	-			
	材料费小计					-	248.08	-	-			
												
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 13 页

项目编码	040501004017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	377.83	3.89		90.58	37.78	0.39		9.06
人工单价		小计					37.78	0.39		9.06	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					132.36				
清单项目综合单价						179.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1478	1.31	0.19				
	润滑油			kg	0.131	10.5	0.19				
	橡胶圈 de400			个	0.206	38.94	8.02				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de400			m	1	124.34	124.34				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	132.75	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 13 页

项目编码	040501004018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	78.71				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	285.24	3.12		68.35	28.52	0.31		6.84
人工单价		小计					28.52	0.31			6.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									75.61
清单项目综合单价						111.28					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1217	1.31	0.16				
	润滑油			kg	0.141	10.5	0.15				
	橡胶圈 de300			个	0.206	25.58	5.27				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de300			m	1	70.34	70.34				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	75.92	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 13 页

项目编码	040501004019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	238.84	2.97		57.23	23.88	0.3		5.73
人工单价		小计					23.88	0.3			5.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									51.87
清单项目综合单价							81.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1104	1.31	0.14				
	润滑油			kg	0.141	10.5	0.15				
	橡胶圈 De200			个	0.206	15.58	3.21				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) De200			m	1	48.66	48.66				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	52.16	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 13 页

项目编码	040504009004	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	15					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m	座	1	273.53	275.6	1.4	73.28	273.53	275.6	1.4	73.28	
人工单价		小计				273.53		275.6		1.4		73.28
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						293.81				
清单项目综合单价								917.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	塑料薄膜			m2	3.87	0.26	0.99					
	标准砖 240*115*53			千块	0.371	414.51	153.78					
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	347	18.29	6.35					
	水			m3	0.248	3.33	0.83					
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.004	438.048	1.75					
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.003	422.118	1.27					
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.174	406.188	70.68					
	预拌混凝土 C15			m3	0.134	290	38.86					
	铸铁平管 单平算 (680*380)			套	1	293.81	293.81					
	其他材料费						1.09	-				
	材料费小计						569.41	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 13 页

项目编码	040504003007	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3			8.65
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	203.37	2.81	213.68	79.68	20.34	0.28	21.37
人工单价		小计						111.98	20.34	0.28	30.02
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费						868.82			
清单项目综合单价						1031.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.492	18.29	9				
	水			m3	0.069	3.33	0.02				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0284	398.232	11.31				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	307.96	307.96				
	塑料检查井 井筒直径700mm			套	1	560.86	560.86				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	889.16	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 13 页

项目编码	040101002021	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	194.03				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
人工单价				小计				2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							5.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 13 页

项目编码	040103001028	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85			1.89	4.04
人工单价		小计				15.85				1.89		4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						21.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 13 页

项目编码		040201020008	项目名称		褥垫层		计量单位	m3	工程量	11.74	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	2480.86	19.11	202.97	70.82	248.09	1.91	20.29
人工单价		小计						70.82	248.09	1.91	20.29
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								341.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂子中砂			m3	1.26	194.93	246.39				
	其他材料费					-	1.69	-			
	材料费小计					-	248.08	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 13 页

项目编码	040501004020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	124.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 换为【橡胶管综合】	10m	0.1	285.24	3.32		68.35	28.52	0.33		6.84
人工单价		小计					28.52	0.33		6.84	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费								70.34	
清单项目综合单价						106.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	1217	1.31	0.16				
	润滑油			kg	0141	10.5	0.15				
	橡胶管 综合			m	0.0046	4.4	0.02				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de300			m		70.34	70.34				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	70.67	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 13 页

项目编码	040504003008	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	18					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3				8.65
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	203.37	2.81	213.68	79.68	20.34	0.28		21.37
人工单价				小计				111.98	20.34	0.28		30.02
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				868.82				
清单项目综合单价								1031.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.492	18.29	9					
	水			m3	0.069	3.33	0.02					
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0284	398.232	11.31					
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	307.96	307.96					
	塑料检查井 井筒直径700mm以内			套	1	560.86	560.86					
	其他材料费					-	0.01	-				
	材料费小计					-	889.16	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2998.61			
2	01	其他措施费（费率类）			990.4			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	247.6			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	495.2			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	247.6			
3	02	其他（费率类）						
合 计					3989.01			



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目中。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称： 室外雨污水

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02090101	塑料薄膜		m2	57.225	0.26	14.88
2	03131963	砂布		张	40.617981	1.31	53.21
3	04030147	砂子中砂		m3	38.95648	194.93	7593.79
4	04130103	标准砖	240*115*53	千块	5.565	414.51	2306.75
5	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	18.981	18.29	347.16
6	14070135	润滑油		kg	4.854513	10.5	50.97
7	17270165	橡胶管	综合	m	0.572981	4.4	2.52
8	34110117	水		m3	3.9132	3.33	13.03
9	80210555	预拌混凝土	C15	m3	2.01	290	582.9
10	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.06	438.048	26.28
11	80010127	预拌水泥砂浆	1:3	m3	0.045	422.118	19
12	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	0.7952	398.232	316.67
13	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	2.61	406.188	1060.15
14	17250261@1	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	de400	m	51.93	124.34	6382.37
15	17250261@2	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	de300	m	205.93	70.34	14292.38
16	17250261@3	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	De200	m	75.21	48.66	3659.72
17	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 φ700重型		套	28	307.96	8622.88
18	36010151	铸铁平箅	单平箅(680*380)	套	15	293.81	4407.15
19	36010231	塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	18	560.86	10095.48
20	36010231@1	塑料检查井	井筒直径700mm	套	10	560.86	5608.6



[Handwritten signature]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电照明工程					204226.91	
1	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-5x16 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	564.54	45.98	25957.55	
2	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	63.73	86.45	5509.46	
3	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-4x150+1x70 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	70.67	309.53	21874.49	
4	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-4x185+1x95 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	133.3	383.03	51287.72	
5	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-4x50+1x25 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	172.41	115.8	19965.08	
6	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3x2.5 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	89.12	14.67	1307.39	
7	030408006015	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm2 铜芯,冷缩	个	2	84.14	168.28	
		电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm2 铜芯,冷缩	个			1144.6	
							7214.57	



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外一电气工程

标段: 柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408006017	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm ² 铜芯, 冷缩	个	2	189	378	
10	030408006018	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 50mm ² 铜芯, 冷缩	个	2	222.65	445.3	
11	030408006019	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 240mm ² 铜芯, 冷缩	个	6	508.08	3048.48	
12	030411001031	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 埋地敷设	m	86.95	13.89	1207.74	
13	030411001032	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	503.34	37.74	19085.82	
14	030411001033	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC70 4. 配置形式: 埋地敷设	m	62.17	52.37	3255.84	
15	030411001034	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 埋地敷设	m	168.21	68.64	11545.93	
16	030411001035	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC150 4. 配置形式: 埋地敷设	m	199.59	132.01	26347.88	
17	030414002006	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	414.97	414.97	
18	030401001001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ³	409.97	5.74	2353.23	
本页小计							8083.19	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	040103001031	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	409.97	21.78	8929.15	
		分部小计					204226.91	
		弱电工程					15523.72	
1	030411001036	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:CPVC 3. 规格:110 4. 配置形式:埋地敷设	m	289.6	41.22	11937.31	
2	040101002023	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	130.32	5.74	748.04	
3	040103001032	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	30.32	21.78	2838.37	
		分部小计					15523.72	
		措施项目						
		本页小计					24452.87	
		合计					29750.63	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 22 页

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	564.54					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1	
人工单价		小计				6.23	0.49	1.21	2.1			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				35.96						
清单项目综合单价						45.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	油脂			kg	0069	14.6	0.1					
	NHYJV22-5x16 截面≤16mm ²			m	1.01	35.6	35.96					
	其他材料费					-	0.39	-				
	材料费小计					-	36.47	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 22 页

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆				计量单位	m	工程量	63.73			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1		
人工单价		小计								6.23	0.49	1.21	2.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								76.42			
清单项目综合单价										86.45			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	油脂			kg	0069	14.6	0.1						
	ZRYJV22-4x25+1x16 截面≤35mm2			m	0.1	75.66	76.42						
	其他材料费					-	0.39	-					
	材料费小计					-	76.93	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 22 页

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	70.67					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-130 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	119.54	9.49	39.25	41.9	11.95	0.95	3.93	4.19	
人工单价		小计				11.95	0.95	3.93	4.19			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				288.51						
清单项目综合单价						309.53						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	油脂			kg	0207	14.6	0.3					
	ZRYJV22-4x150+1x70 截面≤240mm ²			m	1.01	285.65	288.51					
	其他材料费					-	0.65	-				
	材料费小计					-	289.46	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 22 页

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	133.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-130 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	119.54	9.49	39.25	41.9	11.95	0.95	3.93	4.19
人工单价		小计				11.95	0.95	3.93	4.19		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				362.01					
清单项目综合单价						383.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0207	14.6	0.3				
	ZRYJV22-4x185+1x95 截面≤240mm ²			m	1.01	358.43	362.01				
	其他材料费					-	0.65	-			
	材料费小计					-	362.96	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
B11244100019199
河南乾能建设工程有限公司
有效期至:2028年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
B14244100020383
河南乾能建设工程有限公司
有效期至:2028年07月14日

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 22 页

项目编码		030408001021	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	172.41											
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1										
人工单价		小计					6.23	0.49	1.21	2.1											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					105.77														
清单项目综合单价							115.8														
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)											
	油脂				kg	0069	14.6	0.1													
	NHYJV22-4x50+1x25 截面≤50mm ²				m	1.01	104.72	105.77													
	其他材料费						-	0.39	-												
材料费小计						-	106.28	-													
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  </div> <div style="width: 45%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> </tr> </table> </div> </div>																					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



郭志军

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 22 页

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	89.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	0.1	30.04	14.01	9.88	10.78	3	1.4	0.99	1.08
人工单价				小计				3	1.4	0.99	1.08
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				8.2			
清单项目综合单价								14.67			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌电缆吊挂 3.0*50			套	0511	10.5	0.54				
	WDZN-YJY-3x2.5 截面≤10mm ²			m	1.01	8.12	8.2				
	其他材料费					-	0.86	-			
	材料费小计					-	9.61	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 22 页

项目编码		030408006015	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-266	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm ²	个	1	25.85	47.62		7.45	25.85	47.62	7.45	
人工单价		小计						25.85	47.62	7.45	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							3.22		
清单项目综合单价								84.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.2	62	12.4				
	户内热缩式电缆终端头 10mm ²			套	1.02	3.16	3.22				
	其他材料费					-	35.22	-			
	材料费小计					-	50.85	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 22 页

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	10			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-267	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm ²	个	1	36.98	60.09		10.78	36.98	60.09		10.78
人工单价				小计				10.78			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				6.61			
清单项目综合单价								114.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.288	62	17.86				
	户内热缩式电缆终端头 16mm ²			套	1.02	6.48	6.61				
	其他材料费					-	42.24	-			
	材料费小计					-	66.71	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[Signature]

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 22 页

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-268 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	70.63	89.35		20.96	70.63	89.35		20.96
人工单价		小计					70.63	89.35		20.96	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							8.06		
清单项目综合单价						189					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	4.14	62	25.67				
	户内热缩式电缆终端头 35mm ²			套	1.02	7.9	8.06				
	其他材料费					-	63.68	-			
	材料费小计					-	97.43	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 22 页

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-269 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	86.54	101.25		25.72	86.54	101.25		25.72
人工单价		小计					86.54	101.25		25.72	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							9.14		
清单项目综合单价						222.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.37	62	27.09				
	户内热缩式电缆终端头 50mm ²			套	1.02	8.96	9.14				
	其他材料费					-	74.16	-			
	材料费小计					-	110.39	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 22 页

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-272 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	157.6	290.52		46.68	157.6	290.52		46.68
人工单价		小计						157.6	290.52	46.68	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.28			
清单项目综合单价								508.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.321	62	38.5				
	铜接线端子 DT-240			个	4.324	40	172.96				
	户内热缩式电缆终端头 截面≤240mm ²			套	1.02	13.02	13.28				
	其他材料费					-	79.06	-			
	材料费小计					-	303.8	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 22 页

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	86.95					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	48.94	11.69		16.56	4.89	1.17			1.65
人工单价		小计						4.89	1.17			1.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										6.18
清单项目综合单价								13.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²			m	0.1742	3.03	0.53					
	焊接钢管 公称直径DN≤20			m	1.23	6	6.18					
	其他材料费					-	0.64	-				
	材料费小计					-	7.35	-				
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 22 页

项目编码	030411001032	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	562.34					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-71	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤50	10m	0.1	109.05	38.9	0.92	36.03	10.91	3.89	0.09	3.6	
人工单价		小计				10.91	3.89	0.09	3.6			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				15.45						
清单项目综合单价						33.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.3524	3.03	1.07					
	镀锌地线夹 50			套	0.26	2.5	1.6					
	焊接钢管 公称直径DN≤50			m	0.03	15	15.45					
	其他材料费					-	1.22	-				
	材料费小计					-	19.36	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 22 页

项目编码	030411001033	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	62.17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-72	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤65	10m	0.1	157.09	54.95	1.99	52.18	15.71	5.5	0.2	5.22
人工单价		小计				15.71	5.5	0.2	5.22		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				25.75					
清单项目综合单价						52.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.4284	3.03	1.3	-	-		
	焊接钢管 公称直径DN≤65			m	1.23	25	25.75	-	-		
	其他材料费					-	4.2	-	-		
	材料费小计					-	31.24	-	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 22 页

项目编码	030411001034	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	168.21					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-73	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤80	10m	0.1	235.64	61.49	1.99	78.28	23.56	6.15	0.2	7.83	
人工单价		小计				23.56		6.15		0.2		7.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				30.9						
清单项目综合单价						68.64						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.5145	3.03	1.56					
	镀锌地线夹 80			套	6.166	4.5	2.78					
	焊接钢管 公称直径DN≤80			m	0.03	30	30.9					
	其他材料费					-	1.81	-				
材料费小计					-	37.05	-					

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 22 页

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	199.59					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-76	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤150	10m	0.1	527.29	44.05	7.11	175.19	52.73	4.41	0.71	17.52	
人工单价		小计				52.73	4.41	0.71	17.52			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				56.65						
清单项目综合单价						132.01						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²			m	0.2032	3.03	0.62					
	焊接钢管 公称直径DN≤150			m	1.23	55	56.65					
	其他材料费					-	3.79	-				
	材料费小计					-	61.07	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 22 页

项目编码	030414002006	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.74	76.62	292.28	2.33	43.74	76.62
人工单价		小计						292.28	2.33	43.74	76.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							414.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2.33	-			
	材料费小计					-	2.33	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 18 页 共 22 页

项目编码	040101002022	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	409.97					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93				0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59		0.29
人工单价		小计						2.38		2.59		0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							5.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 19 页 共 22 页

项目编号		040103001031	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	409.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计				15.85		1.89		4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 20 页 共 22 页

项目编码	030411001036	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	289.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1828.89	2.15	239.77	582.09	18.29	0.02	2.4	5.82	
人工单价		小计				18.29	0.02	2.4	5.82			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费				14.69						
清单项目综合单价						41.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	CPVC 公称直径100mm以内			m	1.00	13.46	14.27	-	-			
	硬塑料管接头 公称直径100mm以内			个	1948	2.19	0.43	-	-			
	其他材料费					-	0.02	-	-			
	材料费小计					-	14.72	-	-			


 中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 21 页 共 22 页

项目编码	040101002023	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	130.32				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
人工单价		小计				2.38		2.59		0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 22 页 共 22 页

项目编码		040103001032	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	130.32		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价				小计				15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								21.78			
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		


 中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至：2028年06月02日


 中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至：2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

(Handwritten signature)

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目中，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外--电气工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5608.33		5608.33
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5608.33		5608.33
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	232509.31	9	20925.84
	合 计				26534.17



编制人 河南乾能建设工程
有限公司 杨利淑
有效期至: 2028年06月02日



复核人 (造价工程师) 河南乾能建设工程
有限公司 范志军
有效期至: 2028年07月14日

主要材料价格表

工程名称： 室外--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03131943	焊锡丝	综合	kg	8.708	62	539.9
2	14090125	油脂		kg	9.759291	14.6	142.49
3	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	367.049667	3.03	1112.16
4	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	4.554032	10.5	47.82
5	29090257	铜接线端子	DT-240	个	25.944	40	1037.76
6	29170211	镀锌地线夹	50	套	359.672664	2.5	899.18
7	29170215	镀锌地线夹	80	套	104.054706	4.5	468.25
8	17030103@2	焊接钢管	公称直径DN≤50	m	579.2102	15	8688.15
9	17030103@3	焊接钢管	公称直径DN≤65	m	64.0351	25	1600.88
10	17030103@5	焊接钢管	公称直径DN≤80	m	173.2563	30	5197.69
11	17030103@6	焊接钢管	公称直径DN≤150	m	205.5777	55	11306.77
12	17030103@7	焊接钢管	公称直径DN≤20	m	89.5585	6	537.35
13	17250261@1	CPVC	公称直径100mm以内	m	306.976	13.46	4131.9
14	28110000@1	NHYJV22-5x16	截面≤16mm2	m	570.1254	35.6	20298.6
15	28110000@2	ZRYJV22-4x25+1x16	截面≤35mm2	m	64.5873	75.66	4870.03
16	28110000@3	ZRYJV22-4x150+1x70	截面≤240mm2	m	71.3767	285.65	20388.75
17	28110000@4	NHYJV22-4x50+1x25	截面≤50mm2	m	174.1341	104.72	18235.32
18	28110000@8	WDZN-YJY-3x2.5	截面≤10mm2	m	90.0012	8.12	730.89
19	28110000@7	ZRYJV22-4x185+1x95	截面≤240mm2	m	135.239	358.43	48473.71
20	29070211@5	户内热缩式电缆终端头	截面≤240mm2	套	6.12	13.02	79.68



新能科

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目					60841.89	
1	031001005017	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	188.4	120.39	22681.48	
2	031001005018	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	6.3	96.38	607.19	
3	031201001005	管道刷油	1. 油漆品种: 冷底子油一道, 石油沥青两道。	m2	99.64	21.59	2151.23	
4	010401011009	砖检查井	1. 名称: 水表井 2. 规格、强度等级: 12YS2-12 3. 其他: DN150 水表组	座	2	13000.80	26001.76	
5	010401011010	砖检查井	1. 名称: 阀门井 2. 规格、强度等级: 12YS2-33~35 3. 其他: DN150 闸阀	座	1	3060.74	3060.74	
6	030901011004	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: DN100(每套处设置水表)SS100-1.6 3. 附件材质、规格: 12YS2-1~9	套	2	1861.72	3723.44	
7	040101002024	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	95.06	5.74	545.64	
本页小计							58771.48	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中	
						综合单价	合价	暂估价	
8	040103001033	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	95.06	21.78	2070.41		
		措施项目							
本页小计								2070.41	
合计								0841.89	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 10 页

项目编码	031001005017	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	188.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-171	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径150mm以内	10m	0.1	212.65	60.66	88.3	74.97	21.27	6.07	8.83	7.49
10-11-146	管道消毒、冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	102.33	33.86		31.89	1.02	0.34		0.32
人工单价		小计					22.29	6.41	8.83	7.81	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					75.05				
清单项目综合单价						120.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	球墨铸铁给水管 公称直径150mm以内			m	0.05	71.25	71.61				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径150mm以内			个	0.101	34.11	3.45				
	其他材料费					-	6.4	-			
	材料费小计					-	81.45	-			
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 10 页

项目编码	031001005018	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	6.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-170	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径100mm以内	10m	0.1	172.79	39.45	66.78	60.47	17.28	3.95	6.68	6.05
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	90.07	15.75		28.16	0.9	0.16		0.28
人工单价		小计					18.18	4.11	6.68	6.33	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									61.09
清单项目综合单价							96.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	球墨铸铁给水管 公称直径100mm以内			m	0.01	58	58.58				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径100mm以内			个	0.107	23.49	2.51				
	其他材料费					-	4.1	-			
	材料费小计					-	65.17	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 10 页

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	99.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-12-HA5	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	22.37	20.87		10.35	2.24	2.09		1.03
12-2-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	26.19	2.58		9.11	2.62	0.26		0.91
12-2-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.1	25.37	2.3		9.11	2.54	0.23		0.91
人工单价		小计					7.4	2.58			2.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									8.76
清单项目综合单价							21.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	冷底子油			kg	111	3.69	0.41				
	煤焦油沥青漆 L01-17			kg	0.535	16.38	8.76				
	其他材料费					-	2.17	-			
	材料费小计					-	11.34	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表


工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 10 页

项目编码	010401011009	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-36	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 3.50m*2.00m*1.40m	座	1	3440.16	5531.33	324.49	950.66	3440.16	5531.33	324.49	950.66
10-5-307	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径150mm以内	组	1	513.94	214.98	86.45	168.14	513.94	214.98	86.45	168.14
人工单价		小计				3954.1	5746.31	410.94	1118.8		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1770.73					
清单项目综合单价						13000.88					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20*85~100			套	48.44	3	148.32				
	标准砖 240*115*53			千块	4.744	414.51	1966.44				
	塑钢爬梯			kg	9.206	6.29	62.26				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	224.34	224.34				
	预拌混合砂浆 M10			m3	2.206	406.188	896.05				
	预拌混凝土 C10			m3	1.892	280	529.76				
	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径150mm以内			个	150.44	150.44					
法兰水表组成安装(有旁通管) 公称直径150mm以内			个	14.78	1089.56						
法兰水表组成安装(有旁通管) 公称直径200mm以内			个	169.65	169.65						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



新能

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 10 页

碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内	片	2	60.54	121.08		
法兰水表 公称直径150mm以内	个	1	240	240		
其他材料费			-	236.47	-	
材料费小计			-	7517.07	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 10 页

项目编码	010401011010	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	721.42	1207.14	33.95	196.39	721.42	1207.14	33.95	196.39
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	109.96	43.12	18.03	36.03	109.96	43.12	18.03	36.03
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	95.37	34.99	29.49	31.47	95.37	34.99	29.49	31.47
人工单价		小计				926.75	1285.25	81.47	263.89		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				503.38					
清单项目综合单价						3060.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M20*85~100			套	16.48	3	49.44				
	标准砖 240*115*53			千块	0.675	414.51	279.79				
	塑钢爬梯			kg	8.13	6.29	51.14				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	224.34	224.34				
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.422	406.188	171.41				
	预拌混凝土 C10			m3	0.570	280	162.12				
	预拌混凝土 C25			m3	0.788	310	244.28				
碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内			片	2	60.54	121.08					
闸阀 公称直径150mm以内			个	1	382.3	382.3					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

范志军

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 10 页

	其他材料费	-	102.72	-	
	材料费小计	-	1788.63	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 10 页

项目编码	030901011004	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-89	室外地上式消火栓 公称直径100mm 支管安装	套	1	131.11	135.36	8.67	41	131.11	135.36	8.67	41
借5-2-698	法兰水表(不带旁通管) 公称直径100mm以内	组	1	237.12	80.56	18.84	56.82	237.12	80.56	18.84	56.82
人工单价		小计						368.23	215.92	27.51	97.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1152.24			
清单项目综合单价								1861.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰闸阀 公称直径100mm以内			个	1	306.64	306.64				
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内			片	2	38.58	77.16				
	法兰水表 公称直径100mm以内			个	1	160	160				
	地上式消火栓 公称直径100mm			套	1	464.6	464.6				
	消防栓底座 DN100(带弯头)			个	1	143.84	143.84				
	其他材料费					-	215.93	-			
	材料费小计					-	1368.18	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称: 室外一给水工程

标段: 柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 10 页

项目编码	040101002024	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	95.06		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49	
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29	
人工单价		小计						2.38		2.59	0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

张利斌

综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 10 页

项目编码		040103001033	项目名称		回填方		计量单位		m3	工程量		95.06
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85			1.89	4.04
人工单价		小计						15.85			1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								21.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature or mark.

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1948.77			
2	01	其他措施费(费率类)			731.92			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	182.98			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	365.96			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	182.98			
3	02	其他(费率类)						
合计								



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额材料费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但须在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外一给水工程 标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外--给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03012447	六角螺栓带螺母、垫圈	M20*85~100	套	115.36	3	346.08
2	04130103	标准砖	240*115*53	千块	10.163	414.51	4212.67
3	33010224	塑钢爬梯		kg	27.926	6.29	175.65
4	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	3	224.34	673.02
5	80210553	预拌混凝土	C10	m3	4.363	280	1221.64
6	80210559	预拌混凝土	C25	m3	11.644	310	3609.64
7	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	4.834	406.188	1963.51
8	13310116-1	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	53.3074	16.38	873.18
9	13310146@1	冷底子油		kg	11.06004	3.69	40.81
10	17110103@1	球墨铸铁给水管	公称直径100mm以内	m	6.363	58	369.05
11	17110103@3	球墨铸铁给水管	公称直径150mm以内	m	189.342	71.25	13490.62
12	18010250@2	室外承插铸铁水管件	公称直径150mm以内	个	19.0284	34.11	649.06
13	18210107	法兰挠性接头	公称直径150mm以内	个	2	150.44	300.88
14	19000201@1	闸阀	公称直径150mm以内	个	1	382.3	382.3
15	19030101	法兰闸阀	公称直径150mm以内	个	4	544.78	2179.12
16	19090101	法兰止回阀	公称直径150mm以内	个	2	169.65	339.3
17	20010327	碳钢平焊法兰	公称直径150mm以内	片	6	60.54	363.24
18	23030101	地上式消火栓	公称直径100mm	套	2	464.6	929.2
19	23450121	消防栓底座	DN100(带弯头)	个	2	143.84	287.68
20	24010101	法兰水表	公称直径150mm以内	个	2	240	480

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利沙
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

新能科

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目					23381.51	
1	031001005019	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承口橡胶密封圈接口	m	88.8	118.7	10540.56	
2	031001005020	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 承口橡胶密封圈接口	m	44	95.05	4182.2	
3	031201001006	管道刷油	1. 油漆品种: 冷底子油一道, 石油沥青两道。	m ²	61.54	21.58	1328.03	
4	010401011011	砖检查井	1. 名称: 阀门井 2. 规格、强度等级: 12YS2-33*35 3. 其他: DN150 闸阀	座	1	3060.74	3060.74	
5	030901012004	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 (做法详见12YS4) 2. 型号、规格: DN100	套	1	985.15	985.15	
6	030901012005	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 (做法详见12YS4) 2. 型号、规格: DN150	套	1	1494.11	1494.11	
7	040101002025	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ³	65.07	5.74	373.5	
8	040103001034	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ³	65.07	21.78	1417.22	
本页小计							23381.51	
合计							3381.51	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 9 页

项目编码	031001005019	项目名称	铸铁管		计量单位	m	工程量	88.8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-171	室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	212.65	60.66	88.3	74.97	21.27	6.07	8.83	7.49
人工单价		小计						21.27	6.07	8.83	7.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						75.05			
清单项目综合单价							118.7				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	橡胶圈(给水) DN150				个	0.2305	23	5.3			
	球墨铸铁给水管 公称直径150mm以内				m	0.95	71.25	71.61			
	室外承插铸铁给水管件 公称直径150mm以内				个	0.101	34.11	3.45			
	其他材料费						-	0.76	-		
	材料费小计						-	81.11	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 9 页

项目编码	031001005020	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-170	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径100mm以内	10m	0.1	172.79	39.45	66.78	60.47	17.28	3.95	6.68	6.05
人工单价		小计				17.28		3.95		6.68	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						61.09			
清单项目综合单价						95.05					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	球墨铸铁给水管 公称直径100mm以内			m	1.01	58	58.58				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径100mm以内			个	127	23.49	2.51				
	其他材料费					-	3.95	-			
	材料费小计					-	65.02	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 9 页

项目编码	031201001006	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	61.54				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-12-HA5	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	22.37	20.87		10.35	2.24	2.09		1.03
12-2-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	26.19	2.58		9.11	2.62	0.26		0.91
12-2-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.1	25.37	2.3		9.11	2.54	0.23		0.91
人工单价		小计					7.4	2.58			2.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									8.76
清单项目综合单价							21.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	冷底子油			kg	111	3.69	0.41				
	煤焦油沥青漆 L01-17			kg	0.535	16.38	8.76				
	其他材料费					-	2.17	-			
	材料费小计					-	11.34	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新


综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 9 页

项目编码	010401011011	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	721.42	1207.14	33.95	196.39	721.42	1207.14	33.95	196.39
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	109.96	43.12	18.03	36.03	109.96	43.12	18.03	36.03
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	95.37	34.99	29.49	31.47	95.37	34.99	29.49	31.47
人工单价		小计					926.75	1285.25	81.47	263.89	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费								503.38	
清单项目综合单价							3060.74				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖 240*115*53			千块	0.675	414.51	279.79				
	塑钢爬梯			kg	8.13	6.29	51.14				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	224.34	224.34				
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.422	406.188	171.41				
	预拌混凝土 C10			m3	0.579	280	162.12				
	预拌混凝土 C25			m3	0.798	310	244.28				
	阀门 公称直径150mm以内			个	1	382.3	382.3				
	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内			片	2	61.04	121.08				
其他材料费						152.16					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 9 页

项目编码	030901012004	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
9-1-93	消防水泵接合器 地下式 DN100	套	1	144.64	149.52	8.67	45.15	144.64	149.52	8.67	45.15		
人工单价		小计				144.64		149.52		8.67		45.15	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				637.17							
清单项目综合单价						985.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	螺纹截止阀 J11T-16DN25			个	1.01	32	32.32						
	平焊法兰 1.6MPaDN100			片	2	37.74	75.48						
	消防水泵接合器 地上式 DN100			套	1	637.17	637.17						
	其他材料费					-	41.73	-					
	材料费小计					-	786.69	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 9 页

项目编码	030901012005	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
9-1-94	消防水泵接合器 地下式 DN150	套	1	174.71	215.89	13.44	54.67	174.71	215.89	13.44	54.67		
人工单价		小计				174.71		215.89		13.44		54.67	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1035.4							
清单项目综合单价						1494.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	螺纹截止阀 J11T-16DN25			个	1.01	32	32.32						
	平焊法兰 1.6MPaDN150			片	2	61.97	123.94						
	消防水泵接合器 地上式 DN150			套	1	1035.4	1035.4						
	其他材料费					-	59.64	-					
	材料费小计					-	1251.3	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 9 页

项目编码		040101002025	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	65.07	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93		0.49	
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45	2.59	0.29	
人工单价		小计						2.38	2.59	0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 9 页

项目编码	040103001034	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	65.07				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计				15.85		1.89		4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外--消防工程

标段：柘城县张桥镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	689.55		689.55
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	689.55		689.55
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	24952.23	9	2245.70
合计					2935.25



编制人：杨利淑
河南乾能建设工程有限公司
有效期至：2026年06月02日

复核人：范志军
河南乾能建设工程有限公司
有效期至：2026年07月14日

主要材料价格表

工程名称: 室外--消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	02050114	橡胶圈(给水)	DN150	个	20.4684	23	470.77
2	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.675	414.51	279.79
3	19010321	螺纹截止阀	J11T-16DN25	个	2.02	32	64.64
4	20010235	平焊法兰	1.6MPaDN100	片	2	37.74	75.48
5	20010241	平焊法兰	1.6MPaDN150	片	2	61.97	123.94
6	33010224	塑钢爬梯		kg	8.13	6.29	51.14
7	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	1	224.34	224.34
8	80210553	预拌混凝土	C10	m3	0.579	280	162.12
9	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.788	310	244.28
10	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	0.422	406.188	171.41
11	13310116-1	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	32.9239	16.38	539.29
12	13310146@1	冷底子油		kg	6.83094	3.69	25.21
13	17110103@3	球墨铸铁给水管	公称直径150mm以内	m	89.244	71.25	6358.64
14	17110103@1	球墨铸铁给水管	公称直径100mm以内	m	44.44	58	2577.52
15	18010250@2	室外承插铸铁给水管件	公称直径150mm以内	个	8.9688	34.11	305.93
16	18010250@1	室外承插铸铁给水管件	公称直径100mm以内	个	4.708	23.49	110.59
17	19000201@1	闸阀	公称直径150mm以内	个	1	382.3	382.3
18	20010327	碳钢平焊法兰	公称直径150mm以内	片	2	60.54	121.08
19	23050101	消防水泵接合器	地上式 DN100	套	1	637.17	637.17
20	23050101@1	消防水泵接合器	地上式 DN150	套	1	1035.4	1035.4



郭志军

单项工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程	1792303.59		53026.00	51575.15
1	大门--土建	112090.00		2238.14	2775.11
2	大门--电气工程	5940.35		129.22	158.70
3	室外铺装	568615.49		22818.62	20309.30
4	室外雨污水	224659.00		7783.87	6935.39
5	室外--电气工程	700106.48		15601.75	16592.33
6	室外--给水工程	108497.52		2859.45	2985.41
7	室外--消防工程	72394.75		1594.95	1818.91
		1792303.59		53026.00	51575.15



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括部分分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	83369.91	
1.1	土石方工程	423.96	
1.2	砌筑工程	8498.66	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	12881.04	
1.4	门窗工程	28373.64	
1.5	屋面及防水工程	11724.88	
1.6	外墙保温工程	2665.81	
1.7	装饰装修	18801.92	
2	措施项目	16689.84	
2.1	其中：安全文明施工费	2238.14	
2.2	其他措施费（费率类）	1029.73	
2.3	单价措施费	13421.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	2775.11	—
4.1	定额规费	2775.11	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	102834.86	
6	税金	9255.14	—
	含税工程造价合计	112090	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	112,090.00	0



注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		土石方工程					423.96	
1	010101001006	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:根据现场综合考虑 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	21.18	1.66	35.16	
2	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	18	11.29	203.22	
3	010101004005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.9m 3. 弃土运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	4.1	11.28	46.25	
4	010103001008	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:符合图纸合计要求 3. 填方来源、运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	12.19	11.43	139.33	
		分部小计					423.96	
		砌筑工程					8498.66	
本页小计							423.96	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010401001008	砖基础	1. 砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石实心砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	5.39	489.88	2640.45	
2	010401004005	多孔砖墙	1. 多孔砖墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	8.86	441.4	3910.8	
3	010401010004	多孔砖柱	1. 砖柱 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	3.26	587.41	1914.96	
4	010904003006	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防潮层 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	1.13	28.72	32.45	
		分部小计					8498.66	
		混凝土及钢筋混凝土工程					12881.04	
		本页小计					8498.66	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
1	010501001006	垫层	1. 垫层 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C20 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	3.92	372.75	1461.18	
2	010505003004	平板	1. 平板 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	1.83	388.86	711.61	
3	010505007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 挑檐板 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	4.25	531.94	2260.75	
4	010502002004	构造柱	1. 构造柱 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	0.88	537.09	472.64	
本页小计							4906.18	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	010503004006	圈梁	1. 圈梁 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	2.34	480.08	1123.39	
6	010503005004	过梁	1. 过梁 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 泵送 5. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	0.46	511.83	235.44	
7	010507001005	散水、坡道	混凝土散水 做法参12YJ1散1 1. 60厚C20混凝土, 上撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4% 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	10.15	81.55	827.73	
8	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	t	0.031	5050.32	156.56	
9		现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	t	0.335	4813.43	1612.5	
本页小计							3955.62	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		其中
						综合单价	合价	暂估价
10	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	t	0.404	4686.23	1893.24	
11	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	t	0.28	6233.86	1745.48	
12	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体内加固钢筋 2. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	t	0.51	751.17	380.52	
		分部小计					12881.04	
		门窗工程					28373.64	
1	010802001006	金属(塑钢)门	1. 成品防盗保温复合门 2. 门代号及洞口尺寸：M1027 3. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	m2	4.8	747.31	3587.09	
2	010802001007	金属(塑钢)门	1. 成品铁艺门 2. M-1 3. 其他：详见图纸及相关文件，满足图纸设计及规范要求	m2	2.7	705.02	1903.55	
本页小计							9509.88	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

范志军

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
3	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗 2. 窗代号及洞口尺寸:C0915 C1515 3. 框、扇材质:断桥铝合金密封中空玻璃门窗,包含纱窗制安 4. 玻璃品种、厚度:5+9A+5 5. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	10.35	750.21	7764.67	
4	010805004003	电动伸缩门	1. 成品伸缩门(含轨道) 2. 专业资质厂家设计安装 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	樘	1	15118.33	15118.33	
		分部小计					28373.64	
		屋面及防水工程					11724.88	
1	010902001003	屋面卷材防水	水泥砂浆保护层屋面 1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 3+3厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 60厚挤塑板 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层(防水砂浆) 7. 最薄处30厚找平层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8. 现浇钢筋混凝土屋面板 9. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	28.43	264.95	7532.53	
		本页小计					30415.53	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
2	010901001002	瓦屋面	块瓦坡屋面 1. 块瓦 2. 挂瓦条L30*4, 中距按瓦规格 3. 顺水条-25*5, 中距500 4. 35厚C20细石混凝土持钉层, 内配Φ4@100*100钢筋网 5. 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 6. 3.0厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 钢筋混凝土屋面板, 板内预埋锚筋Φ10@900*900, 伸入持钉层25 9. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ²	27.07	147.5	3992.83	
3	010902004003	屋面排水管	1. 雨水管 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	6.2	32.19	199.52	
		分部小计					11724.88	
		外墙保温工程					2665.81	
1	011001003006	保温隔热墙面	1. 外墙岩棉板 2. 外保温系统12YJ3-1 D型, 岩棉板厚度50mm 3. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ²	44.93	51.34	2306.71	
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 外墙岩棉板防火隔离带 2. 宽度:300mm 3. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ²	5.69	63.11	359.1	
		分部小计					2665.81	
		本页小计					6858.16	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		装饰装修					18801.92		
1	011102003004	块料楼地面	地砖地面 做法参12YJ1 地201 1. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	15.24	194.95	2971.04		
2	011105003003	块料踢脚线	面砖踢脚 参12YJ1 踢3A 1. 素水泥浆一道 (用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 2. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 (或配套专用胶粘剂) 粘接层 3. 5~7厚面砖, 水泥擦缝或填缝剂填缝 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	2.97	172.19	508.43		
3	011201001011	墙面一般抹灰	水泥砂浆墙面 参12YJ1 内墙1A 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	46.04	27.37	1260.11		
4	011406001016	内墙面油漆	1. 内墙面刷A级无机白色乳胶漆 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	51.58	21.65	1116.71		
本页小计								5856.29	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	011301001004	天棚抹灰	混合砂浆顶棚 参12YJ1顶6 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1.4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	15.24	20.74	316.08	
6	011406001017	抹灰面油漆	1. 室内顶面刷A级无机白色乳胶漆 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	15.24	25.64	390.75	
7	011201004003	立面砂浆找平层	1. 外墙抹灰 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平(采用防水砂浆) 3. 两道4厚抗裂砂浆压入耐碱网格布 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	70.53	41.19	2899.36	
8	011202003003	柱、梁面砂浆找平	1. 独立抹灰 2. 找平层砂浆厚度、配合比: 15厚1:3水泥砂浆找平(采用防水砂浆) 3. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	18.53	40.69	753.99	
9	011406001018	抹灰面油漆	1. 外墙真石漆 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	68.79	96.31	6625.16	
	011406001018	抹灰面油漆	1. 独立柱真石漆 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	18.53	96.31	1960.29	
本页小计							2945.63	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 50 页

项目编码	010101001006	项目名称	平整场地				计量单位	m ²	工程量	21.18	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m ²	0.01	7.34		152.26	7.02	0.07		1.52	0.07
人工单价		小计				0.07				1.52	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1.66				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 50 页

项目编码	010101003007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	18				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.76	15.66	7.15		2.58	1.56
人工单价		小计						7.15	2.58		1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 50 页

项目编码	010101004005	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	4.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.76	15.66	7.15		2.58	1.56
人工单价		小计						7.15		2.58	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.28			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 50 页

项目编码		010103001008	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	12.19		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		25.45	15.3	7.36		2.55	1.53	
人工单价		小计					7.36		2.55	1.53		
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							11.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 50 页

项目编码	010401001008	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	5.39						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-1	砖基础	10m3	0.1	1271.2	3159.09	56.25	412.24	127.12	315.91	5.63	41.23		
人工单价		小计				127.12		315.91		5.63		41.23	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						489.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.52	414.51	218.12						
	其他材料费						97.79	-					
	材料费小计						315.91	-					
													
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 50 页

项目编码	010401004005	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	8.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14 H80010 731 8001074 3	多孔砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1233.66	2735.23	44.3	400.77	123.37	273.52	4.43	40.08
人工单价		小计						123.37	273.52	4.43	40.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						441.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结多孔砖 240*115*90			千块	3397	560	190.23				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	892	436.896	82.66				
	其他材料费					-	0.63	-			
	材料费小计					-	273.52	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑


综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 50 页

项目编码		010401010004	项目名称		多孔砖柱		计量单位	m3	工程量	3.26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-28 H80010 731 8001074 3	清水砖方柱 多孔砖 换为【 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	2359.65	2705.83	41.02	767.56	235.97	270.58	4.1	76.76
人工单价		小计						235.97	270.58	4.1	76.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								587.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	烧结多孔砖 240*115*90			千块	0.346	560	193.76				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	175	436.896	76.46				
	其他材料费					-	0.37	-			
	材料费小计					-	270.59	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 50 页

项目编码	010501001006	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	3.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	464.99	3057.35		205.16	46.5	305.74		20.52
人工单价		小计					46.5	305.74		20.52	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						372.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300	303				
	其他材料费						2.74	-			
	材料费小计						305.74	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 50 页

项目编码	010505003004	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	1.83				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-32 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 平板 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	441.26	3249.24	3.42	194.62	44.13	324.92	0.34	19.47
人工单价				小计				44.13	324.92	0.34	19.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						388.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费						11.82	-			
	材料费小计						324.93	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 50 页

项目编码	010505007002	项目名称	天沟(檐沟)、挑檐板	计量单位	m3	工程量	4.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1485.65	3177.89		655.94	148.57	317.79		65.59
人工单价				小计				148.57	317.79		65.59
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							531.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费					-	4.69	-			
	材料费小计					-	317.79	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[Signature]

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 50 页

项目编码	010502002004	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1516.38	3185.2		669.25	151.64	318.52		66.93
人工单价		小计					151.64	318.52		66.93	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						537.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	9797	310	303.71				
	其他材料费					-	14.81	-			
	材料费小计					-	318.53	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 50 页

项目编码	010503004006	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 圈梁 换为【预 拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1110.2	3200.43		490.15	111.02	320.04		49.02
人工单价		小计					111.02	320.04		49.02	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						480.08					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1				
	其他材料费						6.94	-			
	材料费小计						320.04	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。




综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 50 页

项目编码	010503005004	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.46				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1277	3277.41		563.9	127.7	327.74		56.39
人工单价		小计						127.7	327.74	56.39	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						511.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	310	313.1	-	-		
	其他材料费					-	14.64	-	-		
	材料费小计					-	327.74	-	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 50 页

项目编码	010507001005	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	10.15					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	164.99	296.57	2.44	72.63	16.5	29.66	0.24	7.26	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	968.49	11.73	216.14	9.95	14.53	0.18	3.24	
人工单价		小计				26.45	44.19	0.42	10.5			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						81.55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C20			m3	0.0606	300	18.18					
	其他材料费				-	26	-					
	材料费小计				-	44.19	-					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 50 页

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.031			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1149.14	3372.09	22.24	507.34	1149.14	3372.09	22.24	507.34
人工单价		小计				1149.14	3372.09	22.24	507.34		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5050.32				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	3372.09	-			
	材料费小计					-	3372.09	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 50 页

项目编码	010515001024	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.335						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3413.84	22.3	421.95	955.35	3413.84	22.3	421.95		
人工单价		小计				955.35		3413.84		22.3		421.95	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						4813.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.314	3380.28						
	其他材料费						33.56	-					
	材料费小计						3413.84	-					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>													


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 18 页 共 50 页

项目编码	010515001025	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.404					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3434.23	66.05	363.19	822.77	3434.23	66.05	363.19	
人工单价		小计				822.77	3434.23	66.05	363.19			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						4686.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18			kg	1025	3.254	3335.35					
	其他材料费						98.88	-				
	材料费小计						3434.23	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 19 页 共 50 页

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.28						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3440	54.39	838.91	1900.53	3440	54.39	838.91		
人工单价		小计				1900.53		3440		54.39		838.91	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						6233.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.314	3380.28						
	其他材料费						59.72	-					
	材料费小计						3440	-					
													


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2026年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 20 页 共 50 页

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋				计量单位	t	工程量	0.051	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2836.35	3318.61	54.25	1252	2836.35	3318.61	54.25	1252
人工单价		小计					2836.35	3318.61	54.25	1252	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						7461.17					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	3318.61	-			
	材料费小计					-	3318.61	-			
											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 21 页 共 50 页

项目编码		010802001006	项目名称			金属(塑钢)门		计量单位	m2	工程量	4.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-49	特种门 保温门安装	100m2	0.01	8949.95	63359.81	65.53	2354.4	89.5	633.6	0.66	23.55
人工单价		小计				89.5		633.6		0.66 23.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								747.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	成品防盗保温复合门				m2		619.47	619.47			
	其他材料费							14.13	-		
	材料费小计							633.61	-		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

范志军

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 22 页 共 50 页

项目编码	010802001007	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	2.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.01	3254.99	51168.58		856.17	32.55	511.69		8.56
8-11	彩板钢门安装 附框	100m	0.0244	445.71	5655.12	9.47	117.3	10.9	138.24	0.23	2.87
人工单价		小计					43.45	649.93	0.23	11.43	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						705.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品铁艺门			m2	9456	531.5	502.59				
	其他材料费						147.34	-			
	材料费小计						649.94	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 23 页 共 50 页

项目编码	010807001005	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	10.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装平开	100m2	0.01	2824	71454.31		742.83	28.24	714.54		7.43
人工单价		小计					28.24	714.54		7.43	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						750.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 5+9A+5			m2	0.9459	663.24	627.36				
	其他材料费						87.18	-			
	材料费小计						714.54	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 24 页 共 50 页

项目编码	010805004003	项目名称	电动伸缩门	计量单位	樘	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-60	不锈钢伸缩门安装	10m	1.175	753.68	9533.71		198.27	885.57	11202.11		232.96
8-61	伸缩门电动装置	套	1	235.58	2500		62.11	235.58	2500		62.11
人工单价				小计				1121.15	13702.11	295.07	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						15118.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢伸缩门(含轨道)			m	11.75	950.24	11165.32				
	其他材料费						2536.8	-			
	材料费小计						13702.12	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 25 页 共 50 页

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	28.43				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):75	100m2	0.01	676.61	3367.09		172.48	6.77	33.67		1.72
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.01	1076.94	3055.2	66.26	312.71	10.77	30.55	0.66	3.12
10-37 换	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	305.81	1791.57		78.38	3.06	17.92		0.79
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	910.33		571.92	15.47	9.1		3.57
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	570.62	7746.47		159.51	5.71	77.46		1.6
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	153.69	1312.18		15.77	1.54	13.12		0.43
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	905.61	79.02	348.88	14.6	9.06	0.8	3.49
人工单价		小计						57.92	190.88	1.46	14.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						264.95					
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
SBS改性沥青防水卷材 3mm				kg	1.326	16.2	21.48				
其他材料费				m2	2.527	27.0	70.72				
							98.68	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 27 页 共 50 页

项目编码	010901001002	项目名称	瓦屋面	计量单位	m2	工程量	27.07				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1096.19	894.95	79.69	264.93	10.96	8.95	0.8	2.65
9-34 R*1.3	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 25%<坡度≤45% 人工*1.3	100m2	0.01	399.34	4015.8		85.89	3.99	40.16		0.86
9-130	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	153.69	1312.18		42.77	1.54	13.12		0.43
11-4 + 11-5 * 5	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):35	100m2	0.01	1669.75	1061.83		385.4	16.7	10.62		3.85
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.002	1149.14	3372.09	2.24	107.34	2.28	6.68	0.04	1
9-1 R*1.3	块瓦屋面 普通黏土瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 25%<坡度≤45% 人工*1.3	100m2	0.01	1014.07	1051.43	1.84	218.4	10.14	10.51	0.03	2.19
人工单价		小计						45.61	90.04	0.87	10.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						147.5					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
材料费	SBS改性沥青防水卷材 3mm聚酯胎			m2	1.1564	30.58	35.36				
材料费	其他材料费						54.74	-			
材料费	材料费小计						90.11	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利叔

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 28 页 共 50 页

项目编码	010902004003	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	6.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	491.14	2588.75		137.08	4.91	25.89		1.38
人工单价		小计					4.91	25.89			1.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						32.18					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	25.89	-			
	材料费小计					-	25.89	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 29 页 共 50 页

项目编码	011001003006	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	44.93					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-78 换	聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	2029.78	2585.1		519.11	20.3	25.85			5.19
人工单价		小计					20.3	25.85				5.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						51.34						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚合物粘接砂浆			kg	4.7	1.6	7.36					
	其他材料费						18.49	-				
	材料费小计						25.85	-				
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 30 页 共 50 页

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	5.69				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-108	防火隔离带 岩棉板 宽度 300mm	100m2	0.01	2060.06	3724.46		526.82	20.6	37.24		5.27
人工单价		小计					20.6	37.24		5.27	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						63.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	聚合物粘接砂浆			kg	4.6	1.6	7.36				
	其他材料费						29.88	-			
	材料费小计						37.24	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 31 页 共 50 页

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	15.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	55.12		19.06	11.53	0.55		0.19	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	968.49	11.73	216.14	9.95	14.53	0.18	3.24
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2956.35		205.16	2.79	17.74		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	100.22		48.54	1.66	1		0.49
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3208.72	10089.48	79.69	152.51	32.09	100.89	0.8	7.52
人工单价		小计						47.04	134.16	1.17	12.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						194.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04	87.43	90.93				
	其他材料费					-	43.25	-			
	材料费小计					-	134.18	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 32 页 共 50 页

项目编码		011105003003		项目名称		块料踢脚线		计量单位		m ²		工程量		2.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m ²	0.01	6348.19	9199.09	93.75	1478.74	63.48	91.99	0.94	14.79				
人工单价		小计						63.48	91.99	0.94	14.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								171.19							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费						-	91.98	-						
	材料费小计						-	91.98	-						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 33 页 共 50 页

项目编码	011201001011	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	46.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1503.97	709.95	68.2	454.38	15.04	7.1	0.68	4.55
人工单价		小计						15.04	7.1	0.68	4.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						27.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0174	406.188	7.07				
	其他材料费						0.03	-			
	材料费小计						7.1	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 34 页 共 50 页

项目编码	011406001016	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m ²	工程量	51.58					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m ²	0.01	1260.21	571.94		333.7	12.6	5.72			3.33
人工单价		小计						12.6	5.72			3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						21.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费					-	5.72	-				
	材料费小计					-	5.72	-				




注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 35 页 共 50 页

项目编码	011301001004	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	15.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
13-1 + 13-2 *-2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8	100m2	0.01	1247.93	369.13	36.1	421.64	12.48	3.69	0.36	4.22
人工单价		小计				12.48	3.69	0.36	4.22		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						20.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.009	406.188	3.66				
	其他材料费					-	0.02	-			
	材料费小计					-	3.68	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 36 页 共 50 页

项目编码	011406001017	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	15.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1575.19	571.94		417.01	15.75	5.72		4.17
人工单价		小计					15.75	5.72		4.17	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						25.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	5.72	-			
	材料费小计					-	5.72	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 37 页 共 50 页

项目编码	011201004003	项目名称	立面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	70.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2574.21	709.95	68.2	766.32	25.74	7.1	0.68	7.67
人工单价		小计				25.74	7.1	0.68	7.67		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						41.19					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0174	406.188	7.07				
	其他材料费					-	0.03	-			
	材料费小计					-	7.1	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 38 页 共 50 页

项目编码	011202003003	项目名称	柱、梁面砂浆找平	计量单位	m2	工程量	18.53				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-25	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面	100m2	0.01	2360.63	921.33	81.33	706.54	23.61	9.21	0.81	7.06
人工单价		小计				23.61	9.21	0.81	7.06		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						40.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0226	406.188	9.18	-	-		
	其他材料费						0.03	-	-		
	材料费小计						9.21	-	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 39 页 共 50 页

项目编码	011406001018	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	68.79				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	3637.06		1254.69	47.39	36.37		12.55
人工单价		小计					47.39	36.37		12.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						96.31					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	真石漆			kg	4.20	6.64	27.62				
	其他材料费						8.75	-			
	材料费小计						36.37	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新


综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 40 页 共 50 页

项目编码	011406001019	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	18.53				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料、裱糊 人工 *1.2	100m2	0.01	5686.56	3637.06		1254.69	56.87	36.37		12.55
人工单价		小计					56.87	36.37		12.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						105.79					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	真石漆			kg	4.16	6.64	27.62				
	其他材料费						8.75	-			
	材料费小计						36.37	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 41 页 共 50 页

项目编码	011702001006	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	9.86				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2739.88	0.99	666.48	15.1	27.4	0.01	6.66
人工单价		小计						15.1	27.4	0.01	6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						49.17					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16				
	板方材			m3	0.0072	2100	15.12				
	其他材料费					-	3.07	-			
	材料费小计					-	27.36	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 42 页 共 50 页

项目编码	011702016004	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	15.24				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2440.18	2601.66	2.22	1077.34	24.4	26.02	0.02	10.77
人工单价		小计						24.4	26.02	0.02	10.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						61.21					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16				
	板方材			m3	0.015	2100	9.45				
	其他材料费					-	7.34	-			
	材料费小计					-	25.94	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 43 页 共 50 页

项目编码	011702022002	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	52					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.01	4016.07	2527.68	95.87	1772.65	40.16	25.28	0.96	17.73	
人工单价		小计				40.16	25.28	0.96	17.73			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						84.13						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合模板			m2	0.3063	37.12	11.37	-	-			
	板方材			m3	0.015	2100	9.45	-	-			
	其他材料费					-	4.42	-	-			
	材料费小计					-	25.23	-	-			
												

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 44 页 共 50 页

项目编码	011702003004	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	6.99					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1939.04	2323.02	1.47	856.1	19.39	23.23	0.01	8.56	
人工单价		小计				19.39		23.23		0.01		8.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						51.19						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16					
	板方材			m3	0.0039	2100	8.19					
	其他材料费					-	5.93	-				
	材料费小计					-	23.28	-				
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 45 页 共 50 页

项目编码	011702008006	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	14.54					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2826.38	2414.07	0.25	1247.57	28.26	24.14			12.47
人工单价		小计						28.26	24.14			12.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						64.87						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16					
	板方材			m3	0.0032	2100	13.02					
	其他材料费					-	1.93	-				
	材料费小计					-	24.1	-				
												


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2026年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 46 页 共 50 页

项目编码	011702009004	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	5.92					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3916.98	2654.13	4.67	1728.85	39.17	26.54	0.05	17.29	
人工单价		小计				39.17	26.54	0.05	17.29			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						83.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合模板			m2	0.2468	37.12	9.16	-	-			
	板方材			m3	0.026	2100	12.6	-	-			
	其他材料费					-	4.77	-	-			
	材料费小计					-	26.54	-	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 47 页 共 50 页

项目编码	011705001006	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	128.95	2616.71	728.22	1092.64	128.95	2616.71	728.22
人工单价		小计						1092.64	128.95	2616.71	728.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4566.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	128.95	-			
	材料费小计					-	128.95	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
B11244100019199
河南乾能建设工程有限公司
有效期至:2028年06月02日



中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
B14244100020383
河南乾能建设工程有限公司
有效期至:2028年07月14日

表-09



综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 48 页 共 50 页

项目编码	011701001004	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	21.18					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	100m2	0.01	1933.54	995.83	294.09	773.37	19.34	9.96	2.94	7.74	
人工单价		小计				19.34	9.96	2.94	7.74			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						39.98						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	9.92	-				
	材料费小计					-	9.92	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 49 页 共 50 页

项目编码	011701002011	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	4.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	693.61	562.71	77.4	274.79	6.94	5.63	0.77	2.75
人工单价		小计				6.94	5.63	0.77	2.75		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	5.66	-			
	材料费小计					-	5.66	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 50 页 共 50 页

项目编码		011701002012	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	17.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	874.95	710.49	99.5	347.11	8.75	7.1	1	3.47
人工单价		小计						8.75	7.1	1	3.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	7.16	-			
	材料费小计					-	7.16	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2238.14			
2	01	其他措施费 (费率类)			1029.73			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	257.43			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	514.87			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	257.43			
3	02	其他 (费率类)						
合 计					3267.87			



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额材料费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表由投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目中。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2775.11		2775.11
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2775.11		2775.11
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	102834.86	9	9255.14
		合 计			12030.25



编制人（造价师）：杨利淑
有效期限至：2026年06月02日


复核人（造价工程师）：范志军
有效期限至：2028年07月14日

主要材料价格表

工程名称： 大门--土建

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 φ10以内	kg	627.3	3.314	2078.87
2	01010211	钢筋	HRB400以内 φ12~φ18	kg	414.1	3.254	1347.48
3	04130135	烧结多孔砖	240*115*90	千块	4.137702	560	2317.11
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	2.836218	414.51	1175.64
5	05030105	板方材		m3	0.528113	2100	1109.04
6	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	15.8496	87.43	1385.73
7	11230144@1	成品防盗保温复合门		m2	4.8	619.47	2973.46
8	11030111@1	成品铁艺门		m2	2.55312	531.5	1356.98
9	11070126	不锈钢伸缩门(含轨道)		m	11.75	950.24	11165.32
10	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	5+9A+5	m2	9.790065	663.24	6493.16
11	13030359	真石漆		kg	363.2512	6.64	2411.99
12	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	65.750061	30.58	2010.64
13	13330105@2	SBS改性沥青防水卷材	3mm聚酯胎	m2	31.202395	30.58	957.23
14	14350173	防水剂		m2	37.69878	16.2	610.71
15	35010101	复合模板		m2	28.892703	37.12	1072.54
16	80070266	聚合物粘接砂浆		kg	232.852	1.6	372.56
17	80210557	预拌混凝土	C20	m3	4.5742	300	1372.29
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	9.85936	310	3047.59
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	2.58243	406.188	1048.95
20	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	2.246812	436.896	981.62



新


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电					4743.29	
1	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:AL-H1 3.安装方式:明装	台	1	1366.92	1366.92	
2	030404034006	照明开关	1.名称:一位单极开关 2.规格:250V/10A	个	2	18.08	36.16	
3	030404035007	插座	1.名称:单相二三极插座 2.规格:250V/10A	个	4	19.72	78.88	
4	030404035008	插座	1.名称:单相二三极挂机空调插座 2.规格:250V/16A	个	2	26.61	53.22	
5	030411006009	开关(插座)盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	8	7.82	62.56	
6	030412001007	普通灯具	1.名称、型号:吸顶灯	套	2	70.6	141.2	
7	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装	个	2	7.82	15.26	
8	030411001047	配管	1.名称:配管 2.材质:难燃PVC 3.规格:DN16 4.配置形式:暗敷	m	10.3	9.57	98.57	
9	030411001048	配管	1.名称:配管 2.材质:难燃PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷	m	23.97	10.46	250.73	
10	030411001049	配管	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:DN50 4.配置形式:暗敷	m	18.8	51.51	968.39	
11	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-5x6	m	20.5	43.06	882.73	
12	030411004018	配线	1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm ²	m	78.5	3.66	287.31	
13	030411004019	配线	1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV-2.5mm ²	m	26.1	3.31	86.39	
		配电箱	1.名称:系统调试	系统			414.97	
		配电箱					4743.29	



本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 19 页

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	177.42	26.64		54.26	177.42	26.64		54.26
4-4-16	有端子外部接线≤2.5mm ²	个	9	2.44	2.61		0.83	21.96	23.49		7.47
4-4-15	无端子外部接线≤6mm ²	个	12	2.3	1.51		0.83	27.6	18.12		9.96
人工单价		小计					226.98	68.25			71.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									1000
清单项目综合单价							1366.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.045	62	2.79				
	配电箱 AL-H1			台	1	1000	1000				
	其他材料费					-	65.41	-			
	材料费小计					-	1068.2	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 19 页

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.54		2.49	7.23	1.54		2.49
人工单价		小计					7.23	1.54			2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									6.82
清单项目综合单价						18.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	一位单极开关 250V/10A			只	1.02	6.69	6.82	-	-		
	其他材料费						1.54	-	-		
	材料费小计						8.35	-	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 19 页

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.54		2.9	8.97	1.54		2.9
人工单价		小计					8.97	1.54		2.9	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.31			
清单项目综合单价						19.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单相二三极插座 250V/10A			套	1.02	6.19	6.31				
	其他材料费						1.54	-			
	材料费小计						7.84	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 19 页

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤30A	套	1	9.56	1.91		2.9	9.56	1.91		2.9
人工单价		小计					9.56	1.91		2.9	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								12.24	
清单项目综合单价						26.61					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	单相二三极挂机空调插座 250V/16A			套	1.02	12	12.24				
	其他材料费						1.91	-			
	材料费小计						14.14	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 19 页

项目编码	030411006009	项目名称	开关（插座）盒	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计					3.97	1.25		1.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费							1.36		
清单项目综合单价							7.82				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	开关（插座）盒			个	1	1.33	1.36				
	其他材料费						1.25	-			
	材料费小计						2.6	-			
											



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 19 页

项目编码	030412001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.69		5.8	17.86	22.69		5.8
人工单价		小计					17.86	22.69		5.8	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.25			
清单项目综合单价						70.6					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.3				
	吸顶灯 220V 5W(LED)			套	1.01	24.01	24.25				
	其他材料费					-	2.39	-			
	材料费小计					-	46.94	-			
											





注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 19 页

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计				3.97		1.25		1.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1.17			
清单项目综合单价								7.63			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒			个	1	1.15	1.17				
	其他材料费						1.25	-			
	材料费小计						2.41	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 19 页

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	63.19	2.48		20.71	6.32	0.25		2.07
人工单价		小计					6.32	0.25		2.07	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								0.93	
清单项目综合单价							9.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	难燃PVC 外径16mm			m	1.06	0.88	0.93				
	其他材料费						0.25	-			
	材料费小计						1.18	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 19 页

项目编码	030411001048	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.97				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	67.28	2.61		22.36	6.73	0.26		2.24
人工单价		小计					6.73	0.26			2.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									1.23
清单项目综合单价							10.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性阻燃管 DN20			m	1.06	1.16	1.23	-			
	其他材料费						0.26	-			
	材料费小计						1.49	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 19 页

项目编码	030411001049	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	127.48	41.16	0.92	42.66	12.75	4.12	0.09	4.26	
人工单价		小计				12.75	4.12	0.09	4.26			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				30.29						
清单项目综合单价						51.51						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌钢管接头 50*3.5			个	0.1652	4.17	0.69					
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.3524	3.03	1.07					
	镀锌地线夹 50			套	0.396	2.5	1.6					
	镀锌钢管 公称直径DN≤50			m	1.03	29.41	30.29					
	其他材料费					-	0.76	-				
	材料费小计					-	34.42	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 19 页

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	0.1	30.04	14.01	9.88	10.78	3	1.4	0.99	1.08
4-9-266	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm ²	个	0.0976	25.85	47.62		7.45	2.52	4.65		0.72
人工单价		小计						5.52	6.05	0.99	1.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									28.69
清单项目综合单价								43.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	焊锡丝 综合			kg	0.0195	62	1.21				
	镀锌电缆吊挂 3.0*50			套	0.0516	10.5	0.54				
	镀锡裸铜软绞线 TJRX16mm ²			kg	0.0117	60	0.7				
	铜接线端子 DT-16			个	0.4663	2.6	1.21				
	户内热缩式电缆终端头 截面≤10mm ²			套	0.0995	3.16	0.31				
	电力电缆 YJV22-5x6			m	1.01	28.09	28.37				
	其他材料费						2.39	-			
材料费小计						34.73	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 19 页

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	78.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	7.18	1.9		2.08	0.72	0.19		0.21
人工单价		小计					0.72	0.19			0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									2.54
清单项目综合单价											3.66
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘电线 BV-4mm ²			m	1.1	2.31	2.54				
	其他材料费						0.19	-			
	材料费小计						2.73	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 19 页

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	26.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	10.47	1.92		3.32	1.05	0.19		0.34
人工单价		小计					1.05	0.19			0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									1.74
清单项目综合单价											3.31
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘电线 BV-2.5mm ²			m	1.16	1.5	1.74				
	其他材料费						0.19	-			
	材料费小计						1.93	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 19 页

项目编码	030414002009	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.74	76.62	292.28	2.33	43.74	76.62	
人工单价		小计				292.28	2.33	43.74	76.62			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						414.97						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	2.33	-				
	材料费小计					-	2.33	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 19 页

项目编码	030411006011	项目名称	开关（插座）盒	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计				3.97		1.25		1.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1.36			
清单项目综合单价								7.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	开关（插座）盒			个	1	1.33	1.36				
	其他材料费						1.25	-			
	材料费小计						2.6	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 19 页

项目编码	030411001050	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1828.89	2.15	239.77	582.09	18.29	0.02	2.4	5.82
人工单价		小计				18.29		0.02		2.4	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				14.69					
清单项目综合单价						41.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	CPVC 公称直径100mm以内			m	1.00	13.46	14.27				
	硬塑料管接头 公称直径100mm以内			个	1948	2.19	0.43				
	其他材料费						0.02	-			
	材料费小计						14.72	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 19 页

项目编码	040101002033	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	3.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93				0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59		0.29
人工单价		小计						2.38		2.59		0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.75						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门—电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 18 页 共 19 页

项目编码	040103001044	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							21.78				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[Handwritten Signature]

综合单价分析表

工程名称：大门--电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 19 页 共 19 页

项目编码	031301017008	项目名称	脚手架搭拆			计量单位	项	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0815	156.55	283.07		72.48	12.76	23.07		5.9
人工单价		小计						12.76	23.07		5.9
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	23.07	-			
	材料费小计					-	23.07	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

范志军

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金 额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费		129.22			
2	01	其他措施费(费率类)			58.84			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	14.71			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	50	29.42			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费	25	14.71			
3	02	其他(费率类)						
合 计					188.06			



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门一电气工程
标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程
第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：大门--电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算总价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

规费、税金项目计价表

工程名称：大门--电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	158.70		158.70
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	158.70		158.70
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	5449.86	9	490.49
		合 计			649.19



主要材料价格表

工程名称： 大门--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03131943	焊锡丝	综合	kg	0.445	62	27.59
2	18150145	镀锌钢管接头	50*3.5	个	3.10576	4.17	12.95
3	28010105	镀锌裸铜软绞线	TJRX16mm ²	kg	0.24	60	14.4
4	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	6.62512	3.03	20.07
5	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	1.04755	10.5	11
6	29090211	铜接线端子	20A	个	2.03	20	40.6
7	29090239	铜接线端子	DT-16	个	9.56	2.6	24.86
8	29170211	镀锌地线夹	50	套	12.02448	2.5	30.06
9	17030121-1@1	镀锌钢管	公称直径DN≤50	m	19.364	29.41	569.5
10	17250261@1	CPVC	公称直径100mm以内	m	5.512	13.46	74.19
11	25000001@1	吸顶灯	220V 5W(LED)	套	2.02	24.01	48.5
12	26410171@1	单相二三极插座	250V/10A	套	4.08	6.19	25.26
13	26410171@2	单相二三极挂机空调插座	250V/16A	套	2.04	12	24.48
14	28031431@4	绝缘电线	BV-2.5mm ²	m	30.276	1.5	45.41
15	28031431@3	绝缘电线	BV-4mm ²	m	83.33	2.31	199.47
16	28110000@2	电力电缆	YJV22-5x6	m	20.705	28.09	581.6
17	29060143@3	刚性阻燃管	DN20	m	25.4082	1.16	29.47
18	29070211	户内热缩式电缆终端头	截面≤10mm ²	套	2.04	3.16	6.45
19	29110207@1	开关（插座）盒		个	2.04	1.33	2.71
20	补充主材001@1	配电箱	AL-H1	台	1	1000	1000



郭志平

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外铺装

标段: 柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目					471001.7		
1	040203008003	块料面层	1. 名称:铺装地面 2. 200x100x50透水砖 3. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 4. 80厚C25混凝土 5. 150厚3:7灰土垫层 6. 素土碾压, 压实度≥95% 7. 其他:详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	1641.22	166.41	273115.42		
2	040203007005	水泥混凝土	1. 名称:混凝土路面 2. 150厚C25混凝土路面 3. 150厚12%灰土垫层 4. 素土碾压, 压实度≥95% 5. 砼路面纵、横伸缩缝间距为3~6m、缝宽20~30mm, 缝内填沥青类材料。 6. 其他:详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m2	1194.78	139.76	166982.45		
3	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1. 花岗岩路缘石 2. 材料品种、规格:花岗岩路缘石 1000X150X250 3. 素土碾压, 压实度≥95% 4. 其他:详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	212.43	63.76	13544.54		
4	010401001005	水泥砂浆封堵	1. 道路1:3水泥砂浆封堵 60x100 2. 其他:详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m3	1.27	762.08	967.84		
本页小计								54610.25	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 7 页

项目编码	040203008003	项目名称	块料面层	计量单位	m ²	工程量	1641.22						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m ³	0.015	2291.11	993.73	67.34	656.69	34.37	14.91	1.01	9.85		
2-4-34 H802 10557 80210 559	混凝土人行道 砼底层 换为 【预拌混凝土 C25】	10m ³	0.008	1353.85	3173.51		665.48	10.83	25.39		5.32		
2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m ²	0.01	1656.59	3979.79	17.58	819.52	16.57	39.8	0.18	8.2		
人工单价		小计				61.77		80.1		1.19		23.37	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						166.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	生石灰			t	0.038	388	14.74						
	电			kW·h	0.0145	0.77	0.01						
	水			m ³	0.0407	3.33	0.14						
	预拌混凝土 C25			m ³	0.0808	310	25.05						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m ³	0.0205	422.118	8.65						
	透水砖 200*100*50			千块	0.051	600	30.6						
	粘土			m ³	0.1825								
	其他材料费						0.92	-					
	材料费小计						80.11	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 7 页

项目编码		040203007005	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m ²	工程量	1194.78	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m ²	0.01	1563.1	4861.78		746.67	15.63	48.62		7.47
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m ²	0.01	151.76	43.98		72.84	1.52	0.44		0.73
5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m ³	0.015	2291.11	993.73	67.34	656.69	34.37	14.91	1.01	9.85
1-1-344	原土碾压 内燃压路机15t以 内	1000m ²	0.001	112.87		88.28	32.3	0.11		0.09	0.03
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0033	239.82	367.17	19.88	114.59	0.8	1.22	0.07	0.38
2-3-59 换	伸缝 沥青玛蹄脂 换为【石 油沥青玛蹄脂(多组分)】	10m ²	0.0017	524.72	730.77	0.97	1.42	0.87	1.22		0.42
人工单价		小计						53.3	66.41	1.17	18.88
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							139.76				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.038	388	14.74				
	电			m ³	0.1283	3.33	0.43				
	水			kW·h		0.77	0.04				
	片			m ³	0.53	310	47.43				
			片	0.00020383	0.04	1.11					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 7 页

铁件 综合	kg	0.055	5.52	0.3	
石油沥青玛蹄脂(多组分)	kg	0.2117	2.18	0.46	
脱模剂	kg	0.0086	1.79	0.02	
钢模板	kg	0.0347	4.3	0.15	
其他材料费			-	1.76	-
材料费小计			-	66.44	-



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


Handwritten signature or mark

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 7 页

项目编码	040204004009	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	212.43					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-42 H800 10747 80010 127	侧缘石安砌 侧石 石质 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m	0.01	991.8	4896.85	0.46	487.15	9.92	48.97			4.87
人工单价		小计						9.92	48.97			4.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						63.76						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	花岗岩路缘石 1000x150x250			m	1.01	46	46.46					
	石灰砂浆 1:3			m3	0.002	192.05	1.57					
	水			m3	0.0001	3.33						
	其他材料费						0.93					
	材料费小计						48.96					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 7 页

项目编码	010404001005	项目名称	水泥砂浆封堵	计量单位	m3	工程量	1.27				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-1-250	预留孔注浆 水泥砂浆	m3	1	202.28	428.85	12.63	79.6	202.28	428.85	12.63	79.6
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0079	1509.87	2739.88	0.99	666.48	11.89	21.57	0.01	5.24
人工单价		小计						214.17	450.42	12.64	84.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						762.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.025	3.33	3.01				
	水泥 32.5			t	0.001	287.61	0.02				
	砂子 中粗砂			m3	0.0001	194.93	0.02				
	其他材料费					-	447.41	-			
	材料费小计					-	450.46	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 7 页

项目编码	040204004010	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	72					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-42 H800 10747 80010 127	侧缘石安砌 侧石 石质 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m	0.01	991.8	4290.85	0.46	487.15	9.92	42.91			4.87
人工单价		小计						9.92	42.91			4.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						57.7						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.0001	3.33						
	花岗岩侧石 1000x100x250			m	0.01	40	40.4					
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0082	192.05	1.57					
	其他材料费					-	0.93	-				
	材料费小计					-	42.9	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 7 页

项目编码	04B021	项目名称	太阳能路灯	计量单位	盏	工程量	7						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.06	3.9	61.72	13.73	30.06	3.9	61.72	13.73		
8-5-53	高杆灯架安装 成套型 灯盘固定式 灯火数12火	10套	0.1	2790.84	7.92	930.59	916.55	279.08	0.79	93.06	91.65		
人工单价		小计				309.14		4.69		154.78		105.38	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								1174.16			
清单项目综合单价								1748.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	太阳能路灯			盏	1	1174.16	1174.16	-	-				
	其他材料费					-	4.69	-	-				
	材料费小计					-	1178.86	-	-				
													


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调 整 费 率(%)	调 整 后 金 额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		22818.62			
2	01	其他措施费（费率类）			7535.97			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1883.99			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	3767.99			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1883.99			
3	02	其他（费率类）						
合 计								



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但须在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目 名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	20309.30		20309.30
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	20309.30		20309.30
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	521665.59	9	46949.90
合 计					67259.2



编制人 河南乾能建设工程有限公司 杨利淑
有效期至：2026年06月02日



复核人（造价工程师） 河南乾能建设工程有限公司 范志军
有效期至：2028年07月14日

主要材料价格表

工程名称： 室外铺装

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03130709	金刚石锯片		片	1.752344	742.04	1300.31
2	03210593	铁件	综合	kg	65.7129	5.52	362.74
3	04010129	水泥	32.5	t	6.6E-5	287.61	0.02
4	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.000112	194.93	0.02
5	04090213	生石灰		t	107.6262	388	41758.97
6	04090403@1	粘土		m3	267.059318		
7	13310166	石油沥青玛蹄脂(多组分)		kg	252.8951	2.18	551.31
8	14350309	脱模剂		kg	10.239265	1.79	18.33
9	34110103	电		kW·h	88.760898	0.77	68.35
10	34110117	水		m3	153.230535	3.33	510.26
11	34110117@1	水		m3	68.005637	3.33	226.46
12	34110117@3	水		m3	0.027616	3.33	0.09
13	35010146	钢模板		kg	41.506657	4.3	178.48
14	36050211@1	透水砖	200*100*50	m	88.70822	600	50221.33
15	36070306@1	花岗岩侧石	1000x100x250	m	72.72	40	2908.8
16	36070306@2	花岗岩路缘石	1000x150x250	m	214.5543	46	9869.5
17	80030116	石灰砂浆	1:3	m3	2.332326	192.05	447.92
18	80210559	预拌混凝土	C25	m3	315.411916	310	97777.69
19	80010747	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	33.64501	422.118	14202.16
20	25610125@1	太阳能路灯		盏	7	1174.16	8219.12



[Handwritten Signature]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外雨水					121209.48	
1	040101002027	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	670.83	5.74	3850.56	
2	040103001036	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	597.67	21.78	13017.25	
3	040201020009	褥垫层	1. 管道基础 2. 厚度:100mm厚中细砂垫层 3. 沟槽槽底宽度为管道每边净宽不小于300mm 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	40.92	341.11	13855.89	
4	040501004021	塑料管	1. 雨水管De500 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	15.13	266.47	4031.69	
5	040501004022	塑料管	1. 雨水管De400 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	96.39	179.59	17310.68	
本页小计							52066.07	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	040501004023	塑料管	1. 雨水管De300 2. 材质及规格: HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式: O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	161.85	111.28	18010.67		
7	040501004024	塑料管	1. 雨水管De200 2. 材质及规格: HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式: O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	179.38	81.78	14669.7		
8	040504009005	雨水口	1. 平篦式单篦雨水口 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	座	24	917.62	22022.88		
9	040504003009	塑料检查井	1. Φ700mm塑料检查井 2. 检查井材质、规格: YYPM一次性注塑成型塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁井盖 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	座	14	1031.44	14440.16		
		分部小计					121209.48		
		室外污水					67606.88		
本页小计								69143.41	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040101002028	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	548.19	5.74	3146.61		
2	040103001037	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	504.65	21.78	10991.28		
3	040201020010	褥垫层	1. 管道基础 2. 厚度:100mm厚中细砂垫层 3. 沟槽槽底宽度为管道每边净宽不小于300mm 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	20.17	341.11	6880.19		
4	040501004025	塑料管	1. 污水管de300 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	217.25	106.03	23035.02		
5	040501002001	钢管	1. 涂塑钢管 2. DN100 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	10.7	80.57	862.1		
本页小计								44915.2	



注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	040504003010	塑料检查井	1. 污水检查井 2. 检查井材质、规格:YYPM一次性注塑成型塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	座	22	1031.44	22691.68	
		分部小计					67606.88	
		措施项目						
		本页小计					22691.68	
		合 计					8816.36	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 15 页

项目编码	040101002027	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	670.83				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
人工单价		小计						2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 15 页

项目编码		040103001036	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	597.67		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 15 页

项目编码	040201020009	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	40.62						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	2480.86	19.11	202.97	70.82	248.09	1.91	20.29		
人工单价		小计				70.82		248.09		1.91		20.29	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						341.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂子中砂			m3	1.26	194.93	246.39						
	其他材料费					-	1.69	-					
	材料费小计					-	248.08	-					
													
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 15 页

项目编码	040501004021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-299	塑料管安装(胶圈接口) 管外径500mm以内	10m	0.1	435.96	4.44		104.58	43.6	0.44		10.46
人工单价		小计					43.6	0.44			10.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									211.97
清单项目综合单价							266.47				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1565	1.31	0.21				
	润滑油			kg	0.021	10.5	0.23				
	橡胶圈 De500			个	0.206	54.87	11.3				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) De500			m	1	200.67	200.67				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	212.42	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 15 页

项目编码	040501004022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	96.39				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	377.83	3.89		90.58	37.78	0.39		9.06
人工单价		小计					37.78	0.39			9.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									132.36
清单项目综合单价							179.59				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1478	1.31	0.19				
	润滑油			kg	0.131	10.5	0.19				
	橡胶圈 de400			个	0.206	38.94	8.02				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de400			m	1	124.34	124.34				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	132.75	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 15 页

项目编码	040501004023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	161.85				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	285.24	3.12		68.35	28.52	0.31		6.84
人工单价		小计					28.52	0.31			6.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									75.61
清单项目综合单价						111.28					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1217	1.31	0.16				
	润滑油			kg	0.141	10.5	0.15				
	橡胶圈 de300			个	0.206	25.58	5.27				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de300			m	1	70.34	70.34				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	75.92	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 15 页

项目编码	040501004024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	179.38				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	238.84	2.97		57.23	23.88	0.3		5.73
人工单价		小计					23.88	0.3			5.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									51.87
清单项目综合单价						81.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1104	1.31	0.14				
	润滑油			kg	0.141	10.5	0.15				
	橡胶圈 De200			个	0.206	15.58	3.21				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) De200			m	1	48.66	48.66				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	52.16	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 15 页

项目编码	040504009005	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	24					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m	座	1	273.53	275.6	1.4	73.28	273.53	275.6	1.4	73.28	
人工单价		小计				273.53		275.6		1.4		73.28
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				293.81						
清单项目综合单价						917.62						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	标准砖 240*115*53			千块	0.347	414.51	153.78					
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.347	18.29	6.35					
	水			m3	248	3.33	0.83					
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.004	438.048	1.75					
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.174	406.188	70.68					
	预拌混凝土 C15			m3	0.134	290	38.86					
	铸铁平算 单平算 (680*380)			套	1	293.81	293.81					
	其他材料费					-	3.35	-				
	材料费小计					-	569.41	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 15 页

项目编码	040504003009	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3			8.65
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	203.37	2.81	213.68	79.68	20.34	0.28	21.37
人工单价				小计				111.98	20.34	0.28	30.02
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				868.82			
清单项目综合单价						1031.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.492	18.29	9				
	水			m3	0.069	3.33	0.02				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0284	398.232	11.31				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	307.96	307.96				
	塑料检查井 井筒直径700mm			套	1	560.86	560.86				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	889.16	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 15 页

项目编码	040101002028	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	548.19				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
人工单价				小计				2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						5.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 15 页

项目编号		040103001037	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	504.65	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 15 页

项目编码	040201020010	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	20.17						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	2480.86	19.11	202.97	70.82	248.09	1.91	20.29		
人工单价		小计				70.82		248.09		1.91		20.29	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						341.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	砂子中砂			m3	1.26	194.93	246.39						
	其他材料费					-	1.69	-					
	材料费小计					-	248.08	-					
													
													
													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 15 页

项目编码	040501004025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	217.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 换为【橡胶管综合】	10m	0.1	285.24	3.32		68.35	28.52	0.33		6.84
人工单价		小计					28.52	0.33		6.84	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费								70.34	
清单项目综合单价						106.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	1217	1.31	0.16				
	润滑油			kg	0141	10.5	0.15				
	橡胶管 综合			m	0.0046	4.4	0.02				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de300			m		70.34	70.34				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	70.67	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 15 页

项目编码	040501002001	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	10.7					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借10-1-28	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	188.8	14.01	93.62	65.85	18.88	1.4	9.36	6.59	
人工单价		小计				18.88	1.4	9.36	6.59			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						44.34				
清单项目综合单价								80.57				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.0353	3.33	0.12					
	涂塑钢管 DN100			m	0.15	41	41.62					
	给水室外钢管焊接管件 DN100			个	0.035	77.98	2.73					
	其他材料费					-	1.28	-				
	材料费小计					-	45.75	-				



 中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日



 中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 15 页

项目编码	040504003010	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	22					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3				8.65
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	203.37	2.81	213.68	79.68	20.34	0.28		21.37
人工单价				小计				111.98	20.34	0.28	30.02	
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				868.82				
清单项目综合单价						1031.44						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.492	18.29	9					
	水			m3	0.069	3.33	0.02					
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0284	398.232	11.31					
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	307.96	307.96					
	塑料检查井 井筒直径700mm以内			套	1	560.86	560.86					
	其他材料费					-	0.01	-				
	材料费小计					-	889.16	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调 整 费 率 (%)	调 整 后 金 额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		7783.87			
2	01	其他措施费（费率类）			2573.55			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	643.39			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1286.77			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	643.39			
3	02	其他（费率类）						
合 计								



编制人（造价人员）：
杨利淑
 11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至：2028年07月14日

复核人（造价工程师）：
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至：2028年07月14日

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额材料费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称： 室外雨污水

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03131963	砂布		张	82.554309	1.31	108.15
2	04030147	砂子中砂		m3	76.83856	194.93	14978.14
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	8.904	414.51	3690.8
4	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	26.04	18.29	476.27
5	14070135	润滑油		kg	9.9536	10.5	104.51
6	17270165	橡胶管	综合	m	1.000002	4.4	4.4
7	34110117	水		m3	6.57811	3.33	21.91
8	80210555	预拌混凝土	C15	m3	3.216	290	932.64
9	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m3	0.096	438.048	42.05
10	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m3	1.0224	398.232	407.15
11	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	4.176	406.188	1696.24
12	17010131@1	涂塑钢管	DN100	m	10.8605	41	445.28
13	17250261@1	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	De500	m	15.13	200.67	3036.14
14	17250261@2	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	de400	m	96.37	124.34	11985.13
15	17250261@3	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	de300	m	379.1	70.34	26665.89
16	17250261@4	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	De200	m	174.31	48.66	8728.63
17	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	36	307.96	11086.56
18	36010151	铸铁平算	单平算(680*380)	套	24	293.81	7051.44
19	36010231	塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	22	560.86	12338.92
20	36010231@1	塑料检查井	井筒直径700mm	套	14	560.86	7852.04




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电照明工程					529061.21	
1	030408001024	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV22-5x16 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	1820.12	45.98	83689.12	
2	030408001025	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV22-4x150+1x70 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	203.55	309.52	63002.8	
3	030408001026	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV22-4x185+1x95 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	408.14	383.03	156329.86	
4	030408001027	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZRYJV22-4x25+1x16 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	204.15	86.45	17652.23	
5	030408001028	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:NHYJV22-4x50+1x25 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	150.18	115.79	17389.34	
6	030408001029	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-3x2.5 3. 敷设方式、部位:管道敷设	m	20.71	14.67	303.82	
7	030408006020	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:10mm ² 铜芯,冷缩	个	2	84.14	168.28	
		电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:16mm ² 铜芯,冷缩	个			1831.36	
							0366.81	




本页小计

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一电气工程 标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408006022	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:35mm ² 铜芯,冷缩	个	2	189	378	
10	030408006023	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:50mm ² 铜芯,冷缩	个	4	222.65	890.6	
11	030408006024	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:240mm ² 铜芯,冷缩	个	6	508.08	3048.48	
12	030411001041	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:埋地敷设	m	20.2	13.89	280.58	
13	030411001042	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地敷设	m	170.8	33.54	57827.31	
14	030411001043	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式:埋地敷设	m	99.46	92.87	9922.02	
15	030411001044	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:埋地敷设	m	127.01	68.64	8717.97	
16	030411001045	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地敷设	m	567.51	132.01	74917	
17	030414002008	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	414.97	414.97	
18	030415001001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m ³	1173.6	5.74	6736.46	
本页小计							3133.39	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 22 页

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1820.12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1
人工单价		小计				6.23	0.49	1.21	2.1		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				35.96					
清单项目综合单价						45.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0069	14.6	0.1				
	NHJV22-5x16 截面≤16mm ²			m	1.01	35.6	35.96				
	其他材料费					-	0.39	-			
	材料费小计					-	36.47	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 22 页

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	203.55			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-130 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	119.54	9.49	39.25	41.9	11.95	0.95	3.93	4.19
人工单价		小计					11.95	0.95	3.93	4.19	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费							288.51		
清单项目综合单价									309.52		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0207	14.6	0.3				
	ZRYJV22-4x150+1x70 截面≤240mm ²			m	1.01	285.65	288.51				
	其他材料费					-	0.65	-			
材料费小计							289.46	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 22 页

项目编码		030408001026	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	408.14	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-130 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	119.54	9.49	39.25	41.9	11.95	0.95	3.93	4.19
人工单价		小计						11.95	0.95	3.93	4.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						362.01			
清单项目综合单价								383.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0207	14.6	0.3				
	ZRYJV22-4x185+1x95 截面≤240mm ²			m	1.01	358.43	362.01				
	其他材料费					-	0.65	-			
	材料费小计					-	362.96	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 22 页

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	204.19			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1
人工单价				小计				6.23	0.49	1.21	2.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				76.42			
清单项目综合单价								86.45			
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0069	14.6	0.1				
	ZRYJV22-4x25+1x16 截面≤35mm ²			m	1.01	75.66	76.42				
	其他材料费					-	0.39	-			
	材料费小计					-	76.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



新


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 22 页

项目编码		030408001028	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	150.18	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1
人工单价		小计						6.23	0.49	1.21	2.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						105.77			
清单项目综合单价								115.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0069	14.6	0.1				
	NHJV22-4x50+1x25 截面≤50mm ²			m	1.01	104.72	105.77				
	其他材料费					-	0.39	-			
	材料费小计					-	106.28	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 22 页

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.71					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	0.1	30.04	14.01	9.88	10.78	3	1.4	0.99	1.08	
人工单价		小计				3	1.4	0.99	1.08			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费					8.2					
清单项目综合单价						14.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	封铅含铅 65%锡35%			kg	0.006	51.1	0.31					
	镀锌电缆吊挂 3.0*50			套	0.511	10.5	0.54					
	WDZN-YJY-3x2.5 截面≤10mm ²			m	1.01	8.12	8.2					
	其他材料费					-	0.56	-				
	材料费小计					-	9.61	-				

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 22 页

项目编码		030408006020	项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-266	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm ²	个	1	25.85	47.62		7.45	25.85	47.62	7.45	
人工单价		小计						25.85	47.62	7.45	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							3.22		
清单项目综合单价								84.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头 10mm ²			套	1.02	3.16	3.22	-			
	其他材料费						47.62	-			
	材料费小计						50.85	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 22 页

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-267	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm ²	个	1	36.98	60.09		10.78	36.98	60.09		10.78
人工单价		小计						36.98	60.09		10.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费							6.61		
清单项目综合单价						114.46					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头 16mm ²			套	1.02	6.48	6.61	-			
	其他材料费						60.09	-			
	材料费小计						66.71	-			
											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 22 页

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-268 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	70.63	89.35		20.96	70.63	89.35		20.96
人工单价		小计				70.63		89.35		20.96	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.06			
清单项目综合单价						189					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头 35mm ²			套	0.02	7.9	8.06	-	-		
	其他材料费					-	89.35	-	-		
	材料费小计					-	97.43	-	-		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 22 页

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-269 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	86.54	101.25		25.72	86.54	101.25		25.72
人工单价		小计				86.54		101.25		25.72	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.14			
清单项目综合单价						222.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	户内热缩式电缆终端头 50mm ²			套	0.02	8.96	9.14	-	-		
	其他材料费					-	101.26	-	-		
	材料费小计					-	110.39	-	-		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 22 页

项目编码	030408006024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-272 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	157.6	290.52		46.68	157.6	290.52		46.68
人工单价		小计						157.6	290.52		46.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									13.28
清单项目综合单价						508.08					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 DT-240			个	324	40	172.96				
	户内热缩式电缆终端头 截面≤240mm ²			套	1.02	13.02	13.28				
	其他材料费					-	117.56	-			
	材料费小计					-	303.8	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 22 页

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	48.94	11.69		16.56	4.89	1.17		1.65
人工单价		小计					4.89	1.17		1.65	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.18			
清单项目综合单价						13.89					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.1742	3.03	0.53				
	焊接钢管 SC20			m	1.23	6	6.18				
	其他材料费					-	0.64	-			
	材料费小计					-	7.35	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 22 页

项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1703.81					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-71	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤50	10m	0.1	109.05	38.9	0.92	36.03	10.91	3.89	0.09	3.6	
人工单价		小计				10.91	3.89	0.09	3.6			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				15.45						
清单项目综合单价						33.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.3524	3.03	1.07					
	镀锌钢管接头 50*3.5			个	1.652	4.17	0.69					
	镀锌地线夹 50			套	0.396	2.5	1.6					
	焊接钢管 公称直径DN≤50			m	1.03	15	15.45					
	其他材料费					-	0.53	-				
	材料费小计					-	19.36	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 22 页

项目编码	030411001043	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	189.46					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-72	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤65	10m	0.1	157.09	54.95	1.99	52.18	15.71	5.5	0.2	5.22	
人工单价		小计				15.71	5.5	0.2	5.22			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				25.75						
清单项目综合单价						52.37						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.4284	3.03	1.3	-	-			
	焊接钢管 公称直径DN≤65			m	1.23	25	25.75	-	-			
	其他材料费					-	4.2	-	-			
	材料费小计					-	31.24	-	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 22 页

项目编码		030411001044	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	127.01	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-73	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤80	10m	0.1	235.64	61.49	1.99	78.28	23.56	6.15	0.2	7.83
人工单价		小计				23.56		6.15		7.83	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				30.9					
清单项目综合单价							68.64				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²			m	0.5145	3.03	1.56	-	-		
	焊接钢管 公称直径DN≤80			m	1.23	30	30.9	-	-		
	其他材料费					-	4.59	-	-		
	材料费小计					-	37.05	-	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 22 页

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	567.51					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-76	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤150	10m	0.1	527.29	44.05	7.11	175.19	52.73	4.41	0.71	17.52	
人工单价		小计				52.73	4.41	0.71	17.52			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				56.65						
清单项目综合单价						132.01						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.2032	3.03	0.62					
	镀锌钢管接头 150*4.5			个	0.021	18.6	1.53					
	焊接钢管 公称直径DN≤150			m	0.03	55	56.65					
	其他材料费					-	2.26	-				
	材料费小计					-	61.07	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 22 页

项目编码		030414002008	项目名称		送配电装置系统		计量单位		系统		工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.74	76.62	292.28	2.33	43.74	76.62	
人工单价		小计					292.28	2.33	43.74	76.62		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								414.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	2.33	-				
	材料费小计					-	2.33	-				
												



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 18 页 共 22 页

项目编码	040101002029	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1173.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
人工单价		小计					2.38		2.59	0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.74					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

杨利淑
B11244100019199
河南乾能建设工程有限公司
有效期至:2028年06月02日

范志军
B14244100020383
河南乾能建设工程有限公司
有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 19 页 共 22 页

项目编码		040103001040	项目名称		回填方	计量单位	m3	工程量	1173.6		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 20 页 共 22 页

项目编码		030411001046	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1397	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-42	塑料管地埋敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1828.89	2.15	239.77	582.09	18.29	0.02	2.4	5.82
人工单价		小计				18.29		0.02		5.82	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				14.69					
清单项目综合单价								41.22			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	CPVC 公称直径100mm以内			m	1.00	13.46	14.27				
	硬塑料管接头 公称直径100mm以内			个	1948	2.19	0.43				
	其他材料费						0.02	-			
	材料费小计						14.72	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 21 页 共 22 页

项目编码	040101002030	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	628.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
人工单价		小计						2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 22 页 共 22 页

项目编码	040103001041	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	628.65				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计				15.85		1.89		4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		15601.75			
2	01	其他措施费（费率类）			6159.44			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1539.86			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	3079.72			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1539.86			
3	02	其他（费率类）						
合 计								



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但须在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	总价	单价	总价	单价	总价	



注：此表中招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目中，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01530131	封铅含铅	65%锡35%	kg	0.12426	51.1	6.35
2	14090125	油脂		kg	27.665964	14.6	403.92
3	18150145	镀锌钢管接头	50*3.5	个	281.469412	4.17	1173.73
4	18150155	镀锌钢管接头	150*4.5	个	46.592571	18.6	866.62
5	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	865.770825	3.03	2623.29
6	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	1.058281	10.5	11.11
7	29090257	铜接线端子	DT-240	个	25.944	40	1037.76
8	29170211	镀锌地线夹	50	套	1089.756876	2.5	2724.39
9	17030103@2	焊接钢管	公称直径DN≤50	m	1754.9243	15	26323.86
10	17030103@3	焊接钢管	公称直径DN≤65	m	195.1438	25	4878.6
11	17030103@5	焊接钢管	公称直径DN≤80	m	130.8203	30	3924.61
12	17030103@6	焊接钢管	公称直径DN≤150	m	584.5353	55	32149.44
13	17250261@1	CPVC	公称直径100mm以内	m	1480.82	13.46	19931.84
14	28110000@3	NHYJV22-5x16	截面≤16mm ²	m	1885.8212	35.6	65444.23
15	28110000@4	ZRYJV22-4x25+1x16	截面≤35mm ²	m	206.2319	75.66	15603.51
16	28110000@1	ZRYJV22-4x150+1x70	截面≤240mm ²	m	205.5855	285.65	58725.5
17	28110000@5	NHYJV22-4x50+1x25	截面≤50mm ²	m	151.6818	104.72	15884.12
18	28110000@7	ZRYJV22-4x185+1x95	截面≤240mm ²	m	412.2514	358.43	147752.52
19	29060521	硬塑料管接头	公称直径100mm以内	个	272.06575	2.19	595.82
20	29070211@5	户内热缩式电缆终端头	截面≤240mm ²	套	6.12	13.02	79.68



新能

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					92591.7	
1	031001005021	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	170	120.39	20466.3	
2	031001005022	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	93.5	96.38	9011.53	
3	031201001007	管道刷油	1. 油漆品种: 冷底子油一道, 石油沥青两道。	m2	121.95	21.58	2631.68	
4	031001007012	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 内外壁涂塑钢管 3. 材质、规格: DN40 4. 连接形式: 丝扣 5. 消毒冲洗	m	43	150.3	6613.2	
5	031001007013	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 内外壁涂塑钢管 3. 材质、规格: DN32 4. 连接形式: 丝扣 5. 消毒冲洗	m	60	131.14	7868.4	
6	031001007014	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 内外壁涂塑钢管 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 丝扣 5. 消毒冲洗	m	33	106.2	3504.6	
7	031001007015	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 内外壁涂塑钢管 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 丝扣 5. 消毒冲洗	m	5	81.36	406.8	
			本页小计				0502.51	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一给水工程
标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程
第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010401011012	砖检查井	1. 名称:水表井 2. 规格、强度等级:12YS2-12 3. 其他:DN150 水表组	座	2	13000.88	26001.76	
9	010401011013	砖检查井	1. 名称:阀门井 2. 规格、强度等级:12YS2-33~35 3. 其他:DN150 闸阀	座	2	3060.74	6121.48	
10	030901011005	室外消火栓	1. 名称:室外消火栓 2. 型号、规格: DN100(每套处设置水表)SS100-1.6 3. 附件材质、规格:12YS2-1~9	套	2	1861.72	3723.44	
11	050103002003	喷灌配件安装	1. 名称:取水阀	个	10	84.17	841.7	
12	040101002031	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	196.25	5.74	1126.48	
13	040103001042	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	196.25	21.78	4274.33	
		措施项目						
							42089.19	
							92591.7	



本页小计 42089.19
 合 计 92591.7

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 14 页

项目编码	031001005021	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	170				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-171	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径150mm以内	10m	0.1	212.65	60.66	88.3	74.97	21.27	6.07	8.83	7.49
10-11-146	管道消毒、冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	102.33	33.86		31.89	1.02	0.34		0.32
人工单价		小计					22.29	6.41	8.83	7.81	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					75.05				
清单项目综合单价						120.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	球墨铸铁给水管 公称直径150mm以内			m	0.05	71.25	71.61				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径150mm以内			个	0.101	34.11	3.45				
	其他材料费					-	6.4	-			
	材料费小计					-	81.45	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 14 页

项目编码	031001005022	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	93.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-170	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径100mm以内	10m	0.1	172.79	39.45	66.78	60.47	17.28	3.95	6.68	6.05
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	90.07	15.75		28.16	0.9	0.16		0.28
人工单价		小计					18.18	4.11	6.68	6.33	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									61.09
清单项目综合单价							96.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	球墨铸铁给水管 公称直径100mm以内			m	0.01	58	58.58				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径100mm以内			个	0.107	23.49	2.51				
	其他材料费					-	4.1	-			
	材料费小计					-	65.17	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 14 页

项目编码	031201001007	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	121.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-12-HA5	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	22.37	20.87		10.35	2.24	2.09		1.03
12-2-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	26.19	2.58		9.11	2.62	0.26		0.91
12-2-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.1	25.37	2.3		9.11	2.54	0.23		0.91
人工单价		小计					7.4	2.58			2.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									8.76
清单项目综合单价							21.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	煤焦油沥青漆 L01-17			kg	535	16.38	8.76	-	-		
	其他材料费					-	2.58	-	-		
	材料费小计					-	11.34	-	-		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  </div>											


 杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年06月02日


 范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至:2028年07月14日

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09



综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 14 页

项目编码	031001007012	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-431	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	309.73	10.72	9.53	97.33	30.97	1.07	0.95	9.73
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	65.02	2.62		20.29	0.65	0.03		0.21
人工单价		小计					31.62	1.1	0.95	9.94	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								106.69	
清单项目综合单价							150.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢塑复合管 公称直径40mm以内			m	1.002	95.44	95.63				
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径40mm以内			个	0.786	14.07	11.06				
	其他材料费				-		1.1	-			
	材料费小计				-		107.77	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 14 页

项目编码	031001007013	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	60				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-430	给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	306.19	10.52	8.42	96.08	30.62	1.05	0.84	9.6
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	60.93	1.98		19.04	0.61	0.02		0.19
人工单价		小计					31.23	1.07	0.84	9.79	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					88.19				
清单项目综合单价						131.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢塑复合管 公称直径32mm以内			m	0.991	78.66	77.95				
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径32mm以内			个	0.983	10.42	10.24				
	其他材料费				-	1.07	-				
	材料费小计				-	89.24	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 14 页

项目编码	031001007014	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	33				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-429	给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	282.74	9.92	6.42	88.63	28.27	0.99	0.64	8.86
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	56.7	1.14		17.81	0.57	0.01		0.18
人工单价		小计					28.84	1	0.64	9.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							66.68		
清单项目综合单价							106.2				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	钢塑复合管 公称直径25mm以内			m	0.991	58.74	58.21				
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 公称直径25mm以内			个	1.14	7.43	8.47				
	其他材料费				-		1	-			
	材料费小计				-		67.69	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 14 页

项目编码	031001007015	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-428	给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	234.43	8.18	3.06	73.3	23.44	0.82	0.31	7.33
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	52.61	0.71		16.56	0.53	0.01		0.16
人工单价		小计					23.97	0.83	0.31	7.49	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								48.76	
清单项目综合单价							81.36				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内外壁涂塑钢管 DN20			m	0.991	44.04	43.64				
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN20			个	1.21	4.23	5.12				
	其他材料费				-	-	0.82	-			
	材料费小计				-	-	49.59	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 14 页

项目编码	010401011012	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借5-3-36	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 3.50m*2.00m*1.40m	座	1	3440.16	5531.33	324.49	950.66	3440.16	5531.33	324.49	950.66	
10-5-307	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径150mm以内	组	1	513.94	214.98	86.45	168.14	513.94	214.98	86.45	168.14	
人工单价		小计				3954.1	5746.31	410.94	1118.8			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1770.73						
清单项目综合单价						13000.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	标准砖 240*115*53			千块	4.744	414.51	1966.44					
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	224.34	224.34					
	预拌混合砂浆 M10			m3	2.209	406.188	896.05					
	预拌混凝土 C10			m3	1.892	280	529.76					
	预拌混凝土 C25			m3	5.428	310	1682.68					
	法兰挠性接头 公称直径150mm以内			个	1	150.44	150.44					
	法兰挠性接头 公称直径150mm以内			个	2	544.78	1089.56					
法兰球阀 公称直径150mm以内			个		169.65	169.65						
碳钢法兰 公称直径150mm以内			片	2	60.54	121.08						
法兰水表 公称直径150mm以内			个		240	240						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 14 页

	其他材料费	-	447.05	-	
	材料费小计	-	7517.07	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 14 页

项目编码	010401011013	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	721.42	1207.14	33.95	196.39	721.42	1207.14	33.95	196.39
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	109.96	43.12	18.03	36.03	109.96	43.12	18.03	36.03
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	95.37	34.99	29.49	31.47	95.37	34.99	29.49	31.47
人工单价		小计				926.75	1285.25	81.47	263.89		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				503.38					
清单项目综合单价						3060.74					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖 240*115*53			千块	0.675	414.51	279.79				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	224.34	224.34				
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.422	406.188	171.41				
	预拌混凝土 C10			m3	0.579	280	162.12				
	预拌混凝土 C25			m3	0.788	310	244.28				
	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内			片	2	60.54	121.08				
	法兰阀门安装 公称直径150mm以内			个	1	382.3	382.3				
	其他材料费						203.3				
	材料费小计						1788.63				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 14 页

项目编码	030901011005	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-89	室外地上式消火栓 公称直径100mm 支管安装	套	1	131.11	135.36	8.67	41	131.11	135.36	8.67	41
借5-2-698	法兰水表(不带旁通管) 公称直径100mm以内	组	1	237.12	80.56	18.84	56.82	237.12	80.56	18.84	56.82
人工单价		小计						368.23	215.92	27.51	97.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1152.24			
清单项目综合单价								1861.72			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰闸阀 公称直径100mm以内			个	1	306.64	306.64				
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内			片	2	38.58	77.16				
	法兰水表 公称直径100mm以内			个	1	160	160				
	地上式消火栓 公称直径100mm			套	1	464.6	464.6				
	消防栓底座 DN100(带弯头)			个	1	143.84	143.84				
	其他材料费					-	215.93	-			
	材料费小计					-	1368.18	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 14 页

项目编码	050103002003	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-16 换	快速取水阀安装	个	1	10.67	1.37		2.5	10.67	1.37		2.5
人工单价		小计					10.67	1.37			2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									69.63
清单项目综合单价							84.17				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	快速取水阀			个	1	68.94	69.63	-			
	其他材料费						1.37	-			
	材料费小计						71	-			
											





注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 14 页

项目编码	040101002031	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	196.25				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
人工单价		小计						2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 14 页

项目编码		040103001042		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		196.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85			1.89		4.04		
人工单价		小计													
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										21.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2859.45			
2	01	其他措施费（费率类）			1102.45			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	275.61			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	551.23			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	275.61			
3	02	其他（费率类）						
合 计								



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但须在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目上。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2985.41		2985.41
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2985.41		2985.41
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	99539.01	9	8958.51
		合 计			11943.92



中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
 B11244400019199
 河南乾能建设工程有限公司
 编制人 (造价师) 杨利淑
 有效期至: 2026年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 复核人 (造价工程师) 范志军
 有效期至: 2028年07月14日

主要材料价格表

工程名称: 室外--给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	04130103	标准砖	240*115*53	千块	10.838	414.51	4492.46
2	36010139	铸铁井盖、井座	φ700重型	套	4	224.34	897.36
3	80210553	预拌混凝土	C10	m3	4.942	280	1383.76
4	80210559	预拌混凝土	C25	m3	12.432	310	3853.92
5	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	5.256	406.188	2134.92
6	13310116-1	煤焦油沥青漆	L01-17	kg	65.24325	16.38	1068.68
7	17110103@1	球墨铸铁给水管	公称直径100mm以内	m	94.435	58	5477.23
8	17110103@3	球墨铸铁给水管	公称直径150mm以内	m	170.85	71.25	12173.06
9	17280101@4	钢塑复合管	公称直径32mm以内	m	59.46	78.66	4677.12
10	17280101@1	钢塑复合管	公称直径25mm以内	m	32.703	58.74	1920.97
11	17280101@3	钢塑复合管	公称直径40mm以内	m	44.088	95.44	4207.76
12	18010250@2	室外承插铸铁给水管件	公称直径150mm以内	个	17.17	34.11	585.67
13	18110090@3	给水室内钢塑复合管螺纹管件	公称直径40mm以内	个	34.584	14.07	486.6
14	19000201@1	闸阀	公称直径150mm以内	个	2	382.3	764.6
15	19030101	法兰闸阀	公称直径150mm以内	个	4	544.78	2179.12
16	19090101	法兰止回阀	公称直径150mm以内	个	2	169.65	339.3
17	20010327	碳钢平焊法兰	公称直径150mm以内	片	7	60.54	484.32
18	23030101	地上式消火栓	公称直径100mm	套	2	464.6	929.2
19	24010101	法兰水表	公称直径150mm以内	个	2	240	480
20	32320220@1	快速取水阀		个	10.1	68.94	696.29



新能

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		整个项目					62328.41		
1	031001005023	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	317	120.39	38163.63		
2	031001005024	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	87.4	96.38	8423.61		
3	031201001008	管道刷油	1. 油漆品种: 冷底子油一道, 石油沥青两道。	m ²	202.54	21.58	4370.81		
4	030901012006	消防水泵接合器	1. 名称: 消防水泵接合器 (做法详见12YS4) 2. 型号、规格: DN150	套	4	1494.11	5976.44		
5	040101002032	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ³	196	5.74	1125.04		
6	040103001043	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ³	196	21.78	4268.88		
		措施项目							
本页小计								62328.41	
合计								62328.41	


 中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利波
 B11244100019199
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年06月02日


 中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程有限公司
 有效期至: 2028年07月14日

注：为计取规费等的用途，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外--消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 6 页

项目编码	031001005023	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	317				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-171	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径150mm以内	10m	0.1	212.65	60.66	88.3	74.97	21.27	6.07	8.83	7.49
10-11-146	管道消毒、冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	102.33	33.86		31.89	1.02	0.34		0.32
人工单价		小计					22.29	6.41	8.83	7.81	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								75.05	
清单项目综合单价							120.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8			kg	0.112	5.18	0.06				
	热轧厚钢板 δ8.0~15			kg	0.011	3.36	0.04				
	橡胶圈(给水) DN150			个	0.2305	23	5.3				
	破布			kg	0.034	6.19	0.21				
	水			m3	0.1719	3.33	0.57				
	球墨铸铁给水管 公称直径150mm以内			m	1.005	71.25	71.61				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径150mm以内			个	0.101	34.11	3.45				
	其他材料费					-	0.22	-			
	材料费小计						81.45	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外--消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 6 页

项目编码	031001005024	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	87.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-170	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径100mm以内	10m	0.1	172.79	39.45	66.78	60.47	17.28	3.95	6.68	6.05
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	90.07	15.75		28.16	0.9	0.16		0.28
人工单价		小计					18.18	4.11	6.68	6.33	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							61.09		
清单项目综合单价						96.38					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌铁丝 φ4.0~2.8			kg	101	5.18	0.05				
	热轧厚钢板 δ8.0~15			kg	0.0049	3.36	0.02				
	破布			kg	0.0298	6.19	0.18				
	水			m3	0.0794	3.33	0.26				
	橡胶圈(给水) DN100			个	0.2445	14	3.42				
	球墨铸铁给水管 公称直径100mm以内			m	1.01	58	58.58				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径100mm以内			个	0.107	23.49	2.51				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计						65.17	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 6 页

项目编码	031201001008	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	202.54				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-12-HA5	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	22.37	20.87		10.35	2.24	2.09		1.03
12-2-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	26.19	2.58		9.11	2.62	0.26		0.91
12-2-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.1	25.37	2.3		9.11	2.54	0.23		0.91
人工单价		小计					7.4	2.58			2.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									8.76
清单项目综合单价							21.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	动力苯			kg	345	5.61	1.94				
	冷底子油			kg	0.111	3.69	0.41				
	煤焦油沥青漆 L01-17			kg	0.535	16.38	8.76				
	其他材料费					-	0.23	-			
	材料费小计					-	11.34	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 6 页

项目编码	030901012006	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
9-1-94	消防水泵接合器 地下式 DN150	套	1	174.71	215.89	13.44	54.67	174.71	215.89	13.44	54.67		
人工单价		小计				174.71		215.89		13.44		54.67	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1035.4					
清单项目综合单价								1494.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫 1弹垫M20*100以内			10套	1.648	14	23.07						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6			kg	0.33	7.49	6.22						
	镀锌钢管 DN25			m	0.4	14.71	5.88						
	螺纹截止阀 J11T-16DN25			个	1.01	32	32.32						
	平焊法兰 1.6MPaDN150			片		61.97	123.94						
	混凝土 C20			m3	0.054	300	16.2						
	消防水泵接合器 地上式 DN150			套	1	1035.4	1035.4						
	其他材料费					-	8.26	-					
	材料费小计					-	1251.3	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 6 页

项目编码	040101002032	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	196						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93				0.49	
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45			2.59	0.29	
人工单价		小计						2.38			2.59	0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							5.74						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

[Signature]

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 6 页

项目编码		040103001043	项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	196	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

计 日 工 表

工程名称：室外--消防工程

标段：柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算总价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。有效日期：2028年06月02日

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外--消防工程

标段: 柘城县伯岗镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1818.91		1818.91
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	1818.91		1818.91
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	66417.20	9	5977.55
		合 计			7796.46



杨利淑
 B11244100019199
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年06月02日
 编制人 (造价工程师) 杨利淑

范志军
 B14244100020383
 河南乾能建设工程
 有限公司
 有效期至: 2028年07月14日
 复核人 (造价工程师) 范志军

主要材料价格表

工程名称: 室外--消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030723	镀锌铁丝	Φ4.0~2.8	kg	4.43314	5.18	22.96
2	01290207	热轧厚钢板	δ 8.0~15	kg	3.91526	3.36	13.16
3	02050113	橡胶圈(给水)	DN100	个	21.3693	14	299.17
4	02050114	橡胶圈(给水)	DN150	个	73.0685	23	1680.58
5	02270129	破布		kg	13.38252	6.19	82.84
6	03012383	镀锌六角螺栓带螺母	2平垫 1弹垫M20*100以 内	10套	6.592	14	92.29
7	14330177	动力苯		kg	69.8763	5.61	392.01
8	15010117	石棉橡胶板	低压 δ 0.8~6	kg	3.32	7.49	24.87
9	17030113	镀锌钢管	DN25	m	1.6	14.71	23.54
10	19010321	螺纹截止阀	J11T-16DN25	个	4.04	32	129.28
11	20010241	平焊法兰	1.6MPaDN150	片	8	61.97	495.76
12	34110117	水		m ³	61.4382	3.33	204.59
13	80210409	混凝土	C20	m ³	0.216	300	64.8
14	13310116-1	煤焦油沥青漆	L01-17	m ²	136.3509	16.38	1774.92
15	13310146@1	冷底子油		kg	22.48104	3.69	82.96
16	17110103@1	球墨铸铁给水管	公称直径150mm以 内	m	318.585	71.25	22699.18
17	17110103@2	球墨铸铁给水管	公称直径100mm以 内	m	82.274	58	5119.89
18	18010250	室外承插铸铁给水管件	公称直径150mm以 内	m	3.017	34.11	1092.1
19	18010250@1	室外承插铸铁给水管件	公称直径100mm以 内	个	9.3518	23.49	219.67
20	23050101@1	消防水泵接合器	地上式 DN150	套	4	1035.4	4141.6

中华人民共和国一级注册造价工程师
杨利淑
B11244100019199
河南乾能建设工程有限公司
有效期限:2023年06月02日

中华人民共和国一级注册造价工程师
范志军
B14244100020383
河南乾能建设工程有限公司
有效期限:2023年07月14日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程	1076310.30		30746.15	29843.97
1	大门--土建	21098.93		214.08	265.43
2	室外铺装	338401.49		13936.76	12463.14
3	室外雨污水	134000.04		3905.10	3475.80
4	室外--电气工程	445444.17		9177.58	9959.83
5	室外--给水工程	72034.61		2013.87	2007.20
6	室外--消防工程	65331.06		1498.76	1672.57
		1076310.30		30746.15	29843.97



注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括部分分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					18252	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m 3. 弃土运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	4.56	11.28	51.44	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:符合图纸合计要求 3. 填方来源、运距:根据现场综合考虑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	2.72	11.43	31.09	
3	010501001001	垫层	1. 垫层 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C20 4. 泵送 5. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	0.69	379.73	257.18	
4	010401001002	砖基础	1. 砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石实心砖 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	1.16	489.89	568.27	
本页小计							907.98	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	010401010001	多孔砖柱	1. 砖柱 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆砌筑 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	3.26	587.41	1914.96		
6	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 防潮层 2. 砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆掺5%防水粉 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	1.13	28.72	32.45		
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品铁艺门 2. M-1 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m2	2.7	705.02	1903.55		
8	010805004001	电动伸缩门	1. 成品伸缩门(含轨道) 2. 专业资质厂家设计安装 3. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	樘	1	13493.06	13493.06		
		措施项目					526.82		
1	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	2.1	49.17	103.26		
2	011701002003	外脚手架	1. 砌筑脚手架(砖柱)	m2	4.35	16.09	69.99		
3	011701002004	外脚手架	1. 墙面粉饰脚手架(砖柱)	m2	17.4	20.32	353.57		
本页小计								7870.84	
合计								8778.82	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 11 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	4.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.76	15.66	7.15		2.58	1.56
人工单价		小计						7.15		2.58	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.28					
材料 费用 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

Handwritten signature

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 11 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.72					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		25.45	15.3	7.36		2.55	1.53	
人工单价		小计				7.36		2.55	1.53			
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						11.43						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 11 页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.69				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	464.99	3057.35		205.16	46.5	305.74		20.52
人工单价		小计					46.5	305.74		20.52	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						372.73					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3	0.395	3.33	1.32				
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	300	303				
	其他材料费					-	1.42	-			
	材料费小计					-	305.74	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 11 页

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	1.16						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-1	砖基础	10m3	0.1	1271.2	3159.09	56.25	412.24	127.12	315.91	5.63	41.23		
人工单价		小计				127.12		315.91		5.63		41.23	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						489.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	水			m3	0.105	3.33	0.35						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	5262	414.51	218.12						
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3	2399	406.188	97.44						
	材料费小计					-	315.91	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门—土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 11 页

项目编码	010401010001	项目名称	多孔砖柱	计量单位	m3	工程量	3.26					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-28 H80010 731 8001074 3	清水砖方柱 多孔砖 换为【 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5 5】	10m3	0.1	2359.65	2705.83	41.02	767.56	235.97	270.58	4.1	76.76	
人工单价		小计				235.97	270.58	4.1	76.76			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						587.41						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.11	3.33	0.37					
	烧结多孔砖 240*115*90			千块	346	560	193.76					
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3	0.175	436.896	76.46					
	材料费小计					-	270.59	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 11 页

项目编码	010904003001	项目名称	楼(地)面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	1.13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1076.29	1417.59	66.26	312.71	10.76	14.18	0.66	3.12
人工单价		小计				10.76		14.18		0.66	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						28.72					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0205	422.118	8.65				
	防水粉			kg	663	7.7	5.11				
	其他材料费					-	0.42	-			
	材料费小计					-	14.18	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 11 页

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢)门	计量单位	m2	工程量	2.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-12	彩板钢门安装 门	100m2	0.01	3254.99	51168.58		856.17	32.55	511.69		8.56
8-11	彩板钢门安装 附框	100m	0.0244	445.71	5655.12	9.47	117.3	10.9	138.24	0.23	2.87
人工单价		小计					43.45	649.93	0.23	11.43	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						705.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	成品铁艺门			m2	9456	531.5	502.59				
	低碳钢焊条 J422 φ4.0			kg	452	4.1	0.19				
	其他材料费					-	147.15	-			
	材料费小计					-	649.94	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 11 页

项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	樘	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-60	不锈钢伸缩门安装	10m	1.02	753.68	9533.71		198.27	768.75	9724.38		202.24
8-61	伸缩门电动装置	套	1	235.58	2500		62.11	235.58	2500		62.11
人工单价		小计					1004.33	12224.38			264.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13493.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	不锈钢伸缩门(含轨道)			m	10.2	950.24	9692.45				
	铁件 综合			kg	922	5.52	23.14				
	不锈钢焊条 综合			kg	0.204	43.14	8.8				
	伸缩门电动装置系统			套	1	2500	2500				
	材料费小计					-	12224.39	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 11 页

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	2.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2739.88	0.99	666.48	15.1	27.4	0.01	6.66
人工单价		小计						15.1	27.4	0.01	6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						49.17					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	水			m3		3.33					
	复合模板			m2	0.2438	37.12	9.16				
	板方材			m3	0.4072	2100	15.12				
	钢筋 综合			kg	0.8652	3.254	2.82				
	水泥 32.5			t	0.001	287.61	0.02				
	砂子 中粗砂			m3	0.0001	194.93	0.02				
	其他材料费					-	0.22	-			
	材料费小计					-	27.36	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 11 页

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架	计量单位	m ²	工程量	4.35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m ²	0.01	693.61	562.71	77.4	274.79	6.94	5.63	0.77	2.75
人工单价		小计				6.94	5.63	0.77	2.75		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						16.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	木脚手板			m ³	0.001	1652.1	1.65	-	-		
	其他材料费						4.01	-	-		
	材料费小计						5.66	-	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：大门--土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 11 页

项目编码		011701002004	项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	17.4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	874.95	710.49	99.5	347.11	8.75	7.1	1	3.47
人工单价		小计						8.75	7.1	1	3.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	木脚手板			m3	0.0011	1652.1	1.82	-	-		
	其他材料费						5.34	-	-		
	材料费小计						7.16	-	-		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		214.08			
2	01	其他措施费(费率类)			98.49			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	24.62			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	49.25			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	24.62			
3	02	其他(费率类)						
合 计					12.57			



注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：大门一土建

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目中，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：大门--土建 标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	265.43		265.43
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	265.43		265.43
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	19356.82	9	1742.11
合 计					2007.54



编制人（造价工程师）
有效期至：2026年06月02日

杨利淑



复核人（造价工程师）
有效期至：2028年07月14日


范志军

主要材料价格表

工程名称： 大门--土建

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01010165	钢筋	综合	kg	1.816878	3.254	5.91
2	03130901	不锈钢焊条	综合	kg	0.204	43.14	8.8
3	03130931	低碳钢焊条	J422 φ4.0	kg	0.1221	4.1	0.5
4	03210593	铁件	综合	kg	4.1922	5.52	23.14
5	04010129	水泥	32.5	t	0.000139	287.61	0.04
6	04030143	砂子	中粗砂	m3	0.000234	194.93	0.05
7	04130135	烧结多孔砖	240*115*90	千块	1.12796	560	631.66
8	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	0.610392	414.51	253.01
9	05030105	板方材		m3	0.015162	2100	31.84
10	11030111①	成品铁艺门		m2	2.55312	531.5	1356.98
11	11070126	不锈钢伸缩门(含轨道)		m	10.2	950.24	9692.45
12	11370151	伸缩门电动装置系统		套	1	2500	2500
13	13350111	防水粉		kg	0.74919	7.7	5.77
14	34110117	水		m3	0.65326	3.33	2.51
15	35010101	复合模板		m2	0.53178	37.12	19.23
16	35030129	木脚手板		m3	0.022881	1652.1	37.8
17	80210557	预拌混凝土	C20	m3	0.6969	300	209.07
18	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	0.278584	406.188	113.04
19	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	0.5705	436.896	249.25
20	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	0.023165	422.118	9.78



郭志军

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外铺装

标段: 柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					274869.03	
1	040103001001	回填方	1. 购买土方并回填 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ³	385	44.06	16963.1	
2	040203007001	水泥混凝土路面	1. 名称: 混凝土路面 2. 150厚C25混凝土路面 3. 150厚12%灰土垫层 4. 素土碾压, 压实度≥95% 5. 砼路面纵、横伸缩缝间距为3~6m、缝宽20~30mm, 缝内填沥青类材料。 6. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ²	1769.55	139.76	247312.31	
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 名称: 花岗岩树池侧石 2. 材料品种、规格: 花岗岩侧石 1000x100x250 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	31.6	39.7	1246.32	
4	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 名称: 花池侧石 2. 材料品种、规格: 花岗岩侧石 1000x150x250 3. 30厚1:3水泥砂浆 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	36.93	63.76	2354.66	
本页小计							267876.39	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
5	04B007	太阳能路灯	1. 太阳能路灯 2. 高度及参数:4.5m高, 100W 3. 其他:详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	盏	4	1748.16	6992.64		
		措施项目					4566.52		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	4566.52	4566.52		
本页小计								11559.16	
合计								9435.55	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 7 页

项目编号	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	385				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-352 换	机械填土夯实 平地	100m3	0.01	1402.54	2500	145.61	357.27	14.03	25	1.46	3.57
人工单价		小计				14.03		25		1.46	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.06			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	土方				m3	-	25	25	-	-	
	材料费小计						-	25	-	-	



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 7 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土路面	计量单位	m2	工程量	1769.55				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-48 H802 10575 80210 559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1563.1	4861.78		746.67	15.63	48.62		7.47
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	151.76	43.98		72.84	1.52	0.44		0.73
5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.015	2291.11	993.73	67.34	656.69	34.37	14.91	1.01	9.85
1-1-344	原土碾压 内燃压路机15t以 内	1000m2	0.001	112.87		88.28	32.3	0.11		0.09	0.03
2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5 cm	100m	0.0033	239.82	367.17	19.88	114.59	0.8	1.22	0.07	0.38
2-3-59 换	伸缝 沥青玛蹄脂 换为【石 油沥青玛蹄脂(多组分)】	10m2	0.0017	524.72	730.77	0.97	1.42	0.87	1.22		0.42
人工单价		小计					53.3	66.41	1.17	18.88	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						139.76					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	钢模板			kg	0.0347	4.3	0.15				
	木模板			kg	0.0086	1.79	0.02				
	水			m3		3.33	0.43				
	电			kW·h		0.44	0.77	0.04			
			kg		0.52	0.3					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 7 页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	21.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-42 H800 10747 80010 127	侧缘石安砌 侧石 石质 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m	0.01	991.8	4290.85	0.46	487.15	9.92	42.91			4.87
人工单价		小计						9.92	42.91			4.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								57.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0082	192.05	1.57					
	花岗岩侧石 1000x100x250			m	0.01	40	40.4					
	水			m3	0.0001	3.33						
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0005	422.118	0.21					
	其他材料费					-	0.72	-				
	材料费小计					-	42.9	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 7 页

项目编码	040204004002	项目名称	安砌侧(平、缘)石	计量单位	m	工程量	36.93					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-42 H800 10747 80010 127	侧缘石安砌 侧石 石质 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m	0.01	991.8	4896.85	0.46	487.15	9.92	48.97			4.87
人工单价		小计						9.92	48.97			4.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								63.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	石灰砂浆 1:3			m3	0.0082	192.05	1.57					
	花池侧石 1000x150x250			m	0.01	46	46.46					
	水			m3	0.0001	3.33						
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0005	422.118	0.21					
	其他材料费					-	0.72	-				
	材料费小计					-	48.96	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 7 页

项目编码	04B007	项目名称	太阳能路灯	计量单位	盏	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-5-100	太阳能电池板安装 路灯柱上安装 柱高5m以下	块	1	30.06	3.9	61.72	13.73	30.06	3.9	61.72	13.73
8-5-53	高杆灯架安装 成套型 灯盘固定式 灯火数12火	10套	0.1	2790.84	7.92	930.59	916.55	279.08	0.79	93.06	91.65
人工单价		小计						309.14	4.69	154.78	105.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								1174.16	
清单项目综合单价								1748.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	太阳能路灯			盏	1	1174.16	1174.16				
	其他材料费					-	4.69	-			
	材料费小计					-	1178.86	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 7 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	128.95	2616.71	728.22	1092.64	128.95	2616.71	728.22	
人工单价		小计				1092.64	128.95	2616.71	728.22			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						4566.52						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	枕木			m3	0.08	1048	83.84					
	镀锌铁丝 综合			kg	5	6.56	32.8					
	草袋			m2	19.38	1.93	12.31					
	材料费小计					-	128.95	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13936.76			
2	01	其他措施费（费率类）			4624.63			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1156.16			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2312.31			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1156.16			
3	02	其他（费率类）						
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 100px;">  </div>								
			合 计					



注：1. “计算基础”中安外工程为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填金额数值，并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外铺装

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在工程清单项目中，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室外雨水					56973.75	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	213.43	5.74	1225.09	
2	040103001003	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	180.34	21.78	3927.81	
3	040201020001	褥垫层	1. 管道基础 2. 厚度:100mm厚中细砂垫层 3. 沟槽槽底宽度为管道每边净宽不小于300mm 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	18.11	341.11	6177.5	
4	040501004001	塑料管	1. 雨水管De500 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	23.06	266.46	6144.57	
5	040501004002	塑料管	1. 雨水管De400 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	29.94	179.59	5376.92	
本页小计							22851.89	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	040501004003	塑料管	1. 雨水管De300 2. 材质及规格: HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式: O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	44.14	111.28	4911.9		
7	040501004004	塑料管	1. 雨水管De200 2. 材质及规格: HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式: O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m	99.19	81.78	8111.76		
8	040504009001	雨水口	1. 平篦式单篦雨水口 2. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	座	14	917.62	12846.68		
9	040504003001	塑料检查井	1. Φ700mm塑料检查井 2. 检查井材质、规格: YYPM一次性注塑成型塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 重型球墨铸铁井盖 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	座	8	1031.44	8251.52		
		分部小计					56973.75		
		室外污水					57291.4		
本页小计								34121.86	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	237.75	5.74	1364.69		
2	040103001004	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	203.16	21.78	4424.82		
3	040201020002	褥垫层	1. 管道基础 2. 厚度:100mm厚中细砂垫层 3. 沟槽槽底宽度为管道每边净宽不小于300mm 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	19.38	341.11	6610.71		
4	040501004005	塑料管	1. 污水管de300 2. 材质及规格:HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) 3. 连接形式:O型遇水膨胀橡胶圈连接 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m	209.37	106.03	22199.5		
5	040504003002	塑料检查井	1. 污水检查井 2. 检查井材质、规格:YYPM一次性注塑成型塑料检查井 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:重型球墨铸铁井盖 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	座	22	1031.44	22691.68		
								57291.4	
本页小计								57291.4	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 4 页

合 计	114265.15
-----	-----------



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 14 页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	213.43				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
人工单价		小计				2.38		2.59		0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							5.74				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 14 页

项目编码	040103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	180.34				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计				15.85		1.89		4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.78					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 14 页

项目编码	040201020001	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	18.11					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	2480.86	19.11	202.97	70.82	248.09	1.91	20.29	
人工单价		小计				70.82	248.09	1.91	20.29			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						341.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砂子中砂			m3	1.26	194.93	246.39	-	-			
	其他材料费					-	1.69	-	-			
	材料费小计					-	248.08	-	-			
												
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 14 页

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.06				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-299	塑料管安装(胶圈接口) 管外径500mm以内	10m	0.1	435.96	4.44		104.58	43.6	0.44		10.46
人工单价		小计					43.6	0.44			10.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									211.97
清单项目综合单价							266.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1565	1.31	0.21				
	润滑油			kg	0.021	10.5	0.23				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) De500			m	1	200.67	200.67				
	橡胶圈 De500			个	0.206	54.87	11.3				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	212.42	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 14 页

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.94				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-298	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	377.83	3.89		90.58	37.78	0.39		9.06
人工单价		小计					37.78	0.39			9.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									132.36
清单项目综合单价							179.59				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1478	1.31	0.19				
	润滑油			kg	0.131	10.5	0.19				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de400			m	1	124.34	124.34				
	橡胶圈 de400			个	0.206	38.94	8.02				
	其他材料费					-	0.01	-			
	材料费小计					-	132.75	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 14 页

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	44.14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	285.24	3.12		68.35	28.52	0.31		6.84
人工单价		小计					28.52	0.31			6.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									75.61
清单项目综合单价						111.28					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1217	1.31	0.16				
	润滑油			kg	0.141	10.5	0.15				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de300			m	1	70.34	70.34				
	橡胶圈 de300			个	0.206	25.58	5.27				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	75.92	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 14 页

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	99.19				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-295	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	238.84	2.97		57.23	23.88	0.3		5.73
人工单价		小计					23.88	0.3			5.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									51.87
清单项目综合单价							81.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	0.1104	1.31	0.14				
	润滑油			kg	0.141	10.5	0.15				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) De200			m	1	48.66	48.66				
	橡胶圈 De200			个	0.206	15.58	3.21				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	52.16	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 14 页

项目编码	040504009001	项目名称	雨水口	计量单位	座	工程量	14					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-510	砖砌雨水进水井 单平算 (680*380) 井深1m	座	1	273.53	275.6	1.4	73.28	273.53	275.6	1.4	73.28	
人工单价		小计				273.53		275.6		1.4		73.28
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				293.81						
清单项目综合单价						917.62						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	标准砖 240*115*53			千块	0.37	414.51	153.78					
	水			m3	0.248	3.33	0.83					
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	347	18.29	6.35					
	预拌水泥砂浆 1:2			m3	0.004	438.048	1.75					
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.003	422.118	1.27					
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.174	406.188	70.68					
	预拌混凝土 C15			m3	0.134	290	38.86					
	铸铁平算 单平算 (680*380)			套	1	293.81	293.81					
	其他材料费					-	2.08	-				
材料费小计					-	569.41	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 14 页

项目编码	040504003001	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3				8.65
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	203.37	2.81	213.68	79.68	20.34	0.28		21.37
人工单价				小计				111.98	20.34	0.28		30.02
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				868.82				
清单项目综合单价						1031.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.0069	3.33	0.02					
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	492	18.29	9					
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0284	398.232	11.31					
	塑料检查井 井筒直径700mm			套	1	560.86	560.86					
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	307.96	307.96					
	其他材料费					-	0.01	-				
	材料费小计					-	889.16	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 14 页

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	237.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
人工单价		小计						2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 14 页

项目编码	040103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	203.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价				小计				15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价						21.78					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 14 页

项目编码	040201020002	项目名称	褥垫层	计量单位	m3	工程量	19.38					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1-9	垫层 砂	10m3	0.1	708.16	2480.86	19.11	202.97	70.82	248.09	1.91	20.29	
人工单价		小计				70.82	248.09	1.91	20.29			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						341.11						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	砂子中砂			m3	1.26	194.93	246.39	-	-			
	其他材料费					-	1.69	-	-			
	材料费小计					-	248.08	-	-			
												
												

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 14 页

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	209.37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-296 换	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内 换为【橡胶管综合】	10m	0.1	285.24	3.33		68.35	28.52	0.33		6.84
人工单价		小计					28.52	0.33			6.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									70.34
清单项目综合单价						106.03					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	砂布			张	1217	1.31	0.16				
	润滑油			kg	0141	10.5	0.15				
	橡胶管 综合			m	0.0048	4.4	0.02				
	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管) de300			m		70.34	70.34				
	其他材料费					-	0	-			
	材料费小计					-	70.67	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 14 页

项目编码	040504003002	项目名称	塑料检查井	计量单位	座	工程量	22					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-393	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3				8.65
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	203.37	2.81	213.68	79.68	20.34	0.28		21.37
人工单价				小计				111.98	20.34	0.28		30.02
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				868.82				
清单项目综合单价						1031.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水			m3	0.0069	3.33	0.02					
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	492	18.29	9					
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.0284	398.232	11.31					
	塑料检查井 井筒直径700mm以内			套	1	560.86	560.86					
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	307.96	307.96					
	其他材料费					-	0.01	-				
	材料费小计					-	889.16	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		3905.1			
2	01	其他措施费（费率类）			1289.77			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	322.44			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	644.89			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	322.44			
3	02	其他（费率类）						
合 计								



注：1. “计算基础”中安外为施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填金额数值，并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



注：此表中招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在工程清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程清单综合单价报价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外雨污水

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	3475.80		3475.80
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	3475.80		3475.80
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	122935.82	9	11064.22
合 计					14540.02



编制人（造价工程师）
杨利淑
有效期至：2026年06月02日



复核人（造价工程师）
范志军
有效期至：2028年07月14日


表一

主要材料价格表

工程名称： 室外雨污水

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	03131963	砂布		张	49.836765	1.31	65.29
2	04030147	砂子中砂		m ³	47.38736	194.93	9237.22
3	04130103	标准砖	240*115*53	千块	5.194	414.51	2152.96
4	13010243	煤焦沥青漆	L01-17	kg	19.618	18.29	358.81
5	14070135	润滑油		kg	6.02461	10.5	63.26
6	17270165	橡胶管	综合	m	0.999993	4.4	4.4
7	34110117	水		m ³	3.679	3.33	12.25
8	80210555	预拌混凝土	C15	m ³	1.876	290	544.04
9	80010117	预拌水泥砂浆	1:2	m ³	0.056	438.048	24.53
10	80010127	预拌水泥砂浆	1:3	m ³	0.042	422.118	17.73
11	80050241	预拌混合砂浆	M7.5	m ³	0.852	398.232	339.29
12	80050246	预拌混合砂浆	M10	m ³	2.436	406.188	989.47
13	17250261@1	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	De500	m	23.06	200.67	4627.45
14	17250261@2	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	de400	m	29.91	124.34	3722.74
15	17250261@3	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	de300	m	253.51	70.34	17831.89
16	17250261@4	HDPE承插式双平壁缠绕管(A型管)	De200	m	11.17	48.66	4826.59
17	36010139-1@1	铸铁井盖、井座 Φ700重型		套	30	307.96	9238.8
18	36010151	铸铁平算	单平算(680*380)	套	14	293.81	4113.34
19	36010231	塑料检查井	井筒直径700mm以内	套	22	560.86	12338.92
20	36010231@1	塑料检查井	井筒直径700mm	套	8	560.86	4486.88



新能

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		强电照明工程					355347.57	
1	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-5x16 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	1291.95	45.99	59416.78	
2	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-4x150+1x70 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	280.03	309.53	86677.69	
3	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-4x240+1x120 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	136.6	475.86	65002.48	
4	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZRYJV22-4x25+1x16 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	140.02	86.44	12103.33	
5	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:NHYJV22-4x50+1x25 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	64.78	115.8	7501.52	
6	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-3x2.5 3.敷设方式、部位:管道敷设	m	16.91	14.67	248.07	
7	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:10mm ² 铜芯,冷缩	个	2	84.14	168.28	
		电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:16mm ² 铜芯,冷缩	个			1144.6	
本页小计							2262.75	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外一电气工程 标段: 柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 35mm ² 铜芯, 冷缩	个	2	189	378	
10	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 50mm ² 铜芯, 冷缩	个	2	222.65	445.3	
11	030408006005	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 型号: 240mm ² 铜芯, 冷缩	个	6	508.08	3048.48	
12	030411001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 埋地敷设	m	16.5	13.89	229.19	
13	030411001002	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC50 4. 配置形式: 埋地敷设	m	76.83	33.3	26018.2	
14	030411001003	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC70 4. 配置形式: 埋地敷设	m	136.6	52.38	7155.11	
15	030411001004	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC80 4. 配置形式: 埋地敷设	m	63.2	68.64	4338.05	
16	030411001005	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC150 4. 配置形式: 埋地敷设	m	439.02	132.01	57955.03	
17	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统	系统	1	414.97	414.97	
18	030415001001	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 2m 内 4. 其他: 详见图纸及相关文件, 满足图纸设计及规范要求	m ³	839.48	5.74	4818.62	
本页小计							4800.95	



注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外—电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 22 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1291.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1
人工单价				小计				6.23	0.49	1.21	2.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				35.96			
清单项目综合单价							45.99				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0069	14.6	0.1				
	NHJV22-5x16 截面≤16mm2			m	1.01	35.6	35.96				
	其他材料费					-	0.39	-			
	材料费小计					-	36.47	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 22 页

项目编码		030408001002	项目名称		电力电缆	计量单位	m	工程量	280.03		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-130 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	119.54	9.49	39.25	41.9	11.95	0.95	3.93	4.19
人工单价		小计				11.95	0.95	3.93	4.19		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				288.51					
清单项目综合单价								309.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	油脂				kg	0207	14.6	0.3			
	ZRYJV22-4x150+1x70 截面≤240mm ²				m	1.01	285.65	288.51			
	其他材料费						-	0.65	-		
材料费小计						-	289.46	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 22 页

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	136.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-9-130 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	119.54	9.49	39.25	41.9	11.95	0.95	3.93	4.19	
人工单价		小计				11.95	0.95	3.93	4.19			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				454.84						
清单项目综合单价						475.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	油脂			kg	0207	14.6	0.3					
	ZRYJV22-4x240+1x120 截面≤240mm ²			m	1.01	450.34	454.84					
	其他材料费					-	0.65	-				
	材料费小计					-	455.79	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 22 页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	140.02					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1	
人工单价		小计				6.23	0.49	1.21	2.1			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				76.42						
清单项目综合单价						86.44						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	油脂			kg	0069	14.6	0.1					
	ZRYJV22-4x25+1x16 截面≤35mm ²			m	1.01	75.66	76.42					
	其他材料费					-	0.39	-				
	材料费小计					-	76.93	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 22 页

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	64.78				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.9	12.14	20.96	6.23	0.49	1.21	2.1
人工单价		小计				6.23	0.49	1.21	2.1		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				105.77					
清单项目综合单价						115.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	油脂			kg	0069	14.6	0.1				
	NHJV22-4x50+1x25 截面≤50mm ²			m	1.01	104.72	105.77				
	其他材料费					-	0.39	-			
	材料费小计					-	106.28	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：室外—电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 22 页

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.91					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm ²	10m	0.1	30.04	14.01	9.88	10.78	3	1.4	0.99	1.08	
人工单价		小计				3	1.4	0.99	1.08			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				8.2						
清单项目综合单价						14.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	封铅含铅 65%锡35%			kg	0.006	51.1	0.31					
	镀锌电缆吊挂 3.0*50			套	0.511	10.5	0.54					
	WDZN-YJY-3x2.5 截面≤10mm ²			m	1.01	8.12	8.2					
	其他材料费					-	0.56	-				
	材料费小计					-	9.61	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 22 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-266	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm ²	个	1	25.85	47.62		7.45	25.85	47.62		7.45
人工单价		小计				25.85		47.62		7.45	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.22			
清单项目综合单价								84.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.2	62	12.4				
	户内热缩式电缆终端头 10mm ²			套	1.02	3.16	3.22				
	其他材料费					-	35.22	-			
	材料费小计					-	50.85	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 22 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-267	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm ²	个	1	36.98	60.09		10.78	36.98	60.09		10.78
人工单价		小计						36.98	60.09		10.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							6.61		
清单项目综合单价									114.46		
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.288	62	17.86				
	户内热缩式电缆终端头 16mm ²			套	1.02	6.48	6.61				
	其他材料费					-	42.24	-			
	材料费小计					-	66.71	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 22 页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-268 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	70.63	89.35		20.96	70.63	89.35		20.96
人工单价		小计					70.63	89.35		20.96	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.06			
清单项目综合单价						189					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	4.14	62	25.67				
	户内热缩式电缆终端头 35mm ²			套	1.02	7.9	8.06				
	其他材料费					-	63.68	-			
	材料费小计					-	97.43	-			
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 22 页

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-269 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	86.54	101.25		25.72	86.54	101.25		25.72
人工单价		小计				86.54		101.25		25.72	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.14			
清单项目综合单价						222.65					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	437	62	27.09				
	户内热缩式电缆终端头 50mm ²			套	1.02	8.96	9.14				
	其他材料费					-	74.16	-			
	材料费小计					-	110.39	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 22 页

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-272 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面≤240mm ² 实际芯数(芯):5	个	1	157.6	290.52		46.68	157.6	290.52		46.68
人工单价		小计						157.6	290.52		46.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									13.28
清单项目综合单价						508.08					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	焊锡丝 综合			kg	0.321	62	38.5				
	铜接线端子 DT-240			个	4.324	40	172.96				
	户内热缩式电缆终端头 截面≤240mm ²			套	1.02	13.02	13.28				
	其他材料费					-	79.06	-			
	材料费小计					-	303.8	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 22 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-67	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	48.94	11.69		16.56	4.89	1.17		1.65
人工单价		小计						4.89	1.17	1.65	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.18			
清单项目综合单价								13.89			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.1742	3.03	0.53				
	焊接钢管 SC20			m	1.23	6	6.18				
	其他材料费					-	0.64	-			
	材料费小计					-	7.35	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 13 页 共 22 页

项目编码		030411001002	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	766.82	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-71	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤50	10m	0.1	109.05	38.9	0.92	36.03	10.91	3.89	0.09	3.6
人工单价		小计						10.91	3.89	0.09	3.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.45			
清单项目综合单价							33.93				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.3524	3.03	1.07				
	镀锌地线夹 50			套	0.26	2.5	1.6				
	焊接钢管 公称直径DN≤50			m	0.03	15	15.45				
	其他材料费					-	1.22	-			
	材料费小计					-	19.36	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 14 页 共 22 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	136.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-72	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤65	10m	0.1	157.09	54.95	1.99	52.18	15.71	5.5	0.2	5.22	
人工单价		小计				15.71	5.5	0.2	5.22			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				25.75						
清单项目综合单价						52.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.4284	3.03	1.3	-	-			
	焊接钢管 公称直径DN≤65			m	1.23	25	25.75	-	-			
	其他材料费					-	4.2	-	-			
	材料费小计					-	31.24	-	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 15 页 共 22 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	63.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-73	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤80	10m	0.1	235.64	61.49	1.99	78.28	23.56	6.15	0.2	7.83	
人工单价		小计				23.56		6.15		0.2		7.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.9				
清单项目综合单价								68.64				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²			m	0.5145	3.03	1.56					
	焊接钢管 公称直径DN≤80			m	1.23	30	30.9					
	其他材料费					-	4.59	-				
	材料费小计					-	37.05	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 16 页 共 22 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	439.02					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-76	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤150	10m	0.1	527.29	44.05	7.11	175.19	52.73	4.41	0.71	17.52	
人工单价		小计				52.73	4.41	0.71	17.52			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				56.65						
清单项目综合单价						132.01						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.2032	3.03	0.62					
	镀锌钢管接头 150*4.5			个	0.6521	18.6	1.53					
	镀锌地线夹 150			套	0.652	9	1.49					
	焊接钢管 公称直径DN≤150			m	1.03	55	56.65					
	其他材料费					-	0.78	-				
	材料费小计					-	61.07	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 17 页 共 22 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.74	76.62	292.28	2.33	43.74	76.62
人工单价		小计				292.28	2.33	43.74	76.62		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						414.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2.33	-			
	材料费小计					-	2.33	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外—电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 18 页 共 22 页

项目编码	040101002004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	839.48				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93			0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59	0.29
人工单价		小计						2.38		2.59	0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.74			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 19 页 共 22 页

项目编码	040103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	839.48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85			1.89	4.04
人工单价		小计						15.85			1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						21.78						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 20 页 共 22 页

项目编码	030411001006	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	568.65	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-4-42	塑料管埋地敷设 硬塑料管公称直径100mm以内	100m	0.01	1828.89	2.15	239.77	582.09	18.29	0.02	2.4	5.82
人工单价		小计				18.29		0.02		2.4	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				14.69					
清单项目综合单价								41.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	硬塑料管接头 公称直径100mm以内			个	0.19	2.19	0.43	-	-		
	CPVC 公称直径100mm以内			m	1.06	13.46	14.27	-	-		
	其他材料费						0.02	-	-		
	材料费小计						14.72	-	-		
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

杨利淑

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 21 页 共 22 页

项目编码	040101002005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	255.89					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93				0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59		0.29
人工单价		小计						2.38		2.59		0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 22 页 共 22 页

项目编码	040103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	255.89				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计				15.85		1.89		4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目 名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金 额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		9177.58			
2	01	其他措施费（费率类）			3697.56			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	924.39			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1848.78			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	924.39			
3	02	其他（费率类）						
合 计								



注：1. “计算基础”中安外一施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费+定额材料费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，并在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：室外一电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外--电气工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	9959.83		9959.83
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	9959.83		9959.83
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	408664.38	9	36779.79
	合计				46739.62



编制人 (造价员) [Handwritten Signature]



复核人 (造价工程师) [Handwritten Signature]

主要材料价格表

工程名称： 室外--电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	17250261@1	CPVC	公称直径100mm以内	m	602.769	13.46	8113.27
2	28110000@5	NHYJV22-4x50+1x25	截面≤50mm ²	m	65.4278	104.72	6851.6
3	28110000@1	NHYJV22-5x16	截面≤16mm ²	m	1304.8695	35.6	46453.35
4	28110000@2	ZRYJV22-4x150+1x70	截面≤240mm ²	m	282.8303	285.65	80790.48
5	28110000@3	ZRYJV22-4x240+1x120	截面≤240mm ²	m	137.966	450.34	62131.61
6	28110000@4	ZRYJV22-4x25+1x16	截面≤35mm ²	m	141.4202	75.66	10699.85
7	29170211	镀锌地线夹	50	套	490.458072	2.5	1226.15
8	29170221	镀锌地线夹	150	套	72.526104	9	652.73
9	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套	0.864101	10.5	9.07
10	18150155	镀锌钢管接头	150*4.5	个	36.043542	18.6	670.41
11	01530131	封铅含铅	65%锡35%	kg	0.10146	51.1	5.18
12	17030103@5	焊接钢管	公称直径DN≤80	m	65.096	30	1952.88
13	17030103@1	焊接钢管	公称直径DN≤50	m	789.8246	15	11847.37
14	17030103@6	焊接钢管	公称直径DN≤65	m	140.298	25	3517.45
15	17030103@3	焊接钢管	公称直径DN≤150	m	452.4906	55	24870.48
16	03131943	焊锡丝	综合	kg	8.708	62	539.9
17	29070211@5	户内热缩式电缆终端头	截面≤240mm ²	套	6.12	13.02	79.68
18	29090257	铜接线端子	DT-240	个	25.944	40	1037.76
19	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	453.346372	3.03	1373.64
20	14090125	油脂		kg	18.951816	14.6	276.7



新能研


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					61321.5	
1	031001005001	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	81.8	120.39	9847.9	
2	031001005002	铸铁管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 承口 橡胶密封圈接口 5. 消毒冲洗	m	116.9	96.38	11266.82	
3	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 内外壁涂 塑钢管 3. 材质、规格: DN25 4. 连接形式: 丝扣 5. 消毒冲洗	m	13.06	106.2	1380.6	
4	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 内外壁涂 塑钢管 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 丝扣 5. 消毒冲洗	m	0.5	81.36	40.68	
5	010401011001	砖检查井	1. 名称: 水表井 2. 规格、强度等级: 12YS2-12 3. 其他: DN150 水表组	座	2	13000.88	26001.76	
6	010401011002	砖检查井	1. 名称: 阀门井 2. 规格、强度等级: 12YS2-33^35 3. 其他: DN150 闸阀	座	2	3060.74	6121.48	
7	030901011001	室外消火栓	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: DN100(每套处设置水表)SS100-1.6 3. 附件材质、规格: 12YS2-1^9	套	2	1861.72	3723.44	
		灌溉配件安装	1. 名称: 取水阀	个	1	84.17	84.17	
本页小计							8466.85	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
9	040101002006	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	103.73	5.74	595.41		
10	040103001009	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m3	103.73	21.78	2259.24		
		措施项目							
本页小计								2854.65	
合 计								61321.5	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 12 页

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	81.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-171	室外铸铁给水管(胶圈接口)公称直径150mm以内	10m	0.1	212.65	60.66	88.3	74.97	21.27	6.07	8.83	7.49
10-11-146	管道消毒、冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	102.33	33.86		31.89	1.02	0.34		0.32
人工单价		小计					22.29	6.41	8.83	7.81	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费					75.05				
清单项目综合单价						120.39					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	室外承插铸铁给水管件 公称直径150mm以内			个	101	34.11	3.45				
	球墨铸铁给水管 公称直径150mm以内			m	1.005	71.25	71.61				
	其他材料费					-	6.4	-			
	材料费小计					-	81.45	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 12 页

项目编码	031001005002	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	116.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-170	室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	172.79	39.45	66.78	60.47	17.28	3.95	6.68	6.05
10-11-144	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	90.07	15.75		28.16	0.9	0.16		0.28
人工单价		小计					18.18	4.11	6.68	6.33	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							61.09		
清单项目综合单价							96.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	球墨铸铁给水管 公称直径100mm以内		m	0.01	58	58.58					
	室外承插铸铁给水管件 公称直径100mm以内		个	0.107	23.49	2.51					
	其他材料费				-	4.1	-				
	材料费小计				-	65.17	-				



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 12 页

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-429	给排水管道 室内钢塑复合管 (螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	282.74	9.92	6.42	88.63	28.27	0.99	0.64	8.86
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	56.7	1.14		17.81	0.57	0.01		0.18
人工单价		小计					28.84	1	0.64	9.04	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费							66.68		
清单项目综合单价						106.2					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	钢塑复合管 公称直径25mm以内			m	0.991	58.74	58.21				
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN25			个	1.14	7.43	8.47				
	其他材料费				-		1	-			
	材料费小计				-		67.69	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 12 页

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	0.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-428	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	234.43	8.18	3.06	73.3	23.44	0.82	0.31	7.33
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	52.61	0.71		16.56	0.53	0.01		0.16
人工单价		小计					23.97	0.83	0.31	7.49	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费								48.76	
清单项目综合单价							81.36				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内外壁涂塑钢管 DN20			m	0.991	44.04	43.64				
	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN20			个	1.21	4.23	5.12				
	其他材料费				-	-	0.82	-			
	材料费小计				-	-	49.59	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 12 页

项目编码	010401011001	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-36	砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长*宽*高) 3.50m*2.00m*1.40m	座	1	3440.16	5531.33	324.49	950.66	3440.16	5531.33	324.49	950.66
10-5-307	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径150mm以内	组	1	513.94	214.98	86.45	168.14	513.94	214.98	86.45	168.14
人工单价		小计				3954.1	5746.31	410.94	1118.8		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1770.73					
清单项目综合单价						13000.88					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	暂估单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖 240*115*53			千块	4.744	414.51	1966.44				
	塑钢爬梯			kg	9.898	6.29	62.26				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套		224.34	224.34				
	预拌混合砂浆 M10			m3	2.206	406.188	896.05				
	预拌混凝土 C10			m3	1.892	280	529.76				
	预拌混凝土 C25			m3	5.428	310	1682.68				
	角钢 4# 垫圈 M20*85~100			套	49.44	3	148.32				
法兰水表 公称直径150mm以内			个		240	240					
法兰水表 公称直径150mm以内			个		14.78	1089.56					
法兰水表 公称直径150mm以内			个		109.65	169.65					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



范志军

综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 12 页

项目编码	010401011002	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	721.42	1207.14	33.95	196.39	721.42	1207.14	33.95	196.39
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	109.96	43.12	18.03	36.03	109.96	43.12	18.03	36.03
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	95.37	34.99	29.49	31.47	95.37	34.99	29.49	31.47
人工单价		小计				926.75	1285.25	81.47	263.89		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				503.38					
清单项目综合单价						3060.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	标准砖 240*115*53			千块	0.675	414.51	279.79				
	塑钢爬梯			kg	8.13	6.29	51.14				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	224.34	224.34				
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.422	406.188	171.41				
	预拌混凝土 C10			m3	0.579	280	162.12				
	预拌混凝土 C25			m3	0.788	310	244.28				
	六角螺栓螺母、垫圈 M20*85~100			套	16.48	3	49.44				
碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内			片	2	60.54	121.08					
闸阀 公称直径150mm以内			个	1	382.3	382.3					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 9 页 共 12 页

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-89	室外地上式消火栓 公称直径100mm 支管安装	套	1	131.11	135.36	8.67	41	131.11	135.36	8.67	41
借5-2-698	法兰水表(不带旁通管) 公称直径100mm以内	组	1	237.12	80.56	18.84	56.82	237.12	80.56	18.84	56.82
人工单价		小计						368.23	215.92	27.51	97.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1152.24			
清单项目综合单价								1861.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	法兰水表 公称直径100mm以内			个	1	160	160				
	法兰闸阀 公称直径100mm以内			个	1	306.64	306.64				
	碳钢平焊法兰 公称直径100mm以内			片	2	38.58	77.16				
	地上式消火栓 公称直径100mm			套	1	464.6	464.6				
	消防栓底座 DN100(带弯头)			个	1	143.84	143.84				
	其他材料费					-	215.93	-			
	材料费小计					-	1368.18	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 10 页 共 12 页

项目编码	050103002001	项目名称	喷灌配件安装	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-16 换	快速取水阀安装	个	1	10.67	1.37		2.5	10.67	1.37		2.5
人工单价		小计					10.67	1.37			2.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									69.63
清单项目综合单价							84.17				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	快速取水阀			个	1	68.94	69.63				
	其他材料费						1.37	-			
	材料费小计						71	-			
											
											
											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 11 页 共 12 页

项目编码		040101002006	项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	103.73	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93		0.49	
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2728.74	296.47	0.45	2.59	0.29	
人工单价		小计						2.38	2.59	0.78	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 12 页 共 12 页

项目编码	040103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	103.73					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85			1.89	4.04
人工单价		小计						15.85			1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						21.78						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：室外一给水工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	



杨利淑



范志军

注：此表中暂估单价由投标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪里清单项目中。投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外一消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目					56144.69	
1	031001005003	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格:DN150 4. 连接形式:承口 橡胶密封圈接口	m	174.47	118.7	20709.59	
2	031001005004	铸铁管	1. 安装部位:室外 2. 介质:球墨铸铁 给水管 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:承口 橡胶密封圈接口	m	198.1	95.04	18827.42	
3	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种:冷底子油一道,石油沥青两道。	m ²	165.17	21.58	3564.37	
4	010401011003	砖检查井	1. 名称:阀门井 2. 规格、强度等级:12YS2-33*35 3. 其他:DN150闸阀	座		3060.74	3060.74	
5	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器(做法详见12YS4) 2. 型号、规格:DN100	套		985.15	1970.3	
6	030901012002	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器(做法详见12YS4) 2. 型号、规格:DN150	套	2	1494.11	2988.22	
7	040101002007	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m内 4. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m ³	182.56	5.74	1047.89	
8	040103001010	回填方	1. 管沟回填土 2. 其他:详见图纸及相关文件,满足图纸设计及规范要求	m ³	182.56	21.78	3976.16	
本页小计							56144.69	
合计							6144.69	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 2 页 共 8 页

项目编码	031001005004	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	198.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-170	室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径100mm以内	10m	0.1	172.79	39.45	66.78	60.47	17.28	3.95	6.68	6.05
人工单价		小计				17.28		3.95		6.68	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费				61.09					
清单项目综合单价						95.04					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	球墨铸铁给水管 公称直径100mm以内			m	1.01	58	58.58				
	室外承插铸铁给水管件 公称直径100mm以内			个	127	23.49	2.51				
	其他材料费					-	3.95	-			
	材料费小计					-	65.02	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 3 页 共 8 页

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	165.17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-12-HA5	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	22.37	20.87		10.35	2.24	2.09		1.03
12-2-14	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	26.19	2.58		9.11	2.62	0.26		0.91
12-2-15	管道刷油 沥青漆 增一遍	10m2	0.1	25.37	2.3		9.11	2.54	0.23		0.91
人工单价		小计					7.4	2.58			2.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									8.76
清单项目综合单价							21.58				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	动力苯			kg	345	5.61	1.94				
	冷底子油			kg	0.111	3.69	0.41				
	煤焦油沥青漆 L01-17			kg	0.535	16.38	8.76				
	其他材料费					-	0.23	-			
	材料费小计					-	11.34	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 4 页 共 8 页

项目编码	010401011003	项目名称	砖检查井	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	721.42	1207.14	33.95	196.39	721.42	1207.14	33.95	196.39
10-5-44	法兰阀门安装 公称直径150mm以内	个	1	109.96	43.12	18.03	36.03	109.96	43.12	18.03	36.03
10-5-144	碳钢平焊法兰安装 公称直径150mm以内	副	1	95.37	34.99	29.49	31.47	95.37	34.99	29.49	31.47
人工单价		小计				926.75	1285.25	81.47	263.89		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				503.38					
清单项目综合单价						3060.74					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	标准砖 240*115*53			千块	0.675	414.51	279.79				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	224.34	224.34				
	预拌混合砂浆 M10			m3	0.422	406.188	171.41				
	预拌混凝土 C10			m3	0.579	280	162.12				
	预拌混凝土 C25			m3	0.788	310	244.28				
	闸阀 公称直径150mm以内			个	1	382.3	382.3				
	碳钢平焊法兰 公称直径150mm以内			片	2	60.54	121.08				
	其他材料费						203.3	-			
	材料费小计						1788.63	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 5 页 共 8 页

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
9-1-93	消防水泵接合器 地下式 DN100	套	1	144.64	149.52	8.67	45.15	144.64	149.52	8.67	45.15		
人工单价		小计				144.64		149.52		8.67		45.15	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				637.17							
清单项目综合单价						985.15							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	螺纹截止阀 J11T-16DN25			个	1.01	32	32.32						
	平焊法兰 1.6MPaDN100			片	2	37.74	75.48						
	消防水泵接合器 地上式 DN100			套	1	637.17	637.17						
	其他材料费					-	41.73	-					
	材料费小计					-	786.69	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新


综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 6 页 共 8 页

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
9-1-94	消防水泵接合器 地下式 DN150	套	1	174.71	215.89	13.44	54.67	174.71	215.89	13.44	54.67		
人工单价		小计				174.71		215.89		13.44		54.67	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费				1035.4							
清单项目综合单价						1494.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	螺纹截止阀 J11T-16DN25			个	1.01	32	32.32						
	平焊法兰 1.6MPaDN150			片	2	61.97	123.94						
	消防水泵接合器 地上式 DN150			套	1	1035.4	1035.4						
	其他材料费					-	59.64	-					
	材料费小计					-	1251.3	-					



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 7 页 共 8 页

项目编码	040101002007	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	182.56					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内	100m3	0.0005	3857.88			982.41	1.93				0.49
借1-1-211	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2728.74	296.47	0.45		2.59		0.29
人工单价		小计						2.38		2.59		0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							5.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

综合单价分析表

工程名称：室外—消防工程

标段：柘城县安平镇敬老院升级改造室外工程

第 8 页 共 8 页

项目编码	040103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	182.56				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计				15.85		1.89		4.04	
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.78					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

新

