周口公园东南角游园建设项目　工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿
（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿
（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿
（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：　　年　月　日　　复 核 时 间：　　年　月　日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口公园东南角游园建设项目-绿化工程　　标段：周口公园东南角游园建设项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		周口公园绿化						
1	050102001017	栽植乔木	1.种类:白皮松 2.胸径或干径:20 3.株高、冠径:4.0-4.5m、2.5-3.0m 4.养护期：1年	株	5			
2	050102001018	栽植乔木	1.种类:广玉兰 2.胸径或干径:20-24cm 3.株高、冠径:≥6m、4.0-4.5m 4.养护期：1年	株	6			
3	050102001019	栽植乔木	1.种类:桂花 2.地径:15-16cm 3.株高、冠径:4.0-5.0m、2.0-2.5m 4.养护期：1年	株	6			
4	050102001020	栽植乔木	1.种类:落羽杉 2.胸径或干径:15-16cm 3.株高、冠径:≥7m、2.2-2.8m 4.养护期：1年	株	59			
5	050102001021	栽植乔木	1.种类:银杏 2.胸径或干径:25cm 3.株高、冠径:≥7m、4.0-4.5m 4.养护期：1年	株	25			
6	050102001022	栽植乔木	1.种类:美国红枫 2.胸径或干径:25cm 3.株高、冠径:10-12m、4.0-5.0m 4.养护期：1年	株	1			
7	050102001023	栽植乔木	1.种类:银白槭 2.胸径或干径:25cm 3.株高、冠径:10-12m、4.0-5.0m 4.养护期：1年	株	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口公园东南角游园建设项目-绿化工程　　标段：周口公园东南角游园建设项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	050102001024	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸径或干径:16-18 3.株高、冠径:＞5m、3.5-4.0m 4.养护期：1年	株	8			
9	050102001025	栽植乔木	1.种类:乌桕 2.胸径或干径:25-28 3.株高、冠径:≥5m、≥4m 4.养护期：1年	株	6			
10	050102001026	栽植乔木	1.种类:西府海棠 2.地径:14-15cm 3.株高、冠径:＞5m、≥3m 4.养护期：1年	株	7			
11	050102001027	栽植乔木	1.种类:日本晚樱 2.地径:16cm 3.株高、冠径:3.0-4.0m、2.0-2.5m 4.养护期：1年	株	5			
12	050102001028	栽植乔木	1.种类:早樱 2.地径:28-32 3.株高、冠径:8-m、5-6m 4.养护期：1年	株	3			
13	050102001029	栽植乔木	1.种类:樱花 2.地径:14-15cm 3.株高、冠径:4-4.5m、3-4m 4.养护期：1年	株	7			
14	050102002002	栽植乔木	1.种类:丛生桂花 2.胸径或干径:24-28cm 3.株高、冠径:4-4.5m、2.5-3m 4.养护期：1年	株	1			
15	050102002001	栽植乔木	1.种类:丛生紫薇 2.胸径或干径:4-6分支，每分支3-6cm 3.株高、冠径:3-3.5m、2-2.5m 4.养护期：1年	株	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口公园东南角游园建设项目-绿化工程　　标段：周口公园东南角游园建设项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	050102008001	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高、冠幅:40cm，20cm 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期：1年	m2	181.3			
17	050102008002	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:红花檵木 2.株高、冠幅:40cm、25cm 3.单位面积株数:49株 4.养护期：1年	m2	189.6			
18	050102008003	栽植花卉	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高、冠幅:40cm，15-20cm 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期：1年	m2	84.9			
19	050102012001	铺种草皮	1、铺设草皮卷，果岭草 2.养护期：1年	m2	4997.1			
20	050101009001	种植土回（换）填	1.种植土换填(外购) 2.部位：绿化带微地形种植土回填、水沟电缆沟回填。	m3	4783.6			
21	050101009002	种植土回（换）填	1、软地基砖渣换填	m3	322.1			
		分部小计						
		措施项目						
1				项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口公园东南角游园建设项目-铺装工程　　标段：周口公园东南角游园建设项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		清理路槽						
1	040202001001	路床(槽）整形		m2	2503.65			
		分部小计						
		园路						
1	050201001001	花岗岩小料石园路（面层）	1、50厚芝麻灰100*100花岗岩小料石,留缝10,粗砂扫缝，面层颜色见平面大样,设计定样	m2	183.62			
2	050201001003	花岗岩小料石园路（基层）	1、100厚C15素混凝土 2、200厚级配砂石 3、素土夯实,夯实系数>0.93	m2	183.62			
3	050201001002	花岗岩路面（面层）	1、30厚300*600芝麻白花岗岩火烧水洗面错缝铺	m2	532.61			
4	050201001004	花岗岩路面(基层）	1、100厚C15素混凝土垫层 2、200厚级配砂石 3、素土夯实,夯实系数≥0.93	m2	532.61			
5	050201001005	彩色混凝土园路	1、50厚3-6mm粒径C25彩色强固透水混凝土,双丙聚氨酯密封处理面层颜色见索引,专业厂家施工 2、150厚10-20mm粒径C25透水混凝土 3、200厚级配砂石垫层 4、素土夯实,压实系数>0.93	m2	1787.42			
		分部小计						
		道牙						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口公园东南角游园建设项目-铺装工程　　标段：周口公园东南角游园建设项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050201003001	路牙铺设	1、150*200*600芝麻白机切面花岗岩平道牙 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆粘合层 3、180厚C15素混凝土 4、素土夯实,压实系数>0.93	m	1441.73			
		分部小计						
		台阶面层						
1	011107001001	石材台阶顶面（面层）	1、150厚500x500芝麻白花岗岩烧面整石踏面 异形加工	m2	3			
2	011107001003	石材台阶面 顶面（基层）	1、M5砂浆砌筑Mu10机砖砌墙 2、100厚C15素混凝土垫层 3、素土夯实,夯实系数>0.93	m2	3			
3	011107001002	石材台阶面（面层）	1、150厚550x500芝麻白花岗岩烧面整石踏面异形加工（面层）	m2	9			
4	011107001004	石材台阶面 踏步面（基层）	1、100厚C15素混凝土垫层 2、200厚级配砂石垫层 3、素土夯实,压实系数>0.93	m2	9			
		分部小计						
		坐凳						
1	020510004001	直线型坐凳面（面层）	1、500长60*120樟子松防腐木条,间距30,螺栓固定	m	16.8			
2	020510004005	直线型坐凳面(基层）	1、5厚40*100矩形钢管焊接 2、预埋件 3、460深500*500C25素混凝土浇筑基础 4、素土夯实,压实系数>0.93	m	16.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：周口公园东南角游园建设项目-铺装工程　　标段：周口公园东南角游园建设项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	020510004002	弧型坐凳面（面层）	1、500长60*120樟子松防腐木条,间距30,螺栓固定	m	17.53			
4	020510004006	弧型坐凳面（基层）	1、5厚40*100矩形钢管焊接 2、预埋件 3、460深500*500C25素混凝土浇筑基础 4、素土夯实,压实系数>0.93	m	17.53			
		分部小计						
		圆形地型景观						
1	020510004003	坐凳面（面层）	1、200*200*600芝麻白机切面花岗岩弧形石材	m2	7.04			
2	020510004007	坐凳面（弧形）基层	1、100厚C15素混凝土 2、素土夯实,压实系数>0.93	m	35.19			
3	020510004004	坐凳面（面层）	1、500*500*500芝麻白机切面花岗岩坐凳	m2	1.25			
4	020510004008	坐凳面基层	1、100厚C15素混凝土 2、素土夯实,压实系数>0.93	m	2.5			
		分部小计						
		栏杆						
1	040309001001	金属栏杆		m	32.15			
		分部小计						
		措施项目						
1					1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08