中州路北延绿化工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

（单位盖章） （单位资质专用章）

法定代表人 法定代表人

或其授权人：_____ 或其授权人：_____

（签字或盖章） （签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

（造价人员签字盖专用章） （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 年 月 日 复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中州路北延绿化工程-中央分隔带绿化　　标段：中州路北延绿化工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:娜塔栎 2.胸径或干径:15 3.株高、冠径:800cm、400cm 4.养护期：1年	株	159			
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:枇杷 2.地径:12cm 3.株高、冠径:500cm、300cm 4.养护期：1年	株	76			
3	050102001003	栽植乔木	1.种类:紫薇 2.胸径或干径:8 3.株高、冠径:250cm、150cm 4.养护期：1年	株	262			
4	050102001019	栽植乔木	1.种类:樱花 2.胸径或干径:10cm 3.株高、冠径:350cm、300cm 4.养护期：1年	株	449			
5	050102001018	栽植乔木	1.种类:红叶石楠 2.胸径或干径:10 3.株高、冠径:400cm、300cm 4.养护期：1年	株	104			
6	050102001024	栽植乔木	1.种类:广玉兰 2.胸径或干径:16-18cm 3.高度及冠幅：700cm 、400cm 4.养护期：1年	株	15			
7	050102001025	栽植乔木	1.种类:桂花 2.地径:17-18cm 3.株高、冠径:400cm、300cm 4.养护期：1年	株	6			
		分部小计						
		灌木地被						
1	050102008010	栽植色带	1.苗木、花卉种类:金森女贞 2.株高、冠幅:40cm，30-35cm 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期：1年	m2	4454.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中州路北延绿化工程-中央分隔带绿化　　标段：中州路北延绿化工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	050102008011	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红花檵木 2.株高、冠幅:40cm、30-35cm 3.单位面积株数:49株 4.养护期：1年	m2	732.6			
3	050102008012	栽植色带	1.苗木、花卉种类:海桐 2.株高、冠幅:40cm，35-40cm 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期：1年	m2	3373.1			
4	050102008013	栽植色带	1.苗木、花卉种类:红叶石楠 2.株高、冠幅:40cm，15-20cm 3.单位面积株数:49株/㎡ 4.养护期：1年	m2	2667.3			
5	050102008014	栽植色带	1.苗木、花卉种类:丰花月季 2.株高、冠幅:40cm、25cm 3.单位面积株数:16株 4.养护期：1年	m2	5271			
		分部小计						
		措施项目						
1				项	1			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中州路北延绿化工程-路侧绿化　　标段：中州路北延绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001001	栽植乔木	1.种类:国槐 2.胸径或干径:15cm 3.株高、冠径:800cm、450cm 4.养护期：1年	株	767			
2	050102001002	栽植乔木	1.种类:白蜡 2.胸径或干径:18 3.株高、冠径:800cm、400cm 4.养护期:1年	株	35			
3	050102012001	草籽播种	1.草皮种类:美丽月见草 2.铺种方式:播种 3.养护期:一年	m2	10230.1			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中州路北延绿化工程-游园绿化　　标段：中州路北延绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		中州路游园绿化						
1	050102012001	铺种草皮	1、铺设草皮卷，果岭草 2.养护期：1年	m2	894.9			
2	050101010001	整理绿化用地	1.整理绿化用地	m2	894.9			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中州路北延绿化工程-游园园路　　标段：中州路北延绿化工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050201001001	园路	1、120厚C20无砂大孔混凝土路面(深灰色) 2、300厚天然级配砂石垫层 3、素土夯实 4、路两侧护角：5厚120高钢板收边，钢钉固定 、100厚C20混凝土	m2	106.83			
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08