分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011605001001	水磨石地面拆除	1.拆除的基层类型:30mm水泥砂浆拆除 2.饰面材料种类:15mm厚彩色石子拆除	m2	1060.8			
2	011605002001	立面块料拆除	1.拆除的基层类型:5mm厚釉面砖踢脚拆除 2.饰面材料种类:15mm水泥砂浆拆除	m2	53.43			
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:一、二层餐厅15cm高面砖踢脚以上内墙粉刷	m2	1827.31			
4	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:一二层内墙面涂料 2.铲除部位的截面尺寸:2mm厚涂料面层拆除	m2	1827.31			
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:二层柱子水泥砂浆	m2	328.32			
6	011608002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:二层柱子涂料	m2	328.32			
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.拆除部位:一二层顶棚 2.抹灰层种类:水泥砂浆	m2	2997.52			
8	011608002003	铲除涂料面	1.铲除部位名称:一二 层 顶棚涂料 2.铲除部位的截面尺寸:2mm厚涂料面层拆除	m2	2997.52			
9	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:15km	m3	128.92			
10	补	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内		m3	35.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011612001001	地沟盖板拆除	1.拆除地沟盖板 2.一层餐厅原排水沟长53米,宽0.60米,深0.50米,上部不锈钢篦子全部拆除 3..其他参照图纸及相关规范	m	53			
12	010103001001	回填方	1.填方材料品种:排水沟先用中砂回填40cm,C10混凝土回填10cm	m3	15.9			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除部分　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称： 拆除部分　　　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	02090101	塑料薄膜		m2			
2	04030143	砂子	中粗砂	m3			
3	34110103	电		kW·h			
4	34110117	水		m3			
5	80210553	预拌混凝土	C10	m3			

单位工程主材表

工程名称：　拆除部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011102003001	块料楼地面（一层）	1.面层材料品种、规格、颜色:宽600mm*长1200mm*10mm厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝; 2.结合层厚度、砂浆配合比30mm厚1:3干硬性水泥砂浆; 3.找平层厚度、砂浆配合比素水泥浆一道。	m2	1060.8			
2	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度：15CM高 2.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚1:3水泥砂浆;6mm厚1:2水泥砂浆;素水泥浆一道;3-4mm厚1:3水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层; 3面层材料品种、规格、颜色.5-7mm厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝。	m	356.2			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型：内墙面做法见12YJ1-内墙1B: 2.刷专用界面剂一遍; 3.底层厚度、砂浆配合比：14mm厚1:3水泥砂浆; 4.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2水泥砂浆; ;	m2	1827.31			
4	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:做法见12YJ1304(乳胶漆,A级耐火等级) 2.油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两遍分遍抹平;饰涂底层涂料;复补腻子,磨平;饰涂面层涂料二遍;	m2	1827.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:一、二层餐厅顶棚粉刷，做法见12YJ1-顶6 2.抹灰厚度、材料种类:10mm厚1;3水泥砂浆打底	m2	2175			
6	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:10mm厚1;3水泥砂浆打底	m2	821.52			
7	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:顶棚做法见12YJ1-涂304(乳胶漆,A级耐火等级) 2.刮腻子遍数:刮腻子两遍分遍抹平 3.油漆品种、刷漆遍数:饰涂底层涂料;复补腻子,磨平;饰涂面层涂料二遍;	m2	2996.52			
8	011208001001	柱（梁）面装饰（一层柱子）	1.龙骨材料种类、规格、中距:100*50mm木竖龙骨，100*40mm木横龙骨，100*50mm木龙骨 2.基层材料种类、规格:18里板，E1级 3.面层材料品种、规格、颜色:防火防潮12MM石膏板，50圆角高密度石膏线，面用艺术涂料	m2	152			
9	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1.部位：二层餐厅柱子四周粉刷 2.,做法见12YJ1-顶6　10mm厚1;3水泥砂浆打底	m2	328.32			
10	011406001003	抹灰面油漆	1.部位：二层餐厅柱子，做法见12YJ1-涂304(乳胶漆,A级耐火等级): 2.刮腻子两遍分遍抹平;饰涂底层涂料;复补腻子,磨平;饰涂面层涂料二遍;	m2	328.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011406001004	抹灰面油漆（顶梁）（一层梁）	.龙骨材料种类、规格、中距:100*50mm木龙骨 ,100*50mm木龙骨 2.基层材料种类、规格:18里板,E1级 3.面层材料品种、规格、颜色:防火防潮12MM石膏板+面用艺术涂料	m2	263.95			
		措施项目						
1	011701006001	满堂脚手架		m2	2996.52			
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新建项目　　　　　　　　　　　　　　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：新建项目　　标段：郸城县第一高级中学2号餐厅一、二层室内维修改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 新建项目　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030755	镀锌铁丝	Φ4.0	kg			
2	03131975	水砂纸		张			
3	05030111	板方材	杉木	m3			
4	05090161@3	细木工板	δ18E1	m2			
5	07050101@1	陶瓷地砖	5-7mm厚综合	m2			
6	07050136@2	地砖	600mm*1200mm	m2			
7	09010131@2	石膏板	12MM防火防潮	m2			
8	12010202	榉木条		m			
9	13010127	苯丙清漆		kg			
10	13030113	苯丙乳胶漆内墙用	A级耐火等级	kg			
11	13030113@1	苯丙乳胶漆内墙用	A级耐火等级	kg			
12	13030113@2	苯丙乳胶漆内墙用	乳胶漆,A级耐火等级	kg			
13	13030133	成品腻子粉		kg			
14	14050106	油漆溶剂油		kg			
15	14410223	聚醋酸乙烯乳液		kg			
16	35030129	木脚手板		m3			
17	80010543@1	干混抹灰砂浆	DP M15	m3			
18	80010543@2	干混抹灰砂浆	DP M20	m3			
19	80010747@1	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3			
20	80010811	胶粘剂DTA砂浆		m3			

单位工程主材表

工程名称：　新建项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 1 页 共 1 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
合计							