G311线吕潭镇吉塘庄清水河桥两端与堤顶路交汇右转道提升工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年　　月　　日

G311线吕潭镇吉塘庄清水河桥两端与堤顶路交汇右转道提升 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____
（签字或盖章）

编 制 人：_____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额			
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额			
102	工程管理				
102-2	施工环保费	总额			
102-3	安全生产费	总额			

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-b	沥青混凝土路面	m3	53		
-b-1	挖除旧路油面	m3	18		
-b-2	挖除旧路碎石基层	m3	35		
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m3	26.7		
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	2793		
205	特殊地区路基处理				
205-9	碎砖基底处理	m3	6898.5		
205-10	60cm6%灰土路床处理	m2	2815		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
303	石灰稳定土底基层、基层				
303-1	水泥石灰综合稳定土（水泥:石灰:土=4:10:86）				
-a	厚18cm	m2	2815		
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚18cm水泥稳定碎石				
-a-1	4%	m2	2880		
-a-2	5%	m2	2946		
308	透层和黏层				
308-1	乳化沥青透层	m2	2946		
308-2	改性乳化沥青黏层	m2	3011		
310	沥青表面处置与封层				
310-2	橡胶沥青纤维碎石封层	m2	2946		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	AC-13C细粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚4cm	m2	3011		
311-2	AC-16C中粒式改性沥青混合料路面				
-a	厚5cm	m2	3011		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-6	花岗岩路缘石90*20*30cm	m	42		
315	水泥浆	m2	5760		
316	土工格栅	m2	2946		
317	热沥青处理油面接缝	m2	29		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	57		
-a	1*1m	m	57		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧三a波形梁钢护栏	m	501		
-c	波形梁钢护栏端头				
-c-1	上游端头（12m）	个	8		
-c-2	下游端头（8m）	个	8		
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	7		
-a	80*60	个	3		
-b	φ80、φ100、90*30	个	4		
604-5	单悬臂式交通标志	个	2		
-a	L=110	个	2		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	普通热熔标线	m2	839.5		
-b	振动标线	m2	145.125		
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	66		
605-9	铲除原有路面标线	m2	167.9		
609	拆除原有护栏	m	198		

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-a	三色堇	m2	82.12		
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
-a	造型女贞（胸径10cm）	棵	3		
707	换填种植土	m3	82		